


N.B. Per il tracciamento utilizzare fattore di cordone sovrapposto = 1

COORDINATE DI TRACCIAMENTO		
PUNTI	NORD	EST
01	512649,068887631	218992,24288313
02	512649,170845581	218992,24288313
03	512780,127553381	217011,38979843
04	512774,734791061	217025,88315652



CALCESTRUZZO (UNI EN 206-1):
MAGRONI:
 - CLASSE DI RESISTENZA C12/15
PALI DI FONDAZIONE:
 - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (UNI EN 206-1)
 - CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2(0) (UNI EN 206-1)
 - CLASSE DI CONSISTENZA S4 (UNI 9418)
 - COPRIFERRO 50mm
 - GRANULOMETRIA MASSIMA DEGLI INERTI 30 MM (UNI 12620)
STRUTTURE DI FONDAZIONE:
 - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (UNI EN 206-1)
 - CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2(0) (UNI EN 206-1)
 - CLASSE DI CONSISTENZA S4 (UNI 9418)
 - COPRIFERRO 50mm
 - GRANULOMETRIA MASSIMA DEGLI INERTI 30 MM (UNI 12620)
STRUTTURE IN ELEVAZIONE (MURI, SOLETTE E CORDOLI):
 - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (UNI EN 206-1)
 - CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2(0) (UNI EN 206-1)
 - CLASSE DI CONSISTENZA S4 (UNI 9418)
 - COPRIFERRO 50mm
 - GRANULOMETRIA MASSIMA DEGLI INERTI 30 MM (UNI 12620)
ACCIAIO PER C.A.:
 - B 450 C Controllato in stabilimento saldatore
ACCIAIO ARMONICO PER TRIFOLLI:
 - F1013x1622 N/mm² F1013x1622 N/mm² Agt >3.5
ACCIAIO DA CARPENTERIA:
 - S 355

NOTA:
 - Per i dettagli relativi alle opere idriche, si rimanda agli elaborati specifici



ANAS S.p.A.
 DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE






PA 12/09
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA
ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19
S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"
AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001
 Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

PROGETTO ESECUTIVO

Contrattante Generale: 

GALLERIE ARTIFICIALI
GALLERIA SAN FILIPPO
PIANTA SOLETTE E CORDOLI

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B0900070001						
Codice Elaborato: PA12_09 - E 1 1 2 GA 2 0 4 GA 0 4 A P 9 0 0 5 C						
Scale: 1:200						
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO
A	Aprile 2011	Revisione a seguito di incontri con il Committente	A. ANTONELLI	M. NENZI	M. LITI	P. PAGLINI
B	Giugno 2011	Rif. Istruttoria prot. CDG-0141142-P del 19/10/11	A. ANTONELLI	M. NENZI	M. LITI	P. PAGLINI
C	Ottobre 2011		A. ANTONELLI	M. NENZI	M. LITI	P. PAGLINI

Il Progettista:  Ordine degli Ingegneri di Agrigento N° 4933	Il Consulente Specialista:  Ordine degli Ingegneri di Agrigento N° 4933	Il Geologo:  Ordine dei Geologi di Agrigento N° 1607	Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto:  Ordine degli Ingegneri di Agrigento N° 14447	Il Direttore dei lavori:  Ordine degli Ingegneri di Agrigento N° 14447
---	--	---	--	---