

	PROGETTISTA		COMMESSA NR/19093	UNITÀ 15
	LOCALITA'	REGIONI UMBRIA, MARCHE E LAZIO	SPC. 15-LX-E-5074	
	PROGETTO	RIFACIMENTO ALL. DELL'ACQUA MINERALE SANGEMINI DN 100 (4"), DP 75 bar ALL. DELL'ACQUA MINERALE SANGEMINI DN 80 (3"), MOP 70 bar	Fg. 1 di 3	REV. 1

Rif. TFM: 011-PJM1-005-15-LX-E-5074

METANODOTTI:

**RIFACIMENTO ALL. DELL'ACQUA MINERALE SANGEMINI
DN 100 (4"), DP 75 bar**

**ALL. DELL'ACQUA MINERALE SANGEMINI
DN 80 (3"), MOP 70 bar**

NR/19093

SCHEDE DI DETTAGLIO RIMBOSCHIMENTI

1	Aggiornamento - Emissione per Permessi	P. MANDOLESI	F.VITALI	A.SPADACINI	22/02/2021
0	Emissione per Permessi	G.GALLIZIOLI	F.VITALI	A.SPADACINI	15/12/2020
Rev.	Descrizione	Elab.	Verif.	Approv.	DATA

						SCHEDE DI DETTAGLIO RIMBOSCHIMENTI			Comm. NR/19093 Doc. 011-PJM1-005-15-LX-E-5074 Rev. 1		
			RIFACIMENTO ALL. DELL'ACQUA MINERALE SANGEMINI DN 100 (4"), DP 75 bar								
N°	TRATTO	LARGH. PISTA	LUNGH. PISTA	ALLARG. PISTA	SUPERFICIE TOTALE DA RIPRISTINARE	SPECIE FORESTALI	%	N° PIANTE PARZIALE	PIANTE N.	INERBIMENTO	NOTE
		mt	mt	mq	mq						
1	Dis. 19053-15-DT-9E-1125	14	9	-	125	Populus nigra	20	6	32	NO	RIPRISTINO TIPO C: Boschi ripari Ripristino diffuso Sesto 2 x 2m
						Salix alba	15	5			
						Populus alba	10	3			
						Alnus glutinosa	5	2			
						Ulmus minor	15	5			
						Corylus avellana	15	5			
						Crataegus monogyna	10	3			
						Sambucus nigra	10	3			
2	Dis. 19053-15-DT-9E-1125	14-33	18	243	478	Quercus pubescens	20	24	120	SI	RIPRISTINO TIPO B: Querceti mesofili Ripristino diffuso Sesto 2 x 2m
						Acer campestre	15	18			
						Quercus cerris	10	12			
						Ulmus minor	10	12			
						Crataegus monogyna	15	18			
						Euonymus europaeus	10	12			
						Cornus mas	10	12			
						Sorbus torminalis	5	6			
3	Dis. 19053-15-DT-E-1125	14-41	170	2072	3913	Populus nigra	20	196	980	NO	RIPRISTINO TIPO C: Boschi ripari Ripristino diffuso Sesto 2 x 2m
						Salix alba	15	147			
						Populus alba	10	98			
						Alnus glutinosa	5	49			
						Ulmus minor	15	147			
						Corylus avellana	15	147			
						Crataegus monogyna	10	98			
						Sambucus nigra	10	98			
4	Dis. 19053-15-DT-9E-1125	0-14	107	-	879	Populus nigra	20	44	220	NO	RIPRISTINO TIPO C: Boschi ripari Ripristino diffuso Sesto 2 x 2m
						Salix alba	15	33			
						Populus alba	10	22			
						Alnus glutinosa	5	11			
						Ulmus minor	15	33			
						Corylus avellana	15	33			
						Crataegus monogyna	10	22			
						Sambucus nigra	10	22			
5	Dis. 19053-15-DT-9E-1125	3.4-7	104	-	671	Populus nigra	20	34	164	NO	RIPRISTINO TIPO C: Boschi ripari Ripristino diffuso Sesto 2 x 2m
						Salix alba	15	25			
						Populus alba	10	17			
						Alnus glutinosa	5	8			
						Ulmus minor	15	25			
						Corylus avellana	15	25			
						Crataegus monogyna	10	17			
						Sambucus nigra	10	13			



SCHEDE DI DETTAGLIO RIMBOSCHIMENTI

Comm. NR/19093
Doc. 011-PJM1-005-15-LX-E-5074
Rev. 1

N°	TRATTO	LARGH. PISTA	LUNGH. PISTA	ALLARG. PISTA	SUPERFICIE TOTALE DA RIPRISTINARE	SPECIE FORESTALI	%	N° PIANTE PARZIALE	PIANTE N.	INERBIMENTO	NOTE
		mt	mt	mq	mq						
6	Dis. 19053-15-DT-9E-1125	26	9	122	252	Quercus pubescens	20	13	61	SI	RIPRISTINO TIPO B: Querceti mesofili Ripristino diffuso Sesto 2 x 2m
						Acer campestre	15	9			
						Quercus cerris	10	6			
						Ulmus minor	10	6			
						Crataegus monogyna	15	9			
						Euonymus europaeus	10	6			
						Cornus mas	10	6			
						Sorbus torminalis	5	3			
						Spartium junceum	5	3			

LUNGHEZZA COMPLESSIVA 417



SCHEDE DI DETTAGLIO RIMBOSCHIMENTI

Comm. NR/19093
Doc. 011-PJM1-005-15-LX-E-5074
Rev. 1

N°	TRATTO	LARGH. PISTA	LUNGH. PISTA	ALLARG. PISTA	SUPERFICIE TOTALE DA RIPRISTINARE	SPECIE FORESTALI	%	N° PIANTE PARZIALE	PIANTE N.	INERBIMENTO	NOTE
		mt	mt	mq	mq						
7	Dis. 19053-15-DT-5E 9125	10	37	-	282	Quercus pubescens	20	14	72	SI	RIPRISTINO TIPO B: Querceti mesofili Ripristino diffuso Sesto 2 x 2m
						Acer campestre	15	11			
						Quercus cerris	10	7			
						Ulmus minor	10	7			
						Crataegus monogyna	15	11			
						Euonymus europaeus	10	7			
						Cornus mas	10	7			
						Sorbus torminalis	5	4			
						Spartium junceum	5	4			
8	Dis. 19053-15-DT-5E 9125	10	83	-	825	Populus nigra	20	41	207	NO	RIPRISTINO TIPO C: Boschi ripari Ripristino diffuso Sesto 2 x 2m
						Salix alba	15	31			
						Populus alba	10	21			
						Alnus glutinosa	5	10			
						Ulmus minor	15	31			
						Corylus avellana	15	31			
						Crataegus monogyna	10	21			
						Sambucus nigra	10	21			
LUNGHEZZA COMPLESSIVA		120									