

	PROGETTISTA		COMMESSA NR/19093	UNITÀ 23
	LOCALITA'	REGIONI UMBRIA, MARCHE E LAZIO	SPC. 23-LX-E-5074	
	PROGETTO	ALLACCIAMENTO FORNACE BRIZIARELLI DN 100 (4"), MOP 70 bar	Fg. 1 di 2	REV. 1

Rif. TFM: 011-PJM1-005-23-LX-E-5074

METANODOTTI:

**ALLACCIAMENTO FORNACE BRIZIARELLI
DN 100 (4"), MOP 70 bar**

NR/19093

SCHEDE DI DETTAGLIO RIMBOSCHIMENTI

1	Aggiornamento - Emissione per Permessi	P. MANDOLESI	F.VITALI	A.SPADACINI	22/02/2021
0	Emissione per Permessi	G.GALLIZIOLI	F.VITALI	A.SPADACINI	15/12/2020
Rev.	Descrizione	Elab.	Verif.	Approv.	DATA

			 ALLACCIAMENTO FORNACE BRIZIARELLI DN 100 (4"), MOP 70 bar - DISMISSIONE				SCHEDE DI DETTAGLIO RIMBOSCHIMENTI			Comm. NR/19093 Doc. 011-PJM1-005-23-LX-E-5074 Rev. 1		
N°	TRATTO	LARGH. PISTA	LUNGH. PISTA	ALLARG. PISTA	SUPERFICIE TOTALE DA RIPRISTINARE	SPECIE FORESTALI	%	N° PIANTE PARZIALE	PIANTE N.	INERBIMENTO	NOTE	
		mt	mt	mq	mq							
1	Dis. 19053-23-DT-11E-9125	16	6	-	85	Populus nigra	20	4	20	NO	RIPRISTINO TIPO C: Boschi ripari Ripristino diffuso Sesto 2 x 2m	
						Salix alba	15	3				
						Populus alba	10	2				
						Alnus glutinosa	5	1				
						Ulmus minor	15	3				
						Corylus avellana	15	3				
						Crataegus monogyna	10	2				
						Sambucus nigra	10	2				
2	Dis. 19053-23-DT-11E-9125	5.47-10	19	-	174	Quercus pubescens	20	9	43	SI	RIPRISTINO TIPO B: Querceti mesofili Ripristino diffuso Sesto 2 x 2m	
						Acer campestre	15	7				
						Quercus cerris	10	4				
						Ulmus minor	10	4				
						Crataegus monogyna	15	7				
						Euonymus europaeus	10	4				
						Cornus mas	10	4				
						Sorbus torminalis	5	2				
3	Dis. 19053-23-DT-11E-9125	6.2-10	176	258	1633	Quercus pubescens	20	82	408	SI	RIPRISTINO TIPO B: Querceti mesofili Ripristino diffuso Sesto 2 x 2m	
						Acer campestre	15	61				
						Quercus cerris	10	41				
						Ulmus minor	10	41				
						Crataegus monogyna	15	61				
						Euonymus europaeus	10	41				
						Cornus mas	10	41				
						Sorbus torminalis	5	20				
4	Dis. 19053-23-DT-11E-9125	0.77-6.73	322	-	1674	Quercus pubescens	20	84	420	SI	RIPRISTINO TIPO B: Querceti mesofili Ripristino diffuso Sesto 2 x 2m	
						Acer campestre	15	63				
						Quercus cerris	10	42				
						Ulmus minor	10	42				
						Crataegus monogyna	15	63				
						Euonymus europaeus	10	42				
						Cornus mas	10	42				
						Sorbus torminalis	5	21				
5	Dis. 19053-23-DT-11E-9125	3.8-5.4	8	-	47	Quercus pubescens	20	2	12	SI	RIPRISTINO TIPO B: Querceti mesofili Ripristino diffuso Sesto 2 x 2m	
						Acer campestre	15	2				
						Quercus cerris	10	1				
						Ulmus minor	10	1				
						Crataegus monogyna	15	2				
						Euonymus europaeus	10	1				
						Cornus mas	10	1				
						Sorbus torminalis	5	1				
LUNGHEZZA COMPLESSIVA			531									