
	PROGETTISTA 	COMMESSA NR/19093	UNITÀ 34
	LOCALITÀ REGIONI UMBRIA, MARCHE E LAZIO	SPC. 34-LX-E-5074	
	PROGETTO RICOLL. ALL. COMUNE DI OTRICOLI DN 100 (4"), DP 75 bar ALL. COMUNE DI OTRICOLI DN 100 (4"), MOP 70 bar	Fg. 1 di 3	REV. 1

Rif. TFM: 011-PJM1-005-34-LX-E-5074

METANODOTTI:

**RICOLL. ALL. COMUNE DI OTRICOLI
DN 100 (4"), DP 75 bar**

**ALL. COMUNE DI OTRICOLI
DN 100 (4"), MOP 70 bar**

NR/19093

SCHEDE DI DETTAGLIO RIMBOSCHIMENTI

1	Aggiornamento - Emissione per Permessi	P. MANDOLESI	F.VITALI	A.SPADACINI	22/02/2021
0	Emissione per Permessi	G.GALLIZIOLI	F.VITALI	A.SPADACINI	15/12/2020
Rev.	Descrizione	Elab.	Verif.	Approv.	DATA

N°	TRATTO	LARGH. PISTA	LUNGH. PISTA	ALLARG. PISTA	SUPERFICIE TOTALE DA RIPRISTINARE	SPECIE FORESTALI	%	N° PIANTE PARZIALE	PIANTE N.	INERBIMENTO	NOTE
		mt	mt	mq	mq						
1	Dis. 19053-34-DT-4E 1125	6.2-10	64	481	511	Quercus pubescens	20	26	128	SI	RIPRISTINO TIPO B: Querceti mesofili Ripristino diffuso Sesto 2 x 2m
						Acer campestre	15	19			
						Quercus cerris	10	13			
						Ulmus minor	10	13			
						Crataegus monogyna	15	19			
						Euonymus europaeus	10	13			
						Cornus mas	10	13			
						Sorbus torminalis	5	6			
						Spartium junceum	5	6			
2	Dis. 19053-34-DT-4E 1125	10.2-31	51	870	1677	Populus nigra	20	84	420	NO	RIPRISTINO TIPO C: Boschi ripari Ripristino diffuso Sesto 2 x 2m
						Salix alba	15	63			
						Populus alba	10	42			
						Alnus glutinosa	5	21			
						Ulmus minor	15	63			
						Corylus avellana	15	63			
						Crataegus monogyna	10	42			
						Sambucus nigra	10	42			
LUNGHEZZA COMPLESSIVA		115									

N°	TRATTO	LARGH. PISTA	LUNGH. PISTA	ALLARG. PISTA	SUPERFICIE TOTALE DA RIPRISTINARE	SPECIE FORESTALI	%	N° PIANTE PARZIALE	PIANTE N.	INERBIMENTO	NOTE	
		mt	mt	mq	mq							
3	Dis. 19053-34-DT-4E-9125	3.1-14	89	286	567	Populus nigra	20	28	14	NO	RIPRISTINO TIPO C: Boschi ripari Ripristino diffuso Sesto 2 x 2m	
						Salix alba	15	21				
						Populus alba	10	14				
						Alnus glutinosa	5	7				
						Ulmus minor	15	21				
						Corylus avellana	15	21				
						Crataegus monogyna	10	14				
						Sambucus nigra	10	14				
LUNGHEZZA COMPLESSIVA			89									