



Pianta a quota copertura - 1:100

SOTTOPASSO	
	Pavimentazione in Gres Porcellanato Piastrine 30x30x2 cm RAL 7037
	Rivestimento Pareti in Gres Porcellanato Lastre 150x60x1 cm RAL 7047
	Rivestimento Pareti in Gres Porcellanato Lastre 150x60x1 cm RAL 5001
	Controsolfino in lastre di Cemento rinforzato RAL 9010
LOCALE TECNICO PREFABBRICATO	
	Pavimentazione in Gres Porcellanato Piastrine 30x30x2 cm RAL 7037
	Rivestimento Pareti in Gres Porcellanato RAL 7047
WC PREFABBRICATO	
	Pavimentazione in Gres Porcellanato Piastrine 30x30x2 cm RAL 7037
	Rivestimento Pareti in Gres Porcellanato RAL 7047
BANCHINE	
	Pavimentazione in Pietra Lavica Boccardata Piastrine 30x30x3 cm RAL 7022
	Cemento faccia vista
SCALE	
	Pedate, alzate in Pietra Lavica Boccardata RAL 7022
	planerotoli in Pietra Lavica Boccardata RAL 7022
	Rivestimento Pareti in Gres Porcellanato Lastre 150x60x1 cm RAL 7047
	Rivestimento Pareti in Gres Porcellanato Lastre 150x60x1 cm RAL 5001
PENSILINE	
	Rivestimento in lastre metalliche RAL 7001
PIAZZALE - VIABILITÀ DI ACCESSO	
	Pavimentazione marciapiedi masselli autobloccanti
	Conglomerato bituminoso colorato
	PERIMETRO AREA DI INTERVENTO

COMITENTE: DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI PALERMO

PROGETTAZIONE:

SOGGETTO TECNICO: DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI PALERMO S. O. INGEGNERIA DI PALERMO

Progetto definitivo

**Linea Messina C.le - Siracusa**  
Tratta Acireale - Guardia Mangano  
Nuova Fermata di Acireale - Bellavista

ARCHITETTURA

Pianta coperture

PROGETTO/ANNO: 170316 000 PD TSST 000000E0307

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
B	Seguito Verbale Riunione 7	Ing. A. Russo	01/02/11	Ing. P. Caracciolo	01/02/11	Ing. A. La Torre	01/02/11

Rev.	Descrizione	Progettista	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
B	Seguito Verbale Riunione 7	Ing. A. La Torre	01/02/11	Ing. P. Caracciolo	01/02/11	Ing. M. Montano	01/02/11	Ing. S. Lodi	01/02/11

LINEA: 0000 SEDE TECH: TR0000 NONHE DOC: TSST NUMERAZ: E0307

Verificato e trasmesso Data Convalidato Data Archiviato Data

Nome File: 170316-000-PD-TSST-00-000-E0307-A - Plan Coperture - m.16.09.20