


PROFILI LONGITUDINALE IN AVANZAMENTO – SEZIONE A-A



**NOTE PER EVENTUALI SOSPENSIONI DELLE LAVORAZIONI:**

Qualora le operazioni di scavo vengano interrotte per un tempo di circa 24 ore, e' necessaria porre in opera uno strato di spritz-beton di 25 cm al fronte.

Se il fermo delle lavorazioni risulta >48 ore (festivita' o altro) il ciclo delle lavorazioni dovra' necessariamente terminare, il fronte dovra' essere protetto da uno strato di spritz-beton sp.>20cm e la posa delle centine e dello spritz-beton dovra' arrivare a ridosso del fronte stesso.

**GEOMETRIE CONSOLIDAMENTI AL CONTORNO**


N° TRAT.	RAGGIO m.	ANGOLO	passo	INCLINAZ. RADIALE	LUNGHEZZA TOTALE m.	SOVRAPP. MINIMA m.
37	7.70	3.3333°	~45cm	-	14.00	4.00

N°37 TUBI IN ACCIAIO #127mm sp.10mm VALVOLATI (1V/m) (PER UN ANGOLO AL CENTRO IN CALOTTA DI 120°00')

**LEGENDA**

- P.C. PIANO DEI CENTRI
- Q.P. QUOTA PROGETTO
- P.S. PIANO DI SCAVO

PIANTA – SEZIONE E-E



**GEOMETRIE CONSOLIDAMENTI AL CONTORNO**

TIPO	N° VTR	RAGGIO m.	ANGOLO	passo	INCLINAZ. RADIALE	LUNGHEZZA TOTALE m.	SOVRAPP. MINIMA m.
A alternati	25	7.00	3800'	-	10°51'	16.00	8.00
B alternati	7	7.00	-	44cm	10°51'	16.00	8.00

N°64 ±10% ELEMENTI STRUTTURALI IN VTR CEMENTATI IN FORO CON MISCELE CEMENTIZIE

**GEOMETRIE CONSOLIDAMENTI BASE CENTINE**

TIPO	INCLINAZIONE VERTICALE	INCLINAZIONE ORIZZONTALE	L.TOTALE m.
1 1	-12.50%	±12.99%	10.00
2 2	-12.50%	±12.99%	14.00
3 3	-14.37%	±12.99%	9.00
4 4	-14.37%	±12.99%	12.00
5 5	-14.37%	±12.99%	15.00


N°5 ELEMENTI STRUTTURALI IN VTR CEMENTATI IN FORO CON MISCELE CEMENTIZIE

**GEOMETRIE CONSOLIDAMENTI AL FRONTE**


CIRC.	RAGGIO m.	NUMERO TRATTAM.	LUNGHEZZA TOTALE m.	SOVRAPP. MINIMA m.	INCLINAZ. RADIALE	ANGOLO
C1	0.90	4	16.00	8.00	1.74%	α1=90.0000'
C2	2.15	12	16.00	8.00	3.49%	α2=30.0000'
C3	3.40	16	16.00	8.00	5.24%	α3=17.0000'
C4	4.65	19	16.00	8.00	6.99%	α4=13.0000'
C5	5.90	23	16.00	8.00	8.74%	α5=10.0000'

N°74 ±10% ELEMENTI STRUTTURALI IN VTR CEMENTATI IN FORO CON MISCELE CEMENTIZIE


PARTICOLARE 1



DIMA SEZIONE TRASVERSALE B-B



VOLUME DI GETTO



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

**CALCESTRUZZO:**  
 - strutturale: Rck > 30MPa  
 - cls magro: Rck > 15MPa  
 - riempimento: Rck > 15MPa  
 - Classe di esposizione XC2 Norma UNI EN 206-1

**SPRITZ-BETON FIBROFORZATO:**  
 - resistenza media su carote h/a=1 a 48 gg > 15MPa a 28 gg > 30MPa  
 - dosaggio in fibre > 35kg/mc  
 - energia assorbita > 500J/mc (da prove di punzonamento eseguite su piastre in cls fibrorinforzato)  
 - FIBRE CON BASSO CONTENUTO DI CARBONIO:  
 - in filo di acciaio trafilato a freddo #2,07mm e resistenza a trazione fyk > 800MPa

**ACCIAI:**  
 - CENTINE METALLICHE: Fe 430  
 - PIASTRE: Fe 430  
 - CATENE: FeB 32k  
 - MICROPALI/INFIAGGI: Fe510  
 - ARMATURA: FeB 44k

**ELEMENTI STRUTTURALI IN VETRORESINA:**  
 - n° 3 piatti h=40mm sp.6mm ad aderenza migliorata ottenuta o con riporto di sabbia quarzosa polimerizzata a caldo o con impronta negativa sul profilo strutturale, collegati al contorno di un tubo in PE N10  
 - densita' > 1.97/mc  
 - resistenza a trazione fyk > 100MPa  
 - resistenza al taglio > 14MPa  
 - contenuto in vetro > 60%

**VTR:**  
 - Perforazione a secco Diametro >=100mm

**INFIAGGI METALLICI:**  
 - Composti da tubi in acciaio Fe510 #127mm spessore Sp=10mm, installati in perforazione #150mm, cementati con miscele cementizie.

**EVENTUALI DRENAGGI:**  
 - tubi microforati in PVC ad alta resistenza (4.5MPa alla trazione), diametro esterno #250mm sp. 5mm, profilo a 90°mm rivestiti con TNT  
 - i primi 10m da bocca foro dovranno essere ciechi

**MISCELE CEMENTIZIE PER INIEZIONI A BASSA PRESSIONE:**  
 - CEMENTO: 42.5R  
 - RAPPORTO a/c: 0.5:0.7  
 - FLUIDIFICANTE: 1-2% di peso del cemento

**TNT:**  
 - Strato di tessuto non tessuto di 400gr/mq a filo continuo

**IMPERMEABILIZZAZIONE IN PVC:**  
 - telo per impermeabilizzazione: sp. = 2±0.5mm, y > 1.3g/cmq  
 - Strato di tessuto non tessuto di 400gr/mq a filo continuo

**INCIDENZA ARMATURA**

- ARCO ROVESSIO E MURETTE: 70 Kg/mc
- CALOTA E PIEDRITTI: 70 Kg/mc

**NOTE**

N.B. - IN CORRISPONDENZA DELLE RIPRESE DI GETTO, SARA' APPLICATO UN CORDOLINO BENTONITICO IDROESPANSIVO.

- IL GETTO DI SPRITZ-BETON FIBROFORZATO (spess. 5cm) DA ESEGUIRE AD OGNI SFONDO AL FRONTE, APPENA TERMINATE LE OPERAZIONI DI SCAVO E PRIMA CHE IL PERSONALE ADDETTO SI AVVICINI, POTRA' ESSERE OMESSO IN CASO DI COMPROVATA STABILITA' DEL PROFILO DI SCAVO.
- PREVEDERE EVENTUALE CLS MAGRO SOTTO ARCO ROVESSIO

FASI ESECUTIVE

**FASE 1: PRECONSOLIDAMENTO AL FRONTE**  
 - Esecuzione preconsolidamento al fronte secondo la geometria di progetto con la seguente modalita':  
 - a) perforazione eseguita a secco #8=100mm  
 - b) inserimento dell'elemento strutturale in VTR con miscele cementizie ogni 9-10 fori.  
 - c) cementazione dell'elemento strutturale in VTR con miscele cementizie

**FASE 2: ESECUZIONE PRESOSTEGNO E PRECONSOLIDAMENTO AL CONTORNO**  
 - Esecuzione presostegno e preconsolidamento al contorno secondo la geometria di progetto con la seguente modalita':  
 - a) perforazione eseguita a secco #8=100mm  
 - b) inserimento dell'elemento strutturale in VTR o del tubo metallico, valvolati.  
 - c) Formazione della "gualina" di contorno dell'elemento valvolato ogni 9-10 fori.  
 - d) iniezione in pressione, valvolati per parete.

**FASE 3: ESECUZIONE DRENAGGI IN AVANZAMENTO (EVENTUALI)**

**FASE 4: GETTO DIMA**  
 - Posa in opera delle centine metalliche tipo 2PN 180, collegate tra loro mediante apposite catene.  
 - Getto della dima in cls.

**FASE 5: SCAVO**  
 - Lo sfondo potrà avere lunghezza massima pari a 1.00m, compreso il disaggio, eseguendo lo scavo a piena sezione e sagomando il fronte a forma conca.  
 - Al termine dello scavo e prima di porre in opera gli interventi di prima fase va eseguito un accurato disaggio di tutti i blocchi estratti.

**FASE 6: POSA IN OPERA CENTINE E SPRITZ-BETON**  
 - Posa in opera delle centine metalliche tipo 2PN 200, collegate tra loro mediante apposite catene, e dello spritz-beton fibrorinforzato (spessore 25cm).

**FASE 7: GETTO DI MURETTE E ARCO ROVESSIO**  
 - Il getto delle murette e dell'arco rovescio dovra' avvenire contemporaneamente entro 18' dal fronte.  
 - Tale distanza potrà essere variata in corso d'opera in funzione del comportamento deformativo del cavo.

**FASE 8: IMPERMEABILIZZAZIONE**  
 - La posa in opera dell'impermeabilizzazione sara' eseguita immediatamente prima del getto del rivestimento definitivo.

**FASE 9: GETTO DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO**  
 - Il getto del rivestimento definitivo dovra' avvenire entro 3' dal fronte e comunque la distanza sara' regolata in funzione del comportamento deformativo del cavo.

**ANAS S.p.A.**

PA 12/09  
 CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA  
 ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19  
 S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"  
 AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001  
 Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

**PROGETTO ESECUTIVO**

Contrattante Generale:

**Empedocle 2**

**OPERE D'ARTE MAGGIORI**  
 GALLERIE NATURALI  
 GALLERIA NATURALE PAPIAZZO  
 Opere di imbocco lato Agrigento  
 Dima  
 Carpenteria e Consolidamenti Sezione d'Attacco C2

Codice Unico Progetto (CUP): F91B09000070001

Codice Elaborato: PA12\_09 - E 119|GA|2|11|GN|01|7|BB|0|3|5

Il Progetto: **STUDIO TECNICO S.p.A.**

Il Consulente per la sicurezza in fase di progetto: **ING. MAURIZIO ARAMANI**

Il Responsabile del procedimento: **ING. MAURIZIO ARAMANI**

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto: **ING. MAURIZIO ARAMANI**

Il Direttore dei lavori: **ING. MAURIZIO ARAMANI**

Il Direttore del cantiere: **ING. MAURIZIO ARAMANI**