

ELEMENTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO	CLASSE RESISTENZA	CLASSE DI ESPOSIZIONE	CLASSE DI CONSISTENZA (SLUMP)	DIAMETRO MAX INERTE (D _{max})	COPRIFERRO NOMINALE MIN. (mm)	RAPPORTO ACQUA/CEMENTO	QUANTITA' MINIMA CEMENTO (daN/m ³)	TIPO CEMENTO
SOTTOFONDAZIONE	C12/15	—	—	—	—	—	100	CEM IIB-L 32.5
FONDAZIONI – Platea	C25/30	XC2	S4	32 mm	40	0.60	300	CEM IIB-L 32.5
ELEMENTI IN C.A. IN OPERA	C32/40	XC4, XF2	S4	32 mm	50	0.50	340	CEM IIB-L 42.5
PANNELLI PREFABBRICATI	C32/40	XC4, XF2	S4	32 mm	50	0.50	340	CEM IIB-L 42.5

ACCIAIO	TIPO	f _{yk} (N/mm ²)	f _{tk} (N/mm ²)	(f _t /f _y) _k	(f _y /f _{y-nom}) _k	Allungamento (Agt) _k
PER CA	B450C	≥450 N/mm ²	≥540 N/mm ²	≥1.15 e ≤1.35	≤1.25	>7.5%

PRESCRIZIONI:

- VERIFICARE LE QUOTE IN CANTIERE
- SOVRAPPOSIZIONE MINIMA DELLE BARRE: 40 Ø in zona tesa e 30 Ø in zona compressa
- SOVRAPPOSIZIONE MINIMA DELLE RETI n. 2 MAGLIE

MATRICE DI REVISIONE		
REV	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA
0		
1		
2		
3		
4		
5		

N.B.: LA TAVOLA SOSTITUISCE QUELLA RELATIVA AL CODICE [] DEL PROGETTO ESECUTIVO

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE - COMO - VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE
 CODICE C.I.P. F118000027007
TRATTE B1, B2, C, D, TRVA13+14, GREENWAY
AS BUILT
TRATTA B1 - SVINCOLO DI LOMAZZO (da Pk - 0+850 a Pk +1+800)
 OPERE D'ARTE MINORI
 OPERE DI SOSTEGNO
 MURI
 TABELLA MATERIALI

IDENTIFICAZIONE ELABORATO CODICE PROGETTO: F00107B	IMPRESA RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO IMPRESE: Mandatario: STRABAG A.G. Mandatario: GLF Grandi Lavori Fincosit S.p.A. Mandatario: Impresa costruzioni Giuseppe Maitauro S.p.A. Mandatario cooptata: STRABAG S.p.A.
CONCEDENTE CONCESSIONE AUTOSTRADALI LOMBARDE	PROGETTISTA - PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI: Mandatario: 3TI PROGETTI ITALIA Mandatario: OP Progetti Mandatario: Arch. Alberto Cecchini
CONCESSIONARIO Autostreda Pedemontana Lombarda Direttore Tecnico: Ing. Enrico Alesi Referente Tecnico: Arch. Giovanni Carraro	ELABORAZIONE PROGETTUALE PROGETTISTA: 3TI PROGETTI ITALIA S.p.A. 3TI ITALIA S.p.A. DIRETTORE TECNICO Ing. Stefano Loren Piccinini Ordine degli Ingegneri Provincia di Roma n. 20809
APPROVATO Autostreda Pedemontana Lombarda Il Direttore dei Lavori: Ing. Francesco Donarico	REDAZIONE Redatto: Sporga VERIFICA Verificato: Codi APPROVAZIONE Approvato: Possati