Asse: I1_L2_5/I1_Evar_2
Condotta in Acciaio/PEAD
Lunghezza: 303.0m
Diametro: DN 500-600
Quota iniziale: 270.41m
Quota finale: 281.36m

Asse: I1_L3_11/I1_Ovar_6
Condotta in PEAD
Lunghezza: 324.0m
Diametro: DN 630-800
Quota iniziale: 256.85m
Quota finale: 256.36m

Asse: I1_Ovar_9/I1_Evar_10
Condotta in PEAD
Lunghezza: 156.0m
Diametro: DN 400
Quota iniziale: 256.77m
Quota finale: 256.46m

Asse: I1_0_11/I1_Evar_16
Condotta in PEAD
Lunghezza: 617.0m
Diametro: DN 500-1200
Quota iniziale: 256.58m
Quota finale: 255.37m

Asse: I1_Ovar_16/I1_Evar_10
Condotta in PEAD
Lunghezza: 426.0m
Diametro: DN 400-800
Quota iniziale: 257.66m
Quota finale: 256.33m

Scala: 1:1000

MATRICE DI REVISIONE

REV	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

N.B.: LA TAVOLA SOSTITUISCE QUELLA RELATIVA AL CODICE E - - - - - - - - DEL PROGETTO ESECUTIVO

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE
DALMINE - COMO - VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE
CODICE CUP: F15B00027000

TRATTE B1, B2, C, D, TRV A13+14, GREENWAY

AS BUILT

TRATTA B1

IDROLOGIA E IDRAULICA
SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA
ASSE PRINCIPALE
PLANIMETRIA D'INSIEME DRENAGGIO ACQUE DI PIATTAFORMA - ASSE I1

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

CODICE PROGETTO: FI1501B

WBS								
LIVELLO PROGETTUALE	LOTTO	ZONA	OPERA	TRATTO/OPERA	NUMERO PROGRESSIVO	TIPO ELABORATO	PROGRESSIVO	REVISIONE
A	1	AM	TM07	B	P	01	001	E

IMPRESA

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO IMPRESE:

Mandataria	Mandante	Mandante	Mandante cooptata
STRABAG A.G.	G.I.F. Grandi Lavori Fincosit S.p.A.	Impresa costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A.	STRABAG S.p.A.

PROGETTISTA - PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI:

Mandataria	Mandante	Mandante	Mandante
3TI PROGETTI ITALIA	GP Ingegneria	Studio Tecnico	Arch. Salvatore Lavoriglio

RESPONSABILE DI PROGETTO ED INCARICATO DELL'INTEGRAZIONE FRA LE VARIE PRESTAZIONI:
Ing. Alberto Cecchini

ELABORAZIONE PROGETTUALE

PROGETTISTA:
3TI PROGETTI ITALIA S.p.A

3TI ITALIA S.p.A.
DIRETTORE TECNICO
Ing. Stefano Luca Pesenti
Ordine degli Ingegneri
Provincia di Bassa in. 2080

CONCEDENTE

CONCESSIONARIO
Autostrada Pedemontana Lombarda — Direttore Tecnico: Ing. Enrico Arri; Referente Tecnico: Ing. Gaia PICINELLI

APPROVATO
Autostrada Pedemontana Lombarda — Il Direttore dei Lavori: Ing. Francesco Domenico

DATA | DESCRIZIONE | REV
Gennaio 2025 | Emissione | A

Redatto: Festa | Verificato: Bighio | Approvato: Possati