



TIPOLOGIE BARRIERE	
BAR_00	Nessuna barriera
BAR_01	Barriera guard-rail
BAR_02	Barriera fonoassorbente
BAR_03	Barriera metallica di recinzione

TOLLERANZE

FONDAZIONI
Tolleranza altimetria della sottofondazione: ± 1 cm prevista per uno spessoramento del muro prefabbricato non superiore a cm 2

TOLLERANZE PREFABBRICATI

TOLLERANZE DI FINITURA
Le tolleranze di produzione degli elementi prefabbricati rispetteranno le prescrizioni della norma UNI EN 13369:2008.

In particolare le proprietà geometriche e le tolleranze di produzione e le dimensioni nominali minime rientrano tra quelle previste al punto 4.3.1 della norma suddetta.
Le caratteristiche delle superfici e di rifinitura quali imperfezioni, cavillature, microfessurazioni, abrasioni e imbarcamenti rientrano tra quanto previsto all'appendice J punto J.4 della norma suddetta che considerano la destinazione dei manufatti all'uso industriale e la produzione con impianti meccanizzati.

TOLLERANZE COPRIFERRO
La tolleranza assunta per il copriferro degli elementi prefabbricati sarà quella indicata nella norma UNI EN 13369 al punto 4.3.1.1 prospetto 4 "Tolleranze ammesse per le sezioni trasversali degli elementi strutturali". Gli elementi con copriferro non conforme saranno rifiutati.

MATRICE DI REVISIONE

REV	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA

N.B.: LA TAVOLA SOSTITUISCE QUELLA RELATIVA AL CODICE [E] - [] - [] - [] - [] - [] - [] - [] DEL PROGETTO ESECUTIVO

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE - COMO - VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE
CODICE C.U.P. F11B06000270007

TRATTE B1, B2, C, D, TRVA13+14, GREENWAY

AS BUILT

TRATTA B1
OPERE D'ARTE MINORI - OPERE DI SOSTEGNO
OPERE DI SOSTEGNO - SVINCOLO "INTERCONNESSIONE EX SS 35"
MURO 6 - Particolari costruttivi - Tav. 2 di 2

IDENTIFICAZIONE ELABORATO CODICE PROGETTO: F00107B WBS	IMPRESA RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO IMPRESE: Mandatario: STRABAG A.G. Mandante: GLE Grandi Lavori Fincosit S.p.A. Mandante: Giuseppe Malturo S.p.A. Mandatario cooptato: STRABAG S.p.A.
FASE PROGETTUALE LOTTO: A ZONA: 1 OPERA: D02 TRATTO D'OPERA: IR009 AMBITO: A TIPO ELABORATO: OS PROGRESSIVO: 002 REVISIONE: 01	RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI: Mandatario: 3TI PROGETTI ITALIA Mandante: OP Progettare Mandante: ALBERTO CECCHINI Arch.: Salvatore Vermiglio
CONCEDENTE CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE	RESPONSABILE DI PROGETTO ED INCARICATO DELL'INTEGRAZIONE FRA LE VARIE PRESTAZIONI: Ing. Alberto Cecchini
CONCESSIONARIO Autosole Pedemontana Lombardia Direttore Tecnico: Ing. Enrico Adini Referente Tecnico: Arch. Giovanni Camillo	ELABORAZIONE PROGETTUALE PROGETTISTA: BETONCABLO S.p.A. DIRETTORE TECNICO: Arch. Massimo Tosi
APPROVATO Autosole Pedemontana Lombardia Il Direttore dei Lavori: Ing. Francesco Domenico	APPROVATO: Redatto: Parini Verificato: Tosi Approvato: Placucci

Scala: 1:20