300.00

Numerazione	Quote terreno	Progressive	Quote progetto	Quote prg. liv.	Quote rosse
Sez_1	311.95	0.00	315.88	315.88	3.93
Sez_2	313.42	12.47		315.88	2.46
Sez_3	314.10	17.26		315.88	1.78
Sez_4	314.45	20.00		315.88	1.44
Sez_5	315.01	22.50		315.88	0.88
					0.00
Sez_6	316.96	40.00		315.88	-1.08
Sez_7	318.03	60.00		315.88	-2.15
Sez_8	318.35	71.49		315.88	-2.46
Sez_9	318.51	80.00	315.88	315.88	-2.63
Sez_10	318.38	86.28		315.90	-2.47
Sez_11	318.18	92.26		315.92	-2.26
Sez_12	318.07	96.50		315.94	-2.14
Sez_13	318.01	100.00		315.95	-2.07
Sez_14	317.41	111.50		315.98	-1.43
Sez_15	317.33	114.50		315.99	-1.34
Sez_16	317.10	120.00		316.01	-1.08
Sez_17	316.56	129.50		316.04	-0.52
Sez_18	316.41	132.50		316.05	-0.35
Sez_19	316.08	140.00	316.08	316.08	0.00
Sez_20	315.98	144.50		316.04	0.07
Sez_21	315.93	147.50		316.02	0.09
Sez_22	315.80	160.00		315.93	0.13
Sez_23	315.77	180.00	315.77	315.77	0.00
Sez_24	315.44	200.00		315.90	0.46
Sez_25	316.03	220.00	316.03	316.03	0.00
Sez_26	316.54	240.00		316.27	-0.28
Sez_27	316.50	260.00	316.50	316.50	0.00
Sez_28	316.65	280.00		316.50	-0.14
Sez_29	316.79	300.00	316.50	316.50	-0.29
Sez_30	317.00	320.00		316.83	-0.17
Sez_31	317.16	340.00	317.16	317.16	0.00
Sez_32	317.10	360.00		317.03	-0.06
Sez_33	316.91	380.00	316.91	316.91	0.00
Sez_34	316.33	400.00		316.50	0.18
Sez_35	316.15	417.47	316.15		0.00

Tratto	Parziali	Dislivelli	Pendenze
Sez_1 – Sez_2	12.47	1.47	11.8 %
Sez_2 – Sez_3	4.79	0.68	14.2 %
Sez_3 – Sez_4	2.74	0.35	12.6 %
Sez_4 – Sez_5	2.50	0.56	22.4 %
Sez_5 – Sez_6	17.50	1.96	11.2 %
Sez_6 – Sez_7	20.00	1.07	5.4 %
Sez_7 – Sez_8	11.49	0.31	2.7 %
Sez_8 – Sez_9	8.51	0.17	2.0 %
Sez_9 – Sez_10	6.28	-0.14	-2.2 %
Sez_10 – Sez_11	5.98	-0.20	-3.3 %
Sez_11 – Sez_12	4.24	-0.11	-2.5 %
Sez_12 – Sez_13	3.50	-0.06	-1.7 %
Sez_13 – Sez_14	11.50	-0.60	-5.2 %
Sez_14 – Sez_15	3.00	-0.08	-2.7 %
Sez_15 – Sez_16	5.50	-0.23	-4.2 %
Sez_16 – Sez_17	9.50	-0.54	-5.7 %
Sez_17 – Sez_18	3.00	-0.15	-5.1 %
Sez_18 – Sez_19	7.50	-0.33	-4.4 %
Sez_19 – Sez_20	4.50	-0.10	-2.2 %
Sez_20 – Sez_21	3.00	-0.05	-1.6 %
Sez_21 – Sez_22	12.50	-0.13	-1.0 %
Sez_22 – Sez_23	20.00	-0.02	-0.1 %
Sez_23 – Sez_24	20.00	-0.34	-1.7 %
Sez_24 – Sez_25	20.00	0.59	3.0 %
Sez_25 – Sez_26	20.00	0.51	2.6 %
Sez_26 – Sez_27	20.00	-0.04	-0.2 %
Sez_27 – Sez_28	20.00	0.14	0.7 %
Sez_28 – Sez_29	20.00	0.14	0.7 %
Sez_29 – Sez_30	20.00	0.21	1.0 %
Sez_30 – Sez_31	20.00	0.16	0.8 %
Sez_31 – Sez_32	20.00	-0.06	-0.3 %
Sez_32 – Sez_33	20.00	-0.19	-0.9 %
Sez_33 – Sez_34	20.00	-0.58	-2.9 %
Sez_34 – Sez_35	17.47	-0.18	-1.0 %

Planimetria: 417.47

Progressive	Parziali	Parziali	Pendenze
0.00 – 80.00	80.00	0.00	0.0 %
80.00 – 140.00	60.00	0.20	0.3 %
140.00 – 180.00	40.00	-0.30	-0.8 %
180.00 – 220.00	40.00	0.26	0.6 %
220.00 – 260.00	40.00	0.47	1.2 %
260.00 – 300.00	40.00	0.00	0.0 %
300.00 – 340.00	40.00	0.66	1.6 %
340.00 – 380.00	40.00	-0.25	-0.6 %
380.00 – 417.47	37.47	-0.76	-2.0 %

Aree: Area sterro = 192.60 | Area riporto = 76.41

PROFILO LONGITUDINALE WTG 02

scala 1:500

REGIONE BASILICATA

COMUNE DI MONTEMILONE

COMUNE DI VENOSA

Provincia Potenza

PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO COSTITUITO DA 11 AEROGENERATORI E DALLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA R.T.N.
Impianto "GAUDIANO" potenza complessiva 72,6 MW

PROFILI LONGITUDINALI - WTG 02
SCALA 1:500

ELABORATO
A.16.a.14.2

PROPONENTE:

Nausicaa srl
Via Tadino 52 - 20124 MILANO
PI 11052930960
postmaster@pec.nausicaa-srl.it

NAUSICAA SRL
VIA TADINO 52
20124 MILANO
PI 11052930960

PROGETTO E SIA:

ATECH

Il DIRETTORE TECNICO
Dott. Ing. Orazio Tricarico

CONSULENZA:

EM./REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
0	APRILE 2021	B.B.	A.A. - O.T.	A.A. - O.T.	Progetto definitivo