

**INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI NON IDONEI SECONDO IL D.M. 10/09/2010,
ai sensi del P.I.E.A.R. (L.R. N. 1/2010) e delle Linee Guida di cui agli Allegati "A", "B" e "C" della L.R. n. 54/2015**

Elenco Aree e Siti non Idonei	Buffer P.I.E.A.R.		Buffer L.R.54/2015 - L.R. 38/2018		Elaborati grafici e descrittivi di riferimento
	m	verificato	m	verificato	
Siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO	-	-	8000	✓	A.17.1.1, A.17.1.0
Beni monumentali (artt. 10, 12 e 46 del D.Lgs. n.42/2004)	1000	✓ (1)	3000	✓ (2)	A.17.1.1, A.17.1.0, A.04
Beni e siti e archeologici, storico-monumentali ed architettonici	1000	✓	1000	✓	A.17.1.1, A.17.1.0, A.04
Zone d'interesse archeologico (art.142 lett. m D.Lgs. n.42/2004)	-	-	0	✓	A.17.1.1, A.17.1.0, A.04
Aree vincolate <i>ope legis</i> (artt.136 e 157 D.Lgs. n.42/2004)	-	✓	0	✓	A.17.1.1, A.17.1.0
Territori costieri	1000	✓	5000	✓	A.17.1.1, A.17.1.0
Territori contermini ai laghi ed invasi artificiali	150	✓	1000	✓ (3)	A.17.1.1, A.17.1.0
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua (art.142 c.1 let.c D.Lgs. n.42/2004)	150	✓	500	✓ (4)	A.17.1.1, A.17.1.0
Rilievi sopra i 1.200 m s.l.m.	0	✓	0	✓	A.17.1.1, A.17.1.0
Aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici	0	✓	0	✓	A.17.1.1, A.17.1.0
Percorsi tratturali	0	✓	200	✓ (5)	A.17.1.1, A.17.1.0, A.04
Aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2 e a verifica di ammissibilità	0	✓	0	✓	A.17.1.1, A.17.1.0
Aree di crinale individuate dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore elevato	0	✓	0	✓	A.17.1.1, A.17.1.0
Centri urbani	1000	✓	3000	✓	A.17.1.1, A.17.1.0, A.16.a.2.1, A.16.a.2.2
Centri storici (zona A)	0	✓	5000		A.17.1.1, A.17.1.0, A.16.a.2.1, A.16.a.2.2
Aree protette (Parchi e Riserve naturali regionali e statali)	0	✓	1000	✓	A.17.1.1, A.17.1.0
Zone Umide	150	✓	1000	✓	A.17.1.1, A.17.1.0
Oasi WWF	0	✓	0	✓	A.17.1.1, A.17.1.0
Rete Natura 2000	0	✓	1000	✓	A.17.1.1, A.17.1.0
IBA (Important Birdlife Area)	-	-	0	✓	A.17.1.1, A.17.1.0
Rete Ecologica	-	-	0	✓	A.17.1.1, A.17.1.0
Alberi monumentali	-	-	500	✓	A.17.1.1, A.17.1.0
Boschi	0	✓	0	✓	A.17.1.1, A.17.1.0
Vigneti DOC	-	-	0	✓	A.17.1.1, A.17.1.0
Territori caratterizzati da elevata capacità d'uso del suolo	-	-	0	✓	A.17.1.1, A.17.1.0
Aree a rischio idrogeologico medio-alto ed aree soggette a rischio idraulico, comprese le aree individuate dai Piani Stralcio dell' AdB	0	✓	0	✓	A.17.1.1, A.17.1.0, A.02, A.03
Distanza minima tra gli aerogeneratori [3*diametro] orizzontalmente			600 L.R. 38/18	✓	A.17.1.1, A.17.1.0, A.16.a.20, A.16.b.1.2
Distanza minima tra gli aerogeneratori [3*diametro] orizzontalmente	450	✓			A.17.1.1, A.17.1.0, A.16.a.20, A.16.b.1.3
Distanza minima tra gli aerogeneratori [6*diametro] parallelamente	900	✓			A.17.1.1, A.17.1.0, A.16.a.20, A.16.b.1.4
Distanza minima dalle abitazioni [2,5*(htorre+raggio)]	507,5	✓	-		A.17.1.1, A.17.1.0, A.16.a.20, A.16.b.1.5
Distanza minima dalle fabbricati	300,0	✓	-		A.17.1.1, A.17.1.0, A.16.a.20, A.16.b.1.6
Distanza minima da strade statali e autostrade	300	✓	-		A.17.1.1, A.17.1.0, A.16.a.20, A.16.b.1.7
Distanza minima da strade provinciali e dalle strade di accesso alle abitazioni	200	✓	-	-	A.17.1.1, A.17.1.0, A.16.a.20, A.16.b.1.8
Distanza minima da strade comunali			200 L.R. 38/18	✓	A.17.1.1, A.17.1.0, A.16.a.20, A.16.b.1.9

✓(1): La WTG01 dista circa 600m dal Bene monumentale "Masseria Saraceno - Quaranta"

✓(2): La WTG01 dista circa 600m dal Bene monumentale "Masseria Saraceno - Quaranta", WTG02 dista circa 1400m dal Bene monumentale "Masseria Trentangeli"

✓(3): La WTG01 dista circa 880m da invaso di toppo di Francia (o del Lampeggiano)

✓(4): La WTG03 dista circa 180m, WTG06 dista circa 340m da Vallone Lampeggiano e Noci Servale

✓(5): Un tratto di cavidotto interrato percorre il Regio tratturello Venosa-Ofanto su strada esistente