



VOLUMI DI SCAVO		
	DESCRIZIONE	m ³
1	MOVIMENTI DI TERRA A MONTE IN SPONDA DESTRA	15,700
2	MOVIMENTI DI TERRA A MONTE IN SPONDA SINISTRA	7,000
3	EDIFICIO CENTRALE E CORPO TRAVERSA	29,800
4	FORMAZIONE SCALA DI RISALITA ITTIOFAUNA	5,500
5	RISAGOMATURA DELL'ALVEO A VALLE SPONDA SINISTRA	41,000
6	RISAGOMATURA DELL'ALVEO A VALLE SPONDA DESTRA	0
7	LINEA MT INTERRATA	670
TOTALE SCAVI		99,670

VOLUMI DI RIPORTO		
	DESCRIZIONE	m ³
1	RICARICA SEDI STRADALI DI VIABILITA' SECONDARIA E PISTA CICLABILE	1,230
2	MOVIMENTI TERRA AREA DI SERVIZIO CENTRALE	2,400
3	MOVIMENTI TERRA A MONTE IN SPONDA DESTRA	76,000
4	MOVIMENTI TERRA A MONTE IN SPONDA SINISTRA	2,000
5	MOVIMENTI TERRA A VALLE IN SPONDA DESTRA	7,400
6	MOVIMENTI TERRA A VALLE IN SPONDA SINISTRA	0
7	MOVIMENTI TERRA SCALA DI RISALITA ITTIOFAUNA	0
8	LINEA MT INTERRATA	640
TOTALE RIPORTI		89,670

SALDO ATTIVO SCAVI		10,000
RIUTILIZZO IN SITO PER CALCESTRUZZO		10,000
ECCEDENZA		0



LEGGENDA

- SCAVI
- RIPORTI
- ARGINI IN MASSI
- ARGINI IN TERRA



EDIL SAMAR SRL - **IMPIANTO EX CIMA** - **PLANIMETRIA SCAVI E RIPORTI** -

IVR 039 | Foglio 1 di 1 | SCALA 1/1250 | N°prog. 129

01	Revisione	Mar.21
00	Prima emissione	Nov.19
REV.N.	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA