




**REGIONE SICILIANA**



COMMITTENTE:				RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L. via A. Doria, 41/G - 00192 ROMA (RM) P.IVA/C.F. 06400370968 pec: rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it			
Titolo del Progetto:							
<b>PARCO EOLICO CONTESSA</b>							
Documento:			N° Documento:				
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>			<b>PECO-P-0130</b>				
ID PROGETTO:	<b>PECO</b>	DISCIPLINA:	<b>P</b>	TIPOLOGIA:	<b>D</b>	FORMATO:	<b>A4</b>
TITOLO:							
<b>Analisi prezzi</b>							
FOGLIO:		SCALA:		FILE:	<b>PECO-P-0130_00.dwg</b>		
<b>Il Progettista:</b>							
<p>ing. Riccardo Cangelosi</p>  							
Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato		
00	marzo/2021	PRIMA EMISSIONE	Cangelosi	Cangelosi	RWE		

Comune di CONTESSA ENTELLINA

Provincia

Palermo

## **A N A L I S I   P R E Z Z I**

**OGGETTO**

Lavori di costruzione di un parco eolico denominato “Contessa”

**COMMITTENTE**

RWE Renewables Italia s.r.l.

1) P.A.02 Profilatura di cunette in terra a sezione trapezia con dimensioni di base di 40 cm ed altezza di 50 cm e sponde a pendenza 1:2

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
N.01	Escavatore.	h	87,23	0,0255	2,22
O.01	Operaio Comune Livello I	h	23,13	0,0255	0,59
<b>TOTALE</b>					2,81
13.64% Spese Generali su € 2,81					0,383
10% Utile Impresa su € 3,19					0,319
<b>PREZZO</b>					<b>3,51</b>
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m</b>					<b>3,51</b>

2) P.A.14		Fornitura e posa in opera di cavi MT 95 mmq			
Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
O.01	Operaio Comune Livello I	h	23,13	0,06	1,39
O.03	Operaio Specializzato Livello III	h	27,66	0,06	1,66
M.01	CAVO MT 1x95 mmq	m	6,20	1	6,20
<b>TOTALE</b>					9,25
13.64% Spese Generali su € 9,25					1,26
10% Utile Impresa su € 10,51					1,05
<b>PREZZO</b>					11,56
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE €/m</b>					<b>11,56</b>

3) P.A.15		Fornitura e posa in opera cavi MT 185 mmq			
Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
O.01	Operaio Comune Livello I	h	23,13	0,055	1,27
O.03	Operaio Specializzato Livello III	h	27,66	0,055	1,52
M.02	CAvo MT 185 mmq	m	8,20	1	8,20
<b>TOTALE</b>					10,99
13.64% Spese Generali su € 10,99					1,50
10% Utile Impresa su € 12,49					1,25
<b>PREZZO</b>					13,74
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE €/m</b>					13,74

4) P.A.20		Decespugliamento di area agricola con l'utilizzo di decespugliatori meccanici, il taglio di piccoli arbusti e rami, compreso la raccolta e il conferimento del materiale di risulta			
Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
N.03	Mezzo meccanico con braccio decespugliat	h	78,76	0,0015	0,118
O.01	Operaio Comune Livello I	h	23,13	0,0025	0,058
N.04	Autocarro	q/Km	0,153	0,16	0,0245
<b>TOTALE</b>					<b>0,2005</b>
13.64% Spese Generali su € 0,201					0,0274
10% Utile Impresa su € 0,228					0,0228
<b>PREZZO</b>					<b>0,251</b>
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE €/m<sup>2</sup></b>					<b>0,251</b>

5) P.A.25		Rimozione e successiva rimessa in pristino di segnale stradale o palo di illuminazione compreso di eventuale palo di supporto e ripristino finale definitivo			
Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
N.01	Escavatore.	h	87,23	0,1	8,72
O.02	Operaio Qualificato Livello II	h	25,74	1,67	42,99
O.01	Operaio Comune Livello I	h	23,13	1,67	38,63
M.01	CAVO MT 1x95 mmq	m	6,20	1	6,20
<b>TOTALE</b>					96,54
13.64% Spese Generali su € 96,54					13,17
10% Utile Impresa su € 109,71					10,97
<b>PREZZO</b>					120,68
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad</b>					<b>120,68</b>

6) P.A.31 Spostamento di essenza arborea compresa estrazione inclusa di radici, nuova messa a dimora in terreno entro distanza di 1.00 Km

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
N.01	Escavatore.	h	87,23	2	174,46
O.03	Operaio Specializzato Livello III	h	27,66	2	55,32
O.01	Operaio Comune Livello I	h	23,13	2	46,26
N.04	Autocarro	q/Km	0,153	26	3,98
<b>TOTALE</b>					280,02
13.64% Spese Generali su € 280,02					38,19
10% Utile Impresa su € 318,21					31,82
<b>PREZZO</b>					350,03
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad</b>					<b>350,03</b>

7) P.A.36		Fornitura e posa in opera cavi MT 500 mmq			
Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
O.01	Operaio Comune Livello I	h	23,13	0,1	2,31
O.03	Operaio Specializzato Livello III	h	27,66	0,1	2,77
M.03	CAVO MT 500 mmq	m	10,50	1	10,50
<b>TOTALE</b>					15,58
13.64% Spese Generali su € 15,58					2,13
10% Utile Impresa su € 17,71					1,77
<b>PREZZO</b>					19,48
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE €/m</b>					<b>19,48</b>

8) P.A.37		Fornitura e posa in opera cavi MT 630 mmq			
Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
O.01	Operaio Comune Livello I	h	23,13	0,1	2,31
O.03	Operaio Specializzato Livello III	h	27,66	0,1	2,77
M.04	CAVO MT 630 mmq	m	11,90	1	11,90
<b>TOTALE</b>					16,98
13.64% Spese Generali su € 16,98					2,32
10% Utile Impresa su € 19,30					1,93
<b>PREZZO</b>					21,23
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE €/m</b>					<b>21,23</b>

9) P.A.38 Modifica di linea elettrica BT o MT o telefonica da aereo a interrato, compreso il coordinamento con il distributore, la dismissione della linea esistente e la realizzazione di una nuova linea interrata con idonei componenti, compreso il ripristino della sezione di scavo l'asfalto ed il trasporto a discarica dell'eccedente.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
N.01	Escavatore.	h	87,23	10	872,30
O.03	Operaio Specializzato Livello III	h	27,66	16	442,56
O.02	Operaio Qualificato Livello II	h	25,74	8	205,92
1.4.4	Taglio di pavimentazione stradale in	m	3,62	12	43,44
1.1.5.1	Scavo a sezione obbligata, per in terre (1) 50.00*1.20*1.00	m <sup>3</sup>	4,99	(1) 60	299,40
1.2.4	Compenso per rinterro o ricolmo degli (1) 50.00*0.70*1.00	m <sup>3</sup>	3,87	(1) 35	135,45
6.1.1.1	Fondazione stradale eseguita con per st (1) 6.00*0.40*1.00	m <sup>3</sup>	23,13	(1) 2,4	55,51
6.1.2.1	Fondazione stradale eseguita con misto (1) 6.00*0.20*1.00	m <sup>3</sup>	28,04	(1) 1,2	33,65
6.1.5.1	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso (1) 6.00*1.00*7	m <sup>2</sup> /cm	1,71	(1) 42	71,82
6.1.6.1	Conglomerato bituminoso chiuso per per (1) 6.00*1.00*3	m <sup>2</sup> /cm	2,19	(1) 18	39,42
P.A.15	Fornitura e posa in opera cavi MT 185 mm	m	13,74	90	1.236,60
<b>TOTALE</b>					3.436,07
13.64% Spese Generali su € 1.520,78					207,43
10% Utile Impresa su € 1.728,21					172,82
<b>PREZZO</b>					3.816,32
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo</b>					<b>3.816,32</b>