

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

MANDATARIA:



MANDANTE:



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:



MANDANTI:



PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014
RELAZIONE

ELIMINAZIONE USCITE STI SU G.A. CASALNUOVO - TRATTA B1

PARTE GENERALE

DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

OO.CC

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEL PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE

APPALTATORE	PROGETTAZIONE
DIRETTORE TECNICO Ing. M. PANISI	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. A. CHECCHI

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV SCALA:

I	F	1	M	0	0	V	Z	Z	C	M	O	C	0	0	0	0	0	1	2	C	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE	ZOTTOLA	23/03/20	REZZI	23/03/20	LACOPO	23/03/20	CHECCHI
B	EMISSIONE	SABBI	10/05/2020	REZZI	10/05/2020	LACOPO	10/05/2020	
C	EMISSIONE	SABBI	28/05/2020	REZZI	28/05/2020	LACOPO	28/05/2020	
								29/05/2020

File: IF1M.0.0.V.ZZ.CM.OC.00.0.0.012-C

n. Elab.:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	BA.CZ.A.3 05	GAD - Opere di finitura Extra Linea TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO								
2772	BA.CZ.A.3 05.A	Opere in conglomerato cementizio Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in elevazione, piane, curve o comunque sagomate Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 ... GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B Fabbricato uscita STI al km 0+961.25 . Casseri in elevazione fino a 4.00 m Uscita di sicurezza in sx Pareti interne fino a soletta di copertura piedritto " " " " " " " " a dedurre apertura " " " " a sommare contorni apertura " " " " " " " " parete divisione filtro/vano scala " " " " a dedurre apertura " " " " a sommare contorni apertura " " " " " " " "								
		" " " "		2,00	26,83		4,00	214,64		
		" " " "		1,00		1,00	4,00	4,00		
		a dedurre apertura " " " "		-2,00	2,50		3,70	-18,50		
		a sommare contorni apertura " " " "		2,00		1,00	3,70	7,40		
		" " " "		1,00	2,50	1,00		2,50		
		parete divisione filtro/vano scala " " " "		2,00		2,25	4,00	18,00		
		a dedurre apertura " " " "		-2,00		2,00	3,70	-14,80		
		a sommare contorni apertura " " " "		2,00	0,20		3,70	1,48		
		" " " "		1,00	0,20	2,00		0,40		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Pareti esterne sopra soletta di copertura								
		pareti vano scala								
		" "		2,00	15,80		2,01	63,52		
		" "		1,00		3,25	1,91	6,21		
		" "		1,00		3,25	2,11	6,86		
		" "		2,00	14,80		2,01	59,50		
		" "		1,00		2,25	1,91	4,30		
		" "		1,00		2,25	2,11	4,75		
		pareti comignolo zona filtro								
		" "		2,00	1,00		4,00	8,00		
		" "		2,00		1,00	4,00	8,00		
		" "		2,00	0,40		4,00	3,20		
		" "		2,00		0,40	4,00	3,20		
		a dedurre aperture								
		" "		-4,00	0,40		0,40	-0,64		
		a sommare contorni aperture								
		" "		4,00		0,30	0,40	0,48		
		" "		2,00	0,40	0,30		0,24		
		Scala								
		muretto fino a quota riempimento in cls magro								
		" "		2,00		2,25	1,19	5,36		
		rampa								
		" "		1,00	5,52	2,25		12,42		
		" "		16,00		2,25	0,17	6,12		
		pianerottolo								
		" "		2,00		2,25	0,20	0,90		
		" "		1,00	1,80	2,25		4,05		
		Fabbricato sopra uscita di sicurezza								
		pilastrini 30x40 cm								
		" "		16,00	0,30		2,00	9,60		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		" "		16,00		0,40	2,00	12,80		
		Uscita di sicurezza in dx Pareti interne fino a soletta di copertura piedritto								
		" "		2,00	27,11		4,00	216,88		
		" "		1,00		1,00	4,00	4,00		
		a dedurre apertura		-2,00	2,50		4,10	-20,50		
		" "								
		a sommare contorni apertura		2,00		1,00	4,10	8,20		
		" "		1,00	2,50	1,00		2,50		
		parete divisione filtro/vano scala								
		" "		2,00		2,25	4,00	18,00		
		a dedurre apertura								
		" "		-2,00	2,00		4,10	-16,40		
		a dedurre apertura								
		" "		2,00		0,20	4,10	1,64		
		" "		1,00	2,00	0,20		0,40		
		Pareti esterne sopra soletta di copertura								
		pareti vano scala								
		" "		2,00	15,80		2,01	63,52		
		" "		1,00		3,25	1,91	6,21		
		" "		1,00		3,25	2,11	6,86		
		" "		2,00	15,80		2,01	63,52		
		" "		1,00		3,25	1,91	6,21		
		" "		1,00		3,25	2,11	6,86		
		pareti comignolo zona filtro								
		" "		2,00	1,00		4,00	8,00		
		" "		2,00		1,00	4,00	8,00		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		" "		2,00	0,40		4,00	3,20		
		" "		2,00		0,40	4,00	3,20		
		a dedurre aperture								
		" "		-4,00	0,40		0,40	-0,64		
		a sommare contorni aperture								
		" "		4,00		0,30	0,40	0,48		
		" "		2,00	0,40	0,30		0,24		
		Scala								
		muretto fino a quota riempimento in cls magro								
		" "		2,00		2,25	1,63	7,34		
		rampa								
		" "		1,00	4,51	2,25		10,15		
		" "		13,00		2,25	0,17	4,97		
		pianerottolo								
		" "		2,00		2,25	0,20	0,90		
		" "		1,00	1,80	2,25		4,05		
		Fabbricato sopra uscita di sicurezza								
		pilastrini 30x40 cm								
		" "		16,00	0,30		2,00	9,60		
		" "		16,00		0,40	2,00	12,80		
		.								
		Totale	mq					874,18	13,33	11.652,82
2773	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 ... GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B Fabbricato uscita STI al km 0+961.25 . Casseri in elevazione da 4.01 m a 8.00 m Uscita di sicurezza in sx								
		A RIPORTARE								11.652,82

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							11.652,82	
		Pareti interne fino a soletta di copertura piedritto								
		" "		2,00	26,83		2,62	140,59		
		" "		1,00		1,00	2,62	2,62		
		parete divisione filtro/vano scala								
		" "		2,00		2,25	2,87	12,92		
		Pareti esterne sopra soletta di copertura pareti comignolo zona filtro								
		" "		2,00	1,00		0,56	1,12		
		" "		2,00		1,00	0,56	1,12		
		" "		2,00	0,40		0,56	0,45		
		" "		2,00		0,40	0,56	0,45		
		copertura comignolo zona filtro								
		" "		2,00	1,60		0,20	0,64		
		" "		2,00		1,60	0,20	0,64		
		" "		2,00	1,60	0,30		0,96		
		" "		2,00	0,30	1,00		0,60		
		Scala								
		rampa								
		" "		1,00	5,17	2,25		11,63		
		" "		15,00		2,25	0,17	5,74		
		pianerottolo								
		" "		2,00		2,25	0,20	0,90		
		" "		1,00	1,80	2,25		4,05		
		rampa								
		" "		1,00	3,10	2,25		6,98		
		" "		9,00		2,25	0,17	3,44		
		Fabbricato sopra uscita di sicurezza pilastrini 30x40 cm								
		" "		16,00	0,30		0,60	2,88		
		A RIPORTARE							11.652,82	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							11.652,82	
		" "		16,00		0,40	0,60	3,84		
		travi 30x40 cm								
		" "		4,00	15,40		0,40	24,64		
		" "		4,00		0,30	0,40	0,48		
		" "		2,00	15,40	0,30		9,24		
		" "		4,00	2,25		0,40	3,60		
		" "		4,00		0,30	0,40	0,48		
		" "		2,00	2,25	0,30		1,35		
		travi 40x20 cm								
		" "		4,00	2,25		0,20	1,80		
		" "		4,00		0,40	0,20	0,32		
		" "		2,00	2,25	0,40		1,80		
		.								
		Uscita di sicurezza in dx								
		Pareti interne fino a soletta di copertura								
		piedritto								
		" "		2,00	27,11		2,62	142,06		
		" "		1,00		1,00	2,62	2,62		
		parete divisione filtro/vano scala								
		" "		2,00		2,25	2,87	12,92		
		Pareti esterne sopra soletta di copertura								
		pareti comignolo zona filtro								
		" "		2,00	1,00		0,56	1,12		
		" "		2,00		1,00	0,56	1,12		
		" "		2,00	0,40		0,56	0,45		
		" "		2,00		0,40	0,56	0,45		
		copertura comignolo zona filtro								
		" "		2,00	1,60		0,20	0,64		
		" "		2,00		1,60	0,20	0,64		
		" "		2,00	1,60	0,30		0,96		
		A RIPORTARE							11.652,82	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							11.652,82	
		" " Scala		2,00	0,30	1,00		0,60		
		" " rampa		1,00	5,17	2,25		11,63		
		" " pianerottolo		15,00		2,25	0,17	5,74		
		" " rampa		2,00		2,25	0,20	0,90		
		" " rampa		1,00	1,80	2,25		4,05		
		" " Fabbricato sopra uscita di sicurezza		1,00	3,10	2,25		6,98		
		" " pilastri 30x40 cm		9,00		2,25	0,17	3,44		
		" " pilastri 30x40 cm		16,00	0,30		0,60	2,88		
		" " travi 30x40 cm		16,00		0,40	0,60	3,84		
		" " travi 30x40 cm		4,00	15,40		0,40	24,64		
		" " travi 30x40 cm		4,00		0,30	0,40	0,48		
		" " travi 30x40 cm		2,00	15,40	0,30		9,24		
		" " travi 30x40 cm		4,00	2,25		0,40	3,60		
		" " travi 30x40 cm		4,00		0,30	0,40	0,48		
		" " travi 30x40 cm		2,00	2,25	0,30		1,35		
		" " travi 40x20 cm		4,00	2,25		0,20	1,80		
		" " travi 40x20 cm		4,00		0,40	0,20	0,32		
		" " travi 40x20 cm		2,00	2,25	0,40		1,80		
		Totale	mq					492,03	16,24	7.990,57
2774	BA.CZ.A.3 05.C	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12								19.643,39
		A RIPORTARE								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							19.643,39	
		...								
		GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B								
		Fabbricato uscita STI al km 0+961.25								
		.								
		Casseri in elevazione da 8.01 m a12.00 m								
		Uscita di sicurezza in sx								
		Scala								
		rampa								
		" "		1,00	2,07	2,25		4,66		
		" "		6,00		2,25	0,17	2,30		
		pianerottolo								
		" "		2,00		2,25	0,20	0,90		
		" "		1,00	1,80	2,25		4,05		
		rampa								
		" "		1,00	1,03	2,25		2,32		
		" "		3,00		2,25	0,17	1,15		
		pianerottolo								
		" "		1,00		2,25	0,20	0,45		
		" "		1,00	1,50	2,25		3,38		
		.								
		Uscita di sicurezza in dx								
		Scala								
		rampa								
		" "		1,00	2,07	2,25		4,66		
		" "		6,00		2,25	0,17	2,30		
		pianerottolo								
		" "		2,00		2,25	0,20	0,90		
		" "		1,00	1,80	2,25		4,05		
		rampa								
		" "		1,00	1,03	2,25		2,32		
		A RIPIORTARE							19.643,39	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							19.643,39	
		" " pianerottolo		3,00		2,25	0,17	1,15		
		" " "		1,00		2,25	0,20	0,45		
		" " "		1,00	1,50	2,25		3,38		
		Totale	mq					38,42	18,35	705,01
2775	BA.CZ.A.3 05.C	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12 ... GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B Fabbricato uscita STI al km 0+961.25 . Casseri in elevazione fino a 4 m Uscita di sicurezza in sx Pareti interne fino a soletta di copertura piedritto " " " " " " a dedurre apertura " " " a sommare contorni apertura " " " " " " parete divisione filtro/vano scala " " " a dedurre apertura " " " a sommare contorni apertura " " " " " "								
		" " "		2,00	26,83		6,62	355,23		
		" " "		1,00		1,00	6,62	6,62		
		" " "		-2,00	2,50		3,70	-18,50		
		" " "		2,00		1,00	3,70	7,40		
		" " "		1,00	2,50	1,00		2,50		
		" " "		2,00		2,25	6,87	30,92		
		" " "		-2,00		2,00	3,70	-14,80		
		" " "		2,00	0,20		3,70	1,48		
		" " "		1,00	0,20	2,00		0,40		
		A RIPORTARE							20.348,40	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							20.348,40	
		Pareti esterne sopra soletta di copertura								
		pareti vano scala								
		" "		2,00	15,80		2,01	63,52		
		" "		1,00		3,25	1,91	6,21		
		" "		1,00		3,25	2,11	6,86		
		" "		2,00	14,80		2,01	59,50		
		" "		1,00		2,25	1,91	4,30		
		" "		1,00		2,25	2,11	4,75		
		pareti comignolo zona filtro								
		" "		2,00	1,00		4,56	9,12		
		" "		2,00		1,00	4,56	9,12		
		" "		2,00	0,40		4,56	3,65		
		" "		2,00		0,40	4,56	3,65		
		a dedurre aperture								
		" "		-4,00	0,40		0,40	-0,64		
		a sommare contorni aperture								
		" "		4,00		0,30	0,40	0,48		
		" "		2,00	0,40	0,30		0,24		
		copertura comignolo zona filtro								
		" "		2,00	1,60		0,20	0,64		
		" "		2,00		1,60	0,20	0,64		
		" "		2,00	1,60	0,30		0,96		
		" "		2,00	0,30	1,00		0,60		
		Scala								
		muretto fino a quota riempimento in cls magro								
		" "		2,00		2,25	1,19	5,36		
		rampa								
		" "		1,00	5,52	2,25		12,42		
		" "		16,00		2,25	0,17	6,12		
		pianerotolo								
		A RIPORTARE							20.348,40	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							20.348,40	
		" "		2,00		2,25	0,20	0,90		
		" "		1,00	1,80	2,25		4,05		
		rampa								
		" "		1,00	5,17	2,25		11,63		
		" "		15,00		2,25	0,17	5,74		
		pianerottolo								
		" "		2,00		2,25	0,20	0,90		
		" "		1,00	1,80	2,25		4,05		
		rampa								
		" "		1,00	5,17	2,25		11,63		
		" "		15,00		2,25	0,17	5,74		
		pianerottolo								
		" "		2,00		2,25	0,20	0,90		
		" "		1,00	1,80	2,25		4,05		
		rampa								
		" "		1,00	1,03	2,25		2,32		
		" "		3,00		2,25	0,17	1,15		
		pianerottolo								
		" "		1,00		2,25	0,20	0,45		
		" "		1,00	1,50	2,25		3,38		
		Fabbricato sopra uscita di sicurezza								
		pilastrini 30x40 cm								
		" "		16,00	0,30		2,60	12,48		
		" "		16,00		0,40	2,60	16,64		
		travi 30x40 cm								
		" "		4,00	15,40		0,40	24,64		
		" "		4,00		0,30	0,40	0,48		
		" "		2,00	15,40	0,30		9,24		
		" "		4,00	2,25		0,40	3,60		
		" "		4,00		0,30	0,40	0,48		
		A RIPORTARE							20.348,40	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							20.348,40	
		" "		2,00	2,25	0,30		1,35		
		travi 40x20 cm								
		" "		4,00	2,25		0,20	1,80		
		" "		4,00		0,40	0,20	0,32		
		" "		2,00	2,25	0,40		1,80		
		.								
		Uscita di sicurezza in dx								
		Pareti interne fino a soletta di copertura								
		pedritto								
		" "		2,00	27,11		6,62	358,94		
		" "		1,00		1,00	6,62	6,62		
		a dedurre apertura								
		" "		-2,00	2,50		4,10	-20,50		
		a sommare contorni apertura								
		" "		2,00		1,00	4,10	8,20		
		" "		1,00	2,50	1,00		2,50		
		parete divisione filtro/vano scala								
		" "		2,00		2,25	6,87	30,92		
		a dedurre apertura								
		" "		-2,00	2,00		4,10	-16,40		
		a dedurre apertura								
		" "		2,00		0,20	4,10	1,64		
		" "		1,00	2,00	0,20		0,40		
		Pareti esterne sopra soletta di copertura								
		pareti vano scala								
		" "		2,00	15,80		2,01	63,52		
		" "		1,00		3,25	1,91	6,21		
		" "		1,00		3,25	2,11	6,86		
		" "		2,00	15,80		2,01	63,52		
		" "		1,00		3,25	1,91	6,21		
		A RIPORTARE							20.348,40	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							20.348,40	
		" "		1,00		3,25	2,11	6,86		
		pareti comignolo zona filtro		2,00	1,00		4,56	9,12		
		" "		2,00		1,00	4,56	9,12		
		" "		2,00	0,40		4,56	3,65		
		" "		2,00		0,40	4,56	3,65		
		a dedurre aperture								
		" "		-4,00	0,40		0,40	-0,64		
		a sommare contorni aperture								
		" "		4,00		0,30	0,40	0,48		
		" "		2,00	0,40	0,30		0,24		
		copertura comignolo zona filtro								
		" "		2,00	1,60		0,20	0,64		
		" "		2,00		1,60	0,20	0,64		
		" "		2,00	1,60	0,30		0,96		
		" "		2,00	0,30	1,00		0,60		
		Scala								
		muretto fino a quota riempimento in cls magro								
		" "		2,00		2,25	1,63	7,34		
		rampa								
		" "		1,00	4,51	2,25		10,15		
		" "		13,00		2,25	0,17	4,97		
		pianerottolo								
		" "		2,00		2,25	0,20	0,90		
		" "		1,00	1,80	2,25		4,05		
		rampa								
		" "		1,00	5,17	2,25		11,63		
		" "		15,00		2,25	0,17	5,74		
		pianerottolo								
		" "		2,00		2,25	0,20	0,90		
		A RIPORTARE							20.348,40	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							20.348,40	
		" "		1,00	1,80	2,25		4,05		
		rampa		1,00	5,17	2,25		11,63		
		" "		15,00		2,25	0,17	5,74		
		pianerottolo		2,00		2,25	0,20	0,90		
		" "		1,00	1,80	2,25		4,05		
		rampa		1,00	1,03	2,25		2,32		
		" "		3,00		2,25	0,17	1,15		
		pianerottolo		1,00		2,25	0,20	0,45		
		" "		1,00	1,50	2,25		3,38		
		Fabbricato sopra uscita di sicurezza								
		pilastrini 30x40 cm		16,00	0,30		2,60	12,48		
		" "		16,00		0,40	2,60	16,64		
		travi 30x40 cm		4,00	15,40		0,40	24,64		
		" "		4,00		0,30	0,40	0,48		
		" "		2,00	15,40	0,30		9,24		
		" "		4,00	2,25		0,40	3,60		
		" "		4,00		0,30	0,40	0,48		
		" "		2,00	2,25	0,30		1,35		
		travi 40x20 cm		4,00	2,25		0,20	1,80		
		" "		4,00		0,40	0,20	0,32		
		" "		2,00	2,25	0,40		1,80		
		.								
		Totale	mq					1.404,61	18,35	25.774,59
		A RIPORTARE								46.122,99

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							49.904,19	
		Armatura in elevazione - incidenza 200.00 kg/mc vedi articolo calcestruzzo " "		1,00		465,79	200,00	93.158,00		
		Totale	kg					93.158,00	0,88	
	BA.CZ.A.3 02	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO Opere in conglomerato cementizio Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera								
2781	BA.CZ.A.3 02.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2 ... GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B Fabbricato uscita STI al km 0+961.25 . Calcestruzzo in elevazione Uscita di sicurezza in sx Pareti interne fino a soletta di copertura piedritto " " a dedurre apertura " " parete divisione filtro/vano scala " " a dedurre apertura " " Pareti esterne sopra soletta di copertura pareti vano scala " " " "								
				1,00	26,83	1,00	6,62	177,61		
				-1,00	2,50	1,00	3,70	-9,25		
				1,00	2,25	0,20	6,87	3,09		
				-1,00	2,00	0,20	3,70	-1,48		
				1,00	15,80	0,50	2,01	15,88		
				1,00	2,25	0,50	2,11	2,37		
		A RIPORTARE							131.883,23	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							131.883,23	
		" "		1,00	15,80	0,50	2,01	15,88		
		" "		1,00	2,25	0,50	1,91	2,15		
		pareti comignolo zona filtro								
		" "		2,00	1,00	0,30	4,56	2,74		
		" "		2,00	0,40	0,30	4,56	1,09		
		a dedurre aperture								
		" "		-2,00	0,40	0,30	0,40	-0,10		
		copertura comignolo zona filtro								
		" "		1,00	1,60	1,60	0,20	0,51		
		Scala								
		muretto fino a quota riempimento in cls magro								
		" "		1,00	2,25	0,40	1,19	1,07		
		rampa								
		" "		1,00	5,52	2,25	0,20	2,48		
		" "		16,00		2,25	0,03	1,08		
		pianerottolo								
		" "		1,00	1,80	2,25	0,20	0,81		
		rampa								
		" "		1,00	5,17	2,25	0,20	2,33		
		" "		15,00		2,25	0,03	1,01		
		pianerottolo								
		" "		1,00	1,80	2,25	0,20	0,81		
		rampa								
		" "		1,00	5,17	2,25	0,20	2,33		
		" "		15,00		2,25	0,03	1,01		
		pianerottolo								
		" "		1,00	1,80	2,25	0,20	0,81		
		rampa								
		" "		1,00	1,03	2,25	0,20	0,46		
		" "		3,00		2,25	0,03	0,20		
		A RIPORTARE							131.883,23	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							131.883,23	
		pianerottolo								
		" "		1,00	1,50	2,25	0,20	0,68		
		Fabbricato sopra uscita di sicurezza								
		pilastrini 30x40 cm		8,00	0,30	0,40	2,60	2,50		
		" "								
		travi 30x40 cm		2,00	15,40	0,30	0,40	3,70		
		" "		2,00	2,25	0,30	0,40	0,54		
		travi 40x20 cm		2,00	2,25	0,40	0,20	0,36		
		" "								
		Uscita di sicurezza in dx								
		Pareti interne fino a soletta di copertura								
		pedritto		1,00	27,11	1,00	6,62	179,47		
		" "								
		a dedurre apertura		-1,00	2,50	1,00	4,10	-10,25		
		" "								
		parete divisione filtro/vano scala		1,00	2,25	0,20	6,87	3,09		
		" "								
		a dedurre apertura		-1,00	2,00	0,20	4,10	-1,64		
		" "								
		Pareti esterne sopra soletta di copertura								
		pareti vano scala		1,00	15,80	0,50	2,01	15,88		
		" "		1,00	2,25	0,50	2,11	2,37		
		" "		1,00	15,80	0,50	2,01	15,88		
		" "		1,00	2,25	0,50	1,91	2,15		
		pareti comignolo zona filtro		2,00	1,00	0,30	4,56	2,74		
		" "		2,00	0,40	0,30	4,56	1,09		
		A RIPORTARE							131.883,23	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							131.883,23	
		a dedurre aperture								
		" "		-2,00	0,40	0,30	0,40	-0,10		
		copertura comignolo zona filtro		1,00	1,60	1,60	0,20	0,51		
		Scala								
		muretto fino a quota riempimento in cls magro		1,00	2,25	0,40	1,63	1,47		
		rampa		1,00	4,51	2,25	0,20	2,03		
		" "		13,00		2,25	0,03	0,88		
		pianerottolo		1,00	1,80	2,25	0,20	0,81		
		" "		1,00	5,17	2,25	0,20	2,33		
		" "		15,00		2,25	0,03	1,01		
		pianerottolo		1,00	1,80	2,25	0,20	0,81		
		" "		1,00	5,17	2,25	0,20	2,33		
		" "		15,00		2,25	0,03	1,01		
		pianerottolo		1,00	1,80	2,25	0,20	0,81		
		" "		1,00	1,03	2,25	0,20	0,46		
		" "		3,00		2,25	0,03	0,20		
		pianerottolo		1,00	1,50	2,25	0,20	0,68		
		Fabbricato sopra uscita di sicurezza								
		pilastrini 30x40 cm		8,00	0,30	0,40	2,60	2,50		
		" "								
		A RIPORTARE							131.883,23	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							131.883,23	
		travi 30x40 cm								
		" "		2,00	15,40	0,30	0,40	3,70		
		" "		2,00	2,25	0,30	0,40	0,54		
		travi 40x20 cm								
		" "		2,00	2,25	0,40	0,20	0,36		
		.								
		Totale	mc					465,79	92,03	42.866,65
	BA.CZ.A.3 03	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO								
		Opere in conglomerato cementizio								
		Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio								
2881	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.								
		...								
		GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B								
		Fabbricato uscita STI al km 0+961.25								
		.								
		Maggiorazione per presenza di armature metalliche								
		vedi articolo calcestruzzo								
		" "		1,00			465,79	465,79		
		.								
		Totale	mc					465,79	5,39	2.510,61
	VA.IF	PREZZI AGGIUNTI IN PROGETTO E GARA								
		PREZZI AGGIUNTI IN PROGETTO								
7520	VA.IF0E.A01.44.0049	Fornitura e posa in opera di vernice elastica protettiva e decorativa per calcestruzzo a superficie opaca/satinata, a base di resine acriliche								
34		Finitura esterna M7								
		CORPO 1		2,00		15,80	3,60	113,76		
		a detrarre:		2,00		3,25	3,60	23,40		
		A RIPORTARE								177.260,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							177.260,49	
		P3		-1,00		1,80	2,20	-3,96		
		CORPO 2		2,00		15,80	3,60	113,76		
		a detrarre:		2,00		3,25	3,60	23,40		
		P3		-1,00		1,80	2,20	-3,96		
		Totale	mq					266,40	11,39	
7520	VAT.IF0E.A01.44.0002	Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm								
44		Finitura esterna M7								
		CORPO 1		2,00	15,80		3,60	113,76		
				2,00		3,25	3,60	23,40		
		CORPO 2		2,00	15,80		3,60	113,76		
				2,00		3,25	3,60	23,40		
		Totale	mq					274,32	49,83	
	OM.PT.V.3 25	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE CIVILI								
		PITTURAZIONI								
		VARIE								
7520	OM.PT.V.3 25.A	Trattamento protettivo anticrittta, per pareti in pietra, cementi a vista e simili								
54		Finitura esterna M7								
		CORPO 1		2,00	15,80		3,60	113,76		
				2,00		3,25	3,60	23,40		
		CORPO 2		2,00	15,80		3,60	113,76		
				2,00		3,25	3,60	23,40		
		Totale	mq					274,32	8,26	
	OM.PR.E.3 38	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE CIVILI								
		PAVIMENTI E RIVESTIMENTI								
		PAVIMENTAZIONI DI MARCIAPIEDI								
7520	OM.PR.E.3 38.A	Pavimenti costituiti da quadrotti in cemento prefabb. con sovrastante strato di								
		A RIPIORTARE							196.230,04	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
64		RIPORTO							196.230,04	
		ghiaino lavato, in opera su letto di malta cementizia								
		Finitura esterna D2								
		CORPO 1			15,40	2,85	43,89			
		CORPO 2			15,40	2,85	43,89			
		Totale	mq				87,78	19,27	1.691,52	
	FA.IP.A.3 06	FABBRICATI								
		IMPERMEABILIZZAZIONI								
		MANTO IMPERMEABILE								
7520	FA.IP.A.3 06.B	Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4								
74		Finitura esterna D2								
		CORPO 1		2,00	15,40	2,85	87,78			
		risvolti		2,00	15,40	0,20	6,16			
				2,00	2,85	0,20	1,14			
		CORPO 2		2,00	15,40	2,85	87,78			
		risvolti		2,00	15,40	0,20	6,16			
				2,00	2,85	0,20	1,14			
		Totale	mq				190,16	7,67	1.458,53	
	OM.IS.A.1 01	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE CIVILI								
		ISOLANTI								
		ISOLANTI - COIBENTI - ISOLAMENTO TERMICO								
7520	OM.IS.A.1 01.I	Lana di vetro: in pannello resinato semirigido per pareti, della densità di 30-40 kg/m³, dello spessore di 50 mm								
84		Finitura esterna D2								
		CORPO 1			15,40	2,85	43,89			
		CORPO 2			15,40	2,85	43,89			
		Totale	mq				87,78	3,94	345,85	
	OM.IS.A.2 01	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE CIVILI								
		ISOLANTI								
		A RIPORTARE							199.725,94	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							199.725,94	
7520 86	OM.IS.A.2 01.A	ISOLANTI - COIBENTI - ISOLAMENTO TERMICO Posa in opera di lana di vetro di roccia Finitura esterna D2 CORPO 1 CORPO 2 Totale	mq		15,40 15,40	2,85 2,85	43,89 43,89	1,16	101,82	
							87,78			
	OM.BI.V.3 10	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE CIVILI BITUMI VARIE								
7520 94	OM.BI.V.3 10.A	Barriera al vapore ottenuta mediante la fornitura in opera di feltro di vetro pre bituminato da 1,400 - 1,600 kg/m ² Finitura esterna D2 CORPO 1 CORPO 2 Totale	mq		15,40 15,40	2,85 2,85	43,89 43,89	2,39	209,79	
							87,78			
	FA.PV.C.3 02	FABBRICATI PAVIMENTI								
7521 04	FA.PV.C.3 02.A	MASSETTI E OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO E NON Massetto in conglomerato cementizio, con miscela inerte di granulato di pomice come alla voce BA.IN.A.111 Finitura esterna D2 CORPO 1 CORPO 2 Totale	mc		15,40 15,40	2,85 2,85	0,10 0,10	4,39 4,39	64,49	566,22
							8,78			
	FA.IP.B.3 05	FABBRICATI IMPERMEABILIZZAZIONI STRATI DI PREPARAZIONE PER LA POSA O DI PROTEZIONE DEI MANTI IMPERMEABILI								
		A RIPORTARE							200.603,77	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
7521 14	FA.IP.B.3 05.B	RIPORTO Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione dello spessore di almeno 2 cm, con malta di cemento Finitura esterna D2 CORPO 1 CORPO 2 Totale	mq		15,40 15,40	2,85 2,85	43,89 43,89 87,78	7,26	200.603,77 637,28	
7521 24	FA.SE.A.3102 FA.SE.A.3102.B	FABBRICATI SERRAMENTI FINESTRE, PORTE, PORTE-FINESTRE IN LEGNO, IN METALLO O IN PLASTICA, PORTE BLINDATE Porta blindata a due ante , luce netta 105/130 x 210 cm P3 CORPO 1 CORPO 2 Totale	mq			1,80 1,80	2,20 2,20 3,96 3,96 7,92	683,00	5.409,36	
7521 34	FA.SE.A.3 18 FA.SE.A.3 18.B	FABBRICATI SERRAMENTI FINESTRE, PORTE, PORTE-FINESTRE IN LEGNO, IN METALLO O IN PLASTICA, PORTE BLINDATE Fornitura e posa in opera di apparecchiatura chiudiporta automatica, tipo aereo per porte pesanti P3 CORPO 1 CORPO 2 Totale	cad	1,00 1,00			1,00 1,00 2,00	81,20	162,40	
7521 44	OM.SE.V.3 05 OM.SE.V.3 05.A	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE CIVILI SERRAMENTI VARIE Maniglione antipanico in opera, per porte a due battenti A RIPORTARE							206.812,81	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							206.812,81	
		P3								
		CORPO 1		1,00			1,00			
		CORPO 2		1,00			1,00			
		Totale	cad				2,00	209,82	419,64	
	FA.PV.B.3103	FABBRICATI PAVIMENTI								
		PAVIMENTO IN PIASTRELLE E LASTRE								
7521 54	FA.PV.B.3103.A	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in gres porcellanato delle dimensioni di cm 60 x 60 spessore cm 2								
		FINITURE INTERNE B1								
		CORPO 1			16,24		16,24			
		CORPO 2			16,24		16,24			
		Totale	mq				32,48	39,50	1.282,96	
	FA.PV.C.3 01	FABBRICATI PAVIMENTI								
		MASSETTI E OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO E NON								
7521 64	FA.PV.C.3 01.A	Massetti di sottofondo in malta cementizia come alla sottovoce BA.MA.A.106.A dello spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a cm 3								
		FINITURE INTERNE B1								
		CORPO 1			16,24		16,24			
		CORPO 2			16,24		16,24			
		Totale	mq				32,48	6,69	217,29	
	BA.CZ.A.3 02	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO								
		Opere in conglomerato cementizio								
		Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera								
7521 74	BA.CZ.A.3 02.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2								
		FINITURE INTERNE B1								
		CORPO 1			16,24		0,05	0,81		
		A RIPORTARE							208.732,70	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							208.732,70	
		CORPO 2			16,24		0,05	0,81		
		Totale	mc					1,62	92,03	149,09
	BA.CZ.A.3 10	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO								
		Opere in conglomerato cementizio								
	BA.CZ.A.3 10.A	Rete di acciaio elettrosaldato, in opera								
		Rete di acciaio elettrosaldato								
		FINITURE INTERNE B1 (Ø8 20x20 cm inc 3.95 kg/mq)								
		CORPO 1			16,24		3,95	64,15		
		CORPO 2			16,24		3,95	64,15		
		Totale parziale	kg					128,30		
		Incremento per sovrapposizioni del 15%								
				0,15			128,30	19,25		
		Totale	kg					147,55	0,89	131,32
	BA.CZ.A.3 01	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO								
		Opere in conglomerato cementizio								
		Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera								
	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/mm2								
		FINITURE INTERNE B1 (magrone)								
		CORPO 1			16,24		1,10	17,86		
		CORPO 2			16,24		1,10	17,86		
		Totale	mc					35,72	65,54	2.341,09
	FA.PV.B.3103	FABBRICATI PAVIMENTI PAVIMENTO IN PIASTRELLE E LASTRE								
		A RIPORTARE							211.354,20	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							211.354,20	
7522 04	FA.PV.B.3103.A	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in gres porcellanato delle dimensioni di cm 60 x 60 spessore cm 2 FINITURE INTERNE B1.1 Gradoni CORPO 1 CORPO 2 <div style="text-align: right;">Totale</div>			31,00 31,00	2,25 2,25	69,75 69,75 <hr/> 139,50	39,50	5.510,25	
7522 14	FA.PV.C.3 01 FA.PV.C.3 01.A	FABBRICATI PAVIMENTI MASSETTI E OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO E NON Massetti di sottofondo in malta cementizia come alla sottovoce BA.MA.A.106.A dello spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a cm 3 FINITURE INTERNE B1.1 CORPO 1 CORPO 2 <div style="text-align: right;">Totale</div>			31,00 31,00	2,25 2,25	69,75 69,75 <hr/> 139,50	6,69	933,26	
7522 24	FA.SE.F.3100 FA.SE.F.3100.A	FABBRICATI SERRAMENTI CORRIMANO corrimano in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo 17-12-2 secondo designazione EN 100088-3) CORRIMANO C3 CORPO 1 CORPO 2 <div style="text-align: right;">Totale</div>			2,00 2,00	23,50 23,50	47,00 47,00 <hr/> 94,00	63,00	5.922,00	
7522 34	VA.IF VA.IF0E.A01.44.0049	PREZZI AGGIUNTI IN PROGETTO E GARA PREZZI AGGIUNTI IN PROGETTO Fornitura e posa in opera di vernice elastica protettiva e decorativa per calcestruzzo a superficie opaca/satinata, a base di resine acriliche FINITURA INTERNA V1								
		A RIPORTARE							223.719,71	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							223.719,71	
		(inc. 1,5 kg/mq)								
		CORPO1								
		pareti laterali lunghe				140,00	140,00			
		pareti corte				2,25	2,80	6,30		
						2,25	4,90	11,03		
					3,00	2,25	5,70	38,48		
		soffitto			15,40	2,25		34,65		
					5,65	2,25		12,71		
					4,00	2,25		9,00		
		a detrarre:								
		P3			-1,00	1,80	2,20	-3,96		
		P14			-2,00	1,80	2,20	-7,92		
		P11			-1,00	1,80	2,20	-3,96		
		Totale parziale	mq					236,33		
		CORPO 2								
		pareti laterali lunghe				140,00	140,00			
		pareti corte				2,25	2,80	6,30		
						2,25	4,90	11,03		
					3,00	2,25	5,70	38,48		
		soffitto			15,40	2,25		34,65		
					5,65	2,25		12,71		
					4,00	2,25		9,00		
		a detrarre								
		P3			-1,00	1,80	2,20	-3,96		
		P14			-2,00	1,80	2,20	-7,92		
		P11			-1,00	1,80	2,20	-3,96		
		Totale parziale	mq					236,33		
		Totale	mq					472,66	11,39	
		A RIPORTARE							5.383,60	
									229.103,31	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							229.103,31	
7522 44	FA.SE.A.3 09 FA.SE.A.3 09.B	FABBRICATI SERRAMENTI FINESTRE, PORTE, PORTE-FINESTRE IN LEGNO, IN METALLO O IN PLASTICA, PORTE BLINDATE Fornitura e posa in opera di porte antincendio in lamiera di acciaio zincato del tipo Sendzimir omologate a 120 minuti. P11 CORPO 1 CORPO 2								
		Totale	mq							
							3,96			
							3,96			
							7,92	182,29	1.443,74	
7522 54	FA.SE.A.3 09.C	Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A e B per serratura speciale con maniglione antipanico P11 CORPO 1 CORPO 2								
		Totale	mq							
							3,96			
							3,96			
							7,92	165,79	1.313,06	
7522 64	FA.SE.A.3 14 FA.SE.A.3 14.A	FABBRICATI SERRAMENTI FINESTRE, PORTE, PORTE-FINESTRE IN LEGNO, IN METALLO O IN PLASTICA, PORTE BLINDATE Porte interne a struttura cellulare, ma rivestite da ambo le parti con laminato plastico, ad una o due partite P14 CORPO 1 CORPO 2								
		Totale	mq							
							3,96			
							3,96			
							7,92	91,19	722,22	
7522	OM.SE.V.3 05 OM.SE.V.3 05.A	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE CIVILI SERRAMENTI VARIE Maniglione antipanico in opera, per porte a due battenti								
		A RIPORTARE							232.582,33	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
74		RIPORTO							232.582,33	
		P14								
		CORPO 1		1,00				1,00		
		CORPO 2		1,00				1,00		
		Totale	cad					2,00	209,82	419,64
	BA.MU.A.3 24	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO								
		MURATURE								
		Murature								
		Muratura con blocchi cavi prefabbricati								
7522 84	BA.MU.A.3 24.A	Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A								
		Spallette porte								
		CORPO 1		4,00	0,25	0,10	2,20	0,22		
		CORPO 2		4,00	0,25	0,10	2,20	0,22		
		Totale	mc					0,44	59,49	26,18
	FA.IT.C.3 01	FABBRICATI								
		INTONACI E RIVESTIMENTI PLASTICI								
		INTONACI RESISTENTI AL FUOCO								
7522 94	FA.IT.C.3 01.A	Intonaco resistente al fuoco a base di materiali isolanti, a superficie rustica, con vermiculite								
		Spallette porte								
		CORPO 1		4,00		0,25	2,20	2,20		
		CORPO 2		4,00		0,25	2,20	2,20		
		Totale	mq					4,40	11,36	49,98
7522 95	FA.IT.C.3 01.C	Sovrapprezzo ai prezzi delle sottovoci FA.IT.C.301.A,B per ogni centimetro di maggiore spessore dell'intonaco								
		A RIPORTARE								233.078,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							233.078,13	
		Spallette porte								
		CORPO 1		4,00	5,00	0,25	2,20	11,00		
		CORPO 2		4,00	5,00	0,25	2,20	11,00		
		Totale	mq					22,00	3,07	67,54
1140 7757	VA.ZZ XX	PREZZI AGGIUNTI IN PROGETTO E GARA PREZZI AGGIUNTI IN GARA SEPARATORE								
		Totale						0,00	0,00	0,00
1140 7758	BA.MT.A.3002 BA.MT.A.3002.A	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO MOVIMENTI DI TERRA Movimenti di terra Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura, inclusi i materiali litoidi Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi . . Piazzale STI e accesso area IDIR . . Scavo fondazione muro di recinzione (ulteriore scavo) " " .								
		Totale	mc	1,00	162,80	1,30	0,50	105,82		
		Totale						105,82	3,40	359,79
1140 7759	BA.MT.C.0101 BA.MT.C.0101.A	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO MOVIMENTI DI TERRA Archeologia Assistenza archeologica Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi								
		A RIPIANTARE								233.505,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							233.505,46	
		. Piazzale STI e accesso area IDIR . Maggiorazione per assistenza archeologica vedi articolo scavo " "		1,00			105,82	105,82		
		Totale					105,82		26,46	
	BA.CZ.A.3 01	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO Opere in conglomerato cementizio Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera								
1140 7767	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/mm2 . Piazzale STI e accesso area IDIR . Magrone di sotto fondazione Muro recinzione area oleodinamica napoletana " " " " " " " " " " " " Muro tipo 1 piazzale STI " " area oleodinamica napoletana								
		A RIPORTARE							233.531,92	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							233.531,92	
		" "		1,00	17,10	3,70	0,10	6,33		
		Muro tipo 2 piazzale STI								
		" "		1,00	19,50	2,70	0,10	5,27		
		area oleodinamica napoletana								
		" "		1,00	42,15	2,70	0,10	11,38		
		.								
		Totale	mc					55,02	65,54	3.606,01
	BA.CZ.A.3 04	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO								
		Opere in conglomerato cementizio								
		Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in fondazione, piane, curve o comunque sagomate								
1140 7777	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari								
		.								
		Piazzale STI e accesso area IDIR								
		.								
		Casseri in fondazioe								
		Muro recinzione area oleodinamica napoletana longitudinali								
		" "		2,00	50,70		0,40	40,56		
		" "		2,00	21,35		0,40	17,08		
		" "		2,00	34,60		0,40	27,68		
		" "		2,00	20,10		0,40	16,08		
		" "		2,00	34,60		0,40	27,68		
		" "		2,00	1,00		0,40	0,80		
		frontali finali								
		" "		2,00		1,10	0,40	0,88		
		frontali intermedi								
		" "		13,00		1,10	0,40	5,72		
		A RIPORTARE								237.137,93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							237.137,93	
		Muro tipo 1 piazzale STI								
		longitudinali								
		" "		2,00	29,45		0,50	29,45		
		frontali finali		2,00		3,50	0,50	3,50		
		frontali intermedi		2,00		3,50	0,50	3,50		
		" "								
		Muro tipo 1 area oleodinamica napoletana								
		longitudinali		2,00	17,00		0,50	17,00		
		" "								
		frontali finali		2,00		3,50	0,50	3,50		
		" "								
		frontali intermedi		1,00		3,50	0,50	1,75		
		" "								
		Muro tipo 2 piazzale STI								
		longitudinali								
		" "		2,00	0,70		0,70	0,98		
		" "		2,00	12,70		0,50	12,70		
		" "		2,00	0,70		0,70	0,98		
		" "		2,00	6,70		0,50	6,70		
		frontali finali		2,00		2,50	0,50	2,50		
		" "								
		frontali intermedi		2,00		2,50	0,50	2,50		
		" "								
		Muro tipo 2 area oleodinamica napoletana								
		longitudinali								
		" "		2,00	42,05		0,50	42,05		
		frontali finali								
		" "		2,00		2,50	0,50	2,50		
		frontali intermedi								
		A RIPORTARE							237.137,93	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								
		Totale	kg	96,00	42,05	2,50	0,50	5.046,00		239.830,93
								24.960,33	0,88	21.965,09
	BA.CZ.A.3 01	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO Opere in conglomerato cementizio Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera								
1140 7797	BA.CZ.A.3 01.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm2 . Piazzale STI e accesso area IDIR . Calcestruzzo in fondazione muro recinzione area oleodinamica napoletana								
		" "		1,00	50,70	1,10	0,40	22,31		
		" "		1,00	21,35	1,10	0,40	9,39		
		" "		1,00	34,60	1,10	0,40	15,22		
		" "		1,00	20,10	1,10	0,40	8,84		
		" "		1,00	34,60	1,10	0,40	15,22		
		" "		1,00	1,00	1,10	0,40	0,44		
		muro tipo 1 piazzale STI								
		" "		1,00	29,45	3,50	0,50	51,54		
		muro tipo 1 area oleodinamica napoletana								
		" "		1,00	17,00	3,50	0,50	29,75		
		muro tipo 2 piazzale STI								
		" "		1,00	0,70	2,50	0,70	1,23		
		" "		1,00	12,70	2,50	0,50	15,88		
		" "		1,00	0,70	2,50	0,70	1,23		
		" "		1,00	6,70	2,50	0,50	8,38		
		muro tipo 2 area oleodinamica napoletana								
		A RIPORTARE								261.796,02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								261.796,02
		Totale	mc	1,00	42,05	2,50	0,50	52,56	82,19	19.067,26
1140 7807	BA.CZ.A.3 03	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO Opere in conglomerato cementizio Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.								
	BA.CZ.A.3 03.B	Piazzale STI e accesso area IDIR Maggiorazione per presenza di armature metalliche vedi articolo calcestruzzo " "		1,00			231,99	231,99		
		Totale	mc					231,99	5,39	1.250,43
1140 7817	BA.CZ.A.3 05	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO Opere in conglomerato cementizio Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in elevazione, piane, curve o comunque sagomate Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4								
	BA.CZ.A.3 05.A	Piazzale STI e accesso area IDIR Casseri in elevazione Muro recinzione area oleodinamica napoletana longitudinali " "		2,00	50,70		1,20	121,68		
		A RIPORTARE								282.113,71

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							282.113,71	
		" "		2,00	21,35		1,20	51,24		
		" "		2,00	34,60		1,20	83,04		
		" "		2,00	20,10		1,20	48,24		
		" "		2,00	34,60		1,20	83,04		
		" "		2,00	1,00		1,20	2,40		
		frontali finali								
		" "		2,00		0,30	1,20	0,72		
		frontali intermedi								
		" "		13,00		0,30	1,20	4,68		
		Muro tipo 1 piazzale STI								
		longitudinali								
		" "		2,00	29,45		3,20	188,48		
		frontali finali								
		" "		2,00		0,40	3,20	2,56		
		frontali intermedi								
		" "		2,00		0,40	3,20	2,56		
		Muro tipo 1 area oleodinamica napoletana								
		longitudinali								
		" "		2,00	9,00		3,20	57,60		
		" "		2,00	8,00		2,70	43,20		
		frontali finali								
		" "		2,00		0,40	3,20	2,56		
		" "		1,00		0,40	2,70	1,08		
		Muro tipo 2 piazzale STI								
		longitudinali								
		" "		2,00	12,70		2,50	63,50		
		" "		2,00	6,70		1,80	24,12		
		frontali finali								
		" "		2,00		0,40	2,50	2,00		
		" "		1,00		0,40	1,80	0,72		
		A RIPORTARE							282.113,71	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							282.113,71	
		Muro tipo 2 area oleodinamica napoletana longitudinali " " " " " "								
				2,00	10,70		2,20	47,08		
				2,00	21,35		1,70	72,59		
				2,00	10,00		1,20	24,00		
		frontali finali " " " " " "								
				1,00		0,40	2,20	0,88		
				1,00		0,40	1,20	0,48		
		frontali intermedi " " " " " "								
				1,00		0,40	2,20	0,88		
				2,00		0,40	1,70	1,36		
		Totale	mq					930,69	13,33	12.406,10
	BA.CZ.A.3 09	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO Opere in conglomerato cementizio								
	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio ,in barre ad aderenza migliorata in opera, per strutture in conglomerato cementizio od altro. Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. . Piazzale STI e accesso area IDIR . Armatura in elevazione muro recinzione area oleodinamica napoletana - incidenza 200 kg/mc								
1140	7827			200,00	50,70	0,30	1,20	3.650,40		
				200,00	21,35	0,30	1,20	1.537,20		
				200,00	34,60	0,30	1,20	2.491,20		
				200,00	20,10	0,30	1,20	1.447,20		
				200,00	34,60	0,30	1,20	2.491,20		
				200,00	1,00	0,30	1,20	72,00		
		A RIPORTARE								294.519,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							294.519,81	
		muro tipo 1 piazzale STI - incidenza 108 kg/mc								
		" "		108,00	29,45	0,40	3,20	4.071,17		
		muro tipo 1 area oleodinamica napoletana - incidenza 108 kg/mc								
		" "		108,00	9,00	0,40	3,20	1.244,16		
		" "		108,00	8,00	0,40	2,70	933,12		
		muro tipo 2 piazzale STI - incidenza 96 kg/mc								
		" "		96,00	12,70	0,40	2,50	1.219,20		
		" "		96,00	6,70	0,40	1,80	463,10		
		muro tipo 2 area oleodinamica napoletana - incidenza 96 kg/mc								
		" "		96,00	10,70	0,40	2,20	903,94		
		" "		96,00	21,35	0,40	1,70	1.393,73		
		" "		96,00	10,00	0,40	1,20	460,80		
		.								
		Totale	kg					22.378,42	0,88	19.693,01
	BA.CZ.A.3 02	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO								
		CALCESTRUZZO								
		Opere in conglomerato cementizio								
		Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera								
1140	BA.CZ.A.3 02.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza								
7837		C25/30 N/mm2								
		.								
		Piazzale STI e accesso area IDIR								
		.								
		Calcestruzzo in elevazione								
		muro recinzione area oleodinamica napoletana								
		" "		1,00	50,70	0,30	1,20	18,25		
		" "		1,00	21,35	0,30	1,20	7,69		
		" "		1,00	34,60	0,30	1,20	12,46		
		" "		1,00	20,10	0,30	1,20	7,24		
		" "		1,00	34,60	0,30	1,20	12,46		
		A RIPORTARE								314.212,82

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							314.212,82	
		" "		1,00	1,00	0,30	1,20	0,36		
		muro tipo 1 piazzale STI		1,00	29,45	0,40	3,20	37,70		
		" "		1,00	9,00	0,40	3,20	11,52		
		muro tipo 1 area oleodinamica napoletana		1,00	8,00	0,40	2,70	8,64		
		" "		1,00	12,70	0,40	2,50	12,70		
		muro tipo 2 piazzale STI		1,00	6,70	0,40	1,80	4,82		
		" "		1,00	10,70	0,40	2,20	9,42		
		muro tipo 2 area oleodinamica napoletana		1,00	21,35	0,40	1,70	14,52		
		" "		1,00	10,00	0,40	1,20	4,80		
		.								
		Totale	mc					162,58	86,90	14.128,20
	BA.CZ.A.3 03	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO Opere in conglomerato cementizio								
	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.								
		.								
		Piazzale STI e accesso area IDIR								
		.								
		Maggiorazione per presenza di armature metalliche vedi articolo calcestruzzo								
		" "		1,00			162,58	162,58		
		.								
		Totale	mc					162,58	5,39	876,31
	BA.PS.A.3 31	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO								
		A RIPORTARE								329.217,33

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							357.022,48	
1140 7877	XX	PREZZI AGGIUNTI IN GARA SEPARATORE								
		Totale					0,00	0,00	0,00	
	BA.MT.A.3 22	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO MOVIMENTI DI TERRA Movimenti di terra Rilevati stradali								
1140 7879	BA.MT.A.3 22.A	Rilevati stradali realizzati con terre idonee, provenienti da cave di prestito . Piazzale STI e accesso area IDIR . Rinterro piazzale STI " "								
		a dedurre fabbricato " "					1.250,77			
		Totale		1,00	16,20	2.501,53	0,50	-81,00		
		Totale	mc				1.169,77	10,32	12.072,03	
	BA.PS.A.3 06	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO PAVIMENTAZIONI STRADALI E RECINZIONI Pavimentazioni stradali e recinzioni								
1140 7887	BA.PS.A.3 06.A	Sottofondo stabilizzato costituito da ghiaia e sabbia mista naturale di cava Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20 cm . Piazzale STI e accesso area IDIR . Sottofondo in stabilizzato piazzale STI								
		A RIPORTARE							369.094,51	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							369.094,51	
		" "		1,00			2.501,53	2.501,53		
		a dedurre fabbricato		-1,00	16,20	10,00		-162,00		
		" "								
		accesso area IDIR								
		" "		1,00	59,05	6,00		354,30		
		.								
		Totale	mq				2.693,83		3,64	
	BA.PS.A.3 11	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO PAVIMENTAZIONI STRADALI E RECINZIONI Pavimentazioni stradali e recinzioni Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non inferiore a 8 cm								
1140 7889	BA.PS.A.3 11.A	Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non inferiore a 8 cm . Piazzale STI e accesso area IDIR . Strato di base - spessore totale cm. 8.00 piazzale STI								
		" "		1,00			2.501,53	2.501,53		
		a dedurre fabbricato		-1,00	16,20	10,00		-162,00		
		" "								
		.								
		Totale	mq				2.339,53		9,50	
	BA.PS.A.3 12	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO PAVIMENTAZIONI STRADALI E RECINZIONI Pavimentazioni stradali e recinzioni Strato di collegamento in conglomerato bituminoso (binder),di spessore finito non inferiore a 4 cm								
1140 7897	BA.PS.A.3 12.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso, semiaperto (binder),di spessore finito non inferiore a 4 cm . A RIPORTARE							401.125,59	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							401.125,59	
		Piazzale STI e accesso area IDIR .								
		Strato di collegamento - binder piazzale STI " "		1,00			2.501,53	2.501,53		
		a dedurre fabbricato " "		-1,00	16,20	10,00		-162,00		
		accesso area IDIR " "		1,00	59,05	6,00		354,30		
		Totale	mq				2.693,83	5,40	14.546,68	
1140 7907	BA.PS.A.3 12.B	Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder) per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 4 cm .								
		Piazzale STI e accesso area IDIR .								
		Strato di collegamento - binder - maggiorazione per spessori superiori a 4.00 cm. accesso area IDIR " "		1,00	59,05	6,00	3,00	1.062,90		
		Totale	mq x cm				1.062,90	1,08	1.147,93	
	BA.PS.A.3 13	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO PAVIMENTAZIONI STRADALI E RECINZIONI Pavimentazioni stradali e recinzioni								
1140 7917	BA.PS.A.3 13.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso), dello spessore finito non inferiore a 3 cm Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso) .								
		Piazzale STI e accesso area IDIR								
		A RIPORTARE							416.820,20	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							416.820,20	
		. Usura piazzale STI " "		1,00			2.501,53	2.501,53		
		a dedurre fabbricato " "		-1,00	16,20	10,00		-162,00		
		accesso area IDIR " "		1,00	59,05	6,00		354,30		
		Totale	mq				2.693,83	4,22	11.367,96	
1140 7927	VA.ZZ XX	PREZZI AGGIUNTI IN PROGETTO E GARA PREZZI AGGIUNTI IN GARA SEPARATORE								
		Totale					0,00	0,00	0,00	
	BA.CZ.A.3 01	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO Opere in conglomerato cementizio Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera								
1140 7937	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/mm2 . Piazzale STI e accesso area IDIR . Cunetta laterale alla strada di accesso all'area IDIR in dx " " in sx " "								
		A RIPORTARE							428.188,16	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO Totale	mc					7,14	65,54	428.188,16 467,96
	BA.CZ.A.3 04	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO Opere in conglomerato cementizio Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in fondazione, piane, curve o comunque sagomate								
1140 7947	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari . Piazzale STI e accesso area IDIR . Cunetta laterale alla strada di accesso all'area IDIR In dx longitudinali " " " " " " frontali " " " " " " In sx longitudinali " " " " " " frontali " " " " " " . Totale								
	BA.CZ.A.3 09	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO	mq					77,72	9,98	775,65
		A RIPORTARE								429.431,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							430.647,72	
		in sx								
		" "		1,00	59,05	1,05	0,18	11,16		
		" "		1,00	59,05	0,15	0,30	2,66		
		.								
		Totale	mc					27,64	82,19	2.271,73
	BA.CZ.A.3 03	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO								
		Opere in conglomerato cementizio								
		Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio								
1140	BA.CZ.A.3 03.A	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza compresa tra 15 e 50 Kg/m3.								
7977		.								
		Piazzale STI e accesso area IDIR								
		.								
		Maggiorazione per presenza di armature metalliche vedi articolo calcestruzzo								
		" "		1,00			27,64	27,64		
		.								
		Totale	mc					27,64	2,62	72,42
		A RIPORTARE								432.991,87

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10024 - Fabbricato Uscita STI lato CV km 1+166,74

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							432.991,87	
		alzate scale								
		" "		19,00		2,25	0,17	7,27		
		.								
		Totale	mq				59,38		13,33	
1140 7447	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8								
		.								
		GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana)								
		.								
		Casseri rampa scale interne alla G.A.								
		Uscita in dx								
		fondo								
		" "		1,00	2,90	2,25		6,53		
		" "		1,00	1,70	2,25		3,83		
		" "		1,00	5,17	2,25		11,63		
		" "		1,00	1,70	2,25		3,83		
		" "		1,00	0,90	2,25		2,03		
		alzate scale								
		" "		27,00		2,25	0,17	10,33		
		Uscita in sx								
		fondo								
		" "		1,00	2,90	2,25		6,53		
		" "		1,00	1,70	2,25		3,83		
		" "		1,00	5,17	2,25		11,63		
		" "		1,00	1,70	2,25		3,83		
		" "		1,00	0,90	2,25		2,03		
		alzate scale								
		" "		27,00		2,25	0,17	10,33		
		.								
		A RIPORTARE							433.783,41	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10024 - Fabbricato Uscita STI lato CV km 1+166,74

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO Totale	mq					76,36	16,24	433.783,41 1.240,09
1140 7457	BA.CZ.A.3 09	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO Opere in conglomerato cementizio Acciaio ,in barre ad aderenza migliorata in opera, per strutture in conglomerato cementizio od altro.								
1140 7457	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. . GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana) . Armatura rampa scale interne alla G.A. - incidenza 160 kg/mc vedi articolo calcestruzzo " " " " " "		1,00		31,16		160,00		4.985,60
		Totale	kg					4.985,60	0,88	4.387,33
1140 7467	BA.CZ.A.3 02	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO Opere in conglomerato cementizio Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm2 . GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana) . Getto rampa scale interne alla G.A. Uscita in dx cordolo di partenza " " " " " "		1,00	0,50	2,25	0,74	0,83		
		A RIPORTARE								439.410,83

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10024 - Fabbricato Uscita STI lato CV km 1+166,74

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							439.410,83	
		soletta								
		" "		1,00	4,65	2,25	0,20	2,09		
		" "		1,00	1,70	2,25	0,20	0,77		
		" "		1,00	5,17	2,25	0,20	2,33		
		" "		1,00	1,70	2,25	0,20	0,77		
		" "		1,00	5,17	2,25	0,20	2,33		
		" "		1,00	1,70	2,25	0,20	0,77		
		" "		1,00	0,90	2,25	0,20	0,41		
		gradini								
		" "		46,00	0,30	2,25	0,17	5,28		
		Uscita in sx								
		cordolo di partenza								
		" "		1,00	0,50	2,25	0,74	0,83		
		soletta								
		" "		1,00	4,65	2,25	0,20	2,09		
		" "		1,00	1,70	2,25	0,20	0,77		
		" "		1,00	5,17	2,25	0,20	2,33		
		" "		1,00	1,70	2,25	0,20	0,77		
		" "		1,00	5,17	2,25	0,20	2,33		
		" "		1,00	1,70	2,25	0,20	0,77		
		" "		1,00	0,90	2,25	0,20	0,41		
		gradini								
		" "		46,00	0,30	2,25	0,17	5,28		
		.								
		Totale	mc					31,16	86,90	2.707,80
	BA.CZ.A.3 03	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO								
		Opere in conglomerato cementizio								
		Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio								
1140 7477	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.								442.118,63
		A RIPORTARE								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 FA10024 - Fabbricato Uscita STI lato CV km 1+166,74

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							442.118,63	
		. GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana)								
		. Maggiorazione per presenza di armature metalliche vedi articolo calcestruzzo " "		1,00			31,16	31,16		
		Totale	mc				31,16	5,39	167,95	
		A RIPORTARE							442.286,58	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003A - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							442.286,58	
		segmento B1-02 - uscita STI								
		" "		7,00	2,50		32,50	568,75		
		" "		1,00	3,25		32,50	105,63		
		segmento B1-03								
		" "		1,00	2,50		22,50	56,25		
		segmento B1-04								
		" "		6,00	2,50		22,50	337,50		
		" "		1,00	2,70		22,50	60,75		
		.								
		Totale	mq				3.789,64	138,28	524.031,42	
	BA.CZ.A.3 09	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO								
		Opere in conglomerato cementizio								
		Acciaio ,in barre ad aderenza migliorata in opera, per strutture in conglomerato cementizio od altro.								
5890	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.								
		...								
		GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1								
		tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana)								
		.								
		Armatura diaframmi								
		In sx								
		segmento B1-01 - uscita STI								
		" "		125,00	23,95	1,00	32,00	95.800,00		
		segmento B1-02 - uscita STI								
		" "		125,00	22,00	1,00	32,00	88.000,00		
		segmento B1-03								
		" "		115,00	2,90	1,00	22,00	7.337,00		
		segmento B1-04								
		" "		115,00	15,40	1,00	22,00	38.962,00		
		A RIPORTARE							966.318,00	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003A - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							966.318,00	
		In dx segmento B1-01 - uscita STI " "		125,00	23,25	1,00	32,00	93.000,00		
		segmento B1-02 - uscita STI " "		125,00	20,75	1,00	32,00	83.000,00		
		segmento B1-03 " "		115,00	2,50	1,00	22,00	6.325,00		
		segmento B1-04 " "		115,00	17,70	1,00	22,00	44.781,00		
		Totale	kg					457.205,00	0,88	
	BA.CZ.A.3 04	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO Opere in conglomerato cementizio Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in fondazione, piane, curve o comunque sagomate								
2311 6	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari ... GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana) . Cordolo di testata diaframmi In sx Casseri longitudinali segmento B1-01 " " segmento B1-02 " " segmento B1-03 " "		2,00	23,95		1,50	71,85		
				2,00	22,00		1,50	66,00		
				2,00	2,90		1,50	8,70		
		A RIPORTARE							1.368.658,40	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003A - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							1.368.658,40	
		segmento B1-04								
		" "		2,00	15,40		1,50	46,20		
		Casseri trasversali								
		" "		3,00		1,45	1,50	6,53		
		In dx								
		Casseri longitudinali								
		segmento B1-01								
		" "		2,00	23,25		1,50	69,75		
		segmento B1-02								
		" "		2,00	20,75		1,50	62,25		
		segmento B1-03								
		" "		2,00	2,50		1,50	7,50		
		segmento B1-04								
		" "		2,00	17,70		1,50	53,10		
		Casseri trasversali								
		" "		3,00		1,45	1,50	6,53		
		.								
		Totale						398,41		
	BA.CZ.A.3 09	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO Opere in conglomerato cementizio	mq						9,98	3.976,13
	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio ,in barre ad aderenza migliorata in opera, per strutture in conglomerato cementizio od altro.								
2311 8		Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. ... GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana) . Armatura cordolo di testata diaframmi In sx								
		A RIPORTARE								1.372.634,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003A - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							1.372.634,53	
		segmento B1-01 - uscita STI								
		" "		280,00	23,95	1,45	1,50	14.585,55		
		segmento B1-02 - uscita STI								
		" "		280,00	22,00	1,45	1,50	13.398,00		
		segmento B1-03								
		" "		130,00	2,90	1,45	1,50	819,98		
		segmento B1-04								
		" "		130,00	15,40	1,45	1,50	4.354,35		
		In dx								
		segmento B1-01 - uscita STI								
		" "		280,00	23,25	1,45	1,50	14.159,25		
		segmento B1-02 - uscita STI								
		" "		280,00	20,75	1,45	1,50	12.636,75		
		segmento B1-03								
		" "		130,00	2,50	1,45	1,50	706,88		
		segmento B1-04								
		" "		130,00	17,70	1,45	1,50	5.004,68		
		.								
		Totale	kg					65.665,44	0,88	57.785,59
	BA.CZ.A.3 01	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO								
		Opere in conglomerato cementizio								
		Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera								
2312 0	BA.CZ.A.3 01.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm2								
		...								
		GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1								
		tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana)								
		.								
		Cordolo di testata diaframmi								
		A RIPORTARE								1.430.420,12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003A - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							1.430.420,12	
		In sx								
		segmento B1-01 - uscita STI								
		" "		1,00	23,95	1,45	1,50	52,09		
		segmento B1-02 - uscita STI								
		" "		1,00	22,00	1,45	1,50	47,85		
		segmento B1-03								
		" "		1,00	2,90	1,45	1,50	6,31		
		segmento B1-04								
		" "		1,00	15,40	1,45	1,50	33,50		
		In dx								
		segmento B1-01 - uscita STI								
		" "		1,00	23,25	1,45	1,50	50,57		
		segmento B1-02 - uscita STI								
		" "		1,00	20,75	1,45	1,50	45,13		
		segmento B1-03								
		" "		1,00	2,50	1,45	1,50	5,44		
		segmento B1-04								
		" "		1,00	17,70	1,45	1,50	38,50		
		.								
		Totale	mc					279,39	82,19	22.963,06
	BA.CZ.A.3 03	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO								
		Opere in conglomerato cementizio								
		Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio								
2313 0	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3. ... GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana) .								
		A RIPORTARE								1.453.383,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003A - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							1.453.383,18	
		Maggiorazione per presenza di armature metalliche vedi articolo calcestruzzo " "		1,00			279,39	279,39		
		Totale	mc				279,39	5,39	1.505,91	
2313 2	VA.ZZ ZZ.PA.006	PREZZI AGGIUNTI IN PROGETTO E GARA PREZZI AGGIUNTI IN GARA Water stop per diaframmi ... GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana) . Water-stop tra diaframmi (prog. in asse G.A.) In sx segmento B1-01 " " segmento B1-02 " " segmento B1-03 " " segmento B1-04 " " In dx segmento B1-01 " " segmento B1-02 " " segmento B1-03 " "								
		A RIPORTARE							1.454.889,09	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003A - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							1.454.889,09	
		segmento B1-04								
		" "		7,00			18,50	129,50		
		.								
		Totale	m					1.354,50	26,70	36.165,15
5063	XX	SEPARATORE								
1		Totale						0,00	0,00	0,00
	BA.PD.A.3 10	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO PALI E DIAFRAMMI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Pali e diaframmi in conglomerato cementizio Diaframma sia per paratie che per elementi portanti di fondazione di spessore costante								
5064	BA.PD.A.3 10.C	Diaframma (paratie ed elementi di fondazione): conglomerato cementizio della classe di resistenza 30 N/mm2, spessore non inferiore a 100 cm								
1		...								
		GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana)								
		.								
		Diaframmi di compartimentazione								
		prima parete di compartimentazione								
		" "		1,00	2,85		16,00	45,60		
		" "		1,00	2,50		16,00	40,00		
		" "		1,00	3,62		16,00	57,92		
		seconda parete di compartimentazione								
		" "		1,00	2,85		16,00	45,60		
		" "		1,00	2,50		16,00	40,00		
		" "		1,00	3,85		16,00	61,60		
		.								
		Totale	mq					290,72	138,28	40.200,76
	BA.CZ.A.3 09	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO								
		A RIPORTARE								1.531.255,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003A - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							1.554.867,16	
		" "		4,00			16,00	64,00		
		seconda parete di compartimentazione								
		" "		4,00			16,00	64,00		
		.								
		Totale	m				128,00	26,70	3.417,60	
1140 7297	XX	SEPARATORE								
		Totale					0,00	0,00	0,00	
	DC.CO.C.0 02	DIFESA E CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E DEI PONTI CONSOLIDAMENTI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL CORPO STRADALE E DEI PONTI								
		Perforazioni della lunghezza non superiore a mt. 10 eseguite sia nelle murature che nei conglomerati di qualsiasi genere								
1140 7307	DC.CO.C.0 02.E	PERFORAZIONI PER DIAMETRI SUPERIORI A 100 MM.								
		.								
		GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana)								
		.								
		Consolidamento terreno in prossimità degli edifici esistenti area appartenente alla WBS = 192.85 mq. - maglia iniezioni 1.50 x 1.50 ml.								
		" "		86,00	12,00			1.032,00		
		.								
		Totale	m				1.032,00	15,50	15.996,00	
	DC.CO.C.3 10	DIFESA E CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E DEI PONTI CONSOLIDAMENTI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL CORPO STRADALE E DEI PONTI								
		Tubo a valvola in opera nei fori di cui alla Voce DC.CO.C.0 02								
1140 7317	DC.CO.C.3 10.A	TUBO A VALVOLA IN 'PVC'								
		.								
		A RIPORTARE							1.574.280,76	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003A - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							1.574.280,76	
		GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana) . Consolidamento terreno in prossimità degli edifici esistenti area appartenente alla WBS = 192.85 mq. - maglia iniezioni 1.50 x 1.50 ml. " " . Totale	m	86,00	12,00			1.032,00	6,61	6.821,52
1140 7327	DC.CO.C.2 08	DIFESA E CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E DEI PONTI CONSOLIDAMENTI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL CORPO STRADALE E DEI PONTI Iniezioni di miscela di acqua, cemento e bentonite Miscela acqua cem.bent.mat secco 200Kg/m . GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana) . Consolidamento terreno in prossimità degli edifici esistenti area appartenente alla WBS = 192.85 mq. - maglia iniezioni 1.50 x 1.50 ml. - inc. 400.00 kg/ml. " " . Totale	kg	86,00	12,00	400,00		412.800,00	0,04	16.512,00
1140 7337	BA.LG.A.1 03	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO LEGANTI Leganti Cemento normale a lenta presa o ad alta resistenza. Cemento ad alta resistenza tipo 425 in sacchi . A RIPORTARE						412.800,00		1.597.614,28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003A - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							1.634.952,04	
		da sez. B1-03 ÷ prog 1+220.20								
		" "		1,00	7,70		78,43	603,91		
		.								
		Totale	mc					5.684,21	1,80	10.231,58
	VA.ZZ	PREZZI AGGIUNTI IN PROGETTO E GARA								
	ZZ.PA.007	PREZZI AGGIUNTI IN GARA								
1138		Scavo sotto copertura di gallerie artificiali con compartimenti in ambiente iperbarico e/o in ambiente atmosferico e iperbarico anche con parzializzazione degli scavi.								
2375		...								
		GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1								
		tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana)								
		.								
		Scavo sotto copertura								
		da inizio scavo ÷ sez. B1-01								
		" "		1,00	11,00		134,46	1.479,06		
		da sez. B1-01 ÷ sez. B1-02								
		" "		1,00	25,00		134,46	3.361,50		
		da sez. B1-02 ÷ sez. B1-02bis								
		" "		1,00	2,75		134,46	369,77		
		da sez. B1-02bis ÷ sez. B1-03								
		" "		1,00	9,75		76,57	746,56		
		da sez. B1-03 ÷ prog 1+220.20								
		" "		1,00	7,70		76,57	589,59		
		Incremento per nicchie								
		" "		1,00	2,50	1,90	7,12	33,82		
		A detrarre diaframmi di compartimentazione								
		prima parete di compartimentazione								
		" "		-1,00	15,90	1,00	8,00	-127,20		
		seconda parete di compartimentazione								
		A RIPORTARE							1.645.183,62	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003A - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							1.645.183,62	
		Totale	mc	-1,00	9,20	1,00	8,00	-73,60		
								6.379,50	165,00	1.052.617,50
1138 2385	BA.MT.C.0101	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO MOVIMENTI DI TERRA Archeologia Assistenza archeologica								
	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi ... GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana) . Maggiorazione per assistenza archeologica vedi articolo scavo " "								
		Totale	mc							
				1,00			5.684,21	5.684,21		
				1,00			6.379,50	6.379,50		
								12.063,71	0,25	3.015,93
1138 2395	BA.MT.A.3 29	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO MOVIMENTI DI TERRA Movimenti di terra Riempitivi vari compreso l'onere dello spandimento a strati Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi ... GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana) . Rinterro da inizio scavo ÷ sez. B1-01								
	BA.MT.A.3 29.A									
		A RIPORTARE								2.700.817,05

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003A - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							2.700.817,05	
		" "		1,00	6,00		38,77	232,62		
		" "		1,00	11,00		77,54	852,94		
		da sez. B1-01 ÷ sez. B1-02		1,00	25,00		67,97	1.699,25		
		" "		1,00	12,50		57,45	718,13		
		da sez. B1-02 ÷ sez. B1-03		1,00	12,50		57,45	718,13		
		" "		1,00	7,70		56,49	434,97		
		da sez. B1-03 ÷ prog 1+220.20		1,00	7,70		56,49	434,97		
		" "		1,00	7,70		56,49	434,97		
		.								
		Totale	mc					3.937,91	0,86	3.386,60
	BA.DE.A.5 03	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO								
		DEMOLIZIONI								
		Demolizioni								
		Demolizione di conglomerato cementizio armato in elevazione, di qualsiasi tipo								
		Demolizione andante di conglomerato cementizio armato in elevazione.								
		...								
		GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1								
		tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana)								
		.								
		Demolizione diaframmi di compartimentazione								
		prima parete di compartimentazione								
		" "		1,00	15,90	1,00	8,00	127,20		
		seconda parete di compartimentazione								
		" "		1,00	9,20	1,00	8,00	73,60		
		.								
		Totale	mc					200,80	25,16	5.052,13
		GA4 - Fondazione								
		A RIPORTARE								2.709.255,78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003A - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							2.719.375,81	
		Casseri solettone di fondo frontali								
		" "		1,00			14,63	14,63		
		" "		2,00			8,11	16,22		
		longitudinali laterali								
		" "		2,00	1,10		0,24	0,53		
		" "		4,00	37,54		0,24	36,04		
		" "		2,00	17,56		0,24	8,43		
		Totale	mq				75,85	9,98	756,98	
	BA.CZ.A.3 09	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO								
		Opere in conglomerato cementizio								
		Acciaio ,in barre ad aderenza migliorata in opera, per strutture in conglomerato cementizio od altro.								
5934	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.								
		...								
		GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1								
		tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana)								
		.								
		Armatatura solettone di fondo - incidenza acciaio 120.00 kg/mc								
		vedi articolo calcestruzzo								
		" "		1,00		702,82	120,00	84.338,40		
		Totale	kg				84.338,40	0,88	74.217,79	
	BA.CZ.A.3 01	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO								
		Opere in conglomerato cementizio								
		Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera								
5940	BA.CZ.A.3 01.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza								
		A RIPORTARE							2.794.350,58	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003A - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							2.794.350,58	
		C25/30 N/mm2 ...								
		GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana) .								
		Solettone di fondo da prog.1+164.00 a prog. 1+202.64 - uscita STI								
		" "		1,00	1,10		7,96	8,76		
		" "		1,00	37,54		14,63	549,21		
		da prog.1+202.64 a prog. 1+220.20								
		" "		1,00	17,56		8,11	142,41		
		incremento per nicchia								
		" "		1,00	2,50	1,50	0,65	2,44		
		.								
		Totale	mc				702,82	82,19	57.764,78	
	BA.CZ.A.3 03	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO Opere in conglomerato cementizio								
5950	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3. ...								
		GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana) .								
		Maggiorazione per presenza di armature metalliche vedi articolo calcestruzzo								
		" "		1,00			702,82	702,82		
		.								
		Totale	mc				702,82	5,39	3.788,20	
		A RIPORTARE							2.855.903,56	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003A - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							2.855.903,56	
	BA.CZ.A.3 05	GA5 - Elevazione TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO Opere in conglomerato cementizio Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in elevazione, piane, curve o comunque sagomate								
6010	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 ... GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana) . Casseri fodere In sx Casseri longitudinali Segmento B1-01 " " " " " " Segmento B1-02 " " Segmento B1-03 " " " " Segmento B1-04 " " Casseri frontali " " " "								
				1,00	1,45		4,00	5,80		
				1,00	3,65		4,00	14,60		
				1,00	19,36		4,00	77,44		
				1,00	17,91		4,00	71,64		
				1,00	3,45		4,00	13,80		
				1,00	3,25		4,00	13,00		
				1,00	14,97		4,00	59,88		
				3,00		0,35	4,00	4,20		
				1,00		0,35	4,00	1,40		
		A RIPIORTARE							2.855.903,56	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003A - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							2.855.903,56	
		.								
		In dx								
		Segmento B1-01								
		" "		1,00	1,45		4,00	5,80		
		" "		1,00	3,30		4,00	13,20		
		" "		1,00	18,31		4,00	73,24		
		Segmento B1-02								
		" "		1,00	17,45		4,00	69,80		
		Segmento B1-03								
		" "		1,00	3,25		4,00	13,00		
		" "		1,00	2,72		4,00	10,88		
		Segmento B1-04								
		" "		1,00	14,86		4,00	59,44		
		incremento per nicchia								
		" "		2,00	1,50		4,00	12,00		
		Casseri frontali								
		" "		3,00		0,35	4,00	4,20		
		" "		1,00		0,35	4,00	1,40		
		.								
		Pareti interne (prog. in asse G.A.)								
		In sx								
		Segmento B1-1/B1-2 (uscita di sicurezza)								
		" "		2,00	36,96		4,00	295,68		
		a dedurre apertura								
		" "		-2,00	2,50		2,50	-12,50		
		apertura								
		" "		1,00	2,50	1,00		2,50		
		" "		2,00		1,00	2,50	5,00		
		In dx								
		Segmento B1-1/B1-2 (uscita di sicurezza)								
		A RIPORTARE							2.855.903,56	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003A - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							2.855.903,56	
		" "		2,00	36,06		4,00	288,48		
		a dedurre apertura								
		" "		-2,00	2,50		2,50	-12,50		
		apertura								
		" "		1,00	2,50	1,00		2,50		
		" "		2,00		1,00	2,50	5,00		
		.								
		Totale	mq					1.098,88	13,33	14.648,07
6020	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 ... GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana) . Casseri fodere In sx Casseri longitudinali Segmento B1-01 " " " " " " Segmento B1-02 " " Segmento B1-03 " " " " Segmento B1-04 " " " " Casseri frontali " "								
		A RIPORTARE		3,00		0,35	1,65	1,73		2.870.551,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003A - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO		1,00		0,35	1,35	0,47		2.870.551,63
		. In dx Segmento B1-01 " " " " " "		1,00	1,45		1,65	2,39		
		" " " " " "		1,00	3,30		1,35	4,46		
		" " " " " "		1,00	18,31		1,35	24,72		
		Segmento B1-02 " " " " " "		1,00	17,45		1,35	23,56		
		Segmento B1-03 " " " " " "		1,00	3,25		1,35	4,39		
		" " " " " "		1,00	2,72		1,65	4,49		
		Segmento B1-04 " " " " " "		1,00	14,86		1,65	24,52		
		incremento per nicchia " " " " " "		2,00	1,50		1,65	4,95		
		Casseri frontali " " " " " "		3,00		0,35	1,65	1,73		
		" " " " " "		1,00		0,35	1,35	0,47		
		. Pareti interne (prog. in asse G.A.) In sx Segmento B1-1/B1-2 (uscita di sicurezza) " " " " " "		2,00	36,96		2,60	192,19		
		In dx Segmento B1-1/B1-2 (uscita di sicurezza) " " " " " "		2,00	36,06		2,60	187,51		
		. Totale	mq					569,94	16,24	9.255,83
BA.CZ.A.3 09		TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO								
		A RIPORTARE								2.879.807,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003A - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							2.879.807,46	
		" "		240,00	3,25	0,35	5,35	1.460,55		
		" "		240,00	2,72	0,35	5,65	1.290,91		
		Segmento B1-04								
		" "		240,00	14,86	0,35	5,65	7.052,56		
		incremento per nicchia								
		" "		240,00	1,50	0,35	5,65	711,90		
		" "		240,00	1,50	0,35	5,65	711,90		
		.								
		Pareti interne (prog. in asse G.A.)								
		In sx								
		Segmento B1-1/B1-2 (uscita di sicurezza)								
		" "		170,00	36,96	1,00	6,60	41.469,12		
		a dedurre apertura								
		" "		-170,00	2,50	1,00	2,50	-1.062,50		
		In dx								
		Segmento B1-1/B1-2 (uscita di sicurezza)								
		" "		170,00	36,06	1,00	6,60	40.459,32		
		a dedurre apertura								
		" "		-170,00	2,50	1,00	2,50	-1.062,50		
		.								
		Totale	kg					129.218,43	0,88	113.712,22
	BA.CZ.A.3 02	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO								
		CALCESTRUZZO								
		Opere in conglomerato cementizio								
		Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera								
6024	BA.CZ.A.3 02.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm2								
		...								
		GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1								
		tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana)								
		A RIPORTARE								2.993.519,68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003A - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							2.993.519,68	
		.								
		Fodere								
		In sx								
		Segmento B1-01 - uscita STI								
		" "		1,00	1,45	0,35	5,65	2,87		
		" "		1,00	3,65	0,35	5,35	6,83		
		" "		1,00	19,36	0,35	5,35	36,25		
		Segmento B1-02 - uscita STI								
		" "		1,00	17,91	0,35	5,35	33,54		
		Segmento B1-03								
		" "		1,00	3,45	0,35	5,35	6,46		
		" "		1,00	3,25	0,35	5,65	6,43		
		Segmento B1-04								
		" "		1,00	14,97	0,35	5,65	29,60		
		In dx								
		Segmento B1-01 - uscita STI								
		" "		1,00	1,45	0,35	5,65	2,87		
		" "		1,00	3,30	0,35	5,35	6,18		
		" "		1,00	18,31	0,35	5,35	34,29		
		Segmento B1-02 - uscita STI								
		" "		1,00	17,45	0,35	5,35	32,68		
		Segmento B1-03								
		" "		1,00	3,25	0,35	5,35	6,09		
		" "		1,00	2,72	0,35	5,65	5,38		
		Segmento B1-04								
		" "		1,00	14,86	0,35	5,65	29,39		
		incremento per nicchia								
		" "		2,00	1,50	0,35	5,65	5,93		
		.								
		Pareti interne (prog. in asse G.A.)								
		A RIPORTARE							2.993.519,68	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003A - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							2.993.519,68	
		In sx Segmento B1-1/B1-2 (uscita di sicurezza)								
		" "		1,00	36,96	1,00	6,60	243,94		
		a dedurre apertura		-1,00	2,50	1,00	2,50	-6,25		
		" "								
		In dx Segmento B1-1/B1-2 (uscita di sicurezza)								
		" "		1,00	36,06	1,00	6,60	238,00		
		a dedurre apertura		-1,00	2,50	1,00	2,50	-6,25		
		" "								
		Totale	mc				714,23	86,90	62.066,59	
	BA.CZ.A.3 03	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO								
		Opere in conglomerato cementizio								
		Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio								
6026	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.								
		...								
		GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana)								
		.								
		Maggiorazione per presenza di armature metalliche vedi articolo calcestruzzo								
		" "		1,00			714,23	714,23		
		" "								
		Totale	mc				714,23	5,39	3.849,70	
		GA6 - Copertura								
		A RIPORTARE							3.059.435,97	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003A - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							3.059.435,97	
	BA.CZ.A.3 01	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO								
		CALCESTRUZZO								
		Opere in conglomerato cementizio								
		Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera								
2380	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/mm2								
0		...								
		GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1								
		tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana)								
		.								
		Magrone per getto soletta di copertura								
		da prog.1+164.00 a prog. 1+202.64								
		" "	1,00	1,10	8,97	0,15	1,48			
		" "	1,00	37,54	15,90	0,15	89,53			
		da prog.1+202.64 a prog. 1+220.20								
		" "	1,00	17,56	9,20	0,15	24,23			
		incremento per nicchia								
		" "	1,00	2,50	1,50	0,15	0,56			
		.								
		Riempimento scavo laterale trave di testata								
		" "	2,00	56,20	1,35	0,68	103,18			
		incremento per uscita di sicurezza in sx								
		" "	1,00	3,65	1,35	0,68	3,35			
		" "	1,00	3,45	1,35	0,68	3,17			
		incremento per uscita di sicurezza in dx								
		" "	1,00	3,30	1,35	0,68	3,03			
		" "	1,00	3,25	1,35	0,68	2,98			
		incremento per nicchia								
		" "	2,00	1,50	1,35	0,68	2,75			
		.								
		A RIPORTARE							3.059.435,97	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003A - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							3.059.435,97	
		Totale	mc					234,26	65,54	15.353,40
	BA.DE.A.5 01	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO								
		DEMOLIZIONI								
		Demolizioni								
		Demolizione di muratura in elevazione, di qualsiasi genere e spessore								
		Demolizione andante di muratura in elevazione, di qualsiasi genere e spessore								
		...								
		GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1								
		tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana)								
		.								
		Demolizione magrone per getto soletta di copertura								
		vedi articolo magrone								
		" "								
		.								
		Totale	mc					234,26	16,35	3.830,15
	BA.IS.A.1101	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO								
		ISOLANTI COIBENTI GEOTESSILI								
		Isolanti e coibenti, geotessili								
		Geotessile tessuto in fibre di poliestere o propilene intrecciate								
		Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2								
		...								
		GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1								
		tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana)								
		.								
		Articolo utilizzato per telo in PVC per getto soletta di copertura - fornitura								
		da prog.1+164.00 a prog. 1+202.64								
		" "								
		" "								
		da prog.1+202.64 a prog. 1+220.20								
		A RIPORTARE								3.078.619,52

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003A - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							3.078.619,52	
		" "		1,00	17,56	9,20		161,55		
		incremento per nicchia								
		" "		1,00	2,50	1,50		3,75		
		.								
		Totale	mq					772,06	1,51	1.165,81
	BA.MT.A.2100	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO MOVIMENTI DI TERRA Movimenti di terra								
1136 3554	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di uno strato di Geotessile in fibre sintetiche, esclusa la fornitura Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche ... GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana) . Articolo utilizzato per telo in PVC per getto soletta di copertura - posa in opera da prog.1+164.00 a prog. 1+202.64 " " " " da prog.1+202.64 a prog. 1+220.20 " " incremento per nicchia " " .								
		Totale	mq					772,06	0,24	185,29
	BA.CZ.A.3 04	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO Opere in conglomerato cementizio Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in fondazione, piane, curve o comunque sagomate								
1136	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, A RIPORTARE								3.079.970,62

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003A - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3564		RIPORTO							3.079.970,62	
		cunette, muretti e similari								
		...								
		GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1								
		tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana)								
		.								
		Casseri soletta di copertura								
		Segmento B1-01/B1-02								
		da prog.1+164.00 a prog. 1+203.74								
		" "		2,00	39,74		1,50	119,22		
		" "		2,00		18,10	1,50	54,30		
		" "		1,00		3,50	1,50	5,25		
		" "		1,00		3,20	1,50	4,80		
		apertura uscita di sicurezza in sx								
		" "		2,00	11,40		1,50	34,20		
		" "		2,00		2,25	1,50	6,75		
		apertura uscita di sicurezza in dx								
		" "		2,00	11,40		1,50	34,20		
		" "		2,00		2,25	1,50	6,75		
		aperture comignolo								
		" "		8,00	0,40		1,50	4,80		
		Segmento B1-03/B1-04								
		da prog.1+203.74 a prog. 1+220.20								
		" "		2,00	16,46		1,50	49,38		
		" "		2,00		11,40	1,50	34,20		
		incremento per nicchia								
		" "		2,00		1,50	1,50	4,50		
		.								
		Totale	mq					358,35	9,98	3.576,33
	BA.CZ.A.3 09	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO								
		A RIPORTARE								3.083.546,95

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003A - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							3.333.062,81	
		a dedurre apertura uscita di sicurezza in sx " "		-1,00	11,40	2,25	1,50	-38,48		
		a dedurre apertura uscita di sicurezza in dx " "		-1,00	11,40	2,25	1,50	-38,48		
		a dedurre aperture comignolo " "		-2,00	0,40	0,40	1,50	-0,48		
		Totale parziale	mc				1.001,50			
		Segmento B1-03/B1-04 da prog.1+203.74 a prog. 1+220.20 " "		1,00	16,46	11,40	1,50	281,47		
		incremento per nicchia " "		1,00	4,70	1,50	1,50	10,58		
		Totale parziale	mc				292,05			
		Totale	mc				1.293,55			
	BA.CZ.A.3 03	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO Opere in conglomerato cementizio								
1136 3594	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3. ... GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana) . Maggiorazione per presenza di armature metalliche vedi articolo calcestruzzo " "		1,00			1.293,55	1.293,55	82,19	106.316,87
		A RIPIANTARE							3.439.379,68	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003A - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							3.446.351,91	
		Totale	mq				52,44	9,98	523,35	
	BA.CZ.A.3 05	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO Opere in conglomerato cementizio Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in elevazione, piane, curve o comunque sagomate								
1140 7387	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8 ... GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana) . Casseri in intradosso solette di chiusura in c.a. camino in dx " " " " " " camino in sx " " " " " " uscita in dx " " " " " " uscita in sx " " " " " " .								
		Totale	mq				51,62	16,24	838,31	
	BA.CZ.A.3 09	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO Opere in conglomerato cementizio								
1140 7397	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio ,in barre ad aderenza migliorata in opera, per strutture in conglomerato cementizio od altro. Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. ...								
		A RIPORTARE							3.447.713,57	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003A - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							3.462.759,46	
		" "		1,00	13,60	5,05	0,60	41,21		
		uscita in sx								
		" "		1,00	13,60	5,05	0,60	41,21		
		.								
		Totale	mc					85,50	82,19	7.027,25
	BA.CZ.A.3 03	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO								
		Opere in conglomerato cementizio								
		Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio								
1140 7417	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.								
		...								
		GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1								
		tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana)								
		.								
		Maggiorazione per presenza di armature metalliche								
		vedi articolo calcestruzzo								
		" "		1,00			85,50	85,50		
		.								
		Totale	mc					85,50	5,39	460,85
		A RIPORTARE								3.470.247,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003B - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 2 Completamento opera

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							3.470.247,56	
1134 0984	VA.ZZ ZZ.PA.001	GA8 - Opere di finitura di Linea PREZZI AGGIUNTI IN PROGETTO E GARA PREZZI AGGIUNTI IN GARA Impermeabilizzazione G.A. ... GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana) . Impermeabilizzazione - tratto esterno Segmento B1-01/B1-02 da prog.1+164.00 a prog. 1+203.74 " " Risvolti su solette di chiusura camino in dx " " " " camino in sx " " " " uscita in dx " " " " uscita in sx " " " " Risvolti a parete " " " " " "								
				1,00	39,74	18,10		719,29		
				2,00	1,60		0,60	1,92		
				2,00		1,60	0,60	1,92		
				2,00	1,60		0,60	1,92		
				2,00		1,60	0,60	1,92		
				2,00	13,60		0,60	16,32		
				2,00		5,05	0,60	6,06		
				2,00	13,60		0,60	16,32		
				2,00		5,05	0,60	6,06		
				2,00	39,74		3,00	238,44		
				1,00		18,10	3,00	54,30		
				1,00		3,50	3,00	10,50		
		A RIPORTARE							3.470.247,56	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003B - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 2 Completamento opera

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							3.470.247,56	
		" "		1,00		3,20	3,00	9,60		
		Segmento B1-03/B1-04 da prog.1+203.74 a prog. 1+220.20								
		" "		1,00	16,46	11,40		187,64		
		incremento per nicchia								
		" "		1,00	4,70	1,50		7,05		
		risvolti a parete								
		" "		2,00	16,46		3,00	98,76		
		" "		2,00		1,50	3,00	9,00		
		.								
		Impermeabilizzazione - tratto interno								
		Solettone di fondo								
		da prog.1+164.00 a prog. 1+202.64								
		" "		1,00	1,10	8,97		9,87		
		" "		2,00	1,10		0,65	1,43		
		" "		1,00	37,54	15,90		596,89		
		" "		2,00	37,54		0,95	71,33		
		incremento per uscita di sicurezza in sx								
		" "		1,00		3,65	0,95	3,47		
		" "		1,00		3,45	0,95	3,28		
		incremento per uscita di sicurezza in dx								
		" "		1,00		3,30	0,95	3,14		
		" "		1,00		3,25	0,95	3,09		
		da prog.1+202.64 a prog. 1+220.20								
		" "		1,00	17,56	9,20		161,55		
		" "		2,00	17,56		0,65	22,83		
		incremento per nicchia								
		" "		1,00	2,50	1,50		3,75		
		" "		2,00		1,50	0,65	1,95		
		.								
		A RIPORTARE							3.470.247,56	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003B - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 2 Completamento opera

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							3.470.247,56	
		Fodere								
		In sx								
		Segmento B1-01								
		" "		1,00	1,10		5,65	6,22		
		" "		1,00	3,65		5,35	19,53		
		" "		1,00	19,71		5,35	105,45		
		Segmento B1-02								
		" "		1,00	18,26		5,35	97,69		
		Segmento B1-03								
		" "		1,00	3,45		5,35	18,46		
		" "		1,00	2,90		5,65	16,39		
		Segmento B1-04								
		" "		1,00	14,97		5,65	84,58		
		In dx								
		Segmento B1-01								
		" "		1,00	1,10		5,65	6,22		
		" "		1,00	3,30		5,35	17,66		
		" "		1,00	18,66		5,35	99,83		
		Segmento B1-02								
		" "		1,00	17,80		5,35	95,23		
		Segmento B1-03								
		" "		1,00	3,25		5,35	17,39		
		" "		1,00	2,37		5,65	13,39		
		Segmento B1-04								
		" "		1,00	14,86		5,65	83,96		
		incremento nicchia								
		" "		2,00		1,50	5,65	16,95		
		.								
		Totale	mq					2.968,55	25,00	74.213,75
1134	ZZ.PA.003	WATER-STOP per giunto strutturale con bulbo e 6 rilievi								3.544.461,31
		A RIPORTARE								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003B - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 2 Completamento opera

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
0986		RIPORTO							3.544.461,31	
		...								
		GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana)								
		.								
		Giunto longitudinale - Water-stop strutturale a 6 rilievi								
		Testa diaframmi								
		In sx								
		Segmento B1-01								
		" "		1,00	1,10			1,10		
		" "		1,00	3,65			3,65		
		" "		1,00	19,71			19,71		
		Segmento B1-02								
		" "		1,00	18,26			18,26		
		Segmento B1-03								
		" "		1,00	3,45			3,45		
		" "		1,00	2,90			2,90		
		Segmento B1-04								
		" "		1,00	14,97			14,97		
		In dx								
		Segmento B1-01								
		" "		1,00	1,10			1,10		
		" "		1,00	3,30			3,30		
		" "		1,00	18,66			18,66		
		Segmento B1-02								
		" "		1,00	17,80			17,80		
		Segmento B1-03								
		" "		1,00	3,25			3,25		
		" "		1,00	2,37			2,37		
		Segmento B1-04								
		A RIPORTARE							3.544.461,31	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003B - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 2 Completamento opera

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							3.544.461,31	
		" "		1,00	14,86			14,86		
		incremento nicchia								
		" "		2,00	1,50			3,00		
		.								
		Su ripresa getto fondazione - fodere								
		In sx								
		Segmento B1-01								
		" "		1,00	1,10			1,10		
		" "		1,00	3,65			3,65		
		" "		1,00	19,71			19,71		
		Segmento B1-02								
		" "		1,00	18,26			18,26		
		Segmento B1-03								
		" "		1,00	3,45			3,45		
		" "		1,00	2,90			2,90		
		Segmento B1-04								
		" "		1,00	14,97			14,97		
		In dx								
		Segmento B1-01								
		" "		1,00	1,10			1,10		
		" "		1,00	3,30			3,30		
		" "		1,00	18,66			18,66		
		Segmento B1-02								
		" "		1,00	17,80			17,80		
		Segmento B1-03								
		" "		1,00	3,25			3,25		
		" "		1,00	2,37			2,37		
		Segmento B1-04								
		" "		1,00	14,86			14,86		
		incremento nicchia								
		A RIPORTARE							3.544.461,31	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003B - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 2 Completamento opera

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							3.544.461,31	
		" "		2,00	1,50			3,00		
		Totale	m					256,76	25,49	6.544,81
1134 0994	ZZ.PA.019	Fornitura e posa in opera di profilati in resine viniliche termoplastiche della larghezza di 220 mm e dello spessore medio di 2,5 mm. ... GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana) . Giunto trasversale - Water-stop interno su giunti strutturali Su copertura esterna " " " " in corrispondenza uscite di sicurezza " " " " Su fodere " " Su solettone di fondo " " in corrispondenza uscite di sicurezza " " .								
		Totale	m					121,90	33,00	4.022,70
	GC.IP.A.3001	GALLERIE NATURALI IMPERMEABILIZZAZIONI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA								
1134 1024	GC.IP.A.3001.A	Fornitura e posa in opera di cordolo idroespansivo Fornitura e posa in opera di giunto di ripresa di getto idroespandente a contatto con acqua composto per il 75% da bentonite di sodio naturale per il 25% da leganti elastomerici, di sezione 20 x 25 mm con retina di protezione: A RIPIANTARE								3.555.028,82

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003B - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 2 Completamento opera

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							3.555.028,82	
		...								
		GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana)								
		.								
		Giunto trasversale - Cordolo idroespansivo interno su giunti strutturali (prog. in asse G.A.)								
		Su fodere								
		" "		6,00			5,95	35,70		
		Su solettone di fondo								
		" "		2,00	8,85			17,70		
		in corrispondenza uscite di sicurezza								
		" "		1,00	15,55			15,55		
		.								
		Totale	m				68,95	8,39	578,49	
	VA.ZZ	PREZZI AGGIUNTI IN PROGETTO E GARA								
	ZZ.PA.003	PREZZI AGGIUNTI IN GARA								
1134		WATER-STOP per giunto strutturale con bulbo e 6 rilievi								
1026		...								
		GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana)								
		.								
		Giunto trasversale - Water-stop strutturale a 6 rilievi su giunti strutturali								
		Su fodere								
		" "		6,00			5,95	35,70		
		Su solettone di fondo								
		" "		2,00	8,85			17,70		
		in corrispondenza uscite di sicurezza								
		" "		1,00	15,55			15,55		
		.								
		A RIPORTARE							3.555.607,31	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003B - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 2 Completamento opera

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1134 1044	OM.IS.A.2 05.A	RIPORTO								3.557.440,85
		Posa in opera di polistirolo per isolamento di pareti e soffitti, in lastre di qualsiasi spessore e dimensione								
		...								
		GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1								
		tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana)								
		.								
		Polistirolo su giunto strutturale - posa in opera								
		Su copertura								
		" "		2,00		11,40	1,50	34,20		
		" "		4,00		1,45	1,50	8,70		
		in corrispondenza ucite di sicurezza								
		" "		1,00		18,10	1,50	27,15		
		" "		2,00		1,45	1,50	4,35		
		Fodere								
		" "		4,00		0,35	5,65	7,91		
		in corrispondenza ucite di sicurezza								
		" "		2,00		0,35	5,35	3,75		
		Su solettone di fondo								
		" "		2,00			8,11	16,22		
		in corrispondenza ucite di sicurezza								
		" "		1,00			14,63	14,63		
		.								
		Totale	mq					116,91	0,85	99,37
	BA.CZ.A.3 10	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO								
		CALCESTRUZZO								
		Opere in conglomerato cementizio								
		Rete di acciaio elettrosaldato, in opera								
		Rete di acciaio elettrosaldato								
1134 1074	BA.CZ.A.3 10.A	...								
		GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1								
		A RIPORTARE								3.557.540,22

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003B - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 2 Completamento opera

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							3.557.540,22	
		tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana)								
		. Armatura massetto di protezione impermeabilizzazione rete elettrosaldata ø 6/20x20, peso 2.29 kg/mq. Segmento B1-01/B1-02 da prog.1+164.00 a prog. 1+203.74								
		" "		1,00	39,74	18,10	2,29	1.647,18		
		Segmento B1-03/B1-04 da prog.1+203.74 a prog. 1+220.20								
		" "		1,00	16,46	11,40	2,29	429,70		
		incremento per nicchia								
		" "		1,00	4,70	1,50	2,29	16,14		
		. <div style="text-align: right;">Totale</div>						2.093,02	0,89	
	BA.CZ.A.3 01	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO Opere in conglomerato cementizio								
1134 1084	BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/mm2 ... GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana) . Massetto di protezione impermeabilizzazione Segmento B1-01/B1-02 da prog.1+164.00 a prog. 1+203.74								
		" "		1,00	39,74	18,10	0,10	71,93		
		Segmento B1-03/B1-04 da prog.1+203.74 a prog. 1+220.20								
		A RIPORTARE							3.559.403,01	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003B - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 2 Completamento opera

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							3.559.403,01	
		" "		1,00	16,46	11,40	0,08	15,01		
		incremento per nicchia								
		" "		1,00	4,70	1,50	0,08	0,56		
		.								
		Totale	mc					87,50	65,54	5.734,75
1134 1094	VA.ZZ XX	PREZZI AGGIUNTI IN PROGETTO E GARA PREZZI AGGIUNTI IN GARA SEPARATORE								
		Totale						0,00	0,00	0,00
1134 1096	BA.CZ.A.3 05 BA.CZ.A.3 05.A	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO Opere in conglomerato cementizio Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in elevazione, piane, curve o comunque sagomate Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4 ... GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana) . Casseri marciapiedi longitudinali " " frontali " " " " pozzetti di rimando tubo ø 200 - ogni 50.00 ml. " " " " pozzetti di rimando polifera - ogni 25.00 ml.								
		" "		2,00	56,20		1,35	151,74		
		" "		6,00		1,10	1,33	8,78		
		" "		6,00		0,05	0,33	0,10		
		" "		4,00	1,40		0,52	2,91		
		" "		4,00		0,30	0,52	0,62		
		A RIPORTARE								3.565.137,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003B - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 2 Completamento opera

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							3.565.137,76	
		" "		12,00	1,10		0,75	9,90		
		" "		12,00		0,50	0,75	4,50		
		Totale	mq					178,55	13,33	2.380,07
	BA.CZ.A.3 09	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO Opere in conglomerato cementizio								
1134 1098	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio ,in barre ad aderenza migliorata in opera, per strutture in conglomerato cementizio od altro. Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C. ... GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana) . Armatura marciapiedi - incidenza acciaio 80.00 kg/mc vedi articolo calcestruzzo " "								
		Totale	kg	1,00		152,42	80,00	12.193,60		
	BA.CZ.A.3 02	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO Opere in conglomerato cementizio								
1134 1114	BA.CZ.A.3 02.D	Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm2 ... GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana) . Marciapiedi (prog. in asse G.A.)							0,88	10.730,37
		A RIPORTARE								3.578.248,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003B - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 2 Completamento opera

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							3.578.248,20	
		Da prog.0+730.39 a prog. 1+025.90								
		" "		2,00	56,20	1,10	1,33	164,44		
		" "		2,00	56,20	0,05	0,33	1,85		
		incremento per nicchie								
		" "		1,00	1,80	1,50	1,31	3,54		
		a dedurre pozzetti di rimando tubo ø 200 - ogni 50.00 ml.								
		" "		-2,00	1,40	0,30	0,52	-0,44		
		a dedurre pozzetti di rimando polifera - ogni 25.00 ml.								
		" "		-6,00	1,10	0,50	0,75	-2,48		
		a dedurre cavidotti e tubazioni								
		tubo ø 200								
		" "		-1,00	53,40		0,03	-1,60		
		tubi ø 160								
		" "		-6,00	49,60		0,02	-5,95		
		tubi ø 100								
		" "		-14,00	49,60		0,01	-6,94		
		.								
		Totale	mc					152,42	86,90	13.245,30
	BA.CZ.A.3 03	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO CALCESTRUZZO								
		Opere in conglomerato cementizio								
		Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio								
1134 1124	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.								
		...								
		GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1								
		tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana)								
		.								
		Maggiorazione per presenza di armature metalliche								
		vedi articolo calcestruzzo								
		A RIPORTARE								3.591.493,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003B - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 2 Completamento opera

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							3.592.527,78	
		Totale	mq				5,52	7,71	42,56	
	OM.CZ.A.2 01	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE CIVILI CALCESTRUZZI								
	OM.CZ.A.2 01.E	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO - CONGLOMERATI - LAVORAZIONI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI								
1134 1164		Posa in opera di manufatti con malta cementizia del n. OM.MA.D.104.B, di chiusini dei nn. OM.CZ.A.116.A/B								
		...								
		GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana)								
		Pozzetto di rimando tubo in PVC ø200 - ogni 50,00m								
		" "		2,00			2,00			
		Pozzetto di rimando polifora - ogni 25,00m								
		" "		6,00			6,00			
		...								
		Totale	cad				8,00	3,68	29,44	
	GC.LF.B.0 01	GALLERIE NATURALI LAVORI DI FINITURA SEGNALETICA								
	GC.LF.B.0 01.A	Segnaletica di sicurezza in galleria realizzata mediante stendimento di vernice bianca a base di resine sintetiche								
1136 3630		STRISCE SEGNALETICHE IN VERNICE PER LA PRIMA MANO								
		...								
		GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana)								
		Strisce laterali in DX e SX								
		" "		2,00	56,20		112,40			
		...								
		A RIPORTARE							3.592.599,78	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003B - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 2 Completamento opera

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							3.592.599,78	
		Totale	m				112,40	1,44	161,86	
1136 3632	GC.LF.B.0 01.B	STRISCE SEGNALETICHE IN VERNICE PER LE MANI SUCCESSIVE ... GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana) . Strisce laterali in DX e SX - mano successiva " "		2,00	56,20					
		Totale	m				112,40	0,72	80,93	
1136 3634	VA.ZZ XX	PREZZI AGGIUNTI IN PROGETTO E GARA PREZZI AGGIUNTI IN GARA SEPARATORE								
		Totale					0,00	0,00	0,00	
1136 3644	BA.PS.A.3 33 BA.PS.A.3 33.A	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO PAVIMENTAZIONI STRADALI E RECINZIONI Pavimentazioni stradali e recinzioni Fornitura e posa in opera di grigliato metallico in acciaio zincato per copertura di pozzetti, cunicoli e simili. Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, in acciaio zincato, per copertura di pozzetti, cunicoli e simili Gradino removibile in acciaio Stima peso: Profilo a 'L' 30x4x160=Inc. 0,1507 kg/cad Piastra 90x25x6 = Inc. 1,059 kg/cad Grigliato keller 30x50 (barre portanti 25x3)=Inc. 27,80 kg/mq perno ø8=Inc. 0,395 kg/ml Inc. gradino removibile 6,20 kg/ml								
		A RIPORTARE							3.592.842,57	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003B - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 2 Completamento opera

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							3.592.842,57	
		Totale	kg	2,00	278,40		6,20	3.452,16		
								3.452,16	1,87	
1136 3654	OM.OM.V.1100 OM.OM.V.1100.A	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE CIVILI OPERE MURARIE VARIE Fornitura di tasselli in acciaio ad espansione per fissaggio a parete, del diametro di mm 12 Gradino removibile in acciaio Tasselli ad espansione per il fissaggio: n° 4 cad								
		Totale	cad	2.224,00				2.224,00		
								2.224,00	2,45	
1136 3664	OM.OM.V.2100 OM.OM.V.2100.B	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE CIVILI OPERE MURARIE VARIE Posa in opera di tasselli di cui alla voce n. OM.OM.V.1100, su opere in pietrame, cemento anche se armato, o su marmo Gradino removibile in acciaio Tasselli ad espansione per il fissaggio: n° 4 cad								
		Totale	cad	2.224,00				2.224,00		
								2.224,00	1,52	
1136 3674	VA.IF VA.IF0E.A01.78.0034	PREZZI AGGIUNTI IN PROGETTO E GARA PREZZI AGGIUNTI IN PROGETTO Costipamento, mediante rullatura a strati dello spessore massimo di 1,00 m, della parte di scavo eseguita a cielo aperto delle gallerie artificiali quantità riempitivi					4.610,31	4.610,31		
		Totale	mc					4.610,31	0,18	
1136	BA.MT.B.3 14 BA.MT.B.3 14.A	TARIFFA BASE DELLE VOCI DI USO PIU' GENERALIZZATO MOVIMENTI DI TERRA Sistemazioni a verde Fornitura e posa in opera di terreno vegetale Fornitura e posa in opera di terreno vegetale								
		A RIPORTARE							3.608.957,25	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003B - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 2 Completamento opera

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3684		RIPORTO							3.608.957,25	
		coltre di terreno vegetale sulla galleria			59,92	20,30	0,50	608,19		
		Totale	mc				608,19	5,65	3.436,27	
1134 0874	EI.TU.P.1 03 EI.TU.P.1 03.C	GAD - Opere di finitura Extra Linea LUCE E FORZA MOTRICE TUBI PORTACAVI TUBI IN PVC Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 100 mm spessore 3,2 mm ... GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana) . Polifere ø 100 mm. " "		14,00	56,20		786,80			
		Totale	m				786,80	3,71	2.919,03	
1134 0884	EI.TU.P.1 03.F	Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm. ... GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana) . Polifere ø 160 mm. " "		6,00	56,20		337,20			
		Totale	m				337,20	7,62	2.569,46	
		A RIPORTARE							3.617.882,01	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO
 GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI
 GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)
 GA10003B - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 2 Completamento opera

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1134 0894	EI.TU.P.1 03.G	RIPORTO Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 200 mm e spessore di 4 mm ... GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana) . Tubazione ø 200 mm. " "		1,00	56,20			56,20		3.617.882,01
		Totale	m					56,20	9,66	542,89
1134 0904	EI.TU.P.2 05 EI.TU.P.2 05.A	LUCE E FORZA MOTRICE TUBI PORTACAVI TUBI IN PVC Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o flessibili sotto traccia o a pavimento di diametro esterno non superiore a 25 mm ... GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 tratto da prog.1+164.00 a prog. 1+220.20 (Circumvesuviana) . Polifere ø 100 mm. " " Polifere ø 160 mm. " " Tubazione ø 200 mm. " "		14,00	56,20			786,80		
		Totale	m	6,00	56,20			337,20		
				1,00	56,20			56,20		
		Totale						1.180,20	0,30	354,06
1134 0914	EI.TU.P.2 05.C	sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione in più oltre i 25 mm del diametro esterno del tubo. ...								
		A RIPORTARE								3.618.778,96

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
01 - CORPO	3.619.693,90	
GA00 - GALLERIE ARTIFICIALI	3.619.693,90	
GA01B - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria tipo Milano singola canna a sezione ribassata da km 0+730 a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)	432.991,87	
FA10002 - Fabbricato Uscita STI km 0+961,25	432.991,87	
GAD - Opere di finitura Extra Linea	432.991,87	
GA01C - Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione Galleria Circumvesuviana singola canna da fine galleria già realizzata a km 1+028,400 (Opera da realizzarsi per fasi)	3.186.702,03	
FA10024 - Fabbricato Uscita STI lato CV km 1+166,74	9.294,71	
GAD - Opere di finitura Extra Linea	9.294,71	
GA10003A - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 1	3.027.960,98	
GA2 - Opere di sostegno e consolidamento	1.192.665,46	
GA3 - Scavo	1.074.303,74	
GA4 - Fondazione	146.647,78	
GA5 - Elevazione	203.532,41	
GA6 - Copertura	410.811,59	
GA10003B - Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria Circumvesuviana singola canna - Fase 2 Completamento opera	149.446,34	
GA8 - Opere di finitura di Linea	142.145,96	
GAD - Opere di finitura Extra Linea	7.300,38	
 IMPORTO LAVORI Euro		 3.619.693,90
 Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	 3.619.693,90	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		3.619.693,90