



CANTIERE OPER./INDUS. S.MARTINO-CO1.3-CO1.4-CO1.5		PROGRESSIVA	PK 6+800
TRATTO DI LINEA 1 (0+000 - 10+021)		SUPERFICIE	72.770,00 mq
INDIVIDUAZIONE AREE		AREA BETONAGGIO	18.019 mq
1	Guardiola	20	Area deposito bombole acetilene
2	Parcheggio personale/visitatori	21	Area Stoccaggio Materiali
3	Impianto trattamento acque+Filtro pressa	22	Lavaruole
4	Serbatoio di accumulo+Gruppo Pompe	23	Pesa a ponte
5	Impianto per jet grouting	24	Area rifornamento mezzi
6	Area stoccaggio reflui jet grouting	25	Gruppo Ventilazione
7	Ribaltina	26	Laboratorio provini
8	Area Stoccaggio Inerti cls	27	Movimentazione terre
9	Impianto betonaggio	28	Pozzo
10	Spogliatoi e docce	29	Impianto per diaframmi con bentonite
11	Magazzino	30	Vasca prima pioggia
12	Locali igienici	31	Vasca di dissolazione
13	Locale infermeria		
14	Uffici		
15	Area gruppi energia elettrica		
16	Punto consegna Cabina ENEL		
17	Magazzino generale		
18	Officina		
19	Area deposito bombole ossigeno		

LEGENDA

	CLS 25cm MQ.21.561 rete elettrosaldata Ø10 dim.15x15
	BITUMATO M0. 14.093 10. Scorie 8 Binder
	MISTO STABILIZZATO MQ. 14.838 spessore 25 cm

NOTA

Tubazione di scarico

1 Coordinate G.B. x=1664011,2427
y=5030274,3970

2 Coordinate G.B. x=1663626,6480
y=5030383,0796

COMMITTENTE: **RFI**
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

ALTA Sorveglianza: **ITALFERR**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

GENERAL CONTRACTOR: **Consorzio IricoAV Due**

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01
LINEA A.V. /A.C. TORINO-VENEZIA Tratto VERONA-PADOVA
Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza
PROGETTO ESECUTIVO
DISEGNO
CANTIERIZZAZIONE: LAYOUT CANTIERI
CANTIERE OPER./INDUS. S.MARTINO- CO 1.3 - CO1.4 - CO 1.5
Pavimentazione di Cantiere

GENERAL CONTRACTOR	Consorzio IricoAV Due	DIRETTORE LAVORI	Ing. Luca ZACCARIA	SCALA:	1:1000
PROGETTISTA	Ing. Gianfranco...	VERBALE DI COSTRUZIONE	Ing. Luca ZACCARIA	DATA	01-02-2021

COMMESSA: L070 FASE: E12 PRODOTTORE: IRI/AV/2020/008 REV. 01 FOGLIO: 117

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	EMISSIONE		20-02-2021		20-02-2021		20-02-2021
B							
C							

PROGETTAZIONE: **Consorzio IricoAV Due**

FILE: **ITALFERR**
Cod. origine: 0000

PROGETTO FINANZIATO DALLA UNIONE EUROPEA