

TABELLA QUANTITA' PD

Articolo	Breve	U.M.	BA600	RI580	RI590	RI600	SLF10	SLF60	TR230	TR240	Totale			
BA.MT.A.301.A	Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con assistenza archeologica	mc		10.453,42	1.702,25	16.065,58			862,49	6.403,43	35.487,17			
BA.MT.A.3003.B	Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi da oltre 2 m e fino a 4 m	mc		3.001,65		2.713,98		3,52			5.719,15			
BA.MT.A.301.B	Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità	mc		62,72	330,66	259,99			1.158,73	19.801,50	21.613,60			
BA.MT.A.305.A	Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza archeologica e trasporto dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere	mc		4.926,45		1.544,22	96,76	64,00			6.631,43			
BA.MT.A.325.A	Scavo per l'apertura di nuovi canali o per risezionamento di canali esistenti	mc		1.706,16		1.465,07					3.171,24			
											37.135,41			
BA.MT.A.3104.B	Realizzazione degli strati del corpo dei rilevati ferroviari (o stradali di pertinenza FS) o di bonifica con terre trattate con calce, provenienti dagli scavi	mc		21.186,56	610,21	72.665,73			408,71	2.406,09	97.277,30			
BA.MT.E.301.B	Rilevati del corpo ferroviario con terre appartenenti ai gruppi A1, A2, A3, ed A4 provenienti dagli scavi compreso il carico, il trasporto e lo scarico	mc		24.607,48	716,33	85.303,25			479,79	2.824,55	113.931,39			
BA.MT.E.305.B	Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi compreso il carico, il trasporto e lo scarico	mc		263,70							263,70			
											211.472,39			
BA.MT.E.320.A	Rivestimento di scarpate mediante uno strato di terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre provenienti dagli scavi	m ^q		7.785,02	380,23	22.542,75			291,37	2.603,71	33.603,07	0,30	10.080,92	mc
BA.PD.A.306.B	Pali trivellati grande diametro con cls C25/30 N/mm ^q - Diametro 800 mm	ml	1.272,00								1.272,00	0,50	639,05	mc
			1.272,00	73.993,17	3.739,67	202.560,57	96,76	67,52	3.201,09	34.039,28				

Articolo	Breve	Des. U.M.	BA600	RI580	RI590	RI600	SLF10	SLF60	TR230	TR240
BA.MT.A.3003.B	Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi da oltre 2 m e fino a 4 m	mc		3.001,65		2.713,98		3,52		
BA.MT.A.301.A	Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con assistenza archeologica	mc		10.453,42	1.702,25	16.065,58			862,49	6403,43
BA.MT.A.301.B	Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità	mc		62,72	330,66	259,99			1.158,73	19801,5
BA.MT.A.305.A	Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza archeologica e trasporto dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere	mc		4.926,45		1.544,22	96,76	64,00		
BA.MT.A.3104.B	Realizzazione degli strati del corpo dei rilevati ferroviari (o stradali di pertinenza FS) o di bonifica con terre trattate con calce, provenienti dagli scavi	mc		21.186,56	610,21	72.665,73			408,71	2406,094
BA.MT.A.325.A	Scavo per l'apertura di nuovi canali o per risezionamento di canali esistenti	mc		1.706,16		1.465,07				
BA.MT.E.301.B	Rilevati del corpo ferroviario con terre appartenenti ai gruppi A1, A2, A3, ed A4 provenienti dagli scavi compreso il carico, il trasporto e lo scarico	mc		24.607,48	716,33	85.303,25			479,79	2824,546
BA.MT.E.305.B	Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi compreso il carico, il trasporto e lo scarico	mc		263,70						
BA.MT.E.320.A	Rivestimento di scarpate mediante uno strato di terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre provenienti dagli scavi	m ^q		7.785,02	380,23	22.542,75			291,37	2603,706
BA.PD.A.306.B	Pali trivellati grande diametro con cls C25/30 N/mm ^q - Diametro 800 mm	ml	1.272,00							
			1.272,00	73.993,17	3.739,67	202.560,57	96,76	67,52	3.201,09	34.039,28

TABELLA QUANTITA' PDV

Articolo	Breve	U.M.	BA660	IA11B	IA11B	RAQ10	RAQ10	RI580	RI590	RI600	RIQ10	RIQ10	RIQ20	RIQ30	SLF1B	SLF60	TR230	TR240	VIQ10	Totale				
BA.MT.A.301.A	Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di risulta nell'	mc				2.692,74	2.692,74	7.829,78	256,21	14.794,59	1.295,88	1.295,88	5.618,97	2.900,08						283,51	40.039,11			
BA.MT.A.3003.B	Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza	mc						2.512,50		2.550,98				285,00		8,12					5.356,60			
BA.MT.A.301.B	Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità	mc				4.078,73	4.078,73	1.599,73	922,63	1.404,29	1.771,69	1.771,69	1.156,53	4.514,06							38.735,18			
BA.MT.A.305.A	Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza archeologica e tra	mc						944,87		668,14					344,47	56,00				41,04	2.054,53			
BA.MT.A.325.A	Scavo per l'apertura di nuovi canali o per risistemazione di cana	mc						1.382,72		1.457,85				155,18						600,00	3.595,76			
																					49.742,07			
BA.MT.A.3104.B	Realizzazione degli strati del corpo dei rilevati ferroviari (o strad	mc						18.995,32		71.060,52	1.541,10	1.541,10	32.667,65	12.896,30				2,51	3,78		138.708,29			
BA.MT.E.301.B	Rilevati del corpo ferroviario con terre appartenenti ai gruppi A1	mc						21.037,70		82.055,12	1.373,11	1.373,11								486,12	106.332,56			
BA.MT.E.305.B	Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai gruppi A1, A	mc						1.261,15		1.363,75	436,01	436,01									3.496,92			
																					248.537,76			
BA.MT.E.320.A	Rivestimento di scarpe mediante uno strato di terreno vegeta	mq		8.881,00	3.890,00			5.315,14		19.878,25	1.357,08	1.357,08	6.552,08	2.227,11				4,57	497,62	195,39	50.155,29	0,30	15.046,59	mc
BA.PD.A.3.04.B	Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C25/30 N/m	ml												2.276,50							2.276,50	0,79	1.787,05	mc
BA.PD.A.306.B	Pali trivellati grande diametro con cls C25/30 N/mm ² - Diametro	ml	507,00								665,50	665,50									1.838,00	0,50	923,41	mc
BA.PD.A.306.C	Pali trivellati grande diametro con cls C25/30 N/mm ² - Diametro	ml												3.157,00							3.157,00	1,13	3.568,67	mc
BA.PD.B.302.C	Diaframmi per paratie con impiego di cls C25/30 N/mm ² - Spess	mq	347,50																		347,50	1,00	347,50	mc
			854,50	8.881,00	3.890,00	6.771,46	6.771,46	60.878,92	1.178,84	195.233,49	8.440,36	8.440,36	45.995,23	28.411,23	344,47	64,12	10,03	16.020,69	3.907,07				6.626,64	

13.542,93

16.880,73

Articolo	Breve	Des. U.M.	BA660	IA11B	MA10B	RAQ10		RI580	RI590	RI600	RIQ10		RIQ20	RIQ30	SLF1B	SLF60	TR230	TR240	VIQ10	Totale complessivo			
BA.MT.A.3003.B	Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi da oltre 2 m e fino a 4 m	mc						2.512,50		2.550,98				285,00		8,12					5356,596		
BA.MT.A.301.A	Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con assistenza archeologica	mc				5.385,47		7.829,78	256,21	14.794,59	2.591,76	1.295,88	5.618,97	2.900,08							40039,112		
BA.MT.A.301.B	Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità	mc				8.157,46		1.599,73	922,63	1.404,29	3.543,38	1.771,69	1.156,53	4.514,06							38735,179		
BA.MT.A.305.A	Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza archeologica e trasporto dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere	mc						944,87		668,14					344,47	56,00				41,043	2054,534		
BA.MT.A.3104.B	Realizzazione degli strati del corpo dei rilevati ferroviari (o stradali di pertinenza FS) o di bonifica con terre trattate con calce, provenienti dagli scavi	mc						18.995,32		71.060,52	3.082,20	1.541,10	15.027,12	5.932,30				2,51	3,781		114103,754		
BA.MT.A.325.A	Scavo per l'apertura di nuovi canali o per risistemazione di canali esistenti	mc						1.382,72		1.457,85				155,18						600	3595,757		
BA.MT.E.301.B	Rilevati del corpo ferroviario con terre appartenenti ai gruppi A1, A2, A3, ed A4 provenienti dagli scavi compreso il carico, il trasporto e lo scarico	mc						21.037,70		82.055,12	2.746,22	1.373,11	17.640,53	6.964,00				2,95	4,439	486,123	130937,092		
BA.MT.E.305.B	Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi compreso il carico, il trasporto e lo scarico	mc						1.261,15		1.363,75	872,01	436,01									3496,915		
BA.MT.E.320.A	Rivestimento di scarpe mediante uno strato di terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre provenienti dagli scavi	mq		12.771,00				5.315,14		19.878,25	2.714,15	1.357,08	6.552,08	2.227,11				4,57	497,617	195,385	50155,29		
BA.PD.A.3.04.B	Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C25/30 N/mm ² : tubi forma provvisori, del diametro esterno non inferiore a 1000 mm	ml												2.276,50							2276,5		
BA.PD.A.306.B	Pali trivellati grande diametro con cls C25/30 N/mm ² - Diametro 800 mm	ml	507								1331	665,50											
BA.PD.A.306.C	Pali trivellati grande diametro con cls C25/30 N/mm ² - Diametro 1200 mm	ml												3157									
BA.PD.B.302.C	Diaframmi per paratie con impiego di cls C25/30 N/mm ² - Spessore 100 cm	mq	347,50																		347,5		
			854,50	12.771,00	-	13.542,93		60.878,92	1.178,84	195.233,49	16.880,73	8.440,36	45.995,23	28.411,23	344,47	64,12	10,03	16.020,69	3.907,07				

RAFFRONTO QUANTITA' PD-PDV

BILANCIO TERRE				
		PD	PDV	PDV-PD
Produzione				
scotico	mc	35.487,17	40.039,11	
Fabbisogno				
Vegetale	mc	10.080,92	15.046,59	
Esubero	mc	25.406,25	24.992,53	- 413,73
scavo	mc	37.135,41	49.742,07	
Pali e diaframmi	mc	639,05	6.626,64	
Totale	mc	37.774,46	56.368,70	
materiale smaltito	mc		17.086,04	
Totale	mc	37.774,46	39.282,66	
Fabbisogni				
Rilevati	mc	211.472,39	248.537,76	
Proveniente da altre WBS	mc	173.697,93	209.255,10	35.557,17
Materiale che non viene più portato in discarica			mc	35.143,45

TRATTO DA PK 140+120 a PK 145+800			
		PD	PDV
Produzione			
scotico	mc	19.421,59	12.453,35
Fabbisogno			
Vegetale	mc	3.318,10	4.816,62
Esubero	mc	16.103,50	7.636,73
scavo	mc	31.055,40	28.413,09
Pali e diaframmi	mc	-	936,56
	mc	31.055,40	29.349,66
materiale smaltito	mc		8.543,02
Totale	mc	31.055,40	20.806,63
Fabbisogni			
Rilevati	mc	53.503,41	44.658,08
Trattamento a Calce			
Proveniente da altro cantiere	mc		
Proveniente dal cantiere	mc	53.503,41	44.658,08
Materiale trattato			
Proveniente da altro cantiere	mc	-	-
	mc	-	-
Proveniente dal cantiere	mc	53.503,41	44.658,08
	mc	48.153,06	40.192,27
Totale	mc	48.153,06	40.192,27
Percentuale trattamento		90%	90%

TRATTO DA PK 145+800 a PK 150+780			
		PD	PDV
Produzione			
scotico	mc	16.065,58	27.585,76
Fabbisogno			
Vegetale	mc	6.762,82	10.229,97
Esubero	mc	9.302,76	17.355,80
scavo	mc	6.080,01	21.328,97
Pali e diaframmi	mc	639,05	5.690,07
	mc	6.719,07	27.019,05
materiale smaltito	mc		8.543,02
Totale	mc	6.719,07	18.476,02
Fabbisogni			
Rilevati	mc	157.968,99	203.879,68
Trattamento a Calce			
Proveniente da altro cantiere	mc	151.249,92	185.403,66
Proveniente dal cantiere	mc	6.719,07	18.476,02
Materiale trattato			
Proveniente da altro cantiere	mc	151.249,92	193.946,68
	mc	136.124,93	174.552,01
Proveniente dal cantiere	mc	6.719,07	9.933,00
	mc	-	-
Totale	mc	136.124,93	174.552,01
Percentuale trattamento		86%	86%

RIEPILOGO PD TR6

Articolo	Breve	Des. U.M.	RI580	RI590	SLF60	TR230	TR240	Totale complessivo		
BA.MT.A.301.A	Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con assistenza archeologica	mc	10.453,42	1.702,25		862,49	6.403,43	19.421,59		
BA.MT.A.3003.B	Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi da oltre 2 m e fino a 4 m	mc	3.001,65		3,52			3.005,17		
BA.MT.A.301.B	Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità	mc	62,72	330,66		1.158,73	19.801,50	21.353,61		
BA.MT.A.305.A	Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza archeologica e trasporto dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere	mc	4.926,45		64,00			4.990,45		
BA.MT.A.325.A	Scavo per l'apertura di nuovi canali o per risezionamento di canali esistenti	mc	1.706,16					1.706,16		
								31.055,40		
BA.MT.A.3104.B	Realizzazione degli strati del corpo dei rilevati ferroviari (o stradali di pertinenza FS) o di bonifica con terre trattate con calce, provenienti dagli scavi	mc	21.186,56	610,21		408,71	2.406,09	24.611,57		
BA.MT.E.301.B	Rilevati del corpo ferroviario con terre appartenenti ai gruppi A1, A2, A3, ed A4 provenienti dagli scavi compreso il carico, il trasporto e lo scarico	mc	24.607,48	716,33		479,79	2.824,55	28.628,14		
BA.MT.E.305.B	Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi compreso il carico, il trasporto e lo scarico	mc	263,70					263,70		
								53.503,41		
BA.MT.E.320.A	Rivestimento di scarpate mediante uno strato di terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre provenienti dagli scavi	mq	7.785,02	380,23		291,37	2.603,71	11.060,33	0,30	3.318,10
BA.PD.A.306.B	Pali trivellati grande diametro con cls C25/30 N/mm ² - Diametro 800 mm	ml						-	0,50	-

RIEPILOGO PD TR7

Articolo	Breve	Des. U.M.	BA600	RI600	SLF10	Totale complessivo	
BA.MT.A.301.A	Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con assistenza archeologica	mc		16.065,58		16.065,58	
BA.MT.A.3003.B	Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi da oltre 2 m e fino a 4 m	mc		2.713,98		2.713,98	
BA.MT.A.301.B	Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità	mc		259,99		259,99	
BA.MT.A.305.A	Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza archeologica e trasporto dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere	mc		1.544,22	96,76	1.640,97	
BA.MT.A.325.A	Scavo per l'apertura di nuovi canali o per risezionamento di canali esistenti	mc		1.465,07		1.465,07	
						6.080,01	
BA.MT.A.3104.B	Realizzazione degli strati del corpo dei rilevati ferroviari (o stradali di pertinenza FS) o di bonifica con terre trattate con calce, provenienti dagli scavi	mc		72.665,73		72.665,73	
BA.MT.E.301.B	Rilevati del corpo ferroviario con terre appartenenti ai gruppi A1, A2, A3, ed A4 provenienti dagli scavi compreso il carico, il trasporto e lo scarico	mc		85.303,25		85.303,25	
BA.MT.E.305.B	Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi compreso il carico, il trasporto e lo scarico	mc				-	
						157.968,99	
BA.MT.E.320.A	Rivestimento di scarpate mediante uno strato di terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre provenienti dagli scavi	m ²		22.542,75		22.542,75	0,30 6.762,82
BA.PD.A.306.B	Pali trivellati grande diametro con cls C25/30 N/mm ² - Diametro 800 mm	ml	1.272,00			1.272,00	0,50 639,05

RIEPILOGO PDV_TR6

Articolo	Breve	U.M.	BA660	IA11B	RAQ10	RI580	RI590	RIQ10	SLF60	TR230	TR240	Totale complessivo		
BA.MT.A.301.A	Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con assistenza archeologica	mc			2.692,74	7.829,78	256,21	1.295,88		-	378,75	12.453,35		
BA.MT.A.3003.B	Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi da oltre 2 m e fino a 4 m	mc				2.512,50			8,12			2.520,62		
BA.MT.A.301.B	Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità	mc			4.078,73	1.599,73	922,63	1.771,69		-	14.495,07	22.867,83		
BA.MT.A.305.A	Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza archeologica e trasporto dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere	mc				944,87			56,00		41,04	1.041,92		
BA.MT.A.325.A	Scavo per l'apertura di nuovi canali o per risezionamento di canali esistenti	mc				1.382,72					600,00	1.982,72		
												28.413,09		
BA.MT.A.3104.B	Realizzazione degli strati del corpo dei rilevati ferroviari (o stradali di pertinenza FS) o di bonifica con terre trattate con calce, provenienti dagli scavi	mc				18.995,32		1.541,10		2,51	3,78	20.542,72		
BA.MT.E.301.B	Rilevati del corpo ferroviario con terre appartenenti ai gruppi A1, A2, A3, ed A4 provenienti dagli scavi compreso il carico, il trasporto e lo scarico	mc				21.037,70		1.373,11		2,95	4,44	22.418,20		
BA.MT.E.305.B	Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi compreso il carico, il trasporto e lo scarico	mc				1.261,15		436,01				1.697,16		
												44.658,08		
BA.MT.E.320.A	Rivestimento di scarpate mediante uno strato di terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre provenienti dagli scavi	mq		8.881,00		5.315,14		1.357,08		4,57	497,62	16.055,39	0,30	4.816,62
BA.PD.A.3 04.B	Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C25/30 N/mm2: tubi forma provvisori, del diametro esterno non inferiore a 1000 mm	ml										-	0,79	-
BA.PD.A.306.B	Pali trivellati grande diametro con cls C25/30 N/mmq - Diametro 800 mm	ml	507,00					665,50				1.172,50	0,50	589,06
BA.PD.A.306.C	Pali trivellati grande diametro con cls C25/30 N/mmq - Diametro 1200 mm	ml										-	1,13	-
BA.PD.B.302.C	Diaframmi per paratie con impiego di cls C25/30 N/mmq - Spessore 100 cm	mq	347,50									347,50	1,00	347,50
														936,56

RIEPILOGO PDV_TR7

Articolo	Breve	U.M.	IA11B	RAQ10	RI600	RIQ10	RIQ20	RIQ30	SLF1B	VIQ10	Totale complessivo		
BA.MT.A.301.A	Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con assistenza archeologica	mc		2.692,74	14.794,59	1.295,88	5.618,97	2.900,08		283,51	27.585,76		
BA.MT.A.3003.B	Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi da oltre 2 m e fino a 4 m	mc			2.550,98			285,00			2.835,98		
BA.MT.A.301.B	Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità	mc		4.078,73	1.404,29	1.771,69	1.156,53	4.514,06		2.942,05	15.867,35		
BA.MT.A.305.A	Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza archeologica e trasporto dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere	mc			668,14				344,47		1.012,62		
BA.MT.A.325.A	Scavo per l'apertura di nuovi canali o per risezionamento di canali esistenti	mc			1.457,85			155,18			1.613,03		
											21.328,97		
BA.MT.A.3104.B	Realizzazione degli strati del corpo dei rilevati ferroviari (o stradali di pertinenza FS) o di bonifica con terre trattate con calce, provenienti dagli scavi	mc			71.060,52	1.541,10	32.667,65	12.896,30			118.165,57		
BA.MT.E.301.B	Rilevati del corpo ferroviario con terre appartenenti ai gruppi A1, A2, A3, ed A4 provenienti dagli scavi compreso il carico, il trasporto e lo scarico	mc			82.055,12	1.373,11				486,12	83.914,36		
BA.MT.E.305.B	Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi compreso il carico, il trasporto e lo scarico	mc			1.363,75	436,01					1.799,75		
											203.879,68		
BA.MT.E.320.A	Rivestimento di scarpate mediante uno strato di terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre provenienti dagli scavi	m ²	3.890,00		19.878,25	1.357,08	6.552,08	2.227,11		195,39	34.099,90	0,30	10.229,97
BA.PD.A.3 04.B	Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C25/30 N/mm ² : tubi forma provvisori, del diametro esterno non inferiore a 1000 mm	ml						2.276,50			2.276,50	0,79	1.787,05
BA.PD.A.306.B	Pali trivellati grande diametro con cls C25/30 N/mm ² - Diametro 800 mm	ml				665,50					665,50	0,50	334,35
BA.PD.A.306.C	Pali trivellati grande diametro con cls C25/30 N/mm ² - Diametro 1200 mm	ml						3.157,00			3.157,00	1,13	3.568,67
BA.PD.B.302.C	Diaframmi per paratie con impiego di cls C25/30 N/mm ² - Spessore 100 cm	m ²									-	1,00	-
													5.690,07

Raffronto PD-PDV_TR6

TRATTO DA PK 140+120 a PK 145+800			
Produzione		PD	PDV
scotico	mc	19.421,59	12.453,35
Fabbisogno			
Vegetale	mc	3.318,10	4.816,62
Esubero	mc	16.103,50	7.636,73
scavo	mc	31.055,40	28.413,09
Pali e diaframmi	mc	-	936,56
	mc	31.055,40	29.349,66
materiale smaltito	mc		8.543,02
Totale	mc	31.055,40	20.806,63
Fabbisogni			
Rilevati	mc	53.503,41	44.658,08
Trattamento a Calce			
Proveniente da altro cantiere	mc		
Proveniente dal cantiere	mc	53.503,41	44.658,08
Materiale trattato			
Proveniente da altro cantiere	mc	-	-
	mc	-	-
Proveniente dal cantiere	mc	53.503,41	44.658,08
	mc	48.153,06	40.192,27
Totale	mc	48.153,06	40.192,27
Percentuale trattamento		90%	90%

Raffronto PD-PDV_TR7

TRATTO DA PK 145+800 a PK 150+780			
Produzione		PD	PDV
scotico	mc	16.065,58	27.585,76
Fabbisogno			
Vegetale	mc	6.762,82	10.229,97
Esubero	mc	9.302,76	17.355,80
scavo	mc	6.080,01	21.328,97
Pali e diaframmi	mc	639,05	5.690,07
	mc	6.719,07	27.019,05
materiale smaltito	mc		8.543,02
Totale	mc	6.719,07	18.476,02
Fabbisogni			
Rilevati	mc	157.968,99	203.879,68
Trattamento a Calce			
Proveniente da altro cantiere	mc	151.249,92	185.403,66
Proveniente dal cantiere	mc	6.719,07	18.476,02
Materiale trattato			
Proveniente da altro cantiere	mc	151.249,92	193.946,68
	mc	136.124,93	174.552,01
Proveniente dal cantiere	mc	6.719,07	9.933,00
	mc	-	-
Totale	mc	136.124,93	174.552,01
Percentuale trattamento		86%	85,6%