

## SS.4 - Variante dell'abitato di Monterotondo Scalo - 2° Stralcio

**PROGETTO DEFINITIVO**

COD. RM190

**PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GDG - ICARIA**

**IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:**

Dott. Ing. Nando Granieri  
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351

**IL PROGETTISTA:**

Elena Bartolucci  
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n°A3217

**IL GEOLOGO:**

Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini  
Ordine dei Geologi della Regione Umbria n°108

**IL R.U.P.:**

Dott. Ing.  
Achille Devitofranceschi

**IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:**

Dott. Ing. Filippo Pambianco  
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A1373

PROTOCOLLO

DATA

**IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:**

**MANDATARIA:**

**MANDANTI:**



Dott. Ing. N. Granieri	Dott. Ing. D. Carliaccini	Dott. Ing. V. Rotisciani
Dott. Arch. N. Kamenicky	Dott. Ing. S. Sacconi	Dott. Ing. F. Macchioni
Dott. Ing. V. Truffini	Dott. Ing. F. Aloe	Geom. C. Vischini
Dott. Arch. A. Bracchini	Dott. Ing. V. De Gori	Dott. Ing. V. Pinno
Dott. Ing. F. Durastanti	Dott. Ing. C. Consorti	Dott. Ing. G. Pulli
Dott. Ing. E. Bartolucci	Geom. M. Manzo	Geom. C. Sugaroni
Dott. Geol. G. Cerquiglini		
Geom. S. Scopetta		
Dott. Ing. L. Sbrenna		
Dott. Ing. M. Briganti Botta		
Dott. Ing. E. Sellari		
Dott. Ing. L. Dinelli		
Dott. Ing. L. Nani		
Dott. Ing. F. Pambianco		
Dott. Agr. F. Berti Nulli		



### INSERIMENTO PAESAGGISTICO AMBIENTALE

#### Computo metrico estimativo delle opere a verde

<b>CODICE PROGETTO</b>	<b>NOME FILE</b>	<b>REVISIONE</b>	<b>SCALA:</b>
PROGETTO: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DPRM0190</span> LIV. PROG.: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">D</span> N. PROG.: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20</span>	T00-IA12-AMB-EC01-A  CODICE ELAB.: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">T00IA12AMBEC01</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">A</span>	-
<b>A</b>	Emissione	<i>M.De Tursi</i>	<i>A. Bracchini</i>
REV.	DESCRIZIONE	DATA	APPROVATO

**ANAS**

pag. 1

# **COMPUTO ESTIMATIVO**

**OGGETTO:** S.S.4 "Salaria" - Variante all'abitato di Monterotondo Scalo - 2° Stralcio

**COMMITTENTE:**

Data, 19/04/2021

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								
	<b>LAVORI A CORPO</b>								
	<b>MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc (SpCat 4) VE.01 - vegetazione (Cat 41) VE.A - Semine (SbCat 10)</b>								
1 / 876 F.01.009.b	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RINVERDIMENTO D ... IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE  Idonea a garantire l'applicazione a distanza anche su pareti acclivi e lo spargimento omogeneo del prodotto. La miscela utilizzata potrà essere composta: - miscuglio di sement ... e organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/mq; - collante Full Tack 15 gr/mq; mulch Hydrofibre 150 gr/mq. SpCat 4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc Cat 41 - VE.01 - vegetazione SbCat 10 - VE.A - Semine Inerbimento scarpate Semina semplice *48300,00 CON MULCH IN FIBRE DI LEGNO *2550,00 SEMINA DA SOVESCIO *31333,00								
	SOMMANO mq					48300,00 2550,00 31333,00	48'300,00 2'550,00 31'333,00		
							82'183,00	1,47	120'809,01
2 / 877 F.01.011	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SOVRAPPREZZO PER IDROSEMINA DI COLTRE PROTETTIVA IN MATRICE DI FIBRE LEGATE  Composta da: - fibre vergini di Ontano ( Soil Guard ) 370gr/mq; - concime organico minerale 150 gr/mq; concime minerale "N" 50 gr/mq; - biostimolatore 3D. SpCat 4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc Cat 41 - VE.01 - vegetazione SbCat 10 - VE.A - Semine CON MULCH IN FIBRE DI LEGNO *2550,00								
	SOMMANO mq					2550,00	2'550,00		
							2'550,00	0,90	2'295,00
	<b>VE.B - Piantumazioni (SbCat 11)</b>								
3 / 388 F.02.006.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - GINESTRE - - DI DUE ANNI IN VASETTO O FITOCELLA  le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ia fornitura, lo scavo della buca, la concimazione, l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc Cat 41 - VE.01 - vegetazione SbCat 11 - VE.B - Piantumazioni Ginestra dei carbonati n. *14,000								
	SOMMANO cad						14,00		
							14,00	1,84	25,76
4 / 389 F.02.023	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20								
	A R I P O R T A R E								123'129,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							123'129,77
	<p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc Cat 41 - VE.01 - vegetazione SbCat 11 - VE.B - Piantumazioni biancospino n. *12,000 ligustro n. *12,000 Fillirea n. *27,000 Corbezzoli n. *53,000</p> <p>SOMMANO cad</p>					12,00 12,00 27,00 53,00		
5 / 390 F.02.054.a	<p>OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - POPULUS NIGRA ITALICA PYRAMIDALIS - - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 8,0 A CM 10,0</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... , compreso scavo della buca, concimazione, pali tutori, innaffiamento e garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc Cat 41 - VE.01 - vegetazione SbCat 11 - VE.B - Piantumazioni pioppo bianco n. *15,000</p> <p>SOMMANO cad</p>					15,00		
6 / 391 F.02.017.a	<p>OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione.</p> <p>SpCat 4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc Cat 41 - VE.01 - vegetazione SbCat 11 - VE.B - Piantumazioni salice bianco n. *42,000</p> <p>SOMMANO cad</p>					42,00		
7 / 392 F.02.021.b	<p>OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - ESSENZE ARBOREE - - SPOG ... LMUS, ORNELLI, ACERI, AILANTHUS, ECC. DI ALTEZZA CM 30/50</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... della buca, la concimazione, l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>In vasetto o alveolo.</p> <p>SpCat 4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc Cat 41 - VE.01 - vegetazione SbCat 11 - VE.B - Piantumazioni canna palustre n. *26,000 olmo n. *5,000</p> <p>SOMMANO cad</p>					26,00 5,00		
	A R I P O R T A R E							129'052,56

