



LEGENDA



OPERE DA REALIZZARE CON TUTTI I TIPI DI PAVIMENTO:

- Massetto pavimentazioni: in conglomerato cementizio classe Rbk 20 MPa, armato con rete elettrosaldata a maglia quadrata lato 20cm, formata da tondini di acciaio Ø non inferiore a 8mm

PAVIMENTO:

- 1) - Piastrelle di gres porcellanato: dimensioni = 300x300mm / spessore = 12mm / colore = verde lucido con battiscopa di altezza 100mm (stesso materiale della pavimentazione)
- 2) - Piastrelle di gres porcellanato: dimensioni = 300x300mm / spessore = 8mm / colore = bianco-azzurro
- 3) - Pavimento flottante, modulare sopraelevato su supporti regolabili avente le seguenti caratteristiche:
 - struttura portante in acciaio galvanizzato, per altezza PPF 500 mm,
 - colonne e traversi maglia 600x600
 - pannelli modulari dimensioni 600x600mm e spessore 34 mm solfato di calcio rinforzato.
 - finitura superiore in PVC
- 4) - Massetto pavimentazione liscio "a vista"
- 5) - Piastrelle di ghiaia lavata: dimensioni = 500x500mm e spessore = 30mm

PARETE:

- 1) - intonaco premiscelato, a base di cemento, calce idrata, perlite espansa, inerti minerali ed additivi chimici, dosati e miscelati; posato al grezzo e tirato fine.
- 2) - sino ad altezza m 2,20: rivestimento con gres ceramicato di 1^ scelta: dimensioni 200x200mm / spessore 6mm / colore bianco venato azzurro
- oltre altezza m 2,20: intonaco non premiscelato posato al grezzo e tirato fine

VERNICIATURA/FINITURA:

- 1) - pareti e soffitti tinteggiati con due mani di idropittura lavabile di colore bianco.
- 2) - pareti con intonachino colorato.
- 3) - pareti con rasatura e tinteggiatura con due mani di idropittura lavabile di colore bianco.

NOTE:

- Quote espresse in metri



PAVIMENTAZIONE IN GRES
DA REALIZZARE NELLA FASE 1



PAVIMENTAZIONE IN GRES
DA REALIZZARE NELLA FASE 2



CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE
CON PANNELLI METALLICI 60x60 cm

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**DIREZIONE TECNICA
UO TECNOLOGIE CENTRO**

PROGETTO DEFINITIVO

**VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA ROMA - PESCARA
RADDOPPIO FERROVIARIO TRATTA PESCARA PORTA NUOVA - CHIETI
LOTTO 1 - TRATTA PESCARA PORTA NUOVA - PM SAN GIOVANNI TEATINO**

SSE Pescara

Quote e caratteristiche ambienti

SCALA:

1:100

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

IA4S 01 D 18 PA SE0100 002 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione definitiva	M. Brandimarte	Giu 2019	N. Carones	Giu 2019	T. Paoletti	Giu 2019	G. Guidi Buffarini	Giu 2019

File:IA4S01D18FASE0100002A.dwg

n. Elab.: 24-20