



## COMUNE DI STORNARA

Provincia di Foggia

Via E. Fieramosca, 24 - CAP 71047 - Codice univoco: UFCF4D  
C.F./P.I. 00397570714 Tel. 0885-331204 – Fax 331225  
e-mail: [utc@comune.stornara.fg.it](mailto:utc@comune.stornara.fg.it) pec: [tecnico@pec.comune.stornara.fg.it](mailto:tecnico@pec.comune.stornara.fg.it)

### V Settore

Assetto del Territorio e Lavori Pubblici

*Provincia di Foggia*  
*Assetto del Territorio e Ambiente*  
[protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it)

*Comune di Ortanova*  
[protocollo.ortanova@pec.it](mailto:protocollo.ortanova@pec.it)

*Comune di Ortona*  
[comune.@pec.comune.ordona.fg.it](mailto:comune.@pec.comune.ordona.fg.it)

*Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio*  
[sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)  
[ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it)

*Sezione Risorse Idriche*  
[servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)

*Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali*  
[protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it)

*Servizio Territoriale Foggia*  
[upa.foggia@pec.rupar.puglia.it](mailto:upa.foggia@pec.rupar.puglia.it)

*Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*  
*Sede Puglia*  
[protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)

*ARPA Puglia*  
[dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)  
[dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

*Segreteria Comitato VIA Regionale*  
[m.mafrica@regione.puglia.it](mailto:m.mafrica@regione.puglia.it)

*p.c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*  
*Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali*  
[dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it](mailto:dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

*Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS*  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*  
[mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

*Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio*  
[dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it)

*Posta delle Canne S.r.l.*  
[postadellecanne@legalmail.it](mailto:postadellecanne@legalmail.it)

**Comune di Stornara**

**Oggetto:** [ID\_VIP 5500] - Parco Eolico da realizzare nei comuni di Ortanova (FG), Ortona (FG) e Stornara (FG), in località “Posta delle canne” e “Mascitelli” costituito da 10 WTG ed una potenza complessiva pari a 56 MW.  
**Istanza per il rilascio del Provvedimento Unico in Materia Ambientale ex art. 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.**  
**Proponente:** Posta delle Canne S.r.l. S.r.l.  
**Riscontro nota:** Prot. r\_puglia/AOO\_089-25/11/2020/14935

## MODULO - PARERE

Amministrazione di appartenenza: **Comune di Stornara (FG).**

Qualifica/Funzione: **Dirigente di Settore.**

Cognome e nome: **ing. Pizzi Salvatore.**

Recapiti telefonici : **0885-331204.**

Pec: **protocollo@pec.comune.stornara.fg.it**

## TESTO DEL PARERE

### 1. Premessa

Con nota proprio prot. n. 89483 del 03.11.2020, acquisita al prot. n. AOO\_089\_13406 del 03.11.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, ha comunicato la procedibilità dell’istanza in oggetto e la pubblicazione della documentazione sul portale ambientale del MATTM, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

In pari data, inoltre, la Direzione Generale ha provveduto a pubblicare l’avviso al pubblico ex art. 24 comma 1 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Atteso che, ai sensi del comma 3 dell’art. 24 del medesimo decreto legislativo, a far data del 03.11.2020, decorre il termine di sessanta (60) giorni per l’invio dei pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici interessati, e che, nell’ambito dei procedimenti di VIA Ministeriale, il parere di competenza della Regione Puglia è espresso dalla Giunta regionale, avvalendosi dell’istruttoria svolta dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, anche mediante il coinvolgimento degli Enti locali territoriali interessati nonché degli altri soggetti competenti in materia ambientale.

La REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO - SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI invita le Amministrazioni ed Enti a voler esprimere il proprio parere di competenza, nel termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della lettera trasmessa il 25/11/2020 (Prot. r\_puglia/AOO\_089 - 25/11/2020/14935).

La Regione Puglia rappresenta che tutta la documentazione relativa al Progetto definitivo, lo Studio di Impatto Ambientale, la Sintesi non tecnica nonché l'avviso al pubblico, è pubblicata sul sito web della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM al seguente indirizzo:

<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7563/10946>

## 2. Descrizioni dell'intervento progettuale e considerazioni relativi agli aspetti progettuali

Il presente Studio di Impatto Ambientale (SIA) è relativo al progetto per la realizzazione di un parco eolico proposto dalla società POSTA DELLE CANNE s.r.l.

La proposta progettuale è finalizzata alla realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 10 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 5,6 MW per una potenza complessiva di 56,00 MW, da realizzarsi nella Provincia di Foggia, nel territorio comunale di Orta Nova e Ortona, in cui ricadono gli aerogeneratori e parte dell'elettrodotto esterno, mentre nel territorio comunale di Stornara ricade la restante parte dell'elettrodotto esterno e le opere di connessione alla RTN.

Il parco eolico di progetto sarà ubicato in località Posta delle Canne e in località Mascitelli, nell'area ad ovest dell'abitato di Orta Nova, e ad est dell'abitato di Ortona, rispettivamente ad una distanza dal centro abitato di circa 1,3 km, e di 1,7km.

L'area di progetto, intesa sia come quella occupata dai 10 aerogeneratori di progetto, con annessi piazzole e relativi cavidotti di interconnessione interna, e parte del cavidotto esterno, interessa il territorio comunale di Orta Nova censito al NCT ai fogli di mappa nn. 13, 20, 38, 43, 46, 47, 48, 52 e 53, ed il territorio comunale di Ortona censito al NCT ai fogli di mappa nn. 6, e 7, la restante parte del cavidotto esterno e la sottostazione di consegna ricadono nel territorio comunale di Stornara censito ai fogli di mappa nn. 1, 3, 4, 6, e 8. Di seguito si riporta la tabella riepilogativa, in cui sono indicate per ciascun aerogeneratore le relative coordinate (UTM fuso 33) e le particelle catastali, con riferimento al catasto dei terreni del Comune di Orta Nova ed Ortona.

**Tabella dati geografici e catastali degli Aerogeneratori:**

COORDINATE WGS 84 - UTM 33 N			DATI CATASTALI		
WTG	E	N	COMUNE	FOGLIO	P.LLA
1	554494	4575578	ORDONA	6	37
2	554699	4574698	ORDONA	6	616
3	554715	4573880	ORDONA	7	407
4	555508	4574045	ORDONA	7	216
5	555687	4573409	ORDONA	7	414
6	555310	4576223	ORTA NOVA	13	263
7	555502	4575326	ORTA NOVA	20	291
8	556222	4576287	ORTA NOVA	20	218
9	556929	4575253	ORTA NOVA	20	19
10	556339	4577384	ORTA NOVA	13	111

Il Parco Eolico Posta delle Canne interessa il territorio del Comune di Stornara per un tratto del cavidotto esterno interrato e l'ubicazione della Sottostazione.

Il Comune di Stornara è dotato di un Piano Regolatore Generale, redatto nel 1989 e approvato con Delibera di Giunta Regionale della Regione Puglia n. 40 del 11/02/2003, a cui è seguita una Variante richiesta dall'Amministrazione Comunale, con Delibera n. 23 del 03/02/2004, e approvata dalla Giunta Regionale n.2062 del 04/11/08.

Il parere del Comune viene espresso in considerazione delle specifiche competenze in materia urbanistica e di pianificazione del territorio.

Dall'analisi della documentazione messaci a disposizione si evince quanto segue:

### **Compatibilità del Progetto con il Piano Regolatore Generale**

Nel vigente PRG l'area di progetto ricade in zona omogenea E (Verde agricolo), destinata ad usi agricoli e nello specifico nella sottozona: "E1" – verde agricolo.

In particolare nella Sottozona "E1" sono consentiti, in linea principale, tutti gli insediamenti connessi con l'utilizzazione del territorio a scopi agricoli quali: stalle, concimaie, fienili, silos, depositi attrezzi e macchine agricole, porcili, gallinai e simili nonché le abitazioni per i conduttori e per i salariati e ricoveri temporanei. Sono ammessi gli edifici destinati alla raccolta, lavorazione, e conservazione dei prodotti agricoli quali: magazzini, depositi, cantine, oleifici, celle frigorifere, mulini, conservifici, mattatoi, lavorazioni pelli, residuati da macellazione e simili. Sono altresì ammesse le attrezzature a servizio del traffico quali: autostazioni, distributori di carburante, officine meccaniche di primo intervento, posti di ristoro e motels, nonché quelle attività produttive che pur non essendo elencate come insalubri ai sensi del D.M. 23/12/1976, non sono collocabili nell'ambito della Zona "D" per motivi di sicurezza e di igiene.

Gli interventi consentiti nella Sottozona "E1", in generale, dovranno rispettare le seguenti norme:

- densità fondiaria edilizia per abitazioni: 0,03 mc/mq;
- densità fondiaria edilizia per gli annessi: 0,07 mc/mq;
- densità fondiaria edilizia totale: 0,10 mc/mq;
- altezza massima delle abitazioni: mt 8,00;
- numero massimo dei piani per abitazioni: n. 2;
- altezza massima degli annessi: mt 12,00;
- distacchi minimi tra fabbricati aventi pareti finestrate e non: mt 15,00;
- distanze minime dai confini: mt 10,00;
- distanze minime dal ciglio a protezione del nastro stradale: secondo il D.M. del 01/04/1968; per strade non comprese in detto decreto, distanza minima mt 15,00 solo diversa indicazione nei grafici di progetto.

Nel territorio di Stornara il parco eolico di progetto interferisce con i seguenti beni paesaggistici sottoposti a tutela:

### **P.P.T.R e PTCP:**

- All'interno dell'area del parco il PTCP e il PPTR hanno individuato e perimetrato la "Posta di Torre" (UCP - Testimonianza della stratificazione insediativa – Segnalazione architettonica). La Posta di Torre dista dalla Sottostazione circa 200 m.
- Il Cavidotto esterno interseca, per come individuato dal PTCP e PPTR, il seguente Bene Paesaggistico e relativo buffer di 150m, identificato come fiumi, torrenti, e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, denominato: Marana la Pidocchiosa e relativa formazione arbustiva in evoluzione naturale (UCP), presente lungo un tratto dello stesso corso d'acqua.

### **P.U.T.T./P.**

#### **A.T.E.**

- Nessuna componente progettuale (aerogeneratori o cavidotti) è ubicata in Ambiti Territoriali Estesi individuati dal PUTT/P, da sottoporre a tutela diretta.

### **P.A.I.**

- L'intervento progettuale non interferisce con aree "a pericolosità da frana" o "a pericolosità da

inondazione”, individuate nel Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Lo studio di Compatibilità idraulico ha evidenziato la presenza di un reticolo idrografico secondario.

***Vincolo idrogeologico***

L'area interessata dall'intervento progettuale non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015.

**Inoltre si sottolinea la reale natura della zona a forte vocazione agricola del territorio che deve essere preservata nello svolgimento delle sue normali attività.**

**ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA, SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO**

**A condizione che:**

- L'attraversamento del reticolo idrografico presente dovrà essere realizzato con la tecnica della teleguidata;
- ove il Parco Eolico in progetto dovesse essere autorizzato, l'Amministrazione chiede sin da ora le compensazioni ambientali e territoriali previste dal Ministero dello sviluppo economico D.M. 10-92010 Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n.219, nello specifico secondo quanto indicato all'Allegato II, e quindi nella misura del 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.

Stornara, 18 Marzo 2021

Il Responsabile del V Settore  
(Ing. Salvatore Pizzi)

