STRALCIO FUNZIONALE	PRIMO STRALCIO	PRIMO STRALCIO
PROVINCIA / COMUNE	LODI / CASALPUSTERLENGO	LODI / SOMAGLIA
LIVELLETTE	D=-2.612 L=670.057 P=-3.390%	

Altezze 1: 100

Lunghezze 1: 1000

Q.RIF. 45.000

No. SEZIONI	DISTANZE PROGRESSIVE	DISTANZE PARZIALI	QUOTE TERRENO	QUOTE PROGETTO
A - 305	6303.921	3.820	61.358	60.276
A - 306bis	6318.404	14.483	61.362	60.220
A - 306	6334.292	15.888	61.396	60.158
A - 307	6357.883	23.591	61.420	60.066
A - 307bis	6374.661	16.778	61.685	60.000
A - 308	6391.372	16.711	61.794	59.935
A - 309	6413.667	22.295	61.020	59.848
A - 309bis	6427.670	14.003	61.712	59.794
A - 310	6444.372	13.702	61.632	59.740
A - 311	6469.372	25.000	61.523	59.643
A - 311bis	6483.804	14.432	61.568	59.590
A - 312	6494.197	13.393	61.567	59.534
A - 312a	6496.805	2.608	61.553	59.517
A - 313	6499.170	2.365	61.550	59.513
A - 314	6506.146	7.476	61.531	59.476
A - 315	6521.891	15.745	61.569	59.415
A - 315bis	6536.968	15.077	61.722	59.356
A - 316	6554.568	14.580	61.518	59.299
A - 317	6570.535	15.967	61.334	59.237
A - 317ter	6586.611	16.076	61.246	59.174
A - 318	6611.611	25.000	61.177	59.077
A - 319	6627.292	15.681	61.119	59.015
A - 320	6641.881	14.589	61.053	58.959
A - 320bis	6655.974	15.093	60.924	58.900
A - 321	6665.889	9.915	60.912	58.884
A - 322	6669.389	3.500	60.902	58.855
A - 323	6687.611	18.222	60.947	58.784
A - 324	6690.078	2.466	60.957	58.751
A - 325	6711.000	20.922	60.909	58.654
A - 325bis	6745.646	34.646	60.977	58.597
A - 325ter	6758.666	13.020	60.889	58.546
A - 326	6767.824	9.158	60.934	58.510
A - 327	6790.850	23.026	60.965	58.420
A - 328bis	6811.002	20.152	60.699	58.335
A - 328	6822.503	11.501	60.567	58.297
A - 329	6844.256	21.753	60.356	58.243
A - 329ter	6869.256	25.000	60.367	58.181
A - 330	6880.000	10.744	59.460	58.086
A - 331	6899.831	19.831	58.736	58.051
A - 331bis	6923.845	24.014	57.407	58.034
A - 332	6941.256	17.411	56.602	58.066
A - 333	6953.063	11.807	56.433	58.117
A - 334	6955.563	2.500	56.213	58.152
A - 335	6957.563	2.000	56.198	58.170
A - 336	6959.563	2.000	56.188	58.187
A - 337	6961.563	2.000	56.177	58.203
A - 338	6969.862	7.799	55.817	58.203
A - 339	6994.213	24.231	56.288	58.275
A - 340	7008.304	14.091	54.965	58.318
A - 340bis	7021.500	13.195	54.663	58.357
A - 341	7043.772	22.272	54.376	58.430
A - 342	7064.256	20.484	53.991	58.462
A - 343	7076.566	12.390	54.101	58.494
A - 344	7099.460	22.894	53.859	58.598
A - 345	7107.500	7.040	53.791	58.820
A - 346	7109.000	1.500	53.750	58.878
A - 347	7114.556	5.556		

ETTOMETRICHE: 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71

AND. PLAN.: A=469.51 L=187.41; L=0.09; A=361.73 L=159.24; R=650.00 L=299.62; A=302.83 L=147.09

AND. CIGLI — Destro / Sinistro: -4.57%, -4.5%, -2.50%, -2.50%, 0.00%, -2.50%, -2.50%, 7.00%, -7.46%, 7.00%, -2.50%, -2.50%

ALLARGAMENTI - ANDATA Banchina esterna (allargamento limite banchina): 0.00 m, 1.48 m, 2.47 m, -2.50 m, -2.70 m, 0.00 m, 1.04 m, 7.30 m, 7.12 m, 7.36 m, 7.27 m, 7.05 m, 6.77 m, 5.38 m, -2.50 m, 0.29 m, 0.00 m, -2.50 m

ALLARGAMENTI - ANDATA Banchina interna (allargamento limite banchina): -4.40 m, 0.00 m

ANAS S.p.A.
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. N. 9 "VIA EMILIA"
VARIANTE DI CASALPUSTERLENGO ED ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO SULLA S.P. EX S.S. N.234

PROGETTO ESECUTIVO

STUDIO CORONA – Ing. Renato Vaira (Ordine Degli Ingg. di Torino e Provincia n° 4802-W)	ING. RENATO DEL PRETE – Ing. Renato Del Prete (Ordine Degli Ingg. di Bari e provincia n° 3673)	DOTT. GEOL. DANILO GALLO – Dott. Geol. Danilo Gallo (Ordine dei Geologi della Regione Puglia n° 58)	INTEGRAZIONE PRESTAZIONI: Ing. Renato Del Prete; PROGETTISTA: Ing. Valerio Bajetti (I.T. S.r.l.)
			PROGETTAZIONE STRADALE: Ing. Gaetano Ranieri (GeAM S.r.l.); PROGETTAZIONE IDRAULICA: Ing. Fabrizio Bajetti (I.T. S.r.l.)
I.T. Ingegneria del Territorio s.r.l. – Ing. Valerio Bajetti (Ordine degli Ingg. di Roma e provincia n° A-26211)	SETAC SU Servizi di Ingegneria Trasporti Architettura Costruzioni – Prof. Ing. Luigi Monterisi (Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 1371)	EG EAG Engineering & Graphics S.r.l. – Ing. Gabriele Inoecchi (Ordine degli Ingg. di Roma e provincia n° A-32332)	PROGETTAZIONE OPERE D'ARTE MAGGIORI: Ing. Renato Vaira (Studio Corona S.r.l.); PROGETTAZIONE OPERE D'ARTE MINORI: Ing. Nicola Ligas (I.T. S.r.l.)
			COMPUTI: Ing. Valerio Bajetti (I.T. S.r.l.); CANTIERISTICA: Ing. Gaetano Ranieri (GeAM S.r.l.)
CONSORZIO UNING – GEOSYS – GALM. – Prof. Ing. Matteo Ranieri (Ordine degli Ingg. di Roma e provincia n° 12337)	ECOPLAN – Arch. Nicoletta Frallino (Ordine degli Ingg. di Torino e provincia n° 3010)	ARKE' INGEGNERIA s.r.l. (Via Leopardi n° 7 Milano) – Ing. Gioacchino Angelano (Ordine degli Ingg. di Milano n° 21700)	GEOLOGIA: Dott. Danilo Gallo; GEOTECNICA: Ing. Gianfranco Sodero (Studio Corona S.r.l.)
			AMBIENTE: Dott. Emilio Macchi (ECOPLAN S.r.l.); SICUREZZA: Ing. Gaetano Ranieri (GeAM S.r.l.)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DELLA INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	PROGETTISTA	GEOLOGO	IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Dott. Ing. Fabrizio CARDONE	Ing. Renato DEL PRETE	Ing. Valerio BAJETTI	Dott. Danilo GALLO	Ing. Gaetano RANIERI

DA33

D - DA - ASSE PRINCIPALE

PROFILO LONGITUDINALE ASSE PRINCIPALE
CARREGGIATA SUD - TAVOLA 09 DI 11

CODICE PROGETTO			NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO: COMI	LIV. PROG.: E	N. PROG.: 1701	DA25-35-P00PS00TRAFP01-11_B.dwg	B	1:1.000/100
			CODICE ELAB.: P00PS00TRAFP09		

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
D					
C					
B	EMISSIONE A SEGUITO DI ISTRUTTORIA	LUGLIO 2018	ING. NICOLA MANGIALARDI	PROF. ING. LUIGI MONTERISI	ING. VALERIO BAJETTI
A	EMISSIONE	DICEMBRE 2017	ING. ROSALIA PISCOPO	PROF. ING. LUIGI MONTERISI	ING. VALERIO BAJETTI