

REGIONE  
BASILICATA



COMUNE DI FORENZA (PZ)



Provincia  
Potenza



**PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN  
IMPIANTO EOLICO COSTITUITO DA 11 AEROGENERATORI E  
DALLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA R.T.N.**

RELAZIONE ARCHEOLOGICA

ELABORATO

**A.4**

PROPONENTE:

BLUE STONE  
renewable I

P.I. 1530401108  
Via Vincenzo Bellini,  
22 00198 Roma



PROGETTO E SIA:

 **TECH**  
SOCIETÀ DI INGEGNERIA &  
SERVIZI PER L'INGEGNERIA

Il DIRETTORE TECNICO  
Dott. Ing. Orazio Tricarico



CONSULENZA:

Soc. Coop. AUTOKTON  
Via S. Giovanni Bosco, 6  
75075 MARCONIA ALPASTICCI (MT)  
C.F./P. No. 01258810777 • REA M1-85000  
AR65 Naz. N. A229011

EM./REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
0	MARZO 2021	B.B.	A.A. - O.T.	A.A. - O.T.	Progetto definitivo

## SOMMARIO

1. PREMESSA .....	2
3. IL PROGETTO .....	4
4. INQUADRAMENTO STORICO-TERRITORIALE .....	8
4.1 Geologia e geomorfologia .....	8
4.2 Archeologia dell'area .....	9
4.5 Schede dei siti noti .....	12
5. VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO .....	107
5.1 Vincoli Archeologici .....	107
5.2 Zone di interesse archeologico proposte da PPR Basilicata .....	107
5.3 Beni monumentali .....	107
5.4 Interferenze Tratturali e Viabilità Antica .....	108
6. TELERILEVAMENTO .....	110
8. VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO .....	116
7. BIBLIOGRAFIA .....	118

Soc. Coop. AUTOKTON  
Via S. Giovanni Bosco, 6  
75015 MARCONIA DI PISTICCI (MT)  
C.F./P. IVA 01258810777 • REA MT-85000  
Albo Naz. N. A229011

## 1. PREMESSA

La presente relazione è finalizzata alla verifica preliminare del rischio archeologico per la realizzazione di un parco eolico di potenza complessiva pari a 49,5 MW da realizzarsi nel Comune di Forenza e relative opere di connessione alla RTN che interessa anche il comune di Palazzo San Gervasio (PZ).

Il presente studio è stato condotto in conformità al quadro legislativo attualmente vigente consistente in:

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, e successive modificazioni e integrazioni.
- Linee guida MiBACT. Format per la redazione del Documento di valutazione archeologica preventiva da redigere da parte degli operatori abilitati. Circolare n. 10 del 2012.
- Art. 25 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice degli Appalti e dei pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.
- Circolare n. 1 anno 2016 DG-AR: Disciplina del procedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed agli articoli 95 e 96 del Decreto Legislativo 14 aprile 2006, n. 163, per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, sia in sede di progetto preliminare che in sede di progetto definitivo ed esecutivo, delle aree prescelte per la localizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico).

Lo studio è stato condotto nel mese di Marzo 2021.

## 2. METODOLOGIA

Per la redazione del documento di valutazione di impatto archeologico si è proceduto con la sola indagine bibliografica, come richiesto dalla committenza, incentrata sulla consultazione delle principali pubblicazioni, relative al territorio interessato dagli interventi, di carattere storico archeologico e la consultazione dei seguenti documenti:

- spoglio bibliografico sull'area di intervento;
- consultazione del Piano Urbanistico dei Comuni;
- segnalazioni/vincoli archeologici, architettonici e interferenze tratturali;
- bibliografia scientifica di riferimento pubblicata;
- consultazione della cartografia disponibile.

È stato così possibile redigere una carta archeologica che nella diacronia ha permesso di ricostruire la storia del popolamento dell'area esaminata. Per il censimento delle presenze archeologiche si è elaborata una scheda di sito che tiene conto delle indicazioni che l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero dei Beni Culturali (ICCD) ha messo a punto un modulo detto MODI, ancora in fase di sperimentazione. Si è scelto di adottare tale sistema di schedatura con l'obiettivo di omogeneizzare e rendere ampiamente fruibili i dati acquisiti, utilizzando, laddove possibile, vocabolari chiusi appositamente predisposti

dallo stesso Istituto<sup>1</sup>. Ogni singola scheda, recepite le indicazioni del Format redatto dal Ministero per i Beni Culturali che consta di voci di carattere geografico (LOCALIZZAZIONE - Regione, Provincia, Comune, località), bibliografico (RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI) e voci che spiegano il tipo sito (CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI -Definizione, tipo-; CRONOLOGIA -periodo, datazione-; RIFERIMENTI CARTOGRAFICI e DESCRIZIONE). L'inserimento dell'intero progetto di indagine e di dati analitici nel GIS ha permesso infine la georeferenziazione puntuale di ogni elemento (numerato come da MODI) archeologico su IGM.

L'esito dello spoglio bibliografico e di archivio, unitamente a considerazioni di carattere geo-morfologico-ovvero il grado di idoneità ad una qualche forma di antropizzazione già in antico- hanno quindi portato all'elaborazione di una Carta del Potenziale Archeologico, consistente in una stima del potenziale archeologico<sup>2</sup> delle aree interessate dall'opera in questione.

Si è inoltre effettuato uno studio di **fotointerpretazione** sull'area, strumento fondamentale per la conoscenza e la documentazione, non solo negli studi di topografia antica ma anche in ambito preventivo. La fotografia aerea è infatti da considerarsi alla stregua di tutte le altre fonti archeologiche (spoglio bibliografico e d'archivio, ricognizione sul campo), per una corretta analisi dei territori finalizzata alla valutazione del rischio archeologico. La fotointerpretazione archeologica mira al riconoscimento di particolari anomalie all'interno di un'immagine. Si individuano così degli elementi che molto spesso corrispondono alla presenza sul terreno di evidenze antropiche pregresse. Le tracce archeologiche sono delle anomalie nella naturale tessitura del terreno, causate dalla presenza, al di sotto di esso, di resti archeologici. Si differenziano dalle sopravvivenze archeologiche, infatti, per essere riconoscibili unicamente attraverso elementi che fungono da mediatori (soprattutto vegetazione e terreno).

Tuttavia, l'assenza di tracce archeologiche da fotointerpretazione non implica l'assenza di evidenze.

L'analisi fotointerpretativa utilizza come fonte principale le immagini fotogrammetriche ottenute a seguito delle diverse battute aeree effettuate sul territorio nazionale a partire dagli anni '40 ed oggi conservate presso gli archivi dell'Istituto Geografico Militare. Le immagini più antiche inoltre offrono il vantaggio di mostrare lo stato del territorio precedentemente allo sviluppo edilizio degli anni '70. La qualità delle immagini

<sup>1</sup> Il sistema di schedatura MODI consente il censimento delle presenze individuate attraverso indagini e analisi di diversa natura (da bibliografia, da archivio, da ricognizione, da fotointerpretazione etc.).

<sup>2</sup> Sul concetto di valutazione del Potenziale archeologico si vedano i contributi di A. Bottini, *'La carta archeologica come strumento di tutela'*, in R. Francovich, M. Pasquinucci, A. Pellicanò (a cura di), *La Carta Archeologica fra ricerca e pianificazione territoriale*, Atti del Seminario di Studi organizzato dalla Regione Toscana, Dipartimento delle Politiche Formative e dei Beni Culturali, Firenze 2001 e di L. Malnati, *'La verifica preventiva dell'interesse archeologico'*, in A. D'Andrea, M. P. Guermandi (a cura di), *Strumenti per l'archeologia preventiva: esperienze, normative, tecnologie*, Budapest 2008, pp. 21-32. L. Malnati, in particolare, sottolinea come "nessuna delle indagini previste è realmente risolutiva. Se le ricerche d'archivio, bibliografiche, di superficie e le tecniche di fotointerpretazione possono certamente individuare, con buoni margini di sicurezza, aree di interesse archeologico, non possono al contrario provare che le aree per cui mancano informazioni siano prive di resti archeologici.

risulta abbastanza elevata o comunque sufficiente per permettere un riscontro puntuale delle anomalie. A queste si aggiungono le immagini satellitari, disponibili su specifiche piattaforme online (Google Maps, Bing Maps, Google Earth, Satellites pro Maps, Geoportale Nazionale del Ministero dell'Ambiente). Queste coprono un arco cronologico che va dalla fine degli anni '80 ad oggi, risultano di qualità inferiore rispetto ai fotogrammi IGM (raramente al di sotto del pixel/metro). Ultima categorie di immagini aeree utilizzate per la fotointerpretazione sono quelle acquisite mediante APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto). L'utilizzo dei droni, oggi fortemente diffuso anche in ambito archeologico permette di acquisire fotogrammi a quote più basse rispetto alle immagini satellitari e da aereo. L'utilizzo di queste tre macrocategorie di immagini è a discrezione del fotointerpretatore che stabilisce i criteri di selezione delle immagini da visionare, il loro quantitativo e la loro caratteristiche tecniche e di risoluzione. Tali scelte sono influenzate principalmente dal grado di rischio dell'area analizzata, dalla disponibilità di immagini e di mezzi tecnici (in tal caso APR), ma anche dal confronto con gli altri dati provenienti dallo spoglio bibliografico e d'archivio e dalle ricognizioni sul campo.

Ciò detto, secondo la formula: **R = PT x Pe**,

in cui **R**, inteso come rischio archeologico, è calcolato sulla base del potenziale archeologico di una determinata area moltiplicato l'invasività dell'opera che andiamo a realizzare, se ne deduce che più l'opera è invasiva più aumenterà il rischio di intercettazione rispetto ad opere antiche.

Ciò detto il Rischio archeologico sarà espresso in tre gradi (basso medio e alto) secondo alcuni criteri distintivi:

- **Rischio archeologico basso.** È il caso in cui le evidenze archeologiche sono esterne rispetto all'area lavori. Dunque l'area in oggetto presenta una bassa probabilità di frequentazione antica.
- **Rischio archeologico medio.** È il caso in cui un sito o una dispersione di materiali sono ubicati in un'area secondaria rispetto a quella effettivamente interessata dai lavori. È un'area con alta probabilità di frequentazione, intercettata parzialmente dai lavori.
- **Rischio archeologico alto.** È il caso in cui un sito archeologico viene sicuramente intercettato ed intaccato dai lavori.

### 3. IL PROGETTO

Il parco eolico ricade nel territorio comunale di Forenza, in provincia di Potenza, Basilicata. Il sito di intervento è situato nell'area a sud ovest del centro abitato di Forenza, a circa 3 km, mentre ad est, dista circa 6 km da centro abitato del comune di Acerenza, a sud, dista circa 7 km dal centro abitato di Pietragalla, ad ovest dista circa 11 km dal centro abitato di Filiano.

È raggiungibile a nord, direttamente dalla SP 8 del Vulture, a sud percorrendo la SS658, successivamente imboccando la SP San Giorgio.

L'impianto<sup>3</sup> è composto da 11 macchine con potenza unitaria di 4.5 MW, per una potenza complessiva pari a 49,5 MW. Il sistema, quindi, sarà composto dai seguenti elementi principali:

- N° 11 Aerogeneratori tripala, di potenza unitaria pari a 4.5 MW, altezza mozzo 127.5 m, diametro rotore 145 m;
- Vani tecnici di trasformazione interni alle torri;
- Quadri elettrici MT;
- Cabina di raccolta MT;
- Sottostazione di trasformazione utente


Per la sua realizzazione sono quindi da prevedersi le seguenti opere ed infrastrutture:

- Realizzazione della viabilità di servizio interna all'impianto;
- Adeguamento/ampliamento della rete viaria esistente nel sito
- Realizzazione dei cavidotti;
- Esecuzione dei plinti di fondazione delle macchine eoliche;
- Realizzazione delle piazzole degli aerogeneratori;
- Posa in opera della cabina MT prefabbricata, posa in opera della sottostazione utente completa di basamenti e cunicoli per le apparecchiature elettromeccaniche.

### **Fondazione aerogeneratore**

Sulla base dello Studio Geologico, le caratteristiche fisico - meccaniche generali della formazione interessata dall'installazione risultano essere da discrete a buone, con conseguente esito positivo relativamente alla stabilità dell'opera. La fondazione prevista per le turbine in progetto è in calcestruzzo armato, con pianta di forma circolare di diametro  $D_e = 24,50$  m, a spessore variabile da un minimo di 0.5 mt, sul bordo esterno, ad un massimo di 3mt in corrispondenza della zona centrale di attacco della parte in elevazione della torre.

<sup>3</sup> Fonte per il paragrafo: *Studio di impatto ambientale* fornito dalla Committenza



FOUNDATION GEOMETRY	
$\phi_{slab}$ = Slab diameter [m]	20.80
Hout = Outer edge height [m]	0.50
Hin = Inner edge height [m]	3.0
$\phi_{ped}$ = Pedestal diameter [m]	5.50
Hped = Pedestal height [m]	0.50

Figura 1 Sezione tipo del plinto di fondazione

Nella fondazione, oltre al sistema di ancoraggio della torre, saranno posizionate le tubazioni passacavo in PVC corrugato, nonché gli idonei collegamenti alla rete di terra.

Le opere di fondazione delle torri saranno completamente interrate e ricoperte da vegetazione e, laddove necessario, sarà predisposto un sistema di regimentazione delle acque meteoriche cadute sui piazzali.

### **Piazzole aerogeneratori**

La postazione di macchina, al pari della viabilità, è stata progettata nel rispetto dell'ambiente fisico in cui viene inserita.

Le piazzole di montaggio, da installarsi in aree non pianeggianti, verranno realizzate con piani di posa adattati alle pendenze del terreno di ciascuna piazzola con l'obiettivo di minimizzare i movimenti terra (sterri e rilevati) necessari per la realizzazione delle stesse.

In fase di cantiere e di realizzazione dell'impianto sarà necessario approntare delle piazzole di montaggio degli aerogeneratori, prossime a ciascuna fondazione, dedicate al posizionamento delle gru ed al montaggio di ognuno dei 10 aerogeneratori costituenti il parco eolico.

Sono state ipotizzate due tipologie di piazzola di montaggio, con stoccaggio parziale e assemblaggio in due fasi e con stoccaggio totale e assemblaggio in una fase. La scelta tra le due tipologie di montaggio sarà effettuata in fase di progettazione esecutiva e gli elaborati del presente progetto, nonché il piano particellare di esproprio sono stati redatti in via prudenziale nell'ipotesi di ingombro massimo (stoccaggio totale e assemblaggio in una fase). Per maggiori dettagli relativi all'architettura della piazzola, sia quella di montaggio che quella definitiva si rimanda all'Elaborato Grafico.

Le dimensioni della piazzola di montaggio sono state fissate in relazione alle specifiche tecniche della turbina. Tali dimensioni sono dell'ordine dei 3500 m<sup>2</sup> complessivi, e suddivisi in zone dedicate allo stoccaggio pale, zone a 2 kg/cm<sup>2</sup> e zone a 3 kg/cm<sup>2</sup>, caratterizzazione derivante dalla differente capacità portante del terreno e dal differente impiego dello stesso tra movimentazioni dei materiali e stoccaggio e zona di installazione della gru principale.

Al termine dei lavori, saranno rimosse le piazzole di montaggio e mantenute solo quelle di tipo definitivo, finalizzate a garantire la gestione e manutenzione dell'impianto durante la vita utile.

Al termine della vita operativa dell'impianto, tutte le piazzole degli aerogeneratori saranno rimosse e le aree ripristinate allo stato vegetale originario.




Figura 2 Piazzola tipo e viabilità di accesso

### **Strade di accesso e viabilità di servizio**

Per quanto possibile sarà utilizzata la viabilità già esistente, al fine di minimizzare gli effetti derivanti dalla realizzazione sia delle opere di accesso così come di quelle per l'allacciamento alla rete di trasmissione nazionale. La creazione di nuove strade è limitata alle zone dove non è presente alcun tipo di viabilità fruibile e/o adeguabile, portando allo sviluppo della nuova viabilità di accesso tra le strade esistenti e/o adeguate e le piazzole di servizio degli aerogeneratori.

Nel caso di adeguamento di strade esistenti e/o di creazione di strade nuove, la larghezza normale della strada in rettilineo fra i cigli estremi (cunette escluse) sarà fissata in almeno 5 m.

La viabilità di servizio, come detto, cerca di ripercorrere il più possibile la viabilità esistente e i collegamenti tra le singole parti dell'impianto saranno fatti in modo da non determinare un consumo di suolo, ripercorrendo i confini catastali.

Il sito è raggiungibile mediante strade pubbliche di natura provinciale e statale, quali la SS 658, la SP San Giorgio, oltre che attraverso strade locali, come rappresentato nell'Elaborato Grafico di riferimento.

L'attuale ipotesi di ubicazione degli aerogeneratori tiene quindi in debito conto sia delle strade principali di accesso, che delle strade secondarie.

Ove necessario saranno previsti adeguamenti del fondo stradale e/o allargamenti temporanei della sede stradale della viabilità esistente, per tutto il tratto che conduce all'impianto.

In corrispondenza dell'accesso dalla SP e in tutti i tratti di accesso alle turbine, sono stati previsti dei raccordi con lo scopo di rendere il raggio di curvatura idoneo all'accesso dei mezzi eccezionali.

## **4. INQUADRAMENTO STORICO-TERRITORIALE**

### **4.1 Geologia e geomorfologia**

L'area interessata dalle opere è compresa nei territori comunali di Palazzo San Gervasio e Forenza (PZ). In questa provincia pedologica<sup>4</sup> sono compresi le porzioni sommitali di molti rilievi della fossa bradanica, in una fascia altimetrica compresa tra 100 e 850 m s.l.m. Caratterizzati da superfici a morfologia ondulata con pendenze estremamente variabili, questi rilievi presentano un allineamento NW-SE, e sono costituiti da sedimenti sabbioso-conglomeratici. Le formazioni geologiche interessate sono la successione dei depositi, per lo più pleistocenici, che ricoprono le argille plioceniche e, in minor misura, pleistoceniche, della fossa bradanica. Questi depositi, sabbiosi (sabbie di Monte Marano, sabbie dello Staturo, sabbie di Tursi) o conglomeratici (conglomerati di Irsina), chiudono il ciclo sedimentario della fossa bradanica, e sono stati di origine dapprima marina, successivamente continentale.

Le originarie paleo-superfici della chiusura del ciclo sedimentario pleistocenico sono state successivamente erose e parzialmente smantellate, in seguito alla formazione delle valli dei corsi d'acqua appartenenti ai bacini dei fiumi Ofanto, Bradano, Basento e Cavone. Le porzioni più conservate, ed estese, di queste antiche superfici si trovano nella parte settentrionale della provincia pedologica, presso Lavello, Montemilone, Venosa, Palazzo San Gervasio. In queste aree sono anche presenti depositi di materiali sabbiosi e limosi, di

<sup>4</sup> Fonte per il paragrafo: <http://www.basilicatanet.it/suoli/provincia11.htm#U112>

probabile origine fluvio-lacustre, a copertura dei conglomerati; tali depositi hanno spessori modesti, tali comunque da costituire, in molti casi, il materiale di partenza dei suoli.

Le sommità dei rilievi sono generalmente limitate da un gradino sub-verticale, in corrispondenza del quale affiorano le sabbie e i conglomerati, o da versanti ripidi, ai piedi dei quali è in genere presente un tratto complessivamente meno inclinato, che corrisponde all'affioramento delle argille.

In molti casi, soprattutto nella porzione centromeridionale della provincia, l'orlo delle sommità dei rilievi mostra ampie rientranze all'incirca semicirculari, dovute al distacco di frane o movimenti di massa in genere.

Per quanto riguarda la distribuzione altimetrica, la provincia pedologica è localizzata per oltre il 95 % tra 200 e 600 m di quota; il 64 % del territorio si trova tra 300 e 500 m. La frequenza delle classi di pendenza si dispone secondo una curva asimmetrica con un massimo corrispondente alla classe moderatamente acclive (32 % di frequenza).

Le classi a minore pendenza prevalgono nettamente su quelle a pendenza più elevata: le aree da pianeggianti a debolmente acclivi costituiscono il 52% del territorio della provincia pedologica, mentre le aree da acclivi a scoscese il 16 %.

#### **4.2 Archeologia dell'area**

L'area destinata alla realizzazione dell'impianto rientra nel comparto orientale della regione, posto tra il corso del fiume Ofanto, che scorre a nord, e il corso del fiume Bradano, area punto d'incontro di tre distinte entità culturali: Dauni e Peuceti da una parte e le popolazioni "nord-lucane" gravitanti nell'area del potentino dall'altra. Se per la prima età del ferro (IX-VIII secolo a.C.) nella Basilicata centro-settentrionale è possibile individuare un ambito culturale sostanzialmente omogeneo ed affine a quello apulo per l'uso di seppellire i defunti in posizione contratta, a partire **DALL'ETÀ ARCAICA** (VII-V secolo a. C.), in questa stessa macroarea è possibile distinguere due comparti caratterizzati da forti identità culturali: il settore posto lungo il medio e l'alto corso dei fiumi Bradano e Basento, definito culturalmente ed identificato come area nord-lucana<sup>5</sup>. e quello più prossimo alla valle d'Ofanto, marcatamente distinto dal primo e culturalmente definibile come daunio, corrispondente al territorio del melfese.

L'area nord-orientale della provincia di Potenza manifesta per tutta l'età preromana una evidente continuità, sia geografica che culturale, con i territori dell'area apula, identificandosi quale estrema propaggine della Daunia<sup>6</sup>. Nel corso del V secolo a.C., l'arrivo di nuclei sannitici dall'area appenninica, ben documentato in

<sup>5</sup>E. Lissi Caronna, Oppido Lucano (Potenza). *Rapporto preliminare sulla quarta campagna di scavo (1970). Materiale archeologico rinvenuto nel territorio del comune*, «NSc» I-II 1990-1991, pp. 185-344 con bibliografia precedente; E. Pica, *Tolve*, in «BTCGI» XX, pp. 810-815 con bibliografia precedente.

<sup>6</sup> Marchi 2016, pp.10-20.

tutto il comprensorio venosino dall'uso della lingua osca in un insediamento daunio<sup>7</sup>, sottolinea la centralità di quest'area nella fitta rete di contatti e scambi culturali in atto dall'età arcaica alla conquista romana<sup>8</sup>.

I territori di Irsina (Monte Irsi), San Chirico Nuovo e Tricarico, posti lungo il c.s. corridoio bradanico, un ampio settore territoriale compreso tra Puglia e Basilicata settentrionali, interessato dal sistema fluviale Bradano-Ofanto, alla luce dei più recenti studi sembrano rientrare, invece, in un ampio ed articolato areale culturale di matrice peuceta<sup>9</sup>. La zona, ricca di acque sorgive e boschi, è situata in una posizione di grande interesse dal punto di vista degli itinerari storici posti tra i fiumi Bradano e Basento. Rientra in questo ambito culturale tutta l'area del materano. In particolare, le indagini di archeologia preventiva, effettuate tra il 2017 e il 2018 nel sito di *Serra* di San Chirico Nuovo -PZ- in occasione della costruzione di un Impianto eolico, hanno consentito di esplorare un esteso insediamento sparso tardo-arcaico<sup>10</sup>. Il sito di *Serra* di San Chirico Nuovo presenta le caratteristiche proprie di un sito di frontiera, nell'ambito di quelli che vengono definiti "paesaggi di contatto", quale può essere considerato il "corridoio bradanico" secondo gli studi più recenti<sup>11</sup>.

Ritornando all'area nord-orientale, nella fase **PRE-PROTOSTORICA** le presenze insediative sono assai scarse nell'area presa in esame; al Mesolitico si data il passaggio di genti nomadi, cacciatori e raccoglitori, presso le località di Tuppo dei Sassi e Serra Pisconi, in agro di Filiano, testimoniato dalle famose pitture ed incisioni rupestri con scene di caccia (ID 185 e 186). Esigie le testimonianze di età neolitica (ID 137 e 179) e per l'età del Bronzo si attesta una frequentazione umana a Monte La Torretta di Pietragalla (ID 183), sebbene con modalità ancora tutte da chiarire.

Per il periodo compreso tra il **VII e il V secolo a.C.** è documentata in tutta l'area la nascita di estesi abitati come Lavello-*Forentum*, Forenza, Casalini e Grottapiana, che documentano un tipo di organizzazione insediativa costituita da abitati articolati in un *continuum* segmento di aggregati di capanne alternate a spazi vuoti e ad aree di sepulture.

Nel corso del **V secolo a.C.** alle capanne si sostituiscono strutture in murature, i cui resti sono ben leggibili sul terreno. In questo quadro il rinvenimento di un abitato arcaico che occupa le pendici settentrionali del colle che ospita l'odierno centro abitato di Forenza risulta un elemento di assoluta novità. L'abitato, di dimensioni minori rispetto a centri più grandi di Lavello-*Forentum* e Banzi, è caratterizzato da aree di

<sup>7</sup> Marchi 2008a pp. 51-59; *Ager Venusinus II*, pp. 29-44, con la relativa bibliografia.

<sup>8</sup> Marchi 2008a p. 51.

<sup>9</sup> In ultimo Marchi 2016, pp. 20-27 e relativa bibliografia. Le più recenti indagini archeologiche preventive condotte nei territori di Tolve e San Chirico Nuovo tra il 2017-2018, hanno permesso infatti di approfondire e delineare meglio i limiti di queste ampie aree culturali. S. Mutino, L. Colangelo, "San Chirico Nuovo (PZ). Un abitato tardo arcaico nel corridoio bradanico" III° Convegno Internazionale Dialoghi sull'Archeologia della Magna Grecia e del Mediterraneo "identità / senso di appartenenza. Modelli interpretative a confronto" Paestum 16-18 Novembre 2018, in c.s., con relativa bibliografia.

<sup>10</sup> Pirraglia R., Colangelo L., "San Chirico Nuovo - PZ. Le recenti indagini in località Serra" poster in *Atti Taranto XLVII* 2017, c.s.; Mutino, Colangelo, "San Chirico Nuovo (PZ). L'abitato arcaico di località Serra" poster in *Atti Taranto XLVIII* 2018, c.s.

<sup>11</sup> Castoldi M. 2013 (a cura di), *Un abitato Peuceta. Scavi a Jazzo Fornasiello. Gravina in Puglia - Bari. Prime indagini*, Bari; Osanna 2015, "L'aerea nord-lucana nella prima Età del Ferro: formazione e struttura degli insediamenti", in Saltini Semerari G., Burgers G. (a cura), di *Early Iron Age Communities of Southern Italy*, in *Paper of the Royal Netherlands Institute in Rome 63*, Roma, 177-192; Marchi 2016, pp. 20-27; 33-42.

necropoli alternate a strutture abitative. Tale ritrovamento documenta un tipo di popolamento diffuso nel territorio. Accanto ai grandi centri di cultura dauna si sviluppano una miriade di centri minori che occupano i sistemi collinari affacciati sulle rive dei numerosi fiumi che attraversano il territorio<sup>12</sup>; si tratta di aggregati misti, come fattorie, caratterizzate da strutture abitative di moduli e dimensioni differenti che si distribuiscono in tutto in territorio in esame. Il settore orientale e quello prossimo al centro di *Venusia* restano invece spopolati fino alla fondazione della colonia romana.

Nel passaggio al IV secolo a.C. l'area ritrova un'omogeneità culturale per effetto dei Lucani. Gli abitati, che occupano in generale gli stessi siti della fase precedente, si sviluppano in luoghi dalla forte valenza strategica, come Monte La Torretta di Pietragalla, circondato da un doppio circuito murario (ID 183), e la collina di Forenza. Nel territorio si sviluppano invece piccole fattorie a conduzione familiare e piccoli impianti produttivi.

Il **IV SECOLO A.C.** è caratterizzato dalla presenza di una miriade di insediamenti sparsi documentati nel corso delle indagini territoriali degli anni 1998-2000 in tutta l'area presa in esame.

Nel corso delle recenti attività edili per la costruzione dell'impianto idrico Bradano-Basentello, condotte nei territori comunali di Banzi e Genzano di Lucania e delle ricognizioni territoriali del 2012-2014, sono stati riportati alla luce nuclei abitativi di tipo vicanico che occupano tutto il comparto sud-occidentale dell'area di indagine, un sistema insediativo che trova analogie con l'occupazione lucana dell'area più interna della regione.

**L'ARRIVO DEI ROMANI** nella regione nel corso del III secolo a. C. è segnato dalla fondazione di *Venusia* nel 291 a.C.<sup>13</sup>, da questo momento il comprensorio venosino viene inserito nel territorio coloniale, segnando una zona di confine tra l'Apulia e la Lucania inserita nella *regio II, Apulia*<sup>14</sup>.

Il comparto regionale, di cultura dauna, è caratterizzato da una continuità insediativa frutto della politica di alleanza delle popolazioni daunie con Roma; il territorio restituisce quindi i segni di una nuova organizzazione territoriale che ingloba le popolazioni indigene alleate. Esito differenti avranno gli insediamenti sannitici che invece saranno distrutti ed abbandonati nella quasi totalità con l'inserimento delle fattorie repubblicane che occuperanno gli spazi lasciati vuoti dagli insediamenti precedenti.

L'intervento romano rappresenta un momento di profonda cesura sia nel territorio venosino che modificherà radicalmente il paesaggio con la creazione di un sistema viario alla base del sistema di centuriazione che documenta un nuovo sistema di distribuzione degli appezzamenti di terreno ai coloni. Nel territorio numerosissime sono le tracce legate ad una massiccia occupazione legata all'assegnazione di lotti terre ai

<sup>12</sup> Per un approfondimento di tale tematica si rimanda a P. Favia, R. Giuliani, M. L. March, *Montecorvino: note per un progetto archeologico. Il sito, i resti architettonici, il territorio. La ricognizione*, in Atti San Severo 27 (2006), 2007, pp. 233-262; M. L. Marchi, *Nuovi dati per una ricostruzione storica del paesaggio del subappennino dauno: dall'Ager Lucerinus a Montecorvino*, in Atti san severo 28 (2007), pp. 476-499; R. Goffredo, *Persistenze e innovazioni nelle modalità insediative della valle dell'Ofanto tra fine IV e I sec. a. C.*, in G. Volpe, M. J. Strazzulla, A. D. Leone, *Storia e Archeologia della Daunia. Atti giornate di studio in memoria di Marina Mazzei* (Foggia 2004), Bari 2008, pp. 287-301.

<sup>13</sup> M. L. Gualandi, C. Palazzi, M. Paletti, *La Lucania Orientale*, in A. Giardina, A. Schiavone, *Società romana e produzione schiavistica. L'Italia: insediamenti e forme economiche*, Bari-Roma 1981, pp. 155-179.

<sup>14</sup> *Ager Venusinus II*, pp. 29-44.

coloni-soldato romani. Si tratta di una frequentazione piuttosto articolata già documentata nell'area prossima a *Venusia*, legata al sistema della centuriazione che prevede assegnazioni pari a circa 4-5 ha (corrispondenti a 16-20 iugeri) per colono<sup>15</sup>.

**ALL'ETÀ IMPERIALE** si data la frequentazione più consistente riferibile all'impianto di grandi ville rustiche provviste di settore residenziale ed impianto produttivo, che in alcuni casi si sostituiscono a preesistenti strutture. Molti degli insediamenti imperiali hanno una continuità di vita fino all'età tardoantica, strutturandosi in agglomerati di dimensioni anche piuttosto estese e mantengono una vocazione produttiva<sup>16</sup>. La concentrazione dei nuclei insediativi principali lungo le arterie viarie conferma una stretta relazione tra questi agglomerati (*vic*) molti dei quali rappresentano punti di stazione lungo il *cursus publicus* della Via Appia, lungo il tratto compreso tra Palazzo San Gervasio e Venosa<sup>17</sup>.

Per le **ETÀ ALTOMEDIOEVALE E MEDIEVALE** si ricostruisce una rete insediativa che predilige ancora le sommità delle colline a dominio delle valli sottostanti. Banzi, come gli altri comuni dell'area, presenta un impianto alto-medievale accentrato intorno al castello, il palazzo nobiliare e la Chiesa madre. Gli ampliamenti medievali e le espansioni del XVII e XIX secolo d.C. non alterano il perimetro storico e mantenendo pressoché intatto l'antico nucleo alto-medioevale<sup>18</sup>.

In tutto il territorio, lungo i tratturi, si ricostruiscono importanti segni legati all'allevamento itinerante: masserie, iazzi sorgenti e fontane, cappele e cippi votivi. Elementi di un sistema rurale caratterizzato fin dal XVI secolo da masserie isolate, molte delle quali anche risultano oggi abbandonate e ridotte a ruderi, altre invece mantengono inalterate le caratteristiche architettoniche originarie (torri angolari, gariffe e feritoie) e gli elementi decorativi (portali e stemmi).

#### 4.5 Schede dei siti noti

Elenco delle segnalazioni:

N. ID	LOCALITA'	DESCRIZIONE	DATAZIONE
1	Palazzo San Gervasio (PZ) – Le Castellana	Area di frammenti	Età imperiale
2	Maschito (PZ) – Cerentini	Area di frammenti	Età imperiale
3	Maschito (PZ) – Oreficchio/Masseria Nardoza	Area di frammenti	Età triumvirale

<sup>15</sup> *Venusia*, pp. 111-114; M.L. Marchi, *Fondi, Latifondi e proprietà imperiali nell'Ager Venusinus*, «Agri Centurati» I 2004, pp. 109-136; pp. 1131-117; *Ager Venusinus*, pp. 181-206; pp. 258-262; 280.

<sup>16</sup> *Ager Venusinus*, pp. 264-278.

<sup>17</sup> *Infra*, cap. 5.4, pp. 58-60.

<sup>18</sup> Mibac, Regione Basilicata, *Buone Pratiche per la lettura del paesaggio, L'alto Bradano. Progetto pilota per lo studio del territorio e buone pratiche per l'adeguamento dei piani paesistici*, 2006, pp. 20-25.

<b>4</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Le Castellana Fiumara	Area di frammenti	Età imperiale – età tardoantica
<b>5</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Le Castellana Fiumara	Area di frammenti	Età imperiale – età tardoantica
<b>6</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Oreficchio	Area di frammenti	Età preromana
<b>7</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Le Castellana Fiumara	Area di frammenti	IV sec. a.C.
<b>8</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Le Castellana Fiumara	Area di frammenti	Età triumvirale
<b>9</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Piarulli	Area di frammenti	Prima età del Ferro
<b>10</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Piarulli	Area di frammenti	Prima età del Ferro
<b>11</b>	Maschito (PZ) – Oreficchio	Area di frammenti	IV sec. a.C.
<b>12</b>	Maschito (PZ) – Oreficchio/Masseria Nardoza	Area di frammenti	Età triumvirale
<b>13</b>	Maschito (PZ) – Oreficchio	Area di frammenti	Età moderna
<b>14</b>	Maschito (PZ) – Oreficchio	Area di frammenti	Età imperiale
<b>15</b>	Maschito (PZ) – Oreficchio	Area di frammenti	Età tardoantica
<b>16</b>	Maschito (PZ) – Oreficchio	Area di frammenti	Età tardoantica?
<b>17</b>	Maschito (PZ) – Oreficchio	Area di frammenti	Età repubblicana
<b>18</b>	Maschito (PZ) – Oreficchio	Area di frammenti	Età triumvirale
<b>19</b>	Maschito (PZ) – Oreficchio/Fiumara – Casalini Sottana	Area di frammenti	Metà del IV - inizi del III sec. a.C.
<b>20</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Casalini Sottana	Area di frammenti	IV sec. a.C.
<b>21</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Casalini Sottana	Area di frammenti	IV sec. a.C.
<b>22</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Casalini Sottana	Area di frammenti	IV sec. a.C.

<b>23</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Casalini Sottana	Area di frammenti	IX-VIII sec. a.C./ IV sec.a.C.
<b>24</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Casalini Sottana	Area di frammenti	IX-VIII sec. a.C./ IV sec.a.C.
<b>25</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Casalini Sottana	Area di frammenti	IV sec.a.C.
<b>26</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Casalini Sottana	Area di frammenti	IX-VIII sec. a.C./ IV sec.a.C.
<b>27</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Casalini Sottana	Area di frammenti	IV sec.a.C.
<b>28</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Casalini Sottana	Area di frammenti	IV sec.a.C.
<b>29</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Casalini Sottana	Area di frammenti	IV sec.a.C.
<b>30</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Casalini Sottana	Area di frammenti	IV sec.a.C.
<b>31</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Casalini Sottana	Area di frammenti	IV sec.a.C.
<b>32</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Casalini Sottana	Area di frammenti	IV sec.a.C.
<b>33</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Casalini Sottana	Area di frammenti	IV sec.a.C.
<b>34</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Piarulli	Area di frammenti	Età preromana - età tardo- imperiale
<b>35</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Casalini Sottana	Area di frammenti	IV sec.a.C.
<b>36</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Crognale	Area di frammenti	Età repubblicana
<b>37</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – I Lavorati	Area di frammenti	Età tardoantica ?
<b>38</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – I Lavorati	Area di frammenti (necropoli)	Età romana
<b>39</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – I Lavorati	Area di frammenti	Età imperiale - età tardoantica
<b>40</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – I Lavorati	Area di frammenti	Età imperiale - età tardoantica

<b>41</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – I Lavorati	Area di frammenti (necropoli)	Età tardoantica ?
<b>42</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Piarulli	Area di frammenti	IV sec. a.C. / età tardo imperiale
<b>43</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Casalini Sottana	Area di frammenti	IV sec.a.C.
<b>44</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Casalini Sottana	Area di frammenti	IV sec.a.C.
<b>45</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Casalini Sottana	Area di frammenti	IX-VIII sec. a.C./ IV sec.a.C.
<b>46</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Casalini Sottana	Area di frammenti	IV sec.a.C.
<b>47</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Casalini Sottana	Area di frammenti	IV sec.a.C.
<b>48</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Casalini Sottana	Area di frammenti	IV sec.a.C.
<b>49</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Casalini Sottana	Area di frammenti	IV-III sec. a.C. (terminus ante quem)
<b>50</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Casalini Sottana	Area di frammenti	IV sec.a.C.
<b>51</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Casalini Sottana	Area di frammenti	IV sec.a.C.
<b>52</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Casalini Sottana	Area di frammenti	IV sec.a.C.
<b>53</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Casalini Sottana	Area di frammenti	IV sec.a.C.
<b>54</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Casalini Soprana	Area di frammenti	IV sec.a.C.
<b>55</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Casalini Soprana	Area di frammenti	IV sec.a.C.
<b>56</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Casalini Soprana	Area di frammenti	IV sec.a.C.
<b>57</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Casalini Soprana	Area di frammenti	Età imperiale ?
<b>58</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Casalini Soprana	Area di frammenti	Età imperiale ?

<b>59</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Casalini Soprana	Area di frammenti	Età imperiale
<b>60</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Casotto Piarulli	Area di frammenti	Età imperiale
<b>61</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Casotto Piarulli	Area di frammenti	Età imperiale
<b>62</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Cataldi	Area di frammenti	n.d.
<b>63</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Torrente Valero	Aree di frammenti	Età imperiale
<b>64</b>	Banzi (PZ) - Mass. Pizzicoco	Aree di frammenti	Età imperiale
<b>65</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Cataldi/Masseria Casilini	Aree di frammenti	Età preromana
<b>66</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Manzulillo	Area di frammenti	n.d.
<b>67</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Capariello	Area di frammenti	n.d.
<b>68</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Capariello	Area di frammenti	n.d.
<b>69</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Mazzulillo	Area di frammenti	Età imperiale – età tardo imperiale
<b>70</b>	Maschito (PZ) - Cervellino-Mass. Di Nella	Area di frammenti	Età triumvirale
<b>71</b>	Forenza (PZ) - Masseria De Leonardis	Area di frammenti	Età imperiale ?
<b>72</b>	Maschito (PZ) – Settanni	Area di frammenti	IV-VI sec. d.C.
<b>73</b>	Forenza (PZ) – San Martino	Area di frammenti	Età repubblicana e imperiale
<b>74</b>	Forenza (PZ) – San Martino	Area di frammenti	n.d.
<b>75</b>	Forenza (PZ) – Masseria Cascia	Aree di frammenti	Età repubblicana e tardoantica
<b>76</b>	Forenza (PZ) – Masseria Casalini	Area di frammenti	III – V sec. d.C.
<b>77</b>	Forenza (PZ) – Masseria Casalini	Area di frammenti	III – V sec. d.C.
<b>78</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) –	Aree di frammenti	Età imperiale

	Masseria La Mastra e Sfradusco		
<b>79</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Mass. Cancellara	Aree di frammenti	Età imperiale
<b>80</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Mass. Rosali	Aree di frammenti	Età imperiale
<b>81</b>	Banzi (PZ) - Lago dei Conconi/Casale Lancieri	Aree di frammenti	Età repubblicana/II sec. a.C.
<b>82</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Vutusaro	Area di frammenti	n.d.
<b>83</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Piarulli/Vallone del Serpente	Area di frammenti	Età imperiale
<b>84</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Vallone Acqua Cascia	Area di frammenti	n.d.
<b>85</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Piano delle Tavole/Masseria Nisi	Area di frammenti	Età tardo repubblicana – inizi età imperiale
<b>86</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Mass. Vallone di Acqua Cascia/Masseria Cancellara/ c/o Rudere Nisi	Aree di frammenti	età preromana/età imperiale
<b>87</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Merlini	Aree di frammenti	Età imperiale
<b>88</b>	Forenza (PZ) – C. Buonasorte	Area di frammenti	n.d.
<b>89</b>	Forenza (PZ) – Cozzo Maragnano	Aree di frammenti	Età imperiale - età tardoantica
<b>90</b>	Forenza (PZ) – Masseria Iasi	Area di frammenti	n.d.
<b>91</b>	Forenza (PZ) – Serra la Perna	Area di frammenti	Età imperiale
<b>92</b>	Forenza (PZ) – San Martino	Area di frammenti	n.d.
<b>93</b>	Forenza (PZ) – San Martino	Area di frammenti	n.d.
<b>94</b>	Forenza (PZ) – Serra la Perna	Area di frammenti	Età imperiale
<b>95</b>	Forenza (PZ) – Serra la Perna	Area di frammenti	II-VI d.C.
<b>96</b>	Forenza (PZ) – Serra la Perna	Area di frammenti	II-VI d.C.

<b>97</b>	Forenza (PZ) – Serra la Perna	Area di frammenti	II-VI d.C.
<b>98</b>	Forenza (PZ) – Masseria Bochicchio	Elementi architettonici	Età tardoantica
<b>99</b>	Maschito (PZ) – Piano della Trinità	Area di frammenti	I sec. a.C. -VI d.C.
<b>100</b>	Maschito (PZ) – Piano della Trinità	Area di frammenti (villa)	II sec. a.C. -VI d.C.
<b>101</b>	Maschito (PZ) – Piano della Trinità	Lastre lapidee	II sec. a.C. -VI d.C. (?)
<b>102</b>	Maschito (PZ) – Piano della Trinità	Area di frammenti	Età tardo repubblicana – età imperiale
<b>103</b>	Maschito (PZ) – Piano della Trinità	Area di frammenti	I sec. a.C. – I d.C.
<b>104</b>	Forenza (PZ) – Macchiarotonda	Area di frammenti	Preistoria – età romana
<b>105</b>	Forenza (PZ) – Macchiarotonda	Area di frammenti	Preistoria
<b>106</b>	Forenza (PZ) – Macchiarotonda	Frammento di selce	Preistoria
<b>107</b>	Forenza (PZ) – Macchiarotonda	Area di frammenti	Età repubblicana
<b>108</b>	Forenza (PZ) – Vallone Macchiarotonda	Area di frammenti	Età imperiale
<b>109</b>	Forenza (PZ) – Vallone Macchiarotonda	Area di frammenti	n.d.
<b>110</b>	Forenza (PZ) – Tufaroli	Area di frammenti	Età triumvirale – età imperiale
<b>111</b>	Forenza (PZ) – Crocce	Area di frammenti	n.d.
<b>112</b>	Forenza (PZ) – Crocce	Area di frammenti	n.d.
<b>113</b>	Forenza (PZ) – Cerullo	Area di frammenti	Età preromana
<b>114</b>	Forenza (PZ) – Cerullo	Area di frammenti	Età preromana
<b>115</b>	Forenza (PZ) – Masseria Pavonelli	Area di frammenti	Età imperiale
<b>116</b>	Forenza (PZ) – Masseria Pavonelli	Area di frammenti	n.d.

<b>117</b>	Forenza (PZ) – Masseria Rendina	Area di frammenti	n.d.
<b>118</b>	Forenza (PZ) – Vado del Monte	Area di frammenti	Età repubblicana
<b>119</b>	Forenza (PZ) – Vado del Monte	Area di frammenti	Età repubblicana
<b>120</b>	Forenza (PZ) – Acquaviva	Area di frammenti	Prima età imperiale – età tardoantica
<b>121</b>	Forenza (PZ) – Acquaviva	Area di frammenti	Età imperiale
<b>122</b>	Forenza (PZ) – Acquaviva	Area di frammenti	Età repubblicana - età imperiale
<b>123</b>	Forenza (PZ) – Vado del Monte	Area di frammenti	n.d.
<b>124</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Spada/Masseria Vigilante	Aree di frammenti	Età preromana
<b>125</b>	Forenza (PZ) – Masseria Ciranna	Area di frammenti	n.d.
<b>126</b>	Forenza (PZ) – Masseria Ciranna	Area di frammenti (villa)	Età repubblicana – età imperiale
<b>127</b>	Forenza (PZ) – Masseria Ciranna	Area di frammenti	n.d.
<b>128</b>	Forenza (PZ) – Casotto Francioni	Area di frammenti	n.d.
<b>129</b>	Forenza (PZ) – Masseria Francioni	Area di frammenti	I – V sec. d.C.
<b>130</b>	Forenza (PZ) – Masseria Francioni	Area di frammenti	n.d.
<b>131</b>	Forenza (PZ) – Masseria Francioni	Area di frammenti (villa)	I sec. a.C. – età tardoantica
<b>132</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Grotte di Caggiano	Area di frammenti (necropoli)	Età imperiale
<b>133</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Grotte di Caggiano	Area di frammenti	Età imperiale
<b>134</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Grotte di Caggiano	Area di frammenti	Età imperiale
<b>135</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – S. Procopio	Area di frammenti	II sec. a.C.
<b>136</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) –	Aree di frammenti	I-III sec. d.C.

	Masseria S. Procopio		
<b>137</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria S. Procopio	Area di frammenti	Eneolitico
<b>138</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Piano delle Tavole	Tomba	Seconda metà IV sec. a.C.
<b>139</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) – Masseria Pairulli/Pozzo di Banzi	Area di frammenti ossei	n.d.
<b>140</b>	Banzi (PZ) - Piano dei Parchi	Area di frammenti	n.d.
<b>141</b>	Banzi (PZ) - Casale Faggella	Area di frammenti	n.d.
<b>142</b>	Genzano di Lucania (PZ) – Casone Cardani	Area di frammenti ossei e laterizi	Età tardoantica
<b>143</b>	Genzano di Lucania (PZ) – C. da Ralle Nuove	Area di frammenti	Età repubblicana
<b>144</b>	Genzano di Lucania (PZ) – Masseria S. Procopio	Area di frammenti	n.d.
<b>145</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) –S. Procopio (Masseria Cicoria)	Area di frammenti	Età preromana
<b>146</b>	Forenza (PZ) – Spinosa	Area di frammenti	n.d.
<b>147</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) –S. Procopio	Area di frammenti	III – II sec. a.C.
<b>148</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) –S. Procopio	Area di frammenti	n.d.
<b>149</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) –S. Procopio	Area di frammenti	III-II sec. a.C. (?)
<b>150</b>	Palazzo San Gervasio (PZ) –S. Procopio	Area di frammenti	III-I sec. a.C.
<b>151</b>	Forenza (PZ) – Costa delle Ripe (Mass. Orofino)	Area di frammenti	n.d.
<b>152</b>	Forenza (PZ) – Costa delle Ripe (Mass. Orofino)	Punta di freccia e frammenti	n.d.
<b>153</b>	Forenza (PZ) – Masseria Zaffiro	Area di frammenti	Età repubblicana-età tardoantica
<b>154</b>	Forenza (PZ) – Costa delle Ripe/Masseria Zaffiro	Area di frammenti	Età repubblicana-età tardo imperiale

<b>155</b>	Forenza (PZ) – Masseria Zaffiro	Area di frammenti	Prima età imperiale-età tardoantica
<b>156</b>	Forenza (PZ) – Masseria Zaffiro	Area di frammenti (fattoria)	Età preromana
<b>157</b>	Forenza (PZ) – Masseria Zaffiro	Area di frammenti (sepolcreto)	Età preromana
<b>158</b>	Forenza (PZ) – Masseria Masi	Area di frammenti	n.d.
<b>159</b>	Forenza (PZ) – Masseria Masi/Serra Giardino	Area di frammenti	Età preromana
<b>160</b>	Forenza (PZ) – Sorgente Prigghione	Area di frammenti	Età preromana
<b>161</b>	Forenza (PZ) – Masseria Checca	Area di frammenti	n.d.
<b>162</b>	Forenza (PZ) – Masseria Masi/La Monaca	Area di frammenti	Età repubblicana – età tardoantica
<b>163</b>	Forenza (PZ) – Masseria di Canio	Area di frammenti	Età preromana ?
<b>164</b>	Forenza (PZ) – pendici settentrionali di Forenza	Aree di frammenti	Età preromana
<b>165</b>	Forenza (PZ) – Santa Maria dell’Armenia	Ruderi (chiesa medievale)	XI-XVI secolo d.C.
<b>166</b>	Forenza (PZ) – Santa Maria dell’Armenia	Area di frammenti	Età imperiale
<b>167</b>	Forenza (PZ) – Santa Maria dell’Armenia	Area di frammenti	n.d.
<b>168</b>	Forenza (PZ) – Santa Maria dell’Armenia	Area di frammenti	VI-IV secolo a.C./I secolo d.C.
<b>169</b>	Forenza (PZ) – Masseria Lapolla	Area di frammenti	III-I secolo a.C.
<b>170</b>	Forenza (PZ) – Serra Giardino	Area di frammenti	Età imperiale
<b>171</b>	Forenza (PZ) – Serra Giardino	Area di frammenti	VI secolo a.C./III-I secolo a.C./II-VII secolo d.C.
<b>172</b>	Forenza (PZ) – S. Zaccaria	Area di frammenti	n.d.
<b>173</b>	Forenza (PZ) – S. Zaccaria	Area di frammenti	Età preistorica - ?
<b>174</b>	Forenza (PZ) – S. Zaccaria	Area di frammenti	Età imperiale – età tardoantica

<b>175</b>	Forenza (PZ) – S. Zaccaria	Struttura muraria	n.d.
<b>176</b>	Forenza (PZ) – Masseria Bochicchio	Aree di frammenti	Età imperiale-età tardoantica
<b>177</b>	Forenza (PZ) – Masseria Miniscalco/Vallone delle Conche	Area di frammenti	Età imperiale
<b>178</b>	Acerenza (PZ) - Serra Altura	Aree di frammenti	Età imperiale
<b>179</b>	Acerenza (PZ) - Serra Altura	Insediamiento	Neolitico
<b>180</b>	Acerenza (PZ) – Il Tomolo	Insediamiento (villa?)	Età romana ?
<b>181</b>	Acerenza (PZ) – La Guardia	Insediamiento	IV sec. a.C.
<b>182</b>	Pietragalla (PZ) – Il Castello	Casale	Ante 1152
<b>183</b>	Pietragalla (PZ) – Monte Torretta-Monte Solario	Insediamiento	IX-III secolo a.C.
<b>184</b>	Forenza (PZ) – S. Irene	Tombe	VI-VII secolo d.C
<b>185</b>	Filiano (PZ) – Serra Pisconi	Pitture ed incisioni rupestri	Mesolitico
<b>186</b>	Filiano (PZ) – Tuppo dei Sassi	Pitture ed incisioni rupestri	Mesolitico
<b>187</b>	Forenza (PZ) – Casale Natale	Area di frammenti	I sec. d.C.

<b>ID 1</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Le Castellana
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>		
Sulla cima di un vasto pianoro vi è un'area (150 mq) con fr. laterizi e ceramici.		

<b>DTR:</b>	Età imperiale	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 89, sito n. 532	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 2</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Maschito	
	<b>Località:</b> Cerentino	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Sulla cima di un colle a S della SS168, km 22.55, vi è un'area di (400 mq) con laterizi, calcare e ceramica.		
<b>DTR:</b>	Età imperiale	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 89, sito n. 526	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 3</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Maschito	
	<b>Località:</b> Cerentino	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Lungo un pendio a N della SS 168, km25, vi è un'area(150mq) di fr. laterizi e ceramica. A 30 m ad W vi è un'altra area (30 mq) con poca ceramica. Un terzo nucleo (100 mq) con soli fr. di laterizi, è poco più a N.		
<b>DTR:</b>	Età triumvirale	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 90, sito n. 540	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 4</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Le Castellana Fiumara
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Su un pendio affacciato sulla Fiumara di Palazzo, a N della SS 168 vi è un'area di 600mq con frr.laterizi e ceramica.		
<b>DTR:</b>	Età imperiale – età tardoantica	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 90, sito n. 538	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 5</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Le Castellana Fiumara
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Su un pendio affacciato sulla Fiumara di Palazzo, a N della SS 168, a 50m da 538 vi è un'area di 500mq con frr.laterizi e ceramica.		
<b>DTR:</b>	Età imperiale – età tardoantica	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 90, sito n. 539	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 6</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo

<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Oreficicchio
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Poco distante da 551, vi è un'area di 100mq con numerose tegole.		
<b>DTR:</b>	Età preromana	
<b>BIBR:</b>	<i>Venusia</i> , p. 91, sito n. 552	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 7</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Le Castellana Fiumara
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Sulla riva sinistra della Fiumara di Palazzo vi è un'area (150 mq), di fr. laterizi e ceramica.		
<b>DTR:</b>	IV sec. a.C.	
<b>BIBR:</b>	<i>Venusia</i> , p. 89, sito n. 536	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 8</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Le Castellana Fiumara
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso

<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>	Lungo la Fiumara di Palazzo, a SX, vi è un'area (2000mq), con fr. laterizi, ceramica e schegge di calcare. L'area è stata occupata fin dalla prima età del Ferro.	
<b>DTR:</b>	Età triumvirale	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 91, sito n. 558	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 9</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio	
	<b>Località:</b> Masseria Piarulli	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>	Sulla riva S della Fiumara di Palazzo, a N della SS 168, Km 26500, vi è un'area di 500 mq con fr. ceramici.	
<b>DTR:</b>	Prima età del Ferro	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 91, sito n. 554	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 10</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio	
	<b>Località:</b> Masseria Piarulli	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti ossei	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>	Sul terrazzo che da sulla Fiumara di Palazzo, a N della SS 168, km 27, vi è un'area (50 mq), con fr. di ossa.	

<b>DTR:</b>	Età preromana	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 91, sito n. 555	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 11</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Maschito
		<b>Località:</b> Oreficicchio
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Sul pianoro, a N della SS 168, è collocata un'area di dispersione di materiale di ca. 200mq.		
<b>DTR:</b>	IV sec. a.C.	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 91, sito n. 551	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 12</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Maschito
		<b>Località:</b> Oreficicchio /Masseria Nardoza
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Lungo un pendio a N della SS 168, km25, vi è un'area(150mq) di fr. laterizi e ceramica. A 30 m ad W vi è un'altra area (30 mq) con poca ceramica. Un terzo nucleo (100 mq) con soli frr. di laterizi, è poco più a N.		
<b>DTR:</b>	Età triumvirale	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 90, sito n. 542	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 13</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Maschito
		<b>Località:</b> Oreficichio
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Ridotta concentrazione di frammenti fittili (frr. laterizi c.d. corinzi e coprighiunti semicircolari) su area di forma subquadrangolare, sostanzialmente pianeggiante, a ovest di una strada sterrata di accesso a uno stabile di una masseria-deposito ancora attiva.		
<b>DTR:</b>	Età moderna	
<b>BIBR:</b>	Archivio	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 14</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Maschito
		<b>Località:</b> Oreficichio
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Sul ciglio di un colle, lungo la via per la Mass.Tufaroli, vi è un'area rada (30 mq) di fr. laterizi.		
<b>DTR:</b>	Età imperiale	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 89, sito n. 529	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 15</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo

<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Maschito
		<b>Località:</b> Oreficichio
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Sulla cima di un ampio pianoro, lungo la SS. 168, è collocata un'area di dispersione di materiale di ca. 2000mq che indizia la presenza di una grande villa rurale.		
<b>DTR:</b>	Età tardoantica	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 90, sito n. 543	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 16</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Maschito
		<b>Località:</b> Oreficichio
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Area di dispersione di frammenti fittili coincidente praticamente con alcuni frammenti di lastre, pertinente molto probabilmente a tegole di tipo cd corinzio.  Va precisato che i materiali in questione potrebbero coincidere con il punto 693 intercettato durante le ricognizioni dell'Università di Foggia nell'area in questione e forse far riferimento alla medesima UT.		
<b>DTR:</b>	Età tardoantica ?	
<b>BIBR:</b>	Archivio	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 17</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Maschito

		<b>Località:</b> Oreficichio
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Su un pianoro affacciato sulla fiumara di Palazzo, c/o una masseria abbandonata vi è un'area di 100mq con ceramica, fr. laterizi e scapoli di calcare.		
<b>DTR:</b>	Età repubblicana	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 90, sito n. 545	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 18</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Maschito	
	<b>Località:</b> Oreficichio	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Su un terrazzo che si affaccia sulla Fiumara, vi è un'area di 200mq con fr.laterizi, scapoli calcarei e ceramica		
<b>DTR:</b>	Età triumvirale	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 91, sito n. 549	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 19</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Maschito	
	<b>Località:</b> Oreficichio/Fiumara – Casalini Sottana	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso

<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>	<p>Area di 150mq restituisce fr. laterizi (sito 550).                      Nel corso dei lavori di sorveglianza archeologica condotti per la realizzazione di un impianto eolico Erg nel territorio di Palazzo S. Gervasio, sono stati individuati e indagati diversi siti che ribadiscono il potenziale archeologico, in particolare per il periodo preromano, delle aree inserite nell'<i>Ager Venusinus</i> dopo la fondazione della colonia latina di <i>Venusia</i> (29 a.C.).                      Già con le indagini di ricognizione condotte dall'Università La Sapienza di Roma negli anni '80 e '90 avevano rivelato la presenza di numerosi siti disseminati in tutto il territorio e in particolare avevano consentito di documentare Masseria Casalini Sottana. Le campagne di scavo hanno permesso di rilevare una parte dell'insediamento che si sviluppa su tutta la collina di Masseria Casalini Sottana. Sono state indagate una porzione dell'abitato, due aree con attestazioni di frequentazione a scopo produttivo e sono stati in parte individuati settori con tracce di fondazioni e di strutture murarie che documentano l'ultima fase di vita dell'insediamento, databile tra la metà del IV e gli inizi del III sec. a.C.                      Area sottoposta a vincolo archeologico diretto, codice BCA_088d</p>	
<b>DTR:</b>	metà del IV - inizi del III sec. a.C.	
<b>BIBR:</b>	<i>Venusia</i> , p. 91, sito n. 550	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 20</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio	
	<b>Località:</b> Masseria Casalini Sottana	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>	<p>Sulla cima di un colle affacciato sulla Fiumara vi è un'area di 900mq con fr. laterizi, scapoli di calcare e ceramica.</p>	
<b>DTR:</b>	IV sec. a.C.	
<b>BIBR:</b>	<i>Venusia</i> , p. 95, sito n. 571	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 21</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo

<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Masseria Casalini Sottana
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> A W di un pendio affacciato sulla Fiumara, a 30m da 576 vi è un'area di 150mq con frr.laterizi , scapoli di calcare e ceramica.		
<b>DTR:</b>	IV sec. a.C.	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 95, sito n. 577	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 22</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Masseria Casalini Sottana
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Area di 200 mq che restituisce reperti di IV sec a.C., riferibili ad una struttura di IV sec. a.C.		
<b>DTR:</b>	IV sec. a.C.	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 94, sito n. 572	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 23</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Masseria Casalini Sottana
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)

<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Lungo un pendio è rintracciata un'area di 1000 mq che restituisce reperti di IV sec. a.C., riferibili ad una struttura di IV sec. a.C. che pare impostarsi su una frequentazione dell'età del ferro.		
<b>DTR:</b>	IX-VIII sec. a.C./ IV sec.a.C.	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 94, sito n. 570	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 24</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio	
	<b>Località:</b> Masseria Casalini Sottana	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Lungo un pendio è rintracciata un'area di 500 mq che restituisce reperti di IV sec. a.C., riferibili ad una struttura di IV sec. a.C. che si imposta su una frequentazione dell'età del ferro.		
<b>DTR:</b>	IX-VIII sec. a.C./ IV sec.a.C.	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 94, sito n. 571	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 25</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio	
	<b>Località:</b> Masseria Casalini Sottana	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>		

Area di 1000mq che occupa la cima di un colle posto sul Rio Boleiro riferibile ad una frequentazione di IV sec. a.C.		
<b>DTR:</b>	IV sec. a.C.	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 92, sito n. 568	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 26</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio	
	<b>Località:</b> Masseria Casalini Sottana	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Sul punto di confluenza tra Rio Baleiro e la Fiumara di Palazzo è stata individuata una area di materiali, ampia 2000mq, che restituisce un abitato dell'età del Ferro e una successiva fase di IV sec. a.C.		
<b>DTR:</b>	IX-VIII sec. a.C./ IV sec.a.C.	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 92, sito n. 559	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 27</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio	
	<b>Località:</b> Masseria Casalini Sottana	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Un'area di ca. 900 mq. restituisce fr. ceramici riferibili ad un edificio di IV sec. a.C. che occupa un sito dell'età del Ferro.		
<b>DTR:</b>	IV sec.a.C.	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 92, sito n. 560	

<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>
-------------	-------------	--------------

<b>ID 28</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio	
	<b>Località:</b> Masseria Casalini Sottana	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Lungo il pendio occidentale del colle è rintracciata un'area di 400mq che restituisce reperti di IV sec. a. C., riferibili ad una struttura.		
<b>DTR:</b>	IV sec.a.C.	
<b>BIBR:</b>	<i>Venusia</i> , p. 92, sito n. 561	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 29</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio	
	<b>Località:</b> Masseria Casalini Sottana	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Lungo un colle affacciato sul Rio Boleiro è rintracciata un'area di 600mq che restituisce reperti di IV sec. a.C., riferibili ad una struttura.		
<b>DTR:</b>	IV sec.a.C.	
<b>BIBR:</b>	<i>Venusia</i> , p. 92, sito n. 562	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 30</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Masseria Casalini Sottana
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Area di 400mq che occupa la cima di un colle posto sul Rio Boleiro riferibile ad una frequentazione di IV sec. a. C.		
<b>DTR:</b>	IV sec.a.C.	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 92, sito n. 563	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 31</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Masseria Casalini Sottana
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Lungo un pendio a breve distanza dalla masseria è rintracciata un'area di 900 mq che restituisce reperti di IV sec. a. C., riferibili ad una struttura di che si imposta su una frequentazione dell'età del ferro.		
<b>DTR:</b>	IV sec.a.C.	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 95, sito n. 578	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 32</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo

<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Masseria Casalini Sottana
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Ad E di un pendio che si affaccia sul Rio Balerio vi è un'area di fr. laterizi e ceramica di 400mq ca.		
<b>DTR:</b>	IV sec.a.C.	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 92, sito n. 564	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 33</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Masseria Casalini Sottana
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Area di 200mq che occupa la cima di un colle posto sul Rio Boleiro riferibile ad una frequentazione di IV sec. a. C.		
<b>DTR:</b>	IV sec.a.C.	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 92, sito n. 566	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 34</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Masseria Piarulli
		<b>Riferimenti IGM:</b> 188 IV-NO (PALAZZO S. GERVASIO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Area di 200mq che occupa la cima di un colle posto sul Rio Boleiro riferibile ad una frequentazione di IV sec. a. C.		
<b>DTR:</b>	IV sec.a.C.	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 92, sito n. 566	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Su di un pianoro a N della SS 168, km 28.500, vi è un'area di (200 mq), con un'ampia dispersione di materiali.		
<b>DTR:</b>	Età preromana - età tardo-imperiale	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 91, sito n. 556	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 35</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio	
	<b>Località:</b> Masseria Casalini Sottana	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 188 IV-NO (PALAZZO S. GERVASIO)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Su un pianoro ad est della SS. 168 vi è un'area di dispersione di materiale riferibile ad una struttura, posta nei pressi di una sorgente.		
<b>DTR:</b>	IV sec.a.C.	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 92, sito n. 557	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 36</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio	
	<b>Località:</b> Crognale	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 188 IV-NO (PALAZZO S. GERVASIO)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>		

In un oliveto posto lungo il lato orientale di un sentiero, con pendenza verso NW, a ridosso di una costruzione moderna che ha parzialmente tagliato il fianco occidentale della collina, si rinviene materiale sparso, dilavato fino a fondovalle.		
<b>DTR:</b>	Età repubblicana	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p.207, sito n. 875	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 37</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio	
	<b>Località:</b> I lavorati	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 188 IV-NO (PALAZZO S. GERVASIO)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti (necropoli)	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Un'area di mq 400 con presenza di pietre, tegole, ceramica.		
<b>DTR:</b>	Età tardoantica ?	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p.203, sito n. 848	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 38</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio	
	<b>Località:</b> I lavorati	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 188 IV-NO (PALAZZO S. GERVASIO)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti (necropoli)	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Sul versante W della collina, vi è un'area di 800 mq, con frr. di ossa, denti ed oggetti in lamina di bronzo.		
<b>DTR:</b>	Età romana	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p.203, sito n.	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>
-------------	-------------	--------------

<b>ID 39</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> I lavorati
		<b>Riferimenti IGM:</b> 188 IV-NO (PALAZZO S. GERVASIO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti (necropoli)	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> A mezza costa sul versante N, l'area di mq 300 ricoperta da pietre, tegole, ceramica e fr. di marmo.		
<b>DTR:</b>	Età imperiale - età tardoantica	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p.202, sito n. 849	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 40</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> I lavorati
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Ampie aree di dispersione di fr. riferibili ad un insediamento rurale di età imperiale e tardo antica cui si riferiscono resti di una necropoli.		
<b>DTR:</b>	Età imperiale - età tardoantica	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, pp. 202-203, siti nn. 646-649	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 41</b>		
<b>Immagine:</b>		

<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio	
	<b>Località:</b> I lavorati	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 188 IV-NO (PALAZZO S. GERVASIO)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti (necropoli)	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> area di mq370 ricoperta da pietre, laterizi, ceramica, lastre di calcare e frr.di ossa.		
<b>DTR:</b>	Età tardoantica ?	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, pp. 203, sito n. 847	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 42</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio	
	<b>Località:</b> Masseria Piarulli	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 188 IV-NO (PALAZZO S. GERVASIO)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti (necropoli)	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Sul pianoro che affaccia sulla valle del Baleiro è situata una densa area di frr. ceramici. A N ci sono tracce di sepolture.		
<b>DTR:</b>	IV sec. a.C. / età tardo imperiale	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 92, sito n. 558	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 43</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio	
	<b>Località:</b> Masseria Casalini Sottana	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso

<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti (necropoli)	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>	Area di 200mq che occupa la cima di un colle posto sul Rio Boleiro riferibile ad una frequentazione di IV sec. a. C.	
<b>DTR:</b>	IV sec. a.C.	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 92, sito n. 567	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 44</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio	
	<b>Località:</b> Masseria Casalini Sottana	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 188 IV NO	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti (necropoli)	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>	Area di 600mq che occupa la sommità di un colle, riferibile ad una frequentazione di IV sec. a.C.	
<b>DTR:</b>	IV sec. a.C.	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 96, sito n. 586	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 45</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio	
	<b>Località:</b> Masseria Casalini Sottana	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti (necropoli)	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>	Su di un rilievo collinare è rintracciata un'area di 400 mq, alla quale in parte si sovrappone un altro nucleo (sito 578) che restituisce reperti di IV sec. a.C., riferibili ad una struttura di IV sec. a.C. che pare impostarsi su un sito dell'età del ferro.	

<b>DTR:</b>	IX-VIII sec. a.C./ IV sec.a.C.	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 95, sito n. 580	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 46</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Masseria Casalini Sottana
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti (necropoli)	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Lungo un pendio che affaccia sulla Fiumara di Palazzo è rintracciata un'area di 200 mq con frr.laterizi, scarti di produzione e ceramica.		
<b>DTR:</b>	IV sec.a.C.	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 95, sito n. 582	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 47</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Masseria Casalini Sottana
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti (necropoli)	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Lungo il pendio N di un colle affaccio sulla Fiumara di Palazzo, vi è un'area di 200mq con frr.laterizi e ceramica.		
<b>DTR:</b>	IV sec.a.C.	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 96, sito n. 589	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 48</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Masseria Casalini Sottana
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti (necropoli)	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Area di 1000mq che occupa la sommità di un colle, riferibile ad una frequentazione di IV sec. a. C., da mettere in relazione con i siti limitrofi.		
<b>DTR:</b>	IV sec.a.C.	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 96, sito n. 591	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 49</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Masseria Casalini Sottana
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> area con concentrazione di frammenti fittili ubicata a ovest della stradina sterrata che taglia in due il pianoro sommitale di Casalini. Intercettati fr. laterizi e ceramici distribuiti in modo piuttosto casuale e con frequenza ridotta. Va precisato che i materiali in questione potrebbero coincidere con il punto 593 intercettato durante le ricognizioni dell'Università di Foggia nell'area in questione e forse far riferimento alla medesima ID 49.		
<b>DTR:</b>	IV-III sec. a.C. ( <i>terminus ante quem</i> )	
<b>BIBR:</b>	Archivio; Marchi 1996, p. 96, punto 593	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

**ID 50**

<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Masseria Casalini Sottana
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Al centro del pianoro ad W di 593, vi è un'area di fr. ceramica e laterizi di 400mq.		
<b>DTR:</b>	IV sec.a.C.	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 97, sito n. 594	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

**ID 51**

<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Masseria Casalini Sottana
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Lungo un pendio a S del pianoro vi è un'area di fr. laterizi e ceramica sporadica di 200mq.		
<b>DTR:</b>	IV sec.a.C.	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 97, sito n. 596	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

**ID 52**

<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Masseria Casalini Sottana
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso

<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>	Area di 200mq che occupa la sommità di un colle, affacciata sulla Fiumara di Palazzo, riferibile ad una struttura di IV sec. a.C.	
<b>DTR:</b>	IV sec.a.C.	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 97, sito n. 595	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 53</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio	
	<b>Località:</b> Masseria Casalini Sottana	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>	Lungo un pendio rivolto verso la Fiumara di Palazzo, vi è un'area di 400mq con laterizi e ceramica.	
<b>DTR:</b>	IV sec.a.C.	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 97, sito n. 599	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 54</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio	
	<b>Località:</b> Masseria Casalini Soprana	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>	Su un pendio che si affaccia sulla Fiumara, a NE della masseria vi è un'area di 200mq con frr.laterizi e ceramica.	
<b>DTR:</b>	IV sec.a.C.	

<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 91, sito n. 548	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 55</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio	
	<b>Località:</b> Masseria Casalini Soprana	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Sulla cima di un colle affacciato sulla Fiumara vi sono molti scampoli calcarei, tegole e ceramica per un'area di 500mq.		
<b>DTR:</b>	IV sec.a.C.	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 90, sito n. 546	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 56</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio	
	<b>Località:</b> Masseria Casalini Soprana	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Lungo un pendio che si affaccia su un affluente della Fiumara di Palazzo, vi è un'area (150 mq) con fr. di laterizi, calcarei e ceramica.		
<b>DTR:</b>	IV sec.a.C.	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 89, sito n. 530	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 57</b>
--------------

<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Masseria Casalini Soprana
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>		
<p>Ridotta concentrazione di frammenti fittili, in particolare di soli laterizi. Essa si sviluppa immediatamente a nord dei resti della Masseria Casalini Soprana, dalla quale dista circa mt 200. La densità dei materiali è bassissima, e si concentra soprattutto nel settore ingombro dalla torre, dal quale proviene appunto il materiale laterizi.</p> <p>Materiali sparsi relativi forse ad una struttura rurale di ridotte dimensioni.</p>		
<b>DTR:</b>	Età imperiale ?	
<b>BIBR:</b>	Archivio	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 58</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Masseria Casalini Soprana
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>		
<p>Ridotta dispersione di frammenti fittili di forma pressoché rettangolare, posta sostanzialmente in piano e in prossimità della Masseria Casalini Soprana, stabile in stato di abbandono e con le falde del tetto crollate in più punti.</p> <p>A giudicare dalla posizione e dalla fascia assolutamente priva di frammenti ceramici sembra che il materiale rinvenuto non abbia alcuna relazione con la ID 59 intercettata a sud-est, ma che venga piuttosto da una struttura originaria dislocata su questo nuovo versante.</p>		
<b>DTR:</b>	Età imperiale ?	
<b>BIBR:</b>	Archivio	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 59</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Masseria Casalini Soprana
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Area di dispersione di fr. fittili probabilmente pertinenti ad una struttura rurale di epoca imperiale		
<b>DTR:</b>	Età imperiale	
<b>BIBR:</b>	Archivio	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 60</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Casotto Piarulli
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Area di dispersione di frammenti fittili con frequenza relativamente alta di materiale laterizio, assenza totale di materiale lapideo relativo ad alzati e pochissimi frammenti ceramici.  Va precisato che i materiali in questione potrebbero coincidere con il punto 594 intercettato durante le ricognizioni dell'Università di Foggia nell'area in questione e forse far riferimento alla medesima ID 60.		
<b>DTR:</b>	Età imperiale	
<b>BIBR:</b>	Archivio; Marchi 2010, p. 146, punto 594	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 61</b>		
<b>Immagine:</b>		

<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Casotto Piarulli
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Nei pressi del casotto, a Sud (200 mq), si individua una forte presenza di laterizi, ceramica comune da cucina e da mensa, dolia e un fr. di macina.		
<b>DTR:</b>	Età imperiale	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 146, sito n. 593	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 62</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Masseria Cataldi
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Sul pianoro è presente un'area di 200 mq con presenza di laterizi e <i>dolia</i> .		
<b>DTR:</b>	n.d.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 146, sito n. 594	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 63</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Torrente Valero
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso

<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	aree di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>	Sul pianoro sono state individuate due aree di fr. fittili riferibili ad una fattoria di epoca lucana.	
<b>DTR:</b>	Età imperiale	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 146, siti nn. 597-598	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 64</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Banzi	
	<b>Località:</b> Mass. Pizzicoco	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 188 IV-SO (GENZANO DI LUCANIA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	aree di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>	Sul pianoro è presente un'area di 200 mq con presenza di laterizi e <i>dolia</i> .	
<b>DTR:</b>	Età imperiale	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, pp. 156-158 siti nn. 843-844	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 65</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio	
	<b>Località:</b> Masseria Cataldi/Masseria Casilini	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>	Sul ciglio del pianoro si estende un'area piuttosto fitta di ca. 200mq riferibile ad un impianto produttivo di epoca preromana.	
<b>DTR:</b>	Età preromana	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, pp. 146, siti nn. 594-596; 601	

<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>
-------------	-------------	--------------

<b>ID 66</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Manzulillo
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Sul pianoro è presente un'area di circa mq 150 composta per lo più da tegole. Non si rilevano frammenti di ceramica.		
<b>DTR:</b>	n.d.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 147, sito n. 602	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 67</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Masseria Capariello
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Sul pianoro è presente un'area di 200 mq con presenza di laterizi e <i>dolia</i> .		
<b>DTR:</b>	n.d.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 145, sito n. 591	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 68</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo

<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Masseria Capariello
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Sulla sommità del pianoro vi è un'area (mq 150) di frr. di laterizi e scarsa ceramica comune da ricollegare ad una fattoria.		
<b>DTR:</b>	n.d.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 145, sito n. 592	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 69</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Masseria Mazzulillo
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Sulla sommità del pianoro vi è un'area (mq 150) di frr. di laterizi e scarsa ceramica comune da ricollegare ad una fattoria.		
<b>DTR:</b>	Età imperiale – età tardo imperiale	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 145, sito n. 590	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 70</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Maschito
		<b>Località:</b> Cervellino-Mass. Di Nella
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso

<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>	Lungo la riva dx della Fiumara di Palazzo, vi è un'area (600mq) con laterizi molto frammentati.	
<b>DTR:</b>	Età triumvirale	
<b>BIBR:</b>	Venusia, p. 89, sito n. 528	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 71</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Forenza	
	<b>Località:</b> Masseria De Leonardis	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>	Lungo il declivio NE del colle affacciato sul Vallone Saracino c'è una ristretta area di mq 60 con una densa concentrazione nella parte alta (tegole, pietre e fr. ceramici di <i>dolia</i> e ceramica comune) ed un ampio dilavamento.	
<b>DTR:</b>	Età imperiale ?	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p.145, sito n. 589	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 72</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Maschito	
	<b>Località:</b> Settanni	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-NE (STAZIONE DI VENOSA-MASCHITO)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>	Area di fr. di tegole piane e fr. di pareti di grandi contenitori distribuita in modo non omogeneo (struttura tardoantica?)	

<b>DTR:</b>	IV-VI sec. d.C.	
<b>BIBR:</b>	Archivio	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 73</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> San Martino
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Sull'altopiano vi è un'area (4000 mq) quadrangolare ricca di: fr. di laterizi (33%), di <i>dolia</i> (16%), di ceramica e di vetro. Vi sono anche laterizi malcotti e fr. di concotto.		
<b>DTR:</b>	Età repubblicana e imperiale	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 148, sito n. 607	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 74</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> San Martino
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Ai margini del bosco in zona di scarsa visibilità si individua una dispersione di materiali non ben definibile nelle dimensioni, della quale si intravedono fr. laterizi e scarse pietre.		
<b>DTR:</b>	n.d.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 147, sito n. 606	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 75</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Masseria Cascia
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	aree di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>		
<p>Sulla sommità del pianoro vi è un'area di mq 200, con fr. di laterizi, pietre lavorate e molta ceramica, fr. di vetro e un orlo di balsamario; si segnalano pareti ed orli di <i>dolia</i> e fr. di macine (sito n. 603).                  A breve distanza dalla fattoria 603 vi è una stretta fascia di circa mq 20 con fr. di tegole e scarsa ceramica (vernice nera) (sito n. 604).                  Sul versante N del pianoro vi sono due tagli con ossa umane e fr. di tegole. In superficie vi sono fr. ceramici, fr. di vetro e bronzo (sito n. 605).</p>		
<b>DTR:</b>	Età repubblicana e tardoantica	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 147, siti nn. 603-605	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 76</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Masseria Casalini
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>		
Area di fr. cermici e laterizi (probabile villa produttiva tardoantica)		
<b>DTR:</b>	III – V sec. d.C.	
<b>BIBR:</b>	Archivio	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 77</b>		
<b>Immagine:</b>		

<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Masseria Casalini
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Area di frr. cermici e laterizi da ricollegare a ID 76		
<b>DTR:</b>	III – V sec. d.C.	
<b>BIBR:</b>	Archivio	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 78</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Masseria La Mastra e Sfradusco
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Aree di frr. fittili posti sulla sommità della collina riferibili ad una villa imperiale a carattere produttivo.		
<b>DTR:</b>	Età imperiale	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 97, siti nn. 599-600	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 79</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico ATECH Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Mass. Cancellara
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	

<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>	Area di fr. ceramici, nei pressi della masseria, riferibili ad un contesto abitativo di epoca imprecisata.	
<b>DTR:</b>	Età imperiale	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, pp. 156-158, siti nn. 647-648	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 80</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio	
	<b>Località:</b> Mass. Rosali	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>		
Area di fr. ceramici, nei pressi della masseria Rosati riferibili ad un contesto abitativo di età triunvirale I imperiale.		
<b>DTR:</b>	Età imperiale	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, pp. 156-158, siti nn. 647-648	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 81</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Banzi	
	<b>Località:</b> Lago dei Conconi/Casale Lancieri	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 188 IV-SO (GENZANO DI LUCANIA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>		
Estese aree di dispersione di fr. ceramici individuate nel corso delle indagini territoriali condotte dall'Università di Roma "La Sapienza" (Siti 785-787). All'età repubblicana/imperiale si riferiscono tutte aree di dispersione di materiali che occupano la sommità collinare e riferibili ad una struttura rurale.		

<b>DTR:</b>	Età repubblicana/II sec. a.C.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 192, siti nn. 785-787	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

**ID 82**

<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Vutusaro
		<b>Riferimenti IGM:</b> 188 IV-SO (GENZANO DI LUCANIA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Area di frr. ceramici, che occupano il limite occidentale del pianoro, riferibili ad un contesto abitativo		
<b>DTR:</b>	n.d.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, pp. 177, sito n. 731	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

**ID 83**

<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Masseria Piarulli- Vallone del Serpente
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Area di frr. ceramici, che occupano il limite nordorientale del pianoro, riferibili ad un contesto abitativo di età imperiale.		
<b>DTR:</b>	Età imperiale	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, pp. 157, sito n. 651	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

**ID 84**

<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Vallone Acqua Cascia
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Area di frr. ceramici		
<b>DTR:</b>	n.d.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, pp. 157, sito n. 652	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 85</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Piano delle Tavole/Masseria Nisi
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Dispersione di frammenti fittili abbastanza estesa, riferibile ad un più ampio sistema di insediamento a conferma dei dati provenienti dalle ricognizioni condotte dall'Università di Foggia (Cfr. Marchi 2010, p. 156, sito 649).		
<b>DTR:</b>	Età tardo repubblicana – inizi età imperiale	
<b>BIBR:</b>	Archivio	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 86</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Mass. Vallone di Acqua Cascia/Masseria Cancellara/ c/o Rudere Nisi

		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Ampie aree di dispersione di frr. ceramici a vernice nera, anfore e frr. di dolia, riferibili a strutture rurali di epoca preromana (n. 645) e romana-imperiale (nn.646, 647-649). Il nucleo principale è ubicato sul pianoro collinare su cui è stata edificata la Masseria Nisi.		
<b>DTR:</b>	età preromana/età imperiale	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, pp. 156, siti nn. 645-646-649	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 87</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio	
	<b>Località:</b> Masseria Merlini	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	aree di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Aree di frr. fittili posti sulla sommità e lungo il versante sudorientale della collina, riferibili ad una villa imperiale a carattere produttivo.		
<b>DTR:</b>	età imperiale	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, pp. 155-156, siti nn. 642-644	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 88</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Forenza	
	<b>Località:</b> C. Buonasorte	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	aree di frammenti	

<b>OGT:</b>	
<b>Descrizione:</b>	Area di mq 200 di dispersione di materiale: fr. di tegole, ceramica comune, materiale da costruzione, pesi da telaio.
<b>DTR:</b>	n.d.
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, pp. 155, sito n. 641
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>
	<b>VRPR:</b>

<b>ID 89</b>	
<b>Immagine:</b>	
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>Definizione:</b>	<b>Provincia di:</b> Potenza
	<b>Comune di:</b> Forenza
	<b>Località:</b> Cozzo Maragnano
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021
<b>OGM:</b>	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGD:</b>	dati bibliografici
<b>OGT:</b>	aree di frammenti
<b>Descrizione:</b>	
A S del Cozzo Maragnano, a breve distanza dalla masseria moderna vi è un'area di mq 50 con fr. di tegole e ceramica (sito n. 636).	
Sulla sommità della collina, e intorno, vi è una area (20 mq), con tegole che indicano una probabile destinazione sepolcrale (sito n. 637).	
Tra la sommità collinare e il versante E, vi è un'area rettangolare di 200 mq con tracce di malta e i resti di due corpi di fabbrica rettangolari. Sono presenti anche tegole, pietre da costruzione, ceramica, fr. di macina in pietra lavica, <i>dolia</i> (sito n. 638).	
A NE, vi è un'area di 100 mq con fr. di ceramica comune e laterizi; una tegola presenta un motivo ad onde (sito n. 639).	
<b>DTR:</b>	età imperiale-età tardoantica
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, pp. 154, siti nn. 636-639
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>
	<b>VRPR:</b>

<b>ID 90</b>	
<b>Immagine:</b>	
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>Definizione:</b>	<b>Provincia di:</b> Potenza
	<b>Comune di:</b> Forenza
	<b>Località:</b> Masseria Iasi
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021
<b>OGM:</b>	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGD:</b>	dati bibliografici
<b>OGT:</b>	aree di frammenti

<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>	Lungo il versante NW, vi è un'area di 50 mq, con fr. di laterizi e ceramici: tegole, ceramica comune, fr. di macina in pietra lavica.	
<b>DTR:</b>	n.d.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 155, sito n. 640	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 91</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Forenza	
	<b>Località:</b> Serra la Perna	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	aree di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>	Sul terrazzo posto alla quota di m 530, vi è un'area (100 mq) irregolare, con pietre di medie e grandi dimensioni e da fr. di laterizi.	
<b>DTR:</b>	Età imperiale	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 148, sito n. 611	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 92</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Forenza	
	<b>Località:</b> San Martino	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	aree di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>	Lungo il versante collinare vi è un'area di fr. fittili e materiale da costruzione di incerta definizione cronologica.	
<b>DTR:</b>	n.d.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 148, sito n. 608	

<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>
-------------	-------------	--------------

<b>ID 93</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> San Martino
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	aree di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> A ridosso di un vigneto si rinvencono lastre calcaree e frr.di laterizi.		
<b>DTR:</b>	n.d.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 148, sito n. 609	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 94</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Serra la Perna
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	aree di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> A SE del pianoro, posto a Nord di Serra La Perna, vi è un'area stretta e allungata (100mq) con presenza di pietre lavorate e fr. di tegole.		
<b>DTR:</b>	n.d.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 148, sito n. 610	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 95</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo

<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Serra la Perna
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	aree di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> L'intera sommità collinare della Serra, dall'estremità della terrazza fino alla masseria (2000mq), è interessata da una area di materiali da costruzione e fr. di tegole, oltre a lacerti di coccio pesto. A N della masseria vi è un accumulo di pietre lavorate, tegole, fr. di <i>dolia</i> e di macine non <i>in situ</i> . In relazione con 613 e 614.		
<b>DTR:</b>	II-VI d.C.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 148, sito n. 612	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 96</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Serra la Perna
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	aree di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Ad E della moderna masseria, è visibile un tratto di struttura muraria conservato per una lunghezza di cm 97 ed un h di cm 50, per un totale di tre filari orientato N-S. La struttura conserva solo due filari in alzato. In relazione con 612 e 614.		
<b>DTR:</b>	II-VI d.C.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 148, sito n. 613	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 97</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Serra la Perna

		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	aree di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Una sezione muraria è visibile nel taglio della strada che porta alla masseria. Si conserva solo uno dei paramenti, è di forma irregolare e risulta orientata obliquamente rispetto alla stradina. È probabile la connessione con 612 e 613.		
<b>DTR:</b>	II-VI d.C.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 148, sito n. 614	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 98</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Forenza	
	<b>Località:</b> Masseria Bochicchio	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	elementi architettonici	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Iscrizione su pietra calcarea dalla zona vicino il torrente Fiumarella, all'interno della tenuta. Vi sono anche delle colonne.		
<b>DTR:</b>	Età tardoantica	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 149, sito n. 615	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 99</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Maschito	
	<b>Località:</b> Piano della Trinità	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	

<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>	Lungo il versante E del Piano della Trinità, non molto distante dal sito n.618, vi è un'esigua area di fr. di laterizi. Forse in relazione con una villa.	
<b>DTR:</b>	I sec. a.C. -VI d.C.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 150, sito n. 616	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 100</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Maschito	
	<b>Località:</b> Piano della Trinità	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti (villa)	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>		
Vasta area – 3000 mq – di frammenti: tegole, coppi, blocchi squadrati, lacerti di <i>dolia</i> e un fr. di macina granaria pertinenti ad una villa rustica. Il complesso doveva avere anche un'ampia area residenziale e più corpi di fabbrica distribuiti nell'ampio latifondo e ad esso si possono ricollegare anche i siti nn. 619, 620 e forse il 616. L'abbondanza di materiale ne conferma l'importanza nell'ambito dell'organizzazione territoriale della zona e difatti si posiziona lungo la via <i>Herculia</i> identificabile nel percorso del tratturo che taglia il pianoro della Trinità.		
<b>DTR:</b>	II sec. a.C. -VI d.C.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 155, sito n. 618	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 101</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Maschito	
	<b>Località:</b> Piano della Trinità	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	lastre lapidee	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>		
A breve distanza dal tratturo che collega Maschito con Forenza (via <i>Herculia</i> ), ad ovest della villa n. 618, i		

lavori agricoli hanno messo in evidenza alcuni blocchi di calcare lavorati. La loro presenza lungo la strada potrebbe ricondurli alla presenza di una sepoltura o, più probabile, ad un lastricato stradale per il raggiungimento della villa su citata.		
<b>DTR:</b>	II sec. a.C. -VI d.C. (?)	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 150, sito n. 616	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 102</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Maschito	
	<b>Località:</b> Piano della Trinità	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Lungo le estreme pendici del Piano della Trinità, sulla cima di un ripiano collinare, viene rintracciata un'area di mq 500 con materiale mobile e per lo più laterizi, pietre lavorate, grandi contenitori e ceramica pertinenti, quasi sicuramente, ad una villa.		
<b>DTR:</b>	Età tardo repubblicana – età imperiale	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 152, sito n. 621	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 103</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Maschito	
	<b>Località:</b> Piano della Trinità	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Ristretta area di mq 100 caratterizzata da frr. laterizi abbastanza minuti, scarsi frr. ceramici, 1 fr. di ceramica a vernice nera che possono far ipotizzare alla presenza di una fattoria.		
<b>DTR:</b>	I sec. a.C. – I d.C.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 152, sito n. 622	

<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>
-------------	-------------	--------------

<b>ID 104</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Macchiarotonda
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> A NE del colle di Macchiarotonda vi sono fr. radi di laterizi e ceramica comune relativi ad un edificio rurale di età romana. Si segnalano inoltre resti di Industria litica di età preistorica.		
<b>DTR:</b>	Preistoria – età romana	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 153, sito n. 628	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 105</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Macchiarotonda
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Lungo il versante affacciato sul vallone di Macchiarotonda si documenta un punto con fr. litici lavorati		
<b>DTR:</b>	Preistoria	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 153, sito n. 627	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 106</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo

<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Macchiarotonda
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	frammento di selce	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Frammento di selce lavorata forse area di frequentazione preistorica.		
<b>DTR:</b>	Preistoria	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 153, sito n. 626	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 107</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Macchiarotonda
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Ristretta area – mq 50 – con fr. di tegole, coppi, ceramica comune, vernice nera, anfore, un peso da telaio. Si tratta di una piccola fattoria di età repubblicana		
<b>DTR:</b>	Età repubblicana	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 153, sito n. 625	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 108</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Vallone Macchiarotonda
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	

<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>	Sul versante collinare settentrionale si documenta un'area di ca. mq 45, posta di fronte al vallone, caratterizzata da fr. di <i>dolia</i> , ceramica comune, sigillata africana A e laterizi. Sembra trattarsi di una piccola fattoria di età imperiale.	
<b>DTR:</b>	Età imperiale	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, pp. 152-153, sito n. 623	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 109</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Forenza	
	<b>Località:</b> Vallone Macchiarotonda	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Piccola area irregolare identificabile solo per la presenza di alcuni fr. di tegole		
<b>DTR:</b>	n.d.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 153, sito n. 624	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 110</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Forenza	
	<b>Località:</b> Tufaroli	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Sul versante collinare N-E si documenta una piccola area – mq 50 – di fr. laterizi		
<b>DTR:</b>	Età triumvirale – età imperiale	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 153, sito n. 629	

<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>
-------------	-------------	--------------

<b>ID 111</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Crocce
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Presso il vallone, area con rada concentrazione di materiali: fr. laterizi, ceramica da impasto, ceramica acroma		
<b>DTR:</b>	n.d.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 153, sito n. 630	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 112</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Crocce
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Area con fr. laterizi e ceramici		
<b>DTR:</b>	n.d.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 153, sito n. 631	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 113</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei

<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Cerullo
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Area di mq 100 con esclusiva presenza di frr. laterizi e ceramici (tra questi ultimi frr. di ceramica comune e anfore). L'assenza di materiale lapideo da costruzione farebbe pensare ad elevati in materiali deperibili e il materiale laterizio potrebbe ricondurre alla presenza di una struttura rurale inquadrabile in età preromana.		
<b>DTR:</b>	Età preromana	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, pp. 153-154, sito n. 632	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 114</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Cerullo
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Lungo il versante meridionale del Colle Cerullo viene documentata un'area di ca. mq 200 con frr. laterizi e di ceramica comune. Dovrebbe trattarsi di una fattoria, in connessione con il sito n. 632.		
<b>DTR:</b>	Età preromana	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p.154, sito n. 633	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 115</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Masseria Pavonelli

		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Vasta area di ca. 600 mq con rada concentrazione di frr. di tegole, frr. ceramici e poco materiale lapideo. Piccolo edificio rurale.		
<b>DTR:</b>	Età imperiale	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p.154, sito n. 634	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 116</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Forenza	
	<b>Località:</b> Masseria Pavonelli	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Lungo le pendici meridionali del Cozzo Maragnano, ad E della Masseria Pavonelli, viene documentata un'area di mq 1000 con frr. laterizi, pietre lavorate e ceramica per lo più comune. Ipotizzabile la presenza di un edificio rurale.		
<b>DTR:</b>	n.d.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p.154, sito n. 635	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 117</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Forenza	
	<b>Località:</b> Masseria Rendina	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	

<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>	Piccola area – mq 50 – di frr. laterizi e ceramica molto sparsi e frantumati. Probabile presenza di un piccolo edificio rurale	
<b>DTR:</b>	n.d.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, pp.158-159, sito n. 661	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 118</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Forenza	
	<b>Località:</b> Vado del Monte	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>	tutto il versante orientale del colle è interessato dalla presenza rada di materiale mobile con frr. di laterizi, per lo più tegole, collocabile in età repubblicana pertinenti, probabilmente, ad una fattoria.	
<b>DTR:</b>	Età repubblicana	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p.158, sito n. 660	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 119</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico ATECH Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Forenza	
	<b>Località:</b> Vado del Monte	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>	Area di ca. mq 50 con frr. laterizi e poca ceramica acroma. Potrebbe trattarsi di un piccolo edificio rurale o dell'area sepolcrale in uso al sito n. 660 (ID 118).	
<b>DTR:</b>	Età repubblicana	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p.158, sito n. 659	

<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>
-------------	-------------	--------------

<b>ID 120</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Acquaviva
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>		
Area di ca. mq 100 con fr. di tegole, pietre lavorate e ceramica (comune, sigillata italiana, sigillata africana). Sulla sommità è visibile un allineamento di pietre, che segna il salto di quota, che potrebbe costituire l'unica traccia rimasta di una struttura di terrazzamento relativa ad una fattoria.		
<b>DTR:</b>	Prima età imperiale – età tardoantica	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p.158, sito n. 656	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 121</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Acquaviva
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>		
Area di ca. mq 100 con fr. di tegole e ceramica. Si può ipotizzare la presenza di una fattoria.		
<b>DTR:</b>	Età imperiale	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, pp. 157-158, sito n. 655	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 122</b>
---------------

<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Acquaviva
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>		
<p>Tutto il versante E del colle di Acquaviva è interessato dalla presenza di una vasta dispersione di frammenti fittili e pietrame. Ai piedi del versante nel fosso sono ammassate numerose pietre. Si può ipotizzare la presenza di una fattoria già in uso in età repubblicana ma, per le caratteristiche di alcuni frammenti di laterizi, la si ritiene ancora in vita in età imperiale.</p>		
<b>DTR:</b>	Età repubblicana - età imperiale	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 158, sito n. 657	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 123</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Vado del Monte
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>		
<p>Area di ca. 100 mq caratterizzata dalla presenza di fr. di tegole e ceramica acroma che sembrano identificare una fattoria.</p>		
<b>DTR:</b>	n.d.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 158, sito n. 658	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 124</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio

		<b>Località:</b> Masseria Spada/Masseria Vigilante
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Aree di dispersione di materiale ceramico, laterizio e grandi contenitori, riferibili a strutture rurali di epoca preromana, visibili lungo il margine orientale della strada statale che raggiunge la sommità del pianoro (KM 34-35).		
<b>DTR:</b>	Età preromana	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, pp. 157-158, siti n. 653-654	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 125</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Forenza	
	<b>Località:</b> Masseria Ciranna	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Lungo il versante meridionale del pendio si documenta una piccola area di frammenti laterizi con rada concentrazione e pochissimi fr. di ceramica a pasta grigia.		
<b>DTR:</b>	n.d.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 164, sito n. 680	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 126</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Forenza	
	<b>Località:</b> Masseria Ciranna	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	

<b>OGD:</b>	area di frammenti (villa)	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>	Ampia area di ca. mq 500 con alta concentrazione di materiale: fr. lapidei e laterizi, tegole, fr. circolari di colonna, fr. di dolia e di macine e fr. ceramici di più classi. L'area, che presenta sicuramente una occupazione molto antica legata alla fase protostorica, viene interessata dalla costruzione di una villa forse già in età repubblicana e ancora in vita in età imperiale. Presso la masseria si conserva un frammento di iscrizione lapidea e, proveniente da quest'area, presso Masseria Iasi si conserva un frammento di cornice in calce, modanata, con andamento leggermente curvilineo che ne attesta l'appartenenza ad un edificio circolare. Sia l'iscrizione che quest'ultimo elemento architettonico si ricollegano ad una necropoli.	
<b>DTR:</b>	Età repubblicana – età imperiale	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, pp. 164-165, sito n. 681	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 127</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Forenza	
	<b>Località:</b> Masseria Ciranna	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>		
Lungo il versante del colle delle Grotte di Caggiano si documenta una piccola area – mq 50 – di frammenti con media concentrazione di laterizi e ceramica acroma		
<b>DTR:</b>	n.d.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 166, sito n. 682	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 128</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Forenza	
	<b>Località:</b> Casotto Francioni	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		

<b>Descrizione:</b> Qui viene documentata un'area di ca. 20 mq a media concentrazione di laterizi. In base alla distribuzione e alla tipologia del materiale per tale area viene ipotizzata una destinazione funeraria.		
<b>DTR:</b>	n.d.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 166, sito n. 683	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 129</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Forenza	
	<b>Località:</b> Masseria Francioni	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Lungo il versante S-E della collina viene documentata un'area di ca. mq 100 con fr. di coppi tardoantichi, tegole e pietre. L'area restituisce materiale pertinente ad una fattoria		
<b>DTR:</b>	I – V sec. d.C.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 166, sito n. 684	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 130</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Forenza	
	<b>Località:</b> Masseria Francioni	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Area di mq 100 con documentati fr. di pietre e tegole e fr. ceramici. L'evidenza va correlata ai siti 683, 684, 686, tutti concentrati nella stessa area collinare, a breve distanza tra loro e con materiale piuttosto omogeneo.		
<b>DTR:</b>	n.d.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 166, sito n. 685	

<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>
-------------	-------------	--------------

<b>ID 131</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Masseria Francioni
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti (villa)	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>		
<p>Il sito documentato si estende per ca. 2000 mq. L'area, intaccata dall'attività clandestina, è interessata dalla presenza di pietre di piccole e medie dimensioni e da numerosi frammenti fittili. Viene inoltre rilevata la presenza di un segmento di muro realizzato in pietre legate con malta e il ritrovamento di una fistula in piombo. L'evidenza, considerata anche la presenza dei siti vicini, sembra da ricondurre alla presenza di una villa con funzioni agricole-abitative.</p>		
<b>DTR:</b>	I sec. a.C. – età tardoantica	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, pp. 166-167, sito n. 686	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 132</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Grotte di Caggiano
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>		
<p>L'altura di S. Procopio appare un'area intensamente frequentata in antico (siti nn. 696-701, 704-707). Nell'area in esame si documenta una media concentrazione di fr. di tegole e fr. ossei distribuiti su un'area di ca. 150 mq. Probabile che l'area, in età imperiale, sia stata utilizzata come necropoli in connessione, forse, al punto 688 (ID 133 di seguito).</p>		
<b>DTR:</b>	Età imperiale	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 167, sito n. 687	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 133</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Grotte di Caggiano
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Lungo le pendici del colle di S. Procopio si documenta un'area estesa per mq 300 con fr. di tegole, laterizi, pietre lavorate e ceramica comune. Probabile si tratti di una villa a carattere produttivo a cui si mettono in relazione gli altri edifici individuati sul pendio.		
<b>DTR:</b>	Età imperiale	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, pp. 167-168, sito n. 688	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 134</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Grotte di Caggiano
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Ampia area di mq 150 caratterizzata dalla rada presenza di materiale lapideo, fr. di laterizi, grandi contenitori, ceramica acroma e sigillata africana. Sulla base del materiale si ipotizza la presenza di un insediamento rurale inquadrabile in età imperiale.		
<b>DTR:</b>	Età imperiale	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 168, sito n. 689	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

**ID 135**

<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> S. Procopio
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>		
Lungo il pendio occidentale del rilievo di S. Procopio si documenta un'area di ca. 150 mq con rada concentrazione di pietrame e frammenti fittili costituiti da anfore, ceramica acroma e a vernice nera e pochissime tegole. L'evidenza sembra riconducibile ad una struttura di tipo rurale attiva intorno al II sec. a.C.		
<b>DTR:</b>	II sec. a.C.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 168, sito n. 690	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 136</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Masseria San Procopio
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	aree di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>		
Aree di dispersione di materiale ceramico, laterizio e grandi contenitori, riferibili a strutture rurali di età imperiale (nn. 692-693, 695; 697), di cui sembra essere stata individuata la pars rustica /produttiva (n. 698) e a cui si riferisce un consistente nucleo sepolcrale (n. 694, 696) che occupa la sommità della collina di San Procopio. L'abitato sembra impiantarsi su una struttura rurale preesistente, mentre il sito 700 restituisce frr. riferibili ad un edificio rurale preromano.		
<b>DTR:</b>	I-III sec. d.C.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, pp. 169-171, siti n. 692-700	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 137</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei

<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Masseria San Procopio
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Lungo il versante E della collina di S. Procopio documentata area di ca. mq 50 con fr. laterizi, ciottoli, impasto e ceramica comune. L'evidenza andrebbe a confermare l'importanza dell'area a livello insediativo, frequentata dal neolitico all'età romana. I reperti qui rintracciati datano l'evidenza all'eneolitico		
<b>DTR:</b>	Eneolitico	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 171, sito n. 701	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 138</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Piano delle Tavole
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	tomba	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Tomba alla cappuccina.		
<b>DTR:</b>	Seconda metà IV sec. a.C.	
<b>BIBR:</b>	Palazzo S. Gervasio, p. 227	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 139</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> Masseria Pairulli/Pozzo di Banzi
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)

<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti ossei	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Area di fr. ossei riferibili ad un contesto funerario		
<b>DTR:</b>	n.d.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 171, sito n. 702	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 140</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Banzi	
	<b>Località:</b> Piano dei Parchi	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 188 IV-SO (GENZANO DI LUCANIA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Area di fr. ceramici, che occupano il limite occidentale del pianoro, riferibili ad un contesto abitativo		
<b>DTR:</b>	n.d.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 177, sito n. 732	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 141</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Banzi	
	<b>Località:</b> Casale Faggella	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 188 IV-SO (GENZANO DI LUCANIA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Area di fr. fittili riferibili ad un edificio di carattere rurale.		
<b>DTR:</b>	n.d.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 177, sito n. 733	

<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>
-------------	-------------	--------------

<b>ID 142</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Genzano di Lucania
		<b>Località:</b> Casone Cardani
		<b>Riferimenti IGM:</b> 188 IV-SO (GENZANO DI LUCANIA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti ossei e laterizi	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Area di rep. osteologici e laterizi (ca 20 mq)		
<b>DTR:</b>	età tardoantica	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 178, sito n. 738	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 143</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Genzano di Lucania
		<b>Località:</b> C.da Ralle Nuove
		<b>Riferimenti IGM:</b> 188 IV-SO (GENZANO DI LUCANIA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Area di fr. fittili e materiale da costruzione (ca 300 mq)		
<b>DTR:</b>	Età repubblicana	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 178, sito n. 739	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 144</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza

<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Genzano di Lucania
		<b>Località:</b> Masseria S. Procopio
		<b>Riferimenti IGM:</b> 188 IV-SO (GENZANO DI LUCANIA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Area di fr. fittili e materiale da costruzione (ca 50 mq)		
<b>DTR:</b>	n.d.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 178, sito n. 737	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 145</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> S. Procopio (Masseria Cicoria)
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Ubicato a metà del declivio, qui si documenta una media concentrazione di pietre e laterizi associati a fr. di ceramica acroma e daunia		
<b>DTR:</b>	Età preromana	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 171, sito n. 703	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 146</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Spinosa
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	

<b>OGT:</b>	
<b>Descrizione:</b>	Lungo le pendici N-E della collina prospiciente il Vallone Ginestra, è stata documentata un'area di ca. mq 200 con fr. fittili, ceramici, ciottoli e pietre
<b>DTR:</b>	n.d.
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 172, sito n. 708
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b> <b>VRPR:</b>

<b>ID 147</b>	
<b>Immagine:</b>	
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17 <b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
	<b>Località:</b> S. Procopio
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021 <b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici
<b>OGD:</b>	area di frammenti
<b>OGT:</b>	
<b>Descrizione:</b>	
Ampia area di mq 200 con rada concentrazione di fr. di tegole, coppi, <i>dolia</i> , ceramica acroma e a vernice nera. Insieme a questi si documenta la presenza di pezzi di argilla che, in alcuni casi, presentano tracce di intonaco, interpretabili come elementi di un alzata. Le evidenze riconducono ad una costruzione di tipo rurale.	
<b>DTR:</b>	III – II sec. a.C.
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 172, sito n. 707
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b> <b>VRPR:</b>

<b>ID 148</b>	
<b>Immagine:</b>	
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17 <b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
	<b>Località:</b> S. Procopio
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021 <b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici
<b>OGD:</b>	area di frammenti
<b>OGT:</b>	
<b>Descrizione:</b>	
superficie di mq 20 con lastra in pietra, frammento di tegola e ceramica acroma. Contesto sepolcrale?	
<b>DTR:</b>	n.d.

<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 171, sito n. 704	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 149</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> S. Procopio
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> area di ca. mq 100 con fr. di tegole, ceramica acroma e a vernice nera.		
<b>DTR:</b>	III-II sec. a.C. (?)	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 172, sito n. 706	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 150</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Palazzo San Gervasio
		<b>Località:</b> S. Procopio
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> resti di una struttura insediativa di tipo rurale distribuiti in modo fitto su una superficie di 1000 mq. Insieme a pietre di piccole dimensioni e a laterizi, sono presenti fr. di <i>dolia</i> , anfore, ceramica comune ma soprattutto a vernice nera.		
<b>DTR:</b>	III-I sec. a.C.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 172, sito n. 706	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 151</b>
---------------

<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Costa delle Ripe (Mass. Orofino)
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> ampia area di concentrazione di materiale lapideo e frr. fittili relativi ad una struttura.		
<b>DTR:</b>	n.d.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 172, sito n. 709	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 152</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Costa delle Ripe (Mass. Orofino)
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	punta di freccia e frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> lungo la Costa delle Ripe viene documentato il ritrovamento di una punta di freccia in selce (neolitico) con materiale di altro ambito cronologico quale: 2 frr. ceramica a vernice nera, 1 fr. ceramica apula a figure rosse. L'esiguità del materiale e l'eterogeneità non consentono di datare il contesto né di definirne l'ambito funzionale		
<b>DTR:</b>	n.d.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 172, sito n. 710	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 153</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Masseria Zaffiro

		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> vasta area che supera i 1000 mq con fitta presenza di laterizi, tegole, materiale da costruzione e fr. ceramici. Si può identificare una villa con occupazione dall'età repubblicana a quella tardoantica.		
<b>DTR:</b>	Età repubblicana-età tardoantica	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 173, sito n. 711	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 154</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Forenza	
	<b>Località:</b> Costa delle Ripe/Masseria Zaffiro	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> area di fr. fittili e materiale da costruzione di ca. 400 mq interessata da un ampio dilavamento e reperti scarsamente concentrati in forte stato di frammentazione.		
<b>DTR:</b>	Età repubblicana-età tardo imperiale	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 173, sito n. 711	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 155</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Forenza	
	<b>Località:</b> Masseria Zaffiro	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		

<b>Descrizione:</b> area di fr. fittili di mq 400 con fr. laterizi, tegole, materiale lapideo di piccola e media dimensione, fr. ceramici.		
<b>DTR:</b>	Prima età imperiale-età tardoantica	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 173, sito n. 713	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 156</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Forenza	
	<b>Località:</b> Masseria Zaffiro	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Lungo il versante orientale del colle nei pressi di un casolare diruto si distingue una rada dispersione di materiale di fr. di tegole e laterizi non superiore ai mq 100 con poca ceramica comune, a vernice nera, e dipinta a fasce di produzione dauna. È possibile ipotizzare la presenza di una fattoria di età preromana.		
<b>DTR:</b>	Età preromana	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 173, sito n. 714	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 157</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Forenza	
	<b>Località:</b> Masseria Zaffiro	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> a breve distanza dal sito n. 714, sulla sommità collinare, si documenta una piccola concentrazione di ossa e frammenti fittili. Potrebbe trattarsi di un sepolcreto in relazione alla fattoria vicina (sito n. 714).		
<b>DTR:</b>	Età preromana	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 173, sito n. 715	

<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>
-------------	-------------	--------------

<b>ID 158</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Forenza	
	<b>Località:</b> Masseria Masi	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> area di 100 mq con fr. di tegole, piccole pietre e ciottoli. È presente ceramica comune da mensa e un peso da telaio da riferirsi alla presenza di un edificio rurale di ignota cronologia.		
<b>DTR:</b>	n.d.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 173, sito n. 716	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 159</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Forenza	
	<b>Località:</b> Masseria Masi/Serra Giardino	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> area di 100 mq con fr. fittili e materiale da costruzione oltre che un peso da telaio, fr. di ceramica comune, a vernice nera, subgeometrica da una da riferirsi alla presenza di una piccola fattoria di età preromana.		
<b>DTR:</b>	Età preromana	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 174, sito n. 717	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 160</b>
---------------

<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Sorgente Prigghione
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> area di frr. fittili e materiale da costruzione		
<b>DTR:</b>	Età preromana	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 174, sito n. 718	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 161</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Masseria Checca
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> area di 100 mq con frr. fittili molto dilavati e lapidei		
<b>DTR:</b>	n.d.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 164, sito n. 677	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 162</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico ATECH Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Masseria Masi/La Monaca
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso

<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>	alle estreme propaggini di Serra Giardino, a 600 m. s.l.m., area estesa per mq 400 con materiale da costruzione come fr. di tegole, pietre lavorate di varie dimensioni, fr. di malta, lacerti di muratura e intonaco dipinto. Viene inoltre documentata la presenza di fr. ceramici, una chiave in ferro, un anello in bronzo ed uno scarto di argilla. È possibile identificare una villa con parte residenziale e parte produttiva.	
<b>DTR:</b>	Età repubblicana – età tardoantica	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 164, sito n. 678	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 163</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Masseria di Canio
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>		
Nella località è stata individuata un'area di dispersione di circa 20 mq, che ha restituito scarti di lavorazione e sporadici elementi laterizi, da riferirsi alla presenza di una fornace di incerta cronologia, forse di epoca preromana.		
<b>DTR:</b>	Età preromana ?	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, pp. 163-164, n. 676	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 164</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> pendici settentrionali di Forenza
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>		

Le pendici settentrionali della collina di Forenza sono caratterizzate dalla presenza di diverse aree di dispersione generatesi per effetto di scivolamento, riferibili alla presenza dell'insediamento preromano, complessivamente inquadrabile tra VII e IV secolo a.C., e alle relative sepolture.		
<b>DTR:</b>	Età preromana	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, pp. 160-163, nn. 667-674	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 165</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Forenza	
	<b>Località:</b> Santa Maria dell'Armenia	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	ruderi (chiesa medievale)	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> L'impianto originario della chiesa, successivo alla metà del XIII secolo, prevedeva un unico corpo di fabbrica, probabilmente diviso in tre navate, con ingresso ad ovest e presbiterio, costituito da un ambiente a tre absidi, ad est. Durante i rifacimenti successivi, l'ingresso della chiesa fu traslato di 360°: l'abside fu eliminata e al suo posto creato il nuovo ingresso, mentre ad ovest fu aggiunto un nuovo presbiterio. Nella sua forma attuale la chiesa risulta costituita da un'unica navata; un piccolo ambiente quadrangolare, un ambiente di servizio o forse il campanile, è addossato all'angolo nord-orientale dell'edificio principale. Il monastero connesso alla chiesa doveva essere collocato poco lontano, forse a nord dell'edificio sacro.		
<b>DTR:</b>	XI-XVI secolo d.C.	
<b>BIBR:</b>	Cavuto 2002, pp. 44-49; Archivio SABAP	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 166</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Forenza	
	<b>Località:</b> Santa Maria dell'Armenia	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Nella località è stata individuata un'area di dispersione di circa 1000 mq, costituita da numerosi frammenti		

laterizi e ceramici (comune; sigillata africana A, C e D; grandi contenitori) e riferita ad una struttura rurale di grandi dimensioni di età imperiale.		
<b>DTR:</b>	Età imperiale	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 160, n. 666	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 167</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Santa Maria dell'Armenia
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Nella località è stata individuata un'area di dispersione di circa 100 mq, costituita per lo più da laterizi.		
<b>DTR:</b>	n.d.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 159, n. 664	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 168</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Santa Maria dell'Armenia
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Nella località è stata individuata un'area di dispersione di circa 400 mq, caratterizzata da numerosi frammenti ceramici (vernice nera; sigillata italica; comune; comune daunia) e laterizi, riferibili alla presenza di una fattoria dauna, successivamente interessata da un'occupazione della prima età imperiale.		
<b>DTR:</b>	VI-IV secolo a.C./I secolo d.C.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, pp. 159-160, n. 665	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 169</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Masseria Lapolla
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Nella località è stata individuata un'area di dispersione di circa 100 mq, che ha restituito frammenti ceramici, in prevalenza a vernice nera, e laterizi, da riferirsi alla presenza di una probabile fattoria di età repubblicana.		
<b>DTR:</b>	III-I secolo a.C.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 163, n. 675	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 170</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Serra Giardino
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Nella località è stata individuata un'area di dispersione di circa 100 mq, che ha restituito scarsi frammenti ceramici e materiale lapideo e laterizio, riferita probabilmente alla presenza di un edificio rurale connesso alla vicina villa sito 719.		
<b>DTR:</b>	Età imperiale	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 175, n. 720	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 171</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo

<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Serra Giardino
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Nella località è stata individuata un'area di dispersione di circa 500 mq, che ha restituito numerosi frammenti ceramici e architettonici riferiti ad una frequentazione del sito dall'età preromana, con la realizzazione di un edificio di piccole dimensioni, all'età repubblicana, con l'impianto di una fattoria, fino al periodo imperiale, quando nell'area deve essere stata costruita una villa, decorata da eleganti elementi architettonici, in vita fino al VII secolo d.C.		
<b>DTR:</b>	VI secolo a.C./III-I secolo a.C./II-VII secolo d.C.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, pp. 174-175, n. 719	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 172</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> S. Zaccaria
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Area di mq 200 con rada concentrazione di frr. fittili, materiale lapideo da costruzione e frr. di coppi, <i>dolia</i> , ceramica comune e n. 1 peso da telaio a base rettangolare.		
<b>DTR:</b>	n.d.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 175, n. 723	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 173</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> S. Zaccaria

		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Nella parte superiore del pendio orientale del monte Serra dei Pagani, viene rintracciato uno strumento in selce che attesterebbe una frequentazione della zona in età preistorica associato, però, a materiali più recenti di cronologia incerta come fr. di ceramica comune da cucina, in impasto, e 1 fr. di lamina in bronzo.		
<b>DTR:</b>	Età preistorica - ?	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 175, n. 722	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 174</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Forenza	
	<b>Località:</b> S. Zaccaria	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Area di forma irregolare ampia ca. 400 mq caratterizzata da una fitta concentrazione di pietre, fr. laterizi, ceramica comune da mensa, cucina e dipinta, fr. di <i>dolia</i> . La tipologia dei laterizi permette di datare il sito tra l'età imperiale e l'età tardoantica.		
<b>DTR:</b>	Età imperiale – età tardoantica	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 176, n. 725	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 175</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Forenza	
	<b>Località:</b> S. Zaccaria	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	

<b>OGD:</b>	struttura muraria	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>	Lungo il versante orientale del sistema collinare si segnala la presenza di un invaso circolare artificiale realizzato in parte con lo scavo del terreno e in parte con la costruzione di un emiciclo in blocchi irregolari. Il versante interno della struttura presenta un più antico paramento in pietre calcaree di forma irregolare, di medie e piccole dimensioni, legate con malta sabbiosa. Addossato a questo è un paramento più recente di grossi blocchi e frammenti laterizi, anch'essi legati con malta sabbiosa. Lo spessore complessivo è cm 125, l'altezza nel punto massimo è cm 160. Nelle vicinanze si rintracciano fr. di ceramica comune, sigillata africana D, fondo di anfora e <i>dolia</i> , 1 fr di sigillata italiana. Probabile interpretazione per la struttura: cisterna a cielo aperto.	
<b>DTR:</b>	n.d.	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, pp. 175-176, n. 724	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 176</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Masseria Bochicchio
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	aree di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>		
area di mq 400 con fitta concentrazione di fr. laterizi, ceramica comune da mensa e cucina, materiale lapideo (età imperiale-età tardoantica, sito 726). Area di fr. fittili e materiale lapideo di forma irregolare e mq 200 (età imperiale-età tardoantica, sito 727). Presso i lati della stradina d'accesso alla Tenuta del Falco si documentano fr. di tegole di epoca imperiale e tardoantica e fr. ossei (sito 728, sepolture a cappuccina, area sepolcrale siti 726 e 727).		
<b>DTR:</b>	Età imperiale-età tardoantica	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 176, n. 726-728	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 177</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Barbara Taddei
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Masseria Miniscalco/Vallone delle Conche

		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> area di mq 200 con fr. laterizi e ceramici riferibili ad una piccola struttura rurale.		
<b>DTR:</b>	Età imperiale	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 176, n. 729	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 178</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Acerenza	
	<b>Località:</b> Serra Altura	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	aree di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Aree di dispersione di materiale ceramico, laterizio e grandi contenitori, riferibili a strutture rurali di età imperiale.		
<b>DTR:</b>	Età imperiale	
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, pp. 179, siti n. 741-742	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 179</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)	<b>Provincia di:</b> Potenza	
<b>Definizione:</b>	<b>Comune di:</b> Acerenza	
	<b>Località:</b> Serra Altura	
	<b>Riferimenti IGM:</b> 187 I-SE (FORENZA)	
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	insediamento	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>		

Nell'area viene documentata industria litica di epoca neolitica.		
<b>DTR:</b>	Neolitico	
<b>BIBR:</b>	Basilicata-Calabria, p. 225	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 180</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Acerenza
		<b>Località:</b> Il Tomolo
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 II-NE (ACERENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	insediamento (villa?)	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>		
<p>Nelle fonti ottocentesche la località è significativamente chiamata "Tumulo". Sulla cima del poggio sono segnalati "enormi macigni confusamente ammonticchiati" che la tradizione attribuisce alla sepoltura del console Claudio Marcello ceduto nel 208 a.C. nel corso della guerra annibalica. Nei campi intorno al poggio vengono inoltre segnalati "idoletti di bronzo, cammei e medaglie" rinvenuti in gran quantità durante le lavorazioni agricole.</p>		
<b>DTR:</b>	Età romana ?	
<b>BIBR:</b>	Lombardi 1832, p. 213	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 181</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Acerenza
		<b>Località:</b> La Guadia
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 II-NE (ACERENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	insediamento	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>		
<p>Località nota fin dagli inizi dell'Ottocento per la presenza di "antichi rottami", sul versante occidentale del pianoro e, inoltre, sono emersi resti, non più verificabili di abitazioni e sepolture di IV sec. a.C.</p>		
<b>DTR:</b>	IV sec. a.C.	
<b>BIBR:</b>	Lombardi 1832, p. 213;	

	Adamesteanu 1984, p. 9; Osanna 1995, p. 104	
<b>PAD:</b>	<b>PAV:</b>	<b>VRPR:</b>

<b>ID 182</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Pietragalla
		<b>Località:</b> Il Castello
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 II-NE (ACERENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	casale	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>		
<p>Antico casale di incerta cronologia. La sua fondazione è sicuramente precedente al 1152, anno in cui viene citato nel <i>Catalogo dei Baroni</i>. A seguito del terremoto del 1456 i suoi cittadini si trasferirono a Pietragalla. Attualmente sono visibili i resti di due torrette circolari di avvistamento e di alcune strutture.</p>		
<b>DTR:</b>	Ante 1152	
<b>BIBR:</b>	Pedio 1985, p. 51	

<b>ID 183</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Pietragalla
		<b>Località:</b> Monte Torretta-Monte Solario
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 II-NE (ACERENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	casale	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>		
<p>La prima frequentazione di Monte Torretta risale all'età del Bronzo ed è testimoniata dal rinvenimento di materiale ceramico pertinente sulla sommità e sulle pendici dell'altura. L'occupazione stabile del sito è attestata invece a partire dall'età arcaica; oggetti provenienti da contesti tombali, databili al VII secolo a.C., sono stati recuperati sulle pendici meridionali dell'altura, mentre nel vicino sito di Monte Solario lo scavo di due fosse di scarico ha permesso di recuperare, oltre a ceramica ad impasto e a decorazione subgeometrica, materiale edile pertinente ad una struttura capannicola.</p> <p>In età lucana viene costruita una fortificazione a doppio circuito che cinge la cima di Monte Torretta e che doveva racchiudere l'abitato, indiziato al momento da un gran numero di materiali ceramici e laterizi e da elementi lapidei sparsi sul terreno. All'abitato si riferiscono anche almeno tre sepolture, di cui due alla cappuccina, rinvenute sul versante nord di Monte Torretta e databili tra fine V e IV secolo a.C. Un coevo</p>		

luogo di culto extra-murario è stato infine identificato, sempre sulle pendici settentrionali della collina, nei pressi di una sorgente ancora attiva, grazie al rinvenimento di oggetti chiaramente connessi alla sfera del sacro, come <i>thymiateria</i> e statuette del tipo cosiddetto "della dea in trono".	
<b>DTR:</b>	IX-III secolo a.C.
<b>BIBR:</b>	Capozzoli-Bruscella in c.d.s., con bibliografia precedente

<b>ID 184</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> S. Irene
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 II-NE (ACERENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	tombe	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Nell'area sono state rinvenute alcune tombe sconvolte, probabilmente pertinenti ad un insediamento rurale.		
<b>DTR:</b>	IX-III secolo a.C.	
<b>BIBR:</b>	Papparella 2009, p. 241 con bibliografia precedente	

<b>ID 185</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Filiano
		<b>Località:</b> Serra Pisconi
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 II-NO (FILIANO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	pitture ed incisioni rupestri	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b> Area con vincolo archeologico, codice BCA_146d, rientra nella riserva istituita dallo Stato nel 1972 con lo scopo di salvaguardare un sito di notevole interesse archeologico; essa appartiene alla foresta demaniale di Lagopesole e si estende dalla confluenza del torrente Bradanello Vallone delle Volpi a quota 620 mt., a Serra Carriero a quota 1030 mt.		
<b>DTR:</b>	Mesolitico	
<b>BIBR:</b>	Biancofiore 1965; Borzatti 1971; Ranaldi 1986	

<b>ID 186</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Filiano
		<b>Località:</b> Tuppo dei Sassi
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 II-NO (FILIANO)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	pitture ed incisioni rupestri	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>		
<p>Scoperto nel 1965 da F. Ranaldi, il sito di Tuppo dei Sassi è costituito da un riparo naturale (denominato "riparo Ranaldi"), sulla cui parete di fondo si distingue, su diversi registri, una scena di caccia stilizzata; in particolare è possibile riconoscere due cervidi tenuti al laccio o colpiti da un'arma da due uomini e, sul registro superiore, una figura più grande delle altre, interpretata come divinità/stregone (Ranaldi) o come stilizzazione di una foglia di quercia (Borzatti). La scena è dipinta in ocra rossa sulla roccia preparata con ocra gialla. Su di una roccia sovrastante il riparo si distinguono inoltre una serie di incisioni avente sempre per soggetto una scena di caccia stilizzata costituita da un uomo in corsa che scaglia lance contro due cervidi, mentre un terzo è rappresentato a terra colpito. In un'area poco distante è stata rinvenuta infine una seconda roccia presentante un'incisione circolare (forse una capanna o un recinto stilizzato) associata ad altre incisioni (forse una figura umana).</p> <p>Gli scavi eseguiti nel 1971 presso il riparo da E. Borzatti von Lowenstern hanno inoltre recuperato alcuni resti di industria litica.</p> <p>L'area rientra all'interno della Riserva Statale Antropologica i "Pisconi" istituita nel 1972.</p>		
<b>DTR:</b>	Mesolitico	
<b>BIBR:</b>	Biancofiore 1965; Borzatti 1971; Ranaldi 1986	

<b>ID 187</b>		
<b>Immagine:</b>		
<b>Tipo di Modulo:</b> VRP	<b>CDR:</b> 17	<b>CMR:</b> Lucia Colangelo
<b>VRPD:</b> parco eolico Comune di Forenza (PZ)		<b>Provincia di:</b> Potenza
<b>Definizione:</b>		<b>Comune di:</b> Forenza
		<b>Località:</b> Casale Natale
		<b>Riferimenti IGM:</b> 187 II-NE (ACERENZA)
<b>CMM:</b> archeologia preventiva	<b>CMA:</b> 2021	<b>VRPR:</b> basso
<b>OGM:</b>	dati bibliografici	
<b>OGD:</b>	area di frammenti	
<b>OGT:</b>		
<b>Descrizione:</b>		
Nella località è stata individuata un'area di dispersione di circa 50 mq, che ha restituito laterizi, ceramica		

da cucina e sigillata italica, forse pertinente ad una piccola fattoria di prima età imperiale.	
<b>DTR:</b>	I sec. d.C.
<b>BIBR:</b>	Ager Venusinus II, p. 175, sito n. 721

## 5. VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO

### 5.1 Vincoli Archeologici

Per quanto concerne il vincolo archeologico, da nord a sud del buffer preso in esame, per D.Lgs. 42/2004 Artt. 10-13, sono da segnalare:

Denominazione	Comune	Codice	Num. Decreto
Casalini Sottana	Palazzo San Gervasio (PZ)	BCA_088d	14.05.13
Serra Pisconi	Filiano (PZ)	BCA_146d	24.05.13
Torretta	Pietragalla (PZ)	BCA_089d	09.12.69

L'opera non interferisce con i vincoli sopra elencati.

### 5.2 Zone di interesse archeologico proposte da PPR Basilicata

Si segnala la presenza da SIT PPR Basilicata della zona di interesse archeologico (procedimento di riconoscimento in corso) in cui si inseriscono gli interventi relativi al cavidotto principale nel tratto dal comune di Palazzo San Gervasio (PZ) al comune di Forenza (PZ) e fino al centro abitato di quest'ultimo:

Denominazione	Comune	Codice	Tipo
Ager Bantinus	Acerenza, Banzi, Forenza, Genzano di Lucania, Palazzo San Gervasio (PZ)	BP142m_159	Zone di nuova istituzione
Ager Venusinus	Barile, Forenza, Ginestra, Maschito, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Venosa (PZ)	BP142m_158	Zone di nuova istituzione

### 5.3 Beni monumentali

Per quanto concerne i beni monumentali, nel buffer preso in esame, per gli artt. 10 e 45 D.lgs 42/2004, è da segnalare:

Denominazione	Comune	Codice	Decreto
---------------	--------	--------	---------

Masseria Fortificata S. Zaccaria	Forenza (PZ)	BCM_105d, BCM_105i	07/12/1985
----------------------------------	--------------	--------------------	------------

#### **5.4 Interferenze Tratturali e Viabilità Antica**

Vengono, infine, riportati i tratturi sottoposti a tutela integrale, da parte delle Soprintendenze di Puglia e Basilicata per gli artt.10 e 13 D.lgs 42/2004, ricadenti nell'area in esame:

<b>Numero</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Comune</b>
<b>43</b>	Tratturo Comunale di Genzano – cod. BCT_234	Maschito (PZ)
<b>54</b>	Tratturo Comunale di Venosa – cod. BCT_187	Forenza (PZ)
<b>53</b>	Tratturo Comunale Piano di Ballo – cod. BCT_181	Forenza (PZ)
<b>52</b>	Tratturo Comunale Piano di Ballo – cod. BCT_180	Forenza (PZ)
<b>51</b>	Tratturo Comunale Varco S.Bernardo – cod. BCT_179	Forenza (PZ)
<b>55</b>	Tratturo Comunale di Ripacandida – cod. BCT_183	Forenza (PZ)
<b>56</b>	Tratturo Comunale di Palazzo S.Gervasio – cod. BCT_185	Forenza (PZ)
<b>57</b>	Tratturo Comunale di Acerenza – cod. BCT_186	Forenza (PZ)
<b>58</b>	Tratturo Comunale di Pietragalla – cod. BCT_184	Forenza (PZ)
<b>59</b>	Tratturo Comunale di S.Giuliano – cod. BCT_182	Forenza (PZ)

L'area esaminata vede la presenza di più tratturi e si evidenzia l'interferenza delle opere in progetto con:

- il Tratturo comunale di S. Giuliano nr. 59 è interessato dal tracciato del cavidotto/viabilità tra WTG 6 e WTG 9;
- il Tratturo Comunale di Acerenza nr. 57 è sì interessato dal tracciato del cavidotto esterno ma il suddetto tratturo resta inglobato nella viabilità provinciale prendendo il nome di SP 10 Venosina, secondo tronco da Acerenza a Forenza<sup>19</sup>.

<sup>19</sup> SCIOSCIA P., *Per vie... dall'unità d'Italia ai nostri giorni: evoluzione storica delle strade in provincia di Potenza*, Novaria Edizioni Potenza, 2011, p. 121

Disposti come i meridiani (tratturi) e i paralleli (tratturelli e bracci), queste strade formavano una rete viaria che copriva in modo uniforme tutto il territorio. In realtà si trattava non solo di strade ma soprattutto di pascoli per le greggi in transito. Lungo tali assi viari, sorsero opifici, chiese, taverne e fiorenti centri abitati. Purtroppo, i recenti lavori di ampliamento e ammodernamento rendono impossibile reperire qualsivoglia traccia legata alla transumanza. I tratturelli facevano parte della viabilità minore di connessione ed erano larghi, a seconda dei luoghi e delle funzioni, 10, 15 o 20 passi napoletani (rispettivamente 18.50, 27.75 e 37 metri) e si sviluppavano per circa 1500 chilometri complessivamente. Si tratta di sentieri di origine preistorica generalmente in terra battuta che hanno la funzione di collegare un territorio ad un tratturo oppure quella di raccordo tra più tratturi<sup>20</sup>.

L'area oggetto della presente relazione si sviluppa lungo l'alto corso del fiume Bradano, sicuramente tra le più antiche vie di comunicazione che collegavano questa area interna della Basilicata con la costa ionica<sup>21</sup>. A partire dal IV secolo a.C., ma probabilmente ricalcante un tracciato più antico, tale collegamento era inoltre garantito da un percorso che correva a nord del Basento e che, da Monte la Torretta di Pietragalla, toccava i centri fortificati di Serra di Vaglio, Civita di Tricarico, Serra del Cedro, Miglionico e Pomarico Vecchio, per giungere infine a Metaponto<sup>22</sup>. Percorsi terrestri permettevano inoltre di raggiungere l'area del Vulture, a nord, e della Puglia centrale, ad est, e di qui, tramite l'asse costituito dall'Ofanto-Sele, la costa adriatica e quella tirrenica. In epoca romana alcuni di questi itinerari vennero recuperati ed entrarono a far parte di quella fitta rete di bretelle e diverticoli che collegavano i centri romani alla viabilità maggiore, costituita dalla *Via Appia* e più tardi dalla *Via Herculia*. La *Via Herculia*, in particolare, attraversava il territorio in esame con un andamento nord-sud. Essa fu realizzata tra III e IV secolo d.C. sulla base di una rete di tracciati già esistenti, probabilmente pre-romani, che collegavano le aree interne appenniniche<sup>23</sup>. La ricostruzione del suo tracciato, proprio nell'area in oggetto, non trova però unanimità di consensi da parte degli studiosi. Una prima ipotesi, che si basa sulla testimonianza dell'*Itinerarium Antonini*<sup>24</sup>, identifica come tracciato della *via Herculia*, quello che, da Venosa, tocca i centri di Rionero in Vulture, Atella e Lagopesole, dove è attestato un miliario di Massenzio murato nel castello<sup>25</sup>, per poi proseguire verso Potenza<sup>26</sup>. Secondo l'ipotesi di R.J. Buck, che in questo tratto segue invece la *Tabula Peutingeriana*<sup>27</sup>, il tracciato, proveniente da Venosa, dovrebbe passare per Maschito e Forenza, da dove, dopo aver attraversato il Bradano presso il ponte Inforcatura,

<sup>20</sup> PALASCIANO 1999, p.50

<sup>21</sup> Buck 1974, pp. 57-58. La rotta lungo la valle del Bradano continuò ad essere utilizzata e a mantenere una certa importanza almeno fino alla costruzione della *Via Appia*.

<sup>22</sup> Buck 1975, pp. 101-102; 112-113. Il tracciato sarebbe stato utilizzato anche dopo la scomparsa dei centri fortificati lucani e ancora oggi, come SS7, continua ad essere percorso.

<sup>23</sup> Del Lungo 2013, pp. 24-37.

<sup>24</sup> *Itin. Anton. Aug.*, 99-104.

<sup>25</sup> CIL IX, 6067.

<sup>26</sup> Lugli 1962, p. 34; Del Lungo 2013, pp. 58-60; lo studioso, in particolare, individua il tracciato lungo un tratto della moderna SS93 e da Lagopesole fa proseguire la strada verso Sarnelli, Montanaro (presso San Giorgio di Pietragalla) e quindi Potenza. Lo studioso ritiene inoltre che il tracciato seguito dal Buck, e sui si veda *infra*, sia in realtà una variante altomedievale della via imperiale (*Ibidem*, p. 42).

<sup>27</sup> *Tab. Peut.*, V,5; VI,1.

dovrebbe risalire verso Monte la Torretta di Pietragalla e ridiscendere in prossimità di San Giorgio e quindi proseguire verso Potenza<sup>28</sup>. Un diverticolo della via imperiale, probabilmente per uso locale, doveva partire da Forenza in direzione di Acerenza e da qui verso il centro di Pietragalla, per riconnettersi infine alla *Via Herculia* a Potenza<sup>29</sup>. Un altro collegamento interno alla *Via* partiva invece da Monte Stallone di Tolve verso Cozzo Staccata, San Nicola ed infine Monte La Torretta di Pietragalla<sup>30</sup>.

A partire dall'età altomedievale buona parte della viabilità minore romana va in decadenza, soppiantata da una fitta maglia di piccole strade, generalmente più lunghe e tortuose, ma di facile manutenzione, mentre le grandi vie di comunicazione romane continuano a costituire l'ossatura del sistema viario, se pure con modifiche del tracciato, come nel caso della *Via Herculia*, della quale interi tratti andarono in disuso soppiantati da mulattiere. Accanto a questi, nuovi itinerari collegano inizialmente le varie sedi vescovili, i luoghi di culto ed i centri monastici, ed in seguito la rete di castelli, torri e casali che caratterizzavano il paesaggio rurale. In età normanno-sveva, in particolare, i centri di Melfi, Venosa, Acerenza e Potenza assumono un ruolo centrale nella vita politica e religiosa del tempo come pure il reticolo viario che le collega, su cui transitano dai semplici viandanti e mercanti a papi, re ed imperatori<sup>31</sup>. Lungo questa direttrice nord, che da Potenza porta a Melfi, si trova non a caso Castel Lagopesole, come pure una serie di *domus* imperiali, non solo luogo di svago ma anche punto strategico nel controllo della strada, e di quel nodo territoriale, che si estende da Atella fino a Monte la Torretta di Pietragalla, su cui confluiscono gli itinerari che interessano l'area nord di Potenza per tutto il Medioevo<sup>32</sup>.

Completano il quadro della viabilità storica gli itinerari della transumanza, piste armentizie utilizzate in parte anche oggi e vincolate tramite decreto ministeriale del 22 dicembre del 1983.

## 6. TELERILEVAMENTO

Il telerilevamento, inteso come l'insieme di metodologie di acquisizione e di elaborazione di immagini digitali riprese da aereo o da satellite o da qualsiasi altro strumento più prossimo all'oggetto, trovano grande applicazione in campo archeologico, soprattutto per quanto concerne porzioni vaste di territori; possiamo ben immaginare come lo studio aereofotografico sia necessario soprattutto in campi di applicazione come le indagini preliminari – e a maggior ragione quando la ricognizione risulti inficiata da una scarsa visibilità.

Il telerilevamento applicato all'indagine archeologica, in fase di verifica preventiva dell'interesse archeologico, consente di cogliere una grande quantità di informazioni geofisiche, chimiche e metriche sui resti in maniera

<sup>28</sup> Buck 1971, pp. 78-81. Secondo lo studioso canadese il percorso da Venosa a Lagopesole sarebbe invece parte di un percorso più lungo di epoca romana, ma forse anche più antico, che proseguirebbe per il centro di Pietragalla, Cancellara e Monte Stallone, in agro di Tolve (si veda anche Buck 1981, pp. 340; 342).

<sup>29</sup> Buck 1971, pp. 80-81.

<sup>30</sup> Buck 1974, pp. 58-59.

<sup>31</sup> Dalena 1994, pp. 186-195.

<sup>32</sup> Motta 1996, pp. 75-76.

selettiva, economica e dettagliata, registrando sia evidenze positive che negative. Nella fattispecie, sono state utilizzate sia riprese recenti (flashearth) sia riprese più antiche (Google earth e foto aeree del geoportale nazionale).

Le foto opportunamente trattate hanno permesso di individuare alcune anomalie spesso corrispondenti alle dispersioni individuate sul terreno.

## **ANOMALIA FOTOGRAFICA AF 01**

### DATI AMMINISTRATIVI E GEOGRAFICI

**Provincia** Potenza

**Comune** Forenza

**Località** C. Salomone

**Coordinate:** 15°49'44.22"E 40°50'11.87"N

### DATI IDENTIFICATIVI

**Tipo** anomalia da umidità e vegetazione

**Descrizione** serie di anomalie areali da vegetazione e umidità, di forma circolare

**Interpretazione** probabili sepolture (?)

**Affidabilità interpretativa** buona



## **ANOMALIA FOTOGRAFICA AF 02**

### DATI AMMINISTRATIVI E GEOGRAFICI

**Provincia** Potenza

**Comune** Forenza

**Località** Masseria Lorusso

**Coordinate:** 15°50'19.38"E 40°49'54.48"N


### DATI IDENTIFICATIVI

**Tipo** anomalia da umidità e vegetazione – microrilievo (?)

**Descrizione** anomalia di forma circolare da umidità e vegetazione, corrisponde ad un probabile alone sul terreno

**Interpretazione** insediamento rurale (?)

**Affidabilità interpretativa** buona



### **ANOMALIA FOTOGRAFICA AF 03**

#### DATI AMMINISTRATIVI E GEOGRAFICI

**Provincia** Potenza

**Comune** Forenza

**Località** Malandrino

**Coordinate:** 15°49'53.46"E 40°51'24.97"N

#### DATI IDENTIFICATIVI

**Tipo** anomalia da umidità e vegetazione

**Descrizione** anomalia lineare di forma circolare da umidità e vegetazione, di colore nerastro

**Interpretazione** insediamento rurale

**Affidabilità interpretativa** buona



#### **ANOMALIA FOTOGRAFICA AF 04**

##### DATI AMMINISTRATIVI E GEOGRAFICI

**Provincia** Potenza

**Comune** Forenza

**Località** Scannapapere

**Coordinate:** 15°51'27.87"E 40°50'11.72"N

##### DATI IDENTIFICATIVI

**Tipo** anomalia da umidità e vegetazione

**Descrizione** serie di anomalie lineari di forma circolare da umidità e vegetazione, di colore nerastro

**Interpretazione ?**

**Affidabilità interpretativa** buona



## **ANOMALIA FOTOGRAFICA AF 05**

### DATI AMMINISTRATIVI E GEOGRAFICI

**Provincia** Potenza

**Comune** Forenza

**Località** Masseria Maio

**Coordinate:** 15°52'2.72"E 40°51'08.87"N

### DATI IDENTIFICATIVI

**Tipo** anomalia da umidità e vegetazione

**Descrizione** anomalia lineare di forma circolare e colore nerastro

**Interpretazione** ?

**Affidabilità interpretativa** buona



## 8. VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO

Come anticipato nel paragrafo sulla metodologia la valutazione del rischio archeologico dipende essenzialmente da due fattori:

1. Il **potenziale archeologico** di una determinata area
2. L'**invasività dell'opera** da eseguire.

Secondo la formula già anticipata in precedenza, **R=Pt x Pe**

Per quanto concerne il potenziale archeologico dell'area sappiamo che intorno all'opera da realizzare sono noti diversi siti, come appare evidente dalla carta del potenziale archeologico.




Figura 3 Carta Archeologica e Vincolistica

Per quanto concerne la parte più empirica dello studio, si è proceduto con l'analisi delle foto aeree con cui si documentano alcune anomalie perlopiù corrispondenti alla presenza di siti.

Contemporaneamente si è svolto lo spoglio bibliografico sull'area che ha messo in evidenza una stratificazione archeologica piuttosto fitta soprattutto nel comparto nord del buffer, più precisamente nel comune di Palazzo San Gervasio in prossimità del confine con Maschito ed una stratificazione meno fitta nella parte sud dell'area esaminata (dall'abitato di Forenza verso sud).

Pertanto, sulla base dell'analisi fotointerpretativa e sull'analisi comparata dei dati provenienti dalla ricerca bibliografica e d'archivio unitamente a considerazioni di carattere geo-morfologico, ovvero il grado di idoneità dell'area progettuale ad una qualche forma di antropizzazione già in antico, viene formulato un rischio archeologico per l'opera come di seguito:

### **Medio-basso**

- tratto del cavidotto tra WTG 6 e WTG 9 poiché si intercetta parte del Tratturo comunale di S. Giuliano nr. 59

### **Basso**

- sulla restante parte dell'opera




Figura 4 Stralcio Carta del Rischio Archeologico

## 7. BIBLIOGRAFIA

D. Adamesteanu, *La documentazione archeologica in Basilicata*, in *Atti Taranto IV*, pp. 121-143.

D. Adamesteanu, *L'attività archeologica in Basilicata*, in *Atti Taranto VI*, pp. 256-259.

D. Adamesteanu, *L'attività archeologica in Basilicata*, in *Atti Taranto VIII*, pp. 163-177.

D. Adamesteanu, *L'attività archeologica in Basilicata*, in *Atti Taranto IX*, pp. 215-237.

### **Alvisi 1970**

G. Alvisi, *La viabilità della Daunia*, Bari 1970.

### **AA.VV. 2013**

*Venosa tra età repubblicana e imperiale*, Cat. Mostra, Lavello 2003.

### **Biancofiore 1965**

F. Biancofiore, *Nuovi dipinti preistorici in Lucania*, in «RendLinc» XXXIX, 1965.

### **Borzatti 1971**

E. Borzatti von Lowenstern, *Prima campagna di scavi al Tuppo dei Sassi (Riparo Ranaldi), in Lucania*, in «RScPreist» XXVI, 2, 1971, pp. 373-392.

### **Borzatti 1998**

E. Borzatti von Lowenstern, *Il bacino di Atella nella preistoria*, in «Studi per l'Ecologia del Quaternario» 20 1998, pp. 7-39.

### **Buck 1971**

R.J. Buck, *The Via Herculia*, in «PBSR» XXXIX 1971, pp. 66-87.

### **Buck 1974**

R.J. Buck, *Ancient Roads of Eastern Lucania*, in «PBSR» XLII 1974, pp. 46-67.

### **Buck 1975**

R.J. Buck, *The Ancient Roads of Northwestern Lucania*, in «PBSR» XLIII 1975, pp. 98-117.

### **Buck 1981**

R.J. Buck, *The Ancient Roads of Northwestern Lucania and the Battle of Numistro*, in «PP» XXXVI 1981, pp. 317-347.

### **Capozzoli-Bruscella in c.d.s.,**

V. Capozzoli, A. Bruscella, *Ritorno a Monte Torretta di Pietragalla: dalle riscoperte del Museo Provinciale di Potenza ai nuovi dati dell'archeologia preventiva*, in O. de Cazanove, A. Duploux (a cura di), *La Lucanie entre deux mers: archéologie et patrimoine*, Atti del Convegno Internazionale (Parigi, 5-7 novembre 2015), in corso di stampa.

### **Bottini 1980**

A. Bottini, *Osservazioni sulla topografia di Banzi preromana*, «AnnAStorAnt» II 1980, pp. 69-82.

### **Bottini 1984**

A. Bottini, *Banzi*, in *Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche*, III, Pisa-Roma 1984, pp. 390-395.

### **Bottini 1985**

A. Bottini, *Uno straniero e la sua sepoltura: la tomba 505 di Lavello*, «DialA» III s. 1985, pp. 59-68.

### **Bottini 1989**

A. Bottini, *Lavello e Banzi: I risultati dell'attività più recente*, in «Profili della Daunia Antica» 1989, pp. 101-107.

### **Bottini 1990**

A. Bottini, *I popoli apulo-lucani*, in *Crise et transformations des sociétés archaïques de l'Italie antique au V siècle av. J.-Ch.* (Actes du coll., Rome 1987), Roma 1990, pp. 155-163.

### **Bottini et al.2013**

A. Bottini, A. De Siena, M.L. Marchi, *I Guerrieri di Palazzo. Modalità Insediative e rituali funerari di un abitato Italico nel territorio di Palazzo S. Gervasio (Pz)*, Cat. Mostra, Lavello 2014

### **Bottini 2016**

A. Bottini, *Popoli panellenici in Basilicata, mezzo secolo dopo*, in *Identità e conflitti tra Daunia e Lucania preromane*, Pisa 2016, pp. 7-50.

### **Capozzoli-Bruscella in c.d.s.**

V. Capozzoli, A. Bruscella, *Ritorno a Monte Torretta di Pietragalla: dalle riscoperte del Museo Provinciale di Potenza ai nuovi dati dell'archeologia preventiva*, in O. de Cazanove, A. Duploux (a cura di), *La Lucanie entre deux mers: archéologie et patrimoine*, Atti del Convegno Internazionale (Parigi, 5-7 novembre 2015), in corso di stampa.

### **Castra Ipsa**

C.D. Fonseca (a cura di), *Castra ipsa possunt et debent reparari. indagini conoscitive e metodologie di restauro delle strutture castellane normanno-sveve*, Atti del Convegno internazionale di studio promosso dall'Istituto Internazionale di Studi Federiciani, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Castello di Lagopesole, 16-19 ottobre 1997, Roma 1998.

### **Cassano 1992**

R. Cassano (a cura di), *Principi, imperatori e vescovi. 2000 anni di storia a Canosa* (Catalogo della Mostra, Canosa), Venezia 1992.

### **Cavuoto 2002**

F.V. Cavuoto, *Forenza: storia urbana*, Venosa 2002.

### **Dalena 1994**

P. Dalena, *Strade e percorsi nel meridione d'Italia (secc. VI-XIII)*, in *Basil X* 1994, pp. 121-195.

### **Del Lugo 2019**

S. Del Lungo, (a cura di), *Antiche vie in Basilicata. Percorsi, ipotesi, osservazioni, note e curiosità*, Firenze 2019.

### **De Siena, Giammatteo 2016**

A. De Siena, T. Giammatteo (a cura di), *Palazzo San Gervasio. Modalità insediative e pratiche funerarie del territorio*, Lavello 2016.

### **Gualtieri 2000**

M. Gualtieri, *Il territorio della Basilicata Nord-Orientale*, in *L'Italia meridionale in età 120ardo antica*, Atti Taranto XXXVIII 2000, pp. 368-390.

### **Marchi et al.1996**

M. L. Marchi, G. Sabbatini, *Venusia, Formaa Italiae* 37, Firenze 1996

### **Marchi Salvatore 1997**

M.L. Marchi, M. Salvatore, *Venosa. Forma e Urbanistica*, Roma 1997.

### **Marchi 2000**

M.L. Marchi, *Effetti del processo di romanizzazione nelle aree interne centro-meridionali.*

*Acquisizioni, innovazioni ed echi tradizionali documentati archeologicamente*, «Orizzonti» I 2000, pp. 227-242.

### **Marchi 2008a**

M.L. Marchi, *Dall'abitato alla città. La romanizzazione della Daunia attraverso l'evoluzione dei sistemi insediativi*, in *Storia e archeologia della Daunia in ricordo di Marina Mazzei (Foggia 19-21 maggio 2005)*, Bari 2008, pp. 271-290.

### **Marchi 2008b**

M.L. Marchi, *Dinamiche insediative nel territorio d Banzi: i dati della ricognizione di superficie*, in *Progetti di archeologia in Basilicata. Banzi e Tito*, Siris, Suppl. II, 2008, pp. 51-59.

### **Marchi 2009**

M.L. Marchi, *Modi e forme dell'urbanizzazione della Daunia*, in *Verso la città. Forme insediative in Lucania e nel mondo italico fra IV e III sec. a.C.*, atti conv. (Venosa 2006), Venosa 2009, pp. 327-367.

### **Marchi 2010**

M.L. Marchi, *Forma Italiae 43. Ager Venusinus II II*, Firenze 2010.

### **Marchi 2016**

M.L. Marchi (a cura di), *Identità e conflitti tra Daunia e Lucania preromane*, Pisa 2016.

### **Marchi 2016**

M.L. Marchi, *Sanniti in Daunia. Dinamiche insediative fra VI e III secolo a.C.*, in *Identità e conflitti tra Daunia e Lucania preromane*, Pisa 2016.

### **Marchi 2019**

M.L. Marchi, *Appia Antica, La regina Viarum in Lucania. Dall'Ofanto al Bradano*, Venosa 2019

### **Mutino, Bruscella, Patriziano**

S. Mutino, A. Bruscella, S. Patriziano

Banzi (Potenza). La scoperta di tre sepolture "Marginale" a Piano Carbone, *Bollettino di archeologia On line*, IX, 2018/4, pp. 4-48.

### **Nava, Cracolici 2004**

M.L. Nava, V. Cracolici (a cura di), *Nobili e guerrieri tra Bradano e Basento*, Lavello 2004.

### **Ranaldi 1986**

F. Ranaldi, *Riparo sotto roccia con pitture preistoriche al Toppo dei Sassi o Serra Carpino in agro di Filiano*, Imago, (s.d.l.), Ristampa Avigliano, Tip. Galasso, 1986.

### **Russo 1992**

A Russo, *Mancamasone - Complesso rurale*, in *Da Leukania a Lucania*, 1992, pp. 30-32

### **Russo-Tagliente 1992**

A. Russo Tagliente, *Edilizia domestica in Apulia e Lucania. Ellenizzazione e società nella tipologia abitativa indigena tra VIII e III secolo a.C.*, Galatina 1992.

### **Salvatore 1984**

M. Salvatore, *Saggio di scavo a Banzi Contrada Cerverezza*, «Lucania Archeologica» II 1984, pp. 5-12.

### **Salvatore 1984**

M. Salvatore (a cura di), *Venosa: un parco archeologico e un Museo. Come e perché*, Taranto 1984.

### **Salvatore 1992**

M. R. Salvatore (a cura di), *Il Museo Archeologico Nazionale di Venosa, Cat. mostra, Venezia 1992*.

### **Small 2000**

A. Small, *La Basilicata nell'età tardo-antica: Ricerche archeologiche nella valle del Basentello e a San Giovanni di Ruoti*, in *L'Italia meridionale in età tardoantica, Atti Taranto XXXVIII*, 2000, pp. 331-342.

### **Sodo 2008**

M. Sodo, *La ricerca archeologica a Banzi: nuove acquisizioni. Le indagini in località Orto del Monaci (Campagna di scavi 2004-2006)*, in *Progetti di archeologia in Basilicata. Banzi e Tito*, Siris, Suppl. II, 2008, 33-43.

### **Sodo 2006**

M. Sodo, *Le recenti scoperte. Campagne di scavo 2004-2006*, in *Banzi: un museo all'aperto. Frammenti di storia*, cat. mostra (Banzi 2006), Genzano di Lucana.

### **Tagliente 1990**

M. Tagliente, *Banzi*, in M. Salvatore (a cura di), *Basilicata. L'Espansionismo romano nel sud-est d'Italia. Il quadro archeologico* (Atti del Convegno di Venosa, 23-25 aprile 1987), Venosa  
1990

### **Tagliente 2005**

M. Tagliente, *L'attività archeologica in Basilicata. Banzi. Abitato adiacente l'Abbazia di Santa Maria*, Atti Taranto XLV 2005, pp. 747-750.

### **Torelli 1983**

M. Torelli, *Una nuova epigrafe di Bantia e la cronologia dello statuto municipale bantino*, «AtheneumPavia» LXI I-II, 1983, pp. 252-257.

### **Volpe 2000**

G. Volpe, *Paesaggi della Puglia tardoantica*, in *L'Italia meridionale in età tardoantica, Atti Taranto XXXVIII*, 2000, pp. 267-314.