



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 20.52.1

Allegati: 1

All ENI NEW ENERGY S.p.A.

(eninewenergy@pec.eninewenergy.com
claudia.monfredini@eni.com)

Oggetto: PORTO TORRES (SS) – Parco eolico ricadente nel comune di Porto Torres composto da n° 6 aerogeneratori di taglia 5,67 MW cadauno, da ubicarsi nell'area industriale di Porto Torres, di potenza nominale pari a 34 MW.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA

Proponente: ENI New Energy S.p.A.

"Richiesta incontro con MiBACT e Soprintendenza di Sassari per chiarimenti istruttori – Motivazioni e temi oggetto di approfondimento" (nota ENI NEW ENERGY S.p.A. prot. n. ENE OUT 337/2020 del 15/12/2020) – Trasmissione osservazioni della Soprintendenza ABAP di Sassari (nota prot. n. 2952 del 02/03/2021).

e. p. c.

All Ministero della transizione ecologica

Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale

[ID_VIP 5084]

(cress@pec.minambiente.it)

e. p. c.

All Ministero della transizione ecologica

Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

[ID_VIP 5084]

(ctva@pec.minambiente.it)

e. p. c.

Alla Regione Autonoma della Sardegna

Direzione Generale della Difesa dell'ambiente

Servizio Valutazioni Ambientali

(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio

per le province di Sassari e Nuoro

(mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it)

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

e. p. c.

M Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e. p. c.

M Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alle comunicazioni della Scrivente, prot. n. 38226 del 31/12/2020 e n. 2689 del 27/01/2021, come altresì all'incontro svoltosi l'8 febbraio u.s. in videoconferenza anche con questa Direzione generale ABAP – Servizio V, Tutela del paesaggio, si trasmettono le osservazioni pervenute dalla competente Soprintendenza ABAP di Sassari con nota prot. n. 2952 del 02/03/2021 (allegata).

Si rimane, pertanto, in attesa della presentazione, per il tramite dell'Autorità competente, dei chiarimenti e della documentazione integrativa chiesti dalla Scrivente con nota prot. n. 16960 del 05/06/2020, a completamento di quanto già volontariamente consegnato da codesta ENI NEW ENERGY S.p.A. con nota prot. n. ENE 256/2020 del 20/10/2020 e al conseguente riscontro della Direzione generale ABAP con nota prot. n. 31373 del 28/10/2020.

Il Responsabile del Procedimento
UOTT n. 1 - arch. Piero Aebischer

tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it

MA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

R. Tramutola



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

*Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro*

Al Servizio V – Tutela del Paesaggio
della Direzione generale ABAP

mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: PORTO TORRES (SS). Parco eolico ricadente nel comune di Porto Torres composto da n. 6 aerogeneratori di taglia 5,67 MW cadauno, da ubicarsi nell'area industriale di Porto Torres, di potenza nominale pari a 34MW.

Procedura riferita al D. Lgs. 152/2006 – VIA

Proponente: Società ENI New Energy s.p.a.

Rif. Integrazioni volontarie pervenute con nota prot. 10326 del 21.10.2020 e incontro del 08.02.2021.

Osservazioni

In merito al procedimento in oggetto questa Soprintendenza ha emesso con nota prot. 4689 del 19.05.2020 il parere endoprocedimentale.

Con nota prot. 16960 del 05.06.2020 la DG ABAP ha emesso il parere di competenza nel quale vengono richieste una serie di integrazioni.

Con la nota prot. 10326 del 21.10.2020, il proponente ha inoltrato una serie di integrazioni tra cui l'allegato 5 in parziale riscontro alla richiesta di documentazione del MIBACT.

Con nota prot. 10685 del 29.10.2020 la DG ABAP evidenzia che la documentazione integrativa prodotta è incompleta.

Con nota prot. 12678 del 15.12.2020 il proponente evidenzia che è necessario un incontro con il MIBACT (sia DG sia SABAP) per proporre una soluzione che non sia peggiorativa rispetto all'attuale.

Con il sollecito 1150 del 27.01.2021, la DG ABAP chiede alla Soprintendenza di dare riscontro relativamente alla richiesta di incontro, e di interloquire sul parere negativo.

In particolare nell'allegato 2 alla nota 1150/2021 vi è un elenco con le richieste integrative del MIBACT e il relativo stato di riscontro da parte del proponente.

L'incontro, in forma parzialmente in presenza e parzialmente in via telematica, si è svolto in data 08.02.2021 e, per quanto riguarda questa Soprintendenza, sono state prodotte le seguenti osservazioni.

Area funzionale beni archeologici

Nella relazione archeologica pervenuta con le integrazioni vengono individuate 8 unità topografiche di riferimento; le ricognizioni non hanno riguardato i percorsi dei cavidotti passanti lungo strade o altre aree rimaneggiate; il grado di rischio è attribuito sulla base dei parametri riportati nella tabella a p. 45 e in alcuni casi risulta da rivalutare per innalzamento sulla base delle condizioni ambientali e di visibilità, o sulla base della presenza dei materiali archeologici riscontrati in superficie.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro

Piazza Sant'Agostino 2 Sassari - 079206741

PEC: mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-ss@beniculturali.it



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
*Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro*

UT 1 Areale Nuraghe Ferrali, RISCHIO ESPLICITO 9

In questo settore viene definito sia l'areale del monumento, sia il probabile andamento dell'insediamento antico (che in parte differisce da quanto riportato nel PUC).

UT 2 Area Torre Anemometrica, RISCHIO BASSO 3 (da elevare a RISCHIO MEDIO NON DETERMINABILE 4)

Nell'area vi è abbondante materiale antropico contemporaneo, ma sia a causa della vegetazione sia per i cumuli di detriti e materiali di risulta, si ritiene che il grado di rischio archeologico sia leggermente elevabile.

UT 3 Areale di WGT 01, RISCHIO NULLO 0 (da elevare a RISCHIO MEDIO NON DETERMINABILE 4)

Nell'area vi è abbondante materiale antropico contemporaneo, ma per i cumuli di detriti e materiali di risulta si ritiene che il grado di rischio archeologico sia elevabile.

UT 4 Areale di WGT 02, RISCHIO MEDIO ALTO 7

Nell'areale, a circa 250 m dal punto di posizionamento della pala sono stati rinvenuti materiali fittili di età romana, tra cui sigillata, con blocchi di calcare ad andamento circolare affioranti e lastre di scisto. Probabile presenza di un area insediativa.

UT 5 Areale di WGT 03, RISCHIO MEDIO 6 (da elevare a RISCHIO MEDIO ALTO 7)

L'areale, a circa 250 m dal Nuraghe Ferrali, pur con scarsa visibilità ha rivelato la presenza di materiale ceramico e conci.

UT 6 Areale di WGT 05, RISCHIO MEDIO 6 (da elevare a RISCHIO MEDIO ALTO 7)

L'areale presenta le stesse caratteristiche di UT 5.

UT 7 Areale di WGT 04, RISCHIO NULLO 0 (da elevare a RISCHIO MEDIO NON DETERMINABILE 4)

Nell'area vi è abbondante materiale antropico contemporaneo, compresi due serbatoi; solo una parte del tracciato può essere seguita agevolmente, il resto ha visibilità scarsa per la vegetazione. I materiali in superficie sono contemporanei, ma sono presenti cumuli di blocchi litici di "di cui attualmente non è possibile definire la natura".



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro
Piazza Sant'Agostino 2 Sassari - 079206741
PEC: mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-ss@beniculturali.it



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
*Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro*

UT 8 Areale di WGT 06, RISCHIO NULLO 0 (da elevare a RISCHIO MEDIO NON DETERMINABILE 4)

Nell'area vi è abbondante materiale antropico contemporaneo. La prima parte del tracciato è scarsamente visibile per la vegetazione.

CONCLUSIONI RELAZIONE ARCHEOLOGICA

Nelle conclusioni si evidenzia che le aree hanno subito un forte rimaneggiamento, specie nel settore della torre anemometrica: "nell'areale della torre anemometrica, almeno superficialmente, non vi sono elementi di interesse archeologico, pertanto in questa fase si è attribuito un rischio archeologico nullo, lo scavo delle fondazioni non dovrebbe comportare alcun impatto significativo sui fattori ambientali e culturali" (si segnala che mentre nell'apposito paragrafo della relazione il rischio attribuito è basso, nelle conclusioni è nullo, si riscontra dunque una contraddizione). Anche le UT relative agli aerogeneratori WGT 1 - 4 - 6 non hanno rivelato materiali in superficie e pertanto il rischio attribuito è nullo.

È evidente che la sola indagine autoptica, per di più in condizioni di visibilità scarsa per la presenza di vegetazione o di cumuli di detriti posizionati nel corso degli ultimi decenni, non possano escludere categoricamente e a priori la presenza di possibili resti archeologici sepolti. Pertanto si ritiene di dover elevare il grado di rischio nullo (0), attribuibile esclusivamente quando non vi è con certezza nessuna possibilità di interferire con possibili resti sepolti, a medio non determinabile (4).

Le stesse conclusioni proseguono infatti evidenziando la presenza dell'area del Nuraghe come rischio ESPLICITO (9), e delle vicine UT relative agli aerogeneratori WGT 3 e 5 a rischio MEDIO (6), in realtà elevabile a MEDIO ALTO (7) per la presenza di materiali in superficie, sia fittili sia litici, e soprattutto per l'estrema vicinanza al nuraghe, praticamente contiguo.

Sempre nella relazione si evidenzia inoltre che "la complessa situazione insediativa... coinvolge più orizzonti cronologici... dinamiche di cui è necessario tenere conto in tutte le fasi progettuali ed esecutive nella realizzazione dell'impianto eolico".

In definitiva, a seguito delle integrazioni pervenute, l'unico aspetto migliorativo rispetto al patrimonio archeologico risulta la possibilità di non realizzare la viabilità prevista vicino al Nuraghe Ferrali. Ciò è apprezzabile ma non è sufficiente, specie perché il posizionamento di pale e torre anemometrica non viene modificato, neanche per le pale più prossime al Nuraghe Ferrali.

Restano ferme perciò tutte le osservazioni prodotte per il parere endoprocedimentale in merito all'inserimento del parco in relazione al quadro insediativo di età antica, alle quali si rimanda.

Parimenti, circa l'impatto negativo dell'intervento sul sistema paesaggistico in essere e sul sistema culturale territoriale più in generale, valga quanto già espresso in sede di parere endoprocedimentale, in quanto



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro
Piazza Sant'Agostino 2 Sassari - 079206741
PEC: mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-ss@beniculturali.it



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
*Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro*

durante l'incontro non sono stati prodotti elementi nuovi circa la visibilità e la intervisibilità degli aerogeneratori.

I Responsabili dell'istruttoria

Tutela patrimonio archeologico: dott.ssa Nadia Canu

Tutela patrimonio architettonico e paesaggistico: arch. Gabriela Frulio

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
(firmato digitalmente)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro

Piazza Sant'Agostino 2 Sassari - 079206741

PEC: mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-ss@beniculturali.it