



# COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di Genova

**Area 4 - Lavori Pubblici, Manutenzione,  
Ambiente, Gestione Discarica, Demanio**

## **Inviata a mezzo PEC**

Spett.le

Ministero della Transizione Ecologica  
Direzione Generale per la crescita e la Qualità  
dello sviluppo  
Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale  
pec: [cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

Ministero della Transizione Ecologica  
Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto  
Ambientale VIA/VAS  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

E p.c. Regione Liguria  
[protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it)

Città Metropolitana di Genova  
[pec@cert.cittametropolitana.genova.it](mailto:pec@cert.cittametropolitana.genova.it)

ARPAL  
[arpal@pec.arpal.liguria.it](mailto:arpal@pec.arpal.liguria.it)

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e  
Paesaggio per la città metropolitana di Genova e  
la provincia di La Spezia  
[mbac-sabap-met-ge@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-met-ge@mailcert.beniculturali.it)

Comune di Ne  
[info@pec.comune.ne.ge.it](mailto:info@pec.comune.ne.ge.it)

Comune di Casarza Ligure  
[protocollo.casarza-ligure@pec.it](mailto:protocollo.casarza-ligure@pec.it)

Comune di Castiglione Chiavarese  
[castiglione.chiavarese@pec.it](mailto:castiglione.chiavarese@pec.it)

Comune di Maissana  
[comunedimaissana@pec.it](mailto:comunedimaissana@pec.it)

Comune di Varese Ligure  
[protocollo.vareseligure@legalmail.it](mailto:protocollo.vareseligure@legalmail.it)

Via Salvi, 4 – 16039 Sestri Levante – Centralino 0185 4781

PEC [protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it](mailto:protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it) - [www.comune.sestri-levante.ge.it](http://www.comune.sestri-levante.ge.it)

C.F. 00787810100 – P.I. 00171390990

[lavoripubblici@comune.sestri-levante.ge.it](mailto:lavoripubblici@comune.sestri-levante.ge.it)  
[manutenzione@comune.sestri-levante.ge.it](mailto:manutenzione@comune.sestri-levante.ge.it)

[ufficio.ambiente@comune.sestri-levante.ge.it](mailto:ufficio.ambiente@comune.sestri-levante.ge.it)  
[demanio.marittimo@comune.sestri-levante.ge.it](mailto:demanio.marittimo@comune.sestri-levante.ge.it)



# COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di Genova

**Area 4 - Lavori Pubblici, Manutenzione,  
Ambiente, Gestione Discarica, Demanio**

**Oggetto: [ID: 5945]** Procedura VIA - *Nuovo Permesso di Ricerca Mineraria "Monte Bianco" per Rame, Piombo, Manganese, Zinco, Argento, Oro, Cobalto, Nickel e minerali associati* - Osservazioni Comune di Sestri Levante e Deliberazione Consiglio Comunale.

*Allegati: Deliberazione Consiglio Comunale n. 63 del 19/05/2021 - "PROCEDIMENTO DI VIA. NUOVO PERMESSO DI RICERCA MINERARIA "MONTE BIANCO" PER RAME, PIAMBO, MANGANESE, ZINCO, ARGENTO, ORO, COBALTO, NICKEL E MINERALI ASSOCIATI. OSSERVAZIONI DI CONTRARIETA'"*

Le seguenti osservazioni si riferiscono alla procedura di VIA in oggetto relativa al permesso di ricerca mineraria "Monte Bianco" della durata di tre anni, nei territori dei Comuni di Sestri Levante, Ne, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Maissana e Varese Ligure, il cui procedimento è stato avviato da Codesto Ministero con nota prot. 29976/MATTM del 22/03/2021 assunto agli atti di questo Comune al prot. n. 11371 del 23/03/2021 e rettificata con nota di Codesto Ministero prot. 33502 del 30/03/2021, assunto agli atti di questo Comune al prot. n. 12367 del 31/03/2021 (errata corrige del link dove reperire la documentazione allegata all'istanza).

In allegato alle presenti osservazioni si trasmette altresì la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 19/05/2021 ad oggetto "PROCEDIMENTO DI VIA. NUOVO PERMESSO DI RICERCA MINERARIA "MONTE BIANCO" PER RAME, PIAMBO, MANGANESE, ZINCO, ARGENTO, ORO, COBALTO, NICKEL E MINERALI ASSOCIATI. OSSERVAZIONI DI CONTRARIETA'", approvata all'unanimità.

Le attività inserite nel permesso di ricerca mineraria "Monte Bianco" interessano una parte di territorio del Comune di Sestri Levante particolarmente pregiato dal punto di vista paesaggistico - ambientale e allo stesso tempo estremamente fragile dal punto di vista idrogeologico, come definito dal Piano di Bacino Ambito 17 (Approvato con DCP n. 68 del 12.12.2002, ultima variante approvata - DDG n. 7092 del 16/11/2020 entrata in vigore il 02/12/2020).

Numerosi sono i vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici e archeologici che insistono / su queste zone; nonché una parte della Zona Speciale di Conservazione della Rete Natura 2000 denominato "Punta Baffe - Punta Moneglia - Val Petronio".

In particolare nel sito dell'ex miniera di Libiola insiste un vincolo archeologico (ex DM 29/05/1991) a tutela di testimonianze di un complesso produttivo preistorico relativo ad attività estrattive risalenti ad oltre 5000 anni fa.

Inoltre il sito "ex miniere di Libiola" è stato inserito nel Piano Regionale dei siti inquinati con DCR n. 39/99 e nel piano Regionale delle bonifiche dei siti inquinati con DCR 14/2015; in tale zona è in corso la bonifica e la messa in sicurezza del sito e pertanto tutta l'area è interdetta da campionamenti e ricerca mineraria in genere.

Il Piano di Bacino Ambito 17 e il PUC vigente del Comune di Sestri Levante descrivono dettagliatamente le caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche del bacino del Torrente Gromolo e le relative criticità nonché gli interventi ammissibili.

Il bacino idrografico ove ricadono le attività di prospezione mineraria è quello del Torrente Gromolo. Nell'alto bacino orientale (che comprende il M.te Bianco) sono presenti forme erosive, ad alta energia del rilievo, imponenti pareti rocciose modellate nei litotipi ofiolitici e nei diaspri. Il bacino medio collinare comprende le frazioni di Villa Libiola, Villa Tassani, Villa Rovereto, tali zone sono caratterizzate da una vocazione agricola, con diffusi terrazzamenti coltivati ad ulivo e con case sparse che negli ultimi anni sono state oggetto di importanti ristrutturazioni dal punto di vista urbanistico - edilizio.

Via Salvi, 4 - 16039 Sestri Levante - Centralino 0185 4781

PEC protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it - www.comune.sestri-levante.ge.it

C.F. 00787810100 - P.I. 00171390990

lavoripubblici@comune.sestri-levante.ge.it

ufficio.ambiente@comune.sestri-levante.ge.it

manutenzione@comune.sestri-levante.ge.it

demanio.marittimo@comune.sestri-levante.ge.it



# COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di Genova

## **Area 4 - Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente, Gestione Discarica, Demanio**

Tra le criticità rilevate il piano di bacino evidenzia diverse tipologie di frane:

1. movimenti complessi ascrivibili alla classe di crollo e scivolamento e rotolamento tipiche nelle serpentiniti e nelle brecce;
2. movimenti complessi con componente di scivolamento in profondità e colamento in superficie;
3. fenomeni di scivolamento rotazionale veri e propri a spese di coltri detritiche;
4. movimenti in massa, assimilabili per la geometria a scivolamenti planari su coltri detritiche;
5. fenomeni di dislocazione profonda, tra queste la più importante è la DGPV (dislocazione gravitazionale profonda di versante) di Montedomenico Rio Secco;

e vengono definiti a rischio idrogeologico elevato i seguenti siti:

1. miniera di Libiola
2. cava Caumpettin
3. frana attiva Villa Libiola.

Il territorio interessato dalle attività del permesso di ricerca minerario "Monte Bianco" è ricco di sorgenti e falde in parte utilizzate per il consumo umano, per le quali sono definite aree di salvaguardia a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione e pertanto non possono essere effettuate attività che vadano ad interferire con le stesse. Si citano le sorgenti di acqua potabile di Tassani, Libiola e Montedomenico.

E' necessario precisare, altresì alcuni aspetti legati alla viabilità e allo sviluppo socio economico delle aree interessate dalle attività del permesso di ricerca mineraria.

Infatti le strade che permettono di raggiungere queste zone hanno carreggiate strette e percorsi tortuosi e sono in grado di "sopportare" il transito ordinario, sia per la morfologia che per le criticità idrogeologiche del territorio.

In questa parte del territorio si sono incrementate le attività agricole che in questi ultimi anni hanno visto anche lo sviluppo dal punto di vista turistico, grazie alla promozione dei prodotti locali e alle caratteristiche paesaggistiche e naturalistiche dei luoghi. Pertanto le attività di campo previste nel permesso di ricerca mineraria e l'eventuale futuro sfruttamento minerario dell'area andrebbe a ripercuotersi sulle attività economiche e turistiche determinando anche un impatto sociale negativo.

Analizzando la documentazione tecnica presentata dalla Energia Minerals (Italia) srl:

- Valutazione di Impatto Ambientale (SIA)
- Valutazione del Piano di Incidenza per le aree SIC e ZSC (VInCA)
- Programma dei Lavori del progetto di ricerca mineraria "Monte Bianco"

sia dal punto di vista delle attività poste in atto nelle diverse fasi della ricerca, sia in merito all'analisi degli impatti generati sui singoli comparti ambientali, si evidenzia la superficialità dei contenuti in diversi punti.

I documenti di cui sopra, indicano chiaramente che il dettaglio puntuale degli interventi sul campo potrà essere fornito solo dopo l'effettuazione delle prime due fasi della ricerca, ovvero:

- raccolta e digitalizzazione delle informazioni pregresse derivanti dalle precedenti coltivazioni;
- mappatura geologica mediante l'utilizzo di spettrometro XRF;

Via Salvi, 4 - 16039 Sestri Levante - Centralino 0185 4781

PEC protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it - www.comune.sestri-levante.ge.it

C.F. 00787810100 - P.I. 00171390990

lavoripubblici@comune.sestri-levante.ge.it  
manutenzione@comune.sestri-levante.ge.it

ufficio.ambiente@comune.sestri-levante.ge.it  
demanio.marittimo@comune.sestri-levante.ge.it



# COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di Genova

## **Area 4 - Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente, Gestione Discarica, Demanio**

tuttavia le informazioni relative alle fasi successive delle indagini appaiono troppo generiche per consentire una valutazione accurata degli impatti ambientali che potrebbero essere generati.

In particolare:

### 1. FASE DI CAMPIONATURA GEOCHIMICA DI SUPERFICIE

La fase di campionatura geochimica di superficie verrà effettuata su rocce affioranti, gallerie di cave e miniere dismesse, discariche esistenti nelle ex aree minerarie. Non vengono specificati:

- le modalità di raccolta dei campioni rappresentativi delle rocce affioranti, la strumentazione utilizzata, né il "range" delle possibili dimensioni dei campioni;
- quali gallerie di cave e miniere dismesse saranno oggetto di indagini, le modalità del prelievo dei campioni e come avverrà l'accesso considerato che le gallerie delle cave dismesse non sono praticabili (rif. al paragrafo 4.2.3. del SIA dove si rimanda ad un accompagnamento con "addetti" non meglio precisati peraltro non presenti o disponibili);
- nel caso di indagini sulle discariche esistenti nelle ex aree minerarie, non sono presenti indicazioni relativamente a quali aree potrebbero essere interessate, né specificate le dimensioni delle trincee o i mezzi utilizzati per gli scavi; inoltre non viene fatto cenno alle modalità di ripristino nella fase post indagine;
- non viene precisato se, nelle diverse attività della fase di campionatura geochimica di superficie, vengano generati scarti e la loro eventuale gestione;

### 2. FASE DI STREAM SEDIMENT SAMPLING

Per la fase di stream sediment sampling, in merito al campionamento di sedimenti nei corsi d'acqua non sono presenti informazioni relative a:

- corsi d'acqua interessati dai campionamenti e in quali tratti degli stessi sia utile la ricerca e il prelievo dei sedimenti;
- dettaglio sulla modalità del prelievo dei sedimenti e la stima sui quantitativi da asportare ("*diversi kg di sedimenti dal letto del torrente*" non è rilevante soprattutto senza un riferimento ad ogni singolo corso d'acqua);
- modalità di gestione degli scarti dei sedimenti che non saranno utilizzati, ovvero i primi 10 - 20 cm di materiale e le granulometrie superiori a 0,06 mm;

### 3. FASE DI PROSPEZIONI GEOFISICHE

Per la fase di prospezioni geofisiche, nella documentazione presentata è indicato che la scelta delle indagini appropriate al sito oggetto del permesso di ricerca, sarà subordinato ai risultati delle fasi precedenti (rif. paragrafo 4.2.5 del SIA).

Si ritiene tuttavia necessario almeno un dettaglio delle indagini che potrebbero essere applicabili e le eventuali "modifiche" che le stesse potrebbero subire in corso d'opera, al fine

Via Salvi, 4 - 16039 Sestri Levante - Centralino 0185 4781

PEC protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it - www.comune.sestri-levante.ge.it

C.F. 00787810100 - P.I. 00171390990

lavoripubblici@comune.sestri-levante.ge.it  
manutenzione@comune.sestri-levante.ge.it

ufficio.ambiente@comune.sestri-levante.ge.it  
demanio.marittimo@comune.sestri-levante.ge.it



# COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di Genova

## **Area 4 - Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente, Gestione Discarica, Demanio**

di poter valutare, già in questa fase, i possibili impatti derivanti dalle metodologie attuate (p.es. riferimento a letteratura pregressa, siti analoghi già indagati).

#### 4. INTERVENTI NELLE ZSC

Nella VInCA viene dichiarato che nessuna indagine invasiva riguarderà le ZSC. E' necessario che vengano esplicitate garanzie dalla società proponente, in merito al fatto che, anche nel caso di modifiche al progetto iniziale delle indagini (apportate in base ai risultati delle prime fasi delle ricerche), le aree ZSC non saranno interessate da tali attività di campo.

#### 5. PIANO DI LAVORO

Esaminando i contenuti del piano di lavoro, si evince che in ogni annualità saranno ripetute tutte le fasi di indagine (dalla ricerca bibliografica in poi), nei medesimi periodi e per la stessa durata.

Non sono tuttavia chiaramente specificate le operazioni eseguite in ogni fase e annualità, inoltre non è chiaro se le fasi di lavoro interesseranno ogni anno tutti i territori. Altresì non viene indicato il personale, sia in termini di competenze che di numero, che sarà impiegato nelle diverse fasi di indagine. Il numero di persone impiegate è utile a valutare gli impatti su vegetazione, fauna ed assetto eco-sistemico, clima acustico, viabilità e traffico.

Inoltre non è descritta la modalità con cui la società proponente contatterà e richiederà il consenso dei proprietari dei terreni interessati per effettuare le indagini di campo previste dal permesso di ricerca mineraria.

#### 6. SIA e VInCA

Nei documenti di SIA (cap.7) e VInCA (cap. 4.1 e 5) sono analizzati gli impatti generati dalle attività di campo della ricerca mineraria. In conclusione gli impatti vengono definiti come nulli o trascurabili. Ma gli elementi a supporto della valutazione non sono sufficienti per un'analisi di significatività degli impatti oggettiva e misurabile.

#### Valutazione impatti descritti nella SIA (cap. 7)

1. L'impatto nullo sul comparto acque non tiene conto di:
  - tipologia di corso d'acqua;
  - tratto ed estensione del corso d'acqua interessato dai prelievi di sedimenti;
  - quantitativi di sedimenti prelevati;
  - non vengono considerati gli effetti sulla torbidità e sull'ecosistema del corso d'acqua;
2. Gli impatti su suolo/sottosuolo e su vegetazione/fauna/assetto eco-sistemico sono indicati come nulli, ma non sono precisati i riferimenti sui campioni che saranno prelevati e pertanto non è possibile valutare le reali alterazioni su questi comparti ambientali.
3. Anche gli impatti sul paesaggio sono indicati come nulli, ma non essendo precisate le tipologie di campionamenti e le aree interessate, non si può valutare (soprattutto sulle rocce affioranti) le alterazioni temporanee o definitive del paesaggio.

Via Salvi, 4 - 16039 Sestri Levante - Centralino 0185 4781

PEC protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it - www.comune.sestri-levante.ge.it

C.F. 00787810100 - P.I. 00171390990

lavoripubblici@comune.sestri-levante.ge.it  
manutenzione@comune.sestri-levante.ge.it

ufficio.ambiente@comune.sestri-levante.ge.it  
demanio.marittimo@comune.sestri-levante.ge.it



# COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di Genova

**Area 4 - Lavori Pubblici, Manutenzione,  
Ambiente, Gestione Discarica, Demanio**

## Valutazione impatti descritti nella VInCA

Nei capitoli 4.1 e 5 della VInCA, pur tenendo presente che la matrice degli impatti analizza le possibili alterazioni in aree ZSC (zone dove Hattusas srl dichiara che non saranno effettuate attività di campo invasive), non sono stati presentati elementi sufficienti a correlare le attività e gli impatti sui singoli comparti:

1. alterazione morfologica – paesaggistica: vengono indicati che non sono previste attività di scavo, di alterazione delle pareti rocciose, alterazione degli ambienti peri-fluviali e manomissione specie vegetali – animali, ma alcune fasi dell'indagine mineraria quali la campionatura geochimica e lo stream sediment sampling, prevedono tali operazioni;
2. utilizzo di risorse naturali: per il prelievo di materiali viene indicato un impatto "minimo – reversibile", ma nell'ambito dei campionamenti non sono rese note le quantità né le modalità di ripristino.

Si può concludere che sulla base della documentazione tecnica presentata non si abbiano gli elementi sufficienti per verificare la significatività degli impatti ambientali generati dalle attività di campo dell'indagine mineraria e pertanto non si concorda con il risultato della valutazione presentata che considera gli impatti nulli o non rilevanti.

Al contrario, in considerazione della conoscenza della realtà locale, delle criticità e della vulnerabilità dal punto di vista idrogeologico delle aree oggetto di intervento, si ritiene che la documentazione prodotta non chiarisca e non dettagli in modo esaustivo le attività proposte né correli le attività di campo delle fasi di indagine al territorio in cui verranno attuate e non si fornisce un'analisi tecnica, oggettiva e misurabile per la conclusione del procedimento di VIA.

Infine, pur considerando che le presenti osservazioni devono riferirsi alla ricerca mineraria, oggetto della VIA, si esprime forte contrarietà all'apertura di nuove cave e miniere a causa degli impatti che tali attività comportano e che porterebbero ad uno sfruttamento del territorio non compatibile con l'assetto urbanistico, ambientale, turistico e con le azioni di sviluppo sostenibile del Comune di Sestri Levante.

Sestri Levante, 21 maggio 2021

Il Dirigente Area 4  
Ing. Annalisa Fresia  
*Documento firmato digitalmente*  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 19/05/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di Maggio alle ore 19:00 presso la sala Agave dell'ex Convento dell'Annunziata , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria e pubblica, di prima convocazione, per la trattazione del seguente oggetto:

<b>OGGETTO:</b>	<b>PROCEDIMENTO DI VIA NUOVO PERMESSO DI RICERCA MINERARIA "MONTE BIANCO" PER RAME, PIOMBO, MANGANESE, ZINCO, ARGENTO, ORO, COBALTO, NICKEL E MINERALI ASSOCIATI. OSSERVAZIONI DI CONTRARIETA'.</b>
-----------------	---

Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

N.	Componente	Pres.	N.	Componente	Pres.
1	ARMANINO ALBINO	P	10	GHIO VALENTINA	P
2	BENEDETTI GIAN PAOLO	P	11	OVINDO GABRIELE	P
3	BIXIO MASSIMO	P	12	PODESTA' FRANCESCO	P
4	CALABRO' GIORGIO	P	13	PICCININI MARCO	P
5	CIOTOLI LUCA	P	14	REZZANO SILVIO	P
6	CONTI MARCO	P	15	SMERALDI PAOLO	P
7	DELL'UOMO GABRIEL	P	16	STAGNARO GIANCARLO	P
8	FORESTA MARA	A	17	STURLA FABIO	P
9	GARIBOTTO ANDREA	P			

Consiglieri presenti: 16

Hanno partecipato gli Assessori: GIANELLI PIETRO, BIXIO MARIA ELISA, PINASCO LUCIA, VALENTINO PAOLO, BATTILANA MAURO

La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale Massimo Bixio

Ad essa assiste il Segretario Generale Dott. Domenico Scrocco

Sono nominati i seguenti scrutatori: CIOTOLI LUCA, REZZANO SILVIO, SMERALDI PAOLO



# COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco – Dott.ssa Valentina Ghio, che illustra il provvedimento da adottare;

Viste:

- L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, adottata dai leader mondiali nel 2015, costituisce il nuovo quadro di sviluppo sostenibile globale e stabilisce 17 obiettivi di sviluppo sostenibile;
- La Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile-SNSvS approvata il 22 dicembre 2017 che definisce le linee direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali dell'Italia finalizzate a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030;
- La Parte Prima del D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente);

Premesso che:

- la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute sono valori universali da perseguire e obiettivi primari da prefiggersi;
- da anni questo comune è impegnato con azioni concrete nella tutela dell'ambiente e nella salvaguardia del suo territorio;

Considerato che l'Amministrazione Comunale si pone come finalità:

- la gestione, la difesa e la valorizzazione del territorio;
- la riduzione del consumo di risorse naturali non rinnovabili;
- lo sviluppo sostenibile delle proprie attività e del turismo;

Richiamata la Politica Ambientale del Comune di Sestri Levante approvata con D.G.C. n. 120/2020, documento che illustra le motivazioni e mette a sistema tutte le azioni e gli obiettivi ambientali dell'Amministrazione Comunale volti alla tutela del territorio e al miglioramento della qualità della vita;

Richiamato l'avvio del procedimento di VIA per il progetto "Nuovo Permesso di Ricerca Mineraria "Monte Bianco" per Rame, Piombo, Manganese, Zinco, Argento, Oro, Cobalto, Nickel e minerali associati" del Ministero della Transizione Ecologica assunto agli atti al prot. n. 11371 del 23/03/2021, relativo all'istanza di valutazione di impatto ambientale da parte della Società Energia Minerals S.r.l (acquisita al prot. 27999/MATTM del 17/03/2021) ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., comprensiva della Valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/1997, per il progetto "Nuovo Permesso di Ricerca Mineraria "Monte Bianco" per Rame, Piombo, Manganese, Zinco, Argento, Oro, Cobalto, Nickel e minerali associati" come corretto con pec assunta agli atti al prot. n. 12367 del 31/03/2021 errata corrige del link dove reperire la documentazione allegata all'istanza;

Preso atto della documentazione presentata, in particolare costituita da:

- Valutazione di Impatto Ambientale (SIA)
- Valutazione del Piano di Incidenza per le aree SIC e ZSC (VInCA)
- Programma dei Lavori del progetto di ricerca mineraria "Monte Bianco";



# COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

Considerata:

- la fragilità dal punto di vista idrogeologico del territorio interessato dal permesso di ricerca "Monte Bianco";
- gli impatti residui derivanti dalle precedenti attività estrattive del secolo scorso che vedono ancora oggi attive procedure di bonifica (ad esempio presso le Miniere di Libiola);

Considerato che, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla data della stessa decorre il termine di 60 giorni entro il quale:

- chiunque abbia interesse può presentare al Ministero della Transizione Ecologica le proprie osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
- sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici coinvolti;

Considerato altresì che la procedura di VIA in oggetto è relativa al permesso di ricerca mineraria "Monte Bianco" della durata di tre anni, da attuarsi nei territori dei Comuni di Sestri Levante, Ne, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Maissana e Varese Ligure;

Considerato che sulle aree oggetto del permesso di ricerca insistono diversi vincoli ambientali, paesaggistici ed archeologici e che in parte ricadono anche nella Zona Speciale di Conservazione "Punta Baffe";

Considerato che l'istanza presentata dalla Società Energia Minerals s.r.l. non ha fini meramente e puramente scientifici e di ricerca universitaria, ma è bensì volta alla valutazione delle condizioni che possano consentire uno sfruttamento economico della risorsa sottosuolo;

Considerato altresì che una siffatta attività ha, oltre agli impatti ambientali, anche pesanti impatti sul tessuto sociale del territorio comunale, soprattutto delle aree delle frazioni e dell'entroterra;

Viste le osservazioni del Parco dell'Aveto assunte agli atti al prot. n. 15939 del 21/04/2021 e la petizione del Comitato Spontaneo "No a nuove miniere nelle valli del Levante" assunta agli atti al prot. n. 17100 del 29/04/2021;

Valutato che il rilascio del permesso di ricerca mineraria, finalizzato a scopi estrattivi / all'apertura di nuove cave e miniere di che trattasi non è assolutamente compatibile con la politica di sostenibilità ambientale di questa Amministrazione Comunale, e ancor più l'eventuale sfruttamento minerario di giacimenti individuati in seguito all'indagine di che trattasi;

Ritenuto di esprimere forte contrarietà al rilascio del permesso di ricerca mineraria e ad ogni altra conseguente attività di sfruttamento delle risorse e territorio, non compatibili con le linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale e con il già fragile territorio Ligure e locale;

Visto l'art. 48, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Ambiente sotto il profilo della regolarità tecnica;

Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli di n. 16 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano:



# COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

## **DELIBERA**

1. La più viva e determinata contrarietà al possibile rilascio delle autorizzazioni previste per l'effettuazione delle ricerche minerarie nel sito denominato "Monte Bianco", per tutte le aree ricadenti sul territorio del Comune di Sestri Levante;
2. la più viva e determinata contrarietà all'apertura di miniere e cave sul territorio di Sestri Levante che porterebbero ad uno sfruttamento del territorio non compatibile con l'assetto urbanistico, ambientale, turistico e con le azioni di sviluppo sostenibile del Comune di Sestri Levante;
3. di impegnare il Consiglio Comunale tutto, il Sindaco e la Giunta del Comune di Sestri Levante a promuovere tutte le azioni possibili tese a garantire la tutela del territorio e dei cittadini al fine di fermare ogni tipo di azione volta allo sfruttamento minerario preservando il diritto alla salute pubblica e la sua tutela unitamente a quella dell'ecosistema ivi presenti;
4. di incaricare il Dirigente Area 4 a trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Transizione Ecologica, alla Regione Liguria, alla Città Metropolitana di Genova, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, ai Comuni di Ne, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Maissana e Varese Ligure;

Procedutosi con votazione separata, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, Con voti unanimi favorevoli di n. 16 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano:

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



# COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Domenico Scrocco

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Massimo Bixio

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*