



TABELLA MATERIALI

ACCIAIO
 ACCIAIO ARMATURE B450C
 RETE ELETTROSALDATA B450C

CL.S (con riferimento al CAPITOLATO DI COSTRUZIONE OPERE CIVILI)

GALLERIE - CALOTTA E PIEDRITI (*)
 - CLASSE DI RESISTENZA : C25/30
 - CLASSE DI ESPOSIZIONE : XC2
 - COPRIFERRO : C = 40 mm
 - CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP : S3+S5
 - DIAMETRO MAX AGGREGATO : 32 mm
 - CLASSE CONTENUTO CLORURI : Cl 0.4

GALLERIE - ARCO ROVESCIO
 - CLASSE DI RESISTENZA : C25/30
 - CLASSE DI ESPOSIZIONE : XC2
 - COPRIFERRO : C = 40 mm
 - CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP : S2+S4
 - DIAMETRO MAX AGGREGATO : 32 mm
 - CLASSE CONTENUTO CLORURI : Cl 0.4

(*) LA RESISTENZA MINIMA A COMPRESIONE DEL CALCESTRUZZO DI RIVESTIMENTO DI CALOTTA ALL'ATTO DEL DISARMO DEVE ESSERE >= 8 MPa.

CANALLETTE IN PVC MICROFESSURATO / TUBO DI SCARICO CIELO IN PVC (GALLERIA CORRENTE)
 - al piede dell'impermeabilizzazione >= 150mm

CANALLETTE IN PVC MICROFESSURATO / TUBO DI SCARICO CIELO IN PVC (IN CORRISPONDENZA DELLA NICCHIA)
 - al piede dell'impermeabilizzazione >= 80mm

NOTA
 - PER TUTTO QUANTO NON INDICATO SI FACCIAMO RIFERIMENTO AL CAPITOLATO OPERE CIVILI
 - ELABORATO DI RIFERIMENTO: "OPERE DI LINEA-CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE" (cod.IG51-00-E-DV-TT-000000-002)
 - PER TUTTI I DETTAGLI D'IMPERMEABILIZZAZIONE SI VEDA L'ELABORATO RELATIVO

LEGENDA

P.C. = PIANO DEI CENTRI
 Q.P. = QUOTA PROGETTO
 P.I.M. = PIANO IMPOSTA MURETTA

INCIDENZE

-ARCO ROVESCIO 105 kg/mc
 -MURETTE 195 kg/mc
 -CALOTTA 100 kg/mc

COMMITTEE:

ALTA Sorveglianza:

GENERAL CONTRACTOR:

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01
 TRATTA A.V.A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
 PROGETTO DEFINITIVO

VAR0008 - Specifiche tecniche interoperabilità
 GA1A - Galleria Naturale Campasso - Imbocco Sud
 Zona area sicura Fegino
 Dima e conico d'attacco - Carpentaria

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI	SCALA:
Cociv Ing. N. Meano		1:50

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERACI/O PLINA	PROGR.	REV.
A301	0X	D	CV	BB	GA1A00	005	A

PROGETTAZIONE	Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista	Data	IL PROGETTISTA
AD0		Prima emissione	ROCKSOLO	15/06/2020	ROCKSOLO	17/06/2020	A. Manganelli	19/06/2020	

Nome File: ANI-01-01-08-GA1A-00-005-000
 CLP: F9140000000000