



**LEGENDA**

GN14D	CAMERONE TECNOLOGICO - GNVS
GN15D	CAMERONE DI VENTILAZIONE - GNVS
GN15E	CUNICOLO 1 - GNVS
GN14C - AREA SICURA	CUNICOLO 2 - GNVS
GN15F - AREA SICURA	CUNICOLO 3 - GNVS
GN15C	BY-PASS PEDONALI - GNVS GNVM
GNVS	CUNICOLO DI ESODO - GNVA GNVM
GA1D	GAVE

**FASI ESECUTIVE**

- FASE 1: DEMOLIZIONE CALOTA MURETTE E ARCO ROVESCIO DELLA GALLERIA DA DEMOURE PER PORZIONI DI LUNGHEZZA MASSIMA DI 24m
- FASE 2: SCAVO IN ALLARGO
- FASE 3: POSA IN OPERA DEL PRERIVESTIMENTO
- FASE 4: POSA IN OPERA DEL SISTEMA DI DRENAGGIO A TERGO DELLA MURETTA
- FASE 5: GETTO DI MURETTE E ARCO ROVESCIO IN CLS
- FASE 6: POSA IN OPERA DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO DI CALOTA
- FASE 7: GETTO RIVESTIMENTO DEFINITIVO DI CALOTA

COMMITTENTE:  **RFI**  
 RETE FERROVIARIA ITALIANA  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:  **ITALFERR**  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:  **Cociv**  
 Consorzio Collegamenti Regionali Valico

**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01**

**TRATTA A.V.I.A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**VAR0008 - Specifiche tecniche interoperabilità**

**GN00 - Zona area sicura Polcevera**

Elaborati generali  
 Planimetria generale

GENERAL CONTRACTOR <b>Cociv</b> Ing. N. Maresca	DIRETTORE LAVORI	SCALA: 1:2.000
---	------------------	-------------------

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERAB/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
A301	0X	D	CVI	P6	GN00000	001	A

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista	Data	IL PROGETTISTA
A00	Prima emissione	ROCKSOL	06/12/2019	ROCKSOL	09/12/2019	A. Manfellotto	10/12/2019	
A01	Revisione generale	ROCKSOL	15/09/2020	ROCKSOL	17/09/2020	A. Manfellotto	18/09/2020	

In. Elab. Nome File: A301-01-CV-FE-2019-0001-A01  
Cup: F41H42000000008