REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DEI TRASPORTI
ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE
ENAC
REGIONE PUGLIA

SISTEMA AEROPORTUALE PUGLIESE
AEROPORTO CIVILE DI BARI PALESE (LIBD)
FINANZIAMENTI C.I.P.E. PER "AREE DEPRESSE"
AGGIORNAMENTO "BARI 1"
INTERVENTI DI PRIMA FASE DI SVILUPPO 2003-2007



INTERVENTI DI PROLUNGAMENTO PISTA DI VOLO RWY 07/25 E VIA DI RULLAGGIO "T"
SCHEDA APQ B4-05
1° STRALCIO FUNZIONALE

COMMITTENTE
AEROPORTI DI PUGLIA
Aeroporto "Karol Wojtyla" di Bari Palese
Viale Enzo Ferrari 70037 PALESE (BA)
tel. 080/5835111 telefax 080/5835225

L'RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Ing. Roberto Scarascaglione

PROGETTISTI
TECNO INGEGNERIA 2C S.r.l.
TEC - SOCIETÀ DI INGEGNERIA - ROMA
STUDIO VALLE
ASS.to PROF.le STUDI VALLE PROGETTAZIONE - ROMA
PROGAL PROGETTAZIONI SALENTINE S.r.l. - LECCE

OGGETTO DEL PROGETTO:
OPERE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE
POZZETTI E CANALINE PREFABBRICATE

DATA: DICEMBRE 2010
SCALA: 1:50
ELABORATO: BE1 02

AS-BUILT
DATA DELLA MODIFICA
L'IMPRESA ESECUTRICE:
CAVALLERI OTTAVIO S.p.A.
Via Adriatica n.1 Bis 16039 Sestri (Genova)

B	PE	OS

DISTINTA POZZETTI

Posizione (fra decine)	dimensioni interne [m]			spessori [m]			classe chiusino	tipologia
	B	L	H	pareti	fondazione	copertura		
A2	1,00	1,00	1,50	0,20	0,20	0,30	F900	1
A2.1	1,00	1,00	1,50	0,20	0,20	0,30	F900	2
A2.2	1,20	1,20	1,75	0,20	0,20	0,30	F900	2
A3	1,45	1,50	2,90	0,20	0,20	0,30	F900	2
A4	1,50	1,50	2,70	0,20	0,20	0,30	F900	2
B3	1,40	1,20	1,60	0,20	0,20	0,30	F900	2
B3.1	1,50	1,50	2,10	0,20	0,20	0,30	F900	2
B3.2	1,50	1,50	2,10	0,20	0,20	0,30	F900	2
B4	1,60	1,60	2,00	0,20	0,20	0,30	F900	2
B5	1,50	1,50	1,20	0,20	0,20	0,30	F900	2
C2	2,15	1,40	1,20	0,20	0,20	0,30	F900	2
C3	1,00	1,00	0,60	0,20	0,10	0,30	F900	1
B6	1,50	1,50	1,20	0,20	0,10	0,30	F900	2
B4.1	1,00	1,00	2,00	0,20	0,20	0,30	F900	1
B4.2	1,00	1,00	2,00	0,20	0,20	0,30	F900	1
B4.3	1,50	1,60	2,20	0,20	0,30	0,30	F900	3
B4.4	0,60	0,60	variabile	0,15	0,20	0,30	F900	

POZZETTO GETTATO IN OPERA IN C.A. TIPOLOGIA 2
DIMENSIONI INTERNE (esclusa soletta da cm 30): vedi distinta pozzetti

VISTA DALL'ALTO
Scala 1:20



SEZIONE A-A - CARPENTERIA
Scala 1:20



ARMATURA ANELLO PREFABBRICATO IN C.A.
Scala 1:20



SEZIONE A-A - ARMATURA
Scala 1:20


pos.4
pos.1
Ø14
pos.5
pos.2
Ø12
pos.3
tacca interna 1Ø14:30 orizzontale
tacca interna 1Ø14:30 orizzontale
tacca esterna 1Ø14:15 orizzontale
tacca esterna 1Ø14:15 orizzontale
pos.1
Ø14 - L=128
pos.2
Ø14 - L=128
pos.3
Ø14 - L=195
50
40
40
1Ø14:30 superiore
1Ø14:15 inferiore
1Ø14:30 - L=170
1Ø14:15 - L=176
170
190
170
170
190
170
22
22
26
26
26