



LEGENDA

- RECAPITO
- INALVEAZIONE IN MASSI NATURALI
- FOSSO DI GUARDIA IN CLS SEZ. TRAPEZIA 50x50x50cm
- COLLETTORE IN PEAD SN8 DN315
- COLLETTORE IN PEAD SN8 DN400
- COLLETTORE IN PEAD SN8 DN500
- COLLETTORE IN PEAD SN8 DN630
- COLLETTORE IN PEAD SN8 DN800
- EMBRICI INTERASSE 15m
- CANALETTA IN CLS
- EMBRICI PASSO 15m
- CANALETTA IN CLS
- DEFUSSO ACQUE DI PIATTAFORMA
- IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
- POZZETTO IN CLS 100X100cm INTERASSE 25m
- POZZETTO IN CLS 120X120cm INTERASSE 25m PER COLLETTORI DN800
- TOMBINO DI ATTRAVERSAMENTO PIATTAFORMA STRADALE
- PUNTO DI MINIMO
- PUNTO DI MASSIMO
- MASSI SCIOLTI IDONEI PER TALEE
- MASSI SCIOLTI APPOGGIATI A OPERE IN CLS
- MASSI CEMENTATI

Tratti	Pk _i	Pk _{i+1}	Pozzetto	Lunghezza	Pendenza	DN [mm]
A36	48+370.00	48+770.00	P69-P70	100	5.50	400
			P70-P71	100	5.50	400
			P71-P72	100	5.50	400
			P72-P73	100	5.50	400
A35	48+770.00	48+970.00	P73-P74	100	5.50	315
			P74-P75	100	5.50	315
A39	48+970.00	49+170.00	P75-P76	100	3.82	315
			P76-P77	100	3.82	315
A40	49+170.00	49+451.00	P77-P78	100	3.82	400
			P78-P79	100	3.82	400
			P79-P80	81	3.82	400

sanas
GRUPPO FS ITALIANI

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO INTERNAZIONALE E78
S.G.C. GROSSETO - FANO
ADEGUAMENTO A 4 CORSIE
NEL TRATTO GROSSETO - SIENA (S.S. 223 "DI PAGANICO")
DAL KM 41+600 AL KM 53+400 - LOTTO 9

PROGETTO ESECUTIVO COD. FI15

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GDG - ICARIA

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE: MANDATALE: MANDANTIS:

IL PROGETTISTA: IL GEOLOGO:

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASI DI PROGETTAZIONE: IL RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE:

PROTOCOLLO DATA

IDROLOGIA ED IDRAULICA
PLANIMETRIA IDRAULICA - TAV. 10/16

PROGETTO	LV. PROJ.	N. PROJ.	NO. FILE	REVISIONE	SCALA
L0F115	E	1901	100-000-00-PP10	C	1:1000

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
C	Revisione a seguito rapporto intermedio DGSP 154/2 del 02/02/2021	Mar 2021	C. Calvo	E. Barbone	M. Orlandi
B	Integrazione documentale (DDVP 5406)	Gen 2021	C. Calvo	E. Barbone	M. Orlandi
A	Emissione	26/02/2020	M. Zucconi	E. Barbone	M. Orlandi