

**ITINERARIO INTERNAZIONALE E78
S.G.C. GROSSETO - FANO
ADEGUAMENTO A 4 CORSIE
NEL TRATTO GROSSETO - SIENA (S.S. 223 "DI PAGANICO")
DAL KM 41+600 AL KM 53+400 - LOTTO 9**

PROGETTO ESECUTIVO

COD. **FI15**

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GDG - ICARIA

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Dott. Ing. Nando Granieri
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
MANDATARIA: MANDANTI:



Dott. Ing. N. Granieri	Dott. Ing. D. Carlacchini	Dott. Ing. V. Rotisciani
Dott. Arch. N. Kamenicky	Dott. Ing. S. Sacconi	Dott. Ing. F. Macchioni
Dott. Ing. V. Truffini	Dott. Ing. A. Rea	Geom. C. Vischini
Dott. Arch. A. Bracchini	Dott. Ing. V. De Gori	Dott. Ing. V. Piunno
Dott. Ing. F. Durastanti	Dott. Ing. C. Consorti	Dott. Ing. G. Pulli
Dott. Ing. E. Bartolucci	Geom. F. Dominici	Geom. C. Sugaroni
Dott. Geol. G. Cerquiglini		
Geom. M. De Tursi		
Dott. Ing. L. Sbrenna		
Dott. Ing. E. Sellari		
Dott. Ing. L. Dinelli		
Dott. Ing. L. Nani		
Dott. Ing. F. Pambianco		
Dott. Agr. F. Berti Nulli		

IL PROGETTISTA:
Dott. Ing. Federico Durastanti
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Terni n° A844

IL GEOLOGO:
Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini
Ordine dei Geologi della Regione Umbria n°108

Il R.U.P.
Dott. Ing. Raffaele Franco Carso

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Dott. Ing. Filippo Pambianco
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A1373

PROTOCOLLO

DATA



DOCUMENTI TECNICO-ECONOMICI

Computo metrico estimativo

CODICE PROGETTO		NOME FILE	REVISIONE	SCALA:	
PROGETTO	LIV. PROG.	T00-EG00-CMS-EC01			
L O F I 1 5	E	CODICE ELAB.	C	-	
1 9 0 1		T 0 0 E G 0 0 C M S E C 0 1			
C	Revisione a seguito rapporto intermedio DGSV 156/2 del 02/03/2021	Mar 2021	M.De Tursi	E.Bartolucci	N.Granieri
B	Revisione a seguito rapporto intermedio DGSV 156/1 del 27/05/2020	Gen 2021	M.De Tursi	E.Bartolucci	N.Granieri
A	Emissione	Feb 2020	M.De Tursi	E.Bartolucci	N.Granieri
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Comune di
Provincia di

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Data, 27/05/2021

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE (SpCat 1) SV01 - Svincolo Fontazzi 1 (Cat 110) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1 / 3713 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM -- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA *3018,45					3'018,45		
	SOMMANO mc					3'018,45	11,06	33'384,06
2 / 3715 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *126,79					126,79		
	SOMMANO mc					126,79	2,55	323,31
	SV02 - Svincolo Fontazzi 2 (Cat 111)							
3 / 3718 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM -- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA *2959,35					2'959,35		
	SOMMANO mc					2'959,35	11,06	32'730,41
4 / 3720 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2							
	A R I P O R T A R E							66'437,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							66'437,78
	SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *254,12					254,12		
	SOMMANO mc					254,12	2,55	648,01
	SV03 - Svincolo Fontazzi 3 (Cat 112)							
5 / 3723 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM -- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA *1579,61					1'579,61		
	SOMMANO mc					1'579,61	11,06	17'470,49
6 / 3725 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *82,89					82,89		
	SOMMANO mc					82,89	2,55	211,37
	SV04 - Svincolo Fontazzi 4 (Cat 113)							
7 / 3728 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM -- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA *1316,97					1'316,97		
	SOMMANO mc					1'316,97	11,06	14'565,69
8 / 3730 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE							
	A R I P O R T A R E							99'333,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							99'333,34
	Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *254,10 SOMMANO mc					254,10		
						254,10	2,55	647,96
	SV05 - Svincolo Fontazzi 5 (Cat 114)							
9 / 3733 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *19316,58 SOMMANO mc					19'316,58		
						19'316,58	2,55	49'257,28
	SV06 - Svincolo Picchetto 1 (Cat 115)							
10 / 3679 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM -- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA *1814,84 SOMMANO mc					1'814,84		
						1'814,84	11,06	20'072,13
	SV07 - Svincolo Picchetto 2 (Cat 116)							
11 / 3681 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *377,60 SOMMANO mc					377,60		
						377,60	2,55	962,88
	SV07 - Svincolo Picchetto 2 (Cat 116)							
12 / 3684 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE							
	A R I P O R T A R E							170'273,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							170'273,59
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *502,35 SOMMANO mc					502,35		
	SV08 - Svincolo Picchetto 3 (Cat 117)					502,35	2,55	1'280,99
13 / 3687 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA *240,50 SOMMANO mc					240,50		
						240,50	11,06	2'659,93
14 / 3689 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *176,89 SOMMANO mc					176,89		
	SV09 - Svincolo Picchetto 4 (Cat 118)					176,89	2,55	451,07
15 / 3692 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA *694,74 SOMMANO mc					694,74		
						694,74	11,06	7'683,82
16 / 3694 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ							
	A R I P O R T A R E							182'349,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							182'349,40
	DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *203,38 SOMMANO mc					203,38		
	SV010 - Svincolo Picchetto 5 (Cat 119)					203,38	2,55	518,62
17 / 3697 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM -- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA *6740,26 SOMMANO mc					6'740,26		
						6'740,26	11,06	74'547,28
18 / 3699 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *10539,91 SOMMANO mc					10'539,91		
	SV011 - Svincolo Ponticini 1 (Cat 120)					10'539,91	2,55	26'876,77
19 / 3740 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM -- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA *309,18 SOMMANO mc					309,18		
						309,18	11,06	3'419,53
20 / 3742 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI							
	A RIPORTARE							287'711,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							287'711,60
	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *226,75					226,75		
	SOMMANO mc					226,75	2,55	578,21
	SV012 - Svincolo Ponticini 4 (Cat 121)							
21 / 3753 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM -- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA *2537,83					2'537,83		
	SOMMANO mc					2'537,83	11,06	28'068,40
22 / 3755 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *[98,17*,9]	88,35				88,35		
	SOMMANO mc					88,35	2,55	225,29
	SV012 - Svincolo Ponticini 5 (Cat 122)							
23 / 3758 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM -- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA *40495,62					40'495,62		
	SOMMANO mc					40'495,62	11,06	447'881,56
24 / 3760 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI							
	A R I P O R T A R E							764'465,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							764'465,06
	<p>RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *3387,10</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">CO01 - Strada Comunale 1 (Cat 123) CO01 - Bonifica (SbCat 139)</p>					3'387,10		
						3'387,10	2,55	8'637,11
25 / 5126 E.01.035.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM</p> <p>Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due ge... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 139 - CO01 - Bonifica GEOTESSUTO *3454,10</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)</p>					3'454,10		
						3'454,10	10,13	34'990,03
26 / 5127 A.02.001.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCOTICO *6968,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					6'968,00		
						6'968,00	2,78	19'371,04
27 / 5158 A.02.001.e	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</p> <p>Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra AMMORSAMENTO *415,43</p>					415,43		
	A R I P O R T A R E					415,43		827'463,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					415,43		827'463,24
	SOMMANO mq					415,43	9,16	3'805,34
28 / 5159 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mm ² , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA *2757,82					2'757,82		
	SOMMANO mq					2'757,82	0,34	937,66
	TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
29 / 3811 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA *13222,43					13'222,43		
	SOMMANO mc					13'222,43	11,06	146'240,08
30 / 3813 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *3215,57					3'215,57		
	SOMMANO mc					3'215,57	2,55	8'199,70
	CO02 - Strada Comunale 2 (Cat 124) CO01 - Bonifica (SbCat 139)							
31 / 5112 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2							
	A R I P O R T A R E							986'646,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							986'646,02
32 / 5113 E.01.035.a	<p>SbCat 139 - CO01 - Bonifica SCAVO BONIFICA *2730,18</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM</p> <p>Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due ge ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 139 - CO01 - Bonifica GEOTESSUTO *11782,10</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					2'730,18	3,25	8'873,09
						2'730,18		
33 / 5173 A.02.003.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 139 - CO01 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *2730,18</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					11'782,10	10,13	119'352,67
						11'782,10		
34 / 5181 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 139 - CO01 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *2730,18</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					2'730,18	11,06	30'195,79
						2'730,18		
34 / 5181 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 139 - CO01 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *2730,18</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					2'730,18	1,54	4'204,48
						2'730,18		
35 / 5114 A.02.001.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a</p>							
	A R I P O R T A R E							1'149'272,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'149'272,05
	rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCOTICO *11160,28 SOMMANO mq					11'160,28		
						11'160,28	2,78	31'025,58
36 / 5148 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra AMMORSAMENTO *979,87 SOMMANO mq					979,87		
						979,87	9,16	8'975,61
37 / 5149 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mm ² , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA *7797,68 SOMMANO mq					7'797,68		
						7'797,68	0,34	2'651,21
38 / 3783 A.02.005	TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *10873,28 SOMMANO mc					10'873,28		
						10'873,28	2,55	27'726,86
39 / 5139	VC01 - Strada vicinale 1 (Cat 129) VC02 - movimenti di terra (SbCat 148) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E							
	A R I P O R T A R E							1'219'651,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'219'651,31
A.02.001.a	<p>DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1</p> <p>SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra</p> <p>SCOTICO *5729,59</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					5'729,59		
						5'729,59	2,78	15'928,26
40 / 5168 A.02.002.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</p> <p>Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mm², compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1</p> <p>SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra</p> <p>COMPAT. TRINCEA *1545,93</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)</p>					1'545,93		
						1'545,93	0,34	525,62
41 / 3845 A.02.003.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1</p> <p>SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche</p> <p>FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA *3640,59</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					3'640,59		
						3'640,59	11,06	40'264,93
42 / 3847 A.02.005	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI</p> <p>CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1</p> <p>SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche</p> <p>CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *3240,32</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					3'240,32		
						3'240,32	2,55	8'262,82
	A R I P O R T A R E							1'284'632,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'284'632,94
43 / 5140 A.02.001.a	<p style="text-align: center;">VC02 - Strada vicinale 2 (Cat 130) VC02 - movimenti di terra (SbCat 148)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCOTICO *2108,34</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					2'108,34		
						2'108,34	2,78	5'861,19
44 / 5169 A.02.002.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</p> <p>Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra COMPAT. TRINCEA *1431,59</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					1'431,59		
						1'431,59	0,34	486,74
45 / 3850 A.02.005	<p style="text-align: center;">TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *9063,14</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					9'063,14		
						9'063,14	2,55	23'111,01
46 / 5110 A.01.001	<p style="text-align: center;">VC03 - Strada vicinale 3 (Cat 131) VC01 - Bonifica (SbCat 147)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p>							
	A R I P O R T A R E							1'314'091,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'314'091,88
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 147 - VC01 - Bonifica SCAVO BONIFICA *2680,66 SOMMANO mc					2'680,66		
						2'680,66	3,25	8'712,15
47 / 5172 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 147 - VC01 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *2680,66 SOMMANO mc					2'680,66		
						2'680,66	11,06	29'648,10
48 / 5180 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 147 - VC01 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *2680,66 SOMMANO mc					2'680,66		
						2'680,66	1,54	4'128,22
	VC02 - movimenti di terra (SbCat 148)							
49 / 5111 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCOTICO *11172,78 SOMMANO mq					11'172,78		
						11'172,78	2,78	31'060,33
50 / 5146 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI							
	A R I P O R T A R E							1'387'640,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'387'640,68
	<p>Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra AMMORSAMENTO *1722,60</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					1'722,60		
						1'722,60	9,16	15'779,02
51 / 5147 A.02.002.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</p> <p>Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mm², compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra COMPAT. TRINCEA *2220,69</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					2'220,69		
						2'220,69	0,34	755,03
	TD01 - Trasporti e scariche (SbCat 160)							
52 / 3778 A.02.003.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA *42495,99</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					42'495,99		
						42'495,99	11,06	470'005,65
53 / 3780 A.02.005	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *9395,42</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					9'395,42		
						9'395,42	2,55	23'958,32
	VC04 - Strada Vicinale 4 (Cat 132)							
	A RIPORTARE							1'898'138,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'898'138,70
	VC01 - Bonifica (SbCat 147)							
54 / 5128 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 147 - VC01 - Bonifica SCAVO BONIFICA *239,36					239,36		
	SOMMANO mc					239,36	3,25	777,92
55 / 5175 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 147 - VC01 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *239,36					239,36		
	SOMMANO mc					239,36	11,06	2'647,32
56 / 5183 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 147 - VC01 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *239,36					239,36		
	SOMMANO mc					239,36	1,54	368,61
	VC02 - movimenti di terra (SbCat 148)							
57 / 5129 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE							
	A R I P O R T A R E							1'901'932,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'901'932,55
	Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCOTICO *915,50					915,50		
	SOMMANO mq					915,50	2,78	2'545,09
58 / 5160 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI							
	Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra AMMORSAMENTO *117,74					117,74		
	SOMMANO mq					117,74	9,16	1'078,50
59 / 5161 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/ mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra COMPAT. TRINCEA *230,48					230,48		
	SOMMANO mq					230,48	0,34	78,36
	TD01 - Trasporti e scariche (SbCat 160)							
60 / 3816 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA *2652,38					2'652,38		
	SOMMANO mc					2'652,38	11,06	29'335,32
61 / 3818 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO							
	A R I P O R T A R E							1'934'969,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'934'969,82
	STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *54,46 SOMMANO mc					54,46		
						54,46	2,55	138,87
	CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 (Cat 133) CS01 - Bonifiche (SbCat 1)							
62 / 5106 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 1 - CS01 - Bonifiche SCAVO BONIFICA *38310,47 SOMMANO mc					38'310,47		
						38'310,47	3,25	124'509,03
63 / 5107 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due ge ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 1 - CS01 - Bonifiche GEOTESSUTO *236119,97 SOMMANO mq					236'119,97		
						236'119,97	10,13	2'391'895,30
64 / 5171 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 1 - CS01 - Bonifiche RIEMPIMENTO BONIFICA *38310,47 SOMMANO mc					38'310,47		
						38'310,47	11,06	423'713,80
65 / 5179 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il							
	A R I P O R T A R E							4'875'226,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'875'226,82
	<p>compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400</p> <p>SbCat 1 - CS01 - Bonifiche</p> <p>RIEMPIMENTO BONIFICA *38310,47</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					38'310,47		
	CS02 - Movimenti terra (SbCat 2)							
66 / 5108 A.02.001.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400</p> <p>SbCat 2 - CS02 - Movimenti terra</p> <p>SCOTICO *220889,59</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					220'889,59		
						220'889,59	1,54	58'998,12
67 / 5142 A.02.001.e	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</p> <p>Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere</p> <p>Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400</p> <p>SbCat 2 - CS02 - Movimenti terra</p> <p>AMMORSAMENTO *53838,95</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					53'838,95		
						53'838,95	2,78	614'073,06
68 / 5143 A.02.002.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</p> <p>Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/ mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400</p> <p>SbCat 2 - CS02 - Movimenti terra</p> <p>COMPAT. TRINCEA *110907,61</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					110'907,61		
						110'907,61	9,16	493'164,78
	A R I P O R T A R E							6'079'171,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'079'171,37
	TD01 - Trasporti e scariche (SbCat 160)							
69 / 3674 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA *265515,00 CONGUAGLIO COMPLESSIVO PER TUTTO IL TRACCIATO DERIVANTE DALLE ALTRE WBS *-189344,55 Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc					265'515,00 -189'344,55 <hr/> 265'515,00 -189'344,55 <hr/> 76'170,45	11,06	842'445,18
70 / 3676 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *200202,00 SOMMANO mc					200'202,00 <hr/> 200'202,00	2,55	510'515,10
	SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 (Cat 134) VC02 - movimenti di terra (SbCat 148)							
71 / 5141 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 134 - SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCOTICO *3696,89 SOMMANO mq					3'696,89 <hr/> 3'696,89	2,78	10'277,35
72 / 5170 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/							
	A RIPORTARE							7'442'409,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'442'409,00
	<p>mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 134 - SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra COMPAT. TRINCEA *1203,32</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">Svincolo Picchetto 6 (Cat 200) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)</p>					1'203,32		
						1'203,32	0,34	409,13
73 / 3702 A.02.003.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM -- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA *937,45</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					937,45		
						937,45	11,06	10'368,20
74 / 3704 A.02.005	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *5,55</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					5,55		
						5,55	2,55	14,15
75 / 3707 A.02.005	<p style="text-align: center;">Svincolo Picchetto 7 (Cat 201)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *5,45</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					5,45		
						5,45	2,55	13,90
76 / 3709 A.02.003.b	<p style="text-align: center;">Rot Picch Est (Cat 202)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM -- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.</p>							
	A R I P O R T A R E							7'453'214,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7'453'214,38
	<p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 202 - Rot Picch Est</p> <p>SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche</p> <p>FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA *20717,14</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">Rot Picch Ovest (Cat 203)</p>					20'717,14		
						20'717,14	11,06	229'131,57
77 / 3710 A.02.005	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI</p> <p>CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 203 - Rot Picch Ovest</p> <p>SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche</p> <p>CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *4359,04</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">Svincolo Fontazzi 6 (Cat 204)</p>					4'359,04		
						4'359,04	2,55	11'115,55
78 / 3736 A.02.005	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI</p> <p>CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6</p> <p>SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche</p> <p>CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *200,72</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">Rot Font (Cat 205)</p>					200,72		
						200,72	2,55	511,84
79 / 3737 A.02.005	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI</p> <p>CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 205 - Rot Font</p> <p>SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche</p> <p>CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *4346,92</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					4'346,92		
						4'346,92	2,55	11'084,65
	A RIPORTARE							7'705'057,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'705'057,99
	Svincolo Ponticini 2 (Cat 206)							
80 / 3745 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *[677,50*,9]	609,75				609,75		
	SOMMANO mc					609,75	2,55	1'554,86
	Svincolo Ponticini 3 (Cat 207)							
81 / 3748 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA *2151,00					2'151,00		
	SOMMANO mc					2'151,00	11,06	23'790,06
	Svincolo Ponticini 4 (Cat 207)							
82 / 3750 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *[106,68*,9]	96,01				96,01		
	SOMMANO mc					96,01	2,55	244,83
	Svincolo Ponticini 6 (Cat 208)							
83 / 3763 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *453,51					453,51		
	SOMMANO mc					453,51	2,55	1'156,45
	A R I P O R T A R E							7'731'804,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7'731'804,19
	Svincolo Ponticini 7 (Cat 209)							
84 / 3766 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM -- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA *416,82					416,82		
	SOMMANO mc					416,82	11,06	4'610,03
85 / 3768 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *17,70					17,70		
	SOMMANO mc					17,70	2,55	45,14
	Rot Ponti Est (Cat 210)							
86 / 3769 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *9630,32					9'630,32		
	SOMMANO mc					9'630,32	2,55	24'557,32
	Rot Ponti Ovest (Cat 211)							
87 / 3771 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM -- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA *7687,26					7'687,26		
	A RIPORTARE					7'687,26		7'761'016,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7'687,26		7'761'016,68
	SOMMANO mc					7'687,26	11,06	85'021,10
88 / 3772 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *84,10					84,10		
	SOMMANO mc					84,10	2,55	214,46
	Strada Secondaria 1 (Cat 212) CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
89 / 5109 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCOTICO *749,55					749,55		
	SOMMANO mq					749,55	2,78	2'083,75
90 / 5144 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra AMMORSAMENTO *299,37					299,37		
	SOMMANO mq					299,37	9,16	2'742,23
91 / 5145 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mm ² , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO							
	A R I P O R T A R E							7'851'078,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'851'078,22
	STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA *1068,84 SOMMANO mq					1'068,84		
						1'068,84	0,34	363,41
	TD01 - Trasporti e scariche (SbCat 160)							
92 / 3775 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *13281,98 SOMMANO mc					13'281,98		
						13'281,98	2,55	33'869,05
	Strada Secondaria 2 (Cat 213) CO01 - Bonifica (SbCat 139)							
93 / 5115 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due ge ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 139 - CO01 - Bonifica GEOTESSUTO *16258,76 SOMMANO mq					16'258,76		
						16'258,76	10,13	164'701,24
	CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
94 / 5116 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCOTICO *16470,25 SOMMANO mq					16'470,25		
						16'470,25	2,78	45'787,29
95 / 5150	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E							
	A R I P O R T A R E							8'095'799,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'095'799,21
A.02.001.e	<p>DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</p> <p>Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra AMMORSAMENTO *286,85</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					286,85		
						286,85	9,16	2'627,55
96 / 5151 A.02.002.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</p> <p>Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mm², compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA *6844,95</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					6'844,95		
						6'844,95	0,34	2'327,28
97 / 3786 A.02.003.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA *7524,33</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					7'524,33		
						7'524,33	11,06	83'219,09
98 / 3788 A.02.005	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *13848,42</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					13'848,42		
						13'848,42	2,55	35'313,47
	A R I P O R T A R E							8'219'286,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'219'286,60
	Strada Secondaria 3 (Cat 214) CO01 - Bonifica (SbCat 139)							
99 / 5117 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 139 - CO01 - Bonifica SCAVO BONIFICA *3286,19					3'286,19		
	SOMMANO mc					3'286,19	3,25	10'680,12
100 / 5118 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due ge ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 139 - CO01 - Bonifica GEOTESSUTO *11129,36					11'129,36		
	SOMMANO mq					11'129,36	10,13	112'740,42
101 / 5174 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 139 - CO01 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *3286,19					3'286,19		
	SOMMANO mc					3'286,19	11,06	36'345,26
102 / 5182 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 139 - CO01 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *3286,19					3'286,19		
	A R I P O R T A R E					3'286,19		8'379'052,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'286,19		8'379'052,40
	SOMMANO mc					3'286,19	1,54	5'060,73
	CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
103 / 5119 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCOTICO *11126,43					11'126,43		
	SOMMANO mq					11'126,43	2,78	30'931,48
104 / 5152 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra AMMORSAMENTO *77,58					77,58		
	SOMMANO mq					77,58	9,16	710,63
105 / 5153 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mm ² , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA *477,17					477,17		
	SOMMANO mq					477,17	0,34	162,24
	TD01 - Trasporti e scariche (SbCat 160)							
106 / 3791 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per							
	A R I P O R T A R E							8'415'917,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'415'917,48
	riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA *47939,66					47'939,66		
	SOMMANO mc					47'939,66	11,06	530'212,64
107 / 3793 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *[1175,06*,9]	1057,55				1'057,55		
	SOMMANO mc					1'057,55	2,55	2'696,75
	Strada Secondaria 4 (Cat 215) CO01 - Bonifica (SbCat 139)							
108 / 5120 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due ge ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 139 - CO01 - Bonifica GEOTESSUTO *14595,64					14'595,64		
	SOMMANO mq					14'595,64	10,13	147'853,83
	CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
109 / 5121 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCOTICO *14537,89					14'537,89		
	SOMMANO mq					14'537,89	2,78	40'415,33
	A R I P O R T A R E							9'137'096,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'137'096,03
110 / 5154 A.02.002.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</p> <p>Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mm², compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA *2436,82</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">TD01 - Trasporti e scariche (SbCat 160)</p>					2'436,82		
						2'436,82	0,34	828,52
111 / 3796 A.02.003.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA *21262,89</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					21'262,89		
						21'262,89	11,06	235'167,56
112 / 3798 A.02.005	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI</p> <p>CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *5060,68</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">Strada Secondaria 5 (Cat 216) CO01 - Bonifica (SbCat 139)</p>					5'060,68		
						5'060,68	2,55	12'904,73
113 / 5122 E.01.035.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM</p> <p>Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti.</p> <p>Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due ge ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319).</p> <p>Compresa fornitura, posa in opera.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 139 - CO01 - Bonifica GEOTESSUTO *20761,12</p>					20'761,12		
	A R I P O R T A R E					20'761,12		9'385'996,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20'761,12		9'385'996,84
	SOMMANO mq					20'761,12	10,13	210'310,15
	CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
114 / 5123 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCOTICO *19744,71					19'744,71		
	SOMMANO mq					19'744,71	2,78	54'890,29
115 / 5155 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mm ² , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA *187,68					187,68		
	SOMMANO mq					187,68	0,34	63,81
	TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
116 / 3801 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA *48914,69					48'914,69		
	SOMMANO mc					48'914,69	11,06	540'996,47
117 / 3803 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE							
	A R I P O R T A R E							10'192'257,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'192'257,56
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *978,79 SOMMANO mc					978,79		
						978,79	2,55	2'495,91
	Strada Secondaria 5bis (Cat 217) CO01 - Bonifica (SbCat 139)							
118 / 5124 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due ge ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 5bis SbCat 139 - CO01 - Bonifica GEOTESSUTO *2663,52 SOMMANO mq					2'663,52		
						2'663,52	10,13	26'981,46
	CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
119 / 5125 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 5bis SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCOTICO *2639,47 SOMMANO mq					2'639,47		
						2'639,47	2,78	7'337,73
120 / 5156 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 5bis SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra AMMORSAMENTO *17,78 SOMMANO mq					17,78		
						17,78	9,16	162,86
	A R I P O R T A R E							10'229'235,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'229'235,52
121 / 5157 A.02.002.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</p> <p>Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mm², compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 5bis SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA *243,85</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">TD01 - Trasporti e scariche (SbCat 160)</p>					243,85		
						243,85	0,34	82,91
122 / 3806 A.02.003.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 5bis SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA *10999,85</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					10'999,85		
						10'999,85	11,06	121'658,34
123 / 3808 A.02.005	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI</p> <p>CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 5bis SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *314,86</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">Strada vicinale 7 (Cat 218) VC02 - movimenti di terra (SbCat 148)</p>					314,86		
						314,86	2,55	802,89
124 / 5162 A.02.002.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</p> <p>Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mm², compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra COMPAT. TRINCEA *1462,50</p>					1'462,50		
	A R I P O R T A R E					1'462,50		10'351'779,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'462,50		10'351'779,66
	SOMMANO mq					1'462,50	0,34	497,25
	TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
125 / 3821 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *4960,98					4'960,98		
	SOMMANO mc					4'960,98	2,55	12'650,50
	Strada Secondaria 7 (Cat 219) CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
126 / 5163 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mm ² , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 219 - Strada Secondaria 7 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA *186,34					186,34		
	SOMMANO mq					186,34	0,34	63,36
	TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
127 / 3824 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 219 - Strada Secondaria 7 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *56,47					56,47		
	SOMMANO mc					56,47	2,55	144,00
	Strada vicinale 5 (Cat 220) VC01 - Bonifica (SbCat 147)							
128 / 5130 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in							
	A R I P O R T A R E							10'365'134,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'365'134,77
	<p>materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 220 - Strada vicinale 5</p> <p>SbCat 147 - VC01 - Bonifica</p> <p>SCAVO BONIFICA *1056,65</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					1'056,65		
						1'056,65	3,25	3'434,11
129 / 5131 E.01.035.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM</p> <p>Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti.</p> <p>Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due ge ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319).</p> <p>Compresa fornitura, posa in opera.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 220 - Strada vicinale 5</p> <p>SbCat 147 - VC01 - Bonifica</p> <p>GEOTESSUTO *3719,54</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					3'719,54		
						3'719,54	10,13	37'678,94
130 / 5176 A.02.003.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 220 - Strada vicinale 5</p> <p>SbCat 147 - VC01 - Bonifica</p> <p>RIEMPIMENTO BONIFICA *1056,65</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					1'056,65		
						1'056,65	11,06	11'686,55
131 / 5184 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... ar pate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 220 - Strada vicinale 5</p> <p>SbCat 147 - VC01 - Bonifica</p> <p>RIEMPIMENTO BONIFICA *1056,65</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					1'056,65		
						1'056,65	1,54	1'627,24
	VC02 - movimenti di terra (SbCat 148)							
132 / 5132 A.02.001.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI</p>							
	A R I P O R T A R E							10'419'561,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'419'561,61
	DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCOTICO *3962,29					3'962,29		
	SOMMANO mq					3'962,29	2,78	11'015,17
133 / 5164 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mm ² , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra COMPAT. TRINCEA *2122,61					2'122,61		
	SOMMANO mq					2'122,61	0,34	721,69
	TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
134 / 3827 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA *18,85					18,85		
	SOMMANO mc					18,85	11,06	208,48
135 / 3829 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *2925,46					2'925,46		
	SOMMANO mc					2'925,46	2,55	7'459,92
	A R I P O R T A R E							10'438'966,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'438'966,87
136 / 5165 A.02.002.a	<p style="text-align: center;">Comunale SP99 est (Cat 221) CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</p> <p>Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA *1485,48</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					1'485,48		
						1'485,48	0,34	505,06
137 / 3832 A.02.005	<p style="text-align: center;">TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *5609,96</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					5'609,96		
						5'609,96	2,55	14'305,40
138 / 5133 A.01.001	<p style="text-align: center;">Strada vicinale 6 (Cat 222) VC01 - Bonifica (SbCat 147)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 147 - VC01 - Bonifica SCAVO BONIFICA *1277,66</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					1'277,66		
						1'277,66	3,25	4'152,40
139 / 5134 E.01.035.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM</p> <p>Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due ge ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p>							
	A R I P O R T A R E							10'457'929,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'457'929,73
	Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 147 - VC01 - Bonifica GEOTESSUTO *5625,00					5'625,00		
	SOMMANO mq					5'625,00	10,13	56'981,25
140 / 5177 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 147 - VC01 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *1277,66					1'277,66		
	SOMMANO mc					1'277,66	11,06	14'130,92
141 / 5185 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 147 - VC01 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *1277,66					1'277,66		
	SOMMANO mc					1'277,66	1,54	1'967,60
	VC02 - movimenti di terra (SbCat 148)							
142 / 5135 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCOTICO *4268,80					4'268,80		
	SOMMANO mq					4'268,80	2,78	11'867,26
143 / 5166 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	A RIPORTARE							10'542'876,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'542'876,76
	<p>Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mm², compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 222 - Strada vicinale 6</p> <p>SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra</p> <p>COMPAT. TRINCEA *672,82</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					672,82		
						672,82	0,34	228,76
	TD01 - Trasporti e scariche (SbCat 160)							
144 / 3835 A.02.003.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 222 - Strada vicinale 6</p> <p>SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche</p> <p>FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA *2325,76</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					2'325,76		
						2'325,76	11,06	25'722,91
145 / 3837 A.02.005	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI</p> <p>CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 222 - Strada vicinale 6</p> <p>SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche</p> <p>CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *910,66</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					910,66		
						910,66	2,55	2'322,18
	Comunale SP99 ovest (Cat 223) CO01 - Bonifica (SbCat 139)							
146 / 5136 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fucatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 223 - Comunale SP99 ovest</p> <p>SbCat 139 - CO01 - Bonifica</p> <p>SCAVO BONIFICA *257,77</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					257,77		
						257,77	3,25	837,75
147 / 5137 E.01.035.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM</p>							
	A R I P O R T A R E							10'571'988,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'571'988,36
	<p>Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due ge ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 139 - CO01 - Bonifica GEOTESSUTO *1185,95</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					1'185,95		
						1'185,95	10,13	12'013,67
148 / 5178 A.02.003.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 139 - CO01 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *257,77</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					257,77		
						257,77	11,06	2'850,94
149 / 5186 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 139 - CO01 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *257,77</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					257,77		
						257,77	1,54	396,97
150 / 5138 A.02.001.a	<p style="text-align: center;">CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCOTICO *802,45</p>					802,45		
	A R I P O R T A R E					802,45		10'587'249,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					802,45		10'587'249,94
	SOMMANO mq					802,45	2,78	2'230,81
151 / 5167 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mm ² , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA *415,16					415,16		
	SOMMANO mq					415,16	0,34	141,15
	TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
152 / 3840 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA *995,87					995,87		
	SOMMANO mc					995,87	11,06	11'014,32
153 / 3842 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CARICO E MOVIMENTAZIONE 90% SCAVO *190,52					190,52		
	SOMMANO mc					190,52	2,55	485,83
	OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI (SpCat 2) VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx (Cat 4) VI03 - Fondazioni profonde (SbCat 13)							
154 / 730 PA.OC.0045	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 1200 - Re _k =>35 N/mm ² Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... cia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.							
	A R I P O R T A R E							10'601'122,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'601'122,05
	SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde spalla 1 - pali Ø 1200 *6,00*25,00	6,00	25,00			150,00		
	SOMMANO ml					150,00	235,90	35'385,00
155 / 731 PA.OC.0046	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 1500 - Rck =>35 N/mm ² Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... ia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde - spalla 2 Pali F1500 *9,00*29,00	9,00	29,00			261,00		
	SOMMANO ml					261,00	346,38	90'405,18
156 / 732 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Acciaio pali Spalla 1 *27666,00 Acciaio pali Spalla 2 *71331,00 Acciaio pali Pile *2,00*[24*1137]	2,00	27666,00 71331,00 27288,00			27'666,00 71'331,00 54'576,00		
	SOMMANO kg					153'573,00	1,11	170'466,03
157 / 733 PA.OC.0047	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 600 - Rck =>35 N/mm ² Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... ia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. . SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Pali plastici F600 per pozzo pile Lunghezza 28m P1 *47,00*28,00 P2 *47,00*28,00	47,00 47,00	28,00 28,00			1'316,00 1'316,00		
	SOMMANO ml					2'632,00	84,28	221'824,96
158 / 785 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria							
	A R I P O R T A R E							11'119'203,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'119'203,22
	<p>convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Demolizione paratia di micropali Micropali *[(53+44)*15]*0,070 Cordolo *[14,4+15,3]*1,000*0,800</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">VI04 - Fondazioni (SbCat 14)</p>		1455,00 29,70	1,000	0,070 0,800	101,85 23,76		
						125,61	25,30	3'177,93
159 / 734 B.01.020	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER ESAURIMENTO D'ACQUA OLTRE 20 CM (%)</p> <p>Sovraprezzo agli scavi di fondazione descritti nelle altre voci di elenco, per la presenza di acqua nello scavo, qualora la quota dell'acqua si stabilizzi, all'interno del cavo, ... d ogni altro onere, fornitura e magistero che permettano di mantenere asciutto il cavo per ogni successiva lavorazione. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Sovraprezzo Pile 0-10 *27,94*2,00*9,000*30,200 Sovraprezzo Pile 10-15 *36,62*2,00*5,000*30,200 Sovraprezzo Spalla 1 *3,25*7,80*12,300*1,500 Sovraprezzo Spalla 2 *3,25*13,00*14,000*1,200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO %</p>	27,94 36,62 3,25 3,25	2,00 2,00 7,80 13,00	9,000 5,000 12,300 14,000	30,200 30,200 1,500 1,200	15'188,18 11'059,24 467,71 709,80		27'424,93 20,00 5'484,99
160 / 735 B.01.017.b	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... OPERE ESEGUITE A PROFONDITÀ TRA I ML 10,01 E ML 15,00 (%)</p> <p>Da apportare alle lavorazioni da eseguirsi all'aperto qualora siano da eseguirsi nei pozzi di cui ai precedenti articoli di Elenco, escluso il prezzo dello scavo e gli altri spec ... che per pozzi di superficie superiore a 120 mq i prezzi delle lavorazioni rimarranno invariati senza alcun sovrapprezzo. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Scavo del pozzo tra 10m e 15m *1,20*18,88*[4*2]*61,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO %</p>	1,20	18,88	8,000	61,300	11'110,50		11'110,50 10,00 1'111,05
161 / 736 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Magrone cordolo testa pali sez. 80x80 - diametro 6.80m P1 *21,36*[1+,1+,1]*0,100 P2 *21,36*[1+,1+,1]*0,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		21,36 21,36	1,200 1,200	0,100 0,100	2,56 2,56		5,12 67,10 343,55
	A R I P O R T A R E							11'129'320,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'129'320,74
162 / 737 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Cordolo circolare 80x80 P1 *21,36*1,000*0,800 P2 *21,36*1,000*0,800</p>		21,36 21,36	1,000 1,000	0,800 0,800	17,09 17,09		
	SOMMANO mc					34,18	113,85	3'891,39
163 / 738 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Acciaio fondazione Spalla 1 *6997,00 Acciaio fondazione Spalla 2 *48245,00 Acciaio fondazione Pile *2,00*15373,00</p>		6997,00 48245,00 2,00 15373,00			6'997,00 48'245,00 30'746,00		
	SOMMANO kg					85'988,00	1,11	95'446,68
164 / 739 B.04.002	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI</p> <p>Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esc ... semblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle cassetture piane. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Casseforme P1 *19,47*0,800 23,87*0,800 P2 *19,47*0,800 23,87*0,800</p>		19,47 23,87 19,47 23,87		0,800 0,800 0,800 0,800	15,58 19,10 15,58 19,10		
	SOMMANO mq					69,36	35,04	2'430,37
165 / 740 B.02.115	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE</p> <p>Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p>							
	A R I P O R T A R E							11'231'089,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'231'089,18
	Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Centine per sostegno dello scavo del pozzo 2HEB200 - P=61.30 kg/m - L=18.88m P1 *2,00*6,00*18,880*61,300 P2 *2,00*6,00*18,880*61,300 SOMMANO kg	2,00 2,00	6,00 6,00	18,880 18,880	61,300 61,300	13'888,13 13'888,13 27'776,26	1,20	33'331,51
166 / 741 B.01.010.2.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... 80,00 MQ, ROCCIA < 25% - - PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00 Per fondazioni di ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il consolidamento di falde montane o simili e per eventuali altri manufatti; eseguito per sottomurazione ... o, delle materie scavate di risulta e l'allontanamento del materiale. Per mc misurato secondo le norme di capitolato. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Scavo del pozzo tra 0m e 10m *2,00*10,00*30,200 SOMMANO mc	2,00	10,00		30,200	604,00 604,00	27,94	16'875,76
167 / 742 B.01.016	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - DETRAZIONE AGLI SCAVI A POZZO IN PRESENZA DI CORONELLA (%) Da applicare agli scavi a pozzo eseguiti all'interno di coronelle in calcestruzzo semplice od armato o con paratie di pali di qualsiasi tipo (Pali trivellati, Pali a grande diame ... zzi degli scavi per i tratti di pozzo a difesa dei quali sono state realizzate le opere di protezione o consolidamento. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Scavo del pozzo tra 0m e 15m *[16875+11060] SI DETRAGGONO %			27935,00		-27'935,00 -27'935,00	30,00	-8'380,50
168 / 743 B.01.010.2.b	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... MQ, ROCCIA < 25% - - PER PROFONDITÀ DA ML 10,01 A ML 15,00 Per fondazioni di ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il consolidamento di falde montane o simili e per eventuali altri manufatti; eseguito per sottomurazione ... o, delle materie scavate di risulta e l'allontanamento del materiale. Per mc misurato secondo le norme di capitolato. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Scavo del pozzo tra 10m e 15m *2,00*5,00*30,200 SOMMANO mc	2,00	5,00		30,200	302,00 302,00	36,62	11'059,24
169 / 744 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato							
	A R I P O R T A R E							11'283'975,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'283'975,19
	<p>a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Riepimento sotto le fondazioni 2,00*13,000*30,200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,00		13,000	30,200	785,20		
						785,20	94,71	74'366,29
170 / 745 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni magrone - spalla 1 *[11,25+,2+,2]*[2,300+,2+,2]*0,200 - spalla 2 *[12,00+,2+,2]*[12,000+,2+,2]*0,200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		11,65 12,40	2,700 12,400	0,200 0,200	6,29 30,75		
						37,04	67,10	2'485,38
171 / 746 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni fondazione - spalla 1 *11,25*2,000*2,000 - spalla 2 *12,00*12,000*2,000 - pila 1 d=6.2m *30,200*2,000 - pila 2 d=6.2m *30,200*2,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		11,25 12,00	2,000 12,000 30,200 30,200	2,000 2,000 2,000 2,000	45,00 288,00 60,40 60,40		
						453,80	113,85	51'665,13
172 / 747 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni fondazione - spalla 1</p>							
	A R I P O R T A R E							11'412'491,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							11'412'491,99
	*2,00*11,25*2,000 2,00*2,30*2,000 - spalla 2 *4,00*12,00*2,000 SOMMANO mq	2,00 2,00 4,00	11,25 2,30 12,00	2,000 2,000 2,000		45,00 9,20 96,00 <hr/> 150,20	22,21	3'335,94
173 / 3130 B.01.017.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... 0 - - PER OPERE ESEGUITE FINO A ML 10,00 DI PROFONDITÀ (%) Da apportare alle lavorazioni da eseguirsi all'aperto qualora siano da eseguirsi nei pozzi di cui ai precedenti articoli di Elenco, escluso il prezzo dello scavo e gli altri spec ... che per pozzi di superfice superiore a 120 mq i prezzi delle lavorazioni rimarranno invariati senza alcun sovrapprezzo. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Scavo del pozzo tra 0m e 10m *1,20*18,88*[8*2]*61,300 SOMMANO %	1,20	18,88	16,000	61,300	22'221,00 <hr/> 22'221,00	5,00	1'111,05
	VI12 - Movimenti di terra (SbCat 22)							
174 / 2563 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 22 - VI12 - Movimenti di terra spalla 1 *1047,00 P1 *127,00 P2 *103,00 spalla 2 *2421,00 Pali Spalla 1 *6,00*25,00*1,130 Pile *[2*47]*28,00*0,283 Spalla 2 *9,00*29,00*1,770 SOMMANO mc		1047,00 127,00 103,00 2421,00			1'047,00 127,00 103,00 2'421,00 169,50 744,86 461,97 <hr/> 5'074,33	3,25	16'491,57
	VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx (Cat 5) VI03 - Fondazioni profonde (SbCat 13)							
175 / 709 B.02.100.f	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300 Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Micropali F300 verticali per contenimento spalle: - Ø300/40cm L=15.0m S1 *70,00*15,00 elementi inclinati *15,00*15,00	70,00 15,00	15,00 15,00			1'050,00 225,00		
	A RIPORTARE					1'275,00		11'433'430,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'275,00		11'433'430,55
	S2 *81,00*15,00 elementi inclinati *17,00*15,00	81,00 17,00	15,00 15,00			1'215,00 255,00		
	SOMMANO ml					2'745,00	23,44	64'342,80
176 / 710 B.02.105.e	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Getto micropali spalle Vedi voce n° 709 [ml 2 745.00]					2'745,00		
	SOMMANO ml					2'745,00	33,64	92'341,80
177 / 711 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Armatura micropali F219.1x8 - p=41.65 kg/m Vedi voce n° 709 [ml 2 745.00] *41,640					41,640 114'301,80		
	SOMMANO kg					114'301,80	1,53	174'881,75
178 / 712 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassafornate e il ferro d'armatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Magrone per cordolo micropali, sp=10cm. Sezione cordolo 100x50 S1 *28,10*[1+,1+,1]*0,100 S2 *32,50*[1+,1+,1]*0,100		28,10 32,50	1,200 1,200	0,100 0,100	3,37 3,90		
	SOMMANO mc					7,27	67,10	487,82
179 / 713 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità							
	A RIPORTARE							11'765'484,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'765'484,72
	<p>al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Cordolo micropali 100x50 S1 *28,10*1,000*0,500 S2 *32,50*1,000*0,500</p>		28,10 32,50	1,000 1,000	0,500 0,500	14,05 16,25		
	SOMMANO mc					30,30	113,85	3'449,66
180 / 714 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Cordolo micropali 100x50 S1 *2,00*14,10*0,500 2,00*1,000*0,500 S2 *2,00*30,00*0,500 2,00*1,000*0,500</p>		2,00 2,00 2,00 2,00	14,10 30,00	0,500 1,000 0,500 0,500	14,10 1,00 30,00 1,00		
	SOMMANO mq					46,10	22,21	1'023,88
181 / 715 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Acciaio pali Spalla 1 *27666,00 Acciaio pali Spalla 2 *71331,00 Acciaio pali Pile *2,00*[24*1137]</p>		2,00	27666,00 71331,00 27288,00		27'666,00 71'331,00 54'576,00		
	SOMMANO kg					153'573,00	1,11	170'466,03
182 / 716 PA.OC.0045	<p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 1200 - Rck =>35 N/mm² Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... cia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde spalla 1 - pali Ø 1200 *6,00*25,00</p>		6,00	25,00		150,00		
	A R I P O R T A R E					150,00		11'940'424,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					150,00		11'940'424,29
	SOMMANO ml					150,00	235,90	35'385,00
183 / 717 PA.OC.0046	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 1500 - Rck =>35 N/mm ² Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... ia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde - spalla 2 Pali F1500 *9,00*29,00	9,00	29,00			261,00		
	SOMMANO ml					261,00	346,38	90'405,18
184 / 718 PA.OC.0047	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 600 - Rck =>35 N/mm ² Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... ia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. . SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Pali plastici F600 per pozzo pile Lunghezza 28m P1 *47,00*28,00 P2 *47,00*28,00	47,00 47,00	28,00 28,00			1'316,00 1'316,00		
	SOMMANO ml					2'632,00	84,28	221'824,96
	VI04 - Fondazioni (SbCat 14)							
185 / 719 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassafornate e il ferro d'armatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Magrone cordolo testa pali sez. 80x80 - diametro 6.80m P1 *21,36*[1+,1+,1]*0,100 P2 *21,36*[1+,1+,1]*0,100		21,36 21,36	1,200 1,200	0,100 0,100	2,56 2,56		
	SOMMANO mc					5,12	67,10	343,55
186 / 720 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e							
	A RIPORTARE							12'288'382,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'288'382,98
	stagionatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Cordolo circolare 80x80 P1 *21,36*1,000*0,800 P2 *21,36*1,000*0,800		21,36 21,36	1,000 1,000	0,800 0,800	17,09 17,09		
	SOMMANO mc					34,18	113,85	3'891,39
187 / 721 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Acciaio fondazione Spalla 1 *6997,00 Acciaio fondazione Spalla 2 *48245,00 Acciaio fondazione Pile *2,00*15373,00			6997,00 48245,00 15373,00		6'997,00 48'245,00 30'746,00		
	SOMMANO kg	2,00				85'988,00	1,11	95'446,68
188 / 722 B.04.002	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esc ... semblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle cassetture piane. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Casseforme P1 *19,47*0,800 23,87*0,800 P2 *19,47*0,800 23,87*0,800		19,47 23,87 19,47 23,87		0,800 0,800 0,800 0,800	15,58 19,10 15,58 19,10		
	SOMMANO mq					69,36	35,04	2'430,37
189 / 723 B.02.115	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Centine per sostegno dello scavo del pozzo 2HEB200 - P=61.30 kg/m - L=18.88m P1 *2,00*6,00*18,880*61,300 P2 *2,00*6,00*18,880*61,300			18,880 18,880	61,300 61,300	13'888,13 13'888,13		
	SOMMANO kg	2,00 2,00	6,00 6,00			27'776,26	1,20	33'331,51
190 / 724	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ...							
	A R I P O R T A R E							12'423'482,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'423'482,93
B.01.010.2.a	80,00 MQ, ROCCIA < 25% - - PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00 Per fondazioni di ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il consolidamento di falde montane o simili e per eventuali altri manufatti; eseguito per sottomurazione ... o, delle materie scavate di risulta e l'allontanamento del materiale. Per mc misurato secondo le norme di capitolato. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Scavo del pozzo per i primi 10m 2,00*10,00*30,200 SOMMANO mc	2,00	10,00		30,200	604,00 604,00	27,94	16'875,76
191 / 725 B.01.010.2.b	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... MQ, ROCCIA < 25% - - PER PROFONDITÀ DA ML 10,01 A ML 15,00 Per fondazioni di ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il consolidamento di falde montane o simili e per eventuali altri manufatti; eseguito per sottomurazione ... o, delle materie scavate di risulta e l'allontanamento del materiale. Per mc misurato secondo le norme di capitolato. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Scavo del pozzo tra 10m e 15m *2,00*5,00*30,200 SOMMANO mc	2,00	5,00		30,200	302,00 302,00	36,62	11'059,24
192 / 726 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Riempimento sotto le fondazioni 2,00*10,000*30,200 SOMMANO mc	2,00		10,000	30,200	604,00 604,00	94,71	57'204,84
193 / 727 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni magrone - spalla 1 *[11,25+,2+,2]*[2,300+,2+,2]*0,200		11,65	2,700	0,200	6,29		
	A R I P O R T A R E					6,29		12'508'622,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,29		12'508'622,77
	- spalla 2 *[12,00+,2+,2]*[12,000+,2+,2]*0,200 SOMMANO mc		12,40	12,400	0,200	30,75		
						37,04	67,10	2'485,38
194 / 728 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni fondazione - spalla 1 *11,25*2,000*2,000 - spalla 2 *12,00*12,000*2,000 - pila 1 d=6.2m *30,200*2,000 - pila 2 d=6.2m *30,200*2,000 SOMMANO mc							
			11,25	2,000	2,000	45,00		
			12,00	12,000	2,000	288,00		
				30,200	2,000	60,40		
				30,200	2,000	60,40		
						453,80	113,85	51'665,13
195 / 729 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni fondazione - spalla 1 *2,00*11,25*2,000 2,00*2,30*2,000 - spalla 2 *4,00*12,00*2,000 SOMMANO mq							
		2,00	11,25	2,000		45,00		
		2,00	2,30	2,000		9,20		
		4,00	12,00	2,000		96,00		
						150,20	22,21	3'335,94
196 / 3131 B.01.017.b	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... OPERE ESEGUITE A PROFONDITÀ TRA I ML 10,01 E ML 15,00 (%) Da apportare alle lavorazioni da eseguirsi all'aperto qualora siano da eseguirsi nei pozzi di cui ai precedenti articoli di Elenco, escluso il prezzo dello scavo e gli altri spec ... che per pozzi di superfice superiore a 120 mq i prezzi delle lavorazioni rimarranno invariati senza alcun sovrapprezzo. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Scavo del pozzo tra 10m e 15m *1,20*18,88*[4*2]*61,300 SOMMANO %							
		1,20	18,88	8,000	61,300	11'110,50		
						11'110,50	10,00	1'111,05
197 / 3132 B.01.016	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - DETRAZIONE AGLI SCAVI A POZZO IN PRESENZA DI CORONELLA (%)							
	A RIPORTARE							12'567'220,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							12'567'220,27
	<p>Da applicare agli scavi a pozzo eseguiti all'interno di coronelle in calcestruzzo semplice od armato o con paratie di pali di qualsiasi tipo (Pali trivellati, Pali a grande diame ... zzi degli scavi per i tratti di pozzo a difesa dei quali sono state realizzate le opere di protezione o consolidamento.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx</p> <p>SbCat 14 - VI04 - Fondazioni</p> <p>Scavo del pozzo tra 0m e 15m *[16875+11060]</p> <p style="text-align: right;">SI DETRAGGONO %</p>		27935,00			-27'935,00		
						-27'935,00	30,00	-8'380,50
198 / 3133 B.01.020	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER ESAURIMENTO D'ACQUA OLTRE 20 CM (%)</p> <p>Sovraprezzo agli scavi di fondazione descritti nelle altre voci di elenco, per la presenza di acqua nello scavo, qualora la quota dell'acqua si stabilizzi, all'interno del cavo, ... d ogni altro onere, fornitura e magistero che permettano di mantenere asciutto il cavo per ogni successiva lavorazione.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx</p> <p>SbCat 14 - VI04 - Fondazioni</p> <p>Sovraprezzo Pile *2,94*9,00*2,00*30,200</p> <p>Sovraprezzo Pile *36,62*5,00*2,00*30,200</p> <p>Sovraprezzo Spalla 1 *3,25*7,80*12,300*1,500</p> <p>Sovraprezzo Spalla 2 *3,25*13,00*14,000*1,200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO %</p>	2,94	9,00	2,000	30,200	1'598,18		
		36,62	5,00	2,000	30,200	11'059,24		
		3,25	7,80	12,300	1,500	467,71		
		3,25	13,00	14,000	1,200	709,80		
						13'834,93	20,00	2'766,99
199 / 3134 B.01.017.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... 0 - - PER OPERE ESEGUITE FINO A ML 10,00 DI PROFONDITÀ (%)</p> <p>Da apportare alle lavorazioni da eseguirsi all'aperto qualora siano da eseguirsi nei pozzi di cui ai precedenti articoli di Elenco, escluso il prezzo dello scavo e gli altri spec ... che per pozzi di superficie superiore a 120 mq i prezzi delle lavorazioni rimarranno invariati senza alcun sovrapprezzo.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx</p> <p>SbCat 14 - VI04 - Fondazioni</p> <p>Scavo del pozzo tra 0m e 10m *1,20*18,88*[8*2]*61,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO %</p> <p style="text-align: center;">VI12 - Movimenti di terra (SbCat 22)</p>	1,20	18,88	16,000	61,300	22'221,00		
						22'221,00	5,00	1'111,05
200 / 2541 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx</p> <p>SbCat 22 - VI12 - Movimenti di terra</p> <p>spalla 1 *1001,00</p> <p>P1 *106,00</p> <p>P2 *115,00</p> <p>spalla 2 *1116,00</p> <p>Pali</p> <p>Spalla 1 *6,00*25,00*1,130</p>	6,00	25,00		1,130	169,50		
	A RIPIORTARE					2'507,50		12'562'717,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'507,50		12'562'717,81
	Pile *[2*47]*28,00*0,283 Spalla 2 *9,00*29,00*1,770	94,00 9,00	28,00 29,00		0,283 1,770	744,86 461,97		
	SOMMANO mc					3'714,33	3,25	12'071,57
	VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx (Cat 6) VI03 - Fondazioni profonde (SbCat 13)							
201 / 748 PA.OC.0046	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 1500 - Rck =>35 N/mm ² Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... ia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde spalla1 - Ø 1500 *11,00*38,00 spalla 2 - Ø 1500 *12,00*30,00	11,00 12,00	38,00 30,00			418,00 360,00		
	SOMMANO ml					778,00	346,38	269'483,64
202 / 749 B.02.046.d	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - SOVRAPPREZ ... E DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - - DIAMETRI MM 1500 Per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri mezzi idonei e per ml di effettivo ammorsamento eccedente il primo diametro. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde - spalla 2 - pali Ø 1500 *12,00*10,000	12,00		10,000		120,00		
	SOMMANO ml					120,00	176,61	21'193,20
203 / 750 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Acciaio pali Spalla 1 *97275,00 Acciaio pali Spalla 2 *87953,00 Acciaio pali Pile *3,00*[24*1137]	3,00	97275,00 87953,00 27288,00			97'275,00 87'953,00 81'864,00		
	SOMMANO kg					267'092,00	1,11	296'472,12
204 / 751 PA.OC.0047	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 600 - Rck							
	A R I P O R T A R E							13'161'938,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							13'161'938,34
	=>35 N/mmq Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... ia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. . SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Pali plastici F600 per pozzo pile Lunghezza 28m P1 *47,00*28,00 P2 *47,00*28,00 P3 *47,00*28,00	47,00	28,00			1'316,00		
	SOMMANO ml					3'948,00	84,28	332'737,44
205 / 752 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Magrone cordolo testa pali sez. 80x80 - diametro 6.80m P1 *21,36*[1+,1+,1]*0,100 P2 *21,36*[1+,1+,1]*0,100 P3 *21,36*[1+,1+,1]*0,100		21,36	1,200	0,100	2,56		
	SOMMANO mc					7,68	67,10	515,33
206 / 753 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Cordolo circolare 80x80 P1 *21,36*0,800*0,800 P2 *21,36*0,800*0,800 P3 *21,36*0,800*0,800		21,36	0,800	0,800	13,67		
	SOMMANO mc					41,01	113,85	4'668,99
207 / 754 B.04.002	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esc ... sembrati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx							
	A RIPIORTARE							13'499'860,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'499'860,10
	SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Casseforme P1 *19,47*0,800 23,87*0,800 P2 *19,47*0,800 23,87*0,800 P3 *19,47*0,800 23,87*0,800		19,47 23,87 19,47 23,87 19,47 23,87		0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800	15,58 19,10 15,58 19,10 15,58 19,10		
	SOMMANO mq					104,04	35,04	3'645,56
208 / 755 B.02.115	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Centine per sostegno dello scavo del pozzo 2HEB200 - P=61.30 kg/m - L=18.88m P1 *2,00*6,00*18,880*61,300 P2 *2,00*6,00*18,880*61,300 P3 *2,00*6,00*18,880*61,300	2,00 2,00 2,00	6,00 6,00 6,00	18,880 18,880 18,880	61,300 61,300 61,300	13'888,13 13'888,13 13'888,13		
	SOMMANO kg					41'664,39	1,20	49'997,27
209 / 756 B.01.010.2.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... 80,00 MQ, ROCCIA < 25% - - PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00 Per fondazioni di ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il consolidamento di falde montane o simili e per eventuali altri manufatti; eseguito per sottomurazione ... o, delle materie scavate di risulta e l'allontanamento del materiale. Per mc misurato secondo le norme di capitolato. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Scavo del pozzo per i primi 10m 3,00*10,00*30,200	3,00	10,00		30,200	906,00		
	SOMMANO mc					906,00	27,94	25'313,64
210 / 757 B.01.020	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER ESAURIMENTO D'ACQUA OLTRE 20 CM (%) Sovraprezzo agli scavi di fondazione descritti nelle altre voci di elenco, per la presenza di acqua nello scavo, qualora la quota dell'acqua si stabilizzi, all'interno del cavo, ... d ogni altro onere, fornitura e magistero che permettano di mantenere asciutto il cavo per ogni successiva lavorazione. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Sovraprezzo Pile *27,94*9,00*3,000*30,200 Sovraprezzo Pile *36,62*5,00*3,000*30,200	27,94 36,62	9,00 5,00	3,000 3,000	30,200 30,200	22'782,28 16'588,86		
	SOMMANO %					39'371,14	20,00	7'874,23
211 / 758 B.01.010.2.b	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... MQ, ROCCIA < 25% - - PER PROFONDITÀ DA ML 10,01 A ML 15,00							
	A R I P O R T A R E							13'586'690,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'586'690,80
	<p>Per fondazioni di ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il consolidamento di falde montane o simili e per eventuali altri manufatti; eseguito per sottomurazione ... o, delle materie scavate di risulta e l'allontanamento del materiale.</p> <p>Per mc misurato secondo le norme di capitolato.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx</p> <p>SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde</p> <p>Scavo del pozzo tra 10m e 15m *3,00*5,00*30,200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	3,00	5,00		30,200	453,00		
						453,00	36,62	16'588,86
212 / 759 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx</p> <p>SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde</p> <p>Riepimento sotto le fondazioni</p> <p>3,00*13,000*30,200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	3,00		13,000	30,200	1'177,80		
						1'177,80	94,71	111'549,44
213 / 784 A.03.019	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</p> <p>Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.</p> <p>Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx</p> <p>SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde</p> <p>Demolizione paratia di micropali</p> <p>Micropali *[(55+56)*20]*0,070</p> <p>Cordolo *[14,5+14,3]*1,000*0,800</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		2220,00		0,070	155,40		
			28,80	1,000		0,800	23,04	
						178,44	25,30	4'514,53
214 / 3135 B.01.017.b	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... OPERE ESEGUITE A PROFONDITÀ TRA I ML 10,01 E ML 15,00 (%)</p> <p>Da apportare alle lavorazioni da eseguirsi all'aperto qualora siano da eseguirsi nei pozzi di cui ai precedenti articoli di Elenco, escluso il prezzo dello scavo e gli altri spec ... che per pozzi di superficie superiore a 120 mq i prezzi delle lavorazioni rimarranno invariati senza alcun sovrapprezzo.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx</p> <p>SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde</p> <p>Scavo del pozzo tra 10m e 15m *1,20*18,88*[4*3]*61,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO %</p>	1,20	18,88	12,000	61,300	16'665,75		
						16'665,75	10,00	1'666,58
	A R I P O R T A R E							13'721'010,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'721'010,21
215 / 3136 B.01.016	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - DETRAZIONE AGLI SCAVI A POZZO IN PRESENZA DI CORONELLA (%)</p> <p>Da applicare agli scavi a pozzo eseguiti all'interno di coronelle in calcestruzzo semplice od armato o con paratie di pali di qualsiasi tipo (Pali trivellati, Pali a grande diame ... zzi degli scavi per i tratti di pozzo a difesa dei quali sono state realizzate le opere di protezione o consolidamento.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx</p> <p>SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde</p> <p>Scavo del pozzo tra 0m e 15m *[25313+16589]</p> <p style="text-align: right;">SI DETRAGGONO %</p>							
			41902,00			-41'902,00		
						-41'902,00	30,00	-12'570,60
216 / 3137 B.01.017.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... 0 - - PER OPERE ESEGUITE FINO A ML 10,00 DI PROFONDITÀ (%)</p> <p>Da apportare alle lavorazioni da eseguirsi all'aperto qualora siano da eseguirsi nei pozzi di cui ai precedenti articoli di Elenco, escluso il prezzo dello scavo e gli altri spec ... che per pozzi di superficie superiore a 120 mq i prezzi delle lavorazioni rimarranno invariati senza alcun sovrapprezzo.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx</p> <p>SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde</p> <p>Scavo del pozzo tra 0m e 10m *1,20*18,88*[8*3]*61,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO %</p> <p style="text-align: center;">VI04 - Fondazioni (SbCat 14)</p>							
		1,20	18,88	24,000	61,300	33'331,51		
						33'331,51	5,00	1'666,58
217 / 760 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx</p> <p>SbCat 14 - VI04 - Fondazioni</p> <p>magrone</p> <p>- spalla 1 (impronta magrone rilevata in cad) *189,59*0,200</p> <p>- spalla 2 (impronta magrone rilevata in cad) *230,27*0,200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>							
		189,59			0,200	37,92		
		230,27			0,200	46,05		
						83,97	67,10	5'634,39
218 / 761 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx</p> <p>SbCat 14 - VI04 - Fondazioni</p>							
	A R I P O R T A R E							13'715'740,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'715'740,58
	fondazione - spalla 1 (impronta fond rilevata in cad mq) *177,86*2,000 - pila 1 *[3,14*(3,10^2)]*2,000 - pila 2 *[3,14*(3,10^2)]*2,000 - pila 3 *[3,14*(3,10^2)]*2,000 - spalla 2 (impronta fond rilevata in cad) *191,65*2,000	177,86				2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	355,72 60,36 60,36 60,36 383,30	
	SOMMANO mc					920,10	113,85	104'753,38
219 / 762 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni fondazione - spalla 1 (impronta magrone rilevata in cad mq) *58,00*2,000 - spalla 2 (impronta magrone rilevata in cad) *57,25*2,000	58,00 57,25				2,000 2,000	116,00 114,50	
	SOMMANO mq					230,50	22,21	5'119,41
220 / 4223 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Acciaio fondazione Spalla 1 *60482,00 Acciaio fondazione Spalla 2 *62315,00 Acciaio fondazione Pile *3,00*15373,00	3,00	60482,00 62315,00 15373,00				60'482,00 62'315,00 46'119,00	
	SOMMANO kg					168'916,00	1,11	187'496,76
221 / 4468 PA.OC.0003	RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Magrone cordolo testa pali sez. 80x80 - diametro 6.80m Misto cementato spalla *5,50*9,750*7,500 Cuneo *0,50*3,00*3,000*9,750	0,50	5,50 3,00	9,750 3,000	7,500 9,750	402,19 43,88		
	SOMMANO mc					446,07	39,30	17'530,55
	A R I P O R T A R E							14'030'640,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'030'640,68
	VI12 - Movimenti di terra (SbCat 22)							
222 / 2588 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx</p> <p>SbCat 22 - VI12 - Movimenti di terra</p> <p>spalla 1 *1626,00</p> <p>P1 *200,00</p> <p>P2 *80,00</p> <p>P3 *106,00</p> <p>spalla 2 *3246,00</p> <p>Pali VI.02 DX</p> <p>Spalla 1 *38,00*11,000*1,770</p> <p>Pile *28,00*[47*3]*0,283</p> <p>Spalla 2 *40,00*11,000*1,770</p>							
	SOMMANO mc					7'893,94	3,25	25'655,31
	VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx (Cat 7) VI03 - Fondazioni profonde (SbCat 13)							
223 / 763 PA.OC.0046	<p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 1500 - Rck =>35 N/mm²</p> <p>Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... ia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx</p> <p>SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde</p> <p>spalla1</p> <p>- Ø 1500 *11,00*38,00</p> <p>spalla 2</p> <p>- Ø 1500 *11,00*40,00</p>							
	SOMMANO ml					858,00	346,38	297'194,04
224 / 764 B.01.020	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER ESAURIMENTO D'ACQUA OLTRE 20 CM (%)</p> <p>Sovraprezzo agli scavi di fondazione descritti nelle altre voci di elenco, per la presenza di acqua nello scavo, qualora la quota dell'acqua si stabilizzi, all'interno del cavo, ... d ogni altro onere, fornitura e magistero che permettano di mantenere asciutto il cavo per ogni successiva lavorazione.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx</p> <p>SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde</p> <p>Sovraprezzo Pile *27,94*9,00*3,000*30,200</p> <p>Sovraprezzo Pile *36,62*5,00*3,000*30,200</p>							
	SOMMANO %					39'371,14	20,00	7'874,23
225 / 765 B.02.046.d	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - SOVRAPPREZZO ... E DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - - DIAMETRI							
	A R I P O R T A R E							14'361'364,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'361'364,26
	MM 1500 Per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri mezzi idonei e per ml di effettivo ammorsamento eccedente il primo diametro. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde - spalla 2 - pali Ø 1500 *11,00*10,00	11,00		10,000		110,00		
	SOMMANO ml					110,00	176,61	19'427,10
226 / 766 B.02.100.f	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300 Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Micropali F300 verticali per contenimento spalle: - Ø300/40cm L=20.0m S1 *77,00*20,00 elementi inclinati *26,00*20,00 S2 *77,00*20,00 elementi inclinati *26,00*20,00	77,00	20,00			1'540,00		
		26,00	20,00			520,00		
		77,00	20,00			1'540,00		
		26,00	20,00			520,00		
	SOMMANO ml					4'120,00	23,44	96'572,80
227 / 767 B.02.105.e	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Getto micropali spalle Vedi voce n° 766 [ml 4 120.00]					4'120,00		
	SOMMANO ml					4'120,00	33,64	138'596,80
228 / 768 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte.							
	A R I P O R T A R E							14'615'960,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'615'960,96
	SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Armatura micropali F219.1x8 - p=41.65 kg/m Vedi voce n° 766 [ml 4 120.00] *41,650 SOMMANO kg				41,650	171'598,00		
						171'598,00	1,53	262'544,94
229 / 769 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Magrone per cordolo micropali, sp=10cm. Sezione cordolo 100x50 S1 *30,90*[1+,1+,1]*0,100 S2 *30,90*[1+,1+,1]*0,100 SOMMANO mc		30,90 30,90	1,200 1,200	0,100 0,100	3,71 3,71		
						7,42	67,10	497,88
230 / 770 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Cordolo micropali 100x50 S1 *30,90*1,000*0,500 S2 *30,90*1,000*0,500 SOMMANO mc		30,90 30,90	1,000 1,000	0,500 0,500	15,45 15,45		
						30,90	113,85	3'517,97
231 / 771 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Cordolo micropali 100x50 S1 *2,00*30,90*0,500 2,00*1,000*0,500 S2 *2,00*30,90*0,500 2,00*1,000*0,500 SOMMANO mq	2,00 2,00 2,00 2,00	30,90 30,90	1,000 1,000	0,500 0,500 0,500 0,500	30,90 1,00 30,90 1,00		
						63,80	22,21	1'417,00
	A R I P O R T A R E							14'883'938,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'883'938,75
232 / 772 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Acciaio pali Spalla 1 *97275,00 Acciaio pali Spalla 2 *116811,00 Acciaio pali Pile *3,00*[24*1140]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>							
						97'275,00		
						116'811,00		
		3,00	27360,00			82'080,00		
						296'166,00	1,11	328'744,26
233 / 773 PA.OC.0047	<p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 600 - Rck =>35 N/mm²</p> <p>Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... ia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. .</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Pali plastici F600 per pozzo pile Lunghezza 28m P1 *47,00*28,00 P2 *47,00*28,00 P3 *47,00*28,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>							
		47,00	28,00			1'316,00		
		47,00	28,00			1'316,00		
		47,00	28,00			1'316,00		
						3'948,00	84,28	332'737,44
234 / 774 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Magrone cordolo testa pali sez. 80x80 - diametro 6.80m P1 *21,36*[1+,1+,1]*0,100 P2 *21,36*[1+,1+,1]*0,100 P3 *21,36*[1+,1+,1]*0,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>							
			21,36	1,200	0,100	2,56		
			21,36	1,200	0,100	2,56		
			21,36	1,200	0,100	2,56		
						7,68	67,10	515,33
235 / 775 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p>							
	A R I P O R T A R E							15'545'935,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							15'545'935,78
	<p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Cordolo circolare 80x80 P1 *21,36*0,800*0,800 P2 *21,36*0,800*0,800 P3 *21,36*0,800*0,800</p>		21,36 21,36 21,36	0,800 0,800 0,800	0,800 0,800 0,800	13,67 13,67 13,67		
	SOMMANO mc					41,01	113,85	4'668,99
236 / 776 B.04.002	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI</p> <p>Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esc ... semblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Casseforme P1 *19,47*0,800 23,87*0,800 P2 *19,47*0,800 23,87*0,800 P3 *19,47*0,800 23,87*0,800</p>		19,47 23,87 19,47 23,87 19,47 23,87		0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800	15,58 19,10 15,58 19,10 15,58 19,10		
	SOMMANO mq					104,04	35,04	3'645,56
237 / 777 B.02.115	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE</p> <p>Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Centine per sostegno dello scavo del pozzo 2HEB200 - P=61.30 kg/m - L=18.88m P1 *2,00*6,00*18,880*61,300 P2 *2,00*6,00*18,880*61,300 P3 *2,00*6,00*18,880*61,300</p>	2,00 2,00 2,00	6,00 6,00 6,00	18,880 18,880 18,880	61,300 61,300 61,300	13'888,13 13'888,13 13'888,13		
	SOMMANO kg					41'664,39	1,20	49'997,27
238 / 778 B.01.010.2.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... 80,00 MQ, ROCCIA < 25% - - PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00</p> <p>Per fondazioni di ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il consolidamento di falde montane o simili e per eventuali altri manufatti; eseguito per sottomurazione ... o, delle materie scavate di risulta e l'allontanamento del materiale. Per mc misurato secondo le norme di capitolato. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Scavo del pozzo per i primi 10m 3,00*10,00*30,200</p>	3,00	10,00		30,200	906,00		
	A RIPORTARE					906,00		15'604'247,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					906,00		15'604'247,60
	SOMMANO mc					906,00	27,94	25'313,64
239 / 779 B.01.010.2.b	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... MQ, ROCCIA < 25% - - PER PROFONDITÀ DA ML 10,01 A ML 15,00							
	Per fondazioni di ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il consolidamento di falde montane o simili e per eventuali altri manufatti; eseguito per sottomurazione ... o, delle materie scavate di risulta e l'allontanamento del materiale. Per mc misurato secondo le norme di capitolato. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Scavo del pozzo tra 10m e 15m *3,00*5,00*30,200	3,00	5,00		30,200	453,00		
	SOMMANO mc					453,00	36,62	16'588,86
240 / 780 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Riepiamento sotto le fondazioni 3,00*13,000*30,200	3,00		13,000	30,200	1'177,80		
	SOMMANO mc					1'177,80	94,71	111'549,44
241 / 3138 B.01.017.b	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... OPERE ESEGUITE A PROFONDITÀ TRA I ML 10,01 E ML 15,00 (%)							
	Da apportare alle lavorazioni da eseguirsi all'aperto qualora siano da eseguirsi nei pozzi di cui ai precedenti articoli di Elenco, escluso il prezzo dello scavo e gli altri spec ... che per pozzi di superficie superiore a 120 mq i prezzi delle lavorazioni rimarranno invariati senza alcun sovrapprezzo. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Scavo del pozzo tra 10m e 15m *1,20*18,88*[4,000*3]*61,300	1,20	18,88	12,000	61,300	16'665,75		
	SOMMANO %					16'665,75	10,00	1'666,58
242 / 3139 B.01.016	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - DETRAZIONE AGLI SCAVI A POZZO IN PRESENZA DI CORONELLA (%)							
	Da applicare agli scavi a pozzo eseguiti all'interno di coronelle in calcestruzzo semplice od armato o con paratie di pali di qualsiasi tipo (Pali trivellati, Pali a grande diame ... zzi degli scavi per i tratti di pozzo a difesa dei quali sono state realizzate le opere di protezione o consolidamento. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde							
	A RIPORTARE							15'759'366,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'759'366,12
	Scavo del pozzo tra 0 a 15 m *[25314+16589]		41903,00			-41'903,00		
	SI DETRAGGONO %					-41'903,00	30,00	-12'570,90
243 / 3140 B.01.017.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... 0 - - PER OPERE ESEGUITE FINO A ML 10,00 DI PROFONDITÀ (%)							
	Da apportare alle lavorazioni da eseguirsi all'aperto qualora siano da eseguirsi nei pozzi di cui ai precedenti articoli di Elenco, escluso il prezzo dello scavo e gli altri spec ... che per pozzi di superficie superiore a 120 mq i prezzi delle lavorazioni rimarranno invariati senza alcun sovrapprezzo. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 13 - VI03 - Fondazioni profonde Scavo del pozzo tra 0m e 10m *1,20*18,88*[8,000*3]*61,300	1,20	18,88	24,000	61,300	33'331,51		
	SOMMANO %					33'331,51	5,00	1'666,58
	VI04 - Fondazioni (SbCat 14)							
244 / 781 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni magrone - spalla 1 (impronta magrone rilevata in cad) *189,59*0,200 - spalla 2 (impronta magrone rilevata in cad) *189,59*0,200	189,59 189,59				0,200 0,200	37,92 37,92	
	SOMMANO mc						75,84	67,10
	5'088,86							
245 / 782 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni fondazione - spalla 1 (impronta magrone rilevata in cad mq) *177,86*2,000 - pila 1 *[3,14*(3,10^2)]*2,000 - pila 2 *[3,14*(3,10^2)]*2,000 - pila 3 *[3,14*(3,10^2)]*2,000 - spalla 2 (impronta magrone rilevata in cad) *177,86*2,000	177,86 177,86		30,18 30,18 30,18		2,000 2,000 2,000 2,000	355,72 60,36 60,36 60,36	
	SOMMANO mc						892,52	113,85
	101'613,40							
	A R I P O R T A R E							15'855'164,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'855'164,06
246 / 783 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni fondazione - spalla 1 (impronta magrone rilevata in cad mq) *58,00*2,000 - spalla 2 (impronta magrone rilevata in cad) *58,00*2,000</p>	58,00 58,00			2,000 2,000	116,00 116,00		
	SOMMANO mq					232,00	22,21	5'152,72
247 / 4222 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Acciaio fondazione Spalla 1 *61425,00 Acciaio fondazione Spalla 2 *62795,00 Acciaio fondazione Pile *3,00*15960,00</p>	3,00	61425,00 62795,00 15960,00			61'425,00 62'795,00 47'880,00		
	SOMMANO kg					172'100,00	1,11	191'031,00
248 / 4469 PA.OC.0003	<p>RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 14 - VI04 - Fondazioni Misto cementato spalla Cuneo *0,50*3,50*3,500*9,750</p>	0,50	3,50	3,500	9,750	59,72		
	SOMMANO mc					59,72	39,30	2'347,00
	VI12 - Movimenti di terra (SbCat 22)							
249 / 2613 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx</p>							
	A R I P O R T A R E							16'053'694,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16'053'694,78
	SbCat 22 - VI12 - Movimenti di terra spalla 1 *2761,00 Pila 1 *193,00 Pila 2 *106,00 Pila 3 *127,00 spalla 2 *1713,00 Pali VI.02 SX Spalla 1 *38,00*11,000*1,770 Pile *28,00*[47*3]*0,283 Spalla 2 *30,00*12,000*1,770 SOMMANO mc		2761,00 193,00 106,00 127,00 1713,00			2'761,00 193,00 106,00 127,00 1'713,00		
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 (Cat 1) CV01 - Fondazioni profonde (SbCat 48)		38,00 28,00 30,00	11,000 141,000 12,000	1,770 0,283 1,770	739,86 1'117,28 637,20	3,25	24'031,61
250 / 29 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde spalla 1 *2856,00 spalla 2 *3772,00 spalla 1 - pali Ø 1200 *9,00*40,00*1,130 spalla 2 - pali Ø 1200 *9,00*38,00*1,130 SOMMANO mc		2856,00 3772,00			2'856,00 3'772,00		
			9,00 9,00	40,00 38,00	1,130 1,130	406,80 386,46	3,25	24'119,10
251 / 30 PA.OC.0045	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 1200 - Rck =>35 N/mm ^q Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... cia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde spalla 1 - pali Ø 1200 *9,00*40,000 spalla 2 - pali Ø 1200 *9,00*38,000 SOMMANO ml		9,00 9,00		40,000 38,000	360,00 342,00	235,90	165'601,80
252 / 31 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde Acciaio pali							
	A RIPO RTARE							16'267'447,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'267'447,29
	Spalla 1 *52416,00 Spalla 2 *56900,00		52416,00 56900,00			52'416,00 56'900,00		
	SOMMANO kg					109'316,00	1,11	121'340,76
	CV02 - Fondazioni (SbCat 49)							
253 / 32 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 49 - CV02 - Fondazioni magrone - spalla 1 (impronta magrone rilevata in cad = 100,00 mq) *[(9,6+0,4)^2]* 0,200 - spalla 2 (impronta magrone rilevata in cad = 100,00 mq) *100,00*0,200	100,00 100,00			0,200 0,200	20,00 20,00		
	SOMMANO mc					40,00	67,10	2'684,00
254 / 33 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 49 - CV02 - Fondazioni fondazione - spalla 1 (impronta fondazione rilevata in cad =92.16 mq) *[9,6*9,6]* 2,000 - spalla 2 (impronta fondazione rilevata in cad = 92.16mq) *92,16*2,000	92,16 92,16			2,000 2,000	184,32 184,32		
	SOMMANO mc					368,64	113,85	41'969,66
255 / 34 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 49 - CV02 - Fondazioni Acciaio fondazione Spalla 1 *35210,00 Spalla 2 *33900,00		35210,00 33900,00			35'210,00 33'900,00		
	SOMMANO kg					69'110,00	1,11	76'712,10
256 / 35 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A R I P O R T A R E							16'510'153,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'510'153,81
	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 49 - CV02 - Fondazioni fondazione - spalla 1 *2,00*9,60*2,000 2,00*9,600*2,000 - spalla 2 *2,00*9,60*2,000 2,00*9,600*2,000</p>	2,00	9,60		2,000	38,40		
		2,00		9,600	2,000	38,40		
		2,00	9,60		2,000	38,40		
		2,00		9,600	2,000	38,40		
	SOMMANO mq					153,60	22,21	3'411,46
	CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 (Cat 2) CV01 - Fondazioni profonde (SbCat 48)							
257 / 36 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde Scavi SA *20,00 SB *32,00 spalla 1 - pali Ø 1200 *6,00*20,00*1,130 spalla 2 - pali Ø 1200 *6,00*20,00*1,130</p>	6,00	20,00		1,130	135,60		
		6,00	20,00		1,130	135,60		
	SOMMANO mc					323,20	3,25	1'050,40
258 / 37 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.</p> <p>Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde fondazione spalla 1 *29,65*5,910 fondazione spalla 2 *48,89*7,380</p>		29,65	5,910		175,23		
			48,89	7,380		360,81		
	SOMMANO mc					536,04	6,27	3'360,97
259 / 38 PA.OC.0045	<p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 1200 - Rck =>35 N/mm^q</p> <p>Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... cia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878</p>							
	A R I P O R T A R E							16'517'976,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16'517'976,64
	SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde spalla 1 - pali Ø 1200 *6,00*20,00 spalla 2 - pali Ø 1200 *6,00*20,00	6,00	20,00			120,00		
	SOMMANO ml	6,00	20,00			120,00		
						240,00	235,90	56'616,00
260 / 39 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde Acciaio pali Spalle *2,00*37876,00	2,00	37876,00			75'752,00		
	SOMMANO kg					75'752,00	1,11	84'084,72
	CV02 - Fondazioni (SbCat 49)							
261 / 40 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 49 - CV02 - Fondazioni magrone - spalla 1 *24,87*0,200 - spalla 2 *24,90*0,200	24,87			0,200	4,97		
		24,90			0,200	4,98		
	SOMMANO mc					9,95	67,10	667,65
262 / 41 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 49 - CV02 - Fondazioni fondazione - spalla 1 *19,98*1,400 - spalla 2 *19,98*1,400	19,98			1,400	27,97		
		19,98			1,400	27,97		
	SOMMANO mc					55,94	113,85	6'368,77
	A RIPORTARE							16'665'713,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'665'713,78
263 / 42 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 49 - CV02 - Fondazioni fondazione Spalle *2,00*4100,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2,00	4100,00			8'200,00 8'200,00	1,11	9'102,00
264 / 43 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 49 - CV02 - Fondazioni perimetro in pianta *2,00*23,83*1,400</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	23,83		1,400	66,72 66,72	22,21	1'481,85
265 / 4224 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 49 - CV02 - Fondazioni Cordolo di livellamento_ pannelli terre armate *98,00*0,300*0,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 (Cat 3) CV01 - Fondazioni profonde (SbCat 48)</p>		98,00	0,300	0,100	2,94 2,94	67,10	197,27
266 / 45 PA.OC.0045	<p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 1200 - Rck =>35 N/mm^q</p> <p>Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... cia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde spalla 1 - pali Ø 1200 *8,00*30,00 - pila 1 - Ø 1200 *8,00*30,00</p>	8,00	30,00			240,00 240,00		
	A R I P O R T A R E					480,00		16'676'494,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					480,00		16'676'494,90
	- pila 2 - Ø 1200 *8,00*30,00 - spalla 2 - pali Ø 1200 *8,00*30,00	8,00	30,00			240,00		
	SOMMANO ml					240,00		
						960,00	235,90	226'464,00
267 / 46 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde Acciaio pali Spalla 1 *8,00*3816,00 Spalla 2 *8,00*3816,00 Pila 1 *8,00*3307,14 Pila 2 *8,00*3307,14	8,00	3816,00			30'528,00		
	SOMMANO kg					30'528,00		
		8,00	3816,00			26'457,12		
		8,00	3307,14			26'457,12		
	SOMMANO kg					113'970,24	1,11	126'506,97
	CV02 - Fondazioni (SbCat 49)							
268 / 47 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 49 - CV02 - Fondazioni magrone - spalla 1 *31,92*0,200 - pila 1 *87,04*0,200 - pila 2 *87,04*0,200 - spalla 2 *31,92*0,200	31,92			0,200	6,38		
		87,04			0,200	17,41		
		87,04			0,200	17,41		
		31,92			0,200	6,38		
	SOMMANO mc					47,58	67,10	3'192,62
269 / 48 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 49 - CV02 - Fondazioni fondazione - spalla 1 *25,80*1,400 - pila 1 *77,92*2,000 - pila 2 *77,92*2,000	25,80			1,400	36,12		
		77,92			2,000	155,84		
		77,92			2,000	155,84		
	A R I P O R T A R E					347,80		17'032'658,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					347,80		17'032'658,49
270 / 49 B.05.030	- spalla 2 *25,80*1,400 SOMMANO mc OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 49 - CV02 - Fondazioni Acciaio fondazione Spalla 1 *5380,00 Spalla 2 *5380,00 Pila 1 *33344,00 Pila 2 *33344,00 SOMMANO kg	25,80			1,400	36,12 383,92	113,85	43'709,29
271 / 50 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 49 - CV02 - Fondazioni fondazione - spalla 1 *29,80*1,400 - pila 1 *38,40*2,000 - pila 2 *38,40*2,000 - spalla 2 *29,80*1,400 SOMMANO mq					5'380,00 5'380,00 33'344,00 33'344,00 77'448,00	1,11	85'967,28
272 / 4225 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassafornie e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 49 - CV02 - Fondazioni Cordolo di livellamento_pannelli terre armate *98,00*0,300*0,100 SOMMANO mc CV09 - Movimenti terra (SbCat 56)					41,72 76,80 76,80 41,72 237,04	22,21	5'264,66
273 / 44 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Cordolo di livellamento_pannelli terre armate *98,00*0,300*0,100 SOMMANO mc	98,00	0,300	0,100		2,94 2,94	67,10	197,27
	A R I P O R T A R E							17'167'796,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'167'796,99
	<p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 56 - CV09 - Movimenti terra Spalla A *26,00 Pila 1 *134,00 Pila 2 *146,00 Spalla B *36,00 spalla 1 - pali Ø 1200 *8,00*30,00*1,130 - pila1 - Ø 1200 *8,00*30,00*1,130 - pila 2 - Ø 1200 *8,00*30,00*1,130 - spalla 2 - pali Ø 1200 *8,00*30,00*1,130</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">ST01 - sottovia al km 44+375.41 (Cat 9) ST01 - Fondazioni profonde (SbCat 34)</p>					26,00 134,00 146,00 36,00 271,20 271,20 271,20 271,20 271,20	3,25	4'637,10
274 / 652 B.02.100.f	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300</p> <p>Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Micropali F250 verticali - Ø250/40cm h=9.00m *[6+10]*9,00 h=12.00m *[8+8]*12,00 h=15.0m *[8+8]*15,00 h=18.0m *62,00*18,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					144,00 192,00 240,00 1'116,00 1'692,00	23,44	39'660,48
275 / 653 B.02.105.e	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300</p> <p>Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Getto micropali spalle Vedi voce n° 652 [ml 1 692.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					1'692,00 1'692,00	33,64	56'918,88
276 / 654 B.02.110.b	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA</p>							
	A R I P O R T A R E							17'269'013,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'269'013,45
	VALVOLATURA Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Armatura micropali F193.7x12.5 - p=55.9 kg/m Vedi voce n° 652 [ml 1 692.00] *55,900 SOMMANO kg				55,900	94'582,80		
						94'582,80	1,53	144'711,68
277 / 655 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Magrone per cordolo micropali, sp=10cm. Sezione cordolo 50x50 *44,00*0,700*0,100 SOMMANO mc		44,00	0,700	0,100	3,08		
						3,08	67,10	206,67
278 / 656 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Cordolo micropali 50x50 *44,00*0,500*0,500 SOMMANO mc		44,00	0,500	0,500	11,00		
						11,00	102,10	1'123,10
279 / 657 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Cordolo micropali 50x50 *2,00*44,00*0,500 SOMMANO mq	2,00	44,00	0,500		44,00		
						44,00	22,21	977,24
	A R I P O R T A R E							17'416'032,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'446'820,66
	<p>composta di cemento pozzolanico, acqua, filler ed additivi, secondo le prescrizioni di capitolato, ... prestazione ed onere, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde</p> <p>I FASE I livello *14,00*8,000 II livello *12,00*10,000 III livello *10,00*12,000</p> <p>II FASE I livello *8,00*8,000 II livello *6,00*10,000 II livello *4,00*12,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00		8,000 10,000 12,000 8,000 10,000 12,000	112,00 120,00 120,00 64,00 60,00 48,00		524,00 13,64 7'147,36
284 / 662 B.02.140.b	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... - TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45 TON</p> <p>Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... servizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposta.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde</p> <p>I FASE I livello *14,00*23,000 II FASE I livello *8,00*23,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		14,00 8,00		23,000 23,000	322,00 184,00		506,00 18,99 9'608,94
285 / 663 B.02.140.c	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A 60 TON</p> <p>Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... servizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposta.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde</p> <p>I FASE II livello *12,00*23,000 III livello *10,00*23,000 II FASE II livello *6,00*23,000 III livello *4,00*23,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		12,00 10,00 6,00 4,00		23,000 23,000 23,000 23,000	276,00 230,00 138,00 92,00		736,00 23,36 17'192,96
286 / 664 B.02.142	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE</p> <p>Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde</p> <p>I FASE I livello *14,00</p>		14,00			14,00		
	A R I P O R T A R E					14,00		17'480'769,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,00		17'480'769,92
	II livello *12,00 III livello *10,00 II FASE I livello *8,00 II livello *6,00 III livello *4,00 SOMMANO cad		12,00 10,00 8,00 6,00 4,00			12,00 10,00 8,00 6,00 4,00		
287 / 665 B.02.115	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde trave di ripartizione 2HEB 180 - 51.20 kg/ml I FASE I livello *2,00*39,00*51,200 II livello *2,00*34,00*51,200 III livello *2,00*28,00*51,200 II FASE I livello *2,00*22,20*51,200 II livello *2,00*[8,5+8,15]*51,200 III livello *2,00*[5,6+6,35]*51,200 SOMMANO kg	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	39,00 34,00 28,00 22,20 16,65 11,95		51,200 51,200 51,200 51,200 51,200 51,200	3'993,60 3'481,60 2'867,20 2'273,28 1'704,96 1'223,68	12,99	701,46
288 / 666 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Demolizione micropali Micropali *[20/0,4]*11,00*0,070 Cordolo *20,00*0,50*0,500 SOMMANO mc	50,00 20,00	11,00 0,50	0,070 0,500		38,50 5,00	25,30	1'100,55
289 / 667 B.03.025.a	ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri (SbCat 35) OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 35 - ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri magrone -lato Est muro 1 *111,20*0,200 muro 2 *113,00*0,200 scatolare *308,00*0,200 - lato ovest scatolare *583,00*0,200		111,20 113,00 308,00 583,00		0,200 0,200 0,200 0,200	22,24 22,60 61,60 116,60		
	A R I P O R T A R E					223,04		17'501'225,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					223,04		17'501'225,11
290 / 668 B.03.031.b	<p>muro 2 *334,00*0,200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 35 - ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri Fondazione -lato Est muro 1 *102,12*1,600 muro 2 *104,00*1,600 scatolare *294,00*1,600 - lato ovest scatolare *564,00*1,600 muro 2 *320,00*1,600</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		334,00		0,200	66,80	67,10	19'448,26
291 / 669 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 35 - ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri fondazione -lato Est muro 1 *44,50*1,600 muro 2 *43,90*1,600 scatolare *69,00*1,600 - lato ovest scatolare *98,00*1,600 muro 2 *72,00*1,600</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					163,39 166,40 470,40 902,40 512,00	113,85	252'131,07
292 / 670 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 35 - ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri fondazione (incidenza armatura 120 kg/mc) Vedi voce n° 668 [mc 2 214.59] *120,00</p>	120,00				265'750,80	22,21	11'634,49
	A R I P O R T A R E					265'750,80		17'784'438,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					265'750,80		17'784'438,93
	SOMMANO kg					265'750,80	1,11	294'983,39
	ST02 - sottovia al km 46+909.86 (Cat 10) ST01 - Fondazioni profonde (SbCat 34)							
293 / 671 B.02.100.f	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/ 300 Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Micropali F250 verticali - Ø250/40cm h=9.00m *21,00*9,00 h=12.00m *9,00*12,00 h=15.0m *12,00*15,00 h=20.0m *74,00*20,00	21,00	9,00			189,00		
		9,00	12,00			108,00		
		12,00	15,00			180,00		
		74,00	20,00			1'480,00		
	SOMMANO ml					1'957,00	23,44	45'872,08
294 / 672 B.02.105.e	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Getto micropali spalle Vedi voce n° 671 [ml 1 957.00]					1'957,00		
	SOMMANO ml					1'957,00	33,64	65'833,48
295 / 673 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Armatura micropali F193.7x12.5 - p=55.9 kg/m Vedi voce n° 671 [ml 1 957.00] *55,900					55,900		
	SOMMANO kg					109'396,30		
						109'396,30	1,53	167'376,34
296 / 674 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	A RIPORTARE							18'358'504,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'358'504,22
	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Magrone per cordolo micropali, sp=10cm. Sezione cordolo 50x50 *[11,2+23,53+11,11]*0,700*0,100</p>		45,84	0,700	0,100	3,21		
	SOMMANO mc					3,21	67,10	215,39
297 / 675 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Cordolo micropali 50x50 *45,84*0,500*0,500</p>		45,84	0,500	0,500	11,46		
	SOMMANO mc					11,46	102,10	1'170,07
298 / 676 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Cordolo micropali 50x50 *2,00*45,84*0,500</p>	2,00	45,84	0,500		45,84		
	SOMMANO mq					45,84	22,21	1'018,11
299 / 677 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Incidenza pari ad 90 kg/mc Vedi voce n° 675 [mc 11.46] *90,000</p>				90,000	1'031,40		
	SOMMANO kg					1'031,40	1,11	1'144,85
300 / 678 B.02.130.c	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 141/190</p>							
	A R I P O R T A R E							18'362'052,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'362'052,64
	Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde I fase I livello *17,00*23,000 II livello *13,00*25,000 III livello *11,00*23,000 II fase I livello *8,00*23,000 II livello *6,00*25,000 III livello *2,00*23,000		17,00 13,00 11,00 8,00 6,00 2,00		23,000 25,000 23,000 23,000 25,000 23,000	391,00 325,00 253,00 184,00 150,00 46,00		
	SOMMANO ml					1'349,00	20,28	27'357,72
301 / 679 B.02.135.1.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - INIEZIONI ... SUBORIZZONTALI - BASSA PRESSIONE - - PERFORO MM 141 - 190 Iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, filler ed additivi, secondo le prescrizioni di capitolato. ... prestazione ed onere, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde I livello *17,00*15,000 II livello *13,00*13,000 III livello *11,00*11,000 II fase I livello *8,00*15,000 II livello *6,00*13,000 III livello *2,00*11,000		17,00 13,00 11,00 8,00 6,00 2,00		15,000 13,000 11,000 15,000 13,000 11,000	255,00 169,00 121,00 120,00 78,00 22,00		
	SOMMANO ml					765,00	6,27	4'796,55
302 / 680 B.02.135.2.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - INIEZIONI ... TALI - RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - - PERFORO MM 141 - 190 Iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, filler ed additivi, secondo le prescrizioni di capitolato, ... prestazione ed onere, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde I livello *17,00*8,000 II livello *13,00*12,000 III livello *11,00*12,000 II fase I livello *8,00*8,000 II livello *6,00*12,000 III livello *2,00*12,000		17,00 13,00 11,00 8,00 6,00 2,00		8,000 12,000 12,000 8,000 12,000 12,000	136,00 156,00 132,00 64,00 72,00 24,00		
	SOMMANO ml					584,00	13,64	7'965,76
303 / 681 B.02.140.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A 60 TON							
	A R I P O R T A R E							18'402'172,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'402'172,67
	<p>Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... servizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde I fase II livello *13,00*25,000 III livello *11,00*23,000 II fase II livello *6,00*25,000 III livello *2,00*23,000</p>		13,00 11,00 6,00 2,00		25,000 23,000 25,000 23,000	325,00 253,00 150,00 46,00		
	SOMMANO ml					774,00	23,36	18'080,64
304 / 682 B.02.140.b	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... - TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45 TON</p> <p>Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... servizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde I fase I livello *17,00*23,000 II fase I livello *8,00*23,000</p>		17,00 8,00		23,000 23,000	391,00 184,00		
	SOMMANO ml					575,00	18,99	10'919,25
305 / 683 B.02.142	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE</p> <p>Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde I livello *17,00 II livello *13,00 III livello *11,00 II fase I livello *8,00 II livello *6,00 III livello *2,00</p>		17,00 13,00 11,00 8,00 6,00 2,00			17,00 13,00 11,00 8,00 6,00 2,00		
	SOMMANO cad					57,00	12,99	740,43
306 / 684 B.02.115	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE</p> <p>Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde trave di ripartizione 2HEB 180 - 51.20 kg/ml I fase I livello *2,00*44,80*51,200</p>	2,00	44,80		51,200	4'587,52		
	A R I P O R T A R E					4'587,52		18'431'912,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'587,52		18'431'912,99
	II livello *2,00*38,12*51,200	2,00	38,12		51,200	3'903,49		
	III livello *2,00*31,00*51,200	2,00	31,00		51,200	3'174,40		
	II fase							
	I livello *2,00*[9,45*2]*51,200	2,00	18,90		51,200	1'935,36		
	II livello *2,00*[5,6*2]*51,200	2,00	11,20		51,200	1'146,88		
	III livello *2,00*[2,5*2]*51,200	2,00	5,00		51,200	512,00		
	SOMMANO kg					15'259,65	1,20	18'311,58
307 / 685 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.							
	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.							
	Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.							
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86							
	SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde							
	Demolizione micropali							
	Micropali *[23/0,4]*11,00*0,070	57,50	11,00	0,070		44,28		
	Cordolo *23,40*0,50*0,500	23,40	0,50	0,500		5,85		
	SOMMANO mc					50,13	25,30	1'268,29
	ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri (SbCat 35)							
308 / 686 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.							
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86							
	SbCat 35 - ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri magrone							
	muri isolati							
	Muri d'ala lato Ovest *90,43*0,200		90,43		0,200	18,09		
	92,52*0,200		92,52		0,200	18,50		
	Muri d'ala lato Est *79,61*0,200		79,61		0,200	15,92		
	91,16*0,200		91,16		0,200	18,23		
	scatolare *799,00*0,200		799,00		0,200	159,80		
	Muri imbocco *23,53*0,200		23,53		0,200	4,71		
	83,86*0,200		83,86		0,200	16,77		
	SOMMANO mc					252,02	67,10	16'910,54
309 / 687 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86							
	SbCat 35 - ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri							
	Fondazione							
	muri isolati							
	Muri d'ala lato Ovest *82,60*1,450		82,60		1,450	119,77		
	84,32*1,450		84,32		1,450	122,26		
	A R I P O R T A R E					242,03		18'468'403,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					242,03		18'468'403,40
	Muri d'ala lato Est *72,36*1,450 83,33*1,450 scatolare *776,00*1,450 Muri imbocco *18,00*0,300 71,56*0,600		72,36 83,33 776,00 18,00 71,56		1,450 1,450 1,450 0,300 0,600	104,92 120,83 1'125,20 5,40 42,94		
	SOMMANO mc					1'641,32	113,85	186'864,28
310 / 688 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 35 - ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri Vedi voce n° 686 [mc 252.02] *120,00	120,00				30'242,40		
	SOMMANO kg					30'242,40	1,11	33'569,06
311 / 689 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 35 - ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri Fondazione muri isolati Muri d'ala lato Ovest *38,31*1,450 38,83*1,450 Muri d'ala lato Est *35,44*1,450 38,33*1,450 scatolare *113,21*1,450 Muri imbocco *27,00*0,300 60,66*0,600		38,31 38,83 35,44 38,33 113,21 27,00 60,66		1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 0,300 0,600	55,55 56,30 51,39 55,58 164,15 8,10 36,40		
	SOMMANO mq					427,47	22,21	9'494,11
	ST03 - sottovia al km 48+521.49 (Cat 11) ST01 - Fondazioni profonde (SbCat 34)							
312 / 690 B.02.100.f	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300 Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Micropali F250 verticali - Ø250/40cm h=12.00m *20,00*12,00	20,00	12,00			240,00		
	A RIPORTARE					240,00		18'698'330,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					240,00		18'698'330,85
	h=15.00m *18,00*15,00 h=18.0m *[15,6/,4]*18,00	18,00 39,00	15,00 18,00			270,00 702,00		
	SOMMANO ml					1'212,00	23,44	28'409,28
313 / 691 B.02.105.e	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Getto micropali spalle Vedi voce n° 690 [ml 1 212.00]					1'212,00		
	SOMMANO ml					1'212,00	33,64	40'771,68
314 / 692 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Armatura micropali F193.7x12.5 - p=55.9 kg/m Vedi voce n° 690 [ml 1 212.00] *55,900				55,900	67'750,80		
	SOMMANO kg					67'750,80	1,53	103'658,72
315 / 693 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Magrone per cordolo micropali, sp=10cm. Sezione cordolo 50x50 *31,70*0,700*0,100		31,70	0,700	0,100	2,22		
	SOMMANO mc					2,22	67,10	148,96
316 / 694 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e							
	A RIPORTARE							18'871'319,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'871'319,49
	stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Cordolo micropali 50x50 *31,70*0,500*0,500		31,70	0,500	0,500	7,93		
	SOMMANO mc					7,93	102,10	809,65
317 / 695 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Cordolo micropali 50x50 *2,00*31,70*0,500	2,00	31,70	0,500		31,70		
	SOMMANO mq					31,70	22,21	704,06
318 / 696 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Incidenza pari ad 90 kg/mc Vedi voce n° 694 [mc 7.93] *90,000				90,000	713,70		
	SOMMANO kg					713,70	1,11	792,21
319 / 697 B.02.130.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA -- DEL DIAMETRO MM 141/ 190 Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde I livello *10,00*23,000 II livello *8,00*23,000 III livello *6,00*23,000 II fase I livello *7,00*23,000 II livello *5,00*23,000 III livello *2,00*23,000		10,00 8,00 6,00 7,00 5,00 2,00		23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000	230,00 184,00 138,00 161,00 115,00 46,00		
	SOMMANO ml					874,00	20,28	17'724,72
320 / 698 B.02.135.1.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - INIEZIONI ... SUBORIZZONTALI - BASSA PRESSIONE -- PERFORO MM 141 - 190							
	A R I P O R T A R E							18'891'350,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'891'350,13
	Iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, filler ed additivi, secondo le prescrizioni di capitolato. ... prestazione ed onere, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde I livello *10,00*15,000 II livello *8,00*13,000 III livello *6,00*11,000 II fase I livello *7,00*15,000 II livello *5,00*13,000 III livello *2,00*11,000		10,00 8,00 6,00 7,00 5,00 2,00		15,000 13,000 11,000 15,000 13,000 11,000	150,00 104,00 66,00 105,00 65,00 22,00		
	SOMMANO ml					512,00	6,27	3'210,24
321 / 699 B.02.140.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... - TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45 TON Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... servizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde I livello *10,00*23,000 II fase I livello *7,00*23,000		10,00 7,00		23,000 23,000	230,00 161,00		
	SOMMANO ml					391,00	18,99	7'425,09
322 / 700 B.02.135.2.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - INIEZIONI ... TALI - RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - - PERFORO MM 141 - 190 Iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, filler ed additivi, secondo le prescrizioni di capitolato, ... prestazione ed onere, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde I livello *10,00*8,000 II livello *8,00*10,000 III livello *6,00*12,000 II fase I livello *7,00*8,000 II livello *5,00*10,000 III livello *2,00*12,000		10,00 8,00 6,00 7,00 5,00 2,00		8,000 10,000 12,000 8,000 10,000 12,000	80,00 80,00 72,00 56,00 50,00 24,00		
	SOMMANO ml					362,00	13,64	4'937,68
323 / 701 B.02.140.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A 60 TON Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... servizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde							
	A R I P O R T A R E							18'906'923,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'906'923,14
	II livello *8,00*23,000 III livello *6,00*23,000 II fase II livello *5,00*23,000 III livello *2,00*23,000 SOMMANO ml		8,00 6,00		23,000 23,000	184,00 138,00		
324 / 702 B.02.142	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde I livello *17,00 II livello *13,00 III livello *8,00 SOMMANO cad		17,00 13,00 8,00			17,00 13,00 8,00	23,36	11'282,88
325 / 703 B.02.115	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde trave di ripartizione 2HEB 180 - 51.20 kg/ml I livello *2,00*28,00*51,200 II livello *2,00*22,30*51,200 III livello *2,00*17,00*51,200 II I livello *2,00*[11+8,5]*51,200 II livello *2,00*[8+5]*51,200 III livello *2,00*[5+2]*51,200 SOMMANO kg	2,00 2,00 2,00	28,00 22,30 17,00		51,200 51,200 51,200	2'867,20 2'283,52 1'740,80		
326 / 704 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 34 - ST01 - Fondazioni profonde Demolizione micropali Micropali *[11/0,4]*10,00*0,070 Cordolo *11,00*0,50*0,500 SOMMANO mc	27,50 11,00	10,00 0,50	0,070 0,500		19,25 2,75	1,20	13'123,58
327 / 705	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri (SbCat 35)					22,00	25,30	556,60
	A R I P O R T A R E							18'932'379,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'932'379,82
B.03.025.a	<p>CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 35 - ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri magrone</p> <p>Lato Ovest *396,00*0,200 scatolare *243,70*0,200 Lato Est *300,00*0,200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>							
			396,00		0,200	79,20		
			243,70		0,200	48,74		
			300,00		0,200	60,00		
						187,94	67,10	12'610,77
328 / 706 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 35 - ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri fondazione</p> <p>Lato Ovest *376,00*1,100 scatolare *230,00*1,100 Lato Est *283,00*1,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>							
			376,00		1,100	413,60		
			230,00		1,100	253,00		
			283,00		1,100	311,30		
						977,90	113,85	111'333,91
329 / 707 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 35 - ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri fondazione (incidenza armatura 120 kg/mc) Vedi voce n° 706 [mc 977.90] *120,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	120,00				117'348,00		
						117'348,00	1,11	130'256,28
330 / 708 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 35 - ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri</p>							
	A R I P O R T A R E							19'186'580,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'186'580,78
	fondazione Lato Ovest *102,22*1,100 scatolare *66,60*1,100 Lato Est *80,14*1,100 SOMMANO mq		102,22 66,60 80,14		1,100 1,100 1,100	112,44 73,26 88,15	22,21	6'082,21
	OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase (Cat 12) PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
331 / 120 B.01.005.b.2	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ... tente nel terreno - CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20 CM SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - compresi oneri e spese per l'esaurimento dell'acqua con qualsiasi mezzo e per qualsiasi profondità sotto il piano di sba ... 0 cm dal livello in cui si stabilisce negli scavi l'acqua esistente nel terreno - CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20 CM SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Vedi voce n° 117 [mc 759.00]					759,00		
	SOMMANO mc					759,00	0,39	296,01
332 / 121 PA.OC.0043	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 800 - Rck =>35 N/mm ² Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - prima fase - pali Ø 800 *[18+18]*20,00 - seconda fase - pali Ø 800 *[10+10]*20,00	36,00 20,00	20,00 20,00			720,00 400,00		
	SOMMANO ml					1'120,00	123,01	137'771,20
333 / 123 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde fondazione spalle(compreso coronamento pali) - prima fase- (impronta 26.11 mq) *2,00*26,11*6,630 Paragliaia *2,00*12,15*0,700*0,870 muri di bordo *2,00*4,80*0,750*1,070 2,00*4,80*0,750*1,070	2,00 2,00 2,00 2,00	26,11 12,15 4,80 4,80		6,630 0,870 0,750 0,750	346,22 14,80 7,70 7,70		
	Parziale mc	2,00	13,74			6,570		376,42
	- seconda fase- (impronta 13.74 mq) *2,00*13,74*6,570	2,00	11,30	0,700		0,870		180,54
	Paragliaia *2,00*11,30*0,700*0,870	2,00						13,76
	Parziale mc							194,30
	SOMMANO mc					570,72	113,85	64'976,47
	A R I P O R T A R E							19'395'706,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'395'706,67
334 / 125 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Acciaio pali *56,00*2056,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p style="text-align: center;">PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)</p>	56,00	2056,00			115'136,00		
						115'136,00	1,11	127'800,96
335 / 116 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni impronta misurata in cad - si ipotizza un'altezza media di H=5.30 m - prima fase - *2,00*75,00*2,000 - seconda fase - *2,00*40,00*2,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,00	75,00		2,000	300,00		
		2,00	40,00		2,000	160,00		
						460,00	6,27	2'884,20
336 / 117 B.01.005.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</p> <p>Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni impronta misurata in cad - si ipotizza un'altezza media di H=5.30 m - prima fase - *2,00*75,00*[5,300-2] - seconda fase - *2,00*40,00*[5,300-2,00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,00	75,00		3,300	495,00		
		2,00	40,00		3,300	264,00		
						759,00	1,96	1'487,64
337 / 118 A.02.008	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI</p> <p>Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa in opera. Compreso e compensato nel prezzo: - la predisposizione, in aderenza alle impermeabilizzazioni, di uno strato di mater ... - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno agrario, atto a favorire il successivo inerbimento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p>							
	A R I P O R T A R E							19'527'879,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'527'879,47
	Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Vedi voce n° 116 [mc 460.00] Vedi voce n° 117 [mc 759.00] fondazione spalle(compreso coronamento pali) - prima fase- *376,420 - seconda fase- *194,300					460,00 759,00 376,420 194,300	-376,42 -194,30	
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					1'219,00 -570,72		
	SOMMANO mc					648,28	7,03	4'557,41
338 / 119 B.01.005.b.1	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ... tente nel terreno - CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20 CM SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - compresi oneri e spese per l'esaurimento dell'acqua con qualsiasi mezzo e per qualsiasi profondità sotto il piano di sba ... 0 cm dal livello in cui si stabilisce negli scavi l'acqua esistente nel terreno - CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20 CM SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Vedi voce n° 116 [mc 460.00]					460,00		
	SOMMANO mc					460,00	1,25	575,00
339 / 122 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni - prima fase - magrone fondazione(impronta=) *2,00*35,50*0,100 - seconda fase- magrone fondazione(impronta=) *2,00*18,90*0,100	2,00 2,00	35,50 18,90			0,100 0,100 7,10 3,78		
	SOMMANO mc					10,88	67,10	730,05
340 / 124 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni fondazione spalle(compreso coronamento pali) - prima fase- *2,00*46,00*6,630 Paraghiaia *4,00*12,15*0,870 muri di bordo *4,00*4,80*1,070 4,00*4,80*1,070	2,00 4,00 4,00 4,00	46,00 12,15 4,80 4,80			6,630 0,870 1,070 1,070 609,96 42,28 20,54 20,54		
	Parziale mq					693,32		
	- seconda fase *2,00*25,00*6,570 Paraghiaia *4,00*11,30*0,870	2,00 4,00	25,00 11,30			6,570 0,870 328,50 39,32		
	Parziale mq					367,82		
	A R I P O R T A R E					1'061,14		19'533'741,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'061,14		19'533'741,93
	SOMMANO mq					1'061,14	22,21	23'567,92
341 / 3852 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, ascì ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Scavo ponticello Volume di scavo *611,00					611,00		
	SOMMANO mc					611,00	3,25	1'985,75
	OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 (Cat 13) PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
342 / 126 PA.OC.0043	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 800 - Rck =>35 N/mm ² Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - pali Ø 800 *[15+17]*20,00	32,00	20,00			640,00		
	SOMMANO ml					640,00	123,01	78'726,40
343 / 128 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde fondazione spalle(compreso coronamento pali) impronta misurata in cad *21,40*7,300 24,05*7,300 Paraghiaia *2,00*13,20*0,700*1,070 muri di bordo *0,75*6,000*1,070 0,75*6,000*1,070							
	SOMMANO mc					361,20	113,85	41'122,62
344 / 130 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	A RIPORTARE							19'679'144,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'679'144,62
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Acciaio pali *32,00*1318,00	32,00	1318,00			42'176,00		
	SOMMANO kg					42'176,00	1,11	46'815,36
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
345 / 127 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni - magrone fondazione im pronta misurata in cad *32,70*0,100 - magrone fondazione im pronta misurata in cad *29,13*0,100		32,70 29,13		0,100 0,100	3,27 2,91		
	SOMMANO mc					6,18	67,10	414,68
346 / 129 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni fondazione spalle(compreso coronamento pali) impronta misurata in cad *37,98*7,300 42,48*7,300 Paragliaia *4,00*13,20*1,070 muri di bordo *2,00*6,000*1,070 2,00*6,000*1,070	4,00 2,00 2,00	37,98 42,48 13,20		7,300 7,300 6,000 6,000	277,25 310,10 56,50 12,84 12,84		
	SOMMANO mq					669,53	22,21	14'870,26
347 / 3853 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Scavo ponticello Volume di scavo *3068,00					3'068,00		
	SOMMANO mc					3'068,00	3,25	9'971,00
	OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase (Cat 14) PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
	A R I P O R T A R E							19'751'215,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'751'215,92
348 / 87 PA.OC.0045	<p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 1200 - Rck =>35 N/mm²</p> <p>Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... cia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde</p> <p>Pali provvisionali *6,00*11,00 6,00*12,00 - prima fase - pali Ø 1200 *[16+16]*20,00 - seconda fase - pali Ø 1200 *[17+18]*20,00</p>	6,00 6,00 32,00 35,00	11,00 12,00 20,00 20,00			66,00 72,00 640,00 700,00		
	SOMMANO ml					1'478,00	235,90	348'660,20
349 / 88 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde</p> <p>Magrone cordolo testa pali provvisori *2,00*10,60*1,800*0,100</p>	2,00	10,60	1,800	0,100	3,82		
	SOMMANO mc					3,82	67,10	256,32
350 / 89 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde</p> <p>Cordolo testa palo *2,00*10,60*1,600*1,200</p>	2,00	10,60	1,600	1,200	40,70		
	SOMMANO mc					40,70	113,85	4'633,70
351 / 90 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde</p> <p>Cordolo testa palo *4,00*10,60*1,200 Parti terminali dei conci da 20m *[1/20]*[10,6+10,6]*1,600*1,200</p>	4,00 0,05	10,60 21,20	1,200 1,600	1,200	50,88 2,04		
	SOMMANO mq					52,92	22,21	1'175,35
	A R I P O R T A R E							20'105'941,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'105'941,49
352 / 91 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde inc. 100 kg/mc Cordolo testa palo Vedi voce n° 89 [mc 40.70] *100,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	100,00				4'070,00		
						4'070,00	1,11	4'517,70
353 / 93 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde fondazione spalle(compreso coronamento pali) - prima fase - fondazione (impronte misurate in cad 37.67 mq -) *37,67* 6,500 37,67 6,500 244,86 - prima fase - fondazione (impronte misurate in cad 37.67mq) *37,67* 6,470 37,67 6,470 243,72 - seconda fase - fondazione (impronte misurate in cad 42.69 mq) *42,69* 6,100 42,69 6,100 260,41 seconda fase - fondazione (impronte misurate in cad 40.71 mq -) *40,71* 6,130 40,71 6,130 249,55 Paraghiaia 2,00*0,85*14,200*1,100 2,00 0,85 14,200 1,100 26,55 2,00*0,85*13,120*1,100 2,00 0,85 13,120 1,100 24,53 muretti - prima fase *0,75*8,900*1,070 0,75 8,900 1,070 7,14 - seconda fase *0,75*14,300*1,070 0,75 14,300 1,070 11,48 0,75*14,300*1,070 0,75 14,300 1,070 11,48</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					1'086,86	113,85	123'739,01
354 / 94 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde fondazione spalle(compreso coronamento pali) - prima fase - fondazione (impronte misurate in cad 50.29 m -) *50,29* 6,500 50,29 6,500 326,89 - prima fase - fondazione (impronte misurate in cad 50.29m) *50,29*6,470 50,29 6,470 325,38 - seconda fase - fondazione (impronte misurate in cad 56.44 m) *56,44* 6,100 56,44 6,100 344,28</p>							
	A R I P O R T A R E					996,55		20'234'198,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					996,55		20'234'198,20
	seconda fase - fondazione (impronte misurate in cad 54.09 m -) *54,09* 6,130 Paraghiaia 4,00*0,85*14,200 4,00*0,85*13,120 muretti - prima fase *2,00*8,900*1,070 2,00*8,900*1,070 - seconda fase *2,00*14,300*1,070 2,00*14,300*1,070 frontali *8,17*1,600 8,31*1,600 7,14*1,600 7,22*1,600		54,09		6,130	331,57		
		4,00	0,85	14,200		48,28		
		4,00	0,85	13,120		44,61		
		2,00		8,900	1,070	19,05		
		2,00		8,900	1,070	19,05		
		2,00		14,300	1,070	30,60		
		2,00		14,300	1,070	30,60		
			8,17		1,600	13,07		
			8,31		1,600	13,30		
			7,14		1,600	11,42		
			7,22		1,600	11,55		
	SOMMANO mq					1'569,65	22,21	34'861,93
355 / 95 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Acciaio pali *[32+35]*3756,00	67,00	3756,00			251'652,00		
	SOMMANO kg					251'652,00	1,11	279'333,72
356 / 143 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Demolizione pali provvisori in fase 2 6,00*1,120*11,000 6,00*1,120*12,000 cordolo testa pali Vedi voce n° 89 [mc 40.70]	6,00		1,120	11,000	73,92		
		6,00		1,120	12,000	80,64		
						40,70		
	SOMMANO mc					195,26	25,30	4'940,08
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
357 / 92 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni - prima fase - magrone fondazione (impronte misurate in cad 47.89 mq -) * 47,89*0,100 - prima fase - magrone fondazione (impronte misurate in cad 47.89 mq -) *		47,89		0,100	4,79		
	A RIPIORTARE					4,79		20'553'333,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,79		20'553'333,93
	47,89*0,100 - seconda fase - magrone fondazione (impronte misurate in cad 54.14 mq -) *54,14*0,100 seconda fase - magrone fondazione (impronte misurate in cad 51.69 mq -) *51,69*0,100		47,89		0,100	4,79		
			54,14		0,100	5,41		
			51,69		0,100	5,17		
	SOMMANO mc					20,16	67,10	1'352,74
	OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 (Cat 15) PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
358 / 96 PA.OC.0045	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 1200 - Rck =>35 N/mm ² Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperforazione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... cia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - pali Ø 1200 *(18+19)*20,00	37,00	20,00			740,00		
	SOMMANO ml					740,00	235,90	174'566,00
359 / 98 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde fondazione spalle(compreso coronamento pali) impronta misurata in cad 42.75 mq *2,00*42,75*[(5,98+6,1)/2] parchiaia *2,00*13,06*1,100*0,850 muri di bordo *2,00*0,75*6,170*0,900 2,00*0,75*7,530*0,900	2,00	42,75		6,040	516,42		
		2,00	13,06	1,100	0,850	24,42		
		2,00	0,75	6,170	0,900	8,33		
		2,00	0,75	7,530	0,900	10,17		
	SOMMANO mc					559,34	113,85	63'680,86
360 / 100 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Acciaio pali *37,00*3756,00	37,00	3756,00			138'972,00		
	SOMMANO kg					138'972,00	1,11	154'258,92
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
	A R I P O R T A R E							20'947'192,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'947'192,45
361 / 97 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni - magrone fondazione im pronta misurata in cad 54.24 mq *2,00*54,24*0,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,00	54,24		0,100	10,85		
						10,85	67,10	728,04
362 / 99 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni fondazione spalle(compreso coronamento pali) impronta misurata in cad 56.68m *2,00*56,68*6,040</p> <p>muri di bordo *4,00*6,170*0,900 4,00*7,530*0,900</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	56,68		6,040	684,69		
		4,00	13,86			0,850		47,12
		4,00		6,170		0,900		22,21
		4,00		7,530		0,900		27,11
						781,13	22,21	17'348,90
363 / 3854 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Scavo ponticello Volume di scavo *882,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					882,00		
						882,00	3,25	2'866,50
364 / 131 PA.OC.0043	<p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 800 - Rck =>35 N/mm²</p> <p>Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - pali Ø 800 *[29+29]*20,00</p>	58,00	20,00			1'160,00		
	A R I P O R T A R E					1'160,00		20'968'135,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'160,00		20'968'135,89
	SOMMANO ml					1'160,00	123,01	142'691,60
365 / 133 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde fondazione spalle(compreso coronamento pali)impronta 42.05mq impronta misurata in cad *2,00*42,05*2,100 Paraghiaia *2,00*25,70*0,700*0,850 muri di bordo *2,00*0,75*5,000*1,070 muri di bordo *2,00*0,75*5,000*1,070</p>	2,00	42,05		2,100	176,61		
		2,00	25,70	0,700	0,850	30,58		
		2,00	0,75	5,000	1,070	8,03		
		2,00	0,75	5,000	1,070	8,03		
	SOMMANO mc					223,25	113,85	25'417,01
366 / 135 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Acciaio pali *58,00*1318,00</p>	58,00	1318,00			76'444,00		
	SOMMANO kg					76'444,00	1,11	84'852,84
367 / 136 B.02.046.a	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - SOVRAPPREZZ ... DE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - - DIAMETRI MM 800</p> <p>Per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri mezzi idonei e per ml di effettivo ammorsamento eccedente il primo diametro.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - pali Ø 800 *58,00*12,00</p>	58,00	12,00			696,00		
	SOMMANO ml					696,00	103,59	72'098,64
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
368 / 132 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p>							
	A R I P O R T A R E							21'293'195,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'293'195,98
369 / 134 B.04.001	<p>Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni - magrone fondazione impronta misurata in cad 56.71 mq *2,00*56,71*0,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni</p> <p>fondazione spalle(compreso coronamento pali)impronta impronta misurata in cad *2,00*72,52*2,100 Paraghiaia *4,00*25,70*0,850 muri di bordo *4,00*5,000*1,070 muri di bordo *4,00*5,000*1,070</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	56,71		0,100	11,34	67,10	760,91
						11,34		
370 / 3855 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Scavo ponticello Volume di scavo *394,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 (Cat 17) PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)</p>	2,00	72,52		2,100	304,58		
		4,00	25,70		0,850	87,38		
		4,00		5,000	1,070	21,40		
		4,00		5,000	1,070	21,40		
						434,76	22,21	9'656,02
						394,00		
						394,00	3,25	1'280,50
371 / 137 PA.OC.0043	<p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 800 - Rck =>35 N/mm^q</p> <p>Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - pali Ø 800 *[12+12]*20,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	24,00	20,00			480,00		
						480,00	123,01	59'044,80
372 / 139 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm^q)</p>							
	A R I P O R T A R E							21'363'938,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'363'938,21
	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde fondazione spalle(compreso coronamento pali)impronta impronta misurata in cad *2,00*18,09*3,000 Paraghiaia *2,00*7,50*0,700*0,850 muri di bordo *2,00*0,75*5,000*1,070 muri di bordo *2,00*0,75*5,000*1,070</p>	2,00	18,09		3,000	108,54		
	SOMMANO mc					133,53	113,85	15'202,39
373 / 141 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Acciaio pali *24,00*1318,00</p>	24,00	1318,00			31'632,00		
	SOMMANO kg					31'632,00	1,11	35'111,52
374 / 142 B.02.046.a	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - SOVRAPPREZZ ... DE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - - DIAMETRI MM 800</p> <p>Per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri mezzi idonei e per ml di effettivo ammorsamento eccedente il primo diametro. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - pali Ø 800 *24,00*12,00</p>	24,00	12,00			288,00		
	SOMMANO ml					288,00	103,59	29'833,92
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
375 / 138 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni - magrone fondazione impronta misurata in cad *2,00*24,76*0,100</p>	2,00	24,76		0,100	4,95		
	A R I P O R T A R E					4,95		21'444'086,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,95		21'444'086,04
	SOMMANO mc					4,95	67,10	332,15
376 / 140 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni fondazione spalle(compreso coronamento pali)impronta impronta misurata in cad *2,00*32,65*3,000 Paragliaia *4,00*7,50*0,850 muri di bordo *4,00*5,000*1,070 muri di bordo *4,00*5,000*1,070	2,00	32,65		3,000	195,90		
		4,00	7,50		0,850	25,50		
		4,00		5,000	1,070	21,40		
		4,00		5,000	1,070	21,40		
	SOMMANO mq					264,20	22,21	5'867,88
377 / 3856 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Scavo ponticello Volume di scavo *856,00					856,00		
	SOMMANO mc					856,00	3,25	2'782,00
	OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase (Cat 18) PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
378 / 111 PA.OC.0043	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 800 - Rck =>35 N/mm ² Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - pali Ø 800 - prima fase *[17+17]*20,00 - seconda fase *[20+19]*20,00	34,00	20,00			680,00		
		39,00	20,00			780,00		
	SOMMANO ml					1'460,00	123,01	179'594,60
379 / 113 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²)							
	A RIPO RTARE							21'632'662,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'632'662,67
	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - prima fase fondazione spalle(compreso coronamento pali)impronta impronta misurata in cad *24,09*4,960 24,66*4,840 Paraghiaia *12,90*0,700*0,910 13,32*0,700*0,910 muri di bordo *0,75*7,000*1,070 0,75*7,250*1,070 - prima fase fondazione spalle(compreso coronamento pali)impronta 26.82mq impronta misurata in cad *28,32*4,900 27,21*4,800 Paraghiaia *16,42*0,700*0,900 16,67*0,700*0,900 muri di bordo *0,75*8,400*1,070 0,75*7,200*1,070</p>							
	SOMMANO mc					569,72	113,85	64'862,62
380 / 115 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Acciaio pali *[34+39]*2056,00</p>	73,00	2056,00			150'088,00		
	SOMMANO kg					150'088,00	1,11	166'597,68
381 / 4515 B.02.100.f	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIONE ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300</p> <p>Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Micropali F300 verticali per contenimento spalle: - Ø300/40cm L=10.0m S1 *24,00*10,40 S2 *21,00*10,40</p>	24,00	10,40			249,60		
		21,00	10,40			218,40		
	SOMMANO ml					468,00	23,44	10'969,92
382 / 4516	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M							
	A R I P O R T A R E							21'875'092,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'875'092,89
B.02.105.e	<p>... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300</p> <p>Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro.</p> <p>Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase</p> <p>SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde</p> <p>Getto micropali spalle</p> <p>Vedi voce n° 4515 [ml 468.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					468,00		
						468,00	33,64	15'743,52
383 / 4517 B.02.110.b	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA</p> <p>Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti.</p> <p>Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase</p> <p>SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde</p> <p>Armatura micropali F219.1x8 - p=41.5 kg/m</p> <p>Vedi voce n° 4515 [ml 468.00] *41,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				41,500	19'422,00		
						19'422,00	1,53	29'715,66
384 / 4518 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase</p> <p>SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde</p> <p>Magrone per cordolo micropali, sp=10cm.</p> <p>Sezione cordolo 50x50</p> <p>S1 *[+9,6+,1+,1]*[+,5+,1+,1]*0,100</p> <p>S2 *[+8,4+,1+,1]*[+,5+,1+,1]*0,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					0,69		
			9,80	0,700	0,100	0,69		
			8,60	0,700	0,100	0,60		
						1,29	67,10	86,56
385 / 4519 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase</p>							
	A R I P O R T A R E							21'920'638,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'920'638,63
	SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Cordolo micropali 50x50 S1 *9,60*0,500*0,500 S2 *8,40*0,500*0,500		9,60 8,40	0,500 0,500	0,500 0,500	2,40 2,10		
	SOMMANO mc					4,50	102,10	459,45
386 / 4520 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Cordolo micropali 50x50 S1 *2,00*9,60*0,500 2,00*0,500*0,500 S2 *2,00*8,40*0,500 2,00*0,500*0,500	2,00 2,00 2,00 2,00	9,60 8,40	0,500 0,500 0,500 0,500	0,500 0,500 0,500 0,500	9,60 0,50 8,40 0,50		
	SOMMANO mq					19,00	22,21	421,99
387 / 4521 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Incidenza pari ad 90 kg/mc Vedi voce n° 4519 [mc 4.50] *90,000				90,000	405,00		
	SOMMANO kg					405,00	1,11	449,55
388 / 4522 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Demolizione micropali Vedi voce n° 4515 [ml 468.00] *0,300 demolizione cordolo Vedi voce n° 4519 [mc 4.50] *0,500				0,300 0,500	140,40 2,25		
	SOMMANO mc					142,65	25,30	3'609,05
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
	A R I P O R T A R E							21'925'578,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI				
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE			
	R I P O R T O							21'958'134,40			
392 / 106 PA.OC.0043	<p>OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 (Cat 19) PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)</p> <p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 800 - Rck =>35 N/mm²</p> <p>Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - pali Ø 800 *[17+16]*20,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	33,00	20,00			660,00					
						660,00	123,01	81'186,60			
393 / 108 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde</p> <p>fondazione spalle lato DX *24,84*4,120 fondazione spalle lato SX *23,40*4,210 Paraghiaia *2,00*7,50*0,850*0,700 cordolo coronamento *[7,2+6]*0,750*1,070 cordolo coronamento *[6+6]*0,750*1,070</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,00		24,84 23,40 7,50 13,20 12,00	0,850 0,750 0,750	4,120 4,210 0,700 1,070 1,070	102,34 98,51 8,93 10,59 9,63		230,00	113,85	26'185,50
394 / 110 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Acciaio pali *33,00*2056,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	33,00	2056,00			67'848,00			67'848,00	1,11	75'311,28
395 / 107 B.03.025.a	<p>PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera</p>										
	A R I P O R T A R E										22'140'817,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI					
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE				
	R I P O R T O							22'140'817,78				
	<p>eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni - magrone fondazione *33,76*0,100 - magrone fondazione *31,84*0,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		33,76 31,84		0,100 0,100	3,38 3,18	6,56	67,10	440,18			
396 / 109 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni fondazione spalle lato DX *43,80*4,120 fondazione spalle lato SX *41,40*4,210 Paraghiaia *4,00*7,50*0,850 cordolo coronamento *2,00*[7,2+6]*1,070 cordolo coronamento *2,00*[6+6]*1,070</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		43,80 41,40	0,850	4,120 4,210	180,46 174,29	4,00 2,00 2,00	7,50 13,20 12,00	25,50 28,25 25,68	434,18	22,21	9'643,14
397 / 3851 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Scavo ponticello Volume di scavo *1552,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					1'552,00				1'552,00	3,25	5'044,00
	OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase (Cat 20) PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)											
398 / 69 B.02.100.f	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300</p> <p>Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Micropali F300 verticali per contenimento spalle: - Ø300/40cm L=7.0m</p>											
	A R I P O R T A R E											22'155'945,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'155'945,10
	S1 *21,00*7,00	21,00	7,00			147,00		
	S2 *20,00*7,00	20,00	7,00			140,00		
	SOMMANO ml					287,00	23,44	6'727,28
399 / 70 B.02.105.e	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Getto micropali spalle Vedi voce n° 69 [ml 287.00]					287,00		
	SOMMANO ml					287,00	33,64	9'654,68
400 / 71 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Armatura micropali F219.1x8 - p=41.5 kg/m Vedi voce n° 69 [ml 287.00] *41,500				41,500	11'910,50		
	SOMMANO kg					11'910,50	1,53	18'223,06
401 / 72 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Magrone per cordolo micropali, sp=10cm. Sezione cordolo 100x50 S1 *[+8,4+,1+,1]*[+,5+,1+,1]*0,100 S2 *[+8+,1+,1]*[+,5+,1+,1]*0,100		8,60	0,700	0,100	0,60		
			8,20	0,700	0,100	0,57		
	SOMMANO mc					1,17	67,10	78,51
402 / 73 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm ²)							
	A R I P O R T A R E							22'190'628,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							22'190'628,63	
	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Cordolo micropali 100x50 S1 *8,40*0,500*0,500 S2 *8,00*0,500*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		8,40 8,00	0,500 0,500	0,500 0,500	2,10 2,00	4,10	102,10	418,61
403 / 74 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Cordolo micropali 100x50 S1 *2,00*8,40*0,500 2,00*0,500*0,500 S2 *2,00*8,00*0,500 2,00*0,500*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00 2,00 2,00 2,00	8,40 8,00	 0,500 0,500	0,500 0,500	8,40 0,50 8,00 0,50	17,40	22,21	386,45
404 / 75 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Incidenza pari ad 90 kg/mc Vedi voce n° 73 [mc 4.10] *90,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				90,000	369,00	369,00	1,11	409,59
405 / 76 A.03.019	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</p> <p>Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.</p> <p>Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Micropali Vedi voce n° 69 [ml 287.00] *0,070</p>				0,070	20,09			
	A R I P O R T A R E					20,09			22'191'843,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					20,09		22'191'843,28
	Cordolo Vedi voce n° 73 [mc 4.10]					4,10		
	SOMMANO mc					24,19	25,30	612,01
406 / 77 PA.OC.0045	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 1200 - Rck =>35 N/mm ² Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... cia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - pali Ø 1200 - prima fase *[13+12]*15,00 - seconda fase *[10+11]*15,00	25,00 21,00	15,00 15,00			375,00 315,00		
	SOMMANO ml					690,00	235,90	162'771,00
407 / 79 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - prima fase fondazione spalle(compreso coronamento pali)impronta 30.73mq impronta misurata in cad *2,00*30,73*2,500 paragliaia *2,00*13,40*1,500*1,000 muri di bordo *0,75*7,600*0,900 muri di bordo *0,75*6,090*0,900 - seconda fase fondazione spalle(compreso coronamento pali)impronta 23.68mq impronta misurata in cad *2,00*23,68*2,300 paragliaia *2,00*12,20*1,500*1,000 muri di bordo *0,75*5,300*0,900 0,75*3,800*0,900	2,00 2,00	30,73 13,40		2,500 1,000	153,65 40,20		
	SOMMANO mc					354,77	113,85	40'390,56
408 / 81 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Acciaio pali *[25+21]*2550,00	46,00	2550,00			117'300,00		
	SOMMANO kg					117'300,00	1,11	130'203,00
	A RIPORTARE							22'525'819,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							22'525'819,85
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
409 / 78 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni -prima fase magrone fondazione impronta misurata in cad 39.22mq *2,00*39,22*0,100</p>	2,00	39,22		0,100	7,84		
	-seconda fase magrone fondazione impronta misurata in cad 30.40mq *2,00*30,40*0,100	2,00	30,40		0,100	6,08		
	SOMMANO mc					13,92	67,10	934,03
410 / 80 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni - prima fase fondazione spalle(compreso coronamento pali)perimetro 41.62mq impronta misurata in cad *2,00*41,62*2,500 paraghiaia *4,00*13,40*1,500 muri di bordo *2,00*7,600*0,900 muri di bordo *2,00*6,090*0,900 terminale *2,00*4,52*1,600 terminale *2,00*4,61*1,600 - seconda fase fondazione spalle(compreso coronamento pali)perimetro 32.8mq impronta misurata in cad *2,00*32,80*2,300 paraghiaia *4,00*11,80*1,500 muri di bordo *2,00*5,300*0,900 muri di bordo *2,00*3,800*0,900 terminale *2,00*3,76*1,600 terminale *2,00*4,05*1,600</p>	2,00	41,62		2,500	208,10		
	paraghiaia *4,00*13,40*1,500	4,00	13,40	1,500		80,40		
	muri di bordo *2,00*7,600*0,900	2,00		7,600	0,900	13,68		
	muri di bordo *2,00*6,090*0,900	2,00		6,090	0,900	10,96		
	terminale *2,00*4,52*1,600	2,00	4,52		1,600	14,46		
	terminale *2,00*4,61*1,600	2,00	4,61		1,600	14,75		
	- seconda fase fondazione spalle(compreso coronamento pali)perimetro 32.8mq impronta misurata in cad *2,00*32,80*2,300	2,00	32,80		2,300	150,88		
	paraghiaia *4,00*11,80*1,500	4,00	11,80	1,500		70,80		
	muri di bordo *2,00*5,300*0,900	2,00		5,300	0,900	9,54		
	muri di bordo *2,00*3,800*0,900	2,00		3,800	0,900	6,84		
	terminale *2,00*3,76*1,600	2,00	3,76		1,600	12,03		
	terminale *2,00*4,05*1,600	2,00	4,05		1,600	12,96		
	SOMMANO mq					605,40	22,21	13'445,93
411 / 3858 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Scavo ponticello Volume di scavo *553,00</p>					553,00		
	A RIPIORTARE					553,00		22'540'199,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					553,00		22'540'199,81
	SOMMANO mc					553,00	3,25	1'797,25
	OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 (Cat 21) PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
412 / 82 PA.OC.0045	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 1200 - Rck =>35 N/mm ² Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... cia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - pali Ø 1200 [10+10]*15,00	20,00	15,00			300,00		
	SOMMANO ml					300,00	235,90	70'770,00
413 / 84 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - fondazione spalle(compreso coronamento pali)impronta 24.00mq impronta misurata in cad *2,00*24,00*1,800 paraghiaia *2,00*7,50*1,750*1,000 muri di bordo *2,00*0,75*5,300*0,900 2,00*0,75*3,800*0,900	2,00	24,00		1,800	86,40		
		2,00	7,50	1,750	1,000	26,25		
		2,00	0,75	5,300	0,900	7,16		
		2,00	0,75	3,800	0,900	5,13		
	SOMMANO mc					124,94	113,85	14'224,42
414 / 86 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Acciaio pali *20,00*3756,00	20,00	3756,00			75'120,00		
	SOMMANO kg					75'120,00	1,11	83'383,20
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
415 / 83 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON							
	A RIPORTARE							22'710'374,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'710'374,68
	<p>CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... l'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni - magrone fondazione impronta misurata in cad 30.08mq *2,00*30,08*0,100</p>	2,00	30,08		0,100	6,02		
	SOMMANO mc					6,02	67,10	403,94
416 / 85 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni - fondazione spalle(compreso coronamento pali)perimetro 33.22 m impronta misurata in cad *2,00*33,20*1,800 paraghiaia *4,00*7,50*1,750 muri di bordo *4,00*5,300*0,900 4,00*3,800*0,900 Terimnali *2,00*3,49*1,600 2,00*3,65*1,600</p>	2,00	33,20		1,800	119,52		
		4,00	7,50	1,750		52,50		
		4,00		5,300	0,900	19,08		
		4,00		3,800	0,900	13,68		
		2,00	3,49		1,600	11,17		
		2,00	3,65		1,600	11,68		
	SOMMANO mq					227,63	22,21	5'055,66
417 / 3859 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Scavo ponticello Volume di scavo *352,00</p>					352,00		
	SOMMANO mc					352,00	3,25	1'144,00
	OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 (Cat 22) PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
418 / 101 PA.OC.0043	<p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 800 - Rck =>35 N/mmq</p> <p>Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p>							
	A R I P O R T A R E							22'716'978,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							22'716'978,28
419 / 103 B.03.031.b	<p>Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - pali Ø 800 *[31+31]*20,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde fondazione spalle(compreso coronamento pali)impronta 45.64mq</p> <p>impronta misurata in cad *2,00*45,64*2,350 Paraghiaia *2,00*30,50*0,700*0,850 0,75*[3,64+3,93]*1,070 0,75*[3,94+3,64]*1,070</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	62,00	20,00			1'240,00 1'240,00	123,01	152'532,40
420 / 105 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Acciaio pali *62,00*1318,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	62,00	1318,00			81'716,00 81'716,00	1,11	90'704,76
421 / 102 B.03.025.a	<p style="text-align: center;">PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni - magrone fondazione impronta misurata in cad 61.49 mq *2,00*61,49* 0,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,00	61,49		0,100	12,30 12,30	67,10	825,33
422 / 104 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A RIPO RTARE							22'990'978,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							22'990'978,77	
	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni fondazione spalle(compreso coronamento pali)impronta 78.44m</p> <p>impronta misurata in cad *2,00*78,44*2,350 Paraghiaia *4,00*30,50*0,850 2,00*[3,64+3,93]*1,070 2,00*[3,94+3,64]*1,070</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00 4,00 2,00 2,00	78,44 30,50	7,570 7,580	2,350 0,850 1,070 1,070	368,67 103,70 16,20 16,22	504,79	22,21	11'211,39
423 / 3860 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Scavo ponticello Volume di scavo *635,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					635,00	635,00	3,25	2'063,75
	OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase (Cat 23) PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)								
424 / 59 PA.OC.0045	<p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 1200 - Rck =>35 N/mm²</p> <p>Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... cia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - pali Ø 1200 - prima fase *[12+12]*23,00 - seconda fase *[11+11]*23,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	24,00 22,00	23,00 23,00			552,00 506,00	1'058,00	235,90	249'582,20
425 / 61 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde</p>								
	A R I P O R T A R E								23'253'836,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							23'253'836,11
	- prima fase fondazione spalle(compreso coronamento pali)impronta 5.77mq impronta misurata in cad *2,00*5,77*11,590 muri di bordo *22,870*1,600 0,90*5,300*0,750 muri di bordo *24,080*1,600 0,90*5,300*0,750 - seconda fase fondazione spalle(compreso coronamento pali)impronta 5.23mq impronta misurata in cad *2,00*5,23*10,110 muri di bordo *19,750*1,600 0,90*5,300*0,750 muri di bordo *19,270*1,600 0,90*5,300*0,750	2,00	5,77	11,590		133,75		
				22,870	1,600	36,59		
			0,90	5,300	0,750	3,58		
				24,080	1,600	38,53		
			0,90	5,300	0,750	3,58		
		2,00	5,23	10,110		105,75		
				19,750	1,600	31,60		
			0,90	5,300	0,750	3,58		
				19,270	1,600	30,83		
			0,90	5,300	0,750	3,58		
	SOMMANO mc					391,37	113,85	44'557,47
426 / 63 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Acciaio pali *[24+22]*3828,00	46,00	3828,00			176'088,00		
	SOMMANO kg					176'088,00	1,11	195'457,68
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
427 / 60 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni -prima fase magrone fondazione *2,00*[+13,2+6,11+,2+,2]*[1,6+,2+,2]* 0,100 -seconda fase magrone fondazione *2,00*[11,71+,2+,2+6,1]*[1,6+,2+,2]* 0,100	2,00	19,71	2,000	0,100	7,88		
		2,00	18,21	2,000	0,100	7,28		
	SOMMANO mc					15,16	67,10	1'017,24
428 / 62 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni							
	A RIPORTARE							23'494'868,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							23'494'868,50
	- prima fase fondazione *2,00*13,210*2,670 2,00*11,590*4,170 2,00*13,210*1,490 4,00*22,870 4,00*24,080 muretti *2,00*0,90*5,300 2,00*0,90*5,300 terminali *2,00*4,63*1,600	2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00		13,210 11,590 13,210 22,870 24,080 0,90 0,90 1,600	2,670 4,170 1,490	70,54 96,66 39,37 91,48 96,32 9,54 9,54 14,82		
	- seconda fase fondazione *2,00*11,710*2,370 2,00*10,110*3,880 2,00*11,710*1,490 4,00*19,750 4,00*19,270 muretti *2,00*0,90*5,300 2,00*0,90*5,300 terminali *2,00*4,11*1,600	2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00		11,710 10,110 11,710 19,750 19,270 0,90 0,90 1,600	2,370 3,880 1,490	55,51 78,45 34,90 79,00 77,08 9,54 9,54 13,15		
	SOMMANO mq					785,44	22,21	17'444,62
429 / 3861 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Scavo ponticello Volume di scavo *707,00					707,00		
	SOMMANO mc					707,00	3,25	2'297,75
	OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria (Cat 24) PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
430 / 64 PA.OC.0045	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 1200 - Rck =>35 N/mmq Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... cia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - pali Ø 1200 [9+9]*23,00	18,00	23,00			414,00		
	SOMMANO ml					414,00	235,90	97'662,60
431 / 66 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato							
	A RIPORTARE							23'612'273,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'612'273,47
	<p>a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - fondazione spalle(compreso coronamento pali)impronta 21.59 mq impronta misurata in cad *2,00*21,59*2,800 muri di bordo L=3+4.3+3 *2,00*0,75*10,300*1,750</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,00 2,00	21,59 0,75	10,300	2,800 1,750	120,90 27,04		
						147,94	113,85	16'842,97
432 / 68 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde Acciaio pali *18,00*3828,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	18,00	3828,00			68'904,00 68'904,00	1,11	76'483,44
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
433 / 65 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni - magrone fondazione impronta misurata in cad 27.8 mq *2,00*27,80*0,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,00	27,80		0,100	5,56 5,56	67,10	373,08
434 / 67 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni fondazione Perimetro 30.2m *2,00*30,200*2,800 Muretti di bordo *2,00*10,300*1,750 2,00*[4,6+4,6+7,5]*1,750 terminali *4,00*4,150*1,600</p>	2,00 2,00 2,00 4,00		30,200 10,300 16,700 4,150	2,800 1,750 1,750 1,600	169,12 36,05 58,45 26,56		
	A R I P O R T A R E					290,18		23'705'972,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					290,18		23'705'972,96
	SOMMANO mq					290,18	22,21	6'444,90
435 / 3862 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Scavo ponticello Volume di scavo *1235,00					1'235,00		
	SOMMANO mc					1'235,00	3,25	4'013,75
	01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 (Cat 136) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)							
436 / 482 PA.OC.0044	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 1000 - Rck =>35 N/mmq Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pali Ø1000 int. 1.20 L=20.0m *106,00*20,000 L=16.0m *30,00*16,000		106,00 30,00		20,000 16,000	2'120,00 480,00		
	SOMMANO ml					2'600,00	177,62	461'812,00
437 / 483 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio pali *360404,00					360'404,00		
	SOMMANO kg		360404,00			360'404,00	1,11	400'048,44
438 / 484 B.02.130.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA -- DEL DIAMETRO MM 141/190 Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2							
	A RIPORTARE							24'578'292,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24'578'292,05
	SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno I ordine *66,00*27,000 II ordine *36,00*25,000 III ordine *21,00*24,000	66,00 36,00 21,00			27,000 25,000 24,000	1'782,00 900,00 504,00		
	SOMMANO ml					3'186,00	20,28	64'612,08
439 / 485 B.02.140.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A 60 TON Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... servizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 484 [ml 3 186.00]					3'186,00		
	SOMMANO ml					3'186,00	23,36	74'424,96
440 / 486 B.02.142	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno [66+36+21]		123,00			123,00		
	SOMMANO cad					123,00	12,99	1'597,77
441 / 487 B.02.115	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno trave di ripartizione 2HEB 200 - 61.30 kg/ml I ordine *2,00*162,00*61,300 II ordine *2,00*130,00*61,300 III ordine *2,00*[45,9+28,8]*61,300	2,00 2,00 2,00	162,00 130,00 74,70		61,300 61,300 61,300	19'861,20 15'938,00 9'158,22		
	SOMMANO kg					44'957,42	1,20	53'948,90
442 / 488 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2							
	A R I P O R T A R E							24'772'875,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24'772'875,76
	SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno riempimento a tergo del pannello rivestito in pietra Tratto pali un ordine di tiranti *2,00*36,00 Tratto pali due ordini di tiranti *3,56*44,40 Tratto pali tre ordini di tiranti *6,20*82,80 Muri *0,75*101,80	2,00 3,56 6,20 0,75	36,00 44,40 82,80 101,80			72,00 158,06 513,36 76,35		
	SOMMANO mc					819,77	94,71	77'640,42
443 / 489 PA.OC.0002	Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 1448,000				1448,000	1'448,00		
	SOMMANO m2					1'448,00	6,63	9'600,24
444 / 495 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone cordolo testa pali *164,00*1,400*0,100		164,00	1,400	0,100	22,96		
	SOMMANO mc					22,96	67,10	1'540,62
445 / 496 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Cordolo testa palo *164,00*1,200*1,000		164,00	1,200	1,000	196,80		
	SOMMANO mc					196,80	113,85	22'405,68
446 / 497 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							24'884'062,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24'884'062,72
	Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Cordolo testa palo *2,00*164,00*1,000 Parti terminali dei conci da 20m *[1/20]*164,00*1,200*1,000	2,00 0,05	164,00 164,00	1,000 1,200	1,000	328,00 9,84		
	SOMMANO mq					337,84	22,21	7'503,43
447 / 498 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio cordoli *7700,00 Acciaio fondazione muri *26131,00		7700,00 26131,00			7'700,00 26'131,00		
	SOMMANO kg					33'831,00	1,11	37'552,41
448 / 499 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Scavo muro *4957,00 Pali Ø1000 int. 1.20 L=20.0m *106,00*20,00*0,785 L=16.0m *30,00*16,00*0,785	106,00 30,00	20,00 16,00		0,785 0,785	1'664,20 376,80		
	SOMMANO mc					6'998,00	3,25	22'743,50
449 / 501 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone muri di sostegno Muro tipo 4 *[21+,2+,2]*[3,6+,2+,2]*0,200 Muro tipo 4 *[15,8+15+15+15+10]*[3,6+,2+,2]*0,200		21,40 70,80	4,000 4,000	0,200 0,200	17,12 56,64		
	SOMMANO mc					73,76	67,10	4'949,30
450 / 502 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	A R I P O R T A R E							24'956'811,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24'956'811,36
	<p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Calcestruzzo fondazione Muro tipo 4 *[21+70,8]*3,600*0,900</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		91,80	3,600	0,900	297,43		
						297,43	113,85	33'862,41
451 / 3227 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone muro di invito Muro tipo 4 *2,10*10,300*0,150</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		2,10	10,300	0,150	3,24		
						3,24	67,10	217,40
452 / 3229 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno fondazione *10,00*1,800*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		10,00	1,800	0,500	9,00		
						9,00	113,85	1'024,65
	02SX - Partia Km 42+230 (Cat 137)							
453 / 144 PA.OC.0043	<p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 800 - Rck =>35 N/mm²</p> <p>Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pali Ø800 int. 1.00 Tratto 1 - L=16.0m *48,00*16,000 Tratto 2 - L=14.0m *128,00*14,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		48,00		16,000	768,00		
			128,00		14,000	1'792,00		
						2'560,00	123,01	314'905,60
454 / 145 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p>							
	A R I P O R T A R E							25'306'821,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25'306'821,42
	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio pali 194720,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					194'720,00		
						194'720,00	1,11	216'139,20
455 / 146 B.02.130.c	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 141/ 190</p> <p>Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.</p> <p>Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Tratto 2 - Sviluppo 127m - i=3.0m *[129/3]*22,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		43,00		22,000	946,00		
						946,00	20,28	19'184,88
456 / 147 B.02.140.b	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... - TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45 TON</p> <p>Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... servizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Tratto 2 - Sviluppo 127m - i=3.0m Vedi voce n° 146 [ml 946.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					946,00		
						946,00	18,99	17'964,54
457 / 148 B.02.142	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE</p> <p>Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Tratto 2 - Sviluppo 127m - i=3.0m *43,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>		43,00			43,00		
						43,00	12,99	558,57
458 / 149 B.02.115	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE</p> <p>Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p>							
	A R I P O R T A R E							25'560'668,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25'560'668,61
	<p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno trave di ripartizione 2HEB 180 - 51.20 kg/ml Tratto 2 - Sviluppo 127m *2,00*127,00*51,200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2,00	127,00		51,200	13'004,80		
						13'004,80	1,20	15'605,76
459 / 156 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone cordolo testa pali *176,00*1,200*0,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		176,00	1,200	0,100	21,12		
						21,12	67,10	1'417,15
460 / 157 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Cordolo testa palo *176,00*1,000*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		176,00	1,000	1,000	176,00		
						176,00	113,85	20'037,60
461 / 158 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Cordolo testa palo *2,00*176,00*1,000 Parti terminali dei conci da 20m *[1/20]*176,00*1,000*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	176,00	1,000		352,00		
		0,05	176,00	1,000	1,000	8,80		
						360,80	22,21	8'013,37
462 / 159 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p>							
	A R I P O R T A R E							25'605'742,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25'605'742,49
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 9450,00 Cordolo testa palo Acciaio fondazione muro a mensola *16308,00 SOMMANO kg					9'450,00 16'308,00 <u>25'758,00</u>	1,11	28'591,38
463 / 160 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Scavo muro *3212,00 Pali Ø800 int. 1.00 Tratto 1 - L=16.0m *48,00*16,00*0,502 Tratto 2 - L=14.0m *128,00*14,00*0,502 SOMMANO mc		3212,00			3'212,00 385,54 899,58 <u>4'497,12</u>	3,25	14'615,64
464 / 161 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone muri di sostegno Concio 1 *9,40*[2,75+,1+,1]*0,500 Concio 2 *15,00*[3,6+,1+,1]*0,500 Concio 3 *15,00*[3,6+,1+,1]*0,500 Concio 4 *20,00*[3,6+,1+,1]*0,500 Concio 5 *10,00*[2,75+,1+,1]*0,500 SOMMANO mc					13,87 28,50 28,50 38,00 14,75 <u>123,62</u>	67,10	8'294,90
465 / 162 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Concio 1 *9,40*2,750*0,500 Concio 2 *15,00*3,600*0,800 Concio 3 *15,00*3,600*0,800 Concio 4 *20,00*3,600*0,800 Concio 5 *10,00*2,750*0,500 SOMMANO mc					12,93 43,20 43,20 57,60 13,75 <u>170,68</u>	113,85	19'431,92
	A R I P O R T A R E							25'676'676,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							25'676'676,33	
466 / 163 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p> <p>Concio 1 *2,00*9,40*0,500 2,00*2,750*0,500 Concio 2 *2,00*15,00*0,800 2,00*3,600*0,800 Concio 3 *2,00*15,00*0,800 2,00*3,600*0,800 Concio 4 *2,00*20,00*0,800 2,00*3,600*0,800 Concio 5 *2,00*10,00*0,500 2,00*2,750*0,500</p>	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	9,40 15,00 15,00 20,00 10,00	 2,750 3,600 3,600 3,600 3,600 2,750	0,500 0,500 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,500 0,500	9,40 2,75 24,00 5,76 24,00 5,76 32,00 5,76 10,00 2,75			
	SOMMANO mq					122,18	22,21	2'713,62	
467 / 3234 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone muro di invito Muro tipo 4 *2,05*10,300*0,150</p>		2,05	10,300	0,150	3,17			
	SOMMANO mc					3,17	67,10	212,71	
468 / 3236 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno fondazione *10,00*1,800*0,500</p>		10,00	1,800	0,500	9,00			
	SOMMANO mc					9,00	113,85	1'024,65	
469 / 4207 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e</p>								
	A R I P O R T A R E							25'680'627,31	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25'680'627,31
	stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Riempimento a tergo paratia Tratto pali senza tiranti *1,84*46,00 Tratto pali un ordine di tiranti *3,03*127,00 Muro *0,25*79,40	1,84 3,03 0,25	46,00 127,00 79,40			84,64 384,81 19,85		
	SOMMANO mc					489,30	94,71	46'341,60
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
470 / 4391 A.02.008	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa in opera. Compreso e compensato nel prezzo: - la predisposizione, in aderenza alle impermeabilizzazioni, di uno strato di mater ... - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno agrario, atto a favorire il successivo inerbimento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 161 - IM01 - Opere civili scavo *3212,00 a detrarre magrone, cls struttura e riempimento granulare arido *-1,00* 1500,00		3212,00			3'212,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					3'212,00 -1'500,00		
	SOMMANO mc					1'712,00	7,03	12'035,36
	03SX - Partia Km 42+710 (Cat 138) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)							
471 / 174 PA.OC.0043	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 800 - Rck =>35 N/mm ^q Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pali Ø800 int. 1.00 L=14.0m *27,00*14,000 L=16.0m *214,00*16,000 L=19.0m *74,00*19,000 L=21.0m *5,00*21,000	27,00 214,00 74,00 5,00			14,000 16,000 19,000 21,000	378,00 3'424,00 1'406,00 105,00		
	SOMMANO ml					5'313,00	123,01	653'552,13
472 / 175 B.02.046.a	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - SOVRAPPREZ ... DE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - - DIAMETRI MM 800 Per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri mezzi idonei e per ml di effettivo ammorsamento eccedente il primo diametro. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							26'392'556,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							26'392'556,40
	Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 27,00*6,000 214,00*6,000 74,00*6,000 5,00*6,000	27,00 214,00 74,00 5,00			6,000 6,000 6,000 6,000	162,00 1'284,00 444,00 30,00		
	SOMMANO ml					1'920,00	103,59	198'892,80
473 / 176 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio pali *498334,00		498334,0 0			498'334,00 498'334,00	1,11	553'150,74
474 / 177 B.02.130.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 141/190 Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Interasse 3.00 I ordine Tratto 2 *4,00*16,000 Tratto 3 *[75/3]*21,000 Tratto 4 *6,00*16,000 II ordine Tratto 3 *25,00*19,000		4,00 25,00 6,00 25,00		16,000 21,000 16,000 19,000	64,00 525,00 96,00 475,00		
	SOMMANO ml					1'160,00	20,28	23'524,80
475 / 178 B.02.140.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... - TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45 TON Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... servizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Passo 3.0m 9,00*16,000		9,00		16,000	144,00 144,00	18,99	2'734,56
476 / 179	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE							
	A R I P O R T A R E							27'170'859,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'170'859,30
B.02.140.c	<p>... TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A 60 TON</p> <p>Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... servizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 25,00*21,000 25,00*19,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		25,00 25,00		21,000 19,000	525,00 475,00		
477 / 180 B.02.142	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE</p> <p>Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno [4+25+6+25]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>		60,00			60,00 60,00	23,36 12,99	23'360,00 779,40
478 / 181 B.02.115	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE</p> <p>Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno trave di ripartizione 2HEB 180 - 51.20 kg/ml 2,00*[11+10+73+15+206]*51,200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2,00	315,00		51,200	32'256,00 32'256,00	1,20	38'707,20
479 / 188 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone cordolo *320,00*1,200*0,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		320,00	1,200	0,100	38,40 38,40	67,10	2'576,64
480 / 189 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato</p>							
	A R I P O R T A R E							27'236'282,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							27'236'282,54	
	<p>a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Cordolo testa palo *320,00*1,000*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		320,00	1,000	1,000	320,00	320,00		
						320,00	113,85	36'432,00	
481 / 190 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Cordolo testa palo *2,00*320,00*1,000 [1/20]*320,00*1,000*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00 0,05	320,00 320,00	1,000 1,000	1,000	640,00 16,00	656,00	22,21	14'569,76
482 / 191 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio cordolo *19326,00 Acciaio fondazione muro a mensola *27207,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		19326,00			19'326,00 27'207,00	46'533,00	1,11	51'651,63
483 / 192 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Scavo muro *4823,00 Pali Ø800 int. 1.00 L=14.0m *27,00*14,00*0,502 L=16.0m *214,00*16,00*0,502 L=19.0m *74,00*19,00*0,502 L=21.0m *5,00*21,00*0,502</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	27,00 214,00 74,00 5,00	14,00 16,00 19,00 21,00		0,502 0,502 0,502 0,502	189,76 1'718,85 705,81 52,71	7'490,13	3,25	24'342,92
484 / 193 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p>								
	A R I P O R T A R E							27'363'278,85	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					198,72		27'400'788,36
	SOMMANO mq					198,72	22,21	4'413,57
487 / 3241 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone muro di invito Muro tipo 4 *2,05*10,300*0,150		2,05	10,300	0,150	3,17		
	SOMMANO mc					3,17	67,10	212,71
488 / 3243 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno fondazione *10,00*1,800*0,500		10,00	1,800	0,500	9,00		
	SOMMANO mc					9,00	113,85	1'024,65
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
489 / 4402 A.02.008	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa in opera. Compreso e compensato nel prezzo: - la predisposizione, in aderenza alle impermeabilizzazioni, di uno strato di mater ... - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno agrario, atto a favorire il successivo inerbimento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 161 - IM01 - Opere civili scavo *4823,00 a detrarre magrone, cls struttura e riempimento granulare arido *-1,00* 2512,00		4823,00			4'823,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc		-1,00	2512,00		-2'512,00		
	SOMMANO mc					2'311,00	7,03	16'246,33
	04DX - Muro di sostegno Km 43+200 (Cat 139) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)							
490 / 614 PA.OC.0043	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 800 - Rck							
	A RIPORTARE							27'422'685,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'422'685,62
	=>35 N/mm ² Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pali F800 muro Pali F800 muro *105,00*8,000 Pali F800 paratia provvisoria *123,00*17,000 style="text-align: right;">SOMMANO ml	105,00 123,00			8,000 17,000	840,00 2'091,00	123,01	360'542,31
491 / 615 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pali L=17m *123,00*2150,000 Pali L=8m *105,00*503,000 style="text-align: right;">SOMMANO kg	123,00 105,00			2150,000 503,000	264'450,00 52'815,00	1,11	352'164,15
492 / 616 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone muri di sostegno *530,00*0,200 Cordolo terre rinforzate *41,00*0,350*0,150 Cordolo terre rinforzate *54,00*0,350*0,150 style="text-align: right;">SOMMANO mc		530,00 41,00 54,00		0,200 0,150 0,150	106,00 2,15 2,84	67,10	7'447,43
493 / 617 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Calcestruzzo fondazione muro *475,00*0,800 Calcestruzzo cordolo paratia provvisoria *120,00*1,000*1,000 style="text-align: right;">SOMMANO mc		475,00 120,00		0,800 1,000	380,00 120,00	113,85	56'925,00
494 / 618	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -							
	A R I P O R T A R E							28'199'764,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'199'764,51
B.04.001	<p>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Muro *280,000*0,800 Cordolo *2,00*120,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	120,00	280,000	0,800	224,00 240,00	22,21	10'305,44
495 / 619 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Fondazione *50040,00 Cordolo paratia pali *[1463+2968+2913]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	7344,00				50'040,00 7'344,00	1,11	63'696,24
496 / 4321 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Scavo terra rinforzata *9281,00 Pali F800 muro Pali F800 muro *105,00*8,00*0,502 Pali F800 paratia provvisoria *123,00*17,00*0,502</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	105,00 123,00	8,00 17,00			9'281,00 421,68 1'049,68	3,25	34'945,17
497 / 5356 B.02.140.c	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A 60 TON</p> <p>Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... servizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce appositiva.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p> <p>Vedi voce n° 484 [ml 3 186.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					3'186,00	23,36	74'424,96
	A R I P O R T A R E							28'383'136,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'383'136,32
498 / 5357 B.02.142	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE</p> <p>Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 41,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>		41,00			41,00		
						41,00	12,99	532,59
499 / 5358 B.02.130.c	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 141/190</p> <p>Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.</p> <p>Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno I ordine *41,00*22,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p style="text-align: center;">SG.01-Scogliere Opere sostegno (SbCat 180)</p>	41,00			22,000	902,00		
						902,00	20,28	18'292,56
500 / 4324 A.02.008	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI</p> <p>Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa in opera. Compreso e compensato nel prezzo: - la predisposizione, in aderenza alle impermeabilizzazioni, di uno strato di mater ... - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno agrario, atto a favorire il successivo inerbimento.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 180 - SG.01-Scogliere Opere sostegno Materiale granulare selezionato di risulta dello scavo *1,00*1500,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	1,00	1500,00			1'500,00		
						1'500,00	7,03	10'545,00
501 / 4326 A.01.004	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 180 - SG.01-Scogliere Opere sostegno Scavo scogliere *2,50*1500,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,50	1500,00			3'750,00		
						3'750,00	6,75	25'312,50
	A R I P O R T A R E							28'437'818,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							28'437'818,97	
502 / 206 PA.OC.0043	<p style="text-align: center;">05SX - Paratia Km 43+490 (Cat 140) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)</p> <p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 800 - Rck =>35 N/mm² Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pali Ø800 int. 1.00 Tratto 1 - L=16.0m *23,00*16,000 Tratto 2 - L=14.0m *27,00*14,000 Tratto 3 - L=17.0m *110,00*17,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		23,00 27,00 110,00		16,000 14,000 17,000	368,00 378,00 1'870,00	2'616,00	123,01	321'794,16
503 / 207 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio pali *224001,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		224001,0 0			224'001,00	224'001,00	1,11	248'641,11
504 / 208 B.02.130.c	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA -- DEL DIAMETRO MM 141/190</p> <p>Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Tratto 2 - i=3.0m *3,00*20,000 Tratto 3 i=3.0m I ordine *39,00*24,000 Tratto 3 i=3.0m II ordine *39,00*22,000 Tratto 4 i=3.0m *6,00*20,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		3,00 39,00 39,00 6,00		20,000 24,000 22,000 20,000	60,00 936,00 858,00 120,00	1'974,00	20,28	40'032,72
505 / 209 B.02.140.b	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... - TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45 TON</p> <p>Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... servizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p>								
	A R I P O R T A R E								29'048'286,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							29'048'286,96
	9,00*22,000		9,00		22,000	198,00		
	SOMMANO ml					198,00	18,99	3'760,02
506 / 210 B.02.140.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A 60 TON							
	Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... servizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno							
	37,00*24,000		37,00		24,000	888,00		
	37,00*22,000		37,00		22,000	814,00		
	SOMMANO ml					1'702,00	23,36	39'758,72
507 / 211 B.02.142	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE							
	Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno [3+39+39+6]		87,00			87,00		
	SOMMANO cad					87,00	12,99	1'130,13
508 / 212 B.02.115	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE							
	Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno trave di ripartizione 2HEB 180 - 51.20 kg/ml I ordine *2,00*137,00*51,200 II ordine *2,00*110,00*51,200	2,00	137,00		51,200	14'028,80		
		2,00	110,00		51,200	11'264,00		
	SOMMANO kg					25'292,80	1,20	30'351,36
509 / 219 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassafornie e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone cordolo testa pali *160,00*1,200*0,100		160,00	1,200	0,100	19,20		
	SOMMANO mc					19,20	67,10	1'288,32
	A RIPORTARE							29'124'575,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'124'575,51
510 / 220 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Cordolo testa palo *160,00*1,000*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		160,00	1,000	1,000	160,00		
						160,00	113,85	18'216,00
511 / 221 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Cordolo testa palo *2,00*160,00*1,000 Parti terminali dei conci da 20m *[1/20]*160,00*1,000*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00 0,05	160,00 160,00	1,000 1,000	1,000	320,00 8,00		
						328,00	22,21	7'284,88
512 / 222 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio cordoli *9715,00 Acciaio fondazione muro a mensola *10900,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		9715,00			9'715,00 10'900,00		
						20'615,00	1,11	22'882,65
513 / 223 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Scavo muro *1927,00 Pali Ø800 int. 1.00 Tratto 1 - L=16.0m *23,00*16,00*0,502 Tratto 2 - L=14.0m *27,00*14,00*0,502 Tratto 3 - L=17.0m *110,00*17,00*0,502</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	23,00 27,00 110,00	16,00 14,00 17,00			1'927,00 184,74 189,76 938,74		
						3'240,24	3,25	10'530,78
	A R I P O R T A R E							29'183'489,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'183'489,82
514 / 224 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone muri di sostegno Concio 1 *[8+,1+,1]*[3,6+,1+,1]*0,500 Concio 2 *[15+,1+,1]*[3,6+,1+,1]*0,500 Concio 3 *[17+,1+,1]*[3,6+,1+,1]*0,500</p>							
	SOMMANO mc					77,14	67,10	5'176,09
515 / 225 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Concio 1 *8,00*3,600*0,800 Concio 2 *15,00*3,600*0,800 Concio 3 *17,00*3,600*0,800</p>							
	SOMMANO mc					115,20	113,85	13'115,52
516 / 226 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Concio 1 *2,00*8,00*0,800 2,00*3,600*0,800 Concio 2 *2,00*15,00*0,800 2,00*3,600*0,800 Concio 3 *2,00*17,00*0,800 2,00*3,600*0,800</p>							
	SOMMANO mq					81,28	22,21	1'805,23
517 / 3248 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera</p>							
	A R I P O R T A R E							29'203'586,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'203'586,66
	eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone muro di invito Muro tipo 4 *2,05*10,300*0,150 SOMMANO mc		2,05	10,300	0,150	3,17		
						3,17	67,10	212,71
518 / 3250 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno fondazione *10,00*1,800*0,500 SOMMANO mc		10,00	1,800	0,500	9,00		
						9,00	113,85	1'024,65
519 / 4212 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Riempimento a tergo paratia Tratto pali senza tiranti *1,73*21,20 Tratto pali con un ordine di tiranti *3,05*25,00 Tratto pali con due ordini di tiranti *4,44*73,00 Muri *0,31*38,00 SOMMANO mc	1,73	21,20			36,68		
		3,05	25,00			76,25		
		4,44	73,00			324,12		
		0,31	38,00			11,78		
						448,83	94,71	42'508,69
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
520 / 4406 A.02.008	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa in opera. Compreso e compensato nel prezzo: - la predisposizione, in aderenza alle impermeabilizzazioni, di uno strato di mater ... - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno agrario, atto a favorire il successivo inerbimento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 161 - IM01 - Opere civili scavo *1927,00 a detrarre magrone, cls struttura e riempimento granulare arido *-1,00* 1450,00 Sommano positivi mc		1927,00			1'927,00		
		-1,00	1450,00			-1'450,00		
						1'927,00		
	A R I P O R T A R E					477,00		29'247'332,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					477,00		29'247'332,71
	Sommano negativi mc					-1'450,00		
	SOMMANO mc					477,00	7,03	3'353,31
	06SX - Muro di controripa Km 43+725 (Cat 141) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)							
521 / 237 PA.OC.0043	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 800 - Rck =>35 N/mm ² Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pali Ø800 int. 1.00 L=16.0m *94,00*16,000 L=21.0m *5,00*21,000 L=14.0m *11,00*14,000		94,00 5,00 11,00		16,000 21,000 14,000	1'504,00 105,00 154,00		
	SOMMANO ml					1'763,00	123,01	216'866,63
522 / 238 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio pali *170068,00		170068,0 0			170'068,00		
	SOMMANO kg					170'068,00	1,11	188'775,48
523 / 245 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassafornie e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone cordolo testa pali *170,00*1,200*0,100		170,00	1,200	0,100	20,40		
	SOMMANO mc					20,40	67,10	1'368,84
524 / 246 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	A RIPORTARE							29'657'696,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							29'657'696,97
525 / 247 B.04.001	<p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Cordolo testa palo *170,00*1,000*1,000</p> <p>SOMMANO mc</p> <p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Cordolo testa palo *2,00*170,00*1,000 Parti terminali dei conci da 20m *[1/20]*170,00*1,000*1,000</p> <p>SOMMANO mq</p>		170,00	1,000	1,000	170,00	113,85	19'354,50
526 / 248 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio cordolo *8465,00 Acciaio fondazione muro a mensola *26305,00</p> <p>SOMMANO kg</p>	2,00 0,05	170,00 170,00	1,000 1,000	1,000	340,00 8,50	22,21	7'740,19
527 / 249 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Scavo muro *4504,00 Pali Ø800 int. 1.00 L=16.0m *94,00*16,00*0,502 L=21.0m *5,00*21,00*0,502 L=14.0m *11,00*14,00*0,502</p> <p>SOMMANO mc</p>		8465,00			8'465,00 26'305,00	1,11	38'594,70
528 / 250 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera</p>	94,00 5,00 11,00	16,00 21,00 14,00		0,502 0,502 0,502	4'504,00 755,01 52,71 77,31	3,25	17'514,35
	A RIPORTARE							29'740'900,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							29'740'900,71	
	<p>eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone muri di sostegno Concio 1 *[15+,1+,1]*[3,6+,1+,1]*0,500 Concio 2-3-4 *[45+,1+,1]*[3,6+,1+,1]*0,500 Concio 5-6-7-8 *[46+,1+,1]*[3,6+,1+,1]*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		15,20 45,20 46,20	3,800 3,800 3,800	0,500 0,500 0,500	28,88 85,88 87,78	202,54	67,10	13'590,43
529 / 251 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Concio 1 *15,00*3,600*0,800 Concio 2-3-4 *45,00*3,600*0,800 Concio 5-6-7-8 *46,00*3,600*0,800</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		15,00 45,00 46,00	3,600 3,600 3,600	0,800 0,800 0,800	43,20 129,60 132,48	305,28	113,85	34'756,13
530 / 253 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Concio 1 *2,00*15,00*0,800 2,00*3,600*0,800 Concio 2-3-4 *2,00*45,00*0,800 2,00*3,600*0,800 Concio 5-6-7-8 *2,00*46,00*0,800 2,00*3,600*0,800</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	15,00 45,00 46,00	3,600 3,600 3,600	0,800 0,800 0,800 0,800 0,800	24,00 5,76 72,00 5,76 73,60 5,76	186,88	22,21	4'150,60
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)								
531 / 4409 A.02.008	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI</p> <p>Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa in opera. Compreso e compensato nel prezzo: - la predisposizione, in aderenza alle impermeabilizzazioni, di uno strato di mater ... - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno agrario, atto a favorire il successivo inerbimento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 161 - IM01 - Opere civili scavo *4504,00</p>	4504,00				4'504,00			
	A RIPORTARE					4'504,00			29'793'397,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'504,00		29'793'397,87
	<p>a detrarre magrone, cls struttura e riempimento granulare arido *-1,00* 1656,00</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc Sommano negativi mc</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	-1,00	1656,00			-1'656,00		
						4'504,00		
						-1'656,00		
						2'848,00	7,03	20'021,44
	07DX - Paratia Km 43+750 (Cat 142) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)							
532 / 629 PA.OC.0043	<p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 800 - Rck =>35 N/mm²</p> <p>Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pali Ø800 int. 1.00 L=16.0m *55,00*16,000</p>		55,00		16,000	880,00		
	SOMMANO ml					880,00	123,01	108'248,80
533 / 630 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio pali *88330,00</p>		88330,00			88'330,00		
	SOMMANO kg					88'330,00	1,11	98'046,30
534 / 638 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone cordolo testa pali *55,00*1,200*0,100</p>		55,00	1,200	0,100	6,60		
	SOMMANO mc					6,60	67,10	442,86
535 / 639 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e</p>							
	A R I P O R T A R E							30'020'157,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'020'157,27
	stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Cordolo testa palo *55,00*1,000*1,000		55,00	1,000	1,000	55,00		
	SOMMANO mc					55,00	113,85	6'261,75
536 / 640 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Cordolo testa palo *2,00*55,00*1,000 Parti terminali dei conci da 20m *[1/20]*55,00*1,000*1,000	2,00 0,05	55,00 55,00	1,000 1,000	1,000	110,00 2,75		
	SOMMANO mq					112,75	22,21	2'504,18
537 / 641 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio cordoli *3390,00 Acciaio fondazione muro a mensola *9812,00		3390,00			3'390,00 9'812,00		
	SOMMANO kg					13'202,00	1,11	14'654,22
538 / 642 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassafornie e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone muri di sostegno Concio 1 *[6+,1+,1]*[2,75+,1+,1]*0,500 Concio 2 *[16,53+15+,1+,1]*[3,6+,1+,1]*0,500		6,20 31,73	2,950 3,800	0,500 0,500	9,15 60,29		
	SOMMANO mc					69,44	67,10	4'659,42
539 / 643 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	A R I P O R T A R E							30'048'236,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'048'236,84
	<p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750</p> <p>SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p> <p>Concio 1 *6,00*2,750*0,500</p> <p>Concio 2 *31,00*3,600*0,800</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		6,00 31,00	2,750 3,600	0,500 0,800	8,25 89,28	113,85	11'103,79
540 / 644 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750</p> <p>SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p> <p>Concio 1 *2,00*6,00*0,500</p> <p>2,00*2,750*0,500</p> <p>Concio 2 *2,00*31,00*0,800</p> <p>2,00*3,600*0,800</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00 2,00 2,00 2,00	6,00 31,00	2,750 3,600	0,500 0,500 0,800 0,800	6,00 2,75 49,60 5,76	22,21	1'423,88
541 / 3255 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750</p> <p>SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p> <p>Magrone muro di invito</p> <p>Muro tipo 4 *2,05*10,300*0,150</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		2,05	10,300	0,150	3,17	67,10	212,71
542 / 3257 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750</p> <p>SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p> <p>fondazione *10,00*1,800*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		10,00	1,800	0,500	9,00	113,85	1'024,65
543 / 4415 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p>							
	A R I P O R T A R E							30'062'001,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							30'062'001,87
	<p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Scavo muro *2010,00 Pali Ø800 int. 1.00 L=16.0m *55,00*16,00*0,502</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	55,00	16,00		0,502	2'010,00 441,76	3,25	7'968,22
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
544 / 4412 A.02.008	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI</p> <p>Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa in opera. Compreso e compensato nel prezzo: - la predisposizione, in aderenza alle impermeabilizzazioni, di uno strato di mater ... - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno agrario, atto a favorire il successivo inerbimento.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 161 - IM01 - Opere civili scavo *1780,00 a detrarre magrone, cls struttura e riempimento granulare arido *-1,00* 561,00</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc Sommano negativi mc</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	-1,00	1780,00 561,00			1'780,00 -561,00	7,03	8'569,57
	08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 (Cat 143) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)							
545 / 513 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Scavo muro *3406,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					3'406,00	3,25	11'069,50
546 / 514 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassafornie e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p>							
	A RIPIORTARE							30'089'609,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'089'609,16
	Magrone muri di sostegno Muro tipo 4 *[50+,2+,2]*[3,6+,2+,2]*0,500 Cordolo *[42,5+,2+,2]*[1,3+,2+,2]*0,200		50,40 42,90	4,000 1,700	0,500 0,200	100,80 14,59		
	SOMMANO mc					115,39	67,10	7'742,67
547 / 515 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Fondazione muro Muro tipo 4 *50,00*3,600*0,900 Cordolo *42,50*1,300*0,400		50,00 42,50	3,600 1,300	0,900 0,400	162,00 22,10		
	SOMMANO mc					184,10	113,85	20'959,79
548 / 516 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Muro tipo 4 *2,00*50,00*0,900 2,00*3,600*0,900 Codolo *2,00*42,50*0,400 2,00*1,300*0,400	2,00 2,00 2,00 2,00	50,00 42,50	3,600 1,300	0,900 0,900 0,400 0,400	90,00 6,48 34,00 1,04		
	SOMMANO mq					131,52	22,21	2'921,06
549 / 4563 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio fondazione muri *17070,00		17070,00			17'070,00		
	SOMMANO kg					17'070,00	1,11	18'947,70
	09SX - Muro di controripa Km 44+046 (Cat 144)							
550 / 264 PA.OC.0043	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 800 - Rck							
	A R I P O R T A R E							30'140'180,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							30'140'180,38
	=>35 N/mm ² Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pali Ø800 int. 1.00 L=16.0m *53,00*16,000 L=14.0m *47,00*14,000		53,00 47,00		16,000 14,000	848,00 658,00		
	SOMMANO ml					1'506,00	123,01	185'253,06
551 / 265 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio pali *128311,00		128311,0 0			128'311,00		
	SOMMANO kg					128'311,00	1,11	142'425,21
552 / 266 B.02.130.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 141/190 Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Tratto 2 - i=3.0m *[48/3]*17,000		16,00		17,000	272,00		
	SOMMANO ml					272,00	20,28	5'516,16
553 / 267 B.02.140.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... - TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45 TON Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... servizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 266 [ml 272.00]					272,00		
	SOMMANO ml					272,00	18,99	5'165,28
554 / 268 B.02.142	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE							
	A RIPORTARE							30'478'540,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'478'540,09
	<p>Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 16,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>		16,00			16,00		
						16,00	12,99	207,84
555 / 269 B.02.115	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE</p> <p>Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno trave di ripartizione 2HEB 180 - 51.20 kg/ml l ordine *2,00*46,00*51,200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2,00	46,00		51,200	4'710,40		
						4'710,40	1,20	5'652,48
556 / 276 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... l'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone cordolo testa pali *100,00*1,200*0,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		100,00	1,200	0,100	12,00		
						12,00	67,10	805,20
557 / 277 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Cordolo testa palo *100,00*1,000*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		100,00	1,000	1,000	100,00		
						100,00	113,85	11'385,00
558 / 278 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p>							
	A R I P O R T A R E							30'496'590,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'496'590,61
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Cordolo testa palo *2,00*100,00*1,000 Parti terminali dei conci da 20m *[1/20]*100,00*1,000*1,000	2,00 0,05	100,00 100,00	1,000 1,000	1,000	200,00 5,00		
	SOMMANO mq					205,00	22,21	4'553,05
559 / 279 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio cordoli *6090,00 Acciaio fondazione muri *22899,00		6090,00 22899,00			6'090,00 22'899,00		
	SOMMANO kg					28'989,00	1,11	32'177,79
560 / 280 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Scavo muro *2162,00 Pali Ø800 int. 1.00 L=16.0m *53,00*16,00*0,502 L=14.0m *47,00*14,00*0,502	53,00 47,00	16,00 14,00		0,502 0,502	425,70 330,32		
	SOMMANO mc					2'918,02	3,25	9'483,57
561 / 281 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassafornie e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone muri di sostegno Concio 1-2-3-4 *[59+,1+,1]*[3,6+,1+,1]*0,200 Concio 5-6 *[30+,1+,1]*[3,6+,1+,1]*0,200		59,20 30,20	3,800 3,800	0,200 0,200	44,99 22,95		
	SOMMANO mc					67,94	67,10	4'558,77
562 / 282 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	A R I P O R T A R E							30'547'363,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'547'363,79
	<p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046</p> <p>SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p> <p>Concio 1-2-3-4 *59,00*3,600*0,800</p> <p>Concio 5-6 *30,00*3,600*0,800</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		59,00 30,00	3,600 3,600	0,800 0,800	169,92 86,40	113,85	29'182,03
563 / 283 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046</p> <p>SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p> <p>Concio 1-2-3-4 *2,00*59,00*0,800</p> <p>2,00*3,600*0,800</p> <p>Concio 5-6 *2,00*30,00*0,800</p> <p>2,00*3,600*0,800</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00 2,00 2,00 2,00	59,00 30,00	3,600 3,600	0,800 0,800 0,800 0,800	94,40 5,76 48,00 5,76	22,21	3'418,56
564 / 3262 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046</p> <p>SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p> <p>Magrone muro di invito</p> <p>Muro tipo 4 *2,05*10,300*0,150</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		2,05	10,300	0,150	3,17	67,10	212,71
565 / 3264 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046</p> <p>SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p> <p>fondazione *10,00*1,800*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		10,00	1,800	0,500	9,00	113,85	1'024,65
566 / 4217 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p>							
	A R I P O R T A R E							30'581'201,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							30'581'201,74
	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Riempimento a tergo paratia Muri *0,60*93,00 Pali senza tiranti *1,63*51,00 Pali con un ordine di tiranti *2,20*46,00</p>	0,60	93,00			55,80		
		1,63	51,00			83,13		
		2,20	46,00			101,20		
	SOMMANO mc					240,13	94,71	22'742,71
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
567 / 4418 A.02.008	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI</p> <p>Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa in opera. Compreso e compensato nel prezzo: - la predisposizione, in aderenza alle impermeabilizzazioni, di uno strato di mater ... - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno agrario, atto a favorire il successivo inerbimento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 161 - IM01 - Opere civili scavo *2162,00 a detrarre magrone, cls struttura e riempimento granulare arido *-1,00* 1105,00</p>		2162,00			2'162,00		
		-1,00	1105,00			-1'105,00		
	Sommano positivi mc					2'162,00		
	Sommano negativi mc					-1'105,00		
	SOMMANO mc					1'057,00	7,03	7'430,71
	11DX - Paratia Km 48+590 (Cat 146) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)							
568 / 403 PA.OC.0043	<p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 800 - Rck =>35 N/mm^q Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pali Ø800 int. 1.00 L=14.0m *73,00*14,000 L=16.0m *51,00*16,000 L=17.0m *83,00*17,000 L=19.0m *14,00*19,000</p>		73,00		14,000	1'022,00		
			51,00		16,000	816,00		
			83,00		17,000	1'411,00		
			14,00		19,000	266,00		
	SOMMANO ml					3'515,00	123,01	432'380,15
569 / 404 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per</p>							
	A RIPORTARE							31'043'755,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							31'043'755,31
	<p>lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590</p> <p>SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p> <p>Acciaio pali *294280,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		294280,0 0			294'280,00		
						294'280,00	1,11	326'650,80
570 / 405 B.02.130.c	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 141/190</p> <p>Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.</p> <p>Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590</p> <p>SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p> <p>Tratto 2 - i=3.0m *5,00*24,000</p> <p>Tratto 3 i=3.0m I ordine *6,00*26,000</p> <p>Tratto 3 i=3.0m II ordine *6,00*24,000</p> <p>Tratto 4 i=3.0m I ordine *5,00*27,000</p> <p>Tratto 4 i=3.0m II ordine *6,00*25,000</p> <p>Tratto 4 i=3.0m III ordine *5,00*24,000</p> <p>Tratto 5 i=3.0m I ordine *5,00*26,000</p> <p>Tratto 5 i=3.0m II ordine *5,00*24,000</p> <p>Tratto 6 i=3.0m *3,00*24,000</p> <p>Tratto 7 i=3.0m I ordine *16,00*26,000</p> <p>Tratto 7 i=3.0m II ordine *17,00*24,000</p> <p>Tratto 8 i=3.0m I ordine *18,00*24,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					120,00		
			5,00		24,000	120,00		
			6,00		26,000	156,00		
			6,00		24,000	144,00		
			5,00		27,000	135,00		
			6,00		25,000	150,00		
			5,00		24,000	120,00		
			5,00		26,000	130,00		
			5,00		24,000	120,00		
			3,00		24,000	72,00		
			16,00		26,000	416,00		
			17,00		24,000	408,00		
			18,00		24,000	432,00		
						2'403,00	20,28	48'732,84
571 / 406 B.02.140.c	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A 60 TON</p> <p>Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... servizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590</p> <p>SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p> <p>Vedi voce n° 405 [ml 2 403.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					2'403,00		
						2'403,00	23,36	56'134,08
572 / 407 B.02.142	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE</p> <p>Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590</p> <p>SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p> <p>Tratto 2 - i=3.0m *5,00</p> <p>Tratto 3 i=3.0m I ordine *6,00</p> <p>Tratto 3 i=3.0m II ordine *6,00</p> <p>Tratto 4 i=3.0m I ordine *5,00</p>		5,00			5,00		
			6,00			6,00		
			6,00			6,00		
			5,00			5,00		
	A R I P O R T A R E					22,00		31'475'273,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					22,00		31'475'273,03
	Tratto 4 i=3.0m II ordine *6,00 Tratto 4 i=3.0m III ordine *5,00 Tratto 5 i=3.0m I ordine *5,00 Tratto 5 i=3.0m II ordine *5,00 Tratto 6 i=3.0m *3,00 Tratto 7 i=3.0m I ordine *17,00 Tratto 7 i=3.0m II ordine *17,00 Tratto 8 i=3.0m I ordine *18,00		6,00 5,00 5,00 5,00 3,00 17,00 17,00 18,00			6,00 5,00 5,00 5,00 3,00 17,00 17,00 18,00		
	SOMMANO cad					98,00	12,99	1'273,02
573 / 408 B.02.115	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno trave di ripartizione 2HEB 200 - 61.30 kg/ml I ordine *2,00*172,00*61,300 II ordine *2,00*[64,3+40,87]*61,300 III ordine *2,00*13,50*61,300	2,00 2,00 2,00	172,00 105,17 13,50		61,300 61,300 61,300	21'087,20 12'893,84 1'655,10		
	SOMMANO kg					35'636,14	1,20	42'763,37
574 / 414 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassafornie e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone cordolo testa pali *220,00*1,200*0,100		220,00	1,200	0,100	26,40		
	SOMMANO mc					26,40	67,10	1'771,44
575 / 415 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Cordolo testa palo *220,00*1,000*1,000		220,00	1,000	1,000	220,00		
	SOMMANO mc					220,00	113,85	25'047,00
576 / 416 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,							
	A RIPORTARE							31'546'127,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							31'546'127,86
	<p>cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Cordolo testa palo *2,00*220,00*1,000 Parti terminali dei conci da 20m *[1/20]*220,00*1,000*1,000</p> <p>SOMMANO mq</p>	2,00 0,05	220,00 220,00	1,000 1,000		440,00 11,00	22,21	10'016,71
577 / 417 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio cordoli *13340,00 Acciaio fondazione muri *21163,00</p> <p>SOMMANO kg</p>		13340,00 21163,00			13'340,00 21'163,00	1,11	38'298,33
578 / 418 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Scavo muro *3984,00 Pali Ø800 int. 1.00 L=14.0m *73,00*14,00*0,502 L=16.0m *51,00*16,00*0,502 L=17.0m *83,00*17,00*0,502 L=19.0m *14,00*19,00*0,502</p> <p>SOMMANO mc</p>	73,00 51,00 83,00 14,00	14,00 16,00 17,00 19,00		0,502 0,502 0,502 0,502	3'984,00 513,04 409,63 708,32 133,53	3,25	18'682,69
579 / 419 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassafornate e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone muri di sostegno Concio 1 *[8+,1+,1]*[2,75+,1+,1]*0,500 Concio 2-3 *[23+,1+,1]*[3,6+,1+,1]*0,500 Concio 4-5-6 *[45+,1+,1]*[3,6+,1+,1]*0,500 Concio 7 *[12+,1+,1]*[2,75+,1+,1]*0,500</p> <p>SOMMANO mc</p>		8,20 23,20 45,20 12,20	2,950 3,800 3,800 2,950	0,500 0,500 0,500 0,500	12,10 44,08 85,88 18,00	67,10	10'740,03
580 / 420	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -							
	A RIPORTARE							31'623'865,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							31'623'865,62	
B.03.031.b	<p>CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p> <p>Concio 1 *8,00*2,750*0,500 Concio 2-3 *23,00*3,600*0,800 Concio 4-5-6 *45,00*3,600*0,800 Concio 7 *12,00*2,750*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		8,00 23,00 45,00 12,00	2,750 3,600 3,600 2,750	0,500 0,800 0,800 0,500	11,00 66,24 129,60 16,50	223,34	113,85	25'427,26
581 / 421 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p> <p>Concio 1 *2,00*8,00*0,500 2,00*2,750*0,500 Concio 2-3 *2,00*23,00*0,800 2,00*3,600*0,800 Concio 4-5-6 *2,00*45,00*0,800 2,00*3,600*0,800 Concio 7 *2,00*12,00*0,500 2,00*2,750*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	8,00 23,00 45,00 12,00	 2,750 3,600 3,600 2,750	0,500 0,500 0,800 0,800 0,800 0,800 0,500 0,500	8,00 2,75 36,80 5,76 72,00 5,76 12,00 2,75	145,82	22,21	3'238,66
582 / 3269 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone muro di invito Muro tipo 4 *2,05*10,300*0,150</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		2,05	10,300	0,150	3,17	3,17	67,10	212,71
583 / 3271 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e</p>								
	A R I P O R T A R E								31'652'744,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							31'652'744,25
	stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno fondazione *10,00*1,800*0,500		10,00	1,800	0,500	9,00		
	SOMMANO mc					9,00	113,85	1'024,65
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
584 / 4421 A.02.008	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa in opera. Compreso e compensato nel prezzo: - la predisposizione, in aderenza alle impermeabilizzazioni, di uno strato di mater ... - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno agrario, atto a favorire il successivo inerbimento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 161 - IM01 - Opere civili scavo *4343,00 a detrarre magrone, cls struttura e riempimento granulare arido *-1,00* 2163,00		4343,00			4'343,00		
	Sommano positivi mc					4'343,00		
	Sommano negativi mc	-1,00	2163,00			-2'163,00		
	SOMMANO mc					2'180,00	7,03	15'325,40
	12SX - Muro di controripa Km 48+780 (Cat 147) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)							
585 / 467 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Scavo muro *10615,00					10'615,00		
	SOMMANO mc					10'615,00	3,25	34'498,75
586 / 468 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassafornie e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone muri di sostegno Concio 1-2 *[25+,1+,1]*[2,75+,1+,1]*0,200 Concio 3/18 *[240+,1+,1]*[3,6+,1+,1]*0,200 Concio 19 *[15+,1+,1]*[2,75+,1+,1]*0,200		25,20	2,950	0,200	14,87		
			240,20	3,800	0,200	182,55		
			15,20	2,950	0,200	8,97		
	A R I P O R T A R E					206,39		31'703'593,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					206,39		31'703'593,05
	SOMMANO mc					206,39	67,10	13'848,77
587 / 469 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Concio 1-2 *25,00*2,750*0,500 Concio 3/18 *240,00*3,600*0,800 Concio 19 *15,00*2,750*0,500		25,00 240,00 15,00	2,750 3,600 2,750	0,500 0,800 0,500	34,38 691,20 20,63		
	SOMMANO mc					746,21	113,85	84'956,01
588 / 470 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Concio 1-2 *2,00*25,00*0,500 2,00*2,750*0,500 Concio 3/18 *2,00*240,00*0,800 2,00*3,600*0,800 Concio 19 *2,00*15,00*0,500 2,00*2,750*0,500	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	25,00 240,00 15,00	 2,750 3,600 2,750	0,500 0,500 0,800 0,800 0,500 0,500	25,00 2,75 384,00 5,76 15,00 2,75		
	SOMMANO mq					435,26	22,21	9'667,12
589 / 3278 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone muro di invito Muro tipo 4 *2,05*10,300*0,150		2,05	10,300	0,150	3,17		
	SOMMANO mc					3,17	67,10	212,71
590 / 3280 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	A RIPORTARE							31'812'277,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							31'812'277,66
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno fondazione *10,00*1,800*0,500 SOMMANO mc		10,00	1,800	0,500	9,00		
						9,00	113,85	1'024,65
591 / 4568 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio fondazione muri *72244,00 SOMMANO kg					72'244,00		
			72244,00			72'244,00		
						72'244,00	1,11	80'190,84
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
592 / 4424 A.02.008	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa in opera. Compreso e compensato nel prezzo: - la predisposizione, in aderenza alle impermeabilizzazioni, di uno strato di mater ... - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno agrario, atto a favorire il successivo inerbimento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 161 - IM01 - Opere civili scavo *8830,00 a detrarre magrone, cls struttura e riempimento granulare arido *-1,00* 1500,00 Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc					8'830,00		
						-1'500,00		
						8'830,00		
						-1'500,00		
						7'330,00	7,03	51'529,90
	13DX - Paratia Km 49+275 (Cat 148) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)							
593 / 294 PA.OC.0043	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 800 - Rck =>35 N/mm ^q Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pali Ø800 int. 1.00 L=16.0m *70,00*16,000 SOMMANO ml		70,00		16,000	1'120,00		
						1'120,00	123,01	137'771,20
	A RIPORTARE							32'082'794,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							32'082'794,25
594 / 295 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio pali *112420,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		112420,0 0			112'420,00 112'420,00	1,11	124'786,20
595 / 303 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicate negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone cordolo testa pali *70,00*1,200*0,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		70,00	1,200	0,100	8,40 8,40	67,10	563,64
596 / 304 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Cordolo testa palo *70,00*1,000*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		70,00	1,000	1,000	70,00 70,00	113,85	7'969,50
597 / 305 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Cordolo testa palo *2,00*70,00*1,000 Parti terminali dei conci da 20m *[1/20]*70,00*1,000*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00 0,05	70,00 70,00	1,000 1,000	1,000	140,00 3,50 143,50	22,21	3'187,14
	A R I P O R T A R E							32'219'300,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							32'219'300,73
598 / 306 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio cordoli *4270,00 Acciaio fondazione muri *10918,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		4270,00 10918,00			4'270,00 10'918,00	1,11	16'858,68
599 / 307 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Scavo muro *1551,00 Pali Ø800 int. 1.00 L=16.0m *70,00*16,00*0,502</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	70,00	16,00		0,502	1'551,00 562,24	3,25	6'868,03
600 / 308 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... l'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone muri di sostegno Concio 1 *[8+,1+,1]*[2,75+,1+,1]*0,200 Concio 2 *[9+,1+,1]*[3,6+,1+,1]*0,200 Concio 3 *[18+,1+,1]*[3,6+,1+,1]*0,200 Concio 4 *[18+,1+,1]*[2,75+,1+,1]*0,200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		8,20 9,20 18,20 18,20	2,950 3,800 3,800 2,950	0,200 0,200 0,200 0,200	4,84 6,99 13,83 10,74	67,10	2'442,44
601 / 309 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Concio 1 *8,00*2,750*0,500 Concio 2 *9,00*3,600*0,800</p>		8,00 9,00	2,750 3,600	0,500 0,800	11,00 25,92		
	A R I P O R T A R E					36,92		32'245'469,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					36,92		32'245'469,88
602 / 310 B.04.001	<p>Concio 3 *18,00*3,600*0,800 Concio 4 *18,00*2,750*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p>		18,00 18,00	3,600 2,750	0,800 0,500	51,84 24,75	113,51	12'923,11
	<p>Concio 1 *2,00*8,00*0,500 2,00*2,750*0,500 Concio 2 *2,00*9,00*0,800 2,00*3,600*0,800 Concio 3 *2,00*18,00*0,800 2,00*3,600*0,800 Concio 4 *2,00*18,00*0,500 2,00*2,750*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	8,00 9,00 18,00 18,00	 2,750 3,600 3,600 2,750	0,500 0,500 0,800 0,800 0,800 0,500 0,500	8,00 2,75 14,40 5,76 28,80 5,76 18,00 2,75	86,22	1'914,95
603 / 3332 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p> <p>Magrone muro di invito Muro tipo 4 *2,05*10,300*0,150</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		2,05	10,300	0,150	3,17	3,17	212,71
604 / 3334 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p> <p>fondazione *10,00*1,800*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">IM01 - Opere civili (SbCat 161)</p>		10,00	1,800	0,500	9,00	9,00	1'024,65
605 / 4427 A.02.008	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI							
	A R I P O R T A R E							32'261'545,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							32'261'545,30
	<p>DEPOSITO SCAVI</p> <p>Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa in opera. Compreso e compensato nel prezzo: - la predisposizione, in aderenza alle impermeabilizzazioni, di uno strato di mater ... - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno agrario, atto a favorire il successivo inerbimento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 161 - IM01 - Opere civili scavo *1551,00 a detrarre magrone, cls struttura e riempimento granulare arido *-1,00* 550,00</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc Sommano negativi mc</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">14SX - Paratia Km 49+300 (Cat 149) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)</p>		1551,00			1'551,00		
		-1,00	550,00			-550,00		
						1'551,00		
						-550,00		
						1'001,00	7,03	7'037,03
606 / 323 PA.OC.0043	<p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 800 - Rck =>35 N/mmq</p> <p>Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pali Ø800 int. 1.00 L=16.0m *61,00*16,000 L=14.0m *71,00*14,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		61,00		16,000	976,00		
			71,00		14,000	994,00		
						1'970,00	123,01	242'329,70
607 / 324 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio pali *163215,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		163215,00			163'215,00		
						163'215,00	1,11	181'168,65
608 / 325 B.02.130.c	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 141/190</p> <p>Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.</p> <p>Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p>							
	A R I P O R T A R E							32'692'080,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							32'692'080,68
	Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Tratto 2 - i=3.0m *[72/3]*19,000		24,00		19,000	456,00		
	SOMMANO ml					456,00	20,28	9'247,68
609 / 326 B.02.140.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... - TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45 TON Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... servizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 325 [ml 456.00]					456,00		
	SOMMANO ml					456,00	18,99	8'659,44
610 / 327 B.02.142	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 24,00		24,00			24,00		
	SOMMANO cad					24,00	12,99	311,76
611 / 328 B.02.115	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno trave di ripartizione 2HEB 180 - 51.20 kg/ml I ordine *2,00*70,00*51,200	2,00	70,00		51,200	7'168,00		
	SOMMANO kg					7'168,00	1,20	8'601,60
612 / 336 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassafornie e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone cordolo testa pali *132,00*1,200*0,100		132,00	1,200	0,100	15,84		
	SOMMANO mc					15,84	67,10	1'062,86
	A R I P O R T A R E							32'719'964,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							32'719'964,02
613 / 338 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Cordolo testa palo *132,00*1,000*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		132,00	1,000	1,000	132,00		
						132,00	113,85	15'028,20
614 / 339 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Cordolo testa palo *2,00*132,00*1,000 Parti terminali dei conci da 20m *[1/20]*132,00*1,000*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00 0,05	132,00 132,00	1,000 1,000	1,000	264,00 6,60		
						270,60	22,21	6'010,03
615 / 340 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio cordoli *8025,00 Acciaio fondazione muri *18323,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		8025,00 18323,00			8'025,00 18'323,00		
						26'348,00	1,11	29'246,28
616 / 341 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Scavo muro *2110,00 Pali Ø800 int. 1.00 L=16.0m *61,00*16,00*0,502 L=14.0m *71,00*14,00*0,502</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	61,00 71,00	16,00 14,00		0,502 0,502	2'110,00 489,95 498,99		
						3'098,94	3,25	10'071,56
	A R I P O R T A R E							32'780'320,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							32'780'320,09
617 / 342 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone muri di sostegno Concio 1-2-3-4 *[60+,1+,1]*[3,6+,1+,1]*0,200 Concio 5 *[6+,1+,1]*[3,6+,1+,1]*0,200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>							
			60,20	3,800	0,200	45,75		
			6,20	3,800	0,200	4,71		
						50,46	67,10	3'385,87
618 / 343 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Concio 1-2-3-4 *60,00*3,600*0,800 Concio 5 *6,00*3,600*0,800</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>							
			60,00	3,600	0,800	172,80		
			6,00	3,600	0,800	17,28		
						190,08	113,85	21'640,61
619 / 344 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Concio 1-2-3-4 *2,00*60,00*0,800 2,00*3,600*0,800 Concio 5 *2,00*6,00*0,800 2,00*3,600*0,800</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>							
		2,00	60,00		0,800	96,00		
		2,00		3,600	0,800	5,76		
		2,00	6,00		0,800	9,60		
		2,00		3,600	0,800	5,76		
						117,12	22,21	2'601,24
620 / 3286 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone muro di invito</p>							
	A R I P O R T A R E							32'807'947,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							32'807'947,81
621 / 3288 B.03.031.b	Muro tipo 4 *2,05*10,300*0,150 SOMMANO mc OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno fondazione *10,00*1,800*0,500 SOMMANO mc		2,05	10,300	0,150	3,17 3,17	67,10	212,71
			10,00	1,800	0,500	9,00 9,00	113,85	1'024,65
622 / 4430 A.02.008	IM01 - Opere civili (SbCat 161) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa in opera. Compreso e compensato nel prezzo: - la predisposizione, in aderenza alle impermeabilizzazioni, di uno strato di mater ... - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno agrario, atto a favorire il successivo inerbimento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 161 - IM01 - Opere civili scavo *2110,00 a detrarre magrone, cls struttura e riempimento granulare arido *-1,00* 1110,00 Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc		2110,00			2'110,00 -1'110,00		
		-1,00	1110,00					
						2'110,00 -1'110,00		
						1'000,00	7,03	7'030,00
623 / 432 PA.OC.0043	15DX - Paratia Km 49+560 (Cat 150) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130) OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 800 - Rck =>35 N/mmq Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pali Ø800 int. 1.00 L=16.0m *25,00*16,000 L=14.0m *21,00*14,000 L=17.0m *53,00*17,000 L=21.0m *81,00*21,000 SOMMANO ml		25,00 21,00 53,00 81,00		16,000 14,000 17,000 21,000	400,00 294,00 901,00 1'701,00	123,01	405'440,96
						3'296,00		
	A R I P O R T A R E							33'221'656,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33'589'611,74
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 9,00*20,000 9,00*18,000 7,00*20,000 7,00*18,000		9,00 9,00 7,00 7,00		20,000 18,000 20,000 18,000	180,00 162,00 140,00 126,00		
	SOMMANO ml					608,00	23,36	14'202,88
628 / 438 B.02.140.d	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 61 A 75 TON Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... servizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 28,00*23,000 28,00*21,000 28,00*19,000		28,00 28,00 28,00		23,000 21,000 19,000	644,00 588,00 532,00		
	SOMMANO ml					1'764,00	27,77	48'986,28
629 / 439 B.02.142	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Tratto 2 - i=3.0m *4,00 Tratto 3 i=3.0m I ordine *9,00 Tratto 3 i=3.0m II ordine *9,00 Tratto 4 i=3.0m I ordine *28,00 Tratto 4 i=3.0m II ordine *28,00 Tratto 4 i=3.0m III ordine *28,00 Tratto 5 i=3.0m I ordine *7,00 Tratto 5 i=3.0m II ordine *7,00 Tratto 6 i=3.0m *4,00		4,00 9,00 9,00 28,00 28,00 28,00 7,00 7,00 4,00			4,00 9,00 9,00 28,00 28,00 28,00 7,00 7,00 4,00		
	SOMMANO cad					124,00	12,99	1'610,76
630 / 440 B.02.115	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno trave di ripartizione 2HEB 200 - 61.30 kg/ml I ordine *2,00*156,00*61,300 II ordine *2,00*134,00*61,300 III ordine *2,00*80,00*61,300		156,00 134,00 80,00		61,300 61,300 61,300	19'125,60 16'428,40 9'808,00		
	SOMMANO kg					45'362,00	1,20	54'434,40
631 / 448 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON							
	A R I P O R T A R E							33'708'846,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33'708'846,06
	CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... l'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone cordolo testa pali *180,00*1,200*0,100 SOMMANO mc		180,00	1,200	0,100	21,60		
						21,60	67,10	1'449,36
632 / 449 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Cordolo testa palo *180,00*1,000*1,000 SOMMANO mc		180,00	1,000	1,000	180,00		
						180,00	113,85	20'493,00
633 / 450 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Cordolo testa palo *2,00*180,00*1,000 Parti terminali dei conci da 20m *[1/20]*180,00*1,000*1,000 SOMMANO mq	2,00 0,05	180,00 180,00	1,000 1,000	1,000	360,00 9,00		
						369,00	22,21	8'195,49
634 / 452 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio cordoli *10925,00 Acciaio fondazione muri *9973,00 SOMMANO kg		10925,00 9973,00			10'925,00 9'973,00		
						20'898,00	1,11	23'196,78
635 / 453 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	A R I P O R T A R E							33'762'180,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33'762'180,69
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Scavo muro *1195,00 Pali Ø800 int. 1.00 L=16.0m *25,00*16,00*0,502 L=14.0m *21,00*14,00*0,502 L=17.0m *53,00*17,00*0,502 L=21.0m *81,00*21,00*0,502					1'195,00		
	SOMMANO mc					2'849,59	3,25	9'261,17
636 / 454 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... l'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone muri di sostegno Concio 1 *[5+,1+,1]*[2,75+,1+,1]*0,500 Concio 2 *[15+,1+,1]*[3,6+,1+,1]*0,500 Concio 3 *[15+,1+,1]*[3,6+,1+,1]*0,500 Concio 4 *[5+,1+,1]*[2,75+,1+,1]*0,500					7,67 28,88 28,88 7,67		
	SOMMANO mc					73,10	67,10	4'905,01
637 / 455 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Concio 1 *5,00*2,750*0,500 Concio 2 *15,00*3,600*0,800 Concio 3 *15,00*3,600*0,800 Concio 4 *5,00*2,750*0,500					6,88 43,20 43,20 6,88		
	SOMMANO mc					100,16	113,85	11'403,22
638 / 456 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno							
	A R I P O R T A R E							33'787'750,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							33'787'750,09
	Concio 1 *2,00*5,00*0,500 2,00*2,750*0,500 Concio 2 *2,00*15,00*0,800 2,00*3,600*0,800 Concio 3 *2,00*15,00*0,800 2,00*3,600*0,800 Concio 4 *2,00*5,00*0,500 2,00*2,750*0,500 SOMMANO mq	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	5,00 15,00 15,00 5,00	2,750 3,600 3,600 2,750	0,500 0,500 0,800 0,800 0,800 0,500 0,500	5,00 2,75 24,00 5,76 24,00 5,76 5,00 2,75		75,02 22,21 1'666,19
639 / 3293 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone muro di invito Muro tipo 4 *2,05*10,300*0,150 SOMMANO mc		2,05	10,300	0,150	3,17		3,17 67,10 212,71
640 / 3295 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno fondazione *10,00*1,800*0,500 SOMMANO mc		10,00	1,800	0,500	9,00		9,00 113,85 1'024,65
641 / 4433 A.02.008	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa in opera. Compreso e compensato nel prezzo: - la predisposizione, in aderenza alle impermeabilizzazioni, di uno strato di mater ... - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno agrario, atto a favorire il successivo inerbimento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 161 - IM01 - Opere civili scavo *1195,00 a detrarre magrone, cls struttura e riempimento granulare arido *-1,00* 1095,00 Sommano positivi mc Sommano negativi mc			1195,00		1'195,00		1'195,00 -1'095,00 1'195,00 -1'095,00
	A RIPORTARE					100,00		33'790'653,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					100,00		33'790'653,64
	SOMMANO mc					100,00	7,03	703,00
642 / 356 A.01.001	<p>17DX - Paratia Km 50+990 (Cat 152) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Scavo muro *3643,00</p>					3'643,00		
	SOMMANO mc					3'643,00	3,25	11'839,75
643 / 357 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... l'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone muri di sostegno Concio 1 *[15+,1+,1]*[2,75+,1+,1]*0,200 Concio 2-3-4-5 *[60+,1+,1]*[3,6+,1+,1]*0,200 Concio 6 *[15+,1+,1]*[2,75+,1+,1]*0,200</p>		15,20	2,950	0,200	8,97		
			60,20	3,800	0,200	45,75		
			15,20	2,950	0,200	8,97		
	SOMMANO mc					63,69	67,10	4'273,60
644 / 358 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Concio 1 *15,00*2,750*0,500 Concio 2-3-4-5 *60,00*3,600*0,800 Concio 6 *15,00*2,750*0,500</p>		15,00	2,750	0,500	20,63		
			60,00	3,600	0,800	172,80		
			15,00	2,750	0,500	20,63		
	SOMMANO mc					214,06	113,85	24'370,73
645 / 359 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p>							
	A RIPORTARE							33'831'840,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33'831'840,72
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Concio 1 *2,00*15,00*0,50 2,00*2,750*0,50 Concio 2-3-4-5 *2,00*60,00*0,800 2,00*3,600*0,800 Concio 6 *2,00*15,00*0,500 2,00*2,750*0,500	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	15,00 60,00 15,00	 2,750 3,600 2,750	0,500 0,500 0,800 0,800 0,500 0,500	15,00 2,75 96,00 5,76 15,00 2,75		
	SOMMANO mq					137,26	22,21	3'048,54
646 / 3300 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone muro di invito Muro tipo 4 *2,05*10,300*0,150		2,05	10,300	0,150	3,17		
	SOMMANO mc					3,17	67,10	212,71
647 / 3302 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno fondazione *10,00*1,800*0,500		10,00	1,800	0,500	9,00		
	SOMMANO mc					9,00	113,85	1'024,65
648 / 4569 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio fondazione muri *20188,00		20188,00			20'188,00		
	SOMMANO kg					20'188,00	1,11	22'408,68
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
649 / 4434 A.02.008	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI							
	A R I P O R T A R E							33'858'535,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33'858'535,30
	<p>Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa in opera. Compreso e compensato nel prezzo: - la predisposizione, in aderenza alle impermeabilizzazioni, di uno strato di mater ... - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno agrario, atto a favorire il successivo inerbimento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 161 - IM01 - Opere civili scavo *3643,00 a detrarre magrone, cls struttura e riempimento granulare arido *-1,00* 440,00</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc Sommano negativi mc</p> <p style="text-align: center;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">18DX - Muro di controripa Km 51+870 (Cat 153) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)</p>		3643,00			3'643,00		
		-1,00	440,00			-440,00		
						3'643,00		
						-440,00		
						3'203,00	7,03	22'517,09
650 / 529 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Scavo muro *1713,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					1'713,00		
						1'713,00	3,25	5'567,25
651 / 530 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone muri di sostegno Concio 1-5 *[70+,2+0,2]*[2,75+,2+,2]*0,200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		70,40	3,150	0,200	44,35		
						44,35	67,10	2'975,89
652 / 531 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870</p>							
	A R I P O R T A R E							33'889'595,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33'889'595,53
	SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Concio 1-5 *70,00*2,750*0,500		70,00	2,750	0,500	96,25		
	SOMMANO mc					96,25	113,85	10'958,06
653 / 532 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Concio 1-5 *2,00*70,00*0,500 2,00*2,750*0,500	2,00 2,00	70,00	2,750	0,500 0,500	70,00 2,75		
	SOMMANO mq					72,75	22,21	1'615,78
654 / 3307 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone muro di invito Muro tipo 4 *2,05*10,300*0,150		2,05	10,300	0,150	3,17		
	SOMMANO mc					3,17	67,10	212,71
655 / 3309 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno fondazione *10,00*1,800*0,500		10,00	1,800	0,500	9,00		
	SOMMANO mc					9,00	113,85	1'024,65
656 / 4570 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	A R I P O R T A R E							33'903'406,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33'903'406,73
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio fondazione muri *8972,00		8972,00			8'972,00		
	SOMMANO kg					8'972,00	1,11	9'958,92
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
657 / 4437 A.02.008	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa in opera. Compreso e compensato nel prezzo: - la predisposizione, in aderenza alle impermeabilizzazioni, di uno strato di mater ... - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno agrario, atto a favorire il successivo inerbimento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 161 - IM01 - Opere civili scavo *1713,00 a detrarre magrone, cls struttura e riempimento granulare arido *-1,00* 230,00		1713,00			1'713,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc	-1,00	230,00			-230,00		
	SOMMANO mc					1'713,00 -230,00		
	19SX - Paratia Km 51+870 (Cat 154) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)					1'483,00	7,03	10'425,49
658 / 371 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Scavo muro *2183,00					2'183,00		
	SOMMANO mc					2'183,00	3,25	7'094,75
659 / 372 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone muri di sostegno Concio 1 *[15+,1+,*[3,6+,1+,*0,200 Concio 2 *[15+,1+,*[3,6+,1+,*0,200 Concio 3-4 *[30+,1+,*[3,6+,1+,*0,200		15,20	3,800	0,200	11,55		
			15,20	3,800	0,200	11,55		
			30,20	3,800	0,200	22,95		
	SOMMANO mc					46,05	67,10	3'089,96
	A R I P O R T A R E							33'933'975,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33'933'975,85
660 / 373 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Concio 1 *15,00*3,600*0,800 Concio 2 *15,00*3,600*0,800 Concio 3-4 *30,00*3,600*0,800</p>							
	SOMMANO mc					172,80	113,85	19'673,28
661 / 374 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Concio 1 *2,00*15,00*0,800 2,00*3,600*0,800 Concio 2 *2,00*15,00*0,800 2,00*3,600*0,800 Concio 3-4 *2,00*30,00*0,800 4,00*3,600*0,800</p>							
	SOMMANO mq					119,04	22,21	2'643,88
662 / 3316 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone muro di invito Muro tipo 4 *2,05*10,300*0,150</p>							
	SOMMANO mc					3,17	67,10	212,71
663 / 3318 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e</p>							
	A R I P O R T A R E							33'956'505,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33'956'505,72
	stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno fondazione *10,00*1,800*0,500 SOMMANO mc		10,00	1,800	0,500	9,00		
						9,00	113,85	1'024,65
664 / 4564 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio fondazione muri *16711,00 SOMMANO kg					16711,00		
						16711,00	1,11	18'549,21
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
665 / 4440 A.02.008	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa in opera. Compreso e compensato nel prezzo: - la predisposizione, in aderenza alle impermeabilizzazioni, di uno strato di mater ... - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno agrario, atto a favorire il successivo inerbimento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 161 - IM01 - Opere civili scavo *2183,00 a detrarre magrone, cls struttura e riempimento granulare arido *-1,00* 350,00 Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc		2183,00			2'183,00		
		-1,00	350,00			-350,00		
						2'183,00		
						-350,00		
						1'833,00	7,03	12'885,99
	20DX - Paratia viab. comunale 4 (Cat 155) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)							
666 / 387 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Scavo muro *5475,00 SOMMANO mc					5'475,00		
						5'475,00	3,25	17'793,75
	A R I P O R T A R E							34'006'759,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34'006'759,32
667 / 388 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone muri di sostegno Concio 1-2 *[30+,1+,1]*[3,6+,1+,1]*0,200 Concio 3-4 *[30+,1+,1]*[3,6+,1+,1]*0,200 Concio 5-6 *[30+,1+,1]*[3,6+,1+,1]*0,200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		30,20	3,800	0,200	22,95		
			30,20	3,800	0,200	22,95		
			30,20	3,800	0,200	22,95		
						68,85	67,10	4'619,84
668 / 389 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Concio 1-2 *30,00*3,600*0,800 Concio 3-4 *30,00*3,600*0,800 Concio 5-6 *30,00*3,600*0,800</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		30,00	3,600	0,800	86,40		
			30,00	3,600	0,800	86,40		
			30,00	3,600	0,800	86,40		
						259,20	113,85	29'509,92
669 / 390 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Concio 1-2 *2,00*30,00*0,800 2,00*3,600*0,800 Concio 3-4 *2,00*30,00*0,800 2,00*3,600*0,800 Concio 5-6 *2,00*30,00*0,800 2,00*3,600*0,800</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	30,00		0,800	48,00		
		2,00		3,600	0,800	5,76		
		2,00	30,00		0,800	48,00		
		2,00		3,600	0,800	5,76		
		2,00	30,00		0,800	48,00		
		2,00		3,600	0,800	5,76		
						161,28	22,21	3'582,03
670 / 3324 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p>							
	A R I P O R T A R E							34'044'471,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34'044'471,11
	Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone muro di invito Muro tipo 4 *2,05*10,300*0,150 SOMMANO mc		2,05	10,300	0,150	3,17		
						3,17	67,10	212,71
671 / 3325 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Muro di invito *2,00*[(1,8+10)]*0,500 SOMMANO mq	2,00	11,80		0,500	11,80		
						11,80	22,21	262,08
672 / 3326 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno fondazione *10,00*1,800*0,500 SOMMANO mc		10,00	1,800	0,500	9,00		
						9,00	113,85	1'024,65
673 / 4571 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio fondazione muri *24635,00 SOMMANO kg IM01 - Opere civili (SbCat 161)		24635,00			24'635,00		
						24'635,00	1,11	27'344,85
674 / 4443 A.02.008	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa in opera. Compreso e compensato nel prezzo:							
	A R I P O R T A R E							34'073'315,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34'073'315,40
	<p>- la predisposizione, in aderenza alle impermeabilizzazioni, di uno strato di mater ...</p> <p>- la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno agrario, atto a favorire il successivo inerbimento.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4</p> <p>SbCat 161 - IM01 - Opere civili</p> <p>scavo *4617,00</p> <p>a detrarre magrone, cls struttura e riempimento granulare arido *-1,00* 540,00</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc Sommano negativi mc</p> <p style="text-align: center;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">CV04 - Cavalcavia Agricola Merse (Cat 161) CV01 - Fondazioni profonde (SbCat 48)</p>		4617,00			4'617,00		
		-1,00	540,00			-540,00		
						4'617,00		
						-540,00		
						4'077,00	7,03	28'661,31
675 / 51 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse</p> <p>SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde</p> <p>Spalla A *502,00</p> <p>Spalla B *580,00</p> <p>spalla 1</p> <p>- pali Ø 1200 *9,00*46,00*1,130</p> <p>spalla 2</p> <p>- pali Ø 1200 *9,00*44,00*1,130</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					502,00		
						580,00		
		9,00	46,00		1,130	467,82		
		9,00	44,00		1,130	447,48		
						1'997,30	3,25	6'491,23
676 / 52 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE -- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.</p> <p>Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse</p> <p>SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde</p> <p>fondazione spalla 1 *90,31*14,500</p> <p>fondazione spalla 2 *94,63*15,970</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		90,31	14,500		1'309,50		
			94,63	15,970		1'511,24		
						2'820,74	6,27	17'686,04
677 / 53 PA.OC.0045	<p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 1200 - Rck =>35 N/mm^q</p> <p>Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... cia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse</p> <p>SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde</p> <p>spalla 1</p>							
	A R I P O R T A R E							34'126'153,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							34'126'153,98	
	- pali Ø 1200 *9,00*46,00 spalla 2	9,00	46,00			414,00			
	- pali Ø 1200 *9,00*44,00	9,00	44,00			396,00			
	SOMMANO ml					810,00	235,90	191'079,00	
678 / 54 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 48 - CV01 - Fondazioni profonde Acciaio pali Spalla 1 *[16015,94*9] Spalla 2 *[15905,71*9]								
	SOMMANO kg		144143,4 6 143151,3 9			144'143,46 143'151,39	1,11	318'897,28	
	CV02 - Fondazioni (SbCat 49)								
679 / 55 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 49 - CV02 - Fondazioni magrone - spalla 1 *98,00*0,200 - spalla 2 *100,00*0,200	98,00 100,00				0,200 0,200	19,60 20,00		
	SOMMANO mc						39,60	67,10	2'657,16
680 / 56 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 49 - CV02 - Fondazioni Fondazione - spalla 1 *92,16*2,000 - spalla 2 *92,93*2,000	92,16 92,93				2,000 2,000	184,32 185,86		
	SOMMANO mc						370,18	113,85	42'144,99
681 / 57 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA								
	A R I P O R T A R E							34'680'932,41	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34'680'932,41
	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 49 - CV02 - Fondazioni Acciaio fondazione Spalla 1 *36010,00 Spalla 2 *34625,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		36010,00 34625,00			36'010,00 34'625,00 <hr/> 70'635,00	1,11	78'404,85
682 / 58 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 49 - CV02 - Fondazioni Casseformi fondazione - spalla 1 *38,55*2,000 - spalla 2 *38,42*2,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">21DX - Muro di sostegno (Cat 162) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)</p>	38,55 38,42		2,000 2,000	77,10 76,84 <hr/> 153,94	22,21	3'419,01	
683 / 544 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Scavo muro *1870,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>				1'870,00 <hr/> 1'870,00	3,25	6'077,50	
684 / 545 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone muri di sostegno Muro tipo 4 *[95+,2+,2]*[3,6+,2+,2]*0,200</p>		95,40	4,000 0,200	76,32			
	A R I P O R T A R E				76,32		34'768'833,77	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					76,32		34'768'833,77
	SOMMANO mc					76,32	67,10	5'121,07
685 / 546 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Muro tipo 4 *95,00*3,600*0,900		95,00	3,600	0,900	307,80		
	SOMMANO mc					307,80	113,85	35'043,03
686 / 547 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Muro tipo 4 *2,00*95,00*0,900 2,00*3,600*0,900	2,00 2,00	95,00	3,600	0,900 0,900	171,00 6,48		
	SOMMANO mq					177,48	22,21	3'941,83
687 / 4565 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio fondazione muri *26163,00		26163,00			26'163,00		
	SOMMANO kg					26'163,00	1,11	29'040,93
	22 - Muro di sostegno rotatoria (Cat 163)							
688 / 561 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Scavo muro *[4981,00+2531] Pali F800 muro *114,00*20,00*0,502	114,00	7512,00 20,00		0,502	7'512,00 1'144,56		
	A RIPORTARE					8'656,56		34'841'980,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8'656,56		34'841'980,63
	Pali F1200 muro tipo 1 *99,00*25,00*1,130 SOMMANO mc	99,00	25,00		1,130	2'796,75 11'453,31	3,25	37'223,26
689 / 562 PA.OC.0043	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 800 - Rck =>35 N/mm ^q Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pali F800 muro *114,00*20,000 SOMMANO ml	114,00			20,000	2'280,00 2'280,00	123,01	280'462,80
690 / 563 B.02.046.a	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - SOVRAPPREZ ... DE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - - DIAMETRI MM 800 Per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri mezzi idonei e per ml di effettivo ammorsamento eccedente il primo diametro. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 114,00*10,000 SOMMANO ml	114,00			10,000	1'140,00 1'140,00	103,59	118'092,60
691 / 564 B.02.046.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - SOVRAPPREZ ... E DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - - DIAMETRI MM 1200 Per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri mezzi idonei e per ml di effettivo ammorsamento eccedente il primo diametro. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 99,00*15,000 SOMMANO ml	99,00			15,000	1'485,00 1'485,00	132,46	196'703,10
692 / 565 PA.OC.0045	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 1200 - Rck =>35 N/mm ^q Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... cia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pali F1200 muro tipo 1 *99,00*25,000 SOMMANO ml	99,00			25,000	2'475,00 2'475,00	235,90	583'852,50
693 / 566 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A RIPORTARE							36'058'314,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							36'058'314,89
	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio pali *[30468+221952+468567]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		720987,0 0			720'987,00 <hr/> 720'987,00	1,11	800'295,57
694 / 567 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone muri di sostegno Muro tipo 3 *[14+,2+,2]*[4+,2+,2]*0,500 Muro tipo 2 *[43,2+43,2+,2+,2]*[5,8+,2+,2]*0,500 Muro tipo 1 *[129,6+,2+,2]*[8,7+,2+,2]*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		14,40 86,80 130,00	4,400 6,200 9,100	0,500 0,500 0,500	31,68 269,08 591,50 <hr/> 892,26	67,10	59'870,65
695 / 568 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Calcestruzzo fondazione Muro tipo 3 *14,40*4,000*1,200 Muro tipo 2 *86,40*5,800*1,400 Muro tipo 1 *128,60*8,700*1,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		14,40 86,40 128,60	4,000 5,800 8,700	1,200 1,400 1,500	69,12 701,57 1'678,23 <hr/> 2'448,92	113,85	278'809,54
696 / 4566 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio fondazione muri *376775,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		376775,0 0			376'775,00		
	A R I P O R T A R E					376'775,00		37'197'290,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					376'775,00		37'197'290,65
	SOMMANO kg					376'775,00	1,11	418'220,25
	23DX - Fine intervento (Cat 164)							
697 / 581 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 164 - 23DX - Fine intervento SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Scavo muro *2613,00					2'613,00		
	SOMMANO mc					2'613,00	3,25	8'492,25
698 / 582 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... l'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 164 - 23DX - Fine intervento SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Magrone muri di sostegno Tipo 4 *[105+,2+,0,2]*[3,6+,2+,2]*0,200 Tipo 5 *[20+,2+,2]*[2,75+,2+,2]*0,200		105,40 20,40	4,000 3,150	0,200 0,200	84,32 12,85		
	SOMMANO mc					97,17	67,10	6'520,11
699 / 583 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 164 - 23DX - Fine intervento SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Tipo 4 *105,00*3,600*0,900 Tipo 5 *20,00*2,750*0,500		105,00 20,00	3,600 2,750	0,900 0,500	340,20 27,50		
	SOMMANO mc					367,70	113,85	41'862,64
700 / 584 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	A RIPORTARE							37'672'385,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							37'672'385,90
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 164 - 23DX - Fine intervento SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Tipo 4 *2,00*105,00*0,900 2,00*3,600*0,900 Tipo 5 *2,00*20,00*0,500 2,00*2,750*0,500 SOMMANO mq	2,00	105,00		0,900	189,00		
		2,00		3,600	0,900	6,48		
		2,00	20,00		0,500	20,00		
		2,00		2,750	0,500	2,75		
						218,23	22,21	4'846,89
701 / 4567 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 164 - 23DX - Fine intervento SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio fondazione muri *32841,00 SOMMANO kg		32841,00			32'841,00		
						32'841,00	1,11	36'453,51
	24SX/DX - Muro cavalcavia (Cat 165)							
702 / 597 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, ascii ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Scavo muro *1640,00 Pali L=25.0m *16,00*25,00*0,502 Pali L=30.0m *31,00*30,00*0,502 Pali L=40.0m *28,00*40,00*0,502 Muri ad U Spalla 2 *16,00*40,00*0,502 SOMMANO mc		1640,00			1'640,00		
		16,00	25,00		0,502	200,80		
		31,00	30,00		0,502	466,86		
		28,00	40,00		0,502	562,24		
		16,00	40,00		0,502	321,28		
						3'191,18	3,25	10'371,34
703 / 598 PA.OC.0043	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 800 - Rck =>35 N/mm ^q Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pali L=25.0m *16,00*25,000 Pali L=30.0m *31,00*30,000 Pali L=40.0m *28,00*40,000 SOMMANO ml		16,00		25,000	400,00		
			31,00		30,000	930,00		
			28,00		40,000	1'120,00		
						2'450,00	123,01	301'374,50
704 / 599 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A R I P O R T A R E							38'025'432,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							38'025'432,14
	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia</p> <p>SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p> <p>Acciaio pali L=40m *44,00*3955,00</p> <p>Acciaio pali L=30m *31,00*2490,00</p> <p>Acciaio pali L=25m *16,00*2540,00</p>	44,00	3955,00			174'020,00		
		31,00	2490,00			77'190,00		
		16,00	2540,00			40'640,00		
	SOMMANO kg					291'850,00	1,11	323'953,50
705 / 600 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia</p> <p>SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p> <p>Magrone muri di sostegno</p> <p>Muro tipo 4 *6,40*[3,6+,2+,2]*0,200</p> <p>Muro tipo 3 *[18,8+,2+,2]*[4+,2+,2]*0,200</p> <p>Muro tipo 2 *[14,4+12+,2+,2]*[5,8+,2+,2]*0,200</p> <p>Muro tipo 6 *[18+,2+,2]*[9,13+,2+,2]*0,200</p>		6,40	4,000	0,200	5,12		
			19,20	4,400	0,200	16,90		
			26,80	6,200	0,200	33,23		
			18,40	9,530	0,200	35,07		
	SOMMANO mc					90,32	67,10	6'060,47
706 / 601 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia</p> <p>SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p> <p>Calcestruzzo fondazione</p> <p>Muro tipo 4 *6,00*3,600*0,900</p> <p>Muro tipo 3 *18,80*4,000*1,200</p> <p>Muro tipo 2 *[14,4+12]*5,800*1,400</p> <p>Muro tipo 6 *17,80*9,150*1,400</p>		6,00	3,600	0,900	19,44		
			18,80	4,000	1,200	90,24		
			26,40	5,800	1,400	214,37		
			17,80	9,150	1,400	228,02		
	SOMMANO mc					552,07	113,85	62'853,17
707 / 602 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia</p>							
	A R I P O R T A R E							38'418'299,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							38'418'299,28
	SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Muro tipo 4 *2,00*6,00*0,900 2,00*3,600*0,900 Muro tipo 3 *2,00*18,80*1,200 2,00*4,000*1,200 Muro tipo 2 *2,00*26,40*1,400 2,00*5,800*1,400 Muro tipo 6 *2,00*17,80*1,400 2,00*9,150*1,400	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	6,00 18,80 26,40 17,80	 3,600 4,000 5,800 9,150	0,900 0,900 1,200 1,200 1,400 1,400 1,400	10,80 6,48 45,12 9,60 73,92 16,24 49,84		
	SOMMANO mq					237,62	22,21	5'277,54
708 / 4557 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno magrone muri a" U" *115,17*0,200	115,17			0,200	23,03		
	SOMMANO mc					23,03	67,10	1'545,31
709 / 4558 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Fondazione muri a" U" *106,73*2,000	106,73			2,000	213,46		
	SOMMANO mc					213,46	113,85	24'302,42
710 / 4559 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio fondazione 127518,00					127'518,00 0		
	SOMMANO kg					127'518,00	1,11	141'544,98
711 / 4560 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER							
	A R I P O R T A R E							38'590'969,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							38'590'969,53
	CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Casseformi fondazione muri a" U" *41,42*2,000	41,42			2,000	82,84		
	SOMMANO mq					82,84	22,21	1'839,88
712 / 4561 PA.OC.0043	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 800 - Rck =>35 N/mm ² Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Muri ad U Spalla 2 *16,00*40,00	16,00	40,00			640,00		
	SOMMANO ml					640,00	123,01	78'726,40
	OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate (Cat 183) PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
713 / 1 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Scavo ponticello Volume di scavo *3495,00					3'495,00		
	SOMMANO mc					3'495,00	3,25	11'358,75
714 / 2 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Magrone Canna Ponticello *10,00*0,100*29,000 Muri d'ala 1 *5,00*0,100*4,500 Muri d'ala 2 *6,50*0,100*4,500 Muri d'ala 3 *6,00*0,100*4,500		10,00	0,100	29,000	29,00		
			5,00	0,100	4,500	2,25		
			6,50	0,100	4,500	2,93		
			6,00	0,100	4,500	2,70		
	A R I P O R T A R E					36,88		38'682'894,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO					36,88		38'682'894,56	
715 / 3 B.03.031.b	Muri d'ala 4 *8,00*0,100*4,500 SOMMANO mc OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Calcestruzzo fondazione Canna Ponticello *10,00*1,000*29,000 Muri d'ala 1 *5,00*1,000*4,500 Muri d'ala 2 *6,50*1,000*4,500 Muri d'ala 3 *6,00*1,000*4,500 Muri d'ala 4 *8,00*1,000*4,500 SOMMANO mc		8,00	0,100	4,500	3,60 40,48	67,10	2'716,21	
716 / 4 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Acciaio Tombino *78573,00 SOMMANO kg						78'573,00 78'573,00	1,11	87'216,03
717 / 5 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Casseforme fondazione Canna Ponticello *2,00*10,00*1,000 2,00*1,000*29,000 Muri d'ala 1 *2,00*5,00*1,000 2,00*1,000*4,500 Muri d'ala 2 *2,00*6,50*1,000 2,00*1,000*4,500 Muri d'ala 3 *2,00*6,00*1,000 2,00*1,000*4,500 Muri d'ala 4 *2,00*8,00*1,000 2,00*1,000*4,500 SOMMANO mq	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	10,00 5,00 6,50 6,00 8,00	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	29,000 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500	20,00 58,00 10,00 9,00 13,00 9,00 12,00 9,00 16,00 9,00	165,00	22,21	3'664,65
	A RIPORTARE							38'822'572,24	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							38'822'572,24
	OI03 - ponticello S 03 (Cat 184)							
718 / 6 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Scavo ponticello Volume di scavo *1269,00					1'269,00		
	SOMMANO mc					1'269,00	3,25	4'124,25
719 / 7 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Magrone Canna Ponticello *14,80*0,100*5,500 Imbocco *6,70*0,100*6,500 Sbocco *5,10*0,100*5,500		14,80	0,100	5,500	8,14		
			6,70	0,100	6,500	4,36		
			5,10	0,100	5,500	2,81		
	SOMMANO mc					15,31	67,10	1'027,30
720 / 8 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Calcestruzzo fondazione Canna Ponticello *14,80*0,600*5,500 Imbocco *6,70*0,600*6,500 Sbocco *5,10*0,600*5,500		14,80	0,600	5,500	48,84		
			6,70	0,600	6,500	26,13		
			5,10	0,600	5,500	16,83		
	SOMMANO mc					91,80	113,85	10'451,43
721 / 9 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni							
	A RIPORTARE							38'838'175,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							38'838'175,22
722 / 10 B.04.001	<p>Acciao Tombino *43760,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Casseforme fondazione Canna Ponticello *2,00*14,80*0,600 2,00*0,600*5,500 Imbocco *2,00*6,70*0,600 2,00*0,600*6,500 Sbocco *2,00*5,10*0,600 2,00*0,600*5,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli (Cat 185)</p>		43760,00			43'760,00	1,11	48'573,60
						43'760,00		
						17,76		
		2,00	14,80	0,600		6,60		
		2,00		0,600	5,500	8,04		
		2,00	6,70	0,600		7,80		
		2,00		0,600	6,500	6,12		
		2,00	5,10	0,600		6,60		
		2,00		0,600	5,500			
						52,92	22,21	1'175,35
723 / 11 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Scavo ponticello Volume di scavo *3631,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					3'631,00		
						3'631,00	3,25	11'800,75
724 / 12 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Magrone Canna Ponticello *36,30*0,100*17,000 Muri d'ala 1 *6,00*0,100*6,000 Muri d'ala 2 *15,00*0,100*6,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		36,30	0,100	17,000	61,71		
			6,00	0,100	6,000	3,60		
			15,00	0,100	6,000	9,00		
						74,31	67,10	4'986,20
725 / 13 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p>							
	A RIPORTARE							38'904'711,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							38'904'711,12
	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Calcestruzzo fondazione Canna Ponticello *36,30*0,800*17,000 Muri d'ala 1 *6,00*1,000*6,000 Muri d'ala 2 *15,00*1,000*6,000</p>		36,30	0,800	17,000	493,68		
	SOMMANO mc					619,68	113,85	70'550,57
726 / 14 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Acciaio tombino *190766,00</p>		190766,00			190'766,00		
	SOMMANO kg					190'766,00	1,11	211'750,26
727 / 15 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Casseforme fondazione Canna Ponticello *2,00*36,30*0,800 2,00*0,800*17,000 Muri d'ala 1 *2,00*6,00*1,000 2,00*1,000*6,000 Muri d'ala 2 *2,00*15,00*1,000 2,00*1,000*6,000</p>	2,00	36,30	0,800		58,08		
		2,00		0,800	17,000	27,20		
		2,00	6,00	1,000		12,00		
		2,00		1,000	6,000	12,00		
		2,00	15,00	1,000		30,00		
		2,00		1,000	6,000	12,00		
	SOMMANO mq					151,28	22,21	3'359,93
	OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli (Cat 186)							
728 / 16 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni</p>							
	A RIPORTARE							39'190'371,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							39'190'371,88
	Scavo ponticello Volume di scavo *4225,00 SOMMANO mc					4'225,00		
						4'225,00	3,25	13'731,25
729 / 17 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Magrone Canna Ponticello *23,00*0,100*17,000 Muri d'ala 3 *7,00*0,100*6,000 Muri d'ala 4 *6,00*0,100*6,000 SOMMANO mc					39,10		
		23,00	0,100	17,000		4,20		
		7,00	0,100	6,000		3,60		
		6,00	0,100	6,000		46,90	67,10	3'146,99
730 / 18 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Calcestruzzo fondazione Canna Ponticello *23,00*0,800*17,000 Muri d'ala 3 *7,00*1,000*6,000 Muri d'ala 4 *6,00*1,000*6,000 SOMMANO mc					312,80		
		23,00	0,800	17,000		42,00		
		7,00	1,000	6,000		36,00		
		6,00	1,000	6,000		390,80	113,85	44'492,58
731 / 19 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Acciaio Tombino *109673,00 SOMMANO kg					109'673,00		
		109673,00				109'673,00	1,11	121'737,03
732 / 20 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di							
	A R I P O R T A R E							39'373'479,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							39'373'479,73
	<p>sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Casseforme fondazione Canna Ponticello *2,00*23,00*0,800 2,00*0,800*17,000 Muri d'ala 3 *2,00*7,00*1,000 2,00*1,000*6,000 Muri d'ala 4 *2,00*6,00*1,000 2,00*1,000*6,000</p>	2,00	23,00	0,800		36,80		
		2,00		0,800	17,000	27,20		
		2,00	7,00	1,000		14,00		
		2,00		1,000	6,000	12,00		
		2,00	6,00	1,000		12,00		
		2,00		1,000	6,000	12,00		
	SOMMANO mq					114,00	22,21	2'531,94
	OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli (Cat 187)							
733 / 21 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Scavo ponticello Volume di scavo *9211,00</p>					9'211,00		
	SOMMANO mc					9'211,00	3,25	29'935,75
734 / 22 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Magrone Canna Ponticello *15,00*0,100*17,000 Muri d'ala 1 *9,00*0,100*6,000 Muri d'ala 2 *9,00*0,100*6,000 Muri d'ala 3 *6,00*0,100*6,000 Muri d'ala 4 *6,00*0,100*6,000</p>		15,00	0,100	17,000	25,50		
			9,00	0,100	6,000	5,40		
			9,00	0,100	6,000	5,40		
			6,00	0,100	6,000	3,60		
			6,00	0,100	6,000	3,60		
	SOMMANO mc					43,50	67,10	2'918,85
735 / 23 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Calcestruzzo fondazione Canna Ponticello *15,00*0,800*17,000</p>		15,00	0,800	17,000	204,00		
	A RIPORTARE					204,00		39'408'866,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					204,00		39'408'866,27
	Muri d'ala 1 *9,00*1,000*6,000 Muri d'ala 2 *9,00*1,000*6,000 Muri d'ala 3 *6,00*1,000*6,000 Muri d'ala 4 *6,00*1,000*6,000		9,00 9,00 6,00 6,00	1,000 1,000 1,000 1,000	6,000 6,000 6,000 6,000	54,00 54,00 36,00 36,00		
	SOMMANO mc					384,00	113,85	43'718,40
736 / 24 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Casseforme fondazione Canna Ponticello *2,00*15,00*0,800 2,00*0,800*17,000 Muri d'ala 1 *2,00*9,00*1,000 2,00*1,000*6,000 Muri d'ala 2 *2,00*9,00*1,000 2,00*1,000*6,000 Muri d'ala 3 *2,00*6,00*1,000 2,00*1,000*6,000 Muri d'ala 4 *2,00*6,00*1,000 2,00*1,000*6,000</p>	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	15,00 9,00 9,00 9,00 6,00 6,00	0,800 0,800 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	17,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000	24,00 27,20 18,00 12,00 18,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00		
	SOMMANO mq					159,20	22,21	3'535,83
	PO05 - Spalle (SbCat 27)							
737 / 4572 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 27 - PO05 - Spalle Acciaio fondazioni Ponticello e muro in sx *42310,00 Muri a mensola in sx *[5933+6044] Ponticello e muro in dx *39874,00 Muri a mensola in dx *[4066*2]</p>	42310,00 11977,00 39874,00 8132,00			42'310,00 11'977,00 39'874,00 8'132,00			
	SOMMANO kg					102'293,00	1,11	113'545,23
	OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli (Cat 188) PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
738 / 25 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p>							
	A R I P O R T A R E							39'569'665,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							39'569'665,73
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Magrone Canna Ponticello *23,50*0,100*17,000 Imbocco *9,50*0,100*17,000 Sbocco *9,50*0,100*17,000 SOMMANO mc		23,50 9,50 9,50	0,100 0,100 0,100	17,000 17,000 17,000	39,95 16,15 16,15	72,25 67,10	4'847,98
739 / 26 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Calcestruzzo fondazione Canna Ponticello *23,50*0,800*17,000 Imbocco *9,50*0,800*17,000 Sbocco *9,50*0,800*17,000 SOMMANO mc		23,50 9,50 9,50	0,800 0,800 0,800	17,000 17,000 17,000	319,60 129,20 129,20	578,00 113,85	65'805,30
740 / 27 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Acciaio Tombino *40269,00 SOMMANO kg		40269,00			40'269,00	40'269,00 1,11	44'698,59
741 / 28 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Casseforme fondazione Canna Ponticello *2,00*23,50*0,800 2,00*0,800*17,000 Imbocco *2,00*9,50*0,800 2,00*0,800*17,000 Sbocco *2,00*9,50*0,800 2,00*0,800*17,000 SOMMANO mq		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	23,50 0,800 9,50 0,800 9,50 0,800	17,000 17,000 17,000 17,000 17,000	37,60 27,20 15,20 27,20 15,20 27,20	149,60 22,21	3'322,62
	A R I P O R T A R E							39'688'340,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							39'688'340,22
	OI23 - ponticello S 14pod - Fosso Montisi su poderale G (Cat 189) PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
742 / 3344 PA.OC.0043	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 800 - Rck =>35 N/mm ² Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 189 - OI23 - ponticello S 14pod - Fosso Montisi su poderale G SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde - pali Ø 800 *[18+16]*20,00	34,00	20,00			680,00		
	SOMMANO ml					680,00	123,01	83'646,80
743 / 3348 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 189 - OI23 - ponticello S 14pod - Fosso Montisi su poderale G SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde pali *34,00*2056,00	34,00	2056,00			69'904,00		
	SOMMANO kg					69'904,00	1,11	77'593,44
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
744 / 3345 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 189 - OI23 - ponticello S 14pod - Fosso Montisi su poderale G SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni - magrone fondazione *31,00*0,100 - magrone fondazione *27,44*0,100		31,00 27,44		0,100 0,100	3,10 2,74		
	SOMMANO mc					5,84	67,10	391,86
745 / 3346 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 189 - OI23 - ponticello S 14pod - Fosso Montisi su poderale G SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni fondazione spalle lato DX *22,00*1,200*4,260 fondazione spalle lato SX *19,50*1,500*4,190		22,00 19,50	1,200 1,500	4,260 4,190	112,46 122,56		
	A RIPORTARE					235,02		39'849'972,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					235,02		39'849'972,32
	Paraghiaia *22,00*0,750*1,100 Paraghiaia *19,50*0,750*1,100 SOMMANO mc		22,00 19,50	0,750 0,750	1,100 1,100	18,15 16,09 <hr/> 269,26	113,85	30'655,25
746 / 3347 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 189 - OI23 - ponticello S 14pod - Fosso Montisi su poderale G SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni fondazione spalle lato DX *2,00*22,00*4,260 2,00*1,200*4,260 fondazione spalle lato SX *2,00*19,50*4,190 2,00*1,200*4,190 Paraghiaia *2,00*22,00*1,100 2,00*0,750*1,100 Paraghiaia *2,00*19,50*1,100 2,00*0,750*1,100 SOMMANO mq	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	22,00 19,50 22,00 19,50	 1,200 1,200 0,750 0,750	4,260 4,260 4,190 4,190 1,100 1,100 1,100 1,100	187,44 10,22 163,41 10,06 48,40 1,65 42,90 1,65 <hr/> 465,73	22,21	10'343,86
747 / 3863 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 189 - OI23 - ponticello S 14pod - Fosso Montisi su poderale G SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Scavo ponticello Volume di scavo *663,00 SOMMANO mc					663,00 <hr/> 663,00	3,25	2'154,75
748 / 4542 A.01.001	Vasca di prima pioggia TIPO 1 (Cat 225) ID01-Vasche di prima pioggia (SbCat 168) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 225 - Vasca di prima pioggia TIPO 1 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia Scavo *3,00*745,00 SOMMANO mc	3,00	745,00			2'235,00 <hr/> 2'235,00	3,25	7'263,75
749 / 4525 A.01.001	Vasca di prima pioggia TIPO 2 (Cat 226) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	A R I P O R T A R E							39'900'389,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							39'900'389,93
	<p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 226 - Vasca di prima pioggia TIPO 2 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia Scavo *6,00*1520,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">Vasca di prima pioggia TIPO 3 (Cat 227)</p>	6,00	1520,00			9'120,00		
						9'120,00	3,25	29'640,00
750 / 4541 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 227 - Vasca di prima pioggia TIPO 3 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia Scavo *5,00*1160,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">SV - SVINCOLI - SVINCOLI (SpCat 4) SV01 - Svincolo Fontazzi 1 (Cat 110) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)</p>	5,00	1160,00			5'800,00		
						5'800,00	3,25	18'850,00
751 / 5215 A.02.001.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO *1711,66</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">SV17 - Bonifica (SbCat 123)</p>					1'711,66		
						1'711,66	2,78	4'758,41
752 / 5213 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA *513,51</p>					513,51		
	A R I P O R T A R E					513,51		39'953'638,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					513,51		39'953'638,34
	SOMMANO mc					513,51	3,25	1'668,91
753 / 5214 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due ge ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOTESSUTO *1719,11					1'719,11		
	SOMMANO mq					1'719,11	10,13	17'414,58
754 / 5286 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *513,51					513,51		
	SOMMANO mc					513,51	11,06	5'679,42
755 / 5307 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *513,51					513,51		
	SOMMANO mc					513,51	1,54	790,81
	SV02 - Svincolo Fontazzi 2 (Cat 111) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
756 / 5218 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2							
	A RIPORTARE							39'979'192,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							39'979'192,06
757 / 5260 A.02.001.e	<p>SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO *1723,99</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</p> <p>Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra AMMORSAMENTO *313,66</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					1'723,99		
						1'723,99	2,78	4'792,69
758 / 5216 A.01.001	<p>SV17 - Bonifica (SbCat 123)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA *427,65</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					313,66		
						313,66	9,16	2'873,13
759 / 5217 E.01.035.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GECOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM</p> <p>Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due ge ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOTESSUTO *1739,92</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					427,65		
						427,65	3,25	1'389,86
760 / 5287 A.02.003.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *427,65</p>					1'739,92		
						1'739,92	10,13	17'625,39
	A R I P O R T A R E					427,65		40'005'873,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					427,65		40'005'873,13
	SOMMANO mc					427,65	11,06	4'729,81
761 / 5308 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3					427,65		
	<p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *427,65</p>					427,65		
	SOMMANO mc					427,65	1,54	658,58
	SV03 - Svincolo Fontazzi 3 (Cat 112) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
762 / 5221 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3							
	<p>Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO *308,25</p>					308,25		
	SOMMANO mq					308,25	2,78	856,94
763 / 5261 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI							
	<p>Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra AMMORSAMENTO *186,84</p>					186,84		
	SOMMANO mq					186,84	9,16	1'711,45
	SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
764 / 5219 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	<p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi</p>							
	A RIPORTARE							40'013'829,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							40'013'829,91
	particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA *41,78					41,78		
	SOMMANO mc					41,78	3,25	135,79
765 / 5220 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due ge ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOTESSUTO *1264,81					1'264,81		
	SOMMANO mq					1'264,81	10,13	12'812,53
766 / 5288 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *41,78					41,78		
	SOMMANO mc					41,78	11,06	462,09
767 / 5309 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *41,78					41,78		
	SOMMANO mc					41,78	1,54	64,34
768 / 5224 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 SV04 - Svincolo Fontazzi 4 (Cat 113) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
	A RIPORTARE							40'027'304,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'027'304,66
	<p>Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie cariche, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI</p> <p>Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4</p> <p>SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra</p> <p>SCOTICO *499,55</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					499,55		
						499,55	2,78	1'388,75
769 / 5262 A.02.001.e	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</p> <p>Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.</p> <p>Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI</p> <p>Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4</p> <p>SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra</p> <p>AMMORSAMENTO *217,81</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					217,81		
						217,81	9,16	1'995,14
	SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
770 / 5222 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, ascii ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI</p> <p>Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4</p> <p>SbCat 123 - SV17 - Bonifica</p> <p>SCAVO BONIFICA *95,02</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					95,02		
						95,02	3,25	308,82
771 / 5223 E.01.035.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM</p> <p>Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti.</p> <p>Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due ge ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319).</p> <p>Compresa fornitura, posa in opera.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI</p> <p>Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4</p> <p>SbCat 123 - SV17 - Bonifica</p> <p>GEOTESSUTO *1341,67</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					1'341,67		
						1'341,67	10,13	13'591,12
772 / 5289 A.02.003.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per</p>							
	A R I P O R T A R E							40'044'588,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'044'588,49
	riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *95,02					95,02		
	SOMMANO mc					95,02	11,06	1'050,92
773 / 5310 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *95,02					95,02		
	SOMMANO mc					95,02	1,54	146,33
	SV05 - Svincolo Fontazzi 5 (Cat 114) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
774 / 5226 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3							
	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO *768,17					768,17		
	SOMMANO mq					768,17	2,78	2'135,51
775 / 5263 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI							
	Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra AMMORSAMENTO *789,06					789,06		
	SOMMANO mq					789,06	9,16	7'227,79
776 / 5264 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4,							
	A R I P O R T A R E							40'055'149,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'055'149,04
	A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mm ² , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA *4148,98					4'148,98		
	SOMMANO mq					4'148,98	0,34	1'410,65
	SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
777 / 5225 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due ge ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOTESSUTO *887,15					887,15		
	SOMMANO mq					887,15	10,13	8'986,83
	SV06 - Svincolo Picchetto 1 (Cat 115) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
778 / 5196 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO *961,73					961,73		
	SOMMANO mq					961,73	2,78	2'673,61
	SV06 - Svincolo Picchetto 1 (Cat 115) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
779 / 5253 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mm ² , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA *343,12					343,12		
	SOMMANO mq					343,12	0,34	116,66
	A R I P O R T A R E							40'068'336,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							40'068'336,79
	SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
780 / 5195 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA *294,05					294,05		
	SOMMANO mc					294,05	3,25	955,66
781 / 5277 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM -- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *294,05					294,05		
	SOMMANO mc					294,05	11,06	3'252,19
782 / 5298 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *294,05					294,05		
	SOMMANO mc					294,05	1,54	452,84
	SV07 - Svincolo Picchetto 2 (Cat 116) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
783 / 5198 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2							
	A RIPORTARE							40'072'997,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'072'997,48
	SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO *172,99					172,99		
	SOMMANO mq					172,99	2,78	480,91
784 / 5254 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/ mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA *836,86					836,86		
	SOMMANO mq					836,86	0,34	284,53
	SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
785 / 5197 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA *50,71					50,71		
	SOMMANO mc					50,71	3,25	164,81
786 / 5278 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *50,71					50,71		
	SOMMANO mc					50,71	11,06	560,85
787 / 5299 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 123 - SV17 - Bonifica							
	A R I P O R T A R E							40'074'488,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'074'488,58
	RIEMPIMENTO BONIFICA *50,71 SOMMANO mc					50,71		
						50,71	1,54	78,09
	SV08 - Svincolo Picchetto 3 (Cat 117) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
788 / 5200 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO *894,89					894,89		
	SOMMANO mq					894,89	2,78	2'487,79
789 / 5255 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mm ² , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA *321,05					321,05		
	SOMMANO mq					321,05	0,34	109,16
	SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
790 / 5199 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fucatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA *243,64					243,64		
	SOMMANO mc					243,64	3,25	791,83
791 / 5279 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.							
	A R I P O R T A R E							40'077'955,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'077'955,45
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *243,64					243,64		
	SOMMANO mc					243,64	11,06	2'694,66
792 / 5300 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *243,64					243,64		
	SOMMANO mc					243,64	1,54	375,21
	SV09 - Svincolo Picchetto 4 (Cat 118) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
793 / 5202 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO *1510,14					1'510,14		
	SOMMANO mq					1'510,14	2,78	4'198,19
794 / 5256 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra AMMORSAMENTO *301,77					301,77		
	SOMMANO mq					301,77	9,16	2'764,21
795 / 5257 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	A R I P O R T A R E							40'087'987,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'087'987,72
	<p>Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mm², compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA *110,70</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">SV17 - Bonifica (SbCat 123)</p>					110,70		
						110,70	0,34	37,64
796 / 5201 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA *359,28</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					359,28		
						359,28	3,25	1'167,66
797 / 5280 A.02.003.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM -- AREA CENTRO. AN, FL, PG, RM, AQ.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *359,28</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					359,28		
						359,28	11,06	3'973,64
798 / 5301 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO -- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *359,28</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">SV010 - Svincolo Picchetto 5 (Cat 119) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)</p>					359,28		
						359,28	1,54	553,29
799 / 5204 A.02.001.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA -- DEI RILEVATI CON MATERIALI</p>							
	A R I P O R T A R E							40'093'719,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'093'719,95
	DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO *4681,65 SOMMANO mq					4'681,65		
						4'681,65	2,78	13'014,99
800 / 5258 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mm ² , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA *3189,39 SOMMANO mq					3'189,39		
						3'189,39	0,34	1'084,39
	SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
801 / 5203 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA *1404,61 SOMMANO mc					1'404,61		
						1'404,61	3,25	4'564,98
802 / 5281 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM -- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *1404,61 SOMMANO mc					1'404,61		
						1'404,61	11,06	15'534,99
803 / 5302 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO -- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	A R I P O R T A R E							40'127'919,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'127'919,30
	<p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *1404,61</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">SV011 - Svincolo Ponticini 1 (Cat 120) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)</p>					1'404,61		
						1'404,61	1,54	2'163,10
804 / 5234 A.02.001.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO *465,09</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					465,09		
						465,09	2,78	1'292,95
805 / 5269 A.02.001.e	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</p> <p>Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere</p> <p>Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra AMMORSAMENTO *268,27</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					268,27		
						268,27	9,16	2'457,35
806 / 5270 A.02.002.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</p> <p>Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mm², compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA *239,37</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					239,37		
						239,37	0,34	81,39
	A R I P O R T A R E							40'133'914,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							40'133'914,09
	SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
807 / 5232 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA *107,50					107,50		
	SOMMANO mc					107,50	3,25	349,38
808 / 5233 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due ge ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOTESSUTO *1000,16					1'000,16		
	SOMMANO mq					1'000,16	10,13	10'131,62
809 / 5291 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *107,50					107,50		
	SOMMANO mc					107,50	11,06	1'188,95
810 / 5312 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... ar pate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *107,50					107,50		
	SOMMANO mc					107,50	1,54	165,55
	A RIPORTARE							40'145'749,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'145'749,59
	SV012 - Svincolo Ponticini 4 (Cat 121) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
811 / 5243 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO *1679,63					1'679,63		
	SOMMANO mq					1'679,63	2,78	4'669,37
812 / 5273 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra AMMORSAMENTO *80,74					80,74		
	SOMMANO mq					80,74	9,16	739,58
	SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
813 / 5241 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fagatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA *479,76					479,76		
	SOMMANO mc					479,76	3,25	1'559,22
814 / 5242 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due ge ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOTESSUTO *1717,03					1'717,03		
	A R I P O R T A R E					1'717,03		40'152'717,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'717,03		40'152'717,76
	SOMMANO mq					1'717,03	10,13	17'393,51
815 / 5294 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *479,76					479,76		
	SOMMANO mc					479,76	11,06	5'306,15
816 / 5315 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *479,76					479,76		
	SOMMANO mc					479,76	1,54	738,83
	SV012 - Svincolo Ponticini 5 (Cat 122) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
817 / 5246 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO *10153,85					10'153,85		
	SOMMANO mq					10'153,85	2,78	28'227,70
818 / 5274 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mm ² , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5							
	A R I P O R T A R E							40'204'383,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'204'383,95
	SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA *1580,04					1'580,04		
	SOMMANO mq					1'580,04	0,34	537,21
	SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
819 / 5244 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA *3046,41					3'046,41		
	SOMMANO mc					3'046,41	3,25	9'900,83
820 / 5245 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM							
	Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due ge ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera.							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOLESSUTO *10189,15					10'189,15		
	SOMMANO mq					10'189,15	10,13	103'216,09
821 / 5295 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *3046,41					3'046,41		
	SOMMANO mc					3'046,41	11,06	33'693,29
822 / 5316 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Overo di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 123 - SV17 - Bonifica							
	A R I P O R T A R E							40'351'731,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'351'731,37
	RIEMPIMENTO BONIFICA *3046,41 SOMMANO mc					3'046,41		
						3'046,41	1,54	4'691,47
	Svincolo Picchetto 6 (Cat 200) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
823 / 5206 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO *231,03					231,03		
	SOMMANO mq					231,03	2,78	642,26
	SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
824 / 5205 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA *68,90					68,90		
	SOMMANO mc					68,90	3,25	223,93
825 / 5282 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *68,90					68,90		
	SOMMANO mc					68,90	11,06	762,03
826 / 5303 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale,							
	A R I P O R T A R E							40'358'051,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'358'051,06
	<p>compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *68,90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">Svincolo Picchetto 7 (Cat 201) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)</p>					68,90		
						68,90	1,54	106,11
827 / 5208 A.02.001.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO *186,81</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">SV17 - Bonifica (SbCat 123)</p>					186,81		
						186,81	2,78	519,33
828 / 5207 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA *23,43</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					23,43		
						23,43	3,25	76,15
829 / 5283 A.02.003.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *23,43</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					23,43		
						23,43	11,06	259,14
830 / 5304 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p>							
	A R I P O R T A R E							40'359'011,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'359'011,79
	<p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *23,43</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					23,43		
	SOMMANO mc					23,43	1,54	36,08
	Rot Picch Est (Cat 202) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
831 / 5210 A.02.001.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO *3917,72</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					3'917,72		
	SOMMANO mq					3'917,72	2,78	10'891,26
	SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
832 / 5209 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, ascì ... canali fugarori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA *1175,42</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					1'175,42		
	SOMMANO mc					1'175,42	3,25	3'820,12
	SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
833 / 5284 A.02.003.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *1175,42</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					1'175,42		
	SOMMANO mc					1'175,42	11,06	13'000,15
	A R I P O R T A R E							40'386'759,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'386'759,40
834 / 5305 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *1175,42 SOMMANO mc					1'175,42		
						1'175,42	1,54	1'810,15
835 / 5212 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO *359,58 SOMMANO mq					359,58		
						359,58	2,78	999,63
836 / 5259 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mm ² , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA *1304,76 SOMMANO mq					1'304,76		
						1'304,76	0,34	443,62
837 / 5211 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest							
	A R I P O R T A R E							40'390'012,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'390'012,80
838 / 5285 A.02.003.b	SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA *107,88 SOMMANO mc					107,88		
						107,88	3,25	350,61
	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM -- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *107,88 SOMMANO mc					107,88		
						107,88	11,06	1'193,15
839 / 5306 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO -- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *107,88 SOMMANO mc					107,88		
						107,88	1,54	166,14
840 / 5228 A.02.001.a	Svincolo Fontazzi 6 (Cat 204) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA -- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO *84,42 SOMMANO mq					84,42		
						84,42	2,78	234,69
841 / 5265 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA -- SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento							
	A R I P O R T A R E							40'391'957,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'391'957,39
	<p>in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra AMMORSAMENTO *54,35</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					54,35		
						54,35	9,16	497,85
842 / 5266 A.02.002.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</p> <p>Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/ mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA *353,62</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					353,62		
						353,62	0,34	120,23
	SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
843 / 5227 E.01.035.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM</p> <p>Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due ge ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOTESSUTO *16,26</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					16,26		
						16,26	10,13	164,71
	Rot Font (Cat 205) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
844 / 5231 A.02.001.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO *807,19</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					807,19		
						807,19	2,78	2'243,99
845 / 5267 A.02.001.e	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</p>							
	A R I P O R T A R E							40'394'984,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'394'984,17
	<p>Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra AMMORSAMENTO *310,26</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					310,26		
						310,26	9,16	2'841,98
846 / 5268 A.02.002.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</p> <p>Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mm², compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA *1022,14</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">SV17 - Bonifica (SbCat 123)</p>					1'022,14		
						1'022,14	0,34	347,53
847 / 5229 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA *147,32</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					147,32		
						147,32	3,25	478,79
848 / 5230 E.01.035.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM</p> <p>Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due ge ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOTESSUTO *1057,14</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					1'057,14		
						1'057,14	10,13	10'708,83
849 / 5290 A.02.003.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.</p>							
	A R I P O R T A R E							40'409'361,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'409'361,30
	<p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *147,32</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					147,32		
						147,32	11,06	1'629,36
850 / 5311 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *147,32</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					147,32		
						147,32	1,54	226,87
	Svincolo Ponticini 2 (Cat 206) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
851 / 5237 A.02.001.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>COMPRESO LO SCAVO SCORTICAMENTO PER UNA PROFONDITÀ MEDIA DI CM 20, PREVIO TAGLIO DEGLI ALBERI E DEI CESPUGLI, ESTIRPAZIONE CEPPE CARICO, TRASPORTO A RIFIUTO OD A REIMPIEGO DEL ... CAVE DI PRESTITO PER I RILEVATI COMPRESA LA FORNITURA DEI MATERIALI STESSI.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO *442,23</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					442,23		
						442,23	2,78	1'229,40
852 / 5271 A.02.002.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</p> <p>DELLA FONDAZIONE STRADALE (SOTTOFONDO) NEI TRATTI IN TRINCEA PER LA PROFONDITÀ E LE MODALITÀ PRESCRITTE DALLE NORME TECNICHE, FINO A RAGGIUNGERE IN OGNI PUNTO UN VALORE DELLA DEN ... EL MODULO DI COMPRESSIBILITÀ ME NON MINORE DI 50 N/ mmq, COMPRESI GLI EVENTUALI INUMIDIMENTI OD ESSICCAMENTI NECESSARI.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA *617,98</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					617,98		
						617,98	0,34	210,11
	SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
	A R I P O R T A R E							40'412'657,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'412'657,04
853 / 5235 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA *126,26 SOMMANO mc					126,26		
						126,26	3,25	410,35
854 / 5236 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due ge ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOTESSUTO *671,97 SOMMANO mq					671,97		
						671,97	10,13	6'807,06
855 / 5292 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *126,26 SOMMANO mc					126,26		
						126,26	11,06	1'396,44
856 / 5313 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *126,26 SOMMANO mc					126,26		
						126,26	1,54	194,44
	Svincolo Ponticini 3 (Cat 207) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
	A R I P O R T A R E							40'421'465,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'421'465,33
857 / 5240 A.02.001.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO *1493,05</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					1'493,05		
						1'493,05	2,78	4'150,68
858 / 5272 A.02.001.e	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</p> <p>Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra AMMORSAMENTO *167,90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					167,90		
						167,90	9,16	1'537,96
	SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
859 / 5238 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA *400,67</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					400,67		
						400,67	3,25	1'302,18
860 / 5239 E.01.035.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM</p> <p>Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti.</p> <p>Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due ge ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOTESSUTO *1745,73</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					1'745,73		
						1'745,73	10,13	17'684,24
	A R I P O R T A R E							40'446'140,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'446'140,39
861 / 5293 A.02.003.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM -- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *400,67</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					400,67	11,06	4'431,41
						400,67		
862 / 5314 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO -- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *400,67</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					400,67	1,54	617,03
						400,67		
863 / 5275 A.02.002.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</p> <p>Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mm², compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA *333,52</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					333,52	0,34	113,40
						333,52		
864 / 5249 A.02.001.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA -- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI</p>							
	A R I P O R T A R E							40'451'302,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'451'302,23
	Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO *218,19					218,19		
	SOMMANO mq					218,19	2,78	606,57
	SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
865 / 5247 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA *65,47					65,47		
	SOMMANO mc					65,47	3,25	212,78
866 / 5248 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM							
	Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due ge ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOTESSUTO *407,48					407,48		
	SOMMANO mq					407,48	10,13	4'127,77
867 / 5296 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *65,47					65,47		
	SOMMANO mc					65,47	11,06	724,10
868 / 5317 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7							
	A R I P O R T A R E							40'456'973,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'456'973,45
	SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *65,47					65,47		
	SOMMANO mc					65,47	1,54	100,82
	Rot Ponti Est (Cat 210) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
869 / 5276 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mm ² , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra COMPAT. TRINCEA *1634,27					1'634,27		
	SOMMANO mq					1'634,27	0,34	555,65
	Rot Ponti Ovest (Cat 211)							
870 / 5252 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3							
	Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO *4720,34					4'720,34		
	SOMMANO mq					4'720,34	2,78	13'122,55
	SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
871 / 5250 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 123 - SV17 - Bonifica SCAVO BONIFICA *1416,92					1'416,92		
	SOMMANO mc					1'416,92	3,25	4'604,99
872 / 5251 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM							
	Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica							
	A R I P O R T A R E							40'475'357,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'475'357,46
	<p>per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due ge ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 123 - SV17 - Bonifica GEOTESSUTO *4736,76</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					4'736,76		
873 / 5297 A.02.003.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *1416,92</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					4'736,76	10,13	47'983,38
						1'416,92		
874 / 5318 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *1416,92</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					1'416,92	11,06	15'671,14
						1'416,92		
875 / 5353 A.01.010	<p>TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA (SpCat 6) CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 (Cat 1) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno magrone, cls struttura e riempimento *95,00*7421,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p> <p style="text-align: center;">IM01 - Opere civili (SbCat 161)</p>	95,00	7421,00			704'995,00		
						704'995,00	0,19	133'949,05
	A R I P O R T A R E							40'675'143,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'675'143,09
876 / 5352 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 7421,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 (Cat 2) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)</p>		7421,00			7'421,00		
						7'421,00	2,60	19'294,60
877 / 4447 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno scavo *27,00*[323,00+536]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p> <p style="text-align: center;">IM01 - Opere civili (SbCat 161)</p>	27,00	859,00			23'193,00		
						23'193,00	0,19	4'406,67
878 / 4446 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 161 - IM01 - Opere civili [323,00+536]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 (Cat 3) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)</p>		859,00			859,00		
						859,00	2,60	2'233,40
879 / 5345 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E</p>							
	A R I P O R T A R E							40'701'077,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'701'077,76
	DISCARICA Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno magrone, cls struttura e riempimento *95,00*1427,00 SOMMANO mck	95,00	1427,00			135'565,00		
						135'565,00	0,19	25'757,35
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
880 / 5344 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... raggugliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 1427,00 SOMMANO mc		1427,00			1'427,00		
						1'427,00	2,60	3'710,20
	ST01 - sottovia al km 44+375.41 (Cat 9) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)							
881 / 4459 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno magrone, cls struttura e riempimento *95,00*14605,00 SOMMANO mck	95,00	14605,00			1'387 475,00		
						1'387 475,00	0,19	263'620,25
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
882 / 4458 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... raggugliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 14605,00 SOMMANO mc		14605,00			14'605,00		
						14'605,00	2,60	37'973,00
	A R I P O R T A R E							41'032'138,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'032'138,56
883 / 4461 A.01.010	<p style="text-align: center;">ST02 - sottovia al km 46+909.86 (Cat 10) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno magrone, cls struttura e riempimento *95,00*19813,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p>	95,00	19813,00			1'882 235,00	0,19	357'624,65
						1'882 235,00		
884 / 4460 E.08.005.17. 05.04	<p style="text-align: center;">IM01 - Opere civili (SbCat 161)</p> <p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 19813,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		19813,00			19'813,00	2,60	51'513,80
						19'813,00		
885 / 4463 A.01.010	<p style="text-align: center;">ST03 - sottovia al km 48+521.49 (Cat 11) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno magrone, cls struttura e riempimento *95,00*13864,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p>	95,00	13864,00			1'317 080,00	0,19	250'245,20
						1'317 080,00		
886 / 4462 E.08.005.17. 05.04	<p style="text-align: center;">IM01 - Opere civili (SbCat 161)</p> <p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p>							
	A R I P O R T A R E							41'691'522,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'691'522,21
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... raggugliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 13864,00 SOMMANO mc		13864,00			13'864,00		
	OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase (Cat 12)					13'864,00	2,60	36'046,40
887 / 4365 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 161 - IM01 - Opere civili 27,00*[611,00+460] SOMMANO mck	27,00	1071,00			28'917,00		
						28'917,00	0,19	5'494,23
888 / 4366 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... raggugliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 161 - IM01 - Opere civili [611,00+460] SOMMANO mc		1071,00			1'071,00		
	OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 (Cat 13)					1'071,00	2,60	2'784,60
889 / 4367 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 27,00*3068,00 SOMMANO mck	27,00	3068,00			82'836,00		
						82'836,00	0,19	15'738,84
	A R I P O R T A R E							41'751'586,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'751'586,28
890 / 4368 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 3068,00		3068,00			3'068,00		
	SOMMANO mc					3'068,00	2,60	7'976,80
	OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 (Cat 15)							
891 / 4369 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 27,00*882,00	27,00	882,00			23'814,00		
	SOMMANO mck					23'814,00	0,19	4'524,66
	OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale (Cat 16)							
892 / 4370 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 882,00		882,00			882,00		
	SOMMANO mc					882,00	2,60	2'293,20
	OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale (Cat 16)							
893 / 4371 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 161 - IM01 - Opere civili 27,00*394,00	27,00	394,00			10'638,00		
	A R I P O R T A R E					10'638,00		41'766'380,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10'638,00		41'766'380,94
	SOMMANO mck					10'638,00	0,19	2'021,22
894 / 4372 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... raggugliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 161 - IM01 - Opere civili 394,00		394,00			394,00		
	SOMMANO mc					394,00	2,60	1'024,40
	OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 (Cat 17)							
895 / 4373 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 27,00*856,00	27,00	856,00			23'112,00		
	SOMMANO mck					23'112,00	0,19	4'391,28
896 / 4374 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... raggugliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 856,00		856,00			856,00		
	SOMMANO mc					856,00	2,60	2'225,60
	OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase (Cat 18)							
897 / 4375 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	A R I P O R T A R E							41'776'043,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'776'043,44
	<p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 161 - IM01 - Opere civili 27,00*2446,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p>	27,00	2446,00			66'042,00		
						66'042,00	0,19	12'547,98
898 / 4376 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 161 - IM01 - Opere civili 2446,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 (Cat 19)</p>		2446,00			2'446,00		
						2'446,00	2,60	6'359,60
899 / 4377 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 27,00*1552,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p>	27,00	1552,00			41'904,00		
						41'904,00	0,19	7'961,76
900 / 4378 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 1552,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		1552,00			1'552,00		
						1'552,00	2,60	4'035,20
	A R I P O R T A R E							41'806'947,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'806'947,98
	OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase (Cat 20)							
901 / 4379 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 161 - IM01 - Opere civili 27,00*553,00	27,00	553,00			14'931,00		
	SOMMANO mck					14'931,00	0,19	2'836,89
902 / 4380 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... raggugliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 161 - IM01 - Opere civili 553,00		553,00			553,00		
	SOMMANO mc					553,00	2,60	1'437,80
	OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 (Cat 21)							
903 / 4381 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 27,00*352,00	27,00	352,00			9'504,00		
	SOMMANO mck					9'504,00	0,19	1'805,76
904 / 4382 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... raggugliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E							
	A R I P O R T A R E							41'813'028,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'813'028,43
	DISCARICA Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 352,00		352,00			352,00		
	SOMMANO mc					352,00	2,60	915,20
	OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 (Cat 22)							
905 / 4383 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 27,00*635,00	27,00	635,00			17'145,00		
	SOMMANO mck					17'145,00	0,19	3'257,55
906 / 4384 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 635,00		635,00			635,00		
	SOMMANO mc					635,00	2,60	1'651,00
	OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase (Cat 23)							
907 / 4385 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 161 - IM01 - Opere civili 27,00*707,00	27,00	707,00			19'089,00		
	SOMMANO mck					19'089,00	0,19	3'626,91
908 / 4386 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"							
	A R I P O R T A R E							41'822'479,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							41'822'479,09
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 161 - IM01 - Opere civili 707,00 SOMMANO mc		707,00			707,00		
						707,00	2,60	1'838,20
	OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secodaria (Cat 24)							
909 / 4387 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secodaria SbCat 161 - IM01 - Opere civili 27,00*1235,00 SOMMANO mck	27,00	1235,00			33'345,00		
						33'345,00	0,19	6'335,55
910 / 4388 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secodaria SbCat 161 - IM01 - Opere civili 1235,00 SOMMANO mc		1235,00			1'235,00		
						1'235,00	2,60	3'211,00
	TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 (Cat 25)							
911 / 3868 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 736,00*27,00 SOMMANO mck	736,00	27,00			19'872,00		
						19'872,00	0,19	3'775,68
	A RIPORTARE							41'837'639,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'837'639,52
912 / 3869 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 736,92					736,92		
	SOMMANO mc					736,92	2,60	1'915,99
	TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 (Cat 26)							
913 / 3877 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 1070,00*27,00	1070,00	27,00			28'890,00		
	SOMMANO mck					28'890,00	0,19	5'489,10
914 / 3878 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 1070,44					1'070,44		
	SOMMANO mc					1'070,44	2,60	2'783,14
	TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 (Cat 27)							
915 / 3886 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 161 - IM01 - Opere civili							
	A R I P O R T A R E							41'847'827,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'847'827,75
	669,91*27,00 SOMMANO mck	669,91	27,00			18'087,57 18'087,57	0,19	3'436,64
916 / 3887 E.08.005.17 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 669,91 SOMMANO mc					669,91 669,91	2,60	1'741,77
	TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 (Cat 28)							
917 / 3895 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 611,32*27,00 SOMMANO mck	611,32	27,00			16'505,64 16'505,64	0,19	3'136,07
918 / 3896 E.08.005.17 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 611,32 SOMMANO mc					611,32 611,32	2,60	1'589,43
	TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 (Cat 31)							
919 / 3904 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E							
	A R I P O R T A R E							41'857'731,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'857'731,66
	DISCARICA Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 986,00*27,00 SOMMANO mck	986,00	27,00			26'622,00		
						26'622,00	0,19	5'058,18
920 / 3905 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 986,06 SOMMANO mc					986,06		
						986,06	2,60	2'563,76
	TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 (Cat 32)							
921 / 3913 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 987,97*27,00	987,97	27,00			26'675,19		
						26'675,19	0,19	5'068,29
	SOMMANO mck							
922 / 3914 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 987,07					987,07		
						987,07	2,60	2'566,38
	TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 (Cat 33)							
923 / 3922 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	A R I P O R T A R E							41'872'988,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'872'988,27
	<p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 954,91*27,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p>	954,91	27,00			25'782,57		
						25'782,57	0,19	4'898,69
924 / 3923 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 945,91</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					945,91		
						945,91	2,60	2'459,37
	TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 (Cat 34)							
925 / 3942 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 27,00*777,28</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p>	27,00	777,28			20'986,56		
						20'986,56	0,19	3'987,45
926 / 3943 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 777,28</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					777,28		
						777,28	2,60	2'020,93
	TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 (Cat 35)							
927 / 3951 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI</p>							
	A R I P O R T A R E							41'886'354,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'886'354,71
	<p>PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 1515,19*95,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p>	1515,19	95,00			143'943,05		
						143'943,05	0,19	27'349,18
928 / 3952 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... raggugliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 1476,35</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					1'476,35		
						1'476,35	2,60	3'838,51
	TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 (Cat 36)							
929 / 3960 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 816,55*27,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p>	816,55	27,00			22'046,85		
						22'046,85	0,19	4'188,90
930 / 3961 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... raggugliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 816,55</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					816,55		
						816,55	2,60	2'123,03
	TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 (Cat 37)							
	A R I P O R T A R E							41'923'854,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'923'854,33
931 / 3969 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 566,82*27,00	566,82	27,00			15'304,14		
	SOMMANO mck					15'304,14	0,19	2'907,79
932 / 3970 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... raggugliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 566,82					566,82		
	SOMMANO mc					566,82	2,60	1'473,73
	TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 (Cat 38)							
933 / 3978 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 638,42*27,00	638,42	27,00			17'237,34		
	SOMMANO mck					17'237,34	0,19	3'275,09
934 / 3979 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... raggugliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 638,42					638,42		
	SOMMANO mc					638,42	2,60	1'659,89
	A R I P O R T A R E							41'933'170,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'933'170,83
	TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 (Cat 39)							
935 / 3987 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 530,59*27,00	530,59	27,00			14'325,93		
	SOMMANO mck					14'325,93	0,19	2'721,93
936 / 3988 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... raggugliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 530,59					530,59		
	SOMMANO mc					530,59	2,60	1'379,53
	TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 (Cat 40)							
937 / 3996 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 536,56*27,00	536,56	27,00			14'487,12		
	SOMMANO mck					14'487,12	0,19	2'752,55
938 / 3997 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... raggugliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 536,56					536,56		
	A R I P O R T A R E					536,56		41'940'024,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					536,56		41'940'024,84
	SOMMANO mc					536,56	2,60	1'395,06
	TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 (Cat 41)							
939 / 4005 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 499,34*27,00	499,34	27,00			13'482,18		
	SOMMANO mck					13'482,18	0,19	2'561,61
940 / 4006 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... raggugliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 499,34					499,34		
	SOMMANO mc					499,34	2,60	1'298,28
	TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 (Cat 42)							
941 / 4014 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 1111,30*27,00	1111,30	27,00			30'005,10		
	SOMMANO mck					30'005,10	0,19	5'700,97
942 / 4015 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... raggugliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212							
	A RIPORTARE							41'950'980,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'950'980,76
	SbCat 161 - IM01 - Opere civili 1111,30 SOMMANO mc					1'111,30		
						1'111,30	2,60	2'889,38
	TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 (Cat 43)							
943 / 4023 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 983,07*27,00	983,07	27,00			26'542,89		
	SOMMANO mck					26'542,89	0,19	5'043,15
944 / 4024 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 983,07					983,07		
	SOMMANO mc					983,07	2,60	2'555,98
	TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 (Cat 44)							
945 / 4032 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 1948,60*27,00	1948,60	27,00			52'612,20		
	SOMMANO mck					52'612,20	0,19	9'996,32
946 / 4033 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.							
	A R I P O R T A R E							41'971'465,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'971'465,59
	SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 1948,60					1'948,60		
	SOMMANO mc					1'948,60	2,60	5'066,36
	TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 (Cat 45)							
947 / 4050 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 885,59*27,00	885,59	27,00			23'910,93		
	SOMMANO mck					23'910,93	0,19	4'543,08
948 / 4051 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 885,59					885,59		
	SOMMANO mc					885,59	2,60	2'302,53
	P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto (Cat 46)							
949 / 4108 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *27,00*24,10*0,100*2,200 Volume tombino *27,00*24,10*2,200*2,200 volume pozzetto *27,00*3,00 imbocco *27,00*2,60*3,250*3,000 sbocco *27,00*5,63*2,000*3,000 magrone Imbocco di entrata *27,00*3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *27,00*0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *27,00*6,03*0,100*3,400 misto cementato *2,62*24,100	27,00	24,10	0,100	2,200	143,15		
		27,00	24,10	2,200	2,200	3'149,39		
		27,00	3,00			81,00		
		27,00	2,60	3,250	3,000	684,45		
		27,00	5,63	2,000	3,000	912,06		
		27,00	3,00	0,100	3,400	27,54		
		27,00	0,100	0,100	3,400	9,18		
		27,00	6,03	0,100	3,400	55,36		
			2,62		24,100	63,14		
	SOMMANO mck					5'125,27	0,19	973,80
	A R I P O R T A R E							41'984'351,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'984'351,36
950 / 4109 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *24,10*0,100*2,200 Volume tombino *24,10*2,200*2,200 volume pozzetto *3,00 imbocco *2,60*3,250*3,000 sbocco *5,63*2,000*3,000 magrone Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *6,03*0,100*3,400 misto cementato *2,62*24,100</p>							
	SOMMANO mc					250,62	2,60	651,61
	TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 (Cat 47)							
951 / 4084 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *27,00*50,15*0,100*2,200 Volume tombino *27,00*50,15*2,200*2,200 volume pozzetto *27,00*3,00 imbocco *27,00*2,60*4,360*3,000 sbocco *27,00*6,65*1,300*3,000 magrone Imbocco di entrata *27,00*3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *27,00*0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *27,00*7,05*0,100*3,400 misto cementato *2,62*50,150</p>							
	SOMMANO mck					8'783,79	0,19	1'668,92
952 / 4085 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo</p>							
	A R I P O R T A R E							41'986'671,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							41'986'671,89
	Volume magrone tombino *50,15*0,100*2,200 Volume tombino *50,15*2,200*2,200 volume pozzetto *3,00 imbocco *2,60*4,360*3,000 sbocco *6,65*1,300*3,000 magrone Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *7,05*0,100*3,400 misto cementato *2,62*50,150		50,15	0,100	2,200	11,03		
			50,15	2,200	2,200	242,73		
			3,00			3,00		
			2,60	4,360	3,000	34,01		
			6,65	1,300	3,000	25,94		
			3,00	0,100	3,400	1,02		
				0,100	3,400	0,34		
			7,05	0,100	3,400	2,40		
			2,62		50,150	131,39		
	SOMMANO mc					451,86	2,60	1'174,84
	TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 (Cat 48)							
953 / 4068 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *27,00*50,00*0,100*2,200 Volume tombino *27,00*50,00*2,200*2,200 volume pozzetto *27,00*3,00*4,200*3,000 imbocco *27,00*2,60*8,350*3,000 sbocco *27,00*7,10*2,100*3,000 magrone Imbocco di entrata *27,00*3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *27,00*3,40*0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *27,00*7,50*0,100*3,400 misto cementato *27,00*2,62*50,000	27,00	50,00	0,100	2,200	297,00		
		27,00	50,00	2,200	2,200	6'534,00		
		27,00	3,00	4,200	3,000	1'020,60		
		27,00	2,60	8,350	3,000	1'758,51		
		27,00	7,10	2,100	3,000	1'207,71		
		27,00	3,00	0,100	3,400	27,54		
		27,00	3,40	0,100	3,400	31,21		
		27,00	7,50	0,100	3,400	68,85		
		27,00	2,62		50,000	3'537,00		
	SOMMANO mck					14'482,42	0,19	2'751,66
	TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 (Cat 49)							
954 / 4069 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *50,00*0,100*2,200 Volume tombino *50,00*2,200*2,200 volume pozzetto *3,00*4,200*3,000 imbocco *2,60*8,350*3,000 sbocco *7,10*2,100*3,000 magrone Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *3,40*0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *7,50*0,100*3,400 misto cementato *2,62*50,000		50,00	0,100	2,200	11,00		
			50,00	2,200	2,200	242,00		
			3,00	4,200	3,000	37,80		
			2,60	8,350	3,000	65,13		
			7,10	2,100	3,000	44,73		
			3,00	0,100	3,400	1,02		
			3,40	0,100	3,400	1,16		
			7,50	0,100	3,400	2,55		
			2,62		50,000	131,00		
	SOMMANO mc					536,39	2,60	1'394,61
	TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 (Cat 49)							
955 / 4072	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -							
	A RIPORTARE							41'991'993,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							41'991'993,00	
A.01.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *27,00*33,25*0,100*2,200 Volume tombino *27,00*33,25*2,200*2,200 volume pozzetto *27,00*3,00*5,150*3,000 imbocco *27,00*2,60*4,250*3,000 sbocco *27,00*7,30*2,100*3,000 magrone Imbocco di entrata *27,00*3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *27,00*2,70*0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *27,00*7,70*0,100*3,400 misto cementato *2,62*33,250	27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00	33,25 33,25 3,00 2,60 7,30 3,00 2,70 7,70 2,62	0,100 2,200 5,150 4,250 2,100 0,100 0,100 0,100	2,200 2,200 3,000 3,000 3,000 3,400 3,400 3,400 33,250	197,51 4'345,11 1'251,45 895,05 1'241,73 27,54 24,79 70,69 87,12			
	SOMMANO mck					8'140,99	0,19	1'546,79	
956 / 4073 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *33,25*0,100*2,200 Volume tombino *33,25*2,200*2,200 volume pozzetto *3,00*5,150*3,000 imbocco *2,60*4,250*3,000 sbocco *7,30*2,100*3,000 magrone Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *2,70*0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *7,70*0,100*3,400 misto cementato *2,62*33,250		33,25 33,25 3,00 2,60 7,30 3,00 2,70 7,70 2,62	0,100 2,200 5,150 4,250 2,100 0,100 0,100 0,100	7,32 160,93 46,35 33,15 45,99 1,02 0,92 2,62 87,12				
	SOMMANO mc					385,42	2,60	1'002,09	
	TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 (Cat 50)								
957 / 4076 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *27,00*36,15*0,100*2,200 Volume tombino *27,00*36,15*2,200*2,200 volume pozzetto *27,00*3,00 imbocco *27,00*2,60*8,700*3,000 sbocco *27,00*8,80*2,200*3,000 magrone Imbocco di entrata *27,00*3,00*0,100*3,400	27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00	36,15 36,15 3,00 2,60 8,80 3,00	0,100 2,200 2,200 3,000 2,200 0,100	214,73 4'724,08 81,00 1'832,22 1'568,16 27,54				
	A RIPIORTARE					8'447,73		41'994'541,88	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8'447,73		41'994'541,88
	magrone Pozzetto centrale *27,00*0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *27,00*9,20*0,100*3,400 misto cementato *2,62*36,150	27,00 27,00	9,20 2,62	0,100 0,100	3,400 3,400 36,150	9,18 84,46 94,71		
	SOMMANO mck					8'636,08	0,19	1'640,86
958 / 4077 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *36,15*0,100*2,200 Volume tombino *36,15*2,200*2,200 volume pozzetto *3,00 imbocco *2,60*8,700*3,000 sbocco *8,80*2,200*3,000 magrone Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *9,20*0,100*3,400 misto cementato *2,62*36,150		36,15 36,15 3,00 2,60 8,80 3,00	0,100 2,200 2,200 8,700 2,200 0,100 0,100 0,100	2,200 2,200 3,000 3,000 3,400 3,400 3,400 36,150	7,95 174,97 3,00 67,86 58,08 1,02 0,34 3,13 94,71		
	SOMMANO mc					411,06	2,60	1'068,76
	TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 (Cat 51)							
959 / 4080 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *27,00*45,00*0,100*2,200 Volume tombino *27,00*45,00*2,200*2,200 volume pozzetto *27,00*3,00 imbocco *27,00*2,50*3,500 sbocco *27,00*5,80*1,200*3,000 magrone Imbocco di entrata *27,00*0,100*3,900 magrone Pozzetto centrale *27,00*0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *27,00*6,20*0,100*3,400 misto cementato *2,62*45,000	27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00	45,00 45,00 3,00 2,50 5,80 6,20 2,62	0,100 2,200 2,200 3,500 1,200 0,100 0,100	2,200 2,200 3,500 3,000 3,900 3,400 3,400 45,000	267,30 5'880,60 81,00 236,25 563,76 10,53 9,18 56,92 117,90		
	SOMMANO mck					7'223,44	0,19	1'372,45
960 / 4081 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.							
	A R I P O R T A R E							41'998'623,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'998'623,95
	SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *45,00*0,100*2,200 Volume tombino *45,00*2,200*2,200 volume pozzetto *3,00 imbocco *2,50*3,500 sbocco *5,80*1,200*3,000 magrone Imbocco di entrata *0,100*3,900 magrone Pozzetto centrale *0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *6,20*0,100*3,400 misto cementato *2,62*45,000							
	SOMMANO mc					381,07	2,60	990,78
	P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto (Cat 53)							
961 / 4112 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *27,00*30,77*0,100*2,200 Volume tombino *27,00*30,77*2,200*2,200 volume pozzetto *27,00*3,00 imbocco *27,00*2,60*3,250*3,000 sbocco *27,00*5,27*2,000*3,000 magrone Imbocco di entrata *27,00*3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *27,00*0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *27,00*5,67*0,100*3,400 misto cementato *2,62*30,770							
	SOMMANO mck					5'992,37	0,19	1'138,55
962 / 4113 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *30,77*0,100*2,200 Volume tombino *30,77*2,200*2,200 volume pozzetto *3,00 imbocco *2,60*3,250*3,000 sbocco *5,27*2,000*3,000 magrone Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *5,67*0,100*3,400 misto cementato *2,62*30,770							
	SOMMANO mc					299,58	2,60	778,91
	A R I P O R T A R E							42'001'532,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							42'001'532,19
963 / 4116 A.01.010	<p>P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto (Cat 54)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *27,00*24,10*0,100*2,200 Volume tombino *27,00*24,10*2,200*2,200 volume pozzetto *27,00*3,00 imbocco *27,00*2,60*4,200*3,000 sbocco *27,00*5,90*2,000*3,000 magrone Imbocco di entrata *27,00*3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *27,00*0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *27,00*6,30*0,100*3,400 misto cementato *2,62*24,100</p>	27,00	24,10	0,100	2,200	143,15		
		27,00	24,10	2,200	2,200	3'149,39		
		27,00	3,00			81,00		
		27,00	2,60	4,200	3,000	884,52		
		27,00	5,90	2,000	3,000	955,80		
		27,00	3,00	0,100	3,400	27,54		
		27,00		0,100	3,400	9,18		
		27,00	6,30	0,100	3,400	57,83		
			2,62		24,100	63,14		
	SOMMANO mck					5'371,55	0,19	1'020,59
964 / 4117 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *24,10*0,100*2,200 Volume tombino *24,10*2,200*2,200 volume pozzetto *3,00 imbocco *2,60*4,200*3,000 sbocco *5,90*2,000*3,000 magrone Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *6,30*0,100*3,400 misto cementato *2,62*24,100</p>		24,10	0,100	2,200	5,30		
			24,10	2,200	2,200	116,64		
			3,00			3,00		
			2,60	4,200	3,000	32,76		
			5,90	2,000	3,000	35,40		
			3,00	0,100	3,400	1,02		
				0,100	3,400	0,34		
			6,30	0,100	3,400	2,14		
			2,62		24,100	63,14		
	SOMMANO mc					259,74	2,60	675,32
	<p>P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto (Cat 55)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *27,00*22,38*0,100*2,200 Volume tombino *27,00*22,38*2,200*2,200</p>	27,00	22,38	0,100	2,200	132,94		
		27,00	22,38	2,200	2,200	2'924,62		
	A R I P O R T A R E					3'057,56		42'003'228,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3'057,56		42'003'228,10
	volume pozzetto *27,00*3,00 imbocco *27,00*2,60*3,250*3,000 sbocco *27,00*5,46*2,000*3,000 magrone Imbocco di entrata *27,00*3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *27,00*0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *27,00*5,86*0,100*3,400 misto cementato *2,62*22,380	27,00	3,00			81,00		
		27,00	2,60	3,250	3,000	684,45		
		27,00	5,46	2,000	3,000	884,52		
		27,00	3,00	0,100	3,400	27,54		
		27,00		0,100	3,400	9,18		
		27,00	5,86	0,100	3,400	53,79		
			2,62		22,380	58,64		
	SOMMANO mck					4'856,68	0,19	922,77
966 / 4121 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *22,38*0,100*2,200 Volume tombino *22,38*2,200*2,200 volume pozzetto *3,00 imbocco *2,60*3,250*3,000 sbocco *5,46*2,000*3,000 magrone Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *5,86*0,100*3,400 misto cementato *2,62*22,380							
		22,38		0,100	2,200	4,92		
		22,38		2,200	2,200	108,32		
			3,00			3,00		
			2,60	3,250	3,000	25,35		
			5,46	2,000	3,000	32,76		
			3,00	0,100	3,400	1,02		
				0,100	3,400	0,34		
			5,86	0,100	3,400	1,99		
			2,62		22,380	58,64		
	SOMMANO mc					236,34	2,60	614,48
	TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 (Cat 56)							
967 / 4088 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *27,00*33,33*0,100*2,200 Volume tombino *27,00*33,33*2,200*2,200 volume pozzetto *27,00*3,00 imbocco *27,00*2,60*4,300*3,000 sbocco *27,00*10,40*1,900*3,000 magrone Imbocco di entrata *27,00*3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *27,00*0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *27,00*10,80*0,100*3,400 misto cementato *2,62*33,330	27,00	33,33	0,100	2,200	197,98		
		27,00	33,33	2,200	2,200	4'355,56		
		27,00	3,00			81,00		
		27,00	2,60	4,300	3,000	905,58		
		27,00	10,40	1,900	3,000	1'600,56		
		27,00	3,00	0,100	3,400	27,54		
		27,00		0,100	3,400	9,18		
		27,00	10,80	0,100	3,400	99,14		
			2,62		33,330	87,32		
	SOMMANO mck					7'363,86	0,19	1'399,13
968 / 4089 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.							
	A RIPORTARE							42'006'164,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							42'006'164,48
	<p>Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *33,33*0,100*2,200 Volume tombino *33,33*2,200*2,200 volume pozzetto *3,00 imbocco *2,60*4,300*3,000 sbocco *10,40*1,900*3,000 magrone Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *10,80*0,100*3,400 misto cementato *2,62*33,330</p>							
	SOMMANO mc					356,82	2,60	927,73
	TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128 (Cat 57)							
969 / 3929 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 1004,38*27,00</p>	1004,38	27,00			27'118,26		
	SOMMANO mck					27'118,26	0,19	5'152,47
970 / 3930 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 57 - TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 1004,38</p>					1'004,38		
	SOMMANO mc					1'004,38	2,60	2'611,39
	TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 (Cat 58)							
971 / 4092 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536</p>							
	A R I P O R T A R E							42'014'856,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							42'014'856,07	
	SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *27,00*31,32*0,100*2,200 Volume tombino *27,00*31,32*2,200*2,200 volume pozzetto *27,00*3,00 imbocco *27,00*2,60*4,650*3,000 sbocco *27,00*8,60*1,900*3,000 magrone Imbocco di entrata *27,00*3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *27,00*0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *27,00*9,00*0,100*3,400 misto cementato *2,62*31,320	27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00	31,32 31,32 3,00 2,60 8,60 3,00 3,00 9,00 2,62	0,100 2,200 2,200 3,000 1,900 0,100 0,100 0,100	2,200 2,200 3,000 3,000 3,000 3,400 3,400 3,400 31,320	186,04 4'092,90 81,00 979,29 1'323,54 27,54 9,18 82,62 82,06			
	SOMMANO mck					6'864,17	0,19	1'304,19	
972 / 4093 E.08.005.17 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *31,32*0,100*2,200 Volume tombino *31,32*2,200*2,200 volume pozzetto *3,00 imbocco *2,60*4,650*3,000 sbocco *8,60*1,900*3,000 magrone Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *9,00*0,100*3,400 misto cementato *2,62*31,320		31,32 31,32 3,00 2,60 8,60 3,00 3,00 9,00 2,62	0,100 2,200 2,200 3,000 1,900 0,100 0,100 0,100	2,200 2,200 3,000 3,000 3,000 3,400 3,400 3,400 31,320	6,89 151,59 3,00 36,27 49,02 1,02 0,34 3,06 82,06			
	SOMMANO mc					333,25	2,60	866,45	
	TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 (Cat 60)								
973 / 4096 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *27,00*31,30*0,100*2,200 Volume tombino *27,00*31,30*2,200*2,200 volume pozzetto *27,00*3,00 imbocco *27,00*2,60*2,900*3,000 sbocco *27,00*6,00*1,400*3,000 magrone Imbocco di entrata *27,00*3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *27,00*0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *27,00*6,40*0,100*3,400 misto cementato *2,62*31,300	27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00	31,30 31,30 3,00 2,60 6,00 3,00 3,00 6,40 2,62	0,100 2,200 2,200 2,900 1,400 0,100 0,100 0,100	2,200 2,200 3,000 3,000 3,000 3,400 3,400 3,400 31,300	185,92 4'090,28 81,00 610,74 680,40 27,54 9,18 58,75 82,01			
	SOMMANO mck					5'825,82	0,19	1'106,91	
974 / 4097 E.08.005.17	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI								
	A R I P O R T A R E							42'018'133,62	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							42'018'133,62
05.04	<p>ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *31,30*0,100*2,200 Volume tombino *31,30*2,200*2,200 volume pozzetto *3,00 imbocco *2,60*2,900*3,000 sbocco *6,00*1,400*3,000 magrone Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *6,40*0,100*3,400 misto cementato *2,62*31,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 (Cat 61)</p>							
						294,75	2,60	766,35
975 / 4100 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *27,00*65,50*0,100*2,200 Volume tombino *27,00*65,50*2,200*2,200 volume pozzetto *27,00*3,00*5,620*3,000 imbocco *27,00*2,60*2,800*3,000 sbocco *27,00*4,20*2,100*3,000 magrone Imbocco di entrata *27,00*3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *27,00*5,60*0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *27,00*4,60*0,100*3,400 misto cementato *2,62*65,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p>							
		27,00	65,50	0,100	2,200	389,07		
		27,00	65,50	2,200	2,200	8'559,54		
		27,00	3,00	5,620	3,000	1'365,66		
		27,00	2,60	2,800	3,000	589,68		
		27,00	4,20	2,100	3,000	714,42		
		27,00	3,00	0,100	3,400	27,54		
		27,00	5,60	0,100	3,400	51,41		
		27,00	4,60	0,100	3,400	42,23		
			2,62		65,500	171,61		
						11'911,16	0,19	2'263,12
976 / 4101 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL' VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *65,50*0,100*2,200 Volume tombino *65,50*2,200*2,200 volume pozzetto *3,00*5,620*3,000 imbocco *2,60*2,800*3,000</p>							
		65,50	0,100	2,200	2,200	14,41		
		65,50	2,200	2,200	2,200	317,02		
		3,00	5,620	3,000	3,000	50,58		
		2,60	2,800	3,000	3,000	21,84		
	A RIPIORTARE					403,85		42'021'163,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO					403,85		42'021'163,09	
	sbocco *4,20*2,100*3,000 magrone Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *5,60*0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *4,60*0,100*3,400 misto cementato *2,62*65,500 style="text-align: right;">SOMMANO mc		4,20 3,00 5,60 4,60 2,62	2,100 0,100 0,100 0,100	3,000 3,400 3,400 3,400 65,500	26,46 1,02 1,90 1,56 171,61	606,40	2,60	1'576,64
	S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 (Cat 62)								
977 / 4104 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *27,00*23,00*0,100*2,200 Volume tombino *27,00*23,00*2,200*2,200 volume pozzetto *27,00*3,00 imbocco *27,00*2,60*3,250*3,000 sbocco *27,00*6,73*2,000*3,000 magrone Imbocco di entrata *27,00*3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *27,00*0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *27,00*7,13*0,100*3,400 misto cementato *2,62*23,000 style="text-align: right;">SOMMANO mck	27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00	23,00 23,00 3,00 2,60 6,73 3,00 3,00 7,13 2,62	0,100 2,200 2,200 3,000 2,000 0,100 0,100 0,100	2,200 2,200 3,000 3,000 3,400 3,400 3,400 3,400 23,000	136,62 3'005,64 81,00 684,45 1'090,26 27,54 9,18 65,45 60,26	5'160,40	0,19	980,48
978 / 4105 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *23,00*0,100*2,200 Volume tombino *23,00*2,200*2,200 volume pozzetto *3,00 imbocco *2,60*3,250*3,000 sbocco *6,73*2,000*3,000 magrone Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *7,13*0,100*3,400 misto cementato *2,62*23,000 style="text-align: right;">SOMMANO mc	23,00 23,00 3,00 2,60 6,73 3,00 3,00 7,13 2,62	0,100 2,200 3,000 2,000 0,100 0,100	2,200 2,200 3,000 3,000 3,400 3,400 3,400 23,000	5,06 111,32 3,00 25,35 40,38 1,02 0,34 2,42 60,26	249,15	2,60	647,79	
	S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 (Cat 64)								
979 / 4140 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM								
	A RIPORTARE							42'024'368,00	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							42'024'368,00
	<p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *27,00*15,25*0,100*2,200 Volume tombino *27,00*15,25*2,200*2,200 volume pozzetto *27,00*3,00 imbocco *27,00*2,60*3,350*3,000 sbocco *27,00*4,26*2,000*3,000 magrone Imbocco di entrata *27,00*3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *27,00*0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *27,00*4,66*0,100*3,400 misto cementato *2,62*15,250</p>							
	SOMMANO mck					3'679,55	0,19	699,11
980 / 4141 E.08.005.17 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *15,25*0,100*2,200 Volume tombino *15,25*2,200*2,200 volume pozzetto *3,00 imbocco *2,60*3,350*3,000 sbocco *4,26*2,000*3,000 magrone Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *4,66*0,100*3,400 misto cementato *2,62*15,250</p>							
	SOMMANO mc					174,76	2,60	454,38
	S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 (Cat 65)							
981 / 4144 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *27,00*15,22*0,100*2,200 Volume tombino *27,00*15,22*2,200*2,200 volume pozzetto *27,00*3,00 imbocco *27,00*2,60*3,350*3,000 sbocco *27,00*5,75*2,000*3,000 magrone Imbocco di entrata *27,00*3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *27,00*0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *27,00*6,15*0,100*3,400 misto cementato *2,62*15,220</p>							
	SOMMANO mc					174,76	2,60	454,38
	A RIPORTARE					3'930,43		42'025'521,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3'930,43		42'025'521,49
	SOMMANO mck					3'930,43	0,19	746,78
982 / 4145 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *15,22*0,100*2,200 Volume tombino *15,22*2,200*2,200 volume pozzetto *3,00 imbocco *2,60*3,350*3,000 sbocco *5,75*2,000*3,000 magrone Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *6,15*0,100*3,400 misto cementato *2,62*15,220							
	SOMMANO mc					183,97	2,60	478,32
	S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 (Cat 66)							
983 / 4148 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *27,00*12,00*0,100*2,200 Volume tombino *27,00*12,00*2,200*2,200 volume pozzetto *27,00*3,00 imbocco *27,00*2,60*3,350*3,000 sbocco *27,00*5,71*2,000*3,000 magrone Imbocco di entrata *27,00*3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *27,00*0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *27,00*6,11*0,100*3,400 misto cementato *2,62*12,000							
	SOMMANO mck					3'475,22	0,19	660,29
984 / 4149 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 161 - IM01 - Opere civili							
	A RIPIORTARE							42'027'406,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							42'027'406,88
	Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *12,00*0,100*2,200 Volume tombino *12,00*2,200*2,200 volume pozzetto *3,00 imbocco *2,60*3,350*3,000 sbocco *5,71*2,000*3,000 magrone Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *6,11*0,100*3,400 misto cementato *2,62*12,000		12,00	0,100	2,200	2,64		
			12,00	2,200	2,200	58,08		
			3,00			3,00		
			2,60	3,350	3,000	26,13		
			5,71	2,000	3,000	34,26		
			3,00	0,100	3,400	1,02		
				0,100	3,400	0,34		
			6,11	0,100	3,400	2,08		
			2,62		12,000	31,44		
	SOMMANO mc					158,99	2,60	413,37
	S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 (Cat 67)							
985 / 4152 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *27,00*18,68*0,100*2,200 Volume tombino *27,00*18,68*2,200*2,200 volume pozzetto *27,00*3,00 imbocco *27,00*2,60*5,650*3,000 sbocco *27,00*4,24*2,000*3,000 magrone Imbocco di entrata *27,00*3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *27,00*0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *27,00*4,64*0,100*3,400 misto cementato *2,62*18,680	27,00	18,68	0,100	2,200	110,96		
		27,00	18,68	2,200	2,200	2'441,10		
		27,00	3,00			81,00		
		27,00	2,60	5,650	3,000	1'189,89		
		27,00	4,24	2,000	3,000	686,88		
		27,00	3,00	0,100	3,400	27,54		
		27,00		0,100	3,400	9,18		
		27,00	4,64	0,100	3,400	42,60		
			2,62		18,680	48,94		
	SOMMANO mck					4'638,09	0,19	881,24
	S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini (Cat 69)							
986 / 4153 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *18,68*0,100*2,200 Volume tombino *18,68*2,200*2,200 volume pozzetto *3,00 imbocco *2,60*5,650*3,000 sbocco *4,24*2,000*3,000 magrone Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *4,64*0,100*3,400 misto cementato *2,62*18,680		18,68	0,100	2,200	4,11		
			18,68	2,200	2,200	90,41		
			3,00			3,00		
			2,60	5,650	3,000	44,07		
			4,24	2,000	3,000	25,44		
			3,00	0,100	3,400	1,02		
				0,100	3,400	0,34		
			4,64	0,100	3,400	1,58		
			2,62		18,680	48,94		
	SOMMANO mc					218,91	2,60	569,17
	S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini (Cat 69)							
	A RIPORTARE							42'029'270,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							42'029'270,66
987 / 4156 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *27,00*17,90*0,100*2,200 Volume tombino *27,00*17,90*2,200*2,200 volume pozzetto *27,00*3,00 imbocco *27,00*2,60*3,250*3,000 sbocco *27,00*3,96*2,000*3,000 magrone Imbocco di entrata *27,00*3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *27,00*0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *27,00*4,36*0,100*3,400 misto cementato *2,62*17,900							
	SOMMANO mck					3'976,11	0,19	755,46
988 / 4157 E.08.005.17 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *17,90*0,100*2,200 Volume tombino *17,90*2,200*2,200 volume pozzetto *3,00 imbocco *2,60*3,250*3,000 sbocco *3,96*2,000*3,000 magrone Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *4,36*0,100*3,400 misto cementato *2,62*17,900							
	SOMMANO mc					192,43	2,60	500,32
	S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini (Cat 70)							
989 / 4160 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *27,00*38,37*0,100*2,200 Volume tombino *27,00*38,37*2,200*2,200 volume pozzetto *27,00*3,00 imbocco *27,00*2,60*3,250*3,000 sbocco *27,00*3,82*2,000*3,000							
	A RIPIORTARE					6'626,40		42'030'526,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6'626,40		42'030'526,44
	magrone Imbocco di entrata *27,00*3,00*0,100*3,400	27,00	3,00	0,100	3,400	27,54		
	magrone Pozzetto centrale *27,00*0,100*3,400	27,00		0,100	3,400	9,18		
	magrone Sbocco di uscita *27,00*4,22*0,100*3,400	27,00	4,22	0,100	3,400	38,74		
	misto cementato *2,62*38,370		2,62		38,370	100,53		
	SOMMANO mck					6'802,39	0,19	1'292,45
990 / 4161 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *38,37*0,100*2,200		38,37	0,100	2,200	8,44		
	Volume tombino *38,37*2,200*2,200		38,37	2,200	2,200	185,71		
	volume pozzetto *3,00		3,00			3,00		
	imbocco *2,60*3,250*3,000		2,60	3,250	3,000	25,35		
	sbocco *3,82*2,000*3,000		3,82	2,000	3,000	22,92		
	magrone Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400		3,00	0,100	3,400	1,02		
	magrone Pozzetto centrale *0,100*3,400			0,100	3,400	0,34		
	magrone Sbocco di uscita *4,22*0,100*3,400		4,22	0,100	3,400	1,43		
	misto cementato *2,62*38,370		2,62		38,370	100,53		
	SOMMANO mc					348,74	2,60	906,72
	P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi (Cat 73)							
991 / 4124 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *27,00*21,70*0,100*2,200	27,00	21,70	0,100	2,200	128,90		
	Volume tombino *27,00*21,70*2,200*2,200	27,00	21,70	2,200	2,200	2'835,76		
	volume pozzetto *27,00*3,00	27,00	3,00			81,00		
	imbocco *27,00*2,60*5,650*3,000	27,00	2,60	5,650	3,000	1'189,89		
	sbocco *27,00*7,45*2,000*3,000	27,00	7,45	2,000	3,000	1'206,90		
	magrone Imbocco di entrata *27,00*3,00*0,100*3,400	27,00	3,00	0,100	3,400	27,54		
	magrone Pozzetto centrale *27,00*0,100*3,400	27,00		0,100	3,400	9,18		
	magrone Sbocco di uscita *27,00*7,85*0,100*3,400	27,00	7,85	0,100	3,400	72,06		
	misto cementato *2,62*21,700		2,62		21,700	56,85		
	SOMMANO mck					5'608,08	0,19	1'065,54
992 / 4125 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.							
	A R I P O R T A R E							42'033'791,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							42'035'727,91
	P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi (Cat 75)							
995 / 4132 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *27,00*15,80*0,100*2,200 Volume tombino *27,00*15,80*2,200*2,200 volume pozzetto *27,00*3,00 imbocco *27,00*2,60*3,450*3,000 sbocco *27,00*3,45*2,000*3,000 magrone Imbocco di entrata *27,00*3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *27,00*0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *27,00*3,85*0,100*3,400 misto cementato *2,62*15,800	27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00	15,80 15,80 3,00 2,60 3,45 3,00 3,00 3,00 3,00	0,100 2,200 3,00 3,450 2,000 0,100 0,100 0,100	2,200 2,200 3,000 3,000 3,400 3,400 3,400 3,400 15,800	93,85 2'064,74 81,00 726,57 558,90 27,54 9,18 35,34 41,40		
	SOMMANO mck					3'638,52	0,19	691,32
996 / 4133 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *15,80*0,100*2,200 Volume tombino *15,80*2,200*2,200 volume pozzetto *3,00 imbocco *2,60*3,450*3,000 sbocco *3,45*2,000*3,000 magrone Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *3,85*0,100*3,400 misto cementato *2,62*15,800		15,80 15,80 3,00 2,60 3,45 3,00 3,00 3,00	0,100 2,200 3,00 3,450 2,000 0,100 0,100	2,200 2,200 3,000 3,000 3,400 3,400 3,400 15,800	3,48 76,47 3,00 26,91 20,70 1,02 0,34 1,31 41,40		
	SOMMANO mc					174,63	2,60	454,04
	SV01 - Svincolo Fontazzi 1 (Cat 110) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
997 / 5328 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *513,51*26,95	513,51	26,95			13'839,09		
	A R I P O R T A R E					13'839,09		42'036'873,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13'839,09		42'036'873,27
	SOMMANO mck					13'839,09	0,19	2'629,43
	TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
998 / 3711 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *681,79*27,00	681,79	27,00			18'408,33		
	SOMMANO mck					18'408,33	0,19	3'497,58
999 / 3712 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO *3018,45*26,95	3018,45	26,95			81'347,23		
	SOMMANO mck					81'347,23	0,19	15'455,97
1000 / 3714 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *681,79					681,79		
	SOMMANO mc					681,79	2,60	1'772,65
	SV02 - Svincolo Fontazzi 2 (Cat 111) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
1001 / 5329 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E							
	A R I P O R T A R E							42'060'228,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							42'060'228,90
	DISCARICA Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *427,65*26,95 SOMMANO mck	427,65	26,95			11'525,17		
						11'525,17	0,19	2'189,78
	TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1002 / 3716 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *688,75*27,00 SOMMANO mck	688,75	27,00			18'596,25		
						18'596,25	0,19	3'533,29
1003 / 3717 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO *2959,35*26,95 SOMMANO mck	2959,35	26,95			79'754,48		
						79'754,48	0,19	15'153,35
1004 / 3719 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE *688,75 SOMMANO mc					688,75		
						688,75	2,60	1'790,75
	SV03 - Svincolo Fontazzi 3 (Cat 112) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
1005 / 5330 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	A R I P O R T A R E							42'082'896,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							42'082'896,07
	Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *41,78*26,95 SOMMANO mck	41,78	26,95			1'125,97		
						1'125,97	0,19	213,93
	TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1006 / 3721 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *32,34*27,00 SOMMANO mck	32,34	27,00			873,18		
						873,18	0,19	165,90
1007 / 3722 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO *1579,61*26,95 SOMMANO mck	1579,61	26,95			42'570,49		
						42'570,49	0,19	8'088,39
1008 / 3724 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCALO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *32,34 SOMMANO mc					32,34		
						32,34	2,60	84,08
	SV04 - Svincolo Fontazzi 4 (Cat 113) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
	A R I P O R T A R E							42'091'448,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							42'091'448,37
1009 / 5331 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *95,02*26,95 SOMMANO mck TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)	95,02	26,95			2'560,79 <hr/> 2'560,79	0,19	486,55
1010 / 3726 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *161,43*27,00 SOMMANO mck	161,43	27,00			4'358,61 <hr/> 4'358,61	0,19	828,14
1011 / 3727 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO *1316,97*26,95 SOMMANO mck	1316,97	26,95			35'492,34 <hr/> 35'492,34	0,19	6'743,54
1012 / 3729 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *161,43 SOMMANO mc					161,43 <hr/> 161,43	2,60	419,72
	A R I P O R T A R E							42'099'926,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							42'099'926,32
	SV05 - Svincolo Fontazzi 5 (Cat 114)							
1013 / 3731 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *3933,64*95,00	3933,64	95,00			373'695,80		
	SOMMANO mck					373'695,80	0,19	71'002,20
1014 / 3732 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE *3933,64					3'933,64		
	SOMMANO mc					3'933,64	2,60	10'227,46
	SV06 - Svincolo Picchetto 1 (Cat 115) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
1015 / 5319 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *294,05*26,95	294,05	26,95			7'924,65		
	SOMMANO mck					7'924,65	0,19	1'505,68
	TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1016 / 3677 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1							
	A RIPORTARE							42'182'661,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							42'182'661,66
	SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *484,45*27,00 SOMMANO mck	484,45	27,00			13'080,15		
						13'080,15	0,19	2'485,23
1017 / 3678 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO *1814,84*26,95 SOMMANO mck	1814,84	26,95			48'909,94		
						48'909,94	0,19	9'292,89
1018 / 3680 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCALO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE *484,45 SOMMANO mc					484,45		
						484,45	2,60	1'259,57
	SV07 - Svincolo Picchetto 2 (Cat 116) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
1019 / 5320 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *50,71*26,95 SOMMANO mck	50,71	26,95			1'366,63		
						1'366,63	0,19	259,66
	TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1020 / 3682 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.							
	A R I P O R T A R E							42'195'959,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							42'195'959,01
	Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *368,06*27,00 SOMMANO mck	368,06	27,00			9'937,62		
						9'937,62	0,19	1'888,15
1021 / 3683 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... raggugliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *368,06 SOMMANO mc					368,06		
						368,06	2,60	956,96
	SV08 - Svincolo Picchetto 3 (Cat 117) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
1022 / 5321 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *243,64*26,95 SOMMANO mck	243,64	26,95			6'566,10		
						6'566,10	0,19	1'247,56
	TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1023 / 3685 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *481,02*27,00 SOMMANO mck	481,02	27,00			12'987,54		
						12'987,54	0,19	2'467,63
1024 / 3686 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI							
	A R I P O R T A R E							42'202'519,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							42'202'519,31
	<p>PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO *240,50*26,95</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p>	240,50	26,95			6'481,48		
						6'481,48	0,19	1'231,48
1025 / 3688 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE *481,02</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					481,02		
						481,02	2,60	1'250,65
	SV09 - Svincolo Picchetto 4 (Cat 118) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
1026 / 5322 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *359,28*26,95</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p>	359,28	26,95			9'682,60		
						9'682,60	0,19	1'839,69
	TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1027 / 3690 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *652,47*27,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p>	652,47	27,00			17'616,69		
						17'616,69	0,19	3'347,17
	A RIPORTARE							42'210'188,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							42'210'188,30
1028 / 3691 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO *694,74*26,95</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p>	694,74	26,95			18'723,24		
						18'723,24	0,19	3'557,42
1029 / 3693 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCACO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE *652,47</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">SV010 - Svincolo Picchetto 5 (Cat 119) SV17 - Bonifica (SbCat 123)</p>					652,47		
						652,47	2,60	1'696,42
1030 / 5323 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *1404,61*26,95</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p> <p style="text-align: center;">TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)</p>	1404,61	26,95			37'854,24		
						37'854,24	0,19	7'192,31
1031 / 3695 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche</p>							
	A R I P O R T A R E							42'222'634,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							42'222'634,45
1032 / 3696 A.01.010	<p>TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *4236,98*95,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO *6740,26*26,95</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p>	4236,98	95,00			402'513,10	0,19	76'477,49
						402'513,10		
		6740,26	26,95			181'650,01		
						181'650,01	0,19	34'513,50
1033 / 3698 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *4236,98</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">SV011 - Svincolo Ponticini 1 (Cat 120) SV17 - Bonifica (SbCat 123)</p>					4'236,98		
						4'236,98	2,60	11'016,15
1034 / 5333 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *107,50*26,95</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p> <p style="text-align: center;">TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)</p>	107,50	26,95			2'897,13	0,19	550,45
						2'897,13		
1035 / 3738 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.</p>							
	A RIPORTARE							42'345'192,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							42'345'192,04
	SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *278,14*27,00 SOMMANO mck	278,14	27,00			7'509,78 <hr/> 7'509,78	0,19	1'426,86
1036 / 3739 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO *309,18*26,95 SOMMANO mck	309,18	26,95			8'332,40 <hr/> 8'332,40	0,19	1'583,16
1037 / 3741 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *278,14 SOMMANO mc					278,14 <hr/> 278,14	2,60	723,16
	SV012 - Svincolo Ponticini 4 (Cat 121) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
1038 / 5336 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *479,76*26,95 SOMMANO mck	479,76	26,95			12'929,53 <hr/> 12'929,53	0,19	2'456,61
	TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1039 / 3751 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	A R I P O R T A R E							42'351'381,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							42'351'381,83
	<p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *654,69*27,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p>	654,69	27,00			17'676,63		
						17'676,63	0,19	3'358,56
1040 / 3752 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO *2537,83*26,95</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p>	2537,83	26,95			68'394,52		
						68'394,52	0,19	12'994,96
1041 / 3754 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *654,69</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">SV012 - Svincolo Ponticini 5 (Cat 122) SV17 - Bonifica (SbCat 123)</p>					654,69		
						654,69	2,60	1'702,19
1042 / 5337 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *3046,41*26,95</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p> <p style="text-align: center;">TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)</p>	3046,41	26,95			82'100,75		
						82'100,75	0,19	15'599,14
	A RIPORTARE							42'385'036,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							42'385'036,68
1043 / 3756 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *4431,94*95,00	4431,94	95,00			421'034,30		
	SOMMANO mck					421'034,30	0,19	79'996,52
1044 / 3757 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO *40495,62*26,95	40495,62	26,95			1'091 356,96		
	SOMMANO mck					1'091 356,96	0,19	207'357,82
1045 / 3759 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *4431,94					4'431,94		
	SOMMANO mc					4'431,94	2,60	11'523,04
	CO01 - Strada Comunale 1 (Cat 123)							
1046 / 3809 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *2037,43*95,00	2037,43	95,00			193'555,85		
	A R I P O R T A R E					193'555,85		42'683'914,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					193'555,85		42'683'914,06
	SOMMANO mck					193'555,85	0,19	36'775,61
1047 / 3810 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO *13222,43*26,95	13222,43	26,95			356'344,49		
	SOMMANO mck					356'344,49	0,19	67'705,45
1048 / 3812 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE *2037,43					2'037,43		
	SOMMANO mc					2'037,43	2,60	5'297,32
	CO02 - Strada Comunale 2 (Cat 124) CO01 - Bonifica (SbCat 139)							
1049 / 5189 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 139 - CO01 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *2730,18*26,95	2730,18	26,95			73'578,35		
	SOMMANO mck					73'578,35	0,19	13'979,89
	TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1050 / 3781 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2							
	A R I P O R T A R E							42'807'672,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							42'807'672,33
	SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *7746,82*95,00 SOMMANO mck	7746,82	95,00			735'947,90		
						735'947,90	0,19	139'830,10
1051 / 3782 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... raggugliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE *7746,82					7'746,82		
	SOMMANO mc					7'746,82	2,60	20'141,73
	VC01 - Strada vicinale 1 (Cat 129)							
1052 / 3843 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *1860,86*27,00	1860,86	27,00			50'243,22		
	SOMMANO mck					50'243,22	0,19	9'546,21
1053 / 3844 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO *3640,59*26,95	3640,59	26,95			98'113,90		
	SOMMANO mck					98'113,90	0,19	18'641,64
1054 / 3846 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... raggugliate con rilievi prima e dopo i lavori.							
	A R I P O R T A R E							42'995'832,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							42'995'832,01
	<p>La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAMO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE *1860,86</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">VC02 - Strada vicinale 2 (Cat 130)</p>					1'860,86		
						1'860,86	2,60	4'838,24
1055 / 3848 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *1954,24*27,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p> <p style="text-align: center;">VC03 - Strada vicinale 3 (Cat 131) VC01 - Bonifica (SbCat 147)</p>	1954,24	27,00			52'764,48		
						52'764,48	0,19	10'025,25
1056 / 3849 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAMO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE *1954,24</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					1'954,24		
						1'954,24	2,60	5'081,02
1057 / 5188 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 147 - VC01 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *2680,66*26,95</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p> <p style="text-align: center;">TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)</p>	2680,66	26,95			72'243,79		
						72'243,79	0,19	13'726,32
	A RIPIORTARE							43'029'502,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							43'029'502,84
1058 / 3776 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *4318,84*95,00	4318,84	95,00			410'289,80		
	SOMMANO mck					410'289,80	0,19	77'955,06
1059 / 3777 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO *42495,99*26,95	42495,99	26,95			1'145 266,93		
	SOMMANO mck					1'145 266,93	0,19	217'600,72
1060 / 3779 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *4318,84					4'318,84		
	SOMMANO mc					4'318,84	2,60	11'228,98
	VC04 - Strada Vicinale 4 (Cat 132) VC01 - Bonifica (SbCat 147)							
1061 / 5191 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 147 - VC01 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *239,36*26,95	239,36	26,95			6'450,75		
	A R I P O R T A R E					6'450,75		43'336'287,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6'450,75		43'336'287,60
	SOMMANO mck					6'450,75	0,19	1'225,64
	TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1062 / 3814 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *412,65*27,00	412,65	27,00			11'141,55		
	SOMMANO mck					11'141,55	0,19	2'116,89
1063 / 3815 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO *2652,38*26,95	2652,38	26,95			71'481,64		
	SOMMANO mck					71'481,64	0,19	13'581,51
1064 / 3817 E.08.005.17 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE *412,65					412,65		
	SOMMANO mc					412,65	2,60	1'072,89
	CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 (Cat 133) CS01 - Bonifiche (SbCat 1)							
1065 / 5187 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA							
	A R I P O R T A R E							43'354'284,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							43'354'284,53
	Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 1 - CS01 - Bonifiche RIEMPIMENTO BONIFICA *38310,47*26,95	38310,47	26,95			1'032 467,17		
	SOMMANO mck					1'032 467,17	0,19	196'168,76
	TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1066 / 3672 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA							
	Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO	112050,0				10'644		
	SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *112050,00*95,00	0	95,00			750,00		
	CONGUAGLIO COMPLESSIVO PER TUTTO IL TRACCIATO	123156,6				11'699		
	DERIVANTE DALLE ALTRE WBS *[137991,41-14834,72]*95,00	9	95,00			885,55		
	SOMMANO mck					22'344 635,55	0,19	4'245'480,75
1067 / 3673 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA							
	Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO -	265515,0				7'155		
	90% SCAVO *265515,00*26,95	0	26,95			629,25		
	CONGUAGLIO COMPLESSIVO PER TUTTO IL TRACCIATO *- 189344,55*26,95	189344,5	26,95			-5'102 835,62		
	Sommano positivi mck					7'155 629,25		
	Sommano negativi mck					-5'102 835,62		
	SOMMANO mck					2'052 793,63	0,19	390'030,79
1068 / 3675 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA							
	Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO							
	A R I P O R T A R E							48'185'964,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							48'185'964,83
	SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE *112050,00 CONGUAGLIO COMPLESSIVO PER TUTTO IL TRACCIATO DERIVANTE DALLE ALTRE WBS *137991,41 SOMMANO mc					112'050,00 137'991,41 <hr/> 250'041,41	2,60	650'107,67
	01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 (Cat 136) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)							
1069 / 4389 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 27,00*6998,00	27,00	6998,00			188'946,00 <hr/> 188'946,00	0,19	35'899,74
	SOMMANO mck							
1070 / 4390 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... raggugliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 6998,00		6998,00			6'998,00 <hr/> 6'998,00	2,60	18'194,80
	SOMMANO mc							
	02SX - Partia Km 42+230 (Cat 137)							
1071 / 4401 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno magrone, cls struttura e riempimento *95,00*4497,00	95,00	4497,00			427'215,00 <hr/> 427'215,00	0,19	81'170,85
	SOMMANO mck							
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
1072 / 4392 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"							
	A R I P O R T A R E							48'971'337,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							48'971'337,89
	<p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 4497,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">03SX - Partia Km 42+710 (Cat 138) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)</p>		4497,00			4'497,00		
						4'497,00	2,60	11'692,20
1073 / 4552 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno magrone, cls struttura e riempimento *95,00*7490,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p> <p style="text-align: center;">IM01 - Opere civili (SbCat 161)</p>	95,00	7490,00			711'550,00		
						711'550,00	0,19	135'194,50
1074 / 4551 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 7490,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">04DX - Muro di sostegno Km 43+200 (Cat 139) <nessuna> (SbCat 0)</p>		7490,00			7'490,00		
						7'490,00	2,60	19'474,00
1075 / 613 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 0 - <nessuna> scavo *95,00*10752,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	95,00	10752,00			1'021'440,00		
	A R I P O R T A R E					1'021'440,00		49'137'698,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'021'440,00		49'137'698,59
	SOMMANO mck					1'021'440,00	0,19	194'073,60
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
1076 / 4405 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 10752,00		10752,00			10'752,00		
	SOMMANO mc					10'752,00	2,60	27'955,20
	05SX - Paratia Km 43+490 (Cat 140) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)							
1077 / 4408 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno magrone, cls struttura e riempimento *27,00*3240,00	27,00	3240,00			87'480,00		
	SOMMANO mck					87'480,00	0,19	16'621,20
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
1078 / 4407 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 3240,00		3240,00			3'240,00		
	SOMMANO mc					3'240,00	2,60	8'424,00
	06SX - Muro di controripa Km 43+725 (Cat 141) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)							
	A R I P O R T A R E							49'384'772,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							49'384'772,59
1079 / 4411 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno magrone, cls struttura e riempimento *27,00*5389,00 SOMMANO mck	27,00	5389,00			145'503,00 <hr/> 145'503,00	0,19	27'645,57
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
1080 / 4410 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 5389,00 SOMMANO mc		5389,00			5'389,00 <hr/> 5'389,00	2,60	14'011,40
	07DX - Paratia Km 43+750 (Cat 142) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)							
1081 / 4414 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno magrone, cls struttura e riempimento *27,00*2452,00 SOMMANO mck	27,00	2452,00			66'204,00 <hr/> 66'204,00	0,19	12'578,76
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
1082 / 4413 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA							
	A R I P O R T A R E							49'439'008,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							49'439'008,32
	Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 2452,00		2452,00			2'452,00		
	SOMMANO mc					2'452,00	2,60	6'375,20
	08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 (Cat 143) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)							
1083 / 4417 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno scavo muro *27,00*3406,00	27,00	3406,00			91'962,00		
	SOMMANO mck					91'962,00	0,19	17'472,78
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
1084 / 4416 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 3406,00		3406,00			3'406,00		
	SOMMANO mc					3'406,00	2,60	8'855,60
	09SX - Muro di controripa Km 44+046 (Cat 144) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)							
1085 / 4420 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno magrone, cls struttura e riempimento *27,00*2918,00	27,00	2918,00			78'786,00		
	SOMMANO mck					78'786,00	0,19	14'969,34
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
1086 / 4419	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -							
	A R I P O R T A R E							49'486'681,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							49'486'681,24
E.08.005.17. 05.04	<p>CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 2918,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">11DX - Paratia Km 48+590 (Cat 146) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)</p>		2918,00			2'918,00		
						2'918,00	2,60	7'586,80
1087 / 4423 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno magrone, cls struttura e riempimento *27,00*5748,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p> <p style="text-align: center;">IM01 - Opere civili (SbCat 161)</p>	27,00	5748,00			155'196,00		
						155'196,00	0,19	29'487,24
1088 / 4422 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 5748,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">12SX - Muro di controripa Km 48+780 (Cat 147) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)</p>		5748,00			5'748,00		
						5'748,00	2,60	14'944,80
1089 / 4426 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA</p>							
	A R I P O R T A R E							49'538'700,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							49'538'700,08
	Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno magrone, cls struttura e riempimento *27,00*1500,00 SOMMANO mck	27,00	1500,00			40'500,00		
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)					40'500,00	0,19	7'695,00
1090 / 4425 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 1500,00 SOMMANO mc		1500,00			1'500,00		
	13DX - Paratia Km 49+275 (Cat 148) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)					1'500,00	2,60	3'900,00
1091 / 4429 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno magrone, cls struttura e riempimento *27,00*2113,00 SOMMANO mck	27,00	2113,00			57'051,00		
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)					57'051,00	0,19	10'839,69
1092 / 4428 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 2113,00 SOMMANO mc		2113,00			2'113,00		
	14SX - Paratia Km 49+300 (Cat 149)					2'113,00	2,60	5'493,80
	A R I P O R T A R E							49'566'628,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							49'566'628,57
	OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)							
1093 / 4432 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno magrone, cls struttura e riempimento *27,00*3100,00	27,00	3100,00			83'700,00		
	SOMMANO mck					83'700,00	0,19	15'903,00
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
1094 / 4431 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... raggugliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 3100,00		3100,00			3'100,00		
	SOMMANO mc					3'100,00	2,60	8'060,00
	15DX - Paratia Km 49+560 (Cat 150) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)							
1095 / 4399 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 27,00*2850,00	27,00	2850,00			76'950,00		
	SOMMANO mck					76'950,00	0,19	14'620,50
	15DX - Paratia Km 49+560 (Cat 150) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)							
1096 / 4400 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... raggugliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560							
	A RIPORTARE							49'605'212,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							49'605'212,07
	SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 2850,00		2850,00			2'850,00		
	SOMMANO mc					2'850,00	2,60	7'410,00
	17DX - Paratia Km 50+990 (Cat 152)							
1097 / 4436 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno magrone, cls struttura e riempimento *27,00*440,00	27,00	440,00			11'880,00		
	SOMMANO mck					11'880,00	0,19	2'257,20
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
1098 / 4435 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 440,00		440,00			440,00		
	SOMMANO mc					440,00	2,60	1'144,00
	18DX - Muro di controripa Km 51+870 (Cat 153) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)							
1099 / 4439 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno magrone, cls struttura e riempimento *27,00*230,00	27,00	230,00			6'210,00		
	SOMMANO mck					6'210,00	0,19	1'179,90
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
1100 / 4438 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"							
	A R I P O R T A R E							49'617'203,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							49'617'203,17
	<p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 230,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">19SX - Paratia Km 51+870 (Cat 154) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)</p>		230,00			230,00		
						230,00	2,60	598,00
1101 / 4442 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno magrone, cls struttura e riempimento *27,00*350,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p> <p style="text-align: center;">IM01 - Opere civili (SbCat 161)</p>	27,00	350,00			9'450,00		
						9'450,00	0,19	1'795,50
1102 / 4441 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 350,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">20DX - Paratia viab. comunale 4 (Cat 155) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)</p>		350,00			350,00		
						350,00	2,60	910,00
1103 / 4445 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p>							
	A R I P O R T A R E							49'620'506,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							49'620'506,67
	magrone, cls struttura e riempimento *27,00*540,00	27,00	540,00			14'580,00		
	SOMMANO mck					14'580,00	0,19	2'770,20
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
1104 / 4444 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 540,00		540,00			540,00		
	SOMMANO mc					540,00	2,60	1'404,00
	CV04 - Cavalcavia Agricola Merse (Cat 161) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)							
1105 / 5343 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno magrone, cls struttura e riempimento *95,00*[1997,30+2820]	95,00	4817,30			457'643,50		
	SOMMANO mck					457'643,50	0,19	86'952,27
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
1106 / 5342 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 161 - IM01 - Opere civili [1997,30+2820]		4817,30			4'817,30		
	SOMMANO mc					4'817,30	2,60	12'524,98
	21DX - Muro di sostegno (Cat 162) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)							
	A R I P O R T A R E							49'724'158,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							49'724'158,12
1107 / 4393 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 27,00*1871,00 SOMMANO mck	27,00	1871,00			50'517,00 50'517,00	0,19	9'598,23
1108 / 4394 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... raggugliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 1871,00 SOMMANO mc 22 - Muro di sostegno rotatoria (Cat 163)		1871,00			1'871,00 1'871,00	2,60	4'864,60
1109 / 4395 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 95,00*11453,00 SOMMANO mck	95,00	11453,00			1'088 035,00 1'088 035,00	0,19	206'726,65
1110 / 4396 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... raggugliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 11453,00 SOMMANO mc		11453,00			11'453,00 11'453,00	2,60	29'777,80
	A R I P O R T A R E							49'975'125,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							49'975'125,40
	23DX - Fine intervento (Cat 164)							
1111 / 4397 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 164 - 23DX - Fine intervento SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 27,00*2613,00	27,00	2613,00			70'551,00		
	SOMMANO mck					70'551,00	0,19	13'404,69
1112 / 4398 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 164 - 23DX - Fine intervento SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 2613,00		2613,00			2'613,00		
	SOMMANO mc					2'613,00	2,60	6'793,80
	24SX/DX - Muro cavalcavia (Cat 165)							
1113 / 5348 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 95,00*3191,00	95,00	3191,00			303'145,00		
	SOMMANO mck					303'145,00	0,19	57'597,55
1114 / 5349 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 3191,00		3191,00			3'191,00		
	A R I P O R T A R E					3'191,00		50'052'921,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3'191,00		50'052'921,44
	SOMMANO mc					3'191,00	2,60	8'296,60
	VI100-Movimenti terra (Cat 171) VI112 - Movimenti di terra (SbCat 22)							
1115 / 5340 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 171 - VI00-Movimenti terra SbCat 22 - VI12 - Movimenti di terra Trasporto a discarica eccedenza scavo VI.01 DX *27,00*[3698+604+302] VI.01 SX *27,00*[2338+604+302] VI.02 DX *27,00*[5258+906+453] VI.02 SX *27,00*[4900+906+453] Pali VI.01 DX e SX Spalla 1 *27,00*25,00*[6,000*2]*1,130 Pile *27,00*28,00*[94,000*2]*0,283 Spalla 2 *27,00*29,00*[9,000*2]*1,770 Pali VI.02 DX Spalla 1 *27,00*38,00*11,000*1,770 Pile *27,00*28,00*[47*3]*0,283 Spalla 2 *27,00*40,00*11,000*1,770 Pali VI.02 SX Spalla 1 *27,00*38,00*11,000*1,770 Pile *27,00*28,00*[47*3]*0,283 Spalla 2 *27,00*30,00*12,000*1,770							
	SOMMANO mck					772'387,38	0,19	146'753,60
1116 / 5341 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 171 - VI00-Movimenti terra SbCat 22 - VI12 - Movimenti di terra VI.01 DX *[3698+604+302] VI.01 SX *[2338+604+302] VI.02 DX *[5258+906+453] VI.02 SX *[4900+906+453] Pali VI.01 DX e SX Spalla 1 *25,00*[6,000*2]*1,130 Pile *28,00*[94,000*2]*0,283 Spalla 2 *29,00*[9,000*2]*1,770 Pali VI.02 DX Spalla 1 *38,00*11,000*1,770 Pile *28,00*[47*3]*0,283 Spalla 2 *40,00*11,000*1,770 Pali VI.02 SX Spalla 1 *38,00*11,000*1,770 Pile *28,00*[47*3]*0,283 Spalla 2 *30,00*12,000*1,770							
	SOMMANO mc					28'606,93	2,60	74'378,02
	A RIPORTARE							50'282'349,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'282'349,66
	TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 (Cat 175) IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
1117 / 3933 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 27,00*[7432,75/27]	27,00	275,29			7'432,83		
	SOMMANO mck					7'432,83	0,19	1'412,24
1118 / 3934 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 547,38					547,38		
	SOMMANO mc					547,38	2,60	1'423,19
	TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 (Cat 176)							
1119 / 4041 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 27,00*[13524,05/27]	27,00	500,89			13'524,03		
	SOMMANO mck					13'524,03	0,19	2'569,57
1120 / 4042 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 959,98					959,98		
	A R I P O R T A R E					959,98		50'287'754,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					959,98		50'287'754,66
	SOMMANO mc					959,98	2,60	2'495,95
	TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 (Cat 177)							
1121 / 4059 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 27,00*[17972/27]	27,00	665,63			17'972,01		
	SOMMANO mck					17'972,01	0,19	3'414,68
1122 / 4060 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 1251,67					1'251,67		
	SOMMANO mc					1'251,67	2,60	3'254,34
	S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini (Cat 178)							
1123 / 4164 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *27,00*17,12*0,100*2,200 Volume tombino *27,00*17,12*2,200*2,200 volume pozzetto *27,00*3,00 imbocco *27,00*2,60*3,250*3,000 sbocco *27,00*3,93*2,000*3,000 magrone Imbocco di entrata *27,00*3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *27,00*0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *27,00*4,33*0,100*3,400 misto cementato *2,62*17,120	27,00	17,12	0,100	2,200	101,69		
		27,00	17,12	2,200	2,200	2'237,24		
		27,00	3,00			81,00		
		27,00	2,60	3,250	3,000	684,45		
		27,00	3,93	2,000	3,000	636,66		
		27,00	3,00	0,100	3,400	27,54		
		27,00	0,100	0,100	3,400	9,18		
		27,00	4,33	0,100	3,400	39,75		
			2,62		17,120	44,85		
	SOMMANO mck					3'862,36	0,19	733,85
1124 / 4165 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"							
	A RIPIORTARE							50'297'653,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'297'653,48
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *17,12*0,100*2,200 Volume tombino *17,12*2,200*2,200 volume pozzetto *3,00 imbocco *2,60*3,250*3,000 sbocco *3,93*2,000*3,000 magrone Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *4,33*0,100*3,400 misto cementato *2,62*17,120							
	SOMMANO mc					186,24	2,60	484,22
	P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 (Cat 179)							
1125 / 4136 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *27,00*19,28*0,100*2,200 Volume tombino *27,00*19,28*2,200*2,200 volume pozzetto *27,00*3,00 imbocco *27,00*2,60*3,250*3,000 sbocco *27,00*4,48*2,000*3,000 magrone Imbocco di entrata *27,00*3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *27,00*0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *27,00*4,88*0,100*3,400 misto cementato *2,62*19,280							
	SOMMANO mck					4'257,27	0,19	808,88
1126 / 4137 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 161 - IM01 - Opere civili Trasporto a discarica eccedenza scavo Volume magrone tombino *19,28*0,100*2,200 Volume tombino *19,28*2,200*2,200 volume pozzetto *3,00 imbocco *2,60*3,250*3,000 sbocco *4,48*2,000*3,000							
	A R I P O R T A R E					152,79		50'298'946,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					152,79		50'298'946,58
	magrone Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 magrone Pozzetto centrale *0,100*3,400 magrone Sbocco di uscita *4,88*0,100*3,400 misto cementato *2,62*19,280 SOMMANO mc		3,00	0,100	3,400	1,02		
						0,34		
			4,88	0,100	3,400	1,66		
			2,62		19,280	50,51		
						206,32	2,60	536,43
	OI03 - ponticello S 03 (Cat 184) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)							
1127 / 4453 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno magrone, cls struttura e riempimento *27,00*1269,00 SOMMANO mck	27,00	1269,00			34'263,00		
						34'263,00	0,19	6'509,97
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
1128 / 4452 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 1269,00 SOMMANO mc		1269,00			1'269,00		
						1'269,00	2,60	3'299,40
	OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli (Cat 185) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)							
1129 / 4451 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno magrone, cls struttura e riempimento *27,00*3631,00 SOMMANO mck	27,00	3631,00			98'037,00		
						98'037,00	0,19	18'627,03
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
	A R I P O R T A R E							50'327'919,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'327'919,41
1130 / 4450 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 161 - IM01 - Opere civili 3631,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli (Cat 186) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)</p>		3631,00			3'631,00		
						3'631,00	2,60	9'440,60
1131 / 4455 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno magrone, cls struttura e riempimento *95,00*4225,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p> <p style="text-align: center;">IM01 - Opere civili (SbCat 161)</p>	95,00	4225,00			401'375,00		
						401'375,00	0,19	76'261,25
1132 / 4454 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 161 - IM01 - Opere civili 4225,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli (Cat 187) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)</p>		4225,00			4'225,00		
						4'225,00	2,60	10'985,00
1133 / 4457 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E</p>							
	A R I P O R T A R E							50'424'606,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'424'606,26
	DISCARICA Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno magrone, cls struttura e riempimento *27,00*9211,00 SOMMANO mck	27,00	9211,00			248'697,00		
						248'697,00	0,19	47'252,43
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
1134 / 4456 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... raggugliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 161 - IM01 - Opere civili 9211,00 SOMMANO mc		9211,00			9'211,00		
						9'211,00	2,60	23'948,60
	OI23 - ponticello S 14pod - Fosso Montisi su poderale G (Cat 189) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)							
1135 / 4449 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 189 - OI23 - ponticello S 14pod - Fosso Montisi su poderale G SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno magrone, cls struttura e riempimento *27,00*663,00 SOMMANO mck	27,00	663,00			17'901,00		
						17'901,00	0,19	3'401,19
	IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
1136 / 4448 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... raggugliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 189 - OI23 - ponticello S 14pod - Fosso Montisi su poderale G SbCat 161 - IM01 - Opere civili 663,00 SOMMANO mc		663,00			663,00		
						663,00	2,60	1'723,80
	A R I P O R T A R E							50'500'932,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'500'932,28
1137 / 5324 A.01.010	<p style="text-align: center;">Svincolo Picchetto 6 (Cat 200) SV17 - Bonifica (SbCat 123)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *68,90*26,95</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p>	68,90	26,95			1'856,86		
						1'856,86	0,19	352,80
1138 / 3700 A.01.010	<p style="text-align: center;">TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *95,74*27,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p>	95,74	27,00			2'584,98		
						2'584,98	0,19	491,15
1139 / 3701 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO *937,45*26,95</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p>	937,45	26,95			25'264,28		
						25'264,28	0,19	4'800,21
1140 / 3703 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *95,74</p>					95,74		
	A R I P O R T A R E					95,74		50'506'576,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					95,74		50'506'576,44
	SOMMANO mc					95,74	2,60	248,92
	Svincolo Picchetto 7 (Cat 201) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
1141 / 5325 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *23,43*26,95	23,43	26,95			631,44		
	SOMMANO mck					631,44	0,19	119,97
	TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1142 / 3705 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *62,16*27,00	62,16	27,00			1'678,32		
	SOMMANO mck					1'678,32	0,19	318,88
1143 / 3706 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *62,16					62,16		
	SOMMANO mc					62,16	2,60	161,62
	Rot Picch Est (Cat 202) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
1144 / 5326 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.							
	A R I P O R T A R E							50'507'425,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'507'425,83
	Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *1175,42*26,95 SOMMANO mck	1175,42	26,95			31'677,57		
						31'677,57	0,19	6'018,74
	TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1145 / 3708 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO *20717,14*26,95 SOMMANO mck	20717,14	26,95			558'326,92		
						558'326,92	0,19	106'082,11
	Rot Picch Ovest (Cat 203) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
1146 / 5327 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *107,88*26,95 SOMMANO mck	107,88	26,95			2'907,37		
						2'907,37	0,19	552,40
	Svincolo Fontazzi 6 (Cat 204) TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1147 / 3734 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *150,24*27,00 SOMMANO mck	150,24	27,00			4'056,48		
						4'056,48	0,19	770,73
1148 / 3735 E.08.005.17.	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI							
	A R I P O R T A R E							50'620'849,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'620'849,81
05.04	<p>ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAMO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE *150,24</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">Rot Font (Cat 205) SV17 - Bonifica (SbCat 123)</p>					150,24		
						150,24	2,60	390,62
1149 / 5332 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 205 - Rot Font SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *147,32*26,95</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p> <p style="text-align: center;">Svincolo Ponticini 2 (Cat 206)</p>	147,32	26,95			3'970,27		
						3'970,27	0,19	754,35
1150 / 5334 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *126,26*26,95</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p> <p style="text-align: center;">TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)</p>	126,26	26,95			3'402,71		
						3'402,71	0,19	646,51
1151 / 3743 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *477,06*27,00</p>	477,06	27,00			12'880,62		
	A R I P O R T A R E					12'880,62		50'622'641,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12'880,62		50'622'641,29
	SOMMANO mck					12'880,62	0,19	2'447,32
1152 / 3744 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... raggugliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCANO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE *477,06					477,06		
	SOMMANO mc					477,06	2,60	1'240,36
	Svincolo Ponticini 3 (Cat 207) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
1153 / 5335 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *400,67*26,95	400,67	26,95			10'798,06		
	SOMMANO mck					10'798,06	0,19	2'051,63
	TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1154 / 3746 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *586,42*27,00	586,42	27,00			15'833,34		
	SOMMANO mck					15'833,34	0,19	3'008,33
1155 / 3747 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA							
	A R I P O R T A R E							50'631'388,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'631'388,93
	Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO *2151,00*26,95	2151,00	26,95			57'969,45		
	SOMMANO mck					57'969,45	0,19	11'014,20
1156 / 3749 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE *586,00					586,00		
	SOMMANO mc					586,00	2,60	1'523,60
	Svincolo Ponticini 6 (Cat 208)							
1157 / 3761 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *167,00*27,00	167,00	27,00			4'509,00		
	SOMMANO mck					4'509,00	0,19	856,71
1158 / 3762 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE *167,00					167,00		
	SOMMANO mc					167,00	2,60	434,20
	Svincolo Ponticini 7 (Cat 209) SV17 - Bonifica (SbCat 123)							
1159 / 5338	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -							
	A R I P O R T A R E							50'645'217,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'645'217,64
A.01.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *65,47*26,95 SOMMANO mck	65,47	26,95			1'764,42 <hr/> 1'764,42	0,19	335,24
	TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1160 / 3764 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *98,05*27,00 SOMMANO mck	98,05	27,00			2'647,35 <hr/> 2'647,35	0,19	503,00
1161 / 3765 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO *416,82*26,95 SOMMANO mck	416,82	26,95			11'233,30 <hr/> 11'233,30	0,19	2'134,33
1162 / 3767 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *98,05 SOMMANO mc					98,05 <hr/> 98,05	2,60	254,93
	A R I P O R T A R E							50'648'445,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'648'445,14
1163 / 5339 A.01.010	<p style="text-align: center;">Rot Ponti Ovest (Cat 211) SV17 - Bonifica (SbCat 123)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 123 - SV17 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *1416,92*26,95</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p>	1416,92	26,95			38'185,99		
						38'185,99	0,19	7'255,34
1164 / 3770 A.01.010	<p style="text-align: center;">TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO *7687,26*26,95</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p>	7687,26	26,95			207'171,66		
						207'171,66	0,19	39'362,62
1165 / 3773 A.01.010	<p style="text-align: center;">Strada Secondaria 1 (Cat 212)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *1501,03*27,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p>	1501,03	27,00			40'527,81		
						40'527,81	0,19	7'700,28
1166 / 3774 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche</p>							
	A R I P O R T A R E							50'702'763,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'702'763,38
	CONFERIMENTO A DISCARICASCANO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE *1501,03 SOMMANO mc					1'501,03		
						1'501,03	2,60	3'902,68
	Strada Secondaria 2 (Cat 213)							
1167 / 3784 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *5724,25*95,00	5724,25	95,00			543'803,75		
	SOMMANO mck					543'803,75	0,19	103'322,71
1168 / 3785 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO *7524,33*26,95	7524,33	26,95			202'780,69		
	SOMMANO mck					202'780,69	0,19	38'528,33
1169 / 3787 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCANO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE *5724,25					5'724,25		
	SOMMANO mc					5'724,25	2,60	14'883,05
	Strada Secondaria 3 (Cat 214) CO01 - Bonifica (SbCat 139)							
1170 / 5190 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.							
	A R I P O R T A R E							50'863'400,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'863'400,15
	Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 139 - CO01 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *3286,19*26,95 SOMMANO mck	3286,19	26,95			88'562,82		
						88'562,82	0,19	16'826,94
	TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1171 / 3789 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *3247,64*27,00 SOMMANO mck	3247,64	27,00			87'686,28		
						87'686,28	0,19	16'660,39
1172 / 3790 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO *47939,66*26,95 SOMMANO mck	47939,66	26,95			1'291 973,84		
						1'291 973,84	0,19	245'475,03
1173 / 3792 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *3676,46 SOMMANO mc					3'676,46		
						3'676,46	2,60	9'558,80
	Strada Secondaria 4 (Cat 215)							
1174 / 3794 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI							
	A R I P O R T A R E							51'151'921,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51'151'921,31
	PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *2747,71*95,00	2747,71	95,00			261'032,45		
	SOMMANO mck					261'032,45	0,19	49'596,17
1175 / 3795 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO *21262,89*26,95	21262,89	26,95			573'034,89		
	SOMMANO mck					573'034,89	0,19	108'876,63
1176 / 3797 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche CONFERIMENTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *2747,71					2'747,71		
	SOMMANO mc					2'747,71	2,60	7'144,05
	Strada Secondaria 5 (Cat 216)							
1177 / 3799 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e scariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *856,67*27,00	856,67	27,00			23'130,09		
	SOMMANO mck					23'130,09	0,19	4'394,72
1178 / 3800	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -							
	A R I P O R T A R E							51'321'932,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51'321'932,88
A.01.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO *48914,69*26,95	48914,69	26,95			1'318 250,90		
	SOMMANO mck					1'318 250,90	0,19	250'467,67
1179 / 3802 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE *856,67					856,67		
	SOMMANO mc					856,67	2,60	2'227,34
	Strada Secondaria 5bis (Cat 217)							
1180 / 3804 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 217 - Strada Secondaria 5bis SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *244,55*27,00	244,55	27,00			6'602,85		
	SOMMANO mck					6'602,85	0,19	1'254,54
1181 / 3805 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 217 - Strada Secondaria 5bis SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO *10999,85*26,95	10999,85	26,95			296'445,96		
	SOMMANO mck					296'445,96	0,19	56'324,73
	A R I P O R T A R E							51'632'207,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51'632'207,16
1182 / 3807 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 217 - Strada Secondaria 5bis SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE *244,55 SOMMANO mc					244,55		
	Strada vicinale 7 (Cat 218)					244,55	2,60	635,83
1183 / 3819 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *1085,57*27,00 SOMMANO mck	1085,57	27,00			29'310,39		
						29'310,39	0,19	5'568,97
1184 / 3820 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE *1085,57 SOMMANO mc					1'085,57		
	Strada Secondaria 7 (Cat 219)					1'085,57	2,60	2'822,48
1185 / 3822 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA							
	A R I P O R T A R E							51'641'234,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51'641'234,44
	Cat 219 - Strada Secondaria 7 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *67,30*27,00 SOMMANO mck	67,30	27,00			1'817,10		
						1'817,10	0,19	345,25
1186 / 3823 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 219 - Strada Secondaria 7 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *67,30 SOMMANO mc					67,30		
						67,30	2,60	174,98
	Strada vicinale 5 (Cat 220) VC01 - Bonifica (SbCat 147)							
1187 / 5192 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 147 - VC01 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *1056,65*26,95 SOMMANO mck	1056,65	26,95			28'476,72		
						28'476,72	0,19	5'410,58
	TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1188 / 3825 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *2768,76*27,00 SOMMANO mck	2768,76	27,00			74'756,52		
						74'756,52	0,19	14'203,74
1189 / 3826 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	A R I P O R T A R E							51'661'368,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51'661'368,99
	<p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO *18,85*26,95</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p>	18,85	26,95			508,01		
						508,01	0,19	96,52
1190 / 3828 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... raggugliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE *2768,76</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">Comunale SP99 est (Cat 221)</p>					2'768,76		
						2'768,76	2,60	7'198,78
1191 / 3830 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *1375,36*27,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p>	1375,36	27,00			37'134,72		
						37'134,72	0,19	7'055,60
1192 / 3831 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... raggugliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCAVO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE *1375,36</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					1'375,36		
						1'375,36	2,60	3'575,94
	A R I P O R T A R E							51'679'295,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51'679'295,83
1193 / 5193 A.01.010	<p style="text-align: center;">Strada vicinale 6 (Cat 222) VC01 - Bonifica (SbCat 147)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 147 - VC01 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *1277,66*26,95</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p>	1277,66	26,95			34'432,94		
						34'432,94	0,19	6'542,26
1194 / 3833 A.01.010	<p style="text-align: center;">TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *2210,97*27,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p>	2210,97	27,00			59'696,19		
						59'696,19	0,19	11'342,28
1195 / 3834 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO *2325,76*26,95</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p>	2325,76	26,95			62'679,23		
						62'679,23	0,19	11'909,05
1196 / 3836 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *2210,97</p>					2'210,97		
	A R I P O R T A R E					2'210,97		51'709'089,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'210,97		51'709'089,42
	SOMMANO mc					2'210,97	2,60	5'748,52
	Comunale SP99 ovest (Cat 223) CO01 - Bonifica (SbCat 139)							
1197 / 5194 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 139 - CO01 - Bonifica RIEMPIMENTO BONIFICA *257,77*26,95	257,77	26,95			6'946,90		
	SOMMANO mck					6'946,90	0,19	1'319,91
	TD01 - Trasporti e discariche (SbCat 160)							
1198 / 3838 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO A DISCARICA SCAVO BONIFICA 10% SCAVO SBANCAMENTO SCOTICO - VEGETALE *491,85*27,00	491,85	27,00			13'279,95		
	SOMMANO mck					13'279,95	0,19	2'523,19
1199 / 3839 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche TRASPORTO FORNITURA DI MATERIALE DA CAVARILEVATO - 90% SCAVO *995,87*26,95	995,87	26,95			26'838,70		
	SOMMANO mck					26'838,70	0,19	5'099,35
1200 / 3841 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 223 - Comunale SP99 ovest							
	A R I P O R T A R E							51'723'780,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51'723'780,39
	SbCat 160 - TD01 - Trasporti e discariche CONFERIMENTO A DISCARICASCVAO BONIFICA10% SCAVO SBANCAMENTOSCOTICO - VEGETALE *491,85 SOMMANO mc					491,85		
						491,85	2,60	1'278,81
	Vasca di prima pioggia TIPO 1 (Cat 225) ID01-Vasche di prima pioggia (SbCat 168)							
1201 / 4553 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... raggugliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 225 - Vasca di prima pioggia TIPO 1 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia 3,00*495,00 SOMMANO mc	3,00	495,00			1'485,00		
						1'485,00	2,60	3'861,00
1202 / 4554 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 225 - Vasca di prima pioggia TIPO 1 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia Scavo vasca prima pioggia *27,00*3,00*495,00 SOMMANO mck	27,00	3,00	495,000		40'095,00		
						40'095,00	0,19	7'618,05
	Vasca di prima pioggia TIPO 2 (Cat 226)							
1203 / 4555 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... raggugliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 226 - Vasca di prima pioggia TIPO 2 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia 6,00*830,00 SOMMANO mc	6,00	830,00			4'980,00		
						4'980,00	2,60	12'948,00
1204 / 4556 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	A R I P O R T A R E							51'749'486,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51'749'486,25
	<p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 226 - Vasca di prima pioggia TIPO 2 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia Scavo vasca prima pioggia *27,00*6,00*830,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p> <p style="text-align: center;">Vasca di prima pioggia TIPO 3 (Cat 227)</p>	27,00	6,00	830,000		134'460,00		
						134'460,00	0,19	25'547,40
1205 / 4403 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 227 - Vasca di prima pioggia TIPO 3 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia 5,00*700,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	5,00	700,00			3'500,00		
						3'500,00	2,60	9'100,00
1206 / 4404 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 227 - Vasca di prima pioggia TIPO 3 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia Scavo vasca prima pioggia *27,00*5,00*700,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p> <p style="text-align: center;">CAN2 - Nuove piste provvisorie (Cat 231) CAN.02-Trasporti e smaltimenti (SbCat 171)</p>	27,00	5,00	700,000		94'500,00		
						94'500,00	0,19	17'955,00
1207 / 3371 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 231 - CAN2 - Nuove piste provvisorie SbCat 171 - CAN.02-Trasporti e smaltimenti TRASPORTO A DISCARICA MAT. SCAVO: Vedi quantità precedente voce A.01.001 *27,00*150,150</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p>	27,00		150,150		4'054,05		
						4'054,05	0,19	770,27
1208 / 3372 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p>							
	A R I P O R T A R E							51'802'858,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							51'802'858,92
	<p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 231 - CAN2 - Nuove piste provvisorie SbCat 171 - CAN.02-Trasporti e smaltimenti SMALTIMENTO MATERIALE SCAVO: Vedi quantità precedente voce A.01.001 *150,150</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">CAN3 - Tombini idraulici (Cat 232)</p>			150,150		150,15		
						150,15	2,60	390,39
1209 / 3377 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 232 - CAN3 - Tombini idraulici SbCat 171 - CAN.02-Trasporti e smaltimenti TRASPORTO A DISCARICA MAT. SCAVO: Vedi quantità precedente voce A.01.001 *27,00*312,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p>	27,00		312,000		8'424,00		
						8'424,00	0,19	1'600,56
1210 / 3378 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 232 - CAN3 - Tombini idraulici SbCat 171 - CAN.02-Trasporti e smaltimenti SMALTIMENTO MATERIALE SCAVO: Vedi quantità precedente voce A.01.001 *312,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">CAN4 - Piste poderali (Cat 233)</p>			312,000		312,00		
						312,00	2,60	811,20
1211 / 3383 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 233 - CAN4 - Piste poderali SbCat 171 - CAN.02-Trasporti e smaltimenti TRASPORTO A DISCARICA MAT. SCAVO: sito posto a distanza di 30 km dal cantiere</p>							
	A RIPIORTARE							51'805'661,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51'805'661,07
	Vedi quantità precedente voce A.01.001 *95,00*14643,820					1'391		
	Trasporto a discarica materiale Prep. piano di posa *95,00*2419,020	95,00		14643,820		162,90		
	SOMMANO mck	95,00		2419,020		229'806,90		
						1'620		
						969,80	0,19	307'984,26
1212 / 3384 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 233 - CAN4 - Piste poderali SbCat 171 - CAN.02-Trasporti e smaltimenti SMALTIMENTO MATERIALE SCAVO: Vedi quantità precedente voce A.01.001 *13789,260 Materiale preparazione piano di posa *2419,020					13'789,26		
	SOMMANO mc			13789,260		2'419,02		
						16'208,28	2,60	42'141,53
1213 / 3387 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 233 - CAN4 - Piste poderali SbCat 171 - CAN.02-Trasporti e smaltimenti TRASPORTO DA CAVA MAT. RILEVATO: Vedi quantità precedente voce A.02.003.b *27,00*17315,260					467'512,02		
	SOMMANO mck	27,00		17315,260		467'512,02	0,19	88'827,28
	INTERFERENZA ZONA RISAIE (Cat 235) RIS01-INTERFERENZA ZONA RISAIE (SbCat 195)							
1214 / 4352 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 235 - INTERFERENZA ZONA RISAIE SbCat 195 - RIS01-INTERFERENZA ZONA RISAIE TRASPORTO A DISCARICA_SITO UBICATO A CIRCA 30 Km DAL CANTIERE Scavo per manufatto di spinta *27,00*30,16*7,200 Scavo per tubazione *27,00*[21,00+6,80]*[(((7,09+2,80)*2,86)/2)] Scavo per pozzetto 1 *27,00*5,20*5,200*5,300 Scavo per pozzetto 2 *27,00*5,20*5,200*3,300 a detrarre tubazione Ø800 *27,00*21,00*[-(0,40*0,40*3,14)]					5'863,10		
		27,00	30,16	7,200		10'615,74		
		27,00	27,80	14,143		3'869,42		
		27,00	5,20	5,200	5,300	2'409,26		
		27,00	5,20	5,200	3,300			
		27,00	21,00	-0,502		-284,63		
	Sommano positivi mck					22'757,52		
	Sommano negativi mck					-284,63		
	A R I P O R T A R E					22'472,89		52'244'614,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					22'472,89		52'244'614,14
	SOMMANO mck					22'472,89	0,19	4'269,85
1215 / 4353 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 235 - INTERFERENZA ZONA RISAIE SbCat 195 - RIS01-INTERFERENZA ZONA RISAIE CONFERIMENTO A DISCARICA Scavo per manufatto di spinta *30,16*7,20 Scavo per tubazione *[21,00+6,80]*[(((7,09+2,80)*2,86)/2)] Scavo per pozzetto 1 *5,20*5,200*5,300 Scavo per pozzetto 2 *5,20*5,200*3,300 a detrarre tubazione Ø800 *21,00*[-(0,40*0,40*3,14)] Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc	30,16	7,20			217,15 393,18 143,31 89,23		
			21,00	-0,502		-10,54		
						842,87		
						-10,54		
						832,33	2,60	2'164,06
1216 / 4357 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 235 - INTERFERENZA ZONA RISAIE SbCat 195 - RIS01-INTERFERENZA ZONA RISAIE Trasporto da cava ubicata a circa 30 Km dal cantiere Allettamento collettore *27,00*[21,00+6,80]*[(((4,60+2,80)*1,20)/2)] a detrarre tubazione Ø800 *27,00*[21,00+6,80]*[-(0,40*0,40*3,14)] rinterro pozzetto 1 *27,00*19,20*4,900 rinterro pozzetto 2 *27,00*19,20*2,700 Sommano positivi mck Sommano negativi mck SOMMANO mck	27,00	27,80	4,440		3'332,66		
		27,00	27,80	-0,502		-376,80		
		27,00	19,20		4,900	2'540,16		
		27,00	19,20		2,700	1'399,68		
						7'272,50		
						-376,80		
						6'895,70	0,19	1'310,18
1217 / 4361 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 235 - INTERFERENZA ZONA RISAIE SbCat 195 - RIS01-INTERFERENZA ZONA RISAIE TRASPORTO A DISCARICA_ubicata a circa 30 km dal cantiere_volume rigonfiato del 25% manufatto di spinta_vedi vox(A.03.019) *27,00*19,51*1,250 SOMMANO mck	27,00	19,51		1,250	658,46		
						658,46	0,19	125,11
	A RIPORTARE							52'252'483,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							52'252'483,34
1218 / 4362 E.08.005.17. 01.01	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD CER 17 01 01 - CEMENTO</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 235 - INTERFERENZA ZONA RISAIE SbCat 195 - RIS01-INTERFERENZA ZONA RISAIE CONFERIMENTO A DISCARICA (peso 2,4 ton/mc) manufatto di spinta_vedi vox(A.03.019) *2,40*19,51</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO t</p> <p style="text-align: center;">BA01 - RI01 (Cat 280) IM01 - Opere civili (SbCat 161)</p>	2,40	19,51			46,82		
						46,82	24,86	1'163,95
1219 / 5354 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 280 - BA01 - RI01 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 198,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		198,00			198,00		
						198,00	2,60	514,80
1220 / 5355 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 280 - BA01 - RI01 SbCat 161 - IM01 - Opere civili magrone, cls struttura e riempimento *27,00*198,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mck</p> <p style="text-align: center;">BA03 - RI18 (Cat 282)</p>	27,00	198,00			5'346,00		
						5'346,00	0,19	1'015,74
1221 / 5346 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.</p>							
	A R I P O R T A R E							52'255'177,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							52'255'177,83
	SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 282 - BA03 - RI18 SbCat 161 - IM01 - Opere civili 248,00		248,00			248,00		
	SOMMANO mc					248,00	2,60	644,80
1222 / 5347 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 6 - TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA Cat 282 - BA03 - RI18 SbCat 161 - IM01 - Opere civili magrone, cls struttura e riempimento *27,00*248,00	27,00	248,00			6'696,00		
	SOMMANO mck					6'696,00	0,19	1'272,24
	DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI (SpCat 7) TD01 - Trasporto e discariche (Cat 157) DE01 - Demolizione manufatti in c.a. (SbCat 132)							
1223 / 3584 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 157 - TD01 - Trasporto e discariche SbCat 132 - DE01 - Demolizione manufatti in c.a. Vedi voce n° 3583 [t 31 340.67] *50,00*[1/2,4]	50,00	0,42			658'154,07		
	SOMMANO mck					658'154,07	0,19	125'049,27
	DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro (SbCat 133)							
1224 / 3585 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata. SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 157 - TD01 - Trasporto e discariche SbCat 133 - DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro Vedi voce n° 2667 [t 2 857.32] *52,00*[1/7,85]		52,00	0,127		18'869,74		
	SOMMANO mck					18'869,74	0,19	3'585,25
	DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale (SbCat 134)							
1225 / 3586 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.							
	A R I P O R T A R E							52'385'729,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							52'385'729,39
	SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 157 - TD01 - Trasporto e discariche SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale Vedi voce n° 2666 [t 33 777.78] *[1/1,8]*1,000 Trasporto materiale fresato 30% a impianto *0,30*[2160*,1]*1,800*1,000	0,30	216,00	1,800	1,000	18'915,56		
	SOMMANO mck					116,64		
						19'032,20	0,19	3'616,12
	CR - CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE (SpCat 10) CR01 - CARATTERIZZAIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO (Cat 275) CA03 - Mantenimento e manutenzione (SbCat 126)							
1226 / 3341 IG.07.1.001.a	PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - CARATTERIZZAZIONE AMBIEN ... NEE - PRELIEVO DI CAMPIONI - DI TERRENO - - PER 1 ALIQUOTA Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Da topsoil, carotaggi ... ra, imballaggio, conservazione in cella frigorifera e trasporto a laboratorio in contenitori isothermici e refrigerati. SpCat 10 - CR - CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE Cat 275 - CR01 - CARATTERIZZAIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO SbCat 126 - CA03 - Mantenimento e manutenzione PRELIEVO CAMPIONI DI TERRENO (rif. relazione P.U.T.) -campioni cantiere CO.1 *5,00 -campioni cantiere CO.2 *5,00 -campioni cantiere CO.3 *10,00 -campioni cantiere CO.4 *7,00 -campioni cantiere CO.5 *6,00 -campioni cantiere CO.6 *5,00 -campioni cantiere CO.7 *10,00 -campioni cantiere CO.8 *6,00 -campioni cantiere CO.9 *16,00 -campioni cantiere CO.10 *15,00 -campioni cantiere CO.11 *5,00 -campioni cantiere CO.12 *8,00 -campioni cantiere CO.13 *5,00					5,00 5,00 10,00 7,00 6,00 5,00 10,00 6,00 16,00 15,00 5,00 8,00 5,00		
	SOMMANO cad					103,00	40,00	4'120,00
	CR01 - CARATTERIZZAIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO (SbCat 206)							
1227 / 3342 IG.07.1.001. b	PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - CARATTERIZZAZIONE AMBIEN ... VRAPPREZZO PER CIASCUNA ALIQUOTA SUCCESSIVA ALLA PRIMA (%) Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Da topsoil, carotaggi ... ra, imballaggio, conservazione in cella frigorifera e trasporto a laboratorio in contenitori isothermici e refrigerati. SpCat 10 - CR - CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE Cat 275 - CR01 - CARATTERIZZAIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO SbCat 206 - CR01 - CARATTERIZZAIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO PRELIEVO CAMPIONI DI TERRENO - COMPENSO (rif. relazione P.U.T.) -campioni successivi al primo (vedi voce precedente) *102,00*40,00	102,00			40,000	4'080,00		
	SOMMANO %					4'080,00	5,00	204,00
	A R I P O R T A R E							52'393'669,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							52'393'669,51
1228 / 3343 E.08.001.b	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - - TEST DI CESSIONE</p> <p>Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del ... il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi. SpCat 10 - CR - CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE Cat 275 - CR01 - CARATTERIZZAIZONE TERRE E ROCCE DA SCAVO SbCat 206 - CR01 - CARATTERIZZAIZONE TERRE E ROCCE DA SCAVO ANALISI SET MINIMALE (rif. relazione P.U.T.) Test di cessione ogni 500m *28,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					28,00		
						28,00	248,60	6'960,80
1229 / 4473 E.08.001.a	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - ANALISI CHIMI ... PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI (TAL QUALE)</p> <p>Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del ... buri totali; - ALTRE SOSTANZE: Amianto. Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco specifiche. SpCat 10 - CR - CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE Cat 275 - CR01 - CARATTERIZZAIZONE TERRE E ROCCE DA SCAVO SbCat 206 - CR01 - CARATTERIZZAIZONE TERRE E ROCCE DA SCAVO ANALISI SET MINIMALE (rif. relazione P.U.T.) -campioni cantiere CO.1 *5,00 -campioni cantiere CO.2 *5,00 -campioni cantiere CO.3 *10,00 -campioni cantiere CO.4 *7,00 -campioni cantiere CO.5 *6,00 -campioni cantiere CO.6 *5,00 -campioni cantiere CO.7 *10,00 -campioni cantiere CO.8 *6,00 -campioni cantiere CO.9 *16,00 -campioni cantiere CO.10 *15,00 -campioni cantiere CO.11 *5,00 -campioni cantiere CO.12 *8,00 -campioni cantiere CO.13 *5,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p style="text-align: center;">CAN - PISTE DI CANTIERE (SpCat 11) CAN1 - Adeguamento piste esistenti (Cat 230) CAN.04-Sovrastruttura stradale (SbCat 173)</p>					5,00 5,00 10,00 7,00 6,00 5,00 10,00 6,00 16,00 15,00 5,00 8,00 5,00		
						103,00	450,00	46'350,00
1230 / 3365 D.01.001.b	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ</p> <p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 11 - CAN - PISTE DI CANTIERE Cat 230 - CAN1 - Adeguamento piste esistenti SbCat 173 - CAN.04-Sovrastruttura stradale MISTO GRANULOMETRICO: pezz.20-40 mm (spessore cm.10)</p>							
	A R I P O R T A R E							52'446'980,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							52'446'980,31
	-pista di cantiere n. 12 *520,00*4,000*0,100 -pista di cantiere n. 13 *25,00*4,000*0,100 -pista di cantiere n. 11 *35,00*4,000*0,100 -pista di cantiere n. 8 *15,00*4,000*0,100 -pista di cantiere n. 9 *15,00*4,000*0,100 -pista di cantiere n. 7 *120,00*4,000*0,100 -pista di cantiere n. 3 *45,00*4,000*0,100		520,00 25,00 35,00 15,00 15,00 120,00 45,00	4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	208,00 10,00 14,00 6,00 6,00 48,00 18,00		
	SOMMANO mc					310,00	24,26	7'520,60
	CAN2 - Nuove piste provvisorie (Cat 231) CAN.01-Movimenti terra (SbCat 170)							
1231 / 3366 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 11 - CAN - PISTE DI CANTIERE Cat 231 - CAN2 - Nuove piste provvisorie SbCat 170 - CAN.01-Movimenti terra SCAVO SI SBANCAMENTO -pista di cantiere n. 10 *20,00*3,500*0,300 -pista di cantiere n. 4 *5,00*3,500*0,300 -pista di cantiere n. 5 *8,00*3,500*0,300 -pista di cantiere n. 2 *35,00*3,500*0,300 -pista di cantiere n. 1 *40,00*3,500*0,300 -pista di cantiere n. 6 *35,00*3,500*0,300		20,00 5,00 8,00 35,00 40,00 35,00	3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	21,00 5,25 8,40 36,75 42,00 36,75		
	SOMMANO mc					150,15	3,25	487,99
1232 / 3367 A.02.002.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mm ² , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 11 - CAN - PISTE DI CANTIERE Cat 231 - CAN2 - Nuove piste provvisorie SbCat 170 - CAN.01-Movimenti terra COMPATTAZIONE PIANO POSA -pista di cantiere n. 10 *20,00*3,500 -pista di cantiere n. 4 *5,00*3,500 -pista di cantiere n. 5 *8,00*3,500 -pista di cantiere n. 2 *35,00*3,500 -pista di cantiere n. 1 *40,00*3,500 -pista di cantiere n. 6 *35,00*3,500		20,00 5,00 8,00 35,00 40,00 35,00	3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500		70,00 17,50 28,00 122,50 140,00 122,50		
	SOMMANO mq					500,50	0,65	325,33
	CAN.03-Geosintetici di rinforzo (SbCat 172)							
1233 / 3368 E.01.030.d	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone droppe test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 11 - CAN - PISTE DI CANTIERE							
	A RIPORTARE							52'455'314,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							52'455'314,23
	Cat 231 - CAN2 - Nuove piste provvisorie SbCat 172 - CAN.03-Geosintetici di rinforzo GEOTESSILE DI SEPARAZIONE (Lunghezza per sezione media) -pista di cantiere n. 10 *20,00*5,000 -pista di cantiere n. 4 *5,00*5,000 -pista di cantiere n. 5 *8,00*5,000 -pista di cantiere n. 2 *35,00*5,000 -pista di cantiere n. 1 *40,00*5,000 -pista di cantiere n. 6 *35,00*5,000		20,00	5,000		100,00		
			5,00	5,000		25,00		
			8,00	5,000		40,00		
			35,00	5,000		175,00		
			40,00	5,000		200,00		
			35,00	5,000		175,00		
	SOMMANO mq					715,00	2,97	2'123,55
	CAN.04-Sovrastruttura stradale (SbCat 173)							
1234 / 3369 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 11 - CAN - PISTE DI CANTIERE Cat 231 - CAN2 - Nuove piste provvisorie SbCat 173 - CAN.04-Sovrastruttura stradale MISTO GRANULOMETRICO: pezz.0-200 mm (spessore cm. 50) -pista di cantiere n. 10 *20,00*4,000*0,500 -pista di cantiere n. 4 *5,00*4,000*0,500 -pista di cantiere n. 5 *8,00*4,000*0,500 -pista di cantiere n. 2 *35,00*4,000*0,500 -pista di cantiere n. 1 *40,00*4,000*0,500 -pista di cantiere n. 6 *35,00*4,000*0,500		20,00	4,000	0,500	40,00		
			5,00	4,000	0,500	10,00		
			8,00	4,000	0,500	16,00		
			35,00	4,000	0,500	70,00		
			40,00	4,000	0,500	80,00		
			35,00	4,000	0,500	70,00		
	SOMMANO mc					286,00	24,26	6'938,36
1235 / 3370 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 11 - CAN - PISTE DI CANTIERE Cat 231 - CAN2 - Nuove piste provvisorie SbCat 173 - CAN.04-Sovrastruttura stradale MISTO GRANULOMETRICO: pezz.20-40 mm (spessore cm.10) -pista di cantiere n. 10 *20,00*4,000*0,100 -pista di cantiere n. 4 *5,00*4,000*0,100 -pista di cantiere n. 5 *8,00*4,000*0,100 -pista di cantiere n. 2 *35,00*4,000*0,100 -pista di cantiere n. 1 *40,00*4,000*0,100 -pista di cantiere n. 6 *35,00*4,000*0,100		20,00	4,000	0,100	8,00		
			5,00	4,000	0,100	2,00		
			8,00	4,000	0,100	3,20		
			35,00	4,000	0,100	14,00		
			40,00	4,000	0,100	16,00		
			35,00	4,000	0,100	14,00		
	SOMMANO mc					57,20	24,26	1'387,67
	CAN3 - Tombini idraulici (Cat 232) CAN.01-Movimenti terra (SbCat 170)							
1236 / 3373 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	A RIPORTARE							52'465'763,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							52'465'763,81
	<p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 11 - CAN - PISTE DI CANTIERE Cat 232 - CAN3 - Tombini idraulici SbCat 170 - CAN.01-Movimenti terra SCAVO ALLOGGIAMENTO TOMBINI</p> <p>-pista di cantiere A *5,00*6,00*2,000*2,000 -pista di cantiere B *1,00*6,00*2,000*2,000 -pista di cantiere C *1,00*6,00*2,000*2,000 -pista di cantiere D *1,00*6,00*2,000*2,000 -pista di cantiere E *1,00*6,00*2,000*2,000 -pista di cantiere G *1,00*6,00*2,000*2,000 -pista di cantiere L *2,00*6,00*2,000*2,000 -pista di cantiere M *1,00*6,00*2,000*2,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	5,00	6,00	2,000	2,000	120,00		
		1,00	6,00	2,000	2,000	24,00		
		1,00	6,00	2,000	2,000	24,00		
		1,00	6,00	2,000	2,000	24,00		
		1,00	6,00	2,000	2,000	24,00		
		1,00	6,00	2,000	2,000	24,00		
		2,00	6,00	2,000	2,000	48,00		
		1,00	6,00	2,000	2,000	24,00		
	SOMMANO mc					312,00	3,25	1'014,00
	CAN.05-Tubazioni metalliche (SbCat 174)							
1237 / 3374 L01.006.a	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - MANUFATTI TUBOLARI IN LAMIERA DI ACCIAIO ONDULATA E ZINCATA - - AD ELEMENTI INCASTRATI</p> <p>Completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci, ecc.). Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 11 - CAN - PISTE DI CANTIERE Cat 232 - CAN3 - Tombini idraulici SbCat 174 - CAN.05-Tubazioni metalliche TOMBINI Tubazione armco Dn.150cm (tipo circolare onda 70 - sp. 1,5 mm - peso 71 kg/m)</p> <p>-pista di cantiere A *5,00*6,00*71,000 -pista di cantiere B *1,00*6,00*71,000 -pista di cantiere C *1,00*6,00*71,000 -pista di cantiere D *1,00*6,00*71,000 -pista di cantiere E *1,00*6,00*71,000 -pista di cantiere G *1,00*6,00*71,000 -pista di cantiere L *2,00*6,00*71,000 -pista di cantiere M *1,00*6,00*71,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	5,00	6,00		71,000	2'130,00		
		1,00	6,00		71,000	426,00		
		1,00	6,00		71,000	426,00		
		1,00	6,00		71,000	426,00		
		1,00	6,00		71,000	426,00		
		1,00	6,00		71,000	426,00		
		2,00	6,00		71,000	852,00		
		1,00	6,00		71,000	426,00		
	SOMMANO kg					5'538,00	2,08	11'519,04
	CAN.06-Rinfianchi e ripristini (SbCat 175)							
1238 / 3375 E.01.014	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DEI DRENI</p> <p>Misurato in opera dopo il compattamento.</p> <p>SpCat 11 - CAN - PISTE DI CANTIERE Cat 232 - CAN3 - Tombini idraulici SbCat 175 - CAN.06-Rinfianchi e ripristini RINFIANCO TOMBINI IN SABBIA</p> <p>-pista di cantiere A *6,00*2,000*2,000 a detrarre tubazione D150cm *-1,00*6,00*[0,75*0,75*3,14] -pista di cantiere B *6,00*2,000*2,000 a detrarre tubazione D150cm *-1,00*6,00*[0,75*0,75*3,14] -pista di cantiere C *6,00*2,000*2,000 a detrarre tubazione D150cm *-1,00*6,00*[0,75*0,75*3,14] -pista di cantiere D *6,00*2,000*2,000 a detrarre tubazione D150cm *-1,00*6,00*[0,75*0,75*3,14] -pista di cantiere G *6,00*2,000*2,000 a detrarre tubazione D150cm *-1,00*6,00*[0,75*0,75*3,14] -pista di cantiere L *6,00*2,000*2,000 a detrarre tubazione D150cm *-1,00*6,00*[0,75*0,75*3,14] -pista di cantiere M *6,00*2,000*2,000</p>		6,00	2,000	2,000	24,00		
		-1,00	6,00	1,766		-10,60		
			6,00	2,000	2,000	24,00		
		-1,00	6,00	1,766		-10,60		
			6,00	2,000	2,000	24,00		
		-1,00	6,00	1,766		-10,60		
			6,00	2,000	2,000	24,00		
		-1,00	6,00	1,766		-10,60		
			6,00	2,000	2,000	24,00		
		-1,00	6,00	1,766		-10,60		
			6,00	2,000	2,000	24,00		
		-1,00	6,00	1,766		-10,60		
			6,00	2,000	2,000	24,00		
	A RIPORTARE					104,40		52'478'296,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					104,40		52'478'296,85
	a detrarre tubazione D150cm *-1,00*6,00*[0,75*0,75*3,14]	-1,00	6,00	1,766		-10,60		
	Sommano positivi mc					168,00		
	Sommano negativi mc					-74,20		
	SOMMANO mc					93,80	22,08	2'071,10
	CAN.07-Opere di sistemazione idraulica (SbCat 176)							
1239 / 3376 E.01.027.1.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GA ... AME FORNITO DA CAVA - - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazion ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 11 - CAN - PISTE DI CANTIERE Cat 232 - CAN3 - Tombini idraulici SbCat 176 - CAN.07-Opere di sistemazione idraulica GABBIONI IMBOCCO TOMBINI a calcolo *100,000				100,000	100,00		
	SOMMANO mc					100,00	94,44	9'444,00
	BA - BARRIERE ACUSTICHE (SpCat 12) BA01 - RI01 (Cat 280) BA01 - BARRIERE ACUSTICHE (SbCat 213)							
1240 / 3148 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 12 - BA - BARRIERE ACUSTICHE Cat 280 - BA01 - RI01 SbCat 213 - BA01 - BARRIERE ACUSTICHE Pali *16,00*7,00*1,770	16,00	7,00		1,770	198,24		
	SOMMANO mc					198,24	3,25	644,28
1241 / 5351 PA.OC.0047	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 600 - Rck =>35 N/mm ² Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... ia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. . SpCat 12 - BA - BARRIERE ACUSTICHE Cat 280 - BA01 - RI01 SbCat 213 - BA01 - BARRIERE ACUSTICHE Pali *16,00*7,00	16,00	7,00			112,00		
	SOMMANO ml					112,00	84,28	9'439,36
	BA03 - RI18 (Cat 282)							
1242 / 3156 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	A R I P O R T A R E							52'499'895,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							52'499'895,59
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 12 - BA - BARRIERE ACUSTICHE Cat 282 - BA03 - RI18 SbCat 213 - BA01 - BARRIERE ACUSTICHE Pali *20,00*7,00*1,770	20,00	7,00		1,770	247,80		
	SOMMANO mc					247,80	3,25	805,35
1243 / 5350 PA.OC.0047	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 600 - Rck =>35 N/mmq Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... ia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. . SpCat 12 - BA - BARRIERE ACUSTICHE Cat 282 - BA03 - RI18 SbCat 213 - BA01 - BARRIERE ACUSTICHE Pali *20,00*7,00	20,00	7,00			140,00		
	SOMMANO ml					140,00	84,28	11'799,20
	CAN - PISTE PODERALI (SpCat 13) CAN4 - Piste poderali (Cat 233) CAN.01-Movimenti terra (SbCat 170)							
1244 / 3379 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 13 - CAN - PISTE PODERALI Cat 233 - CAN4 - Piste poderali SbCat 170 - CAN.01-Movimenti terra SCAVO SI SBANCAMENTO -pista poderale B *898,470 -pista poderale D *1255,760 -pista poderale E *227,340 -pista poderale F-1 *3355,480 -pista poderale F-2 *3461,960 -pista poderale G-1 *1021,010 -pista poderale G-2 *391,800 -pista poderale H *1268,700 -pista poderale I *1908,740 SCAVO FOSSO PISTA F -pista poderale F *[23,25+580,20+740,30]*[((1,50+0,50)*0,50)/2] SCAVO FOSSO PISTA G -pista poderale G *[20,45+125,10+12,80+207]*[((1,50+0,50)*0,50)/2]					898,470 1255,760 227,340 3355,480 3461,960 1021,010 391,800 1268,700 1908,740	898,47 1'255,76 227,34 3'355,48 3'461,96 1'021,01 391,80 1'268,70 1'908,74	
	SOMMANO mc		1343,75	0,500		671,88		
			365,35	0,500		182,68		
						14'643,82	3,25	47'592,42
1245 / 3385 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM -- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico							
	A R I P O R T A R E							52'560'092,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							52'560'092,56
	<p>del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 13 - CAN - PISTE PODERALI Cat 233 - CAN4 - Piste poderali SbCat 170 - CAN.01-Movimenti terra FORNITURA MATERIALI PER RILEVATO</p> <p>-pista poderale B *844,33 -pista poderale D *1485,03 -pista poderale E *3956,40 -pista poderale F-1 *1307,60 -pista poderale F-2 *424,60 -pista poderale G-1 *2866,70 -pista poderale G-2 *2242,43 -pista poderale H *402,65 -pista poderale I *2110,60 ARGINE PISTA F -pista poderale F *1343,75*[((2,10+0,70)*0,70)/2] ARGINE PISTA G -pista poderale G *365,35*[((2,10+0,70)*0,70)/2]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>							
1246 / 3386 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 13 - CAN - PISTE PODERALI Cat 233 - CAN4 - Piste poderali SbCat 170 - CAN.01-Movimenti terra SISTEMAZIONE RILEVATO</p> <p>-pista poderale B *844,33 -pista poderale D *1485,03 -pista poderale E *3956,40 -pista poderale F-1 *1307,60 -pista poderale F-2 *424,60 -pista poderale G-1 *2866,70 -pista poderale G-2 *2242,43 -pista poderale H *402,65 -pista poderale I *2110,60 ARGINE PISTA F -pista poderale F *1343,75*[((2,10+0,70)*0,70)/2] ARGINE PISTA G -pista poderale G *365,35*[((2,10+0,70)*0,70)/2]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>							
1247 / 3388 A.02.007.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI</p> <p>Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 13 - CAN - PISTE PODERALI Cat 233 - CAN4 - Piste poderali SbCat 170 - CAN.01-Movimenti terra STESURA MATERIALE VEGETALE</p> <p>-pista poderale F-2 *[(141,21+7,92)] -pista poderale H *[(54,95+158,54)]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>							
	A RIPORTARE							52'778'457,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							52'778'457,03
1248 / 3389 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 13 - CAN - PISTE PODERALI Cat 233 - CAN4 - Piste poderali SbCat 170 - CAN.01-Movimenti terra CARICO MATERIALE -pista podereale D *141,21 -pista podereale E *[7,92+54,95] -pista podereale F-1 *158,54	62,87				141,21 62,87 158,54		
	SOMMANO mc					362,62	2,55	924,68
1249 / 3390 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego del ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 13 - CAN - PISTE PODERALI Cat 233 - CAN4 - Piste poderali SbCat 170 - CAN.01-Movimenti terra PREPARAZIONE PIANO DI POSA -pista podereale B *1657,700 -pista podereale D *4559,120 -pista podereale E *2910,980 -pista podereale F-1 *3329,920 -pista podereale G-1 *3310,500 -pista podereale G-2 *2976,240 -pista podereale I *7004,950					1657,700 4559,120 2910,980 3329,920 3310,500 2976,240 7004,950		
	SOMMANO mq					25'749,41	2,78	71'583,36
1250 / 3391 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 13 - CAN - PISTE PODERALI Cat 233 - CAN4 - Piste poderali SbCat 170 - CAN.01-Movimenti terra MATERIALE PER VEGETALE - pista podereale D *[(911,82-770,62)] - pista podereale E *[(582,20-519,32)] - pista podereale F-1 *[(665,98-304,51)] - pista podereale G-2 *[(595,25-55,98)] - pista podereale I *[(1400,99-717,82)]	141,20 62,88 361,47 539,27 683,17				141,20 62,88 361,47 539,27 683,17		
	SOMMANO mc					1'787,99	4,82	8'618,11
	CAN.03-Geosintetici di rinforzo (SbCat 172)							
1251 / 3380	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ...							
	A R I P O R T A R E							52'859'583,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							52'859'583,18
E.01.030.d	<p>RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 13 - CAN - PISTE PODERALI Cat 233 - CAN4 - Piste poderali SbCat 172 - CAN.03-Geosintetici di rinforzo</p> <p>GEOTESSILE DI SEPARAZIONE (Lunghezza per sezione media)</p> <p>-pista poderal B *810,00*5,000 -pista poderal D *616,00*4,000 -pista poderal E *291,00*4,000 -pista poderal F-1 *680,00*6,000 -pista poderal F-2 *813,00*7,000 -pista poderal G-1 *380,00*5,000 -pista poderal G-2 *613,85*5,000 -pista poderal H *528,79*5,000 -pista poderal I *898,00*6,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">CAN.04-Sovrastruttura stradale (SbCat 173)</p>							
						30'450,20	2,97	90'437,09
1252 / 3381 D.01.001.b	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ</p> <p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.</p> <p>SpCat 13 - CAN - PISTE PODERALI Cat 233 - CAN4 - Piste poderali SbCat 173 - CAN.04-Sovrastruttura stradale</p> <p>MISTO GRANULOMETRICO: pezz.0-200 mm (spessore cm. 50)</p> <p>-pista poderal B *2127,82*0,500 -pista poderal D *3079,50*0,500 -pista poderal E *1500,50*0,500 -pista poderal F-1 *4965,34*0,500 -pista poderal F-2 *5693,10*0,500 -pista poderal G-1 *1944,80*0,500 -pista poderal G-2 *2978,90*0,500 -pista poderal H *2703,70*0,500 -pista poderal I *6452,34*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>							
						15'723,00	24,26	381'439,98
1253 / 3382 D.01.001.b	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ</p> <p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.</p> <p>SpCat 13 - CAN - PISTE PODERALI Cat 233 - CAN4 - Piste poderali SbCat 173 - CAN.04-Sovrastruttura stradale</p>							
	A RIPORTARE							53'331'460,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'331'460,25
	MISTO GRANULOMETRICO: pezz.20-40 mm (spessore cm.10) -pista poderale B *2127,82*0,100 -pista poderale D *3079,50*0,100 -pista poderale E *1500,50*0,100 -pista poderale F-1 *4965,34*0,100 -pista poderale F-2 *5693,10*0,100 -pista poderale G-1 *1944,80*0,100 -pista poderale G-2 *2978,90*0,100 -pista poderale H *2703,70*0,100 -pista poderale I *6452,34*0,100							
	SOMMANO mc					3'144,59	24,26	76'287,75
	CANT-Sicurezza (Cat 236) CAN.08-Barriere dissuasione faunistici (SbCat 177)							
1254 / 4474 PA.OC.0004	BARRIERA DISSUASIONE PER FAUNA IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore realizzate con lamiere di acciaio zincato delle dimensioni di 2m x 1m e spessore pari a 2 mm, tagliate a metà ... a tali habitat durante le migrazioni stagionali raggiungano aree potenzialmente pericolose (piattaforma stradale). SpCat 13 - CAN - PISTE PODERALI Cat 236 - CANT-Sicurezza SbCat 177 - CAN.08-Barriere dissuasione faunistici recinzione cantiere base *455,00		455,00			455,00		
	SOMMANO m					455,00	34,44	15'670,20
1255 / 4475 PA.OC.0004	BARRIERA DISSUASIONE PER FAUNA IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore realizzate con lamiere di acciaio zincato delle dimensioni di 2m x 1m e spessore pari a 2 mm, tagliate a metà ... a tali habitat durante le migrazioni stagionali raggiungano aree potenzialmente pericolose (piattaforma stradale). SpCat 13 - CAN - PISTE PODERALI Cat 236 - CANT-Sicurezza SbCat 177 - CAN.08-Barriere dissuasione faunistici Cantiere operativo C01 *270,00 Cantiere operativo C02 *254,00 Cantiere operativo C03 *385,00 Cantiere operativo C03 *170,00 Cantiere operativo C04 *375,00 Cantiere operativo C05 *405,00 Cantiere operativo C06 *340,00 Cantiere operativo C07 *300,00 Cantiere operativo C07 *180,00 Cantiere operativo C08 *220,00 Cantiere operativo C10 *785,00 Cantiere operativo C11 *305,00 Cantiere operativo C12 *400,00 Cantiere operativo C13 *235,00		270,00 254,00 385,00 170,00 375,00 405,00 340,00 300,00 180,00 220,00 785,00 305,00 400,00 235,00			270,00 254,00 385,00 170,00 375,00 405,00 340,00 300,00 180,00 220,00 785,00 305,00 400,00 235,00		
	SOMMANO m					4'624,00	34,44	159'250,56
	INT - INTERFERENZA ZONA RISAIE (SpCat 14) TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 (Cat 25) TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
1256 / 5359 PA.OC.0004	BARRIERA DISSUASIONE PER FAUNA IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore realizzate con lamiere di acciaio zincato delle dimensioni di 2m x 1m e spessore pari a 2 mm, tagliate a metà ... a tali habitat durante le migrazioni							
	A R I P O R T A R E							53'582'668,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'582'668,76
	stagionali raggiungano aree potenzialmente pericolose (piattaforma stradale). SpCat 14 - INT - INTERFERENZA ZONA RISAIE Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura tratti di rilevato realizzati nelle zone di risaia, tra le pk 45+274 e 48+240 * 2966,00		2966,00			2'966,00		
	SOMMANO m					2'966,00	11,58	34'346,28
	INTERFERENZA ZONA RISAIE (Cat 235) RIS01-INTERFERENZA ZONA RISAIE (SbCat 195)							
1257 / 4347 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 14 - INT - INTERFERENZA ZONA RISAIE Cat 235 - INTERFERENZA ZONA RISAIE SbCat 195 - RIS01-INTERFERENZA ZONA RISAIE Scavo per manufatto di spinta *30,16*7,20 Scavo per tubazione *[21,00+6,80]*[(((7,09+2,80)*2,86)/2)] Scavo per pozzetto 1 *5,20*5,200*5,300 Scavo per pozzetto 2 *5,20*5,200*3,300	30,16	7,20	14,143		217,15 393,18 143,31 89,23		
	SOMMANO mc					842,87	3,25	2'739,33
1258 / 4348 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... f'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 14 - INT - INTERFERENZA ZONA RISAIE Cat 235 - INTERFERENZA ZONA RISAIE SbCat 195 - RIS01-INTERFERENZA ZONA RISAIE magrone per manufatto di spinta *5,20*0,640 magrone per pozzetto 1 *3,20*3,200*0,200 magrone per pozzetto 2 *3,20*3,200*0,200		5,20	3,200		0,640 0,200 0,200	3,33 2,05 2,05	
	SOMMANO mc					7,43	67,10	498,55
1259 / 4349 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 14 - INT - INTERFERENZA ZONA RISAIE Cat 235 - INTERFERENZA ZONA RISAIE SbCat 195 - RIS01-INTERFERENZA ZONA RISAIE CASSEFORME PER MANUFATTO DI SPINTA platea *[4,50+5,00+4,50]*0,400 muro di spinta *2,00*0,50*3,100 5,00*3,100 2,00*[1,20+0,50+1,20]*2,300		14,00			0,400 3,100 3,100 2,300	5,60 3,10 15,50 13,34	
	POZZETTI Platea pozzetto 1 *[2,80+2,80+2,80+2,80]*0,400	2,00	0,50			3,100	3,10	
		2,00	2,90			2,300	13,34	
			11,20			0,400	4,48	
	A R I P O R T A R E					42,02		53'620'252,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					42,02		53'620'252,92
	pareti esterne pozzetto 1 *4,00*2,80*4,900	4,00	2,80		4,900	54,88		
	pareti interne pozzetto 1 *4,00*2,00*4,900	4,00	2,00		4,900	39,20		
	Platea pozzetto 2 *[2,80+2,80+2,80+2,80]*0,400		11,20		0,400	4,48		
	pareti esterne pozzetto 2 *4,00*2,80*2,700	4,00	2,80		2,700	30,24		
	pareti interne pozzetto 2 *4,00*2,00*2,700	4,00	2,00		2,700	21,60		
	SOMMANO mq					192,42	22,21	4'273,65
1260 / 4350 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm ²)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 14 - INT - INTERFERENZA ZONA RISAIE Cat 235 - INTERFERENZA ZONA RISAIE SbCat 195 - RIS01-INTERFERENZA ZONA RISAIE CALCESTRUZZO MANUFATTO DI SPINTA platea *4,50*5,000*0,400		4,50	5,000	0,400	9,00		
	muro di spinta *5,00*0,500*3,100		5,00	0,500	3,100	7,75		
	2,00*1,20*0,500*2,300	2,00	1,20	0,500	2,300	2,76		
	POZZETTI							
	platea pozzetto 1 *2,80*2,800*0,400		2,80	2,800	0,400	3,14		
	pareti pozzetto 1 *3,84*4,900	3,84			4,900	18,82		
	platea pozzetto 1 *2,80*2,800*0,400		2,80	2,800	0,400	3,14		
	pareti pozzetto 2 *3,84*2,700	3,84			2,700	10,37		
	SOMMANO mc					54,98	126,05	6'930,23
1261 / 4351 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 14 - INT - INTERFERENZA ZONA RISAIE Cat 235 - INTERFERENZA ZONA RISAIE SbCat 195 - RIS01-INTERFERENZA ZONA RISAIE ARMATURA MANUFATTO DI SPINTA fondazione pos.1 *244,20					244,20		
	fondazione pos.2 *244,20					244,20		
	pareti 2-3_pos.6 *36,23					36,23		
	pareti 2-3_pos.7 *46,88					46,88		
	parete 1_pos.3 *168,72					168,72		
	parete 1_pos.4 *156,28					156,28		
	POZZETTI							
	armatura pozzetto 1 _incidenza 120 kg/mc *120,00*[3,14+18,82]	120,00			21,960	2'635,20		
	armatura pozzetto 2 _incidenza 120 kg/mc *120,00*[3,14+10,37]	120,00			13,510	1'621,20		
	grigliato per pozzetti 30kg/mq *2,00*2,00*2,000	2,00	2,00	2,000		8,00		
	SOMMANO kg					5'160,91	1,11	5'728,61
1262 / 4354 I.01.010.h	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 500							
	Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di							
	A RIPORTARE							53'637'185,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'637'185,41
	calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 14 - INT - INTERFERENZA ZONA RISAIE Cat 235 - INTERFERENZA ZONA RISAIE SbCat 195 - RIS01-INTERFERENZA ZONA RISAIE Tubazione in pvc *52,00		52,00			52,00		
	SOMMANO ml					52,00	100,49	5'225,48
1263 / 4355 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 14 - INT - INTERFERENZA ZONA RISAIE Cat 235 - INTERFERENZA ZONA RISAIE SbCat 195 - RIS01-INTERFERENZA ZONA RISAIE Allettamento collettore *[21,00+6,80]*[(((4,60+2,80)*1,20)/2)] a detrarre tubazione Ø800 *[21,00+6,80]*[-(0,40*0,40*3,14)]		27,80	4,440		123,43		
			27,80	-0,502		-13,96		
	Rinterro collettore *[21,00+6,80]*[(((7,10+4,60)*1,66)/2)]		27,80	9,711		269,97		
	rinterro pozzetto 1 *19,20*4,900		19,20		4,900	94,08		
	rinterro pozzetto 2 *19,20*2,700		19,20		2,700	51,84		
	Sommano positivi mc					539,32		
	Sommano negativi mc					-13,96		
	SOMMANO mc					525,36	0,53	278,44
1264 / 4356 A.02.003.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E CON DISTANZA < 5 KM - - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 14 - INT - INTERFERENZA ZONA RISAIE Cat 235 - INTERFERENZA ZONA RISAIE SbCat 195 - RIS01-INTERFERENZA ZONA RISAIE Allettamento collettore *[21,00+6,80]*[(((4,60+2,80)*1,20)/2)] a detrarre tubazione Ø800 *[21,00+6,80]*[-(0,40*0,40*3,14)]		27,80	4,440		123,43		
			27,80	-0,502		-13,96		
	rinterro pozzetto 1 *19,20*4,900		19,20		4,900	94,08		
	rinterro pozzetto 2 *19,20*2,700		19,20		2,700	51,84		
	Sommano positivi mc					269,35		
	Sommano negativi mc					-13,96		
	SOMMANO mc					255,39	11,06	2'824,61
1265 / 4358 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 14 - INT - INTERFERENZA ZONA RISAIE Cat 235 - INTERFERENZA ZONA RISAIE SbCat 195 - RIS01-INTERFERENZA ZONA RISAIE							
	A R I P O R T A R E							53'645'513,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'662'177,96
	LAVORIA CORPO							
	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE (SpCat 1) CO01 - Strada Comunale 1 (Cat 123) CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
1268 / 4596 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *7886,64*0,20	7886,64	0,20			1'577,33		
	SOMMANO mc					1'577,33	3,25	5'126,32
1269 / 4616 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *3692,68					3'692,68		
	SOMMANO mc					3'692,68	3,25	12'001,21
1270 / 4617 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *16437,99					16'437,99		
	SOMMANO mc					16'437,99	1,54	25'314,50
	CO05 - Idraulica di linea (SbCat 143)							
1271 / 1564 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.							
	A R I P O R T A R E							53'704'619,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'704'619,99
	<p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso in terra *1123,42*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		1123,42	0,500		561,71		
						561,71	3,25	1'825,56
1272 / 4627 PA.OC.0058	<p>IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN ... archio CE. Ed altezza interna compresa da 220 mm a 415 mm. IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - DI LARGHEZZA INTERNA MM 400</p> <p>Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata d ... i tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE. Ed altezza interna compresa da 220 mm a 415 mm. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea CANALETTA PREFABBRICATA CLS *101,60</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					101,60		
						101,60	359,56	36'531,30
	CO06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 144)							
1273 / 3631 E.02.001	<p>LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300</p> <p>Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *788,70</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					788,70		
						788,70	13,09	10'324,08
1274 / 4664 D.01.001.b	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ</p> <p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MISTO GRANULARE *2533,16</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					2'533,16		
						2'533,16	24,26	61'454,46
1275 / 4665 D.01.005.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT</p> <p>Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di</p>							
	A R I P O R T A R E							53'814'755,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'814'755,39
	<p>rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale BASE *478,10</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					478,10		
						478,10	130,04	62'172,12
1276 / 4666 D.01.021.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME MODIFICATO SOFT</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale USURA *239,05</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					239,05		
						239,05	160,44	38'353,18
1277 / 4667 D.01.043.d	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *5976,22</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					5'976,22		
						5'976,22	1,21	7'231,23
1278 / 4668 D.01.043.d	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BINDER-USURA *5976,22</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					5'976,22		
						5'976,22	1,21	7'231,23
	CO07 - opere a verde e finitura (SbCat 145)							
1279 / 4698 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI							
	A R I P O R T A R E							53'929'743,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'929'743,15
	DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *1320,56 <div style="text-align: right;">SOMMANO mc</div>					1'320,56		
						1'320,56	4,82	6'365,10
1280 / 4699 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *1320,56 <div style="text-align: right;">SOMMANO mc</div>					1'320,56		
						1'320,56	0,63	831,95
1281 / 1323 H.02.110.b	CO08 - segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 146) SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Sostegno 60mm *18,38 <div style="text-align: right;">SOMMANO ml</div>					18,38		
						18,38	6,82	125,35
1282 / 1324 H.02.135.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Gruppo agganci *193,00 <div style="text-align: right;">SOMMANO cad</div>					193,00		
						193,00	1,84	355,12
	A R I P O R T A R E							53'937'420,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							53'937'420,67
1283 / 1325 H.02.200.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE TRIANGOLARE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale segnale triangolare 90 *1,00</p> <p>SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	75,04	75,04
1284 / 1326 H.02.210.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - DIAMETRO CM 60</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale disco da 60 *5,00</p> <p>SOMMANO cad</p>					5,00		
						5,00	72,28	361,40
1285 / 1327 H.02.300.3.d	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Targhe *4,05</p> <p>SOMMANO mq</p>					4,05		
						4,05	276,96	1'121,69
1286 / 1328 H.02.220.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE ROMBOIDALE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 60</p> <p>Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale</p>							
	A RIPORTARE							53'938'978,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'938'978,80
	Lato quadrato *41,00					41,00		
	SOMMANO cad					41,00	77,80	3'189,80
1287 / 1329 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali fino a 3mq *3,00</p>					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	62,67	188,01
1288 / 1330 H.02.400.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SO ... PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq *2,00</p>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	71,34	142,68
1289 / 1331 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali singoli *27,00</p>					27,00		
	SOMMANO cad					27,00	8,86	239,22
1290 / 1332 H.02.405.c	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale</p>							
	A R I P O R T A R E							53'942'738,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'942'738,51
	Posa in opera segnali doppi *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	31,69	31,69
	CO02 - Strada Comunale 2 (Cat 124) CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
1291 / 4590 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *18951,39*0,20	18951,39	0,20			3'790,28		
	SOMMANO mc					3'790,28	3,25	12'318,41
1292 / 4602 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *12265,29					12'265,29		
	SOMMANO mc					12'265,29	3,25	39'862,19
1293 / 4603 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *10811,92					10'811,92		
	SOMMANO mc					10'811,92	1,54	16'650,36
1294 / 4604 A.02.007.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... ATO O IN RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7							
	Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso l'eventuale inu ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							54'011'601,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'011'601,16
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra ARGINATURE *995,48 SOMMANO mc					995,48		
	CO05 - Idraulica di linea (SbCat 143)					995,48	1,66	1'652,50
1295 / 1538 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso in terra *1425,52*0,500 SOMMANO mc		1425,52	0,500		712,76		
						712,76	3,25	2'316,47
1296 / 4624 PA.OC.0058	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN ... archio CE. Ed altezza interna compresa da 220 mm a 415 mm. IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - DI LARGHEZZA INTERNA MM 400 Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata d ... i tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE. Ed altezza interna compresa da 220 mm a 415 mm. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea CANALETTA PREFABBRICATA CLS *406,10 SOMMANO ml					406,10		
	CO06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 144)					406,10	359,56	146'017,32
1297 / 3619 E.02.001	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *1543,00 SOMMANO ml					1'543,00		
						1'543,00	13,09	20'197,87
1298 / 3620 E.02.001	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300							
	A R I P O R T A R E							54'181'785,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'181'785,32
	<p>Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2</p> <p>SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale</p> <p>Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS con infittimento *45,01</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					45,01		
1299 / 3621 E.02.001	<p>LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300</p> <p>Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2</p> <p>SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale</p> <p>Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS con infittimento *45,01</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					45,01	13,09	589,18
1300 / 4634 D.01.001.b	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ</p> <p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2</p> <p>SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale</p> <p>MISTO GRANULARE *6399,91</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					6'399,91		
1301 / 4635 D.01.005.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT</p> <p>Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.</p> <p>Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.</p> <p>PER METRO CUBO COMPATTATO.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2</p> <p>SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale</p> <p>BASE *1166,74</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					1'166,74		
1302 / 4636 D.01.021.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME MODIFICATO SOFT</p>					1'166,74	130,04	151'722,87
	A R I P O R T A R E							54'489'948,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'489'948,37
	<p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenien ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale USURA *583,37</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					583,37		
						583,37	160,44	93'595,88
1303 / 4637 D.01.043.d	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *14584,26</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					14'584,26		
						14'584,26	1,21	17'646,95
1304 / 4638 D.01.043.d	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BINDER-USURA *14584,26</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					14'584,26		
						14'584,26	1,21	17'646,95
	CO07 - opere a verde e finitura (SbCat 145)							
1305 / 4686 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *2300,82</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					2'300,82		
						2'300,82	4,82	11'089,95
1306 / 4687	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E							
	A R I P O R T A R E							54'629'928,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'629'928,10
A.02.007.d	<p>DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale idoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *2300,82</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">CO08 - segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 146)</p>					2'300,82		
						2'300,82	0,63	1'449,52
1307 / 1262 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Sostegno 60mm *39,13</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					39,13		
						39,13	6,82	266,87
1308 / 1263 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Gruppo agganci *181,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					181,00		
						181,00	1,84	333,04
1309 / 1264 H.02.200.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE TRIANGOLARE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale segnale triangolare 90 *3,00</p>					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		54'631'977,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,00		54'631'977,53
	SOMMANO cad					3,00	75,04	225,12
1310 / 1265 H.02.210.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE -- DIAMETRO CM 60 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale disco da 60 *4,00					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	72,28	289,12
1311 / 1266 H.02.300.3.c	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... RESTAZIONALE SUPERIORE - - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Art.135 - fig II329 - No SOS *1,22					1,22		
	SOMMANO mq					1,22	270,37	329,85
1312 / 1267 H.02.300.3.d	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE -- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Targhe *4,05					4,05		
	SOMMANO mq					4,05	276,96	1'121,69
1313 / 1268 H.02.220.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE ROMBOIDALE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE -- LATO CM 60 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE							
	A RIPO RTARE							54'633'943,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'633'943,31
	Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Lato quadrato *33,00 SOMMANO cad					33,00		
						33,00	77,80	2'567,40
1314 / 1269 H.02.235.1.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE OTTOGONALE ... DI FERRO - CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di ferro, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Lato ottagonale *2,00 SOMMANO cad					2,00		
						2,00	139,84	279,68
1315 / 1270 H.02.300.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... RESTAZIONALE SUPERIORE - - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Art. 83 - PInt-Seg-Mod.II 1-Distanza *0,27 SOMMANO mq					0,27		
						0,27	264,73	71,48
1316 / 1271 H.02.400.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali fino a 3mq *9,00 SOMMANO cad					9,00		
						9,00	62,67	564,03
1317 / 1272 H.02.400.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SO ... PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO							
	A R I P O R T A R E							54'637'425,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'637'425,90
	STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq *2,00 SOMMANO cad					2,00		
						2,00	71,34	142,68
1318 / 1273 H.02.405.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali singoli *26,00 SOMMANO cad					26,00		
						26,00	8,86	230,36
1319 / 1274 H.02.405.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali doppi *2,00 SOMMANO cad					2,00		
						2,00	14,91	29,82
1320 / 1275 H.02.405.c	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali doppi *1,00 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	31,69	31,69
1321 / 4707 A.01.001	VC01 - Strada vicinale 1 (Cat 129) VC02 - movimenti di terra (SbCat 148) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi							
	A R I P O R T A R E							54'637'860,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'637'860,45
	particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *8684,44*0,20	8684,44	0,20			1'736,89		
	SOMMANO mc					1'736,89	3,25	5'644,89
1322 / 4719 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *3637,69					3'637,69		
	SOMMANO mc					3'637,69	3,25	11'822,49
1323 / 4720 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *6864,63					6'864,63		
	SOMMANO mc					6'864,63	1,54	10'571,53
	VC05 - Idraulica di linea (SbCat 151)							
1324 / 1591 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Magrone cunetta *243,00*1,000*0,100		243,00	1,000	0,100	24,30		
	SOMMANO mc					24,30	67,10	1'630,53
1325 / 1592 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm ²)							
	A R I P O R T A R E							54'667'529,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'667'529,89
	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta *243,00*0,220</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		243,00		0,220	53,46		
						53,46	94,71	5'063,20
1326 / 1593 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Casseforme cunetta *243,00*0,850</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		243,00		0,850	206,55		
						206,55	22,21	4'587,48
1327 / 1594 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc *30,00*243,00*0,220</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	30,00	243,00		0,220	1'603,80		
						1'603,80	1,11	1'780,22
1328 / 1595 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso in terra *1272,73*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		1272,73	0,500		636,37		
						636,37	3,25	2'068,20
1329 / 4728 PA.OC.0058	<p>IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN ... archio CE. Ed altezza interna compresa da 220 mm a 415 mm. IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN</p>							
	A R I P O R T A R E							54'681'028,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'681'028,99
	CLS CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - DI LARGHEZZA INTERNA MM 400 Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata d ... i tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE. Ed altezza interna compresa da 220 mm a 415 mm. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea CANALETTA PREFABBRICATA CLS *39,00 SOMMANO ml					39,00		
	VC06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 152)					39,00	359,56	14'022,84
1330 / 3638 E.02.001	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *293,26 SOMMANO ml					293,26		
						293,26	13,09	3'838,77
1331 / 3639 E.02.001	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza N2 *368,00 SOMMANO ml					368,00		
						368,00	13,09	4'817,12
1332 / 4756 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale MISTO GRANULARE *1223,45 SOMMANO mc					1'223,45		
						1'223,45	24,26	29'680,90
1333 / 4757 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT							
	A R I P O R T A R E							54'733'388,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'733'388,62
	<p>Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale BASE *240,29</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					240,29		
1334 / 4758 D.01.021.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME MODIFICATO SOFT</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenien ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale USURA *120,15</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					240,29	130,04	31'247,31
	<p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenien ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale USURA *120,15</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					120,15		
1335 / 4759 D.01.043.d	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *3003,66</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					120,15	160,44	19'276,87
	<p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *3003,66</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					3'003,66		
1336 / 4760 D.01.043.d	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BINDER-USURA *3003,66</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					3'003,66	1,21	3'634,43
	<p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BINDER-USURA *3003,66</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					3'003,66	1,21	3'634,43
	A R I P O R T A R E							54'791'181,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'791'181,66
	VC07 - Opere a verde e finitura (SbCat 153)							
1337 / 4776 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 153 - VC07 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *1398,85					1'398,85		
	SOMMANO mc					1'398,85	4,82	6'742,46
1338 / 4777 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 153 - VC07 - Opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *1398,85					1'398,85		
	SOMMANO mc					1'398,85	0,63	881,28
	VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 154)							
1339 / 1012 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Stricia di margine 12cm *623,96					623,96		
	SOMMANO ml					623,96	0,45	280,78
1340 / 1013 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO							
	A R I P O R T A R E							54'799'086,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'799'086,18
1341 / 1014 H.01.001.e	STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm *325,68					325,68		
	SOMMANO ml					325,68	0,45	146,56
1342 / 1388 H.02.110.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Zebrature *35,28					35,28		
	SOMMANO mq					35,28	4,25	149,94
1343 / 1389 H.02.135.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60 Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Sostegno 60mm *16,55					16,55		
	SOMMANO ml					16,55	6,82	112,87
1344 / 1390 H.02.200.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE TRIANGOLARE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 90 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	1,84	51,52
	A R I P O R T A R E							54'799'547,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'799'547,07
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale segnale triangolare 90 *3,00 SOMMANO cad					3,00		
						3,00	75,04	225,12
1345 / 1391 H.02.210.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE -- DIAMETRO CM 60 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale disco da 60 *4,00 SOMMANO cad					4,00		
						4,00	72,28	289,12
1346 / 1392 H.02.400.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali fino a 3mq *5,00 SOMMANO cad					5,00		
						5,00	62,67	313,35
1347 / 1393 H.02.405.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali singoli *7,00 SOMMANO cad					7,00		
						7,00	8,86	62,02
1348 / 4708 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in							
	A R I P O R T A R E							54'800'436,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'800'436,68
	<p>materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *6363,06*0,20</p>	6363,06	0,20			1'272,61		
	SOMMANO mc					1'272,61	3,25	4'135,98
1349 / 4721 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *10075,79</p>					10'075,79		
	SOMMANO mc					10'075,79	3,25	32'746,32
1350 / 4722 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *3003,77</p>					3'003,77		
	SOMMANO mc					3'003,77	1,54	4'625,81
	VC05 - Idraulica di linea (SbCat 151)							
1351 / 1596 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Magrone cunetta *257,00*1,000*0,100</p>		257,00	1,000	0,100	25,70		
	SOMMANO mc					25,70	67,10	1'724,47
1352 / 1597 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p>							
	A R I P O R T A R E							54'843'669,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'843'669,26
	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta *257,00*0,220</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		257,00		0,220	56,54		
						56,54	94,71	5'354,90
1353 / 1598 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, e ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Casseforme cunetta *257,00*0,850</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		257,00		0,850	218,45		
						218,45	22,21	4'851,77
1354 / 1599 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc *30,00*257,00*0,220</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	30,00	257,00		0,220	1'696,20		
						1'696,20	1,11	1'882,78
1355 / 1600 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso in terra *532,65*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		532,65	0,500		266,33		
						266,33	3,25	865,57
1356 / 4729 PA.OC.0058	<p>IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN ... archio CE. Ed altezza interna compresa da 220 mm a 415 mm.</p>							
	A R I P O R T A R E							54'856'624,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'856'624,28
	<p>IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - DI LARGHEZZA INTERNA MM 400</p> <p>Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata d ... i tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE. Ed altezza interna compresa da 220 mm a 415 mm. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea CANALETTA PREFABBRICATA CLS *23,70</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p style="text-align: center;">VC06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 152)</p>					23,70		
						23,70	359,56	8'521,57
1357 / 3640 E.02.001	<p>LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300</p> <p>Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *129,40</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					129,40		
						129,40	13,09	1'693,85
1358 / 3641 E.02.001	<p>LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300</p> <p>Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza N2 *192,25</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					192,25		
						192,25	13,09	2'516,55
1359 / 4761 D.01.001.b	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ</p> <p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale MISTO GRANULARE *511,16</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					511,16		
						511,16	24,26	12'400,74
1360 / 4762 D.01.005.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON</p>							
	A R I P O R T A R E							54'881'756,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'881'756,99
	BITUME MODIFICATO SOFT Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale BASE *102,17					102,17		
	SOMMANO mc					102,17	130,04	13'286,19
1361 / 4763 D.01.021.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale USURA *51,09					51,09		
	SOMMANO mc					51,09	160,44	8'196,88
1362 / 4764 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *1277,18					1'277,18		
	SOMMANO mq					1'277,18	1,21	1'545,39
1363 / 4765 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BINDER-USURA *1277,18					1'277,18		
	SOMMANO mq					1'277,18	1,21	1'545,39
	A R I P O R T A R E							54'906'330,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							54'906'330,84
	VC07 - Opere a verde e finitura (SbCat 153)							
1364 / 4778 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 153 - VC07 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *749,76					749,76		
	SOMMANO mc					749,76	4,82	3'613,84
1365 / 4779 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 153 - VC07 - Opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *749,76					749,76		
	SOMMANO mc					749,76	0,63	472,35
	VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 154)							
1366 / 1015 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Stricia di margine 12cm *305,11					305,11		
	SOMMANO ml					305,11	0,45	137,30
1367 / 1016 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.							
	A RIPORTARE							54'910'554,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'910'554,33
	<p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm *374,37</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					374,37		
						374,37	0,45	168,47
1368 / 1017 H.01.001.e	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Zebreature *31,70</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					31,70		
						31,70	4,25	134,73
1369 / 1394 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Sostegno 60mm *13,94</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					13,94		
						13,94	6,82	95,07
1370 / 1395 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Gruppo agganci *156,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					156,00		
						156,00	1,84	287,04
1371 / 1396 H.02.200.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE TRIANGOLARE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne</p>							
	A R I P O R T A R E							54'911'239,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'911'239,64
	<p>definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale segnale triangolare 90 *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	75,04	75,04
1372 / 1397 H.02.210.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - DIAMETRO CM 60</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale disco da 60 *4,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,00		
						4,00	72,28	289,12
1373 / 1398 H.02.220.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE ROMBOIDALE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 60</p> <p>Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Lato quadrato *33,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					33,00		
						33,00	77,80	2'567,40
1374 / 1399 H.02.235.1.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE OTTOGONALE ... DI FERRO - CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di ferro, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Lato ottagonale *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	139,84	139,84
1375 / 1400 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di</p>							
	A R I P O R T A R E							54'914'311,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'914'311,04
	<p>dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2</p> <p>SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Posa in opera pali segnali fino a 3mq *4,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,00		
						4,00	62,67	250,68
1376 / 1401 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2</p> <p>SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Posa in opera segnali singoli *23,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p style="text-align: center;">VC03 - Strada vicinale 3 (Cat 131) VC02 - movimenti di terra (SbCat 148)</p>					23,00		
						23,00	8,86	203,78
1377 / 4702 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3</p> <p>SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra</p> <p>SCOTICO IN SCAVO *4997,81*0,20</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	4997,81	0,20			999,56		
						999,56	3,25	3'248,57
1378 / 4709 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3</p> <p>SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra</p> <p>SCAVO SBANCAMENTO *10480,96</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					10'480,96		
						10'480,96	3,25	34'063,12
1379 / 4710 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p>							
	A R I P O R T A R E							54'952'077,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							54'952'077,19
	<p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *51891,41</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">VC05 - Idraulica di linea (SbCat 151)</p>					51'891,41		
						51'891,41	1,54	79'912,77
1380 / 1537 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso in terra *576,89*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		576,89	0,500		288,45		
						288,45	3,25	937,46
1381 / 4725 PA.OC.0058	<p>IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN ... archio CE. Ed altezza interna compresa da 220 mm a 415 mm.</p> <p>IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - DI LARGHEZZA INTERNA MM 400</p> <p>Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata d ... i tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE. Ed altezza interna compresa da 220 mm a 415 mm.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea CANALETTA PREFABBRICATA CLS *101,80</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					101,80		
						101,80	359,56	36'603,21
1382 / 3617 E.02.001	<p>LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300</p> <p>Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *867,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					867,00		
						867,00	13,09	11'349,03
	A RIPORTARE							55'080'879,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55'080'879,66
1383 / 3618 E.02.001	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H3BL ANAS *96,00 SOMMANO ml					96,00		
						96,00	13,09	1'256,64
1384 / 4731 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale MISTO GRANULARE *2739,69 SOMMANO mc					2'739,69		
						2'739,69	24,26	66'464,88
1385 / 4732 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale BASE *485,78 SOMMANO mc					485,78		
						485,78	130,04	63'170,83
1386 / 4733 D.01.021.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenien ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale USURA *242,89 SOMMANO mc					242,89		
						242,89	160,44	38'969,27
	A R I P O R T A R E							55'250'741,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							55'250'741,28
1387 / 4734 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *6072,31 SOMMANO mq					6'072,31		
						6'072,31	1,21	7'347,50
1388 / 4735 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BINDER-USURA *6072,31 SOMMANO mq					6'072,31		
						6'072,31	1,21	7'347,50
	VC07 - Opere a verde e finitura (SbCat 153)							
1389 / 4766 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 153 - VC07 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *2661,33 SOMMANO mc					2'661,33		
						2'661,33	4,82	12'827,61
1390 / 4767 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3							
	A RIPORTARE							55'278'263,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55'278'263,89
	SbCat 153 - VC07 - Opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *2661,33					2'661,33		
	SOMMANO mc					2'661,33	0,63	1'676,64
	VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 154)							
1391 / 1251 H.02.110.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM							
	Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Sostegno 60mm *28,00					28,00		
	SOMMANO ml					28,00	6,82	190,96
1392 / 1252 H.02.135.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCI PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60							
	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Gruppo agganci *181,00					181,00		
	SOMMANO cad					181,00	1,84	333,04
1393 / 1253 H.02.200.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE TRIANGOLARE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 90							
	Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale segnale triangolare 90 *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	75,04	75,04
1394 / 1254 H.02.210.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - DIAMETRO CM 60							
	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di							
	A R I P O R T A R E							55'280'539,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55'280'539,57
	<p>pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale disco da 60 *4,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,00		
						4,00	72,28	289,12
1395 / 1255 H.02.300.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... RESTAZIONALE SUPERIORE - - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Art.128 - freccia *1,20</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					1,20		
						1,20	264,73	317,68
1396 / 1256 H.02.300.3.d	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Targhe *4,05</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					4,05		
						4,05	276,96	1'121,69
1397 / 1257 H.02.220.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE ROMBOIDALE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 60</p> <p>Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Lato quadrato *37,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					37,00		
						37,00	77,80	2'878,60
1398 / 1258 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di</p>							
	A R I P O R T A R E							55'285'146,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55'285'146,66
	<p>dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3</p> <p>SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Posa in opera pali segnali fino a 3mq *6,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,00		
						6,00	62,67	376,02
1399 / 1259 H.02.400.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SO ... PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3</p> <p>SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq *2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00		
						2,00	71,34	142,68
1400 / 1260 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3</p> <p>SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Posa in opera segnali singoli *24,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					24,00		
						24,00	8,86	212,64
1401 / 1261 H.02.405.c	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3</p> <p>SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Posa in opera segnali doppi *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	31,69	31,69
	<p>VC04 - Strada Vicinale 4 (Cat 132)</p> <p>VC02 - movimenti di terra (SbCat 148)</p>							
1402 / 4703 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	A R I P O R T A R E							55'285'909,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55'285'909,69
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *434,48*0,20	434,48	0,20			86,90		
	SOMMANO mc					86,90	3,25	282,43
1403 / 4711 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *60,51					60,51		
	SOMMANO mc					60,51	3,25	196,66
1404 / 4712 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *2706,84					2'706,84		
	SOMMANO mc					2'706,84	1,54	4'168,53
	VC05 - Idraulica di linea (SbCat 151)							
1405 / 1565 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso in terra *20,27*0,500		20,27	0,500		10,14		
	SOMMANO mc					10,14	3,25	32,96
	A R I P O R T A R E							55'290'590,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55'290'590,27
	VC06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 152)							
1406 / 3632 E.02.001	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *71,84					71,84		
	SOMMANO ml					71,84	13,09	940,39
1407 / 4736 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale MISTO GRANULARE *336,28					336,28		
	SOMMANO mc					336,28	24,26	8'158,15
1408 / 4737 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale BASE *66,80					66,80		
	SOMMANO mc					66,80	130,04	8'686,67
1409 / 4738 D.01.021.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenien ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale USURA *33,40					33,40		
	A R I P O R T A R E					33,40		55'308'375,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					33,40		55'308'375,48
	SOMMANO mc					33,40	160,44	5'358,70
1410 / 4739 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *835,05					835,05		
	SOMMANO mq					835,05	1,21	1'010,41
1411 / 4740 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BINDER-USURA *835,05					835,05		
	SOMMANO mq					835,05	1,21	1'010,41
	VC07 - Opere a verde e finitura (SbCat 153)							
1412 / 4768 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 153 - VC07 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *102,76					102,76		
	SOMMANO mc					102,76	4,82	495,30
1413 / 4769 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO							
	A R I P O R T A R E							55'316'250,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55'316'250,30
	STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 153 - VC07 - Opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *102,76 SOMMANO mc					102,76		
						102,76	0,63	64,74
	VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 154)							
1414 / 1333 H.02.110.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Sostegno 60mm *17,58 SOMMANO ml					17,58		
						17,58	6,82	119,90
1415 / 1334 H.02.135.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Gruppo agganci *21,00 SOMMANO cad					21,00		
						21,00	1,84	38,64
1416 / 1335 H.02.200.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE TRIANGOLARE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 90 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale segnale triangolare 90 *2,00 SOMMANO cad					2,00		
						2,00	75,04	150,08
1417 / 1336 H.02.210.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - DIAMETRO CM 60 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.							
	A R I P O R T A R E							55'316'623,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55'316'623,66
	<p>Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale disco da 60 *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	72,28	72,28
1418 / 1337 H.02.300.3.d	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE -- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Targhe *4,05</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					4,05		
						4,05	276,96	1'121,69
1419 / 1338 H.02.235.1.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE OTTOGONALE ... DI FERRO - CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -- DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di ferro, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Lato ottagonale *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	139,84	139,84
1420 / 1339 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali fino a 3mq *3,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,00		
						3,00	62,67	188,01
1421 / 1340 H.02.400.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SO ... PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3</p>							
	A R I P O R T A R E							55'318'145,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55'318'145,48
	<p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq *2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00		
						2,00	71,34	142,68
1422 / 1341 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali singoli *4,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,00		
						4,00	8,86	35,44
1423 / 1342 H.02.405.c	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali doppi *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	31,69	31,69
	<p>CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 (Cat 133) CS02 - Movimenti terra (SbCat 2)</p>							
1424 / 4573 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 2 - CS02 - Movimenti terra SCOTICO IN SCAVO *171522,90*0,20</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	171522,90	0,20			34'304,58		
						34'304,58	3,25	111'489,89
1425 / 4574	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI							
	A R I P O R T A R E							55'429'845,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55'429'845,18
A.01.001	SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 2 - CS02 - Movimenti terra SCAVO SBANCAMENTO *223431,33 SOMMANO mc					223'431,33		
						223'431,33	3,25	726'151,82
1426 / 4575 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 2 - CS02 - Movimenti terra SISTEM. RILEVATO *465271,86 SOMMANO mc					465'271,86		
						465'271,86	1,54	716'518,66
1427 / 4576 A.02.007.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... ATO O IN RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso l'eventuale inu ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 2 - CS02 - Movimenti terra ARGINATURE *71,56 SOMMANO mc					71,56		
						71,56	1,66	118,79
1428 / 1412 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Magrone cunetta *6019,00*1,200*0,100		6019,00	1,200	0,100	722,28		
	A R I P O R T A R E					722,28		56'872'634,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					722,28		56'872'634,45
	SOMMANO mc					722,28	67,10	48'464,99
1429 / 1413 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta *6019,00*0,260		6019,00		0,260	1'564,94		
	SOMMANO mc					1'564,94	94,71	148'215,47
1430 / 1414 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Casseforme cunetta *6019,00*0,850		6019,00		0,850	5'116,15		
	SOMMANO mq					5'116,15	22,21	113'629,69
1431 / 1415 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc *30,00*6019,00*0,260	30,00	6019,00		0,260	46'948,20		
	SOMMANO kg					46'948,20	1,11	52'112,50
1432 / 1416 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito *19268,12*0,830		19268,12	0,830		15'992,54		
	A RIPORTARE					15'992,54		57'235'057,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					15'992,54		57'235'057,10
	SOMMANO mc					15'992,54	3,25	51'975,76
1433 / 1417 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito *19268,12*0,330		19268,12	0,330		6'358,48		
	SOMMANO mc					6'358,48	94,71	602'211,64
1434 / 1418 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRORALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml *19268,12*12,340*2,180		19268,12	12,340	2,180	518'335,55		
	SOMMANO kg					518'335,55	1,43	741'219,84
1435 / 1601 I.02.080.d	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Pozzetti caditoie *814,00		814,00			814,00		
	SOMMANO cad					814,00	196,67	160'089,38
1436 / 1602 I.02.085.f	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea prolunga pozzetto *814,00		814,00			814,00		
	A RIPORTARE					814,00		58'790'553,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					814,00		58'790'553,72
	SOMMANO cad					814,00	185,25	150'793,50
1437 / 1603 I.02.080.e	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea pozzetti e caditoie *36,00		36,00			36,00		
	SOMMANO cad					36,00	258,11	9'291,96
1438 / 1604 I.02.085.h	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=100 cm Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea prolunga pozzetti *36,00		36,00			36,00		
	SOMMANO cad					36,00	217,55	7'831,80
1439 / 1605 I.02.090.b	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per l'alloggiamento d ... ono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Copertura pozzetto *800,00		800,00			800,00		
	SOMMANO cad					800,00	166,80	133'440,00
1440 / 1606 I.02.090.c	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per l'alloggiamento d ... ono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea copertura pozzetto *36,00		36,00			36,00		
	A RIPORTARE					36,00		59'091'910,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					36,00		59'091'910,98
	SOMMANO cad					36,00	205,07	7'382,52
1441 / 1607 E.05.001	LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA - RECINZIONI - MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea caditoie in ghisa - peso 40Kg *[800+36]*0,75*40,000*0,850	836,00	0,75	40,000	0,850	21'318,00		
	SOMMANO kg					21'318,00	1,40	29'845,20
1442 / 1608 I.01.025.2.d	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - - SN 8 KN/MQ - - DN DIAMETRO ESTERNO 315 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Tubazioni DN315 *5193,000					5'193,00		
	SOMMANO ml			5193,000		5'193,00	23,22	120'581,46
1443 / 1609 I.01.025.2.e	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - - SN 8 KN/MQ - - DN DIAMETRO ESTERNO 400 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Tubazioni DN400 *5264,000					5'264,00		
	SOMMANO ml			5264,000		5'264,00	35,55	187'135,20
1444 / 1610 I.01.025.2.f	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - - SN 8 KN/MQ - - DN DIAMETRO ESTERNO 500 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 418 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400							
	A RIPO RTARE							59'436'855,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							59'436'855,36
1445 / 1611 I.01.025.2.g	SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Tubazioni DN500 *4125,000			4125,000		4'125,00		
	SOMMANO ml					4'125,00	57,34	236'527,50
1446 / 1612 I.01.025.2.h	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - - SN 8 KN/MQ - - DN DIAMETRO ESTERNO 630			7031,000		7'031,00		
	SOMMANO ml					7'031,00	98,36	691'569,16
1447 / 1613 I.02.001.a	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - - SN 8 KN/MQ - - DN DIAMETRO ESTERNO 800			421,000		421,00		
	SOMMANO ml					421,00	160,59	67'608,39
1448 / 1614 I.02.010	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20					934,18		
	SOMMANO ml		934,18			934,18	20,04	18'720,97
	A R I P O R T A R E							60'451'281,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							60'451'281,38
	Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Raccordo Embrici *201,60					201,60		
	SOMMANO cad					201,60	14,39	2'901,02
1449 / 1615 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Scavo collettori Tubazioni DN315 *5153,00*0,600*1,000 Tubazioni DN400 *5232,00*0,600*1,000 Tubazioni DN500 *4125,00*0,800*1,000 Tubazioni DN630 *6926,00*0,800*1,000 Tubazioni DN800 *421,00*1,000*1,000					3'091,80 3'139,20 3'300,00 5'540,80 421,00		
	SOMMANO mc					15'492,80	6,27	97'139,86
1450 / 1616 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Rinfianco collettori Tubazioni DN315 *5153,00*0,600*1,000 Tubazioni DN400 *5232,00*0,600*1,000 Tubazioni DN500 *4125,00*0,800*1,000 Tubazioni DN630 *6926,00*0,800*1,000 Tubazioni DN800 *421,00*1,000*1,000 a detrarre tubazione Tubazioni DN315 *-1,00*5153,00*0,080 Tubazioni DN400 *-1,00*5232,00*0,130 Tubazioni DN500 *-1,00*4125,00*0,200 Tubazioni DN630 *-1,00*6926,00*0,310 Tubazioni DN800 *-1,00*421,00*0,500					3'091,80 3'139,20 3'300,00 5'540,80 421,00 -412,24 -680,16 -825,00 -2'147,06 -210,50		
	Sommano positivi mc					15'492,80		
	Sommano negativi mc					-4'274,96		
	SOMMANO mc					11'217,84	18,19	204'052,51
1451 / 4199 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO							
	A R I P O R T A R E							60'755'374,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							60'755'374,77
	STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea magrone pozzetti 100x100 *814,00*1,50*1,500*0,100 120x120 *36,00*1,70*1,700*0,100	814,00 36,00	1,50 1,70	1,500 1,700	0,100 0,100	183,15 10,40		
	SOMMANO mc					193,55	67,10	12'987,21
1452 / 4200 I.02.055	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN ASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente $R_{ck} \geq 30$ N/mm ² , per copertura di cunicoli, cassonetti, drenaggi, elementi di canalette, per ... nti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea Canalette 30x30 spessore 10cm *1,08*5750,00	1,08	5750,00			6'210,00 6'210,00	18,80	116'748,00
	SOMMANO mq							
1453 / 4201 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRORALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea rete elettrosaldata fi6 20x20 *1,08*5750,00*1,100*2,220	1,08	5750,00	1,100	2,220	15'164,82 15'164,82	1,43	21'685,69
	SOMMANO kg							
1454 / 4202 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea magrone canaletta 30x30 *5750,00*0,650*0,100		5750,00	0,650	0,100	373,75 373,75	67,10	25'078,62
	SOMMANO mc							
1455 / 4577 PA.OC.0058	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN archio CE. Ed altezza interna compresa da 220 mm a 415 mm. IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - DI LARGHEZZA INTERNA MM 400 Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata d ... i tutte le marcature							
	A R I P O R T A R E							60'931'874,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							60'931'874,29
	<p>previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE. Ed altezza interna compresa da 220 mm a 415 mm. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 5 - CS05 - Idraulica di linea CANALETTA PREFABBRICATA CLS *1493,70</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p style="text-align: center;">CS06 - Sovrastruttura (SbCat 7)</p>					1'493,70		
						1'493,70	359,56	537'074,77
1456 / 3588 E.02.001	<p>LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300</p> <p>Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 7 - CS06 - Sovrastruttura Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *16830,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					16'830,00		
						16'830,00	13,09	220'304,70
1457 / 3589 E.02.001	<p>LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300</p> <p>Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 7 - CS06 - Sovrastruttura Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H3BL ANAS *23132,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					23'132,00		
						23'132,00	13,09	302'797,88
1458 / 3590 E.02.001	<p>LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300</p> <p>Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 7 - CS06 - Sovrastruttura Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS con infittimento *225,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					225,00		
						225,00	13,09	2'945,25
1459 / 4578 D.01.001.b	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ</p> <p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso,</p>							
	A R I P O R T A R E							61'994'996,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							61'994'996,89
	<p>il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 7 - CS06 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE *106992,17</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					106'992,17		
						106'992,17	24,26	2'595'630,04
1460 / 4579 D.01.001.b	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ</p> <p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 7 - CS06 - Sovrastruttura RIEMPIMENTO ARGINELLI IN MISTO GRANULARE *6865,18</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					6'865,18		
						6'865,18	24,26	166'549,27
1461 / 4580 D.01.003	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</p> <p>Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successi ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 7 - CS06 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO *55950,89</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					55'950,89		
						55'950,89	40,97	2'292'307,96
1462 / 4581 D.01.005.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT</p> <p>Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 7 - CS06 - Sovrastruttura BASE *39303,79</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					39'303,79		
						39'303,79	130,04	5'111'064,85
1463 / 4582 D.01.017.e	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... TO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO SOFT</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder,</p>							
	A R I P O R T A R E							72'160'549,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							72'160'549,01
	<p>marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 7 - CS06 - Sovrastruttura BINDER *16230,33</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					16'230,33		
						16'230,33	146,05	2'370'439,70
1464 / 4583 D.01.036.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 7 - CS06 - Sovrastruttura USURA DRENANTE *270505,55</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq x 4 cm</p>					270'505,55		
						270'505,55	11,51	3'113'518,88
1465 / 4584 D.01.043.d	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 7 - CS06 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *262025,25</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					262'025,25		
						262'025,25	1,21	317'050,55
1466 / 4585 D.01.043.d	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 7 - CS06 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-BINDER *270505,55</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					270'505,55		
						270'505,55	1,21	327'311,72
1467 / 4586 D.01.043.d	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD</p>							
	A R I P O R T A R E							78'288'869,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							78'288'869,86
	<p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 7 - CS06 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BINDER-USURA *270505,55</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					270'505,55		
						270'505,55	1,21	327'311,72
	CS07 - Opere a verde e finiture (SbCat 8)							
1468 / 912 E.05.015.c	<p>LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA - RECINZIO ... ICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25 SOSTEGNI H=METRI 1,85</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera. Torsione quadrata di lato non superiore a cm 5, fili non inferiori a mm 2,7 (anima mm 1,8) rete dell'altezza di m 1,25, sostenuta da paletti i ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, tutto secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 8 - CS07 - Opere a verde e finiture rete di recinzione *29512,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		29512,00			29'512,00		
						29'512,00	16,89	498'457,68
1469 / 4587 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 8 - CS07 - Opere a verde e finiture TERRENO VEGETALE *27059,26</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					27'059,26		
						27'059,26	4,82	130'425,63
1470 / 4588 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 8 - CS07 - Opere a verde e finiture STESA TERRENO VEGETALE *27059,26</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					27'059,26		
						27'059,26	0,63	17'047,33
	A R I P O R T A R E							79'262'112,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							79'262'112,22
	CS09 - Segnaletica (SbCat 10)							
1471 / 914 H.01.001.c	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Stricia di margine 25cm *56319,67</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					56'319,67		
						56'319,67	0,58	32'665,41
1472 / 915 H.01.001.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Stricia separazione corsie tratt da 15cm *24573,34</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					24'573,34		
						24'573,34	0,48	11'795,20
1473 / 916 H.01.001.e	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Zebrature *7267,81</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					7'267,81		
						7'267,81	4,25	30'888,19
1474 / 1018 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica</p>							
	A R I P O R T A R E							79'337'461,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							79'337'461,02
	Sostegno 60mm *199,02					199,02		
	SOMMANO ml					199,02	6,82	1'357,32
1475 / 1019 H.02.135.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIAMENTO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Gruppo agganci *465,00					465,00		
	SOMMANO cad					465,00	1,84	855,60
1476 / 1020 H.02.210.3.c	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica disco da 90 *12,00					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	163,31	1'959,72
1477 / 1021 H.02.210.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - DIAMETRO CM 60 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica disco da 60 *12,00					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	72,28	867,36
1478 / 1022 H.02.300.3.c	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... RESTAZIONALE SUPERIORE - - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE							
	A R I P O R T A R E							79'342'501,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							79'342'501,02
	Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Art.135 - fig II329 - No SOS *23,18 SOMMANO mq					23,18		
						23,18	270,37	6'267,18
1479 / 1023 H.02.300.3.d	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Targhe *126,75 SOMMANO mq					126,75		
						126,75	276,96	35'104,68
1480 / 1024 H.02.300.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... RESTAZIONALE SUPERIORE - - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Art. 83 - PInt-Seg-Mod.II 1-Distanza *5,13 SOMMANO mq					5,13		
						5,13	264,73	1'358,06
1481 / 1025 H.02.300.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... RESTAZIONALE SUPERIORE - - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Art. 83 - PInt-Seg-Mod.II 6-Nome-Bianco-300x50 *16,80 SOMMANO mq					16,80		
						16,80	264,73	4'447,46
1482 / 1026 H.02.350.c	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - CIPPO ETTOMETRICO B ... 25x25 - - CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE Fornitura di cippo ettometrico bifacciale in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il cippo dovrà avere classe prestazionale minima p ... ortuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne							
	A R I P O R T A R E							79'389'678,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							79'389'678,40
	<p>definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Cippo ettometrico *123,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					123,00		
						123,00	45,25	5'565,75
1483 / 1027 H.02.355.3.d	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - CIPPO CHILOMETRICO ... LA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - DIM. CM 70 x 105</p> <p>Fornitura di cippo chilometrico in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il cippo dovrà avere classe prestazionale minima per la spin ... da doppio pannello di dimensioni cm 70x105, sostegno dell'altezza minima di m 3,00, diametro mm 60 e di peso 4,2 kg/mt. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Cippo kilometrico *13,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					13,00		
						13,00	335,45	4'360,85
1484 / 1028 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Posa in opera pali segnali fino a 3mq *57,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					57,00		
						57,00	62,67	3'572,19
1485 / 1029 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Posa in opera segnali singoli *12,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					12,00		
						12,00	8,86	106,32
1486 / 1030 H.02.405.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a</p>							
	A R I P O R T A R E							79'403'283,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							79'403'283,51
	<p>piè d'opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Posa in opera segnali doppi *50,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					50,00		
						50,00	14,91	745,50
1487 / 1031 H.02.405.c	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Posa in opera segnali doppi *29,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					29,00		
						29,00	31,69	919,01
1488 / 1032 H.06.003.b	<p>SEGNALETICA - PORTALI - PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - - A BANDIERA</p> <p>Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldatu ... due coppie di correnti orizzontali collegati mediante elementi tubolari; - spessore dei correnti non inferiore a mm 4. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Carpenteria metallica portali Peso 5000 Kg/cd *6,00*5000,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	6,00		5000,000		30'000,00		
						30'000,00	3,41	102'300,00
1489 / 1033 PA.OC.0044	<p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 1000 - Rck =>35 N/mm^q</p> <p>Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Palo di fondazione portale segnaletica Lunghezza palo L=20m *6,00*20,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					120,00		
						120,00	177,62	21'314,40
1490 / 1034 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo</p>							
	A R I P O R T A R E							79'528'562,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							79'528'562,42
	<p>sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Armatura palo di fondazione portale Incidenza palo 120Kg/ml *6,00*20,000*120,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	6,00		20,000	120,000	14'400,00		
						14'400,00	1,11	15'984,00
1491 / 1035 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Casseratura cordolo *6,00*4,00*1,000*1,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	6,00	4,00	1,000	1,500	36,00		
						36,00	22,21	799,56
1492 / 1036 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Magrone cordolo *6,00*1,70*0,200*1,700</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	6,00	1,70	0,200	1,700	3,47		
						3,47	67,10	232,84
1493 / 1037 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Calcestruzzo cordolo fondazione *6,00*1,50*1,000*1,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	6,00	1,50	1,000	1,500	13,50		
						13,50	102,10	1'378,35
1494 / 1044 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per</p>							
	A R I P O R T A R E							79'546'957,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							79'546'957,17
	<p>lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 10 - CS09 - Segnaletica Armatura cordolo di fondazione *13,50*120,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	13,50		120,000		1'620,00		
						1'620,00	1,11	1'798,20
	SG.02-Scogliere Viabilità (SbCat 181)							
1495 / 1038 E.06.003.a	<p>LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - ESECUZIONE DI SCOGLIERE ... ETRA NATURALE - - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE</p> <p>Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mm², in quantità non inferiore a 0,30 mc. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 181 - SG.02-Scogliere Viabilità Svincolo Ponticini *2,00*960,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,00	960,00			1'920,00		
						1'920,00	71,83	137'913,60
1496 / 1039 E.01.040.g	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ESISTENZA FINO A 200 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%</p> <p>Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai ... alle normative vigenti ISO-EN 9001. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 181 - SG.02-Scogliere Viabilità km 49+740 *3320,00 km 50+150 *2290,00 Svincolo Picchetto OS22 *2060,00 Svincolo Fontazzi *1020,00 Cavalcavia Frontignano *3140,00 Svincolo Ponticini *6960,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					3'320,00 2'290,00 2'060,00 1'020,00 3'140,00 6'960,00		
						18'790,00	14,56	273'582,40
1497 / 1040 A.02.008	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI</p> <p>Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa in opera. Compreso e compensato nel prezzo: - la predisposizione, in aderenza alle impermeabilizzazioni, di uno strato di mater ... - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno agrario, atto a favorire il successivo inerbimento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 181 - SG.02-Scogliere Viabilità</p>							
	A R I P O R T A R E							79'960'251,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							79'960'251,37
	km 49+740 *3320,00 km 50+150 *2290,00 Svincolo Picchetto OS22 *2060,00 Svincolo Fontazzi *1020,00 Cavalcavia Frontignano *3140,00 Svincolo Ponticini *6960,00 SOMMANO mc		3320,00 2290,00 2060,00 1020,00 3140,00 6960,00			3'320,00 2'290,00 2'060,00 1'020,00 3'140,00 6'960,00		7,03 132'093,70
1498 / 1041 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 181 - SG.02-Scogliere Viabilità km 49+740 *3320,00 km 50+150 *2290,00 Svincolo Picchetto OS22 *2060,00 Svincolo Fontazzi *1020,00 Cavalcavia Frontignano *3140,00 Svincolo Ponticini *6960,00 SOMMANO mq		3320,00 2290,00 2060,00 1020,00 3140,00 6960,00			3'320,00 2'290,00 2'060,00 1'020,00 3'140,00 6'960,00		2,52 47'350,80
1499 / 1042 E.06.005.b	LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - MASSI NATURALI PROVENI TEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG 3.000 Fornitura e posa in opera di massi per la formazione delle scogliere con tutti gli oneri previsti nelle Norme Tecniche. È compreso nel prezzo il trasporto del materiale da cava dal perimetro del cantiere. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 181 - SG.02-Scogliere Viabilità scogliere di protezione protezione in rocca e filtro (si ipotizza un peso della roccia sistemata a secco 2t/mc, 1.15=fattore di proiezione area in pianta) km 49+740 *2,00*3320,00*2,00*1,150 km 50+150 *2,00*2290,00*2,00*1,150 Svincolo Picchetto OS22 *2,00*2060,00*2,00*1,150 Svincolo Fontazzi *2,00*1020,00*2,00*1,150 Cavalcavia Frontignano *2,00*3140,00*2,00*1,150 Svincoli Ponticini *2,00*6000,00*2,00*1,150 SOMMANO t	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	3320,00 2290,00 2060,00 1020,00 3140,00 6000,00	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150	15'272,00 10'534,00 9'476,00 4'692,00 14'444,00 27'600,00		23,27 1'908'558,86
1500 / 1043 A.01.004	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 181 - SG.02-Scogliere Viabilità km 49+740 *2,50*3320,00	2,50	3320,00			8'300,00		
	A R I P O R T A R E					8'300,00		82'048'254,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					8'300,00		82'048'254,73	
	km 50+150 *2,50*2290,00 Svincolo Picchetto OS22 *2,50*2060,00 Svincolo Fontazzi *2,50*1020,00 Cavalcavia Frontignano *2,50*3140,00 Svincolo Ponticini *2,50*6960,00	2,50 2,50 2,50 2,50 2,50	2290,00 2060,00 1020,00 3140,00 6960,00			5'725,00 5'150,00 2'550,00 7'850,00 17'400,00			
	SOMMANO mc					46'975,00	6,75	317'081,25	
	SG06-Sistemazione aree erosione (SbCat 190)								
1501 / 4343 E.03.052	LAVORI DIVERSI - BONIFICA DI SCARPATE - CONSOLIDAMENTI - ... DI PALIZZATA CON PALI DELLA LUNGHEZZA DA ML 3,00 A ML 4,00 A consolidamento di ripe e scarpate stradali, mediante la fornitura di pali di castagno, pino, larice, ecc. del diametro medio di cm16, loro infissione ad interasse di cm50, fornitura e posa in opera di viminate poste in senso trasversale su pali e legate ai pali stessi, a ml di palizzata. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 190 - SG06-Sistemazione aree erosione 3,00*50,00	3,00	50,00			150,00 150,00	52,28	7'842,00	
	SOMMANO ml								
1502 / 4344 F.01.019.2.b	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE PIANTAGIONE - - CON SPECIE ARBUSTIVE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. Con densità di 6 piantine a mq. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 190 - SG06-Sistemazione aree erosione VIMINATE *3,00*50,00*0,600 BRIGLIE *5,00*15,00*1,500	3,00 5,00	50,00 15,00		0,600 1,500	90,00 112,50			
	SOMMANO mq					202,50	11,86	2'401,65	
1503 / 4345 A.02.015.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA TRA CM 0,2 E CM 20 SE PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO Esenti di materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura compresa la compattazione meccanica, su superfi ... positamente configurate secondo le istruzioni della D.L. Compresa fornitura e posa in opera. Per mc misurato in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 190 - SG06-Sistemazione aree erosione BRIGLIE *5,00*6,00*3,000*0,300	5,00	6,00	3,000	0,300	27,00 27,00	14,62	394,74	
	SOMMANO mc								
1504 / 4346	BRIGLIA IN LEGNAME E PIETRAMME - F.po strutture assemblate ... lle e								
	A R I P O R T A R E							82'375'974,37	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							82'375'974,37
PA.OC.0019	<p>piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico BRIGLIA IN LEGNAME E PIETRAMME - F.po strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da paleria scortecciata e forata BRIGLIA in legno douglas diam. 20/25cm minimo, comp ... , montanti tra loro con barre filettate comprese di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 190 - SG06-Sistemazione aree erosione [5,00*9]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p> <p>SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 (Cat 134) VC02 - movimenti di terra (SbCat 148)</p>	45,00				45,00		
						45,00	1'697,52	76'388,40
1505 / 4723 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 134 - SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *6773,90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					6'773,90		
						6'773,90	3,25	22'015,18
1506 / 4724 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 134 - SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *0,67</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">VC05 - Idraulica di linea (SbCat 151)</p>					0,67		
						0,67	1,54	1,03
1507 / 4730 PA.OC.0058	<p>IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN ... archio CE. Ed altezza interna compresa da 220 mm a 415 mm. IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - DI LARGHEZZA INTERNA MM 400</p> <p>Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata d ... i tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE. Ed altezza interna compresa da 220 mm a 415 mm. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 134 - SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea CANALETTA PREFABBRICATA CLS *167,00</p>					167,00		
	A R I P O R T A R E					167,00		82'474'378,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					167,00		82'474'378,98
	SOMMANO ml					167,00	359,56	60'046,52
	VC07 - Opere a verde e finitura (SbCat 153)							
1508 / 4780 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 134 - SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 SbCat 153 - VC07 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *106,54					106,54		
	SOMMANO mc					106,54	4,82	513,52
1509 / 4781 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 134 - SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 SbCat 153 - VC07 - Opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *106,54					106,54		
	SOMMANO mc					106,54	0,63	67,12
	Strada Secondaria 1 (Cat 212) CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
1510 / 4589 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *5307,33*0,20	5307,33	0,20			1'061,47		
	SOMMANO mc					1'061,47	3,25	3'449,78
1511 / 4600 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro							
	A RIPORTARE							82'538'455,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							82'538'455,92
	<p>la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *14782,22</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					14'782,22		
						14'782,22	3,25	48'042,21
1512 / 4601 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *1751,22</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					1'751,22		
						1'751,22	1,54	2'696,88
	CO05 - Idraulica di linea (SbCat 143)							
1513 / 1532 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... l'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Magrone cunetta *188,00*1,000*0,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		188,00	1,000	0,100	18,80		
						18,80	67,10	1'261,48
1514 / 1533 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta *188,00*0,220</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		188,00		0,220	41,36		
						41,36	94,71	3'917,21
1515 / 1534 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p>							
	A R I P O R T A R E							82'594'373,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							82'594'373,70
	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Casseforme cunetta *188,00*0,850</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		188,00		0,850	159,80		
						159,80	22,21	3'549,16
1516 / 1535 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc *30,00*188,00*0,220</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	30,00	188,00		0,220	1'240,80		
						1'240,80	1,11	1'377,29
1517 / 1536 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso in terra *345,16*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		345,16		0,500	172,58		
						172,58	3,25	560,89
1518 / 4623 PA.OC.0058	<p>IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN ... archio CE. Ed altezza interna compresa da 220 mm a 415 mm. IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - DI LARGHEZZA INTERNA MM 400</p> <p>Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata d ... i tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE. Ed altezza interna compresa da 220 mm a 415 mm.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea CANALETTA PREFABBRICATA CLS *82,50</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p style="text-align: center;">CO06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 144)</p>					82,50		
						82,50	359,56	29'663,70
	A R I P O R T A R E							82'629'524,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							82'629'524,74
1519 / 3616 E.02.001	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *172,52 SOMMANO ml					172,52		
						172,52	13,09	2'258,29
1520 / 4629 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MISTO GRANULARE *699,50 SOMMANO mc					699,50		
						699,50	24,26	16'969,87
1521 / 4630 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale BASE *133,11 SOMMANO mc					133,11		
						133,11	130,04	17'309,62
1522 / 4631 D.01.021.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale USURA *66,55 SOMMANO mc					66,55		
						66,55	160,44	10'677,28
	A R I P O R T A R E							82'676'739,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							82'676'739,80
1523 / 4632 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *1663,87					1'663,87		
	SOMMANO mq					1'663,87	1,21	2'013,28
1524 / 4633 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BINDER-USURA *1663,87					1'663,87		
	SOMMANO mq					1'663,87	1,21	2'013,28
	CO07 - opere a verde e finitura (SbCat 145)							
1525 / 4684 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *1195,46					1'195,46		
	SOMMANO mc					1'195,46	4,82	5'762,12
1526 / 4685 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura							
	A R I P O R T A R E							82'686'528,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							82'686'528,48
	STESA TERRENO VEGETALE *1195,46 SOMMANO mc					1'195,46		
						1'195,46	0,63	753,14
	CO08 - segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 146)							
1527 / 978 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Stricia di margine 12cm *490,28					490,28		
	SOMMANO ml					490,28	0,45	220,63
1528 / 979 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm *243,43					243,43		
	SOMMANO ml					243,43	0,45	109,54
1529 / 980 H.01.001.e	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Zebrature *24,82					24,82		
	SOMMANO mq					24,82	4,25	105,49
1530 / 1243 H.02.110.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.							
	A R I P O R T A R E							82'687'717,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							82'687'717,28
	<p>Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Sostegno 60mm *17,24</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					17,24		
						17,24	6,82	117,58
1531 / 1244 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Gruppo agganci *316,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					316,00		
						316,00	1,84	581,44
1532 / 1245 H.02.210.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - DIAMETRO CM 60</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale disco da 60 *4,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,00		
						4,00	72,28	289,12
1533 / 1246 H.02.300.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... RESTAZIONALE SUPERIORE - - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Art.128 - freccia *1,80</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					1,80		
						1,80	264,73	476,51
1534 / 1247 H.02.220.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE ROMBOIDALE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 60</p> <p>Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.</p>							
	A R I P O R T A R E							82'689'181,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							82'689'181,93
	<p>Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 212 - Strada Secondaria 1</p> <p>SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Lato quadrato *71,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					71,00		
						71,00	77,80	5'523,80
1535 / 1248 H.02.235.1.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE OTTOGONALE ... DI FERRO - CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di ferro, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.</p> <p>Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 212 - Strada Secondaria 1</p> <p>SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Lato ottagonale *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	139,84	139,84
1536 / 1249 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.</p> <p>Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 212 - Strada Secondaria 1</p> <p>SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Posa in opera pali segnali fino a 3mq *5,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,00		
						5,00	62,67	313,35
1537 / 1250 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 212 - Strada Secondaria 1</p> <p>SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Posa in opera segnali singoli *41,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					41,00		
						41,00	8,86	363,26
1538 / 4591 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p style="text-align: center;">Strada Secondaria 2 (Cat 213) CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)</p>							
	A R I P O R T A R E							82'695'522,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							82'695'522,18
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *21471,70*0,20	21471,70	0,20			4'294,34		
	SOMMANO mc					4'294,34	3,25	13'956,61
1539 / 4605 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *15492,78					15'492,78		
	SOMMANO mc					15'492,78	3,25	50'351,54
1540 / 4606 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *21373,01					21'373,01		
	SOMMANO mc					21'373,01	1,54	32'914,44
1541 / 4607 A.02.007.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... ATO O IN RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7							
	Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso l'eventuale inu ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra ARGINATURE *434,10					434,10		
	SOMMANO mc					434,10	1,66	720,61
	CO05 - Idraulica di linea (SbCat 143)							
	A R I P O R T A R E							82'793'465,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							82'793'465,38
1542 / 1539 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Magrone cunetta *823,00*1,000*0,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		823,00	1,000	0,100	82,30		
						82,30	67,10	5'522,33
1543 / 1540 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta *823,00*0,220</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		823,00		0,220	181,06		
						181,06	94,71	17'148,19
1544 / 1541 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Casseforme cunetta *823,00*0,850</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		823,00		0,850	699,55		
						699,55	22,21	15'537,01
1545 / 1542 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc *30,00*823,00*0,220</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	30,00	823,00		0,220	5'431,80		
						5'431,80	1,11	6'029,30
	A R I P O R T A R E							82'837'702,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							82'837'702,21
1546 / 1543 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso in terra *2795,49*0,500		2795,49	0,500		1'397,75		
	SOMMANO mc					1'397,75	3,25	4'542,69
1547 / 4625 PA.OC.0058	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN ... archio CE. Ed altezza interna compresa da 220 mm a 415 mm. IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - DI LARGHEZZA INTERNA MM 400 Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata d ... i tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE. Ed altezza interna compresa da 220 mm a 415 mm. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea CANALETTA PREFABBRICATA CLS *561,10					561,10		
	SOMMANO ml					561,10	359,56	201'749,12
	CO06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 144)							
1548 / 3622 E.02.001	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *2563,00					2'563,00		
	SOMMANO ml					2'563,00	13,09	33'549,67
1549 / 3623 E.02.001	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS con infittimento *136,13					136,13		
	A R I P O R T A R E					136,13		83'077'543,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					136,13		83'077'543,69
	SOMMANO ml					136,13	13,09	1'781,94
1550 / 3624 E.02.001	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS con infittimento *136,13					136,13		
	SOMMANO ml					136,13	13,09	1'781,94
1551 / 4639 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MISTO GRANULARE *7139,57					7'139,57		
	SOMMANO mc					7'139,57	24,26	173'205,97
1552 / 4640 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale BASE *1210,84					1'210,84		
	SOMMANO mc					1'210,84	130,04	157'457,63
1553 / 4641 D.01.021.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale							
	A RIPORTARE							83'411'771,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							83'411'771,17
	USURA *605,42 SOMMANO mc					605,42		
						605,42	160,44	97'133,58
1554 / 4642 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *15135,45					15'135,45		
	SOMMANO mq					15'135,45	1,21	18'313,89
1555 / 4643 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BINDER-USURA *15135,45					15'135,45		
	SOMMANO mq					15'135,45	1,21	18'313,89
	CO07 - opere a verde e finitura (SbCat 145)							
1556 / 4688 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *3624,72					3'624,72		
	SOMMANO mc					3'624,72	4,82	17'471,15
1557 / 4689 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.							
	A R I P O R T A R E							83'563'003,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							83'563'003,68
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *3624,72 SOMMANO mc					3'624,72		
						3'624,72	0,63	2'283,57
	CO08 - segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 146)							
1558 / 981 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Stricia di margine 12cm *4556,56 SOMMANO ml					4'556,56		
						4'556,56	0,45	2'050,45
1559 / 982 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm *2186,72 SOMMANO ml					2'186,72		
						2'186,72	0,45	984,02
1560 / 983 H.01.001.e	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Zebraure *93,82 SOMMANO mq					93,82		
						93,82	4,25	398,74
1561 / 1276 H.02.110.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM							
	A R I P O R T A R E							83'568'720,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							83'568'720,46
	<p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Sostegno 60mm *44,23</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					44,23		
						44,23	6,82	301,65
1562 / 1277 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Gruppo agganci *269,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					269,00		
						269,00	1,84	494,96
1563 / 1278 H.02.200.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE TRIANGOLARE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale segnale triangolare 90 *3,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,00		
						3,00	75,04	225,12
1564 / 1279 H.02.210.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - DIAMETRO CM 60</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale disco da 60 *5,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,00		
						5,00	72,28	361,40
1565 / 1280 H.02.300.3.c	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... RESTAZIONALE SUPERIORE - - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE</p>							
	A R I P O R T A R E							83'570'103,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							83'570'103,59
	<p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Art.135 - fig II329 - No SOS *2,44</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					2,44		
						2,44	270,37	659,70
1566 / 1281 H.02.300.3.d	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Targhe *4,05</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					4,05		
						4,05	276,96	1'121,69
1567 / 1282 H.02.220.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE ROMBOIDALE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 60</p> <p>Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Lato quadrato *53,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					53,00		
						53,00	77,80	4'123,40
1568 / 1283 H.02.235.1.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE OTTOGONALE ... DI FERRO - CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di ferro, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Lato ottagonale *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	139,84	139,84
	A R I P O R T A R E							83'576'148,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							83'576'148,22
1569 / 1284 H.02.300.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... RESTAZIONALE SUPERIORE - - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Art. 83 - PInt-Seg-Mod.II 1-Distanza *0,54</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					0,54		
						0,54	264,73	142,95
1570 / 1285 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali fino a 3mq *10,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					10,00		
						10,00	62,67	626,70
1571 / 1286 H.02.400.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SO ... PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq *2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00		
						2,00	71,34	142,68
1572 / 1287 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali singoli *36,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					36,00		
						36,00	8,86	318,96
	A R I P O R T A R E							83'577'379,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							83'577'379,51
1573 / 1288 H.02.405.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali doppi *4,00 SOMMANO cad					4,00		
						4,00	14,91	59,64
1574 / 1289 H.02.405.c	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali doppi *1,00 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	31,69	31,69
	Strada Secondaria 3 (Cat 214) CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
1575 / 4592 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *3984,33*0,20 SOMMANO mc	3984,33	0,20			796,87		
						796,87	3,25	2'589,83
1576 / 4608 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *1175,06 SOMMANO mc					1'175,06		
						1'175,06	3,25	3'818,95
	A R I P O R T A R E							83'583'879,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							83'583'879,62
1577 / 4609 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *48997,21</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">CO05 - Idraulica di linea (SbCat 143)</p>					48'997,21		
						48'997,21	1,54	75'455,70
1578 / 1544 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Magrone cunetta *24,00*1,000*0,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		24,00	1,000	0,100	2,40		
						2,40	67,10	161,04
1579 / 1545 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta *24,00*0,220</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		24,00		0,220	5,28		
						5,28	94,71	500,07
1580 / 1546 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO</p>							
	A R I P O R T A R E							83'659'996,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							83'659'996,43
	STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Casseforme cunetta *24,00*0,850		24,00		0,850	20,40		
	SOMMANO mq					20,40	22,21	453,08
1581 / 1547 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc *30,00*24,00*0,220	30,00	24,00		0,220	158,40		
	SOMMANO kg					158,40	1,11	175,82
1582 / 1548 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, ascì ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso in terra *860,19*0,500		860,19		0,500	430,10		
	SOMMANO mc					430,10	3,25	1'397,83
	CO06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 144)							
1583 / 3625 E.02.001	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *748,26					748,26		
	SOMMANO ml					748,26	13,09	9'794,72
1584 / 4644 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.							
	A R I P O R T A R E							83'671'817,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							83'671'817,88
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MISTO GRANULARE *1518,39 SOMMANO mc					1'518,39		
						1'518,39	24,26	36'836,14
1585 / 4645 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale BASE *267,08 SOMMANO mc					267,08		
						267,08	130,04	34'731,08
1586 / 4646 D.01.021.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale USURA *133,54 SOMMANO mc					133,54		
						133,54	160,44	21'425,16
1587 / 4647 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *3338,47 SOMMANO mq					3'338,47		
						3'338,47	1,21	4'039,55
1588 / 4648 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le							
	A R I P O R T A R E							83'768'849,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							83'768'849,81
	<p>tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BINDER-USURA *3338,47</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">CO07 - opere a verde e finitura (SbCat 145)</p>					3'338,47		
						3'338,47	1,21	4'039,55
1589 / 4690 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *2749,39</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					2'749,39		
						2'749,39	4,82	13'252,06
1590 / 4691 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *2749,39</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					2'749,39		
						2'749,39	0,63	1'732,12
	CO08 - segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 146)							
1591 / 984 H.01.001.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Stricia di margine 12cm *1067,36</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					1'067,36		
						1'067,36	0,45	480,31
	A R I P O R T A R E							83'788'353,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							83'788'353,85
1592 / 985 H.01.001.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm *534,76</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					534,76		
						534,76	0,45	240,64
1593 / 1290 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Sostegno 60mm *7,22</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					7,22		
						7,22	6,82	49,24
1594 / 1291 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Gruppo agganci *188,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					188,00		
						188,00	1,84	345,92
1595 / 1292 H.02.210.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - DIAMETRO CM 60</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale disco da 60 *6,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,00		
						6,00	72,28	433,68
	A R I P O R T A R E							83'789'423,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							83'789'423,33
1596 / 1293 H.02.220.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE ROMBOIDALE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 60 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Lato quadrato *41,00 SOMMANO cad					41,00		
						41,00	77,80	3'189,80
1597 / 1294 H.02.400.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali fino a 3mq *2,00 SOMMANO cad					2,00		
						2,00	62,67	125,34
1598 / 1295 H.02.405.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali singoli *27,00 SOMMANO cad					27,00		
						27,00	8,86	239,22
	Strada Secondaria 4 (Cat 215) CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
1599 / 4593 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, ascì ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra							
	A R I P O R T A R E							83'792'977,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							83'792'977,69
	SCOTICO IN SCAVO *10185,13*0,20 SOMMANO mc	10185,13	0,20			2'037,03 2'037,03	3,25	6'620,35
1600 / 4610 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *5705,64 SOMMANO mc					5'705,64 5'705,64	3,25	18'543,33
1601 / 4611 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *26323,57 SOMMANO mc					26'323,57 26'323,57	1,54	40'538,30
	CO05 - Idraulica di linea (SbCat 143)							
1602 / 1549 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Magrone cunetta *458,00*1,000*0,100 SOMMANO mc		458,00	1,000	0,100	45,80 45,80	67,10	3'073,18
1603 / 1550 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	A R I P O R T A R E							83'861'752,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							83'861'752,85
	<p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta *458,00*0,220</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		458,00		0,220	100,76		
						100,76	94,71	9'542,98
1604 / 1551 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Casseforme cunetta *458,00*0,850</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		458,00		0,850	389,30		
						389,30	22,21	8'646,35
1605 / 1552 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc *30,00*458,00*0,220</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	30,00	458,00		0,220	3'022,80		
						3'022,80	1,11	3'355,31
1606 / 1553 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, ascì ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso in terra *1567,88*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		1567,88	0,500		783,94		
						783,94	3,25	2'547,81
1607 / 4626 PA.OC.0058	<p>IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN ... archio CE. Ed altezza interna compresa da 220 mm a 415 mm.</p> <p>IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - DI LARGHEZZA INTERNA MM 400</p> <p>Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata d ... i tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE. Ed altezza interna compresa da 220 mm a 415 mm.</p>							
	A R I P O R T A R E							83'885'845,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							83'885'845,30
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea CANALETTA PREFABBRICATA CLS *221,70 SOMMANO ml					221,70		
						221,70	359,56	79'714,45
	CO06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 144)							
1608 / 3626 E.02.001	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *1844,00 SOMMANO ml					1'844,00		
						1'844,00	13,09	24'137,96
1609 / 3627 E.02.001	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS con infittimento *57,02 SOMMANO ml					57,02		
						57,02	13,09	746,39
1610 / 3628 E.02.001	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS con infittimento *57,02 SOMMANO ml					57,02		
						57,02	13,09	746,39
1611 / 4649 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro							
	A R I P O R T A R E							83'991'190,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							83'991'190,49
	<p>a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MISTO GRANULARE *4384,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					4'384,00		
						4'384,00	24,26	106'355,84
1612 / 4650 D.01.005.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT</p> <p>Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale BASE *705,02</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					705,02		
						705,02	130,04	91'680,80
1613 / 4651 D.01.021.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME MODIFICATO SOFT</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale USURA *352,51</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					352,51		
						352,51	160,44	56'556,70
1614 / 4652 D.01.043.d	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *8812,74</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					8'812,74		
						8'812,74	1,21	10'663,42
1615 / 4653 D.01.043.d	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra</p>							
	A R I P O R T A R E							84'256'447,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'256'447,25
	strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BINDER-USURA *8812,74					8'812,74		
	SOMMANO mq					8'812,74	1,21	10'663,42
	CO07 - opere a verde e finitura (SbCat 145)							
1616 / 4692 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *2819,31					2'819,31		
	SOMMANO mc					2'819,31	4,82	13'589,07
1617 / 4693 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *2819,31					2'819,31		
	SOMMANO mc					2'819,31	0,63	1'776,17
	CO08 - segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 146)							
1618 / 986 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Stricia di margine 12cm *2690,67					2'690,67		
	SOMMANO ml					2'690,67	0,45	1'210,80
	A R I P O R T A R E							84'283'686,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'283'686,71
1619 / 987 H.01.001.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 215 - Strada Secondaria 4</p> <p>SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm *1325,78</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					1'325,78		
						1'325,78	0,45	596,60
1620 / 988 H.01.001.e	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 215 - Strada Secondaria 4</p> <p>SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Zebrature *58,10</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					58,10		
						58,10	4,25	246,93
1621 / 1296 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.</p> <p>Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 215 - Strada Secondaria 4</p> <p>SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Sostegno 60mm *38,21</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					38,21		
						38,21	6,82	260,59
1622 / 1297 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.</p> <p>Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 215 - Strada Secondaria 4</p> <p>SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Gruppo agganci *49,00</p>					49,00		
	A R I P O R T A R E					49,00		84'284'790,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					49,00		84'284'790,83
	SOMMANO cad					49,00	1,84	90,16
1623 / 1298 H.02.200.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE TRIANGOLARE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale segnale triangolare 90 *1,00</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	75,04	75,04
1624 / 1299 H.02.210.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - DIAMETRO CM 60</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale disco da 60 *5,00</p>					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	72,28	361,40
1625 / 1300 H.02.300.3.c	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... RESTAZIONALE SUPERIORE - - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Art.135 - fig II329 - No SOS *2,44</p>					2,44		
	SOMMANO mq					2,44	270,37	659,70
1626 / 1301 H.02.300.3.d	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4</p>							
	A RIPO RTARE							84'285'977,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'285'977,13
1627 / 1302 H.02.235.1.b	SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Targhe *4,05 SOMMANO mq					4,05		
						4,05	276,96	1'121,69
	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE OTTOGONALE ... DI FERRO - CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di ferro, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Lato ottagonale *1,00 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	139,84	139,84
1628 / 1303 H.02.300.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... RESTAZIONALE SUPERIORE - - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Art. 83 - PInt-Seg-Mod.II 1-Distanza *0,54 SOMMANO mq					0,54		
						0,54	264,73	142,95
1629 / 1304 H.02.400.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali fino a 3mq *9,00 SOMMANO cad					9,00		
						9,00	62,67	564,03
1630 / 1305 H.02.400.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SO ... PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE							
	A R I P O R T A R E							84'287'945,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'287'945,64
1631 / 1306 H.02.405.a	<p>Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq *2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq *2,00</p>					2,00		
						2,00	71,34	142,68
1632 / 1307 H.02.405.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali singoli *7,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					7,00		
						7,00	8,86	62,02
1633 / 1308 H.02.405.c	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali doppi *4,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,00		
						4,00	14,91	59,64
1633 / 1308 H.02.405.c	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali doppi *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	31,69	31,69
1634 / 4594 A.01.001	<p style="text-align: center;">Strada Secondaria 5 (Cat 216) CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro</p>							
	A R I P O R T A R E							84'288'241,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'288'241,67
	<p>la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *5429,49*0,20</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	5429,49	0,20			1'085,90		
						1'085,90	3,25	3'529,18
1635 / 4612 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *1087,54</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					1'087,54		
						1'087,54	3,25	3'534,51
1636 / 4613 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *49893,48</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					49'893,48		
						49'893,48	1,54	76'835,96
	CO05 - Idraulica di linea (SbCat 143)							
1637 / 1554 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Magrone cunetta *12,00*1,000*0,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		12,00	1,000	0,100	1,20		
						1,20	67,10	80,52
1638 / 1555 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm²)</p>							
	A R I P O R T A R E							84'372'221,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'372'221,84
	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta *12,00*0,220</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		12,00		0,220	2,64		
						2,64	94,71	250,03
1639 / 1556 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Casseforme cunetta *12,00*0,850</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		12,00		0,850	10,20		
						10,20	22,21	226,54
1640 / 1557 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc *30,00*12,00*0,220</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	30,00	12,00		0,220	79,20		
						79,20	1,11	87,91
1641 / 1558 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso in terra *1430,67*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		1430,67	0,500		715,34		
						715,34	3,25	2'324,86
	CO06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 144)							
1642 / 3629	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN							
	A R I P O R T A R E							84'375'111,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'375'111,18
E.02.001	<p>CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300</p> <p>Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 216 - Strada Secondaria 5</p> <p>SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale</p> <p>Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *2137,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					2'137,00		
						2'137,00	13,09	27'973,33
1643 / 4654 D.01.001.b	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ</p> <p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 216 - Strada Secondaria 5</p> <p>SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale</p> <p>MISTO GRANULARE *4333,73</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					4'333,73		
						4'333,73	24,26	105'136,29
1644 / 4655 D.01.005.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT</p> <p>Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.</p> <p>Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.</p> <p>PER METRO CUBO COMPATTATO.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 216 - Strada Secondaria 5</p> <p>SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale</p> <p>BASE *656,29</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					656,29		
						656,29	130,04	85'343,95
1645 / 4656 D.01.021.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME MODIFICATO SOFT</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.</p> <p>Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenien ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.</p> <p>PER METRO CUBO COMPATTATO.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 216 - Strada Secondaria 5</p> <p>SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale</p> <p>USURA *328,15</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					328,15		
						328,15	160,44	52'648,39
	A R I P O R T A R E							84'646'213,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'646'213,14
1646 / 4657 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *8203,66 SOMMANO mq					8'203,66		
						8'203,66	1,21	9'926,43
1647 / 4658 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BINDER-USURA *8203,66 SOMMANO mq					8'203,66		
						8'203,66	1,21	9'926,43
	CO07 - opere a verde e finitura (SbCat 145)							
1648 / 4694 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *4286,92 SOMMANO mc					4'286,92		
						4'286,92	4,82	20'662,95
1649 / 4695 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *4286,92					4'286,92		
	A R I P O R T A R E					4'286,92		84'686'728,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'286,92		84'686'728,95
	SOMMANO mc					4'286,92	0,63	2'700,76
	CO08 - segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 146)							
1650 / 989 H.01.001.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 216 - Strada Secondaria 5</p> <p>SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Stricia di margine 12cm *2610,39</p>					2'610,39		
	SOMMANO ml					2'610,39	0,45	1'174,68
1651 / 990 H.01.001.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 216 - Strada Secondaria 5</p> <p>SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm *1330,92</p>					1'330,92		
	SOMMANO ml					1'330,92	0,45	598,91
1652 / 991 H.01.001.e	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 216 - Strada Secondaria 5</p> <p>SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Zebrature *6,02</p>					6,02		
	SOMMANO mq					6,02	4,25	25,59
1653 / 1309 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.</p> <p>Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.</p>							
	A R I P O R T A R E							84'691'228,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'691'228,89
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Sostegno 60mm *18,38					18,38		
	SOMMANO ml					18,38	6,82	125,35
1654 / 1310 H.02.135.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Gruppo agganci *29,00					29,00		
	SOMMANO cad					29,00	1,84	53,36
1655 / 1311 H.02.200.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE TRIANGOLARE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 90 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale segnale triangolare 90 *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	75,04	75,04
1656 / 1312 H.02.210.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - DIAMETRO CM 60 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale disco da 60 *5,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	72,28	361,40
1657 / 1313 H.02.300.3.d	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o							
	A R I P O R T A R E							84'691'844,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'691'844,04
	<p>Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Targhe *4,05</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					4,05		
						4,05	276,96	1'121,69
1658 / 1314 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali fino a 3mq *3,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,00		
						3,00	62,67	188,01
1659 / 1315 H.02.400.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SO ... PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq *2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00		
						2,00	71,34	142,68
1660 / 1316 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali singoli *6,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,00		
						6,00	8,86	53,16
1661 / 1317 H.02.405.c	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p>							
	A R I P O R T A R E							84'693'349,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'693'349,58
	<p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali doppi *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p style="text-align: center;">Strada Secondaria 5bis (Cat 217) CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)</p>					1,00		
						1,00	31,69	31,69
1662 / 4595 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 5bis SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *1057,18*0,20</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	1057,18	0,20			211,44		
						211,44	3,25	687,18
1663 / 4614 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 5bis SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *349,84</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					349,84		
						349,84	3,25	1'136,98
1664 / 4615 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 5bis SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *11314,71</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">CO05 - Idraulica di linea (SbCat 143)</p>					11'314,71		
						11'314,71	1,54	17'424,65
1665 / 1559	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -							
	A R I P O R T A R E							84'712'630,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'712'630,08
B.03.025.a	<p>CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 217 - Strada Secondaria 5bis</p> <p>SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea</p> <p>Magrone cunetta *33,00*1,000*0,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		33,00	1,000	0,100	3,30		
						3,30	67,10	221,43
1666 / 1560 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 217 - Strada Secondaria 5bis</p> <p>SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea</p> <p>Calcestruzzo cunetta *33,00*0,220</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		33,00		0,220	7,26		
						7,26	94,71	687,59
1667 / 1561 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 217 - Strada Secondaria 5bis</p> <p>SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea</p> <p>Casseforme cunetta *33,00*0,850</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		33,00		0,850	28,05		
						28,05	22,21	622,99
1668 / 1562 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 217 - Strada Secondaria 5bis</p> <p>SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea</p> <p>Armatura cunetta inf.=30Kg/mc *30,00*33,00*0,220</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	30,00	33,00		0,220	217,80		
						217,80	1,11	241,76
	A R I P O R T A R E							84'714'403,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'714'403,85
1669 / 1563 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, ascì ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 217 - Strada Secondaria 5bis</p> <p>SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea</p> <p>Scavo di sbancamento fossi</p> <p>fosso in terra *222,07*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">CO06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 144)</p>		222,07	0,500		111,04		
						111,04	3,25	360,88
1670 / 3630 E.02.001	<p>LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300</p> <p>Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 217 - Strada Secondaria 5bis</p> <p>SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale</p> <p>Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *172,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					172,00		
						172,00	13,09	2'251,48
1671 / 4659 D.01.001.b	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ</p> <p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 217 - Strada Secondaria 5bis</p> <p>SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale</p> <p>MISTO GRANULARE *591,79</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					591,79		
						591,79	24,26	14'356,83
1672 / 4660 D.01.005.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT</p> <p>Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.</p> <p>Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.</p> <p>PER METRO CUBO COMPATTATO.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 217 - Strada Secondaria 5bis</p> <p>SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale</p> <p>BASE *125,28</p>					125,28		
	A R I P O R T A R E					125,28		84'731'373,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					125,28		84'731'373,04
	SOMMANO mc					125,28	130,04	16'291,41
1673 / 4661 D.01.021.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenien ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 5bis SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale USURA *62,64					62,64		
	SOMMANO mc					62,64	160,44	10'049,96
1674 / 4662 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 5bis SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *1566,03					1'566,03		
	SOMMANO mq					1'566,03	1,21	1'894,90
1675 / 4663 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 5bis SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BINDER-USURA *1566,03					1'566,03		
	SOMMANO mq					1'566,03	1,21	1'894,90
	CO07 - opere a verde e finitura (SbCat 145)							
1676 / 4696 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 5bis							
	A R I P O R T A R E							84'761'504,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'761'504,21
	SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *529,76					529,76		
	SOMMANO mc					529,76	4,82	2'553,44
1677 / 4697 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.							
	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 5bis SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *529,76					529,76		
	SOMMANO mc					529,76	0,63	333,75
	CO08 - segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 146)							
1678 / 992 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.							
	Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 5bis SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Stricia di margine 12cm *470,77					470,77		
	SOMMANO ml					470,77	0,45	211,85
1679 / 993 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.							
	Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 5bis SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm *223,43					223,43		
	SOMMANO ml					223,43	0,45	100,54
1680 / 994 H.01.001.e	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce							
	A R I P O R T A R E							84'764'703,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'764'703,79
	<p>rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 5bis SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Zebrature *35,93</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					35,93		
						35,93	4,25	152,70
1681 / 1318 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 5bis SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Sostegno 60mm *6,82</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					6,82		
						6,82	6,82	46,51
1682 / 1319 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 5bis SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Gruppo agganci *8,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					8,00		
						8,00	1,84	14,72
1683 / 1320 H.02.235.1.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE OTTOGONALE ... DI FERRO - CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di ferro, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 5bis SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Lato ottagonale *2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00		
						2,00	139,84	279,68
1684 / 1321 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p>							
	A R I P O R T A R E							84'765'197,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'765'197,40
	<p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 5bis SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali fino a 3mq *2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00		
						2,00	62,67	125,34
1685 / 1322 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 217 - Strada Secondaria 5bis SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali singoli *2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00		
						2,00	8,86	17,72
	Strada vicinale 7 (Cat 218) VC02 - movimenti di terra (SbCat 148)							
1686 / 4704 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *3669,27*0,20</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	3669,27	0,20			733,85		
						733,85	3,25	2'385,01
1687 / 4713 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *5522,65</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					5'522,65		
						5'522,65	3,25	17'948,61
1688 / 4714 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p>							
	A R I P O R T A R E							84'785'674,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'785'674,08
	<p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *6,98</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">VC05 - Idraulica di linea (SbCat 151)</p>					6,98		
						6,98	1,54	10,75
1689 / 1566 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Magrone cunetta *126,00*1,000*0,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		126,00	1,000	0,100	12,60		
						12,60	67,10	845,46
1690 / 1567 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta *126,00*0,220</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		126,00		0,220	27,72		
						27,72	94,71	2'625,36
1691 / 1568 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Casseforme cunetta *126,00*0,850</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		126,00		0,850	107,10		
						107,10	22,21	2'378,69
	A R I P O R T A R E							84'791'534,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'791'534,34
1692 / 1569 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc *30,00*126,00*0,220</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	30,00	126,00		0,220	831,60		
						831,60	1,11	923,08
1693 / 1570 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso in terra *303,09*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		303,09		0,500	151,55		
						151,55	3,25	492,54
1694 / 4726 PA.OC.0058	<p>IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN ... archio CE. Ed altezza interna compresa da 220 mm a 415 mm. IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - DI LARGHEZZA INTERNA MM 400</p> <p>Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata d ... i tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE. Ed altezza interna compresa da 220 mm a 415 mm. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea CANALETTA PREFABBRICATA CLS *33,80</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p style="text-align: center;">VC06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 152)</p>					33,80		
						33,80	359,56	12'153,13
1695 / 3633 E.02.001	<p>LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300</p> <p>Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *193,75</p>					193,75		
	A R I P O R T A R E					193,75		84'805'103,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					193,75		84'805'103,09
	SOMMANO ml					193,75	13,09	2'536,19
1696 / 4741 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale MISTO GRANULARE *606,34					606,34		
	SOMMANO mc					606,34	24,26	14'709,81
1697 / 4742 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale BASE *114,22					114,22		
	SOMMANO mc					114,22	130,04	14'853,17
1698 / 4743 D.01.021.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenien ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale USURA *57,11					57,11		
	SOMMANO mc					57,11	160,44	9'162,73
1699 / 4744 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale							
	A RIPORTARE							84'846'364,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'846'364,99
	MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *1427,78 SOMMANO mq					1'427,78		
						1'427,78	1,21	1'727,61
1700 / 4745 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BINDER-USURA *1427,78 SOMMANO mq					1'427,78		
						1'427,78	1,21	1'727,61
	VC07 - Opere a verde e finitura (SbCat 153)							
1701 / 4770 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 153 - VC07 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *204,81 SOMMANO mc					204,81		
						204,81	4,82	987,18
1702 / 4771 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 153 - VC07 - Opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *204,81 SOMMANO mc					204,81		
						204,81	0,63	129,03
	VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 154)							
1703 / 995 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce							
	A R I P O R T A R E							84'850'936,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'850'936,42
	<p>rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Stricia di margine 12cm *304,90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					304,90		
						304,90	0,45	137,21
1704 / 996 H.01.001.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm *171,73</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					171,73		
						171,73	0,45	77,28
1705 / 997 H.01.001.e	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Zebrature *7,78</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					7,78		
						7,78	4,25	33,07
1706 / 1343 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Sostegno 60mm *11,16</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					11,16		
						11,16	6,82	76,11
1707 / 1344 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60</p>							
	A R I P O R T A R E							84'851'260,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'851'260,09
	<p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Gruppo agganci *13,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					13,00		
						13,00	1,84	23,92
1708 / 1345 H.02.200.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE TRIANGOLARE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale segnale triangolare 90 *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	75,04	75,04
1709 / 1346 H.02.210.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - DIAMETRO CM 60</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale disco da 60 *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	72,28	72,28
1710 / 1347 H.02.300.3.d	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Targhe *4,05</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					4,05		
						4,05	276,96	1'121,69
1711 / 1348 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A</p>							
	A R I P O R T A R E							84'852'553,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'852'553,02
	MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali fino a 3mq *1,00 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	62,67	62,67
1712 / 1349 H.02.400.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SO ... PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq *2,00 SOMMANO cad					2,00		
						2,00	71,34	142,68
1713 / 1350 H.02.405.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali singoli *2,00 SOMMANO cad					2,00		
						2,00	8,86	17,72
1714 / 1351 H.02.405.c	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali doppi *1,00 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	31,69	31,69
	Strada Secondaria 7 (Cat 219)							
	A R I P O R T A R E							84'852'807,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'852'807,78
	CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
1715 / 4597 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 219 - Strada Secondaria 7 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *305,12*0,20	305,12	0,20			61,02		
	SOMMANO mc					61,02	3,25	198,32
1716 / 4618 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 219 - Strada Secondaria 7 SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *62,74					62,74		
	SOMMANO mc					62,74	3,25	203,91
	CO05 - Idraulica di linea (SbCat 143)							
1717 / 1571 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 219 - Strada Secondaria 7 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Magrone cunetta *71,00*1,000*0,100		71,00	1,000	0,100	7,10		
	SOMMANO mc					7,10	67,10	476,41
1718 / 1572 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 219 - Strada Secondaria 7 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta *71,00*0,220		71,00		0,220	15,62		
	A R I P O R T A R E					15,62		84'853'686,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,62		84'853'686,42
	SOMMANO mc					15,62	94,71	1'479,37
1719 / 1573 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 219 - Strada Secondaria 7 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Casseforme cunetta *71,00*0,850</p>		71,00		0,850	60,35		
	SOMMANO mq					60,35	22,21	1'340,37
1720 / 1574 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 219 - Strada Secondaria 7 SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc *30,00*71,00*0,220</p>	30,00	71,00		0,220	468,60		
	SOMMANO kg					468,60	1,11	520,15
	CO06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 144)							
1721 / 4669 D.01.001.b	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ</p> <p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 219 - Strada Secondaria 7 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MISTO GRANULARE *131,65</p>					131,65		
	SOMMANO mc					131,65	24,26	3'193,83
1722 / 4670 D.01.005.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT</p> <p>Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO</p>							
	A R I P O R T A R E							84'860'220,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'860'220,14
	STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 219 - Strada Secondaria 7 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale BASE *30,07					30,07		
	SOMMANO mc					30,07	130,04	3'910,30
1723 / 4671 D.01.021.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME MODIFICATO SOFT							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenien ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 219 - Strada Secondaria 7 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale USURA *15,04					15,04		
	SOMMANO mc					15,04	160,44	2'413,02
1724 / 4672 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 219 - Strada Secondaria 7 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *375,89					375,89		
	SOMMANO mq					375,89	1,21	454,83
1725 / 4673 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 219 - Strada Secondaria 7 SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BINDER-USURA *375,89					375,89		
	SOMMANO mq					375,89	1,21	454,83
	CO08 - segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 146)							
1726 / 998 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate,							
	A R I P O R T A R E							84'867'453,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'867'453,12
	<p>continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 219 - Strada Secondaria 7 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Stricia di margine 12cm *134,46</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					134,46		
						134,46	0,45	60,51
1727 / 999 H.01.001.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 219 - Strada Secondaria 7 SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm *67,20</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p style="text-align: center;">Strada vicinale 5 (Cat 220) VC02 - movimenti di terra (SbCat 148)</p>					67,20		
						67,20	0,45	30,24
1728 / 4705 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *5701,98*0,20</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	5701,98	0,20			1'140,40		
						1'140,40	3,25	3'706,30
1729 / 4715 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *3327,80</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					3'327,80		
						3'327,80	3,25	10'815,35
1730 / 4716 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p>							
	A R I P O R T A R E							84'882'065,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'882'065,52
	<p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *2949,87</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					2'949,87		
						2'949,87	1,54	4'542,80
	VC05 - Idraulica di linea (SbCat 151)							
1731 / 1575 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Magrone cunetta *339,00*1,000*0,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		339,00	1,000	0,100	33,90		
						33,90	67,10	2'274,69
1732 / 1576 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta *339,00*0,220</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		339,00		0,220	74,58		
						74,58	94,71	7'063,47
1733 / 1577 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Casseforme cunetta *339,00*0,850</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		339,00		0,850	288,15		
						288,15	22,21	6'399,81
	A R I P O R T A R E							84'902'346,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'902'346,29
1734 / 1578 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc *30,00*339,00*0,220</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	30,00	339,00		0,220	2'237,40		
						2'237,40	1,11	2'483,51
1735 / 1579 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso in terra *782,36*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		782,36			391,18		
						391,18	3,25	1'271,34
1736 / 4727 PA.OC.0058	<p>IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN ... archio CE. Ed altezza interna compresa da 220 mm a 415 mm. IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - DI LARGHEZZA INTERNA MM 400</p> <p>Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata d ... i tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE. Ed altezza interna compresa da 220 mm a 415 mm. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea CANALETTA PREFABBRICATA CLS *227,60</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p style="text-align: center;">VC06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 152)</p>					227,60		
						227,60	359,56	81'835,86
1737 / 3634 E.02.001	<p>LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300</p> <p>Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *590,84</p>					590,84		
	A R I P O R T A R E					590,84		84'987'937,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					590,84		84'987'937,00
	SOMMANO ml					590,84	13,09	7'734,10
1738 / 4746 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale MISTO GRANULARE *1841,18					1'841,18		
	SOMMANO mc					1'841,18	24,26	44'667,03
1739 / 4747 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale BASE *322,96					322,96		
	SOMMANO mc					322,96	130,04	41'997,72
1740 / 4748 D.01.021.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenien ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale USURA *161,48					161,48		
	SOMMANO mc					161,48	160,44	25'907,85
1741 / 4749 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale							
	A RIPORTARE							85'108'243,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'108'243,70
	MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *4036,94 SOMMANO mq					4'036,94		
						4'036,94	1,21	4'884,70
1742 / 4750 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BINDER-USURA *4036,94					4'036,94		
	SOMMANO mq					4'036,94	1,21	4'884,70
	VC07 - Opere a verde e finitura (SbCat 153)							
1743 / 4772 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 153 - VC07 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *590,00					590,00		
	SOMMANO mc					590,00	4,82	2'843,80
1744 / 4773 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 153 - VC07 - Opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *590,00					590,00		
	SOMMANO mc					590,00	0,63	371,70
	VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 154)							
1745 / 1000 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce							
	A R I P O R T A R E							85'121'228,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'121'228,60
	<p>rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 220 - Strada vicinale 5</p> <p>SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Stricia di margine 12cm *933,48</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					933,48		
						933,48	0,45	420,07
1746 / 1001 H.01.001.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 220 - Strada vicinale 5</p> <p>SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm *491,58</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					491,58		
						491,58	0,45	221,21
1747 / 1002 H.01.001.e	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 220 - Strada vicinale 5</p> <p>SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Zebrature *9,32</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					9,32		
						9,32	4,25	39,61
1748 / 1352 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.</p> <p>Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 220 - Strada vicinale 5</p> <p>SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Sostegno 60mm *18,38</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					18,38		
						18,38	6,82	125,35
1749 / 1353 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60</p>							
	A R I P O R T A R E							85'122'034,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'122'034,84
	<p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.</p> <p>Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 220 - Strada vicinale 5</p> <p>SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Gruppo agganci *29,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					29,00		
						29,00	1,84	53,36
1750 / 1354 H.02.200.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE TRIANGOLARE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.</p> <p>Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 220 - Strada vicinale 5</p> <p>SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>segnale triangolare 90 *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	75,04	75,04
1751 / 1355 H.02.210.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - DIAMETRO CM 60</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.</p> <p>Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 220 - Strada vicinale 5</p> <p>SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>disco da 60 *5,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,00		
						5,00	72,28	361,40
1752 / 1356 H.02.300.3.d	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.</p> <p>I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 220 - Strada vicinale 5</p> <p>SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Targhe *4,05</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					4,05		
						4,05	276,96	1'121,69
1753 / 1357 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A</p>							
	A R I P O R T A R E							85'123'646,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'123'646,33
	MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali fino a 3mq *3,00 SOMMANO cad					3,00		
						3,00	62,67	188,01
1754 / 1358 H.02.400.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SO ... PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq *2,00 SOMMANO cad					2,00		
						2,00	71,34	142,68
1755 / 1359 H.02.405.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali singoli *6,00 SOMMANO cad					6,00		
						6,00	8,86	53,16
1756 / 1360 H.02.405.c	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali doppi *1,00 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	31,69	31,69
	Comunale SP99 est (Cat 221)							
	A R I P O R T A R E							85'124'061,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'124'061,87
	CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)							
1757 / 4598 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *3760,16*0,20	3760,16	0,20			752,03		
	SOMMANO mc					752,03	3,25	2'444,10
1758 / 4619 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *6421,60					6'421,60		
	SOMMANO mc					6'421,60	3,25	20'870,20
1759 / 4620 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *3,73					3,73		
	SOMMANO mc					3,73	1,54	5,74
	CO05 - Idraulica di linea (SbCat 143)							
1760 / 1580 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Magrone cunetta *288,00*1,000*0,100		288,00	1,000	0,100	28,80		
	A R I P O R T A R E					28,80		85'147'381,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					28,80		85'147'381,91
	SOMMANO mc					28,80	67,10	1'932,48
1761 / 1581 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta *288,00*0,220		288,00		0,220	63,36		
	SOMMANO mc					63,36	94,71	6'000,83
1762 / 1582 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Casseforme cunetta *288,00*0,850		288,00		0,850	244,80		
	SOMMANO mq					244,80	22,21	5'437,01
1763 / 1583 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc *30,00*288,00*0,220	30,00	288,00		0,220	1'900,80		
	SOMMANO kg					1'900,80	1,11	2'109,89
1764 / 1584 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi							
	A RIPORTARE							85'162'862,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'162'862,12
	fosso in terra *277,29*0,500 SOMMANO mc		277,29	0,500		138,65		
						138,65	3,25	450,61
1765 / 4628 PA.OC.0058	IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN ... archio CE. Ed altezza interna compresa da 220 mm a 415 mm. IDRAULICA CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - DI LARGHEZZA INTERNA MM 400 Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata d ... i tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE. Ed altezza interna compresa da 220 mm a 415 mm. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea CANALETTA PREFABBRICATA CLS *109,90 SOMMANO ml					109,90		
						109,90	359,56	39'515,64
	CO06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 144)							
1766 / 3635 E.02.001	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *90,37 SOMMANO ml					90,37		
						90,37	13,09	1'182,94
1767 / 4674 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MISTO GRANULARE *519,47 SOMMANO mc					519,47		
						519,47	24,26	12'602,34
1768 / 4675 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO							
	A R I P O R T A R E							85'216'613,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'216'613,65
	STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale BASE *110,19					110,19		
	SOMMANO mc					110,19	130,04	14'329,11
1769 / 4676 D.01.021.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME MODIFICATO SOFT							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenien ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale USURA *55,10					55,10		
	SOMMANO mc					55,10	160,44	8'840,24
1770 / 4677 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *1377,38					1'377,38		
	SOMMANO mq					1'377,38	1,21	1'666,63
1771 / 4678 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BINDER-USURA *1377,38					1'377,38		
	SOMMANO mq					1'377,38	1,21	1'666,63
	CO08 - segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 146)							
1772 / 1003 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate,							
	A R I P O R T A R E							85'243'116,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'243'116,26
	<p>continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Stricia di margine 12cm *286,48</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					286,48		
						286,48	0,45	128,92
1773 / 1004 H.01.001.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm *168,54</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					168,54		
						168,54	0,45	75,84
1774 / 1005 H.01.001.e	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Zebrature *10,61</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					10,61		
						10,61	4,25	45,09
1775 / 1361 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Sostegno 60mm *11,16</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					11,16		
						11,16	6,82	76,11
1776 / 1362 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60</p>							
	A R I P O R T A R E							85'243'442,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'243'442,22
	<p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Gruppo agganci *13,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					13,00		
						13,00	1,84	23,92
1777 / 1363 H.02.200.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE TRIANGOLARE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale segnale triangolare 90 *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	75,04	75,04
1778 / 1364 H.02.210.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - DIAMETRO CM 60</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale disco da 60 *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	72,28	72,28
1779 / 1365 H.02.300.3.d	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Targhe *4,05</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					4,05		
						4,05	276,96	1'121,69
1780 / 1366 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p>							
	A R I P O R T A R E							85'244'735,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'244'735,15
	<p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 221 - Comunale SP99 est</p> <p>SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Posa in opera pali segnali fino a 3mq *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	62,67	62,67
1781 / 1367 H.02.400.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SO ... PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 221 - Comunale SP99 est</p> <p>SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq *2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00		
						2,00	71,34	142,68
1782 / 1368 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 221 - Comunale SP99 est</p> <p>SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Posa in opera segnali singoli *2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00		
						2,00	8,86	17,72
1783 / 1369 H.02.405.c	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 221 - Comunale SP99 est</p> <p>SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Posa in opera segnali doppi *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	31,69	31,69
	<p>Strada vicinale 6 (Cat 222) VC02 - movimenti di terra (SbCat 148)</p>							
	A R I P O R T A R E							85'244'989,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'244'989,91
1784 / 4706 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *4330,71*0,20 SOMMANO mc	4330,71	0,20			866,14 <hr/> 866,14	3,25	2'814,96
1785 / 4717 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *1011,84 SOMMANO mc					1'011,84 <hr/> 1'011,84	3,25	3'288,48
1786 / 4718 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 148 - VC02 - movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *3236,42 SOMMANO mc VC05 - Idraulica di linea (SbCat 151)					3'236,42 <hr/> 3'236,42	1,54	4'984,09
1787 / 1585 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Magrone cunetta *30,00*1,000*0,100		30,00	1,000	0,100	3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		85'256'077,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,00		85'256'077,44
	SOMMANO mc					3,00	67,10	201,30
1788 / 1586 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta *30,00*0,220		30,00		0,220	6,60		
	SOMMANO mc					6,60	94,71	625,09
1789 / 1587 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Casseforme cunetta *30,00*0,850		30,00		0,850	25,50		
	SOMMANO mq					25,50	22,21	566,36
1790 / 1588 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc *30,00*30,00*0,220	30,00	30,00		0,220	198,00		
	SOMMANO kg					198,00	1,11	219,78
1791 / 1589 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 151 - VC05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso in terra *756,08*0,500		756,08	0,500		378,04		
	A RIPORTARE					378,04		85'257'689,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					378,04		85'257'689,97
	SOMMANO mc					378,04	3,25	1'228,63
	VC06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 152)							
1792 / 3636 E.02.001	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *811,35					811,35		
	SOMMANO ml					811,35	13,09	10'620,57
1793 / 4751 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rmitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale MISTO GRANULARE *1905,29					1'905,29		
	SOMMANO mc					1'905,29	24,26	46'222,34
1794 / 4752 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale BASE *323,96					323,96		
	SOMMANO mc					323,96	130,04	42'127,76
1795 / 4753 D.01.021.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO							
	A RIPORTARE							85'357'889,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'357'889,27
	STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale USURA *161,98					161,98		
	SOMMANO mc					161,98	160,44	25'988,07
1796 / 4754 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *4049,44					4'049,44		
	SOMMANO mq					4'049,44	1,21	4'899,82
1797 / 4755 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 152 - VC06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BINDER-USURA *4049,44					4'049,44		
	SOMMANO mq					4'049,44	1,21	4'899,82
	VC07 - Opere a verde e finitura (SbCat 153)							
1798 / 4774 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 153 - VC07 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *887,78					887,78		
	SOMMANO mc					887,78	4,82	4'279,10
1799 / 4775 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed							
	A R I P O R T A R E							85'397'956,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'397'956,08
	<p>A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 222 - Strada vicinale 6</p> <p>SbCat 153 - VC07 - Opere a verde e finitura</p> <p>STESA TERRENO VEGETALE *887,78</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					887,78		
	VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 154)					887,78	0,63	559,30
1800 / 1006 H.01.001.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 222 - Strada vicinale 6</p> <p>SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Stricia di margine 12cm *921,16</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					921,16		
						921,16	0,45	414,52
1801 / 1007 H.01.001.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 222 - Strada vicinale 6</p> <p>SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm *482,07</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					482,07		
						482,07	0,45	216,93
1802 / 1008 H.01.001.e	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Cat 222 - Strada vicinale 6</p> <p>SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale</p> <p>Zebrature *7,09</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					7,09		
						7,09	4,25	30,13
1803 / 1370	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI							
	A R I P O R T A R E							85'399'176,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'399'176,96
H.02.110.b	<p>SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Sostegno 60mm *18,38</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					18,38		
						18,38	6,82	125,35
1804 / 1371 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Gruppo agganci *29,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					29,00		
						29,00	1,84	53,36
1805 / 1372 H.02.200.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE TRIANGOLARE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale segnale triangolare 90 *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	75,04	75,04
1806 / 1373 H.02.210.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - DIAMETRO CM 60</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale disco da 60 *5,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,00		
						5,00	72,28	361,40
	A R I P O R T A R E							85'399'792,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'399'792,11
1807 / 1374 H.02.300.3.d	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Targhe *4,05</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					4,05		
						4,05	276,96	1'121,69
1808 / 1375 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali fino a 3mq *3,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,00		
						3,00	62,67	188,01
1809 / 1376 H.02.400.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SO ... PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq *2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00		
						2,00	71,34	142,68
1810 / 1377 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.</p> <p>SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali singoli *6,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,00		
						6,00	8,86	53,16
	A R I P O R T A R E							85'401'297,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'401'297,65
1811 / 1378 H.02.405.c	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 154 - VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali doppi *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p style="text-align: center;">Comunale SP99 ovest (Cat 223) CO02 - Movimenti di terra (SbCat 140)</p>					1,00		
						1,00	31,69	31,69
1812 / 4599 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *1418,06*0,20</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	1418,06	0,20			283,61		
						283,61	3,25	921,73
1813 / 4621 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *211,69</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					211,69		
						211,69	3,25	687,99
1814 / 4622 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Oververo di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 140 - CO02 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *1186,39</p>					1'186,39		
	A R I P O R T A R E					1'186,39		85'402'939,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'186,39		85'402'939,06
	SOMMANO mc					1'186,39	1,54	1'827,04
	CO05 - Idraulica di linea (SbCat 143)							
1815 / 1590 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 143 - CO05 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso in terra *234,68*0,500		234,68	0,500		117,34		
	SOMMANO mc					117,34	3,25	381,36
	CO06 - Sovrastruttura stradale (SbCat 144)							
1816 / 3637 E.02.001	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *97,36					97,36		
	SOMMANO ml					97,36	13,09	1'274,44
1817 / 4679 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MISTO GRANULARE *507,79					507,79		
	SOMMANO mc					507,79	24,26	12'318,99
1818 / 4680 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.							
	A R I P O R T A R E							85'418'740,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'418'740,89
	PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale BASE *88,37 SOMMANO mc					88,37		
						88,37	130,04	11'491,63
1819 / 4681 D.01.021.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenien ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale USURA *44,19 SOMMANO mc					44,19		
						44,19	160,44	7'089,84
1820 / 4682 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *1104,63 SOMMANO mq					1'104,63		
						1'104,63	1,21	1'336,60
1821 / 4683 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 144 - CO06 - Sovrastruttura stradale MANO ATTACCO BINDER-USURA *1104,63 SOMMANO mq					1'104,63		
						1'104,63	1,21	1'336,60
	CO07 - opere a verde e finitura (SbCat 145)							
1822 / 4700 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	A R I P O R T A R E							85'439'995,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'439'995,56
	<p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *214,23</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					214,23		
						214,23	4,82	1'032,59
1823 / 4701 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 145 - CO07 - opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *214,23</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					214,23		
						214,23	0,63	134,96
	CO08 - segnaletica orizzontale e verticale (SbCat 146)							
1824 / 1009 H.01.001.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Stricia di margine 12cm *233,56</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					233,56		
						233,56	0,45	105,10
1825 / 1010 H.01.001.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm *141,92</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					141,92		
						141,92	0,45	63,86
	A R I P O R T A R E							85'441'332,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'441'332,07
1826 / 1011 H.01.001.e	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Zebrature *10,22</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					10,22		
						10,22	4,25	43,44
1827 / 1379 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Sostegno 60mm *11,16</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					11,16		
						11,16	6,82	76,11
1828 / 1380 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Gruppo agganci *13,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					13,00		
						13,00	1,84	23,92
1829 / 1381 H.02.200.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE TRIANGOLARE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benessere Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale segnale triangolare 90 *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	75,04	75,04
	A R I P O R T A R E							85'441'550,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'441'550,58
1830 / 1382 H.02.210.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE -- DIAMETRO CM 60 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale disco da 60 *1,00 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	72,28	72,28
1831 / 1383 H.02.300.3.d	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE -- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Targhe *4,05 SOMMANO mq					4,05		
						4,05	276,96	1'121,69
1832 / 1384 H.02.400.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI -- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali fino a 3mq *1,00 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	62,67	62,67
1833 / 1385 H.02.400.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SO ... PER SEGNALI -- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq *2,00					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		85'442'807,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		85'442'807,22
	SOMMANO cad					2,00	71,34	142,68
1834 / 1386 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali singoli *2,00</p>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	8,86	17,72
1835 / 1387 H.02.405.c	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 146 - CO08 - segnaletica orizzontale e verticale Posa in opera segnali doppi *1,00</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	31,69	31,69
	<p>OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI (SpCat 2) VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx (Cat 4) VI05 - Spalle, Pile e pulvini (SbCat 15)</p>							
1836 / 2564 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini</p> <p>elevazione</p> <p>-spalla 1</p> <p>-paraghiaia (area di sezione rilevata in cad =2.04 mq) *2,04*10,55</p> <p>-soletta flottante (area di sezione rilevata in cad = 1.73mq) *1,73*11,25</p> <p>-muri d'ala (area di prospetto rilevata in cad 8.0 mq) *[2*8]*0,750</p> <p>-orecchia *8,00*0,400</p> <p>- pila 1 - fusto (raggio 1.50 m) *[3,14*(1,50^2)]*4,500</p> <p>- pila 1 pulvino (area di sezione rilevata in cad =3.6 mq) *2,00*3,60*2,000</p> <p>- pila 2 - fusto (raggio =1.50m) *[3,14*(1,50^2)]*6,000</p> <p>- pila 2 pulvino (area di sezione rilevata in cad =3.6 mq) *2,00*3,60*2,000</p> <p>-spalla 2 (area di sezione rilevata in cad = 4.6 mq) *4,60*10,55</p> <p>-paraghiaia (area di sezione rilevata in cad =2.03mq) *2,03*10,55</p> <p>-soletta flottante (area di sezione rilevata in cad = 1.73 mq) *1,73*11,25</p>							
	A RIPORTARE					248,63		85'442'999,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					248,63		85'442'999,31
	SOMMANO mc					248,63	126,05	31'339,81
1837 / 2574 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini elevazione Spalla 1 *7500,00 Spalla 2 *28139,00 Pila 1 *[13281+5714] Pila 2 *[14255+6602]							
	SOMMANO kg					7500,00 28139,00 18995,00 20857,00		
1838 / 2576 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, e ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini elevazione -spalla 1 terminali (area di sezione rilevata in cad = 11.05 mq *2,00*11,05 13,00*4,800 -paraghiaia terminali (area di sezione rilevata in cad =1.77 mq) *2,00*1,77 13,00*1,700 13,00*0,310 13,00*0,300 13,00*0,780 13,00*0,300 13,00*0,420 13,00*1,710 13,00*4,800 -muri d'ala (laterali area di prospetto rilevata in cad 69.60 mq) *[2*69,60] terminali *2,00*5,83 - pila 1 - fusto circonferenza (raggio 1.50 m) *[2*3,14*1,50]*[5,10-2] - pila 1 pulvino terminali (area di sezione rilevata in cad =11.66 mq *[2*11,66] 2,00*[2,43+0,73]*2,000 - pila 2 - fusto circonferenza (raggio =1.50m) *[2*3,14*1,50]*[6,30-2] - pila 2 pulvino (area di sezione rilevata in cad =11.66 mq *[2*11,66]* [2,43+0,73] -spalla 2 terminali (area di sezione rilevata in cad = 11.05 mq *2,00*11,05 9,60*4,800 -paraghiaia terminali (area di sezione rilevata in cad =1.77 mq) *2,00*1,77 9,60*1,700 9,60*0,310 9,60*0,300 9,60*0,780 9,60*0,300 9,60*0,420 9,60*1,710 9,60*4,800 -muri d'ala (laterali area di prospetto rilevata in cad 42.400 mq) *[2*42,40]							
	SOMMANO kg					75'491,00	1,11	83'795,01
	A RIPORTARE					808,02		85'558'134,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					808,02		85'558'134,13
	terminali (area di sezione rilevata in cad 5.80mq) *2,00*5,80 - muri a "U" lato spalla 2 terminali (area di sezione rilevata in cad = 4.80 mq) *2*4,80] laterali *2,00*9,00*[(6,97+7,23)/2] 2,00*9,00*0,350	2,00 9,60 2,00 2,00	5,80 9,00 9,00			11,60 9,60 127,80 6,30		
	SOMMANO mq					963,32	22,21	21'395,34
1839 / 4230 B.09.125.a	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituit ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione ≥ 0,8 MPa. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini - pila 1 - fusto circonferenza (raggio 1.50 m) *[2*3,14*1,50]*[5,10-2] - pila 1 pulvino terminali (area di sezione rilevata in cad =11.66 mq *[2*11,66] 2,00*[2,43+0,73]*2,000 - pila 2 - fusto circonferenza (raggio =1.50m) *[2*3,14*1,50]*[6,30-2] - pila 2 pulvino (area di sezione rilevata in cad =11.66 mq *[2*11,66]*[2,43+0,73]	23,32 2,00 23,32	9,42 3,16 9,42 3,16		3,100 2,000 4,300	29,20 23,32 12,64 40,51 73,69		
	SOMMANO mq					179,36	26,92	4'828,37
1840 / 4467 PA.OC.0003	RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini spalla1 *5,50*9,750*7,500 spalla 1 *0,50*3,00*3,000*9,750 spalla 2 *3,00*3,000*9,750	0,50	5,50 3,00 3,00	9,750 3,000 3,000	7,500 9,750 9,750	402,19 43,88 87,75		
	SOMMANO mc					533,82	39,30	20'979,13
	VI06 - Appoggi e giunti (SbCat 16)							
1841 / 2570 B.07.050.d	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300 Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti impalcato *2,00*9,75	2,00	9,75			19,50		
	SOMMANO ml					19,50	2'396,89	46'739,35
1842 / 2571	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... DI							
	A R I P O R T A R E							85'652'076,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'652'076,32
B.07.060.d	<p>CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300</p> <p>Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti marciapiede *[2*2]*0,75</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	4,00	0,75			3,00		
						3,00	397,58	1'192,74
1843 / 2572 B.07.052.d	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... ARMATO - - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 300 MM (%)</p> <p>Di cui alla voce precedente. PER ESCURSIONI TRASVERSALI OLTRE A 50 MM. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti 19,50*100,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO %</p>	19,50	100,00			1'950,00		
						1'950,00	20,00	390,00
1844 / 2573 B.07.025.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC</p> <p>Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti Ø800, h=211 mm - V=106 dm3 [2+2+2+2]*106,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO dmc</p>	8,00	106,00			848,00		
						848,00	83,06	70'434,88
1845 / 3392 B.07.019.b	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - INGHISSAGGIO APPOGGI - - PER APPOGGIO FINO A 5000 kN</p> <p>Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte ... zo eventuali ponteggi ed impalcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti 8,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					8,00		
						8,00	403,74	3'229,92
1846 / 3642 PA.OC.0042	<p>Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p>							
	A R I P O R T A R E							85'727'323,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'727'323,86
	Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti Cuscinetti *8,00*3,00*2,500*0,400	8,00	3,00	2,500	0,400	24,00		
	SOMMANO dam3					24,00	62,14	1'491,36
	VI07 - Impalcato (SbCat 17)							
1847 / 2565 B.03.035.d	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 17 - VI07 - Impalcato solette di copertura area di sezione misurata in cad=3.66 mq/ml *3,66*185,00	3,66	185,00			677,10		
	SOMMANO mc					677,10	132,58	89'769,92
1848 / 2566 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 17 - VI07 - Impalcato Baggioli - Spalle *2,00*[0,4+0,25] Baggioli - Pile *2,00*[0,29+0,44] Ritegni - Spalle *2,00*2,10 Ritegni - Pile *2,00*2,34	2,00	0,65			1,30		
		2,00	0,73			1,46		
		2,00	2,10			4,20		
		2,00	2,34			4,68		
	SOMMANO mc					11,64	126,05	1'467,22
1849 / 2567 PA.OO.0012	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN A... 10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DI PUNTA Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 17 - VI07 - Impalcato carpenteria impalcato campate da 50 m *370953,00					370953,00		
	SOMMANO kg					370953,00	2,55	945'930,15
1850 / 2568 PA.OO.0013	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN A... 10025) A DOPPIO T - >70,00 M - VARO DI PUNTA Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE							
	A R I P O R T A R E							86'765'982,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							86'765'982,51
	MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 17 - VI07 - Impalcato carpenteria impalcato campata da 85 m *284263,00 SOMMANO kg		284263,0 0			284'263,00 284'263,00	2,49	707'814,87
1851 / 2569 B.04.016	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm ² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal caso si deterranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 17 - VI07 - Impalcato predalles 2,00*2,30*185,000 5,35*185,000 SOMMANO mq	2,00	2,30 5,35	185,000 185,000		851,00 989,75 1'840,75	35,51	65'365,03
1852 / 2575 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 17 - VI07 - Impalcato Soletta *297541,00 spalla 1- baggioli e ritegni *386,00 pila 1 - baggioli e ritegni *409,00 pila 2 - baggioli e ritegni *409,00 spalla 2- baggioli e ritegni *386,00 SOMMANO kg			297541,0 0 386,00 409,00 409,00 386,00		297'541,00 386,00 409,00 409,00 386,00 299'131,00	1,11	332'035,41
1853 / 2577 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 17 - VI07 - Impalcato solette di copertura terminali - area di sezione misurata in cad=3.75 mq *2,00*3,75 marciapiede interno *2,00*185,00*0,180 spalla 1- baggioli *[4*2]*1,00*0,350 pila 1 -baggioli *[4*2]*1,00*0,350 pila 2 - baggioli *[4*2]*1,00*0,350 spalla 2 baggioli *[4*2]*1,00*0,350	2,00 2,00 8,00 8,00 8,00 8,00	3,75 185,00 1,00 1,00 1,00 1,00		7,50 0,180 0,350 0,350 0,350 0,350	7,50 66,60 2,80 2,80 2,80 2,80		
	A R I P O R T A R E					85,30		87'871'197,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					85,30		87'871'197,82
	Ritegni *8,00*[1+0,7+1+0,7]*0,750	8,00	3,40		0,750	20,40		
	SOMMANO mq					105,70	22,21	2'347,60
	VI08 - Sovrastruttura (SbCat 18)							
1854 / 2579 B.06.081.a	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10							
	Su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impianti approvati dalla Direz ... bricate e applicate a caldo; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 18 - VI08 - Sovrastruttura 9,75*185,000		9,75	185,000		1'803,75		
	SOMMANO mq					1'803,75	9,30	16'774,88
1855 / 2580 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 18 - VI08 - Sovrastruttura binder *9,75*185,000*0,060		9,75	185,000	0,060	108,23		
	SOMMANO mc					108,23	134,13	14'516,89
1856 / 2581 D.01.043.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 18 - VI08 - Sovrastruttura 9,75*185,000		9,75	185,000		1'803,75		
	SOMMANO mq					1'803,75	1,08	1'948,05
1857 / 2582 D.01.036.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2%							
	A RIPORTARE							87'906'785,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							87'906'785,24
	PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 18 - VI08 - Sovrastruttura usura drenante *9,75*185,000 SOMMANO mq x 4 cm		9,75	185,000		1'803,75		
						1'803,75	11,51	20'761,16
	VI09 - Opere di finitura (SbCat 19)							
1858 / 2578 PA.OC.0034	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 20/0 ... l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura veletta *2,00*185,00*0,550 SOMMANO mq	2,00	185,00	0,550	203,50			
					203,50	48,28	9'824,98	
1859 / 2585 I.02.105	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magist ... dalla superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura caditoie *23,00 SOMMANO cad				23,00			
					23,00	96,81	2'226,63	
1860 / 2586 I.02.110	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - FORMAZIONE E RIPRISTINO DI SCARICHI ESISTENTI Per il convogliamento delle acque di drenaggio e di superficie, su viadotti comprendente: - la foratura con corone diamantate della soletta ricostruita; - la svasatura dei fori c ... tessa perimetrale; - la fornitura e posa in opera di "cipolle" parafiglia in filo di acciaio inox di diametro mm 2,50. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura 23,00 SOMMANO cad				23,00			
					23,00	158,45	3'644,35	
1861 / 2587 I.01.025.2.e	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - - SN 8 KN/MQ - - DN DIAMETRO ESTERNO 400 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per costruzione a doppia parete ... SO 9969.							
	A R I P O R T A R E							87'943'242,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							87'943'242,36
	Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura PEAD *1,00*185,00 SOMMANO ml	1,00	185,00			185,00		
						185,00	35,55	6'576,75
1862 / 2642 PA.OC.0002	Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura spalla 1 *15,000 spalla 2 *48,000 SOMMANO m2					15,00		
						48,00		
						63,00	6,63	417,69
	VII1 - Segnaletica (SbCat 21)							
1863 / 2583 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 21 - VII1 - Segnaletica laterali *2,00*185,00 SOMMANO ml	2,00	185,00			370,00		
						370,00	0,45	166,50
1864 / 2584 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 4 - VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx SbCat 21 - VII1 - Segnaletica - centrale *185,00 SOMMANO ml		185,00			185,00		
						185,00	0,48	88,80
	VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx (Cat 5) VI05 - Spalle, Pile e pulvini (SbCat 15)							
	A R I P O R T A R E							87'950'492,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					110,14		88'065'654,65
	13,00*0,310		13,00		0,310	4,03		
	13,00*0,300		13,00		0,300	3,90		
	13,00*0,780		13,00		0,780	10,14		
	13,00*0,300		13,00		0,300	3,90		
	13,00*0,420		13,00		0,420	5,46		
	13,00*1,710		13,00		1,710	22,23		
	13,00*4,800		13,00		4,800	62,40		
	-muri d'ala (laterali area di prospetto rilevata in cad 69.60 mq) *[2*69,60] terminali *2,00*5,83	139,20				139,20		
	- pila 1 - fusto circonferenza (raggio 1.50 m) *[2*3,14*1,50]*[5,10-2]	2,00	5,83			11,66		
	- pila 1 pluvino terminali (area di sezione rilevata in cad =11.66 mq *[2* 11,66]		9,42		3,100	29,20		
	2,00*[2,43+0,73]*2,000	23,32				23,32		
	- pila 2 - fusto circonferenza (raggio =1.50m) *[2*3,14*1,50]*[6,30-2]	2,00	3,16		2,000	12,64		
	- pila 2 pluvino (area di sezione rilevata in cad =11.66 mq *[2*11,66]* [2,43+0,73]		9,42		4,300	40,51		
	-spalla 2 terminali (area di sezione rilevata in cad = 11.05 mq *2,00*11,05	23,32	3,16			73,69		
	9,60*4,800	2,00	11,05			22,10		
	-paraghiaia terminali (area di sezione rilevata in cad =1.77 mq) *2,00*1,77		9,60		4,800	46,08		
	9,60*1,700	2,00	1,77			3,54		
	9,60*0,310		9,60		1,700	16,32		
	9,60*0,300		9,60		0,310	2,98		
	9,60*0,780		9,60		0,300	2,88		
	9,60*0,300		9,60		0,780	7,49		
	9,60*0,420		9,60		0,300	2,88		
	9,60*1,710		9,60		0,420	4,03		
	9,60*4,800		9,60		1,710	16,42		
	-muri d'ala (laterali area di prospetto rilevata in cad 42.400 mq) *[2*42,40] terminali (area di sezione rilevata in cad 5.80mq) *2,00*5,80	84,80				84,80		
	- muri a "U" lato spalla 2 terminali (area di sezione rilevata in cad = 4.80 mq) *[2*4,80]	2,00	5,80			11,60		
	lateralis *2,00*9,00*[(6,97+7,23)/2]	9,60				9,60		
	2,00*9,00*0,350	2,00	9,00		7,100	127,80		
		2,00	9,00		0,350	6,30		
	SOMMANO mq					963,32	22,21	21'395,34
1868 / 4229 B.09.125.a	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione ≥ 0,8 MPa. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini - pila 1 - fusto circonferenza (raggio 1.50 m) *[2*3,14*1,50]*[5,10-2]		9,42		3,100	29,20		
	- pila 1 pluvino terminali (area di sezione rilevata in cad =11.66 mq *[2* 11,66]	23,32				23,32		
	2,00*[2,43+0,73]*2,000	2,00	3,16		2,000	12,64		
	- pila 2 - fusto circonferenza (raggio =1.50m) *[2*3,14*1,50]*[6,30-2]		9,42		4,300	40,51		
	- pila 2 pluvino (area di sezione rilevata in cad =11.66 mq *[2*11,66]* [2,43+0,73]	23,32	3,16			73,69		
	SOMMANO mq					179,36	26,92	4'828,37
1869 / 4470 PA.OC.0003	RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini spalla1 *5,50*9,750*7,500 spalla 1 *0,50*3,00*3,000*9,750	0,50	5,50	9,750	7,500	402,19		
			3,00	3,000	9,750	43,88		
	A R I P O R T A R E					446,07		88'091'878,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					446,07		88'091'878,36
	spalla 2 *3,00*3,000*9,750 SOMMANO mc		3,00	3,000	9,750	87,75		
						533,82	39,30	20'979,13
	VI06 - Appoggi e giunti (SbCat 16)							
1870 / 2548 B.07.050.d	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300 Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti impalcato *2,00*9,75	2,00	9,75			19,50		
	SOMMANO ml					19,50	2'396,89	46'739,35
1871 / 2549 B.07.060.d	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300 Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti marciapiede *[2*2]*0,75	4,00	0,75			3,00		
	SOMMANO ml					3,00	397,58	1'192,74
1872 / 2550 B.07.052.d	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... ARMATO - - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 300 MM (%) Di cui alla voce precedente. PER ESCURSIONI TRASVERSALI OLTRE A 50 MM. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti 19,50*100,00	19,50	100,00			1'950,00		
	SOMMANO %					1'950,00	20,00	390,00
1873 / 2551 B.07.025.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/ EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx							
	A R I P O R T A R E							88'161'179,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							88'161'179,58
	SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti Ø800, h=211 mm - V=106 dm3 [2+2+2+2]*106,00	8,00	106,00			848,00		
	SOMMANO dmc					848,00	83,06	70'434,88
1874 / 3393 B.07.019.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - INGHISAGGIO APPOGGI - - PER APPOGGIO FINO A 5000 kN Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte ... zo eventuali ponteggi ed impalcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti 8,00					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	403,74	3'229,92
1875 / 3643 PA.OC.0042	Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti Cuscinetti *8,00*3,00*2,500*0,400	8,00	3,00	2,500	0,400	24,00		
	SOMMANO dam3					24,00	62,14	1'491,36
	VI07 - Impalcato (SbCat 17)							
1876 / 2543 B.03.035.d	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 17 - VI07 - Impalcato solette di copertura area di sezione misurata in cad=3.66 mq/ml *3,66*185,00	3,66	185,00			677,10		
	SOMMANO mc					677,10	132,58	89'769,92
1877 / 2544 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 17 - VI07 - Impalcato Baggioli - Spalle *2,00*[0,4+0,25]	2,00	0,65			1,30		
	A R I P O R T A R E					1,30		88'326'105,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,30		88'326'105,66
	Baggioli - Pile *2,00*[0,29+0,44] Ritegni - Spalle *2,00*2,10 Ritegni - Pile *2,00*2,34	2,00 2,00 2,00	0,73 2,10 2,34			1,46 4,20 4,68		
	SOMMANO mc					11,64	126,05	1'467,22
1878 / 2545 PA.OC.0012	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN A... 10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DI PUNTA Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 17 - VI07 - Impalcato carpenteria impalcato campate da 50 m *370953,00		370953,0 0			370'953,00		
	SOMMANO kg					370'953,00	2,55	945'930,15
1879 / 2546 PA.OC.0013	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN A... 10025) A DOPPIO T - >70,00 M - VARO DI PUNTA Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 17 - VI07 - Impalcato carpenteria impalcato campata da 85 m *284263,00		284263,0 0			284'263,00		
	SOMMANO kg					284'263,00	2,49	707'814,87
1880 / 2547 B.04.016	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm ² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... i prefabbricate e varate; in tal caso si deterranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 17 - VI07 - Impalcato predalles 2,00*2,30*185,000 5,35*185,000	2,00	2,30 5,35	185,000 185,000		851,00 989,75		
	SOMMANO mq					1'840,75	35,51	65'365,03
1881 / 2553 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 17 - VI07 - Impalcato Soletta di copertura *297541,00 spalla 1- baggioli e ritegni *386,00		297541,0 0 386,00			297'541,00 386,00		
	A RIPORTARE					297'927,00		90'046'682,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					297'927,00		90'046'682,93
	<p>pila 1 - baggioli e ritegni *409,00</p> <p>pila 2 - baggioli e ritegni *409,00</p> <p>spalla 2- baggioli e ritegni *386,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		409,00 409,00 386,00			409,00 409,00 386,00		
1882 / 2555 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx</p> <p>SbCat 17 - VI07 - Impalcato solette di copertura</p> <p>terminali - area di sezione misurata in cad=3.75 mq *2,00*3,75</p> <p>marciapiede interno *2,00*185,00*0,180</p> <p>spalla 1- baggioli *[4*2]*1,00*0,350</p> <p>pila 1 -baggioli *[4*2]*1,00*0,350</p> <p>pila 2 - baggioli *[4*2]*1,00*0,350</p> <p>spalla 2 baggioli *[4*2]*1,00*0,350</p> <p>Ritegni *[4*2]*[1+,7+,7+1]*0,750</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">VI08 - Sovrastruttura (SbCat 18)</p>	2,00 2,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00	3,75 185,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,40			7,50 66,60 2,80 2,80 2,80 2,80 20,40	1,11	332'035,41
1883 / 2557 B.06.081.a	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</p> <p>Su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impianti approvati dalla Direz ... bricate e applicate a caldo;</p> <p>- ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx</p> <p>SbCat 18 - VI08 - Sovrastruttura</p> <p>9,75*185,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		9,75	185,000		1'803,75		
						1'803,75	9,30	16'774,88
1884 / 2558 D.01.017.a	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.</p> <p>Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx</p> <p>SbCat 18 - VI08 - Sovrastruttura</p> <p>binder *9,75*185,000*0,060</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		9,75	185,000	0,060	108,23		
						108,23	134,13	14'516,89
	A R I P O R T A R E							90'412'357,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							90'412'357,71
1885 / 2559 D.01.043.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 18 - VI08 - Sovrastruttura 9,75*185,000 SOMMANO mq		9,75	185,000		1'803,75		
						1'803,75	1,08	1'948,05
1886 / 2560 D.01.036.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 18 - VI08 - Sovrastruttura usura drenante *9,75*185,000 SOMMANO mq x 4 cm		9,75	185,000		1'803,75		
						1'803,75	11,51	20'761,16
	VI09 - Opere di finitura (SbCat 19)							
1887 / 2556 PA.OC.0034	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 20/0 ... l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura veletta *2,00*185,00*0,550 SOMMANO mq	2,00	185,00		0,550	203,50		
						203,50	48,28	9'824,98
1888 / 2641 PA.OC.0002	Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura Spalla 1 *15,00 Spalla 2 *48,00 SOMMANO m2		15,00			15,00		
			48,00			48,00		
						63,00	6,63	417,69
	A R I P O R T A R E							90'445'309,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							90'445'309,59
1889 / 4196 I.02.105	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI</p> <p>Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magist ... dalla superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx</p> <p>SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura</p> <p>caditoie *23,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					23,00		
						23,00	96,81	2'226,63
1890 / 4197 I.02.110	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - FORMAZIONE E RIPRISTINO DI SCARICHI ESISTENTI</p> <p>Per il convogliamento delle acque di drenaggio e di superficie, su viadotti comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la foratura con corone diamantate della soletta ricostruita; - la svasatura dei fori c ... tessa perimetrale; - la fornitura e posa in opera di "cipolle" parafiglia in filo di acciaio inox di diametro mm 2,50. <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx</p> <p>SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura</p> <p>23,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					23,00		
						23,00	158,45	3'644,35
1891 / 4198 I.01.025.2.e	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - - SN 8 KN/MQ - - DN DIAMETRO ESTERNO 400</p> <p>Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN 13476-3.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx</p> <p>SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura</p> <p>PEAD *1,00*185,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	1,00	185,00			185,00		
						185,00	35,55	6'576,75
	VII1 - Segnaletica (SbCat 21)							
1892 / 2561 H.01.001.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx</p>							
	A R I P O R T A R E							90'457'757,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							90'457'757,32
	SbCat 21 - VII1 - Segnaletica laterali *2,00*185,00	2,00	185,00			370,00		
	SOMMANO ml					370,00	0,45	166,50
1893 / 2562 H.01.001.b	SEGNALLETICA - SEGNALLETICA ORIZZONTALE - SEGNALLETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 5 - VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx SbCat 21 - VII1 - Segnaletica - centrale *185,00		185,00			185,00		
	SOMMANO ml					185,00	0,48	88,80
	VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx (Cat 6) VI05 - Spalle, Pile e pulvini (SbCat 15)							
1894 / 2589 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini elevazione -spalla 1 (area di sezione rilevata in cad = 8.90 mq) *8,90*11,50 -muri d'ala *55,00 -pila 1 - fusto (raggio 1.50 m) *[3,14*(1,50 ²)]*6,000 -pila 1 pulvino (area di sezione rilevata in cad =3.6 mq *2,00*3,60*2,000 -pila 2 - fusto (raggio =1.50m) *[3,14*(1,50 ²)]*8,000 -pila 2 pulvino (area di sezione rilevata in cad =3.6 mq *2,00*3,60*2,000 -pila 3 - fusto (raggio =1.50m) *[3,14*(1,50 ²)]*7,000 -pila 3 pulvino (area di sezione rilevata in cad =3.6 mq *2,00*3,60*2,000 -spalla 2 (area di sezione rilevata in cad = 11.26 mq) *11,26*13,95 -muri d'ala *[5,4+5,2]*7,700	8,90	11,50			102,35		
	SOMMANO mc					587,72	126,05	74'082,11
1895 / 2598 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini							
	A R I P O R T A R E							90'532'094,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							90'532'094,73
	elevazione Spalla 1 *32500,00 Spalla 2 *38985,00 Pila 1 *21542,00 Pila 2 *23111,00 Pila 3 *22542,00							
	SOMMANO kg					138'680,00	1,11	153'934,80
1896 / 2600 B.09.125.a	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione ≥ 0,8 MPa. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini - pila 1 - fusto circonferenza (raggio 1.50 m) *[2*3,14*1,50]*[6,10-2] - pila 1 pulvino terminali (area di sezione rilevata in cad =12.33 mq * 2,00*12,33 2,00*[2,43+0,73]*2,000 - pila 2 - fusto circonferenza (raggio =1.50m) *[2*3,14*1,50]*[7,90-2] - pila 2 pulvino (area di sezione rilevata in cad =12.33 mq *2,00*12,33 - pila 3 - fusto circonferenza (raggio =1.50m) *[2*3,14*1,50]*[8,35-2] - pila 3 pulvino (area di sezione rilevata in cad =12.33 mq *2,00*12,33							
	SOMMANO mq					240,64	26,92	6'478,03
1897 / 2601 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini elevazione -spalla 1 terminali (area di sezione rilevata in cad = 13.68 mq *2,00*13,68 11,59*5,700 -paraghiata terminali (area di sezione rilevata in cad =1.77 mq) *2,00*1,77 11,59*2,670 11,59*0,310 11,59*0,300 11,59*0,780 11,59*0,300 11,59*0,420 11,59*1,660 11,59*4,260 -muri d'ala (laterali area di prospetto rilevata in cad 63.19 mq) *[2*63,19] terminali (area di sezione rilevata in cad 7.21 mq) *2,00*7,21 - pila 1 - fusto circonferenza (raggio 1.50 m) *[2*3,14*1,50]*[6,10-2] - pila 1 pulvino terminali (area di sezione rilevata in cad =12.33 mq * 2,00*12,33 2,00*[2,43+0,73]*2,000 - pila 2 - fusto circonferenza (raggio =1.50m) *[2*3,14*1,50]*[7,90-2] - pila 2 pulvino (area di sezione rilevata in cad =12.33 mq *2,00*12,33 - pila 3 - fusto circonferenza (raggio =1.50m) *[2*3,14*1,50]*[8,35-2] - pila 3 pulvino (area di sezione rilevata in cad =12.33 mq *2,00*12,33 -spalla 2 terminali (area di sezione rilevata in cad = 13.95 mq *2,00*13,95							
	A RIPORTARE					630,32		90'692'507,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							90'832'977,40
1901 / 2596 B.07.060.d	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300</p> <p>Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in ... natura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti marciapiede *[2*2]*0,78</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	4,00	0,78			3,12		
						3,12	397,58	1'240,45
1902 / 2597 B.07.025.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC</p> <p>Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti Ø900, h=218 mm - V=138.7 dm3 V=120 dm3 *12,00*120,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO dmc</p>	12,00	120,00			1'440,00		
						1'440,00	83,06	119'606,40
1903 / 3394 B.07.025.c	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC (%)</p> <p>Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti Sovrapprezzo *12,00*18,70*83,060</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO %</p>	12,00	18,70	83,060		18'638,66		
						18'638,66	-40,00	-7'455,46
1904 / 3395 B.07.019.b	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - INGHISSAGGIO APPOGGI - - PER APPOGGIO FINO A 5000 kN</p> <p>Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte ... zo eventuali ponteggi ed impalcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti 12,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					12,00		
						12,00	403,74	4'844,88
	A R I P O R T A R E							90'951'213,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							90'951'213,67
1905 / 3644 PA.OC.0042	Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti Cuscinetti *10,00*3,00*2,500*0,400 SOMMANO dam3	10,00	3,00	2,500	0,400	30,00		
						30,00	62,14	1'864,20
	VI07 - Impalcato (SbCat 17)							
1906 / 2590 B.03.035.d	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 17 - VI07 - Impalcato soletta campata 1 *3,88*45,00 soletta campata 2 *3,81*45,00 soletta campata 3 *3,94*60,00 soletta campata 4 *4,39*45,00 SOMMANO mc	3,88	45,00			174,60		
		3,81	45,00			171,45		
		3,94	60,00			236,40		
		4,39	45,00			197,55		
						780,00	132,58	103'412,40
1907 / 2591 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 17 - VI07 - Impalcato baggioli e ritegni - Spalla 1 *[0,7+3] baggioli e ritegni - Spalla 2 *[1+3,1] baggioli e ritegni - Pila 1 *[0,6+2,3] baggioli e ritegni - Pila 2 *[0,6+2,3] baggioli e ritegni - Pila 3 *[0,84+2,3] SOMMANO mc					3,70		
						4,10		
						2,90		
						2,90		
						3,14		
						16,74	126,05	2'110,08
1908 / 2592 PA.OC.0012	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN A... 10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DI PUNTA Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 17 - VI07 - Impalcato Carpenteira impalcato_campate da 45 m *491942,00 Carpenteira impalcato_campata da 60 m *211344,00					491942,00		
						0		
						491'942,00		
						211344,00		
						0		
						211'344,00		
	A RIPORTARE					703'286,00		91'058'600,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					703'286,00		91'058'600,35
	SOMMANO kg					703'286,00	2,55	1'793'379,30
1909 / 2593 B.04.016	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</p> <p>Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con $R_{ck} > 37$ N/mm² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... i prefabbricate e varate; in tal caso si detrairanno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx</p> <p>SbCat 17 - VI07 - Impalcato</p> <p>predalles *11,61*45,000</p> <p>11,10*45,000</p> <p>[(12,3+11,25)/2]*60,000</p> <p>[(14,2+12,3)/2]*45,000</p>							
	SOMMANO mq					2'325,00	35,51	82'560,75
1910 / 2599 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx</p> <p>SbCat 17 - VI07 - Impalcato</p> <p>Baggioli e ritegni</p> <p>Spalle *879,00</p> <p>Pile *1242,00</p> <p>Soletta di copertura *336094,00</p>							
	SOMMANO kg					338'215,00	1,11	375'418,65
1911 / 2602 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx</p> <p>SbCat 17 - VI07 - Impalcato</p> <p>solette di copertura</p> <p>terminali - area di sezione misurata in $cad=4.93mq *2,00*4,93$</p> <p>marciapiede interno *2,00*196,00*0,180</p> <p>spalla 1 - baggioli *[4*2]*1,00*0,350</p> <p>pila 1 - baggioli *[4*2]*1,00*0,350</p> <p>pila 2 - baggioli *[4*2]*1,00*0,350</p> <p>pila 3 - baggioli *[4*3]*1,00*0,350</p> <p>spalla 2 baggioli *[4*3]*1,00*0,350</p> <p>Ritegni sismici *10,00*[1,00+1+,9+,*0,750</p>							
	SOMMANO mq					125,72	22,21	2'792,24
	A RIPORTARE							93'312'751,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							93'312'751,29
1912 / 2604 B.06.081.a	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - CAPP A IN ASFALTO SINTETICO - - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</p> <p>Su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impianti approvati dalla Direz ... bricate e applicate a caldo; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 17 - VI07 - Impalcato cappa in asfalto sintetico *11,11*195,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		11,11	195,000		2'166,45		
						2'166,45	9,30	20'147,99
1913 / 2605 D.01.017.a	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 17 - VI07 - Impalcato binder *11,11*195,000*0,060</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		11,11	195,000	0,060	129,99		
						129,99	134,13	17'435,56
1914 / 2606 D.01.043.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 17 - VI07 - Impalcato 11,11*195,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		11,11	195,000		2'166,45		
						2'166,45	1,08	2'339,77
1915 / 2607 D.01.036.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 17 - VI07 - Impalcato usura drenante *11,11*195,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq x 4 cm</p>		11,11	195,000		2'166,45		
						2'166,45	11,51	24'935,84
	A R I P O R T A R E							93'377'610,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							93'377'610,45
	VI09 - Opere di finitura (SbCat 19)							
1916 / 2603 PA.OC.0034	<p>OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 20/0 ... l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx</p> <p>SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura</p> <p>veletta *2,00*196,00*0,550</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	196,00		0,550	215,60		
						215,60	48,28	10'409,17
1917 / 2610 I.02.105	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI</p> <p>Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magist ... dalla superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx</p> <p>SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura</p> <p>caditoie *23,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					23,00		
						23,00	96,81	2'226,63
1918 / 2611 I.02.110	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - FORMAZIONE E RIPRISTINO DI SCARICHI ESISTENTI</p> <p>Per il convogliamento delle acque di drenaggio e di superficie, su viadotti comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la foratura con corone diamantate della soletta ricostruita; - la svasatura dei fori c ... tessa perimetrale; - la fornitura e posa in opera di "cipolle" parafiglia in filo di acciaio inox di diametro mm 2,50. <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx</p> <p>SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura</p> <p>23,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					23,00		
						23,00	158,45	3'644,35
1919 / 2612 I.01.025.2.e	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - - SN 8 KN/MQ - - DN DIAMETRO ESTERNO 400</p> <p>Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN 13476-3.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx</p> <p>SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura</p> <p>Tubazione di scarico *[195+60]</p>		255,00			255,00		
	A R I P O R T A R E					255,00		93'393'890,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					255,00		93'393'890,60
	SOMMANO ml					255,00	35,55	9'065,25
1920 / 2639 B.06.040	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammorsato nella muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura Rivestimento spalle *2,00*67,00	2,00	67,00			134,00		
	SOMMANO mq					134,00	36,66	4'912,44
	VII1 - Segnaletica (SbCat 21)							
1921 / 2608 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 21 - VII1 - Segnaletica laterali *2,00*195,00	2,00	195,00			390,00		
	SOMMANO ml					390,00	0,45	175,50
1922 / 2609 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 6 - VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx SbCat 21 - VII1 - Segnaletica - centrale *195,00		195,00			195,00		
	SOMMANO ml					195,00	0,48	93,60
	VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx (Cat 7) VI05 - Spalle, Pile e pulvini (SbCat 15)							
1923 / 2614 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato							
	A RIPORTARE							93'408'137,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							93'408'137,39
	<p>a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini elevazione -spalla 1 (area di sezione rilevata in cad = 8.85 mq) *8,85*12,31</p> <p>-muri d'ala *90,60 - pila 1 - fusto (raggio 1.50 m) *[3,14*(1,50^2)]*6,000 - pila 1 pulvino (area di sezione rilevata in cad =3.6 mq) *2,00*3,60*2,000 - pila 2 - fusto (raggio =1.50m) *[3,14*(1,50^2)]*8,000 - pila 2 pulvino (area di sezione rilevata in cad =3.6 mq) *2,00*3,60*2,000 - pila 3 - fusto (raggio =1.50m) *[3,14*(1,50^2)]*7,000 - pila 3 pulvino (area di sezione rilevata in cad =3.6 mq) *2,00*3,60*2,000 -spalla 2 (area di sezione rilevata in cad = mq *15,80*11,00</p> <p>-muri d'ala *150,80 -Orecchia *8,30*0,400</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	8,85	12,31			108,94		
			90,60			90,60		
			7,07		6,000	42,42		
		2,00	3,60		2,000	14,40		
			7,07		8,000	56,56		
		2,00	3,60		2,000	14,40		
			7,07		7,000	49,49		
		2,00	3,60		2,000	14,40		
		15,80	11,00			173,80		
			150,80			150,80		
		8,30			0,400	3,32		
						719,13	126,05	90'646,34
1924 / 2623 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini Elevazione Spalla 1 *35390,00 Spalla 2 *53956,00 Pila 1 *20648,00 Pila 2 *22686,00 Pila 3 *21665,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>							
			35390,00			35'390,00		
			53956,00			53'956,00		
			20648,00			20'648,00		
			22686,00			22'686,00		
			21665,00			21'665,00		
						154'345,00	1,11	171'322,95
1925 / 2625 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 15 - VI05 - Spalle, Pile e pulvini elevazione -spalla 1 terminali (area di sezione rilevata in cad = 13.68 mq *2,00*13,68 11,59*5,700 -paraghiaia terminali (area di sezione rilevata in cad =1.77 mq) *2,00*1,77 11,59*2,670 11,59*0,310 11,59*0,300 11,59*0,780 11,59*0,300 11,59*0,420 11,59*1,660</p>	2,00	13,68			27,36		
			11,59		5,700	66,06		
		2,00	1,77			3,54		
			11,59		2,670	30,95		
			11,59		0,310	3,59		
			11,59		0,300	3,48		
			11,59		0,780	9,04		
			11,59		0,300	3,48		
			11,59		0,420	4,87		
			11,59		1,660	19,24		
	A RIPORTARE					171,61		93'670'106,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							93'746'196,12
	VI06 - Appoggi e giunti (SbCat 16)							
1928 / 2619 B.07.050.d	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300</p> <p>Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti impalcato *2,00*11,25</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	2,00	11,25			22,50		
						22,50	2'396,89	53'930,02
1929 / 2620 B.07.052.d	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... ARMATO - - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 300 MM (%)</p> <p>Di cui alla voce precedente. PER ESCURSIONI TRASVERSALI OLTRE A 50 MM. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti 22,50*100,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO %</p>	22,50	100,00			2'250,00		
						2'250,00	20,00	450,00
1930 / 2621 B.07.060.d	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300</p> <p>Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti marciapiede *[2*2]*0,78</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	4,00	0,78			3,12		
						3,12	397,58	1'240,45
1931 / 2622 B.07.025.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC</p> <p>Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti Ø900, h=218 mm - V=138.7 dm3 V=120 dm3 *10,00*120,00</p>	10,00	120,00			1'200,00		
	A R I P O R T A R E					1'200,00		93'801'816,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'200,00		93'801'816,59
	SOMMANO dmc					1'200,00	83,06	99'672,00
1932 / 3396 B.07.025.c	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC (%) Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/ EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti Sovrapprezzo *10,00*18,70*83,060	10,00	18,70	83,060		15'532,22		
	SOMMANO %					15'532,22	-40,00	-6'212,89
1933 / 3397 B.07.019.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - INGHISAGGIO APPOGGI - - PER APPOGGIO FINO A 5000 kN Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte ... zo eventuali ponteggi ed impalcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti 10,00					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	403,74	4'037,40
1934 / 3645 PA.OC.0042	Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 16 - VI06 - Appoggi e giunti Cuscinetti *10,00*3,00*2,500*0,400	10,00	3,00	2,500	0,400	30,00		
	SOMMANO dam3					30,00	62,14	1'864,20
	VI07 - Impalcato (SbCat 17)							
1935 / 2615 B.03.035.d	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 17 - VI07 - Impalcato soletta campata 2-3-4 *3,78*150,000 soletta campata 1 *3,91*45,000		3,78	150,000		567,00		
			3,91	45,000		175,95		
	SOMMANO mc					742,95	132,58	98'500,31
1936 / 2616 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40							
	A RIPORTARE							93'999'677,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							93'999'677,61
	N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 17 - VI07 - Impalcato Baggioli e ritegni - Spalla 1 *[0,7+3] Baggioli e ritegni- Spalla 2 *[0,6+3] Baggioli e ritegni- Pla 1 *[0,6+2,3] Baggioli e ritegni- Pla 2 *[0,6+2,4] Baggioli e ritegni- Pla 3 *[0,6+2,5]		3,70 3,60 2,90 3,00 3,10			3,70 3,60 2,90 3,00 3,10		
	SOMMANO mc					16,30	126,05	2'054,62
1937 / 2617 PA.OC.0012	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN A... 10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DI PUNTA Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 17 - VI07 - Impalcato Carpenteira impalcato_campate da 45 m *424177,00 Carpenteira impalcato_campata da 60 m *211344,00		424177,0 0 211344,0 0			424'177,00 211'344,00		
	SOMMANO kg					635'521,00	2,55	1'620'578,55
1938 / 2618 B.04.016	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal caso si detrairanno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 17 - VI07 - Impalcato predalles 2,00*2,43*196,000 5,65*196,000	2,00	2,43 5,65	196,000 196,000		952,56 1'107,40		
	SOMMANO mq					2'059,96	35,51	73'149,18
1939 / 2624 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 17 - VI07 - Impalcato Baggioli e ritegni Spalle *833,00		833,00			833,00		
	A R I P O R T A R E					833,00		95'695'459,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					833,00		95'695'459,96
	Pile *1214,00 Soletta di copertura *252120,00		1214,00 252120,0 0			1'214,00 252'120,00		
	SOMMANO kg					254'167,00	1,11	282'125,37
1940 / 2626 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 17 - VI07 - Impalcato solette di copertura terminali - area di sezione misurata in cad=4.93mq *2,00*4,93 marciapiede interno *2,00*176,00*0,180 spalla 1- baggioli *[4*2]*1,00*0,350 pila 1 -baggioli *[4*2]*1,00*0,350 pila 2 - baggioli *[4*2]*1,00*0,350 pila 3 - baggioli *[4*2]*1,00*0,350 spalla 2 baggioli *[4*2]*1,00*0,350 Ritegni sismici *10,00*3,80*0,750	2,00 2,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 10,00	4,93 176,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,80			9,86 63,36 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,750		
	SOMMANO mq					115,72	22,21	2'570,14
1941 / 2628 B.06.081.a	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10 Su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impianti approvati dalla Direz ... bricate e applicate a caldo; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 17 - VI07 - Impalcato cappa in asfalto sintetico *9,75*196,000		9,75	196,000		1'911,00		
	SOMMANO mq					1'911,00	9,30	17'772,30
1942 / 2629 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 17 - VI07 - Impalcato binder *9,75*195,000*0,060		9,75	195,000	0,060	114,08		
	SOMMANO mc					114,08	134,13	15'301,55
1943 / 2630	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO							
	A R I P O R T A R E							96'013'229,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							96'013'229,32
D.01.043.c	D'ATTACCO ... BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 17 - VI07 - Impalcato 9,75*196,000 SOMMANO mq		9,75	196,000		1'911,00		
						1'911,00	1,08	2'063,88
1944 / 2631 D.01.036.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 17 - VI07 - Impalcato usura drenante *9,75*196,000 SOMMANO mq x 4 cm		9,75	196,000		1'911,00		
						1'911,00	11,51	21'995,61
	VI09 - Opere di finitura (SbCat 19)							
1945 / 2627 PA.OC.0034	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 20/0 ... l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura veletta *2,00*196,00*0,550 SOMMANO mq	2,00	196,00		0,550	215,60		
						215,60	48,28	10'409,17
1946 / 2634 I.02.105	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magist ... dalla superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura caditoie *23,00 SOMMANO cad					23,00		
						23,00	96,81	2'226,63
	A R I P O R T A R E							96'049'924,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							96'049'924,61
1947 / 2635 I.02.110	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - FORMAZIONE E RIPRISTINO DI SCARICHI ESISTENTI</p> <p>Per il convogliamento delle acque di drenaggio e di superficie, su viadotti comprendente: - la foratura con corone diamantate della soletta ricostruita; - la svasatura dei fori c ... tessa perimetrale; - la fornitura e posa in opera di "cipolle" parafiglia in filo di acciaio inox di diametro mm 2,50. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura 23,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					23,00		
						23,00	158,45	3'644,35
1948 / 2636 I.01.025.2.e	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - - SN 8 KN/MQ - - DN DIAMETRO ESTERNO 400</p> <p>Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura PEAD *255,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		255,00			255,00		
						255,00	35,55	9'065,25
1949 / 2640 B.06.040	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE</p> <p>di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammorsato nella muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 19 - VI09 - Opere di finitura Finitura spalle *2,00*120,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	120,00			240,00		
						240,00	36,66	8'798,40
	VII1 - Segnaletica (SbCat 21)							
1950 / 2632 H.01.001.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx SbCat 21 - VII1 - Segnaletica</p>							
	A R I P O R T A R E							96'071'432,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							96'071'432,61
	lateralì *2,00*196,00	2,00	196,00			392,00		
	SOMMANO ml					392,00	0,45	176,40
1951 / 2633 H.01.001.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 7 - VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx</p> <p>SbCat 21 - VI11 - Segnaletica</p> <p>- centrale *196,00</p>		196,00			196,00		
	SOMMANO ml					196,00	0,48	94,08
	VI00 - Sistemazione idraulica viadotti (Cat 8) SG.03-Scogliere Merse (SbCat 182)							
1952 / 2637 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 8 - VI00 - Sistemazione idraulica viadotti</p> <p>SbCat 182 - SG.03-Scogliere Merse</p> <p>geotessile viadotto merse *5633,00</p>					5'633,00		
	SOMMANO mq					5'633,00	2,52	14'195,16
1953 / 2638 E.06.005.b	<p>LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - MASSI NATURALI PROVENI ... TEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG 3.000</p> <p>Fornitura e posa in opera di massi per la formazione delle scogliere con tutti gli oneri previsti nelle Norme Tecniche.</p> <p>È compreso nel prezzo il trasporto del materiale da cava dal perimetro del cantiere.</p> <p>SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI</p> <p>Cat 8 - VI00 - Sistemazione idraulica viadotti</p> <p>SbCat 182 - SG.03-Scogliere Merse</p> <p>scogliere di protezione (1.15=fattore di proiezione area in pianta)</p> <p>protezione in rocca e filtro (si ipotizza un peso della roccia sistemata a secco 2t/mc viadotto merse Spalle e Deflettore *2,00*5633,00*2,000*1,150</p> <p>Pile *[2380+1700+1360]*2,000*1,150</p>	2,00	5633,00	2,000	1,150	25'911,80		
	SOMMANO t		5440,00	2,000	1,150	12'512,00		
						38'423,80	23,27	894'121,83
1954 / 3159 E.01.040.g	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... ESISTENZA FINO A 200 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%</p> <p>Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in</p>							
	A R I P O R T A R E							96'980'020,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							96'980'020,08
	<p>poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai ... alle normative vigenti ISO-EN 9001. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 8 - VI00 - Sistemazione idraulica viadotti SbCat 182 - SG.03-Scogliere Merse 5633,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		5633,00			5'633,00	14,56	82'016,48
1955 / 3160 A.01.004	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 8 - VI00 - Sistemazione idraulica viadotti SbCat 182 - SG.03-Scogliere Merse Viadotto merse *2,50*5633,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,50	5633,00			14'082,50	6,75	95'056,88
1956 / 4331 A.02.008	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI</p> <p>Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa in opera. Compreso e compensato nel prezzo: - la predisposizione, in aderenza alle impermeabilizzazioni, di uno strato di mater ... - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno agrario, atto a favorire il successivo inerbimento. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 8 - VI00 - Sistemazione idraulica viadotti SbCat 182 - SG.03-Scogliere Merse Materiale granulare selezionato di risulta dello scavo viadotto merse *1,00* 5633,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	1,00	5633,00			5'633,00	7,03	39'599,99
	SG.04-Scogliere Ornate (SbCat 183)							
1957 / 3161 A.02.008	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI</p> <p>Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa in opera. Compreso e compensato nel prezzo: - la predisposizione, in aderenza alle impermeabilizzazioni, di uno strato di mater ... - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno agrario, atto a favorire il successivo inerbimento. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 8 - VI00 - Sistemazione idraulica viadotti SbCat 183 - SG.04-Scogliere Ornate Materiale granulare selezionato di risulta dello scavo *1,00*300,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	1,00	300,00			300,00	7,03	2'109,00
	A R I P O R T A R E							97'198'802,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							97'198'802,43
1958 / 4327 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 8 - VI00 - Sistemazione idraulica viadotti SbCat 183 - SG.04-Scogliere Ornate geotessile *300,00 SOMMANO mq					300,00 300,00	2,52	756,00
1959 / 4328 E.06.003.a	LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - ESECUZIONE DI SCOGLIER ... ETRA NATURALE - - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mm ² , in quantità non inferiore a 0,30 mc. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 8 - VI00 - Sistemazione idraulica viadotti SbCat 183 - SG.04-Scogliere Ornate scogliere di protezione Viadotto Ornate (1.15= fattore di proiezione area in pianta) *2,00*300,00* 1,150 SOMMANO mc	2,00	300,00	1,150		690,00 690,00	71,83	49'562,70
1960 / 4329 E.01.040.g	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... ESISTENZA FINO A 200 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai ... alle normative vigenti ISO-EN 9001. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 8 - VI00 - Sistemazione idraulica viadotti SbCat 183 - SG.04-Scogliere Ornate 300,00 SOMMANO mq		300,00			300,00 300,00	14,56	4'368,00
1961 / 4330 A.01.004	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 8 - VI00 - Sistemazione idraulica viadotti SbCat 183 - SG.04-Scogliere Ornate Viadotto *2,50*300,00	2,50	300,00			750,00		
	A R I P O R T A R E					750,00		97'253'489,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					750,00		97'253'489,13
	SOMMANO mc					750,00	6,75	5'062,50
	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 (Cat 1) CV03 - Spalle (SbCat 50)							
1962 / 2108 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 50 - CV03 - Spalle elevazione SPALLA 1 -paramento *6,80*1,800*7,250 -paraghiaia *6,80*0,500*2,750 -porta soletta flottante *6,80*0,130 -martello *6,80*0,240 -soletta flottante *6,00*5,000*0,300 -muri d'ala *2,00*5,80*10,300*0,850 -orecchia muro *2,00*5,80*0,400 SPALLA 2 -paramento *6,80*1,800*5,850 -paraghiaia *6,80*0,500*2,750 - porta soletta flottante *6,80*0,130 -martello *6,80*0,240 -soletta flottante *6,00*5,000*0,300 -muri d'ala *2,00*5,80*8,600*0,850 -orecchia muro *2,00*5,80*0,400							
	SOMMANO mc					397,70	126,05	50'130,09
1963 / 2118 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 50 - CV03 - Spalle Elevazione Spalla 1 *22865,00 Spalla 2 *17952,00							
	SOMMANO kg					40'817,00	1,11	45'306,87
1964 / 2120 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	A R I P O R T A R E							97'353'988,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							97'353'988,59
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 50 - CV03 - Spalle elevazione SPALLA 1 -paramento *2,00*6,80*7,250 -paraghiaia *2,00*6,80*2,750 -porta soletta flottante *6,80*1,610 -martello *6,80*2,140 -soletta flottante *[6+6+5]*0,300 -muri d'ala *4,00*5,80*10,300 -orecchia muro *4,00*5,80*0,700 SPALLA 2 -paramento *2,00*6,80*5,850 -paraghiaia *2,00*6,80*2,750 - porta soletta flottante *6,80*1,610 -martello *6,80*2,140 -soletta flottante *17,00*0,300 -muri d'ala *4,00*5,80*8,600 -orecchia muro *4,00*5,80*0,700							
	SOMMANO mq					785,12	22,21	17'437,52
	CV05 - Appoggi e giunti (SbCat 52)							
1965 / 2113 B.07.025.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC (%) Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/ EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti Detrazione *4,00*[24,25-30]*83,060							
	SI DETRAGGONO %					-1'910,38	30,00	-573,11
1966 / 2114 B.07.050.d	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300 Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti piattaforma *2,00*6,00							
	SOMMANO ml					12,00		
						12,00	2'396,89	28'762,68
1967 / 2115 B.07.052.d	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... ARMATO - - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 300 MM (%) Di cui alla voce precedente. PER ESCURSIONI TRASVERSALI OLTRE A 50 MM. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti 2,00*6,00*100,000							
						1'200,00		
	A RIPIORTARE					1'200,00		97'399'615,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'200,00		97'399'615,68
	SOMMANO %					1'200,00	20,00	240,00
1968 / 2116 B.07.060.d	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300 Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti marciapiede *[2*2]*0,75	4,00	0,75			3,00		
	SOMMANO ml					3,00	397,58	1'192,74
1969 / 2117 B.07.025.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/ EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti Ø400, h=193mm, V= 24.25 dm3 *4,00*24,25	4,00	24,25			97,00		
	SOMMANO dmc					97,00	83,06	8'056,82
1970 / 3398 B.07.019.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - INGHISSAGGIO APPOGGI - - PER APPOGGIO FINO A 3000 kN Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte ... zo eventuali ponteggi ed impalcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti 4,00					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	249,34	997,36
1971 / 3646 PA.OC.0042	Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti Cuscinetti *4,00*3,00*2,500*0,400	4,00	3,00	2,500	0,400	12,00		
	SOMMANO dam3					12,00	62,14	745,68
	CV06 - Impalcati/solette (SbCat 53)							
1972 / 2109 B.03.035.d	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità							
	A RIPORTARE							97'410'848,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							97'410'848,28
	<p>al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette solette *104,00</p> <p>SOMMANO mc</p>		104,00			104,00		
						104,00	132,58	13'788,32
1973 / 2110 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette Baggioli e ritegni - Spalla 1 *[0,5+1,9] Baggioli e ritegni - Spalla 2 *[0,5+1,9]</p> <p>SOMMANO mc</p>		2,40 2,40			2,40 2,40		
						4,80	126,05	605,04
1974 / 2111 PA.OC.0008	<p>OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN A ... 10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - VARO DAL BASSO Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette carpenteria impalcato *95464,00</p> <p>SOMMANO kg</p>		95464,00			95'464,00		
						95'464,00	2,57	245'342,48
1975 / 2112 B.04.016	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</p> <p>Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... i prefabbricate e varate; in tal caso si detraranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette predalles 7,50*41,180</p> <p>SOMMANO mq</p>		7,50	41,180		308,85		
						308,85	35,51	10'967,26
1976 / 2119 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990</p>							
	A RIPORTARE							97'681'551,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							97'681'551,38
	SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette Soletta di copertura *29517,00 Soletta oscillante *2,00*990,00 Spalla 1 - baggioli e ritegni *2,00*190,00 Spalla 2 - baggioli e ritegni *2,00*190,00		29517,00			29'517,00		
		2,00	990,00			1'980,00		
		2,00	190,00			380,00		
		2,00	190,00			380,00		
	SOMMANO kg					32'257,00	1,11	35'805,27
1977 / 2121 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette solette di copertura marciapiEDE interno *2,00*0,19*41,180 spalla 1- baggioli *[2*2]*1,00*0,250 spalla 2 baggioli *[2*2]*1,00*0,250							
		2,00	0,19	41,180		15,65		
		4,00	1,00		0,250	1,00		
		4,00	1,00		0,250	1,00		
	SOMMANO mq					17,65	22,21	392,01
	CV07 - Sovrastruttura (SbCat 54)							
1978 / 2123 B.06.081.a	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - CAPP A IN ASFALTO SINTETICO - - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10 Su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impianti approvati dalla Direz ... bricate e applicate a caldo; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura 7,50*41,180							
			7,50	41,180		308,85		
	SOMMANO mq					308,85	9,30	2'872,31
1979 / 2124 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura 0,50*6,00*41,180*0,120							
		0,50	6,00	41,180	0,120	14,82		
	SOMMANO mc					14,82	24,26	359,53
1980 / 2125 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT							
	A RIPO RTARE							97'720'980,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							97'720'980,50
	<p>Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura Base *6,00*41,180*0,080</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		6,00	41,180	0,080	19,77		
						19,77	130,04	2'570,89
1981 / 2126 D.01.043.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura 2,00*6,00*41,180</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	6,00	41,180		494,16		
						494,16	1,08	533,69
1982 / 2127 D.01.036.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marchio CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura usura drenante *6,00*41,180</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq x 4 cm</p>		6,00	41,180		247,08		
						247,08	11,51	2'843,89
	CV13 - Opere di finitura (SbCat 60)							
1983 / 2122 PA.OC.0034	<p>OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 20/0 ... l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 60 - CV13 - Opere di finitura veletta *2,00*40,40*0,550</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	40,40		0,550	44,44		
						44,44	48,28	2'145,56
1984 / 2676 PA.OC.0002	<p>Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede</p>							
	A R I P O R T A R E							97'729'074,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							97'729'074,53
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 60 - CV13 - Opere di finitura Finitura spalle *2,00*80,00 2,00*67,00 Finitura spalle *1,00*6,80*7,250 Finitura spalle *1,00*6,80*5,850	2,00	80,00			160,00		
		2,00	67,00			134,00		
		1,00	6,80	7,250		49,30		
		1,00	6,80	5,850		39,78		
	SOMMANO m2					383,08	6,63	2'539,82
	CV15 - Segnaletica (SbCat 62)							
1985 / 2128 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 62 - CV15 - Segnaletica laterali *4,00*41,18	4,00	41,18			164,72		
	SOMMANO ml					164,72	0,45	74,12
1986 / 2129 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 1 - CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 SbCat 62 - CV15 - Segnaletica - centrale *2,00*41,18	2,00	41,18			82,36		
	SOMMANO ml					82,36	0,48	39,53
	CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 (Cat 2) CV03 - Spalle (SbCat 50)							
1987 / 2130 PA.OC.0035	PANNELLI PER PARAMENTO VERTICALE A SUPERFICIE A VISTA LISCIA PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO DA 14 CM - RCK 40 Strutture di sostegno o sottoscampa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno c ... zzi speciali e tutti gli accessori occorrenti con esclusione degli attacchi. - per ogni metro quadrato di pannello. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 50 - CV03 - Spalle Muri in terra armata *1240,000				1240,000	1'240,00		
	SOMMANO mq					1'240,00	131,46	163'010,40
1988 / 2131 E.01.055.g.4	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 29 kN							
	A R I P O R T A R E							97'894'738,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							97'894'738,40
	<p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... i dimensioni non inferiore a 48 mm - per ogni metro lineare di nastro di rinforzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 50 - CV03 - Spalle Muri in terra armata *18000,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>				18000,000	18'000,00	4,81	86'580,00
1989 / 2132 E.01.055.g.6	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 35 kN</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... i dimensioni non inferiore a 48 mm - per ogni metro lineare di nastro di rinforzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 50 - CV03 - Spalle 10369,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>				10369,000	10'369,00	5,55	57'547,95
1990 / 2133 E.01.055.i	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... IN ACCIAIO O MATERIALE SINTETICO - ATTACCHI IN POLIETILENE</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... i pannelli del paramento di cui al punto E.01.055.a/b e le armature lineari stesse; - per ogni attacco in polietilene. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 50 - CV03 - Spalle Muri in terra armata *3564,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>				3564,000	3'564,00	6,70	23'878,80
1991 / 2134 PA.OC.0040	<p>LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE) - RcK >= 40MPa</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno c ... ipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera.o. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 50 - CV03 - Spalle 94,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>				94,000	94,00	67,71	6'364,74
1992 / 2135 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e</p>							
	A R I P O R T A R E							98'069'109,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							98'069'109,89
	stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 50 - CV03 - Spalle Spalla 1 -Area in sezione 15.86mq *15,86*6,800 -soletta flottante *1,75*5,95 Spalla 2 -Area in sezione 17.70mq *17,70*6,800 -soletta flottante *1,75*5,60 SOMMANO mc	1,75	15,86 5,95	6,800		107,85 10,41		
		1,75	17,70 5,60	6,800		120,36 9,80		
						248,42	126,05	31'313,34
1993 / 2147 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 50 - CV03 - Spalle Elevazione Spalla 1 14,290*6,800 10,770*6,800 Spalla 2 *13,650*6,800 10,150*6,800 SOMMANO mq					97,17 73,24 92,82 69,02		
						332,25	22,21	7'379,27
	CV04 - Pile, elevazioni e pulvini (SbCat 51)							
1994 / 2145 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 51 - CV04 - Pile, elevazioni e pulvini Acciaio elevazione Spalla 1 *14303,00 Spalla 2 *14303,00 SOMMANO kg		14303,00 14303,00			14'303,00 14'303,00		
						28'606,00	1,11	31'752,66
	CV05 - Appoggi e giunti (SbCat 52)							
1995 / 2140 B.07.050.d	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300 Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.							
	A R I P O R T A R E							98'139'555,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							98'139'555,16
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti impalcato *2,00*6,00	2,00	6,00			12,00		
	SOMMANO ml					12,00	2'396,89	28'762,68
1996 / 2141 B.07.052.d	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... ARMATO - - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 300 MM (%) Di cui alla voce precedente. PER ESCURSIONI TRASVERSALI OLTRE A 50 MM. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti 2,00*6,00*100,000	2,00	6,00	100,000		1'200,00		
	SOMMANO %					1'200,00	20,00	240,00
1997 / 2142 B.07.060.d	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300 Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti marciapiede *[2*2]*0,75	4,00	0,75			3,00		
	SOMMANO ml					3,00	397,58	1'192,74
1998 / 2143 B.07.025.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC (%) Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/ EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti Detrazione *4,00*[24,25-30]*83,060	4,00	-5,75	83,060		-1'910,38		
	SI DETRAGGONO %					-1'910,38	30,00	-573,11
1999 / 2144 B.07.025.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/ EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti Ø400, h=193, V=24.25 *4,00*24,25	4,00	24,25			97,00		
	SOMMANO dmc					97,00	83,06	8'056,82
	A R I P O R T A R E							98'177'234,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							98'177'234,29
2000 / 3399 B.07.019.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - INGHISAGGIO APPOGGI - - PER APPOGGIO FINO A 5000 kN Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte ... zo eventuali ponteggi ed impalcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti 4,00 SOMMANO cad					4,00 4,00	403,74	1'614,96
2001 / 3647 PA.OC.0042	Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti Cuscinetti *4,00*3,00*2,500*0,400 SOMMANO dam3	4,00	3,00	2,500	0,400	12,00 12,00	62,14	745,68
	CV06 - Impalcati/solette (SbCat 53)							
2002 / 2136 B.03.035.d	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette solette *114,90 SOMMANO mc					114,90 114,90	132,58	15'233,44
2003 / 2137 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette Baggioli e ritegni - Spalla 1 *[0,48+2,1] Baggioli e ritegni - Spalla 2 *[0,48+2,1] SOMMANO mc					2,58 2,58 5,16	126,05	650,42
2004 / 2138 PA.OC.0009	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN A ... 10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	A R I P O R T A R E							98'195'478,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							98'195'478,79
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette carpenteria impalcato *95375,90		95375,90			95'375,90		
	SOMMANO kg					95'375,90	2,52	240'347,27
2005 / 2139 B.04.016	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette predalles 7,50*45,000		7,50	45,000		337,50		
	SOMMANO mq					337,50	35,51	11'984,63
2006 / 2146 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette Soletta di copertura *41881,00 Spalla 1 - Baggioli e ritegni *2,00*190,00 Spalla 2 - Baggioli e ritegni *2,00*190,00			41881,00		41'881,00		
		2,00	190,00			380,00		
		2,00	190,00			380,00		
	SOMMANO kg					42'641,00	1,11	47'331,51
2007 / 2148 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette solette di copertura terminali - area di sezione misurata in cad=2.98 mq *2,00*2,98 marciapiede interno *2,00*45,00*0,220*0,180 spalla 1- baggioli *[2*2]*1,00*0,250 spalla 2 baggioli *[2*2]*1,00*0,250							
		2,00	2,98			5,96		
		2,00	45,00	0,220	0,180	3,56		
		4,00	1,00		0,250	1,00		
		4,00	1,00		0,250	1,00		
	SOMMANO mq					11,52	22,21	255,86
	CV07 - Sovrastruttura (SbCat 54)							
2008 / 2150 B.06.081.a	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10							
	A R I P O R T A R E							98'495'398,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							98'495'398,06
	<p>Su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impianti approvati dalla Direzione Provinciale delle Opere Pubbliche e applicate a caldo;</p> <p>- ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura 6,00*45,000</p> <p>SOMMANO mq</p>		6,00	45,000		270,00		
						270,00	9,30	2'511,00
2009 / 2151 D.01.001.b	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ</p> <p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni di progetto, fornitura, lavorazione ed onere per ottenere un lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura 0,50*6,00*45,000*0,100</p> <p>SOMMANO mc</p>	0,50	6,00	45,000	0,100	13,50		
						13,50	24,26	327,51
2010 / 2152 D.01.005.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT</p> <p>Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura Base *6,00*45,000*0,080</p> <p>SOMMANO mc</p>		6,00	45,000	0,080	21,60		
						21,60	130,04	2'808,86
2011 / 2153 D.01.043.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura 2,00*6,00*45,000</p> <p>SOMMANO mq</p>	2,00	6,00	45,000		540,00		
						540,00	1,08	583,20
2012 / 2154 D.01.036.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM</p>							
	A RIPORTARE							98'501'628,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							98'501'628,63
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura usura drenante *6,00*45,000		6,00	45,000		270,00		
	SOMMANO mq x 4 cm					270,00	11,51	3'107,70
	CV13 - Opere di finitura (SbCat 60)							
2013 / 2149 PA.OC.0034	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 20/0 ... l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 60 - CV13 - Opere di finitura veletta *2,00*45,00*0,550	2,00	45,00		0,550	49,50		
	SOMMANO mq					49,50	48,28	2'389,86
2014 / 2204 PA.OC.0002	Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 60 - CV13 - Opere di finitura Finitura delle spalle *1030,00 Finitura delle spalle *1,00*10,58*9,900 Finitura delle spalle *1,00*9,95*9,800 Finitura delle spalle *4,00*20,00	1,00 1,00 4,00	10,58 9,95 20,00			1'030,00 104,74 97,51 80,00		
	SOMMANO m2					1'312,25	6,63	8'700,22
2015 / 3128 E.01.055.d	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... TTONICA DEL PANNELLO CON FINITURA DELLA SUPERFICIE A VISTA Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... superiore a 5 cm, tipo antiaffissione, rigato, disegno finta pietra o simili. - per ogni metro quadrato di pannello. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 60 - CV13 - Opere di finitura Muri in terra armata *1030,000					1'030,00		
	SOMMANO mq				1030,000	1'030,00	29,45	30'333,50
	CV15 - Segnaletica (SbCat 62)							
2016 / 2155 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12							
	A R I P O R T A R E							98'546'159,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							98'546'159,91
	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 62 - CV15 - Segnaletica laterali *4,00*45,00	4,00	45,00			180,00		
	SOMMANO ml					180,00	0,45	81,00
2017 / 2156 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 2 - CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 SbCat 62 - CV15 - Segnaletica - centrale *2,00*45,00	2,00	45,00			90,00		
	SOMMANO ml					90,00	0,48	43,20
	CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 (Cat 3) CV03 - Spalle (SbCat 50)							
2018 / 2157 PA.OC.0035	PANNELLI PER PARAMENTO VERTICALE A SUPERFICIE A VISTA LISCIA PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO DA 14 CM - RCK 40 Strutture di sostegno o sottoscampa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno c ... zzi speciali e tutti gli accessori occorrenti con esclusione degli attacchi. - per ogni metro quadrato di pannello. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 50 - CV03 - Spalle Muri in terra armata *1152,000				1152,000	1'152,00		
	SOMMANO mq					1'152,00	131,46	151'441,92
2019 / 2158 E.01.055.g.4	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 29 kN							
	Strutture di sostegno o sottoscampa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... i dimensioni non inferiore a 48 mm - per ogni metro lineare di nastro di rinforzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 50 - CV03 - Spalle Muri in terra armata *28502,000				28502,000	28'502,00		
	SOMMANO ml					28'502,00	4,81	137'094,62
2020 / 2159 E.01.055.i	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... IN ACCIAIO O MATERIALE SINTETICO - ATTACCHI IN POLIETILENE							
	A R I P O R T A R E							98'834'820,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							98'834'820,65
	<p>Strutture di sostegno o sottoscampa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... i pannelli del paramento di cui al punto E.01.055.a/b e le armature lineari stesse;</p> <p>- per ogni attacco in polietilene.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 50 - CV03 - Spalle Muri in terra armata *3040,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>				3040,000	3'040,00	6,70	20'368,00
2021 / 2160 PA.OC.0040	<p>LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE) - RcK >= 40MPa</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscampa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno c ... ipo B450C controllato in stabilimento;</p> <p>- per ogni metro lineare di copertina.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.o.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 50 - CV03 - Spalle 96,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>				96,000	96,00	67,71	6'500,16
2022 / 2161 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 50 - CV03 - Spalle</p> <p>elevazione</p> <p>-spalla 1 *16,92*10,58</p> <p>-soletta flottante (area di sezione rilevata in cad = 1.73mq) *1,73*10,15</p> <p>- pila 1 - fusto *6,26*8,000</p> <p>- pila 1 pluvino *12,45*1,200</p> <p>- pila 2 - fusto *6,26*7,500</p> <p>- pila 2 pluvino *12,45*1,200</p> <p>-spalla 2 *16,20*9,94</p> <p>-soletta flottante (area di sezione rilevata in cad = 1.73mq) *1,73*9,32</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	16,92	10,58			179,01		
		1,73	10,15			17,56		
		6,26			8,000	50,08		
		12,45			1,200	14,94		
		6,26			7,500	46,95		
		12,45			1,200	14,94		
		16,20	9,94			161,03		
		1,73	9,32			16,12		
						500,63	126,05	63'104,41
2023 / 2171 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 50 - CV03 - Spalle</p> <p>Elevazione</p> <p>Spalla 1 *21450,00</p> <p>Spalla 2 *19000,00</p> <p>Pila 1 *9580,00</p>					21'450,00		
		21450,00				19'000,00		
		19000,00				9'580,00		
		9580,00						
	A R I P O R T A R E					50'030,00		98'924'793,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50'030,00		98'924'793,22
	Pila 2 *8850,00		8850,00			8'850,00		
	SOMMANO kg					58'880,00	1,11	65'356,80
2024 / 4232 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 50 - CV03 - Spalle elevazione</p> <p>- pila 1 - fusto (perimetro sezione rilevato in cad =14.13 ml) *14,13*8,000 - pila 1 pulvino (perimetro di sezione rilevato in cad =16.74 ml *16,74* 1,200 - pila 2 - fusto (perimetro di sezione rilevato in cad =14.13 ml) *14,13* 7,500 - pila 2 pulvino (perimetro di sezione rilevato in cad =16.74 ml mq *16,74* 1,200 Spalla 1 *16,32*10,580 9,60*10,580 Spalla 2 *15,88*10,580 9,15*10,580 Soletta flottante *2,00*[5+5+10,6]*0,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	14,13			8,000	113,04		
		16,74			1,200	20,09		
		14,13			7,500	105,98		
		16,74			1,200	20,09		
		16,32			10,580	172,67		
		9,60			10,580	101,57		
		15,88			10,580	168,01		
		9,15			10,580	96,81		
		2,00	20,60		0,300	12,36		
	SOMMANO mq					810,62	22,21	18'003,87
2025 / 4233 B.09.125.a	<p>OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA</p> <p>Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti.</p> <p>Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione ≥ 0,8 MPa.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 50 - CV03 - Spalle 279,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					279,00		
						279,00	26,92	7'510,68
2026 / 2167 B.07.050.d	<p>CV05 - Appoggi e giunti (SbCat 52)</p> <p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300</p> <p>Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti impalcato *2,00*9,50</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	2,00	9,50			19,00		
						19,00	2'396,89	45'540,91
	A R I P O R T A R E							99'061'205,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							99'061'205,48
2027 / 2168 B.07.052.d	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... ARMATO - - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 300 MM (%)</p> <p>Di cui alla voce precedente. PER ESCURSIONI TRASVERSALI OLTRE A 50 MM. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti 2,00*9,50*100,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO %</p>	2,00	9,50	100,000		1'900,00		
						1'900,00	20,00	380,00
2028 / 2169 B.07.060.d	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300</p> <p>Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti marciapiede *[2*2]*0,75</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	4,00	0,75			3,00		
						3,00	397,58	1'192,74
2029 / 2170 B.07.025.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC</p> <p>Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti Ø550, h=197 mm, V=46.8 *8,00*46,80</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO dmc</p>	8,00	46,80			374,40		
						374,40	83,06	31'097,66
2030 / 3400 B.07.019.b	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - INGHISAGGIO APPOGGI - - PER APPOGGIO FINO A 5000 kN</p> <p>Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte ... zo eventuali ponteggi ed impalcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti 8,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					8,00		
						8,00	403,74	3'229,92
2031 / 3648 PA.OC.0042	<p>Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti Cuscinetti *8,00*3,00*2,500*0,400</p>	8,00	3,00	2,500	0,400	24,00		
	A R I P O R T A R E					24,00		99'097'105,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					24,00		99'097'105,80
	SOMMANO dam3					24,00	62,14	1'491,36
	CV06 - Impalcati/solette (SbCat 53)							
2032 / 2162 B.03.035.d	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette soletta *310,00		310,00			310,00		
	SOMMANO mc					310,00	132,58	41'099,80
2033 / 2163 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette Baggioli e ritegni - Spalla 1 *[0,5+1,95] Baggioli e ritegni - Spalla 2 *[0,5+1,95] Baggioli e ritegni - Pila 1 *[0,36+1,9] Baggioli e ritegni - Pila 2 *[0,46+1,9]		2,45 2,45 2,26 2,36			2,45 2,45 2,26 2,36		
	SOMMANO mc					9,52	126,05	1'200,00
2034 / 2164 PA.OC.0008	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN A ... 10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - VARO DAL BASSO Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette carpenteria impalcato campata da 36 m *80038,00		80038,00			80'038,00		
	SOMMANO kg					80'038,00	2,57	205'697,66
2035 / 2165 PA.OC.0011	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN A... 10025) A DOPPIO T - LUCI <25,00 M - VARO DAL BASSO Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette carpenteria impalcato campate da 24 m *108012,80		108012,8 0			108'012,80		
	SOMMANO kg					108'012,80	2,62	282'993,54
	A RIPORTARE							99'629'588,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							99'629'588,16
2036 / 2166 B.04.016	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</p> <p>Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con $R_{ck} > 37$ N/mm² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... i prefabbricate e varate; in tal caso si deterranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette predalles 2,00*2,55*85,420 5,10*85,420</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	2,55 5,10	85,420 85,420		435,64 435,64	35,51	30'939,15
2037 / 2172 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette</p> <p>Soletta di copertura *70145,00 Spalla 1 - baggioli e ritegni *2,00*190,00 Spalla 2 - baggioli e ritegni *2,00*190,00 Pila 1 - baggioli e ritegni *2,00*175,00 Pila 2 - baggioli e ritegni *2,00*175,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		70145,00			70'145,00 380,00 380,00 350,00 350,00	1,11	79'481,55
2038 / 2173 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette</p> <p>solette di copertura terminali - area di sezione misurata in $cad=3.09$ mq *2,00*3,09 marciapiede interno *2,00*85,42*0,180 spalla 1- baggioli *[4*2]*1,00*0,200 pila 1 -baggioli *[4*2]*1,00*0,200 pila 2 - baggioli *[4*2]*1,00*0,200 spalla 2 baggioli *[4*2]*1,00*0,200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">CV07 - Sovrastruttura (SbCat 54)</p>	2,00 2,00 8,00 8,00 8,00 8,00	3,09 85,42 1,00 1,00 1,00 1,00		0,180 0,200 0,200 0,200 0,200	6,18 30,75 1,60 1,60 1,60 1,60	22,21	962,36
2039 / 2175 B.06.081.a	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - CAPP A IN ASFALTO SINTETICO - - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10</p> <p>Su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm,</p>							99'740'971,22
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							99'740'971,22
	<p>realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impianti approvati dalla Direz ... bricate e applicate a caldo; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura 9,50*85,420</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		9,50	85,420		811,49		
						811,49	9,30	7'546,86
2040 / 2176 D.01.005.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT</p> <p>Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura 0,50*9,50*85,420*0,150</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	0,50	9,50	85,420	0,150	60,86		
						60,86	130,04	7'914,23
2041 / 2177 D.01.017.a	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura binder *9,50*85,420*0,060</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		9,50	85,420	0,060	48,69		
						48,69	134,13	6'530,79
2042 / 2178 D.01.043.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura 9,50*85,420</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		9,50	85,420		811,49		
						811,49	1,08	876,41
2043 / 2179 D.01.036.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura</p>							
	A R I P O R T A R E							99'763'839,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							99'763'839,51
	Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura usura drenante *9,50*85,420 SOMMANO mq x 4 cm		9,50	85,420		811,49		
						811,49	11,51	9'340,25
	CV13 - Opere di finitura (SbCat 60)							
2044 / 2174 PA.OC.0034	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 20/0 ... l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 60 - CV13 - Opere di finitura veletta *2,00*85,42*0,550 SOMMANO mq	2,00	85,42		0,550	93,96		
						93,96	48,28	4'536,39
2045 / 2677 PA.OC.0002	Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 60 - CV13 - Opere di finitura Finitura spalle *880,00 Finitura spalle *329,00 SOMMANO m2					880,00 329,00		
						1'209,00	6,63	8'015,67
2046 / 3129 E.01.055.e	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... ENTO DEL FRONTE IN PIETRA VIVA DISPOSTE AD "OPUS INCERTUM" Strutture di sostegno o sottoscampa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... gni altro onere accessorio per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. - per ogni metro quadrato di pannello. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 60 - CV13 - Opere di finitura Muri in terra armata *2,00*217,000 Muri in terra armata *2,00*223,000 SOMMANO mq	2,00 2,00				434,00 446,00		
						880,00	72,82	64'081,60
	CV15 - Segnaletica (SbCat 62)							
2047 / 2180 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce							
	A R I P O R T A R E							99'849'813,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							99'849'813,42
	rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 62 - CV15 - Segnaletica laterali *4,00*85,42 SOMMANO ml	4,00	85,42			341,68		
						341,68	0,45	153,76
2048 / 2181 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 3 - CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 SbCat 62 - CV15 - Segnaletica - centrale *2,00*85,42 SOMMANO ml	2,00	85,42			170,84		
						170,84	0,48	82,00
	ST01 - sottovia al km 44+375.41 (Cat 9) ST03 - Elevazione scatolare e muri (SbCat 36)							
2049 / 2475 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 36 - ST03 - Elevazione scatolare e muri Acciaio muri *259436,00 Acciaio sottovia *415783,00 SOMMANO kg					259436,00		
						415783,00		
						675'219,00	1,11	749'493,09
2050 / 2476 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 36 - ST03 - Elevazione scatolare e muri elevazione - prima fase muro SEZIONE 2-2 *2,00*56,00 muro SEZIONE 1-1 *2,00*58,50 muro SEZIONE 3-3 *2,00*63,30 muro SEZIONE 4-4 *2,00*68,85	2,00	56,00			112,00		
		2,00	58,50			117,00		
		2,00	63,30			126,60		
		2,00	68,85			137,70		
	A R I P O R T A R E					493,30		100'599'542,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					493,30		100'599'542,27
	scatolare *4,00*140,00 242,40	4,00	140,00 242,40			560,00 242,40		
	cordoli *2,00*0,70*17,820 2,00*1,10*17,820	2,00 2,00	0,70 1,10		17,820 17,820	24,95 39,20		
	- seconda fase scatolare *4,00*265,00 443,00	4,00	265,00 443,00			1'060,00 443,00		
	muro ad U *2,00*104,00*1,500 2,00*87,70*1,500	2,00 2,00	104,00 87,70		1,500 1,500	312,00 263,10		
	cordoli *2,00*1,100*17,890 2,00*0,870*17,890	2,00 2,00		1,100 0,870	17,890 17,890	39,36 31,13		
	2,00*1,090*17,890 2,00*1,030*17,890	2,00 2,00		1,090 1,030	17,890 17,890	39,00 36,85		
	SOMMANO mq					3'584,29	22,21	79'607,08
2051 / 4524 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 36 - ST03 - Elevazione scatolare e muri elevazione - prima fase muro SEZIONE 2-2 *8,40*7,000 muro SEZIONE 1-1 *10,50*6,600 muro SEZIONE 3-3 *11,05*6,000 muro SEZIONE 4-4 *10,00*7,500 scatolare *50,70*15,700 cordoli *0,70*0,750*17,820 1,24*1,100*17,820 - seconda fase scatolare *50,70*30,000 muro ad U *104,00*1,500 87,70*1,500 cordoli *1,24*1,100*17,890 0,75*0,870*17,890 0,75*1,090*17,890 0,77*1,030*17,890		8,40 10,50 11,05 10,00 50,70 0,70 1,24 50,70 104,00 87,70 1,24 0,75 0,75 0,77	0,750 1,100	7,000 6,600 6,000 7,500 15,700 17,820 17,820 30,000 1,500 1,500 17,890 17,890 17,890 17,890	58,80 69,30 66,30 75,00 795,99 9,36 24,31 1'521,00 156,00 131,55 24,40 11,67 14,63 14,19		
	SOMMANO mc					2'972,50	118,22	351'408,95
	ST05 - Sovrastruttura (SbCat 38)							
2052 / 2481 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura sottovia *[22,76+6,33+15,10]*10,320*0,300		44,19	10,320	0,300	136,81		
	SOMMANO mc					136,81	24,26	3'319,01
2053 / 2482	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE							
	A R I P O R T A R E							101'033'877,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							101'033'877,31	
D.01.003	STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura - asse principale (spessore medio 50 cm) *[(22,76+6,33+15,10)-(7*0,75)]*16,320*0,500 sottovia *[(22,76+6,33+15,10)]*10,320*0,200 SOMMANO mc		38,94 44,19	16,320 10,320	0,500 0,200	317,75 91,21	408,96	40,97	16'755,09
2054 / 2483 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura base - asse principale *[(22,76+6,33+15,10)-(7*0,75)]*16,320*0,150 sottovia *[(22,76+6,33+15,10)]*10,320*0,150 SOMMANO mc		38,94 44,19	16,320 10,320	0,150 0,150	95,33 68,41	163,74	130,04	21'292,75
2055 / 2484 D.01.017.e	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... TO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura estradosso - asse principale *[(22,76+6,33+15,10)-(7*0,75)]*16,720*0,060 sottovia *[(22,76+6,33+15,10)]*10,320*0,060 SOMMANO mc		38,94 44,19	16,720 10,320	0,060 0,060	39,06 27,36	66,42	146,05	9'700,64
2056 / 2485 D.01.036.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura estradosso - asse principale *[(22,76+6,33+15,10)-(7*0,75)]*16,720		38,94	16,720		651,08			
	A R I P O R T A R E					651,08			101'081'625,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					651,08		101'081'625,79
	sottovia *[22,76+6,33+15,10]*10,320		44,19	10,320		456,04		
	SOMMANO mq x 4 cm					1'107,12	11,51	12'742,95
2057 / 2486 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura riempimento con materiale arido rullato (area di sezione 8.55 mq/ml) sottovia *8,55*[22,76+6,33+15,10]	8,55	44,19			377,82		
	SOMMANO mc					377,82	18,19	6'872,55
	ST07 - Movimenti terra (SbCat 40)							
2058 / 2473 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 40 - ST07 - Movimenti terra Fase 1 *9375,00 Fase 2 *5230,00		9375,00 5230,00			9'375,00 5'230,00		
	SOMMANO mc					14'605,00	3,25	47'466,25
	ST10 - Idraulica di linea (SbCat 43)							
2059 / 2487 I.02.080.c	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... I CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm							
	Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 43 - ST10 - Idraulica di linea sottovia- pozzetti *6,00					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	172,11	1'032,66
2060 / 2488 I.02.090.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... I IN OPERA - - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm							
	Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per l'alloggiamento d ... ono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							101'149'740,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							101'149'740,20
	Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 43 - ST10 - Idraulica di linea sottovia- chiusini *6,00					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	131,84	791,04
2061 / 2489 I.01.025.1.e	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ - - DN DIAMETRO ESTERNO 500							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.							
	Con diametro interno minimo di mm 418 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 43 - ST10 - Idraulica di linea sottovia - tubi sez 500 *2,00*72,60	2,00	72,60			145,20		
	SOMMANO ml					145,20	48,64	7'062,53
2062 / 2490 I.02.025	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE							
	In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del congl ... te, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 43 - ST10 - Idraulica di linea sottovia - cunette *2,00*[16,20+12,20]*1,200	2,00	28,40	1,200		68,16		
	SOMMANO mq					68,16	17,68	1'205,07
	ST11 - Opere di finitura (SbCat 44)							
2063 / 2477 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura asse principale massetto per pendenze *[(22,76+6,33+15,10)-(7*,75)]*16,320*0,300 massetto per protezione guaina *[(22,76+6,33+15,10)-(7*0,75)]*16,320*[(0,10+0,03)/2]		38,94	16,320	0,300	190,65		
			38,94	16,320	0,065	41,31		
	SOMMANO mc					231,96	67,10	15'564,52
2064 / 2478 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso							
	A RIPORTARE							101'174'363,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							101'174'363,36
	ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura estradosso - asse principale *[(22,76+6,33+15,10)-(7*0,75)]*16,320 Pareti sottovia *2,00*[22,76+6,33+15,10]*9,500	2,00	38,94 44,19	16,320 9,500		635,50 839,61		
	SOMMANO mq					1'475,11	26,92	39'709,96
2065 / 2479 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura estradosso - asse principale *[(22,76+6,33+15,10)-(7*0,75)]*16,320 Pareti sottovia *2,00*[22,76+6,33+15,10]*9,500	2,00	38,94 44,19	16,320 9,500		635,50 839,61		
	SOMMANO mq					1'475,11	2,52	3'717,28
2066 / 2480 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunita e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura estradosso asse principale rete eletrosaldata nterposta massetto a protezione guaina (3.03 kg/mq) * 3,30*[(22,76+6,33+15,10)-(7*0,75)]*46,320	3,30	38,94	46,320		5'952,21		
	SOMMANO kg					5'952,21	1,43	8'511,66
2067 / 2494 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura Sottovia- magrone - base muretti redirettivo 2,00*1,70*44,190*0,200 pozzetti *6,00*1,00*1,000*0,200	2,00 6,00	1,70 1,00	44,190 1,000	0,200 0,200	30,05 1,20		
	SOMMANO mc					31,25	67,10	2'096,88
2068 / 2540 PA.OC.0002	Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							101'228'399,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							101'228'399,14
	Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura Finitura imbocco Sottovia *306,00 Finitura imbocco Sottovia *2,00*120,00	2,00	120,00			306,00 240,00		
	SOMMANO m2					546,00	6,63	3'619,98
	ST13 - Segnaletica (SbCat 46)							
2069 / 2491 G.02.015	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO							
	Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installa ... i a led, la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 46 - ST13 - Segnaletica sottovia muretti redirettivo *3,00*32,91	3,00	32,91			98,73		
	SOMMANO ml					98,73	95,04	9'383,30
2070 / 2492 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 46 - ST13 - Segnaletica asse principale - laterali *4,00*16,72 sottovia - laterali *2,00*10,32	4,00 2,00	16,72 10,32			66,88 20,64		
	SOMMANO ml					87,52	0,45	39,38
2071 / 2493 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 9 - ST01 - sottovia al km 44+375.41 SbCat 46 - ST13 - Segnaletica asse principale- centrale *2,00*16,72 sottovia *10,32	2,00	16,72 10,32			33,44 10,32		
	SOMMANO ml					43,76	0,48	21,00
	ST02 - sottovia al km 46+909.86 (Cat 10) ST03 - Elevazione scatolare e muri (SbCat 36)							
2072 / 2496 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	A R I P O R T A R E							101'241'462,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							101'241'462,80
	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 36 - ST03 - Elevazione scatolare e muri elevazione</p> <p>muri isolati Muri d'ala lato Ovest *9,41*11,800 9,70*12,000 Muri d'ala lato Est *9,81*10,300 9,74*12,000 scatolare *2,00*[112,15+132,3]*1,500 244,45*0,800 14,98*43,900 7,53*26,710 Muri imbocco *12,00*1,20*0,300 Sezione 5-5 *0,78*6,000 Sezione 6-6 *1,09*9,000 Sezione 7-7 *1,45*9,000 Cordoli 0,75*22,900*0,470 0,75*22,900*0,580 0,75*22,900*0,330 0,75*22,900*0,470</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>							
	<p>2073 / 2497 B.05.030</p> <p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 36 - ST03 - Elevazione scatolare e muri Acciaio muri *105428,00 Acciaio sottovia *347978,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>							
	<p>2074 / 2498 B.04.001</p> <p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 36 - ST03 - Elevazione scatolare e muri elevazione</p> <p>muri isolati Muri d'ala lato Ovest *2,00*[44,90+58,17] 2,00*107,50 Muri d'ala lato Est *2,00*119,60 2,00*102,62</p>							
	A R I P O R T A R E					865,58		102'016'253,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					865,58		102'016'253,42
	scatolare *4,00*[112,15+132,3] 2,00*244,45 674,00	4,00 2,00	244,45 244,45 674,00			977,80 488,90 674,00		
	Muri imbocco *[12,00*2]*1,20 Sezione 5-5 *2,00*2,15*6,000 Sezione 6-6 *2,00*2,79*9,000 Sezione 7-7 *2,00*3,44*9,000 Cordoli 2,00*22,900*0,470 2,00*22,900*0,580 2,00*22,900*0,330 2,00*22,900*0,470	24,00 2,00 2,00 2,00	1,20 2,15 2,79 3,44			28,80 25,80 50,22 61,92		
			2,00 2,00 2,00 2,00	22,900 22,900 22,900 22,900	0,470 0,580 0,330 0,470	21,53 26,56 15,11 21,53		
	SOMMANO mq					3'257,75	22,21	72'354,63
	ST05 - Sovrastruttura (SbCat 38)							
2075 / 2503 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura sottovia *13,06*33,300*0,300 sottovia *4,00*33,300*0,300		13,06 4,00	33,300 33,300	0,300 0,300	130,47 39,96		
	SOMMANO mc					170,43	24,26	4'134,63
2076 / 2504 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successi ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura - asse principale (spessore medio 50 cm) *15,68*22,460*0,500 13,62*22,460*0,500 sottovia *13,06*33,300*0,200 4,00*33,300*0,200		15,68 13,62 13,06 4,00	22,460 22,460 33,300 33,300	0,500 0,500 0,200 0,200	176,09 152,95 86,98 26,64		
	SOMMANO mc					442,66	40,97	18'135,78
2077 / 2505 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura - asse principale *15,68*22,460*0,150		15,68	22,460	0,150	52,83		
	A RIPIORTARE					52,83		102'110'878,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					52,83		102'110'878,46
	13,62*22,460*0,150 sottovia *13,06*33,300*0,150 4,00*33,300*0,150		13,62 13,06 4,00	22,460 33,300 33,300	0,150 0,150 0,150	45,89 65,23 19,98		
	SOMMANO mc					183,93	130,04	23'918,26
2078 / 2506 D.01.017.e	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... TO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO SOFT							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura							
	estradosso - asse principale *15,68*22,460*0,060 13,62*22,460*0,060 sottovia *13,06*33,300*0,060 4,00*33,300*0,060		15,68 13,62 13,06 4,00	22,460 22,460 33,300 33,300	0,060 0,060 0,060 0,060	21,13 18,35 26,09 7,99		
	SOMMANO mc					73,56	146,05	10'743,44
2079 / 2507 D.01.036.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura							
	- asse principale *15,68*22,460 13,62*22,460 sottovia *13,06*33,300 sottovia *4,00*33,300		15,68 13,62 13,06 4,00	22,460 22,460 33,300 33,300		352,17 305,91 434,90 133,20		
	SOMMANO mq x 4 cm					1'226,18	11,51	14'113,33
2080 / 2508 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura							
	- asse principale *15,68*22,460*0,040 13,62*22,460*0,040 sottovia *13,06*33,300*0,040 sottovia *4,00*33,300*0,040		15,68 13,62 13,06 4,00	22,460 22,460 33,300 33,300	0,040 0,040 0,040 0,040	14,09 12,24 17,40 5,33		
	SOMMANO mc					49,06	18,19	892,40
	ST07 - Movimenti terra (SbCat 40)							
	A R I P O R T A R E							102'160'545,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							102'160'545,89
2081 / 2495 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, ascì ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 40 - ST07 - Movimenti terra I fase *7056,00 II fase *12757,00					7'056,00 12'757,00		
	SOMMANO mc					19'813,00	3,25	64'392,25
	ST10 - Idraulica di linea (SbCat 43)							
2082 / 2509 I.02.080.c	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... I CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 43 - ST10 - Idraulica di linea sottovia- pozzetti *9,00					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	172,11	1'548,99
2083 / 2510 I.02.090.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... I IN OPERA - - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per l'alloggiamento d ... ono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 43 - ST10 - Idraulica di linea sottovia- chiusini *9,00					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	131,84	1'186,56
2084 / 2511 I.01.025.1.e	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ - - DN DIAMETRO ESTERNO 500 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 418 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 43 - ST10 - Idraulica di linea sottovia - tubi sez 500 *3,00*[33,30-(0,80+0,80+0,80)]	3,00	30,90			92,70		
	SOMMANO ml					92,70	48,64	4'508,93
	A R I P O R T A R E							102'232'182,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							102'232'182,62
	ST11 - Opere di finitura (SbCat 44)							
2085 / 2499 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura</p> <p>massetto per pendenze *15,68*22,460*[(0,10+0,03)/2] 13,62*22,460*[(0,10+0,03)/2] massetto per protezione guaina *15,68*22,460*0,050 13,62*22,460*0,050</p>							
	SOMMANO mc					75,68	67,10	5'078,13
2086 / 2500 B.06.095	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</p> <p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura</p> <p>massetto per pendenze *15,68*22,460 13,62*22,460 pareti sottovia *2,00*33,30*6,660</p>							
	SOMMANO mq	2,00	33,30		6,660	1'101,64	26,92	29'656,15
2087 / 2501 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura</p> <p>estradosso asse principale *15,68*22,460 13,62*22,460 pareti sottovia *2,00*33,30*6,660</p>							
	SOMMANO mq	2,00	33,30		6,660	1'101,64	2,52	2'776,13
2088 / 2502 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRORALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86</p>							
	A RIPORTARE							102'269'693,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							102'269'693,03
	SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura rete eletrosaldata nterposta massetto a protezione guaina (3.03 kg/mq) 3,03*15,68*22,460 3,03*13,62*22,460	3,03 3,03	15,68 13,62	22,460 22,460		1'067,08 926,89		
	SOMMANO kg					1'993,97	1,43	2'851,38
2089 / 2515 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... l'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura Sottovia- magrone - base muretti redirettivo 2,00*1,00*33,300*0,200 2,00*1,70*33,300*0,200 pozzetti *9,00*1,00*1,000*0,200	2,00 2,00 9,00	1,00 1,70 1,00	33,300 33,300 1,000	0,200 0,200 0,200	13,32 22,64 1,80		
	SOMMANO mc					37,76	67,10	2'533,70
2090 / 2668 PA.OO.0002	Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura Finitura imbocco Sottovia *2,00*298,00 muri *3,00*9,00*10,000	2,00 3,00	298,00 9,00	10,000		596,00 270,00		
	SOMMANO m2					866,00	6,63	5'741,58
	ST13 - Segnaletica (SbCat 46)							
2091 / 2512 G.02.015	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installa ... i a led, la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 46 - ST13 - Segnaletica sottovia muretti redirettivo *4,00*33,30	4,00	33,30			133,20		
	SOMMANO ml					133,20	95,04	12'659,33
2092 / 2513 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							102'293'479,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							102'293'479,02
	Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 46 - ST13 - Segnaletica asse principale - laterali *4,00*22,46 sottovia - laterali *4,00*33,30	4,00 4,00	22,46 33,30			89,84 133,20		
	SOMMANO ml					223,04	0,45	100,37
2093 / 2514 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 10 - ST02 - sottovia al km 46+909.86 SbCat 46 - ST13 - Segnaletica asse principale- centrale *2,00*22,46 sottovia *33,30	2,00	22,46 33,30			44,92 33,30		
	SOMMANO ml					78,22	0,48	37,55
	ST03 - sottovia al km 48+521.49 (Cat 11) ST03 - Elevazione scatolare e muri (SbCat 36)							
2094 / 2517 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 36 - ST03 - Elevazione scatolare e muri elevazione							
	Lato Ovest *2,00*292,00*0,750 scatolare *2,00*23,50*0,900*6,800 23,50*[8,000+,9+,9]*0,900 Lato Est *2,00*167,00*0,800 Cordoli 0,75*1,21*9,700 0,75*1,46*9,700 0,75*1,46*9,700 0,75*1,21*9,700	2,00 2,00 2,00 2,00 0,75 0,75 0,75 0,75	292,00 23,50 23,50 167,00 1,21 1,46 1,46 1,21		0,750 0,900 0,900 0,800	438,00 287,64 207,27 267,20 8,80 10,62 10,62 8,80		
	SOMMANO mc					1'238,95	118,22	146'468,67
2095 / 2518 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 36 - ST03 - Elevazione scatolare e muri Acciaio muri *234104,00							
			234104,00			234'104,00		
	A RIPO RTARE					234'104,00		102'440'085,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					234'104,00		102'440'085,61
2096 / 2519 B.04.001	<p>Acciaio sottovia *136921,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 36 - ST03 - Elevazione scatolare e muri elevazione</p> <p>Lato Ovest *2,00*292,00 scatolare *4,00*23,50*6,800 23,50*8,000 Lato Est *2,00*167,00 Cordoli 2,00*1,21*9,700 2,00*1,46*9,700 2,00*1,46*9,700 2,00*1,21*9,700</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">ST05 - Sovrastruttura (SbCat 38)</p>		136921,0 0			136'921,00 371'025,00	1,11	411'837,75
2097 / 2524 D.01.001.b	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ</p> <p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura sottovia *10,54*97,000*0,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		10,54	97,000	0,300	306,71 306,71	24,26	7'440,78
2098 / 2525 D.01.003	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</p> <p>Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successi ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura - asse principale (spessore medio 14 cm) *20,66*17,540*0,140 sottovia *10,54*97,000*0,200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		20,66 10,54	17,540 97,000	0,140 0,200	50,73 204,48 255,21	40,97	10'455,95
2099 / 2526	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -							
	A R I P O R T A R E							102'910'881,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							102'910'881,49
D.01.005.c	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT</p> <p>Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura base - asse principale *20,66*17,540*0,150 sottovia *10,54*97,000*0,150</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		20,66 10,54	17,540 97,000	0,150 0,150	54,36 153,36	130,04	27'011,91
2100 / 2527 D.01.017.e	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... TO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO SOFT</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura estradosso - asse principale *20,66*17,540*0,060 sottovia *10,54*97,000*0,060</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		20,66 10,54	17,540 97,000	0,060 0,060	21,74 61,34	146,05	12'133,83
2101 / 2528 D.01.036.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura estradosso - asse principale *20,66*17,540 sottovia *10,54*97,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq x 4 cm</p>		20,66 10,54	17,540 97,000		362,38 1'022,38	11,51	15'938,59
2102 / 2529 A.02.009	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</p> <p>Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 38 - ST05 - Sovrastruttura riempimento con materiale arido rullato (area di sezione 9.82 mq/ml)</p>							
	A R I P O R T A R E							102'965'965,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							102'965'965,82
	sottovia *9,82*97,00 riempimento materiale arido a tergo delle paratie definitive(area di sezione media rilevata in cad= 4.36 *[2*4,36]*97,00	9,82	97,00			952,54		
		8,72	97,00			845,84		
	SOMMANO mc					1'798,38	18,19	32'712,53
	ST07 - Movimenti terra (SbCat 40)							
2103 / 2516 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 40 - ST07 - Movimenti terra Fase 1 *6266,000 Fase 2 *7598,000					6'266,00 7'598,00		
	SOMMANO mc					13'864,00	3,25	45'058,00
	ST10 - Idraulica di linea (SbCat 43)							
2104 / 2530 I.02.080.c	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... I CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm							
	Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 43 - ST10 - Idraulica di linea sottovia- pozzetti *[2*2]	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	172,11	688,44
2105 / 2531 I.02.090.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... I IN OPERA - - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm							
	Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per l'alloggiamento d ... ono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 43 - ST10 - Idraulica di linea sottovia- chiusini *[2*2]	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	131,84	527,36
2106 / 2532 I.01.025.1.e	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ - - DN DIAMETRO ESTERNO 500							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.							
	Con diametro interno minimo di mm 418 conforme alla norma UNI EN							
	A R I P O R T A R E							103'044'952,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							103'044'952,15
	13476-3. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 43 - ST10 - Idraulica di linea sottovia - tubi sez 500 *2,00*97,00	2,00	97,00			194,00		
	SOMMANO ml					194,00	48,64	9'436,16
2107 / 2533 I.02.025	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del congl ... te, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 43 - ST10 - Idraulica di linea sottovia - cunette *2,00*[38+60]*1,200	2,00	98,00	1,200		235,20		
	SOMMANO mq					235,20	17,68	4'158,34
	ST11 - Opere di finitura (SbCat 44)							
2108 / 2520 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura asse principale massetto per protezione guaina *3,98*96,680		3,98	96,680		384,79		
	SOMMANO mc					384,79	67,10	25'819,41
2109 / 2521 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura estradosso - asse principale *20,66*17,540 Pareti sottovia *2,00*[13,67+10]*5,880	2,00	20,66 23,67	17,540 5,880		362,38 278,36		
	SOMMANO mq					640,74	26,92	17'248,72
2110 / 2522 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.							
	A R I P O R T A R E							103'101'614,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							103'101'614,78
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura estradosso - asse principale *20,66*17,540 Pareti sottovia *2,00*23,67*5,880		20,66 23,67	17,540 5,880		362,38 278,36		
	SOMMANO mq					640,74	2,52	1'614,66
2111 / 2523 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRORALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura estradosso asse principale rete elettrosaldata nterposta massetto a protezione guaina (3.03 kg/mq) * 3,30*23,50*10,500		23,50	10,500		814,28		
	SOMMANO kg					814,28	1,43	1'164,42
2112 / 2537 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura Sottovia- magrone - base muretti redirettivo 2,00*1,70*98,000*0,200 pozzetti *[2*2]*1,00*1,000*0,200	2,00 4,00	1,70 1,00	98,000 1,000	0,200 0,200	66,64 0,80		
	SOMMANO mc					67,44	67,10	4'525,22
2113 / 2538 I.01.012.c	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100 Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura 2,00*98,00	2,00	98,00			196,00		
	SOMMANO ml					196,00	9,75	1'911,00
2114 / 2539 I.01.013.c	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO- MEDI ... A DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero.							
	A R I P O R T A R E							103'110'830,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							103'110'830,08
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura 2,00*98,00	2,00	98,00			196,00		
	SOMMANO ml					196,00	1,43	280,28
2115 / 2669 PA.OC.0002	Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 44 - ST11 - Opere di finitura Finitura imbocco Sottovia *2,00*285,00 Finitura imbocco Sottovia *2,00*148,00	2,00 2,00	285,00 148,00			570,00 296,00		
	SOMMANO m2					866,00	6,63	5'741,58
	ST13 - Segnaletica (SbCat 46)							
2116 / 2534 G.02.015	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installa ... i a led, la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 46 - ST13 - Segnaletica sottovia muretti redirettivo *2,00*[13,67+10]	2,00	23,67			47,34		
	SOMMANO ml					47,34	95,04	4'499,19
2117 / 2535 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49 SbCat 46 - ST13 - Segnaletica asse principale - laterali *4,00*17,54 sottovia - laterali *2,00*98,00	4,00 2,00	17,54 98,00			70,16 196,00		
	SOMMANO ml					266,16	0,45	119,77
2118 / 2536 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 11 - ST03 - sottovia al km 48+521.49							
	A R I P O R T A R E							103'121'470,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							103'121'470,90
	SbCat 46 - ST13 - Segnaletica asse principale- centrale *2,00*17,54 sottovia *98,00	2,00	17,54 98,00			35,08 98,00		
	SOMMANO ml					133,08	0,48	63,88
	OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase (Cat 12) PO05 - Spalle (SbCat 27)							
2119 / 2401 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 27 - PO05 - Spalle soletta compreso marciapiedi -prima fase *10,04*12,400 a detrarre travetti *-1,00*14,00*12,400*0,310 -seconda fase compreso marciapiede *10,04*12,400 a detrarre travetti *-1,00*14,00*12,400*0,310	-1,00 -1,00	14,00 14,00	12,400 12,400	0,310 0,310	124,50 -53,82 124,50 -53,82		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					249,00 -107,64		
	SOMMANO mc					141,36	118,22	16'711,58
	PO07 - Impalcato (SbCat 29)							
2120 / 2402 B.04.018.b	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - POSA ... FUORI OPERA X IMPALCATI - - PER TRAVI DA M 8,01 A M 15,00 In c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a piè d'opera a mezzo di autogrù, il sollevamento ed il loro posizionamento in opera, a qualsiasi altezza eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggiamento, fornitura, prestazione ed onere. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate - prima fase *14,00 - seconda fase *14,00					14,00 14,00		
	SOMMANO cad					28,00	241,75	6'769,00
2121 / 2403 B.08.003.1.a	OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - TRAVI PREFABBRIC ... - TRAVI A "T" O A "I" - - PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M Fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a "I" per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/10 dell'altezza della trave ... lla Classe B450C c.s., staffe sporgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato							
	A R I P O R T A R E							103'145'015,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							103'145'015,36
2122 / 2404 B.04.001	travi prefabbricate - prima fase *14,00*11,000 - seconda fase *14,00*11,000 SOMMANO ml	14,00 14,00		11,000 11,000		154,00 154,00	230,35	70'947,80
	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato soletta -prima fase laterali soletta *2,00*12,860*1,070 laterali marciapiedi *2,00*12,860*0,220 -seconda fase laterali soletta *2,00*12,860*1,390 laterali maciapiedi *2,00*12,860*0,460 SOMMANO mq	2,00 2,00 2,00 2,00		12,860 12,860 12,860 12,860	1,070 0,220 1,390 0,460	27,52 5,66 35,75 11,83	22,21	1'793,68
2123 / 2405 B.04.016	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm ² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal caso si deterranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato - predalles impalcato - prima fase 13,00*0,60*11,000 - seconda fase 13,00*0,60*11,000 SOMMANO mq	13,00 13,00	0,60 0,60	11,000 11,000		85,80 85,80	35,51	6'093,52
2124 / 2406 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato Armatura elevazione *[5718+26858] SOMMANO kg			32576,00		32'576,00 32'576,00	1,11	36'159,36
2125 / 2410	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
	A R I P O R T A R E							103'260'009,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							103'260'009,72
D.01.017.a	<p>CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) -- CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura - prima fase *12,40*9,750*0,060 - seconda fase *12,40*9,750*0,060</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>							
			12,40	9,750	0,060	7,25		
			12,40	9,750	0,060	7,25		
						14,50	134,13	1'944,89
2126 / 2411 D.01.021.a	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B -- CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenien ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura - prima fase *12,40*9,750*0,040 - seconda fase *12,40*9,750*0,040</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>							
			12,40	9,750	0,040	4,84		
			12,40	9,750	0,040	4,84		
						9,68	147,27	1'425,57
2127 / 2412 D.01.043.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI -- CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura - prima fase *2,00*12,40*9,750 - seconda fase *2,00*12,40*9,750</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>							
		2,00	12,40	9,750		241,80		
		2,00	12,40	9,750		241,80		
						483,60	1,08	522,29
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2128 / 2400 D.01.003	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</p> <p>Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successi ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura riempimento a tergo delle spalle in misto cementato - prima fase *[(1,93+4,37)*2,42]/2]*11,600 [[(1,93+3,95)*2,15]/2]*11,600</p>							
			7,62	11,600		88,39		
			6,32	11,600		73,31		
	A R I P O R T A R E					161,70		103'263'902,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					161,70		103'263'902,47
	- seconda fase * $[(1,93+4,37)*2,42]/2$ *11,600 $[(1,93+3,95)*2,15]/2$ *11,600 SOMMANO mc		7,62 6,32	11,600 11,600		88,39 73,31 323,40	40,97	13'249,70
2129 / 2407 B.06.094.b	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPER ... UZZO - - PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura impermeabilizzazione marciapiede -prima fase *12,40*[1,10+1,25] -seconda fase *12,40*[1,10+1,25] SOMMANO mq		12,40 12,40	2,350 2,350		29,14 29,14 58,28	20,62	1'201,73
2130 / 2413 B.06.094.a	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPER ... UZZO - - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura -prima fase *12,40*9,750 -seconda fase *12,40*9,750 SOMMANO mq		12,40 12,40	9,750 9,750		120,90 120,90 241,80	22,31	5'394,56
2131 / 2414 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura barriera anti - proiezione (si considera 28 kg/mq) prima e seconda fase * $[2,00*28]$ *22,00*2,000 SOMMANO kg	56,00	22,00		2,000	2'464,00 2'464,00	3,92	9'658,88
2132 / 2462 B.06.040	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammorsato nella muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura							
	A R I P O R T A R E							103'293'407,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							103'293'407,34
	Finitura spalle *2,00*47,89	2,00	47,89			95,78		
	SOMMANO mq					95,78	36,66	3'511,29
2133 / 4337 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura Base prima fase *12,40*9,750*0,150 Base seconda fase *12,40*9,750*0,150		12,40	9,750	0,150	18,14		
	SOMMANO mc		12,40	9,750	0,150	18,14		
						36,28	130,04	4'717,85
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)							
2134 / 2408 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 33 - PO11 - Segnaletica laterali prima e seconda fase *[2*2]*12,40	4,00	12,40			49,60		
	SOMMANO ml					49,60	0,45	22,32
2135 / 2409 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 33 - PO11 - Segnaletica centrale prima e seconda fase *2,00*12,40	2,00	12,40			24,80		
	SOMMANO ml					24,80	0,48	11,90
	SG-05-Inalveazione ponticelli (SbCat 184)							
2136 / 3654 E.06.001	LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI ALVEI DI PIETRAMME NATURALE							
	A R I P O R T A R E							103'301'670,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							103'301'670,70
	<p>Di volume comunque non inferiori a mc 0,30 e di peso non superiore a q.li 8,00 per gettate subacquee, per nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti, compresa la ... zione del fondo, posa di massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta compreso l'intasamento dei vani.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 184 - SG-05-Inalveazione ponticelli Inalveazione *863,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					863,00		
						863,00	39,10	33'743,30
2137 / 3655 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 12 - OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase SbCat 184 - SG-05-Inalveazione ponticelli geotessile *1079,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					1'079,00		
						1'079,00	2,52	2'719,08
	OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 (Cat 13) PO05 - Spalle (SbCat 27)							
2138 / 2416 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 27 - PO05 - Spalle soletta compreso marciapiede(area di serzione 8.65 mq/ml 8,65*12,400 a detrarre travetti *-1,00*12,00*12,400*0,310</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc Sommano negativi mc</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	-1,00	8,65 12,00	12,400 12,400	0,310	107,26 -46,13		
						107,26 -46,13		
						61,13	118,22	7'226,79
	PO07 - Impalcato (SbCat 29)							
2139 / 2417 B.04.018.b	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - POSA ... FUORI OPERA X IMPALCATI - - PER TRAVI DA M 8,01 A M 15,00</p> <p>In c.a. o in c.a.p., per impalcato di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a piè d'opera a mezzo di autogrù, il sollevamento ed il loro posizionamento in opera, a qualsiasi altezza eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4</p>							
	A R I P O R T A R E							103'345'359,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							103'345'359,87
	SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate 12,00					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	241,75	2'901,00
2140 / 2418 B.08.003.1.a	OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - TRAVI PREFABBRIC ... - TRAVI A "T" O A "I" - - PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M							
	Fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a "I" per impalcato di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/10 dell'altezza della trave ... lla Classe B450C c.s., staffe sporgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate Vedi voce n° 2417 [cad 12.00] *11,000			11,000		132,00		
	SOMMANO ml					132,00	230,35	30'406,20
2141 / 2419 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 29 - PO07 - Impalcato soletta laterali soletta *2,00*12,860*0,220 laterali marciapiedi *2,00*12,860*1,070	2,00 2,00		12,860 12,860	0,220 1,070	5,66 27,52		
	SOMMANO mq					33,18	22,21	736,93
2142 / 2420 B.04.016	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE							
	Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm ² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 29 - PO07 - Impalcato - predalles impalcato - prima fase 11,00*0,60*11,000	11,00	0,60	11,000		72,60		
	SOMMANO mq					72,60	35,51	2'578,03
2143 / 2421 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo							
	A R I P O R T A R E							103'381'982,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							103'381'982,03
	sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 29 - PO07 - Impalcato Armatura elevazione *[2529+16718]		19247,00			19'247,00		
	SOMMANO kg					19'247,00	1,11	21'364,17
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
2144 / 2425 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura 12,40*8,500*0,080		12,40	8,500	0,080	8,43		
	SOMMANO mc					8,43	134,13	1'130,72
2145 / 2426 D.01.021.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenien ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura 12,40*8,500*0,040		12,40	8,500	0,040	4,22		
	SOMMANO mc					4,22	147,27	621,48
2146 / 2427 D.01.043.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura 2,00*12,40*8,500	2,00	12,40	8,500		210,80		
	SOMMANO mq					210,80	1,08	227,66
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2147 / 2415 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO							
	A R I P O R T A R E							103'405'326,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							103'405'326,06
	<p>Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura riempimento a tergo delle spalle in misto cementato $[(1,93+4,37)*2,42]/2]*9,300$ $[(1,93+3,95)*2,15]/2]*9,300$</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		7,62 6,32	9,300 9,300		70,87 58,78	40,97	5'311,76
2148 / 2422 B.06.094.b	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPER ... UZZO - - PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO</p> <p>Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura impermeabilizzazione marciapiede 2,00*12,40*1,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	12,40	1,100		27,28 27,28	20,62	562,51
2149 / 2428 B.06.094.a	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPER ... UZZO - - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO</p> <p>Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura -prima fase *12,40*8,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		12,40	8,500		105,40 105,40	22,31	2'351,47
2150 / 2429 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura barriera anti - proiezione (si considera 28 kg/mq) $[2,00*28]*22,00*2,000$</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	56,00	22,00		2,000	2'464,00 2'464,00	3,92	9'658,88
2151 / 2463 B.06.040	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE</p>							
	A R I P O R T A R E							103'423'210,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							103'423'210,68
	<p>di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammassato nella muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura Finitura spalle *2,00*48,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	48,00			96,00		
						96,00	36,66	3'519,36
2152 / 4338 D.01.001.b	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ</p> <p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rmitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura Base *12,40*8,500*0,080</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		12,40	8,500	0,080	8,43		
						8,43	24,26	204,51
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)							
2153 / 2423 H.01.001.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 33 - PO11 - Segnaletica laterali 2,00*12,40</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	2,00	12,40			24,80		
						24,80	0,45	11,16
2154 / 2424 H.01.001.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 13 - OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 SbCat 33 - PO11 - Segnaletica centrale prima e seconda fase *12,40</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		12,40			12,40		
						12,40	0,48	5,95
	OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase (Cat 14) <nessuna> (SbCat 0)							
	A R I P O R T A R E							103'426'951,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							103'426'951,66
2155 / 2332 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 0 - <nessuna> Base prima fase *13,20*12,690*0,010 Base seconda fase *13,20*11,110*0,010							
	SOMMANO mc					3,15	130,04	409,63
	PO04 - Scavi e Fondazioni (SbCat 26)							
2156 / 2324 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, e ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 26 - PO04 - Scavi e Fondazioni Soletta e marciapiede 1a fase *[+1,75+1,07]*13,200 [,9+,47]*13,200 2a fase *[1,67+1,07]*13,200 [,82+,22]*13,200							
	SOMMANO mq					105,20	22,21	2'336,49
	PO05 - Spalle (SbCat 27)							
2157 / 2321 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 27 - PO05 - Spalle soletta -prima fase compreso marciapiede(area di serzione 12.84 mq/ml *12,89* 11,000 a detrarre area travetti 17xarea=.305mq *-1,00*17,00*0,310*11,000 -seconda fase compreso marciapiede((area di sezione 11.53 mq/ml * 11,53*11,000 a detrarre area travetti 15x area=.305mq *-1,00*15,00*0,310*11,000							
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					268,62 -109,12		
	A R I P O R T A R E					159,50		103'429'697,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					159,50		103'429'697,78
	SOMMANO mc					159,50	118,22	18'856,09
	PO07 - Impalcato (SbCat 29)							
2158 / 2322 B.04.018.b	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - POSA ... FUORI OPERA X IMPALCATI - - PER TRAVI DA M 8,01 A M 15,00 In c.a. o in c.a.p., per impalcato di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a piè d'opera a mezzo di autogrù, il sollevamento ed il loro posizionamento in opera, a qualsiasi altezza eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggiamento, fornitura, prestazione ed onere. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate - prima fase *17,00 - seconda fase *15,00					17,00 15,00		
	SOMMANO cad					32,00	241,75	7'736,00
2159 / 2323 B.08.003.1.a	OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - TRAVI PREFABBRIC ... - TRAVI A "T" O A "I" - - PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M Fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a "I" per impalcato di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/10 dell'altezza della trave ... lla Classe B450C c.s., staffe sporgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate travi prefabbricate Vedi voce n° 2322 [cad 32.00] *11,00		11,00			352,00		
	SOMMANO ml					352,00	230,35	81'083,20
2160 / 2325 B.04.016	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm ² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... i prefabbricate e varate; in tal caso si detraeranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato - predalles impalcato - prima fase 16,00*0,60*11,000 - seconda fase 14,00*0,60*11,000	16,00 14,00	0,60 0,60	11,000 11,000		105,60 92,40		
	SOMMANO mq					198,00	35,51	7'030,98
2161 / 2326 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per							
	A RIPORTARE							103'544'404,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							103'544'404,05
	<p>lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sffido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase</p> <p>SbCat 29 - PO07 - Impalcato</p> <p>Armatura elevazione *[7601+92830]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		100431,0 0			100'431,00		
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)					100'431,00	1,11	111'478,41
2162 / 2330 D.01.017.a	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.</p> <p>Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase</p> <p>SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura</p> <p>- prima fase *13,20*12,690*0,060</p> <p>- seconda fase *13,20*11,110*0,060</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		13,20 13,20	12,690 11,110	0,060 0,060	10,05 8,80		
						18,85	134,13	2'528,35
2163 / 2331 D.01.021.a	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.</p> <p>Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenien ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase</p> <p>SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura</p> <p>- prima fase *13,20*12,690*0,040</p> <p>- seconda fase *13,20*11,110*0,040</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		13,20 13,20	12,690 11,110	0,040 0,040	6,70 5,87		
						12,57	147,27	1'851,18
2164 / 2333 D.01.043.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase</p> <p>SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura</p> <p>- prima fase *2,00*13,20*12,690</p> <p>- seconda fase *2,00*13,20*11,110</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00 2,00	13,20 13,20	12,690 11,110		335,02 293,30		
						628,32	1,08	678,59
	A R I P O R T A R E							103'660'940,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							103'660'940,58
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2165 / 2320 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura riempimento a tergo delle spalle i misto cementato - prima fase *31,31*10,100 23,14*10,400 23,10*10,400 - seconda fase *24,75*13,500 27,47*12,900							
	SOMMANO mc					1'485,62	40,97	60'865,85
2166 / 2327 B.06.094.b	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPER ... UZZO - - PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura impermeabilizzazione marciapiede *13,20*12,690 -prima fase *[1,60+1,25]*12,690 -seconda fase *13,20*11,110 [1,25+1,25]*11,110							
	SOMMANO mq					378,11	20,62	7'796,63
2167 / 2334 B.06.094.a	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPER ... UZZO - - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura -prima fase *13,20*12,690 -seconda fase *13,20*11,110							
	SOMMANO mq					314,16	22,31	7'008,91
2168 / 2335 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							103'736'611,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							103'736'611,97
	Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura barriera anti - proiezione (si considera 28 kg/mq) prima e senconda fase *[2,00*28]*58,00*2,000 SOMMANO kg	56,00	58,00		2,000	6'496,00		
						6'496,00	3,92	25'464,32
2169 / 2464 B.06.040	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammorsato nella muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura Finitura spalle *4,00*98,00 SOMMANO mq	4,00	98,00			392,00		
						392,00	36,66	14'370,72
	PO10 - Mitigazioni ambientali (SbCat 32)							
2170 / 3656 E.06.001	LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI ALVEI DI PIETRAM NATURALE Di volume comunque non inferiori a mc 0,30 e di peso non superiore a q.li 8,00 per gettate subacquee, per nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti, compresa la ... zione del fondo, posa di massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta compreso l'intasamento dei vani. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Inalvezazione *660,00*0,600 SOMMANO mc	660,00			0,600	396,00		
						396,00	39,10	15'483,60
2171 / 3657 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali geotessile *660,00 SOMMANO mq					660,00		
						660,00	2,52	1'663,20
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)							
2172 / 2328 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate,							
	A R I P O R T A R E							103'793'593,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							103'793'593,81
	<p>continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 33 - PO11 - Segnaletica laterali</p> <p>prima e seconda fase *2,00*13,20 prima e seconda fase *2,00*13,20</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	2,00 2,00	13,20 13,20			26,40 26,40 <hr/> 52,80	0,45	23,76
2173 / 2329 H.01.001.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 33 - PO11 - Segnaletica centrale</p> <p>prima e seconda fase *13,20 prima e seconda fase *13,20</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		13,20 13,20			13,20 13,20 <hr/> 26,40	0,48	12,67
2174 / 2336 G.02.005.b	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H4 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</p> <p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n° 233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o c ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 14 - OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase SbCat 33 - PO11 - Segnaletica barriere classe H4 BP 31,22 38,57 2,00*13,20</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	2,00	31,22 38,57 13,20			31,22 38,57 26,40 <hr/> 96,19	212,16	20'407,67
	OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 (Cat 15) <nessuna> (SbCat 0)							
2175 / 2349 D.01.001.b	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ</p> <p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 0 - <nessuna></p>							
	A R I P O R T A R E							103'814'037,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							103'814'037,91
	Base *12,87*11,640*0,080 SOMMANO mc		12,87	11,640	0,080	11,98		
						11,98	24,26	290,63
2176 / 3166 E.06.001	LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI ALVEI DI PIETRAM NATURALE Di volume comunque non inferiori a mc 0,30 e di peso non superiore a q.li 8,00 per gettate subacquee, per nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti, compresa la ... zione del fondo, posa di massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta compreso l'intasamento dei vani. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 0 - <nessuna> Inalveazione *610,00*0,300	610,00			0,300	183,00		
	SOMMANO mc					183,00	39,10	7'155,30
	PO05 - Spalle (SbCat 27)							
2177 / 2338 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 27 - PO05 - Spalle soletta compreso marciapiede(area di serzione 12.18 mq/ml 12,18*12,850 a detrarre travetti *-1,00*16,00*0,310*12,850	-1,00	12,18 16,00	12,850 0,310	12,850	156,51 -63,74		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					156,51 -63,74		
	SOMMANO mc					92,77	118,22	10'967,27
	PO07 - Impalcato (SbCat 29)							
2178 / 2339 B.04.018.b	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - POSA ... FUORI OPERA X IMPALCATI - - PER TRAVI DA M 8,01 A M 15,00 In c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a piè d'opera a mezzo di autogrù, il sollevamento ed il loro posizionamento in opera, a qualsiasi altezza eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate 16,00					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	241,75	3'868,00
2179 / 2340 B.08.003.1.a	OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - TRAVI PREFABBRIC ... - TRAVI A "T" O A "I" - - PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M							
	A R I P O R T A R E							103'836'319,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							103'836'319,11
2180 / 2341 B.04.001	<p>Fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a "I" per impalcato di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/10 dell'altezza della trave ... lla Classe B450C c.s., staffe sporgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate Vedi voce n° 2339 [cad 16.00] *11,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>			11,000		176,00	230,35	40'541,60
						176,00		
2181 / 2342 B.04.016	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 29 - PO07 - Impalcato soletta lateral soletta *2,00*12,850*[1,04+,22] lateral marciapiedi *12,850*[1,86+1,07]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00		12,850	1,260	32,38	22,21	1'555,37
				12,850	2,930	37,65		
						70,03		
2182 / 2343 B.05.030	<p>Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal caso si deterranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 29 - PO07 - Impalcato - predalles impalcato - prima fase 15,00*0,60*11,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	15,00	0,60	11,000		99,00	35,51	3'515,49
						99,00		
2182 / 2343 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 29 - PO07 - Impalcato Armatura elevazione *[6614+51716]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					58'330,00	1,11	64'746,30
						58'330,00		
	A R I P O R T A R E							103'946'677,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							103'946'677,87
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
2183 / 2347 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura 12,87*11,640*0,080 SOMMANO mc		12,87	11,640	0,080	11,98		
						11,98	134,13	1'606,88
2184 / 2348 D.01.021.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenien ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura 12,87*11,640*0,040 SOMMANO mc		12,87	11,640	0,040	5,99		
						5,99	147,27	882,15
2185 / 2350 D.01.043.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura 2,00*12,87*11,640 SOMMANO mq	2,00	12,87	11,640		299,61		
						299,61	1,08	323,58
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2186 / 2337 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successi ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura riempimento a tergo delle spalle i misto cementato 2,00*[((1,93+4,37)*4,00)/2]*13,230	2,00	12,60	13,230		333,40		
	A RIPORTARE					333,40		103'949'490,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					333,40		103'949'490,48
	SOMMANO mc					333,40	40,97	13'659,40
2187 / 2344 B.06.094.b	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPER ... UZZO - - PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura impermeabilizzazione marciapiede 2,00*12,87*1,000	2,00	12,87	1,000		25,74		
	SOMMANO mq					25,74	20,62	530,76
2188 / 2351 B.06.094.a	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPER ... UZZO - - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura 12,87*11,640		12,87	11,640		149,81		
	SOMMANO mq					149,81	22,31	3'342,26
2189 / 2465 B.06.040	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammassato nella muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura Finitura spalle *4,00*53,00	4,00	53,00			212,00		
	SOMMANO mq					212,00	36,66	7'771,92
2190 / 3167 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura geotessile *610,00					610,00		
	SOMMANO mq					610,00	2,52	1'537,20
	A RIPORTARE							103'976'332,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							103'976'332,02
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)							
2191 / 2345 H.01.001.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 33 - PO11 - Segnaletica laterali 2,00*12,87</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	2,00	12,87			25,74		
						25,74	0,45	11,58
2192 / 2346 H.01.001.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 15 - OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 SbCat 33 - PO11 - Segnaletica centrale prima e seconda fase *12,87</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		12,87			12,87		
						12,87	0,48	6,18
	OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale (Cat 16) <nessuna> (SbCat 0)							
2193 / 2442 D.01.005.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT</p> <p>Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.</p> <p>Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.</p> <p>PER METRO CUBO COMPATTATO.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 0 - <nessuna> 12,50*11,200*0,420 12,50*12,400*0,450</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		12,50	11,200	0,420	58,80		
			12,50	12,400	0,450	69,75		
						128,55	130,04	16'716,64
	PO05 - Spalle (SbCat 27)							
2194 / 2431 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p>							
	A RIPORTARE							103'993'066,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							103'993'066,42	
	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 27 - PO05 - Spalle soletta compreso marciapiede(area di serzione mq/ml [11,34+12,64]*12,500 a detrarre travetti *-1,00*32,00*12,500*0,310</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc Sommano negativi mc</p> <p style="text-align: center;">SOMMANO mc</p>	-1,00	23,98 32,00	12,500 12,500	0,310	299,75 -124,00	299,75 -124,00		
						175,75	118,22	20'777,17	
	PO06 - Appoggi e giunti (SbCat 28)								
2195 / 2440 D.01.017.a	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 28 - PO06 - Appoggi e giunti 12,50*11,200*0,060 12,50*12,400*0,060</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		12,50 12,50	11,200 12,400	0,060 0,060	8,40 9,30	17,70	134,13	2'374,10
	PO07 - Impalcato (SbCat 29)								
2196 / 2432 B.04.018.b	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - POSA ... FUORI OPERA X IMPALCATI - - PER TRAVI DA M 8,01 A M 15,00</p> <p>In c.a. o in c.a.p., per impalcato di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a pié d'opera a mezzo di autogrù, il sollevamento ed il loro posizionamento in opera, a qualsiasi altezza eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate 32,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					32,00	32,00	241,75	7'736,00
2197 / 2433 B.08.003.1.a	<p>OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - TRAVI PREFABBRIC ... - TRAVI A "T" O A "I" - - PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M</p> <p>Fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a "I" per impalcato di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/10 dell'altezza della trave ... lla Classe B450C c.s., staffe sporgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p>								
	A R I P O R T A R E							104'023'953,69	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							104'023'953,69
2198 / 2434 B.04.001	<p>Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate Vedi voce n° 2432 [cad 32.00] *11,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 29 - PO07 - Impalcato soletta lateralis soletta *12,500*[22+,76+,64+,85+,49] lateralis marciapiedi *12,500*[+1,02+1,7+1,42+,85+1,4]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>			11,000		352,00	230,35	81'083,20
						352,00		
2199 / 2435 B.04.016	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</p> <p>Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con $R_{ck} > 37$ N/mm² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... i prefabbricate e varate; in tal caso si detrairanno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 29 - PO07 - Impalcato - predalles impalcato 2,00*1,35*11,000 29,00*0,60*11,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					37,00	22,21	2'595,90
						79,88		
						116,88		
2200 / 2436 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 29 - PO07 - Impalcato Armatura elevazione *[7229+34496]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2,00	1,35	11,000		29,70	35,51	7'851,26
		29,00	0,60	11,000		191,40		
						221,10		
2201 / 2441 D.01.021.a	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.</p> <p style="text-align: center;">PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)</p>					41'725,00	1,11	46'314,75
				41725,00		41'725,00		
	A R I P O R T A R E							104'161'798,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							104'161'798,80
	Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenien ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura 12,50*11,200*0,040 12,50*12,400*0,040		12,50 12,50	11,200 12,400	0,040 0,040	5,60 6,20		
	SOMMANO mc					11,80	147,27	1'737,79
2202 / 2443 D.01.043.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura 2,00*12,50*11,200 2,00*12,50*12,400	2,00 2,00	12,50 12,50	11,200 12,400		280,00 310,00		
	SOMMANO mq					590,00	1,08	637,20
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2203 / 2430 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successi ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura riempimento a tergo delle spalle i misto cementato 2,00*[((4,90+2,75)*2,20)/2]*27,350	2,00	8,42	27,350		460,57		
	SOMMANO mc					460,57	40,97	18'869,55
2204 / 2437 B.06.094.b	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPER ... UZZO - - PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura impermeabilizzazione marciapiede 2,00*12,50*1,100 2,00*12,50*1,100	2,00 2,00	12,50 12,50	1,100 1,100		27,50 27,50		
	SOMMANO mq					55,00	20,62	1'134,10
2205 / 2444 B.06.094.a	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPER ... UZZO - - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO							
	A R I P O R T A R E							104'184'177,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							104'184'177,44
	<p>Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura 12,50*11,200 12,50*12,400</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		12,50 12,50	11,200 12,400		140,00 155,00 <hr/> 295,00	22,31	6'581,45
2206 / 2445 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura barriera anti - proiezione (si considera 28 kg/mq) [2,00*28]*20,00*2,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	56,00	20,00		2,000	2'240,00 <hr/> 2'240,00	3,92	8'780,80
2207 / 2466 B.06.040	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE</p> <p>di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammorsato nella muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura Finitura spalle *4,00*21,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	4,00	21,00			84,00 <hr/> 84,00	36,66	3'079,44
2208 / 3658 E.06.001	<p>PO10 - Mitigazioni ambientali (SbCat 32)</p> <p>LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI ALVEI DI PIETRAMME NATURALE</p> <p>Di volume comunque non inferiori a mc 0,30 e di peso non superiore a q.li 8,00 per gettate subacquee, per nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti, compresa la ... zione del fondo, posa di massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta compreso l'intasamento dei vani.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Inalveazione *430,00*0,600</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	430,00			0,600	258,00 <hr/> 258,00	39,10	10'087,80
2209 / 3659 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p>							
	A RIPORTARE							104'212'706,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							104'212'706,93
	<p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali geotessile *430,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					430,00		
						430,00	2,52	1'083,60
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)							
2210 / 2438 H.01.001.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 33 - PO11 - Segnaletica laterali</p> <p>2,00*12,50 2,00*12,50</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	2,00 2,00	12,50 12,50			25,00 25,00		
						50,00	0,45	22,50
2211 / 2439 H.01.001.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 16 - OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale SbCat 33 - PO11 - Segnaletica centrale</p> <p>12,50 12,50</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		12,50 12,50			12,50 12,50		
						25,00	0,48	12,00
	OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 (Cat 17) <nessuna> (SbCat 0)							
2212 / 2458 D.01.001.b	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ</p> <p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro</p> <p style="text-align: center;">A R I P O R T A R E</p>							104'213'825,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							104'213'825,03
	<p>a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 0 - <nessuna> Base *11,00*6,000*0,070</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">PO05 - Spalle (SbCat 27)</p>		11,00	6,000	0,070	4,62		
						4,62	24,26	112,08
2213 / 2447 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 27 - PO05 - Spalle</p> <p>6,75*12,400 a detrarre travetti *-1,00*9,00*12,400*0,310</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc Sommano negativi mc</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">PO06 - Appoggi e giunti (SbCat 28)</p>	-1,00	6,75 9,00	12,400 12,400	0,310	83,70 -34,60		
						83,70 -34,60		
						49,10	118,22	5'804,60
2214 / 2456 D.01.017.a	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 28 - PO06 - Appoggi e giunti 11,00*6,000*0,080</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">PO07 - Impalcato (SbCat 29)</p>		11,00	6,000	0,080	5,28		
						5,28	134,13	708,21
2215 / 2448 B.04.018.b	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - POSA ... FUORI OPERA X IMPALCATI - - PER TRAVI DA M 8,01 A M 15,00</p> <p>In c.a. o in c.a.p., per impalcato di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a piè d'opera a mezzo di autogrù, il sollevamento ed il loro posizionamento in opera, a qualsiasi altezza eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale</p>							
	A R I P O R T A R E							104'220'449,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							104'220'449,92
2216 / 2449 B.08.003.1.a	<p>1 SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate 9,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p>OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - TRAVI PREFABBRIC ... - TRAVI A "T" O A "I" - - PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M</p> <p>Fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a "I" per impalcato di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/10 dell'altezza della trave ... lla Classe B450C c.s., staffe sporgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate Vedi voce n° 2448 [cad 9.00] *11,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					9,00		
						9,00	241,75	2'175,75
2217 / 2450 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 29 - PO07 - Impalcato soletta laterali soletta *12,400*[19+,34] laterali marciapiedi *12,400*[1+1,16]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>			11,000		99,00		
						99,00	230,35	22'804,65
2218 / 2451 B.04.016	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</p> <p>Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 29 - PO07 - Impalcato - predalles impalcato 2,00*1,60*11,000 8,00*0,60*11,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>			12,400	0,530	6,57		
				12,400	2,160	26,78		
						33,35	22,21	740,70
2219 / 2452 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p>					35,20		
		2,00	1,60	11,000		52,80		
		8,00	0,60	11,000		88,00	35,51	3'124,88
	A R I P O R T A R E							104'249'295,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							104'249'295,90
	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 29 - PO07 - Impalcato Armatura elevazione *[2220+16915]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p style="text-align: center;">PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)</p>		19135,00			19'135,00		
						19'135,00	1,11	21'239,85
2220 / 2457 D.01.021.a	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenien ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura 11,00*6,000*0,040</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		11,00	6,000	0,040	2,64		
						2,64	147,27	388,79
2221 / 2459 D.01.043.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura 2,00*12,40*9,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)</p>		2,00	12,40	9,000	223,20		
						223,20	1,08	241,06
2222 / 2446 D.01.003	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</p> <p>Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura riempimento a tergo delle spalle i misto cementato 2,00*[((4,90+2,75)*2,50)/2]*9,800</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		2,00	9,56	9,800	187,38		
						187,38	40,97	7'676,96
	A R I P O R T A R E							104'278'842,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							104'278'842,56
2223 / 2453 B.06.094.b	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPER ... UZZO - - PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO</p> <p>Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1</p> <p>SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura impermeabilizzazione marciapiede 2,00*12,40*1,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	12,40	1,100		27,28		
						27,28	20,62	562,51
2224 / 2460 B.06.094.a	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPER ... UZZO - - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO</p> <p>Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1</p> <p>SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura 12,50*9,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		12,50	9,000		112,50		
						112,50	22,31	2'509,88
2225 / 2461 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1</p> <p>SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura barriera anti - proiezione (si considera 28 kg/mq) [2,00*28]*20,00*2,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	56,00	20,00		2,000	2'240,00		
						2'240,00	3,92	8'780,80
2226 / 2467 B.06.040	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE</p> <p>di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammorsato nella muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1</p> <p>SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura Finitura spalle *2,00*20,00</p>	2,00	20,00			40,00		
	A R I P O R T A R E					40,00		104'290'695,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,00		104'290'695,75
	SOMMANO mq					40,00	36,66	1'466,40
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)							
2227 / 2454 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 33 - PO11 - Segnaletica laterali 2,00*12,40	2,00	12,40			24,80		
	SOMMANO ml					24,80	0,45	11,16
2228 / 2455 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 17 - OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 SbCat 33 - PO11 - Segnaletica centrale 12,40		12,40			12,40		
	SOMMANO ml					12,40	0,48	5,95
	OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase (Cat 18) <nessuna> (SbCat 0)							
2229 / 2396 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 0 - <nessuna> Base *12,40*13,200*0,250		12,40	13,200	0,250	40,92		
	SOMMANO mc					40,92	130,04	5'321,24
	A R I P O R T A R E							104'297'500,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							104'297'500,50
	PO05 - Spalle (SbCat 27)							
2230 / 2385 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 27 - PO05 - Spalle - prima fase ,soletta compreso marciapiede (area di serzione 15,08*12,400 a detrarre travetti *-1,00*20,00*12,400*0,310 -seconda fase ,soletta compreso marciapiede (area di serzione 29,78*12,400 -1,00*16,00*12,400*0,310</p>							
	Sommano positivi mc							556,26
	Sommano negativi mc							-138,38
	SOMMANO mc							417,88
	PO06 - Appoggi e giunti (SbCat 28)							
2231 / 2394 D.01.017.a	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 28 - PO06 - Appoggi e giunti -prima fase *12,40*12,600*0,060 seconda fase *12,40*13,650*0,060</p>							
	SOMMANO mc							19,53
	PO07 - Impalcato (SbCat 29)							
2232 / 2386 B.04.018.b	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - POSA ... FUORI OPERA X IMPALCATI - - PER TRAVI DA M 8,01 A M 15,00</p> <p>In c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a piè d'opera a mezzo di autogrù, il sollevamento ed il loro posizionamento in opera, a qualsiasi altezza eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggi, fornitura, prestazione ed onere. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate - prima fase *20,00 - seconda fase *16,00</p>							
	SOMMANO cad							36,00
	A R I P O R T A R E							241,75
								8'703,00
								104'358'224,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							104'358'224,83
2233 / 2387 B.08.003.1.a	<p>OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - TRAVI PREFABBRIC ... - TRAVI A "T" O A "I" -- PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M</p> <p>Fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a "I" per impalcato di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/10 dell'altezza della trave ... lla Classe B450C c.s., staffe sporgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase</p> <p>SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate Vedi voce n° 2386 [cad 36.00] *11,000</p>			11,000		396,00		
	SOMMANO ml					396,00	230,35	91'218,60
2234 / 2388 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase</p> <p>SbCat 29 - PO07 - Impalcato prima fase soletta laterali soletta *2,00*12,400*1,610 laterali marciapiedi *2,00*12,400*[(,76+,46)/2] seconda fase soletta laterali soletta *2,00*12,400*1,200 laterali marciapiede *2,00*12,400*[(,22+,51)/2]</p>	2,00		12,400	1,610	39,93		
		2,00		12,400	0,610	15,13		
		2,00		12,400	1,200	29,76		
		2,00		12,400	0,365	9,05		
	SOMMANO mq					93,87	22,21	2'084,85
2235 / 2389 B.04.016	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</p> <p>Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal caso si detraranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase</p> <p>SbCat 29 - PO07 - Impalcato -prima fase predalles impalcato</p>							
	19,00*0,60*11,000	19,00	0,60	11,000		125,40		
	-seconda fase predalles impalcato							
	15,00*0,60*11,000	15,00	0,60	11,000		99,00		
	SOMMANO mq					224,40	35,51	7'968,44
2236 / 2390 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p>							
	A R I P O R T A R E							104'459'496,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							104'459'496,72
	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato Armatura elevazione *[8049+49205]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p style="text-align: center;">PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)</p>		57254,00			57'254,00		
						57'254,00	1,11	63'551,94
2237 / 2395 D.01.021.a	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenien ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura prima fase *12,40*12,600*0,040 seconda fase *12,40*13,650*0,040</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		12,40 12,40	12,600 13,650	0,040 0,040	6,25 6,77		
						13,02	147,27	1'917,46
2238 / 2397 D.01.043.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura prima fase *2,00*12,40*12,600 seconda fase *2,00*12,40*13,650</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)</p>	2,00 2,00	12,40 12,40	12,600 13,650		312,48 338,52		
						651,00	1,08	703,08
2239 / 2384 D.01.003	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</p> <p>Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successi ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura</p>							
	A R I P O R T A R E							104'525'669,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							104'525'669,20
	riempimento a tergo delle spalle i misto cementato - prima fase *(((6,60+2,20)*4,30)/2)*14,400 [(((6,60+2,20)*4,62)/2)*15,150 - seconda fase *(((6,60+2,20)*4,30)/2)*14,950 [(((6,60+2,20)*4,62)/2)*15,300		18,92 20,33 18,92 20,33	14,400 15,150 14,950 15,300		272,45 308,00 282,85 311,05		
	SOMMANO mc					1'174,35	40,97	48'113,12
2240 / 2391 B.06.094.b	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPER ... UZZO - - PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura prima fase impermeabilizzazione marciapiede *2,00*12,40*1,100 prima fase impermeabilizzazione marciapiede *2,00*12,40*1,100	2,00 2,00	12,40 12,40	1,100 1,100		27,28 27,28		
	SOMMANO mq					54,56	20,62	1'125,03
2241 / 2398 B.06.094.a	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPER ... UZZO - - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura prima fase *12,40*12,600 seconda fase *12,40*13,650		12,40 12,40	12,600 13,650		156,24 169,26		
	SOMMANO mq					325,50	22,31	7'261,91
2242 / 2399 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura prima e seconda fase barriera anti - proiezione (si considera 28 kg/mq) [2,00*28]*20,00*2,000	56,00	20,00		2,000	2'240,00 2'240,00		
	SOMMANO kg						3,92	8'780,80
2243 / 2468 B.06.040	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammorsato nella							
	A R I P O R T A R E							104'590'950,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							104'590'950,06
	<p>muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura Finitura spalle *4,00*49,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	4,00	49,00			196,00		
	PO10 - Mitigazioni ambientali (SbCat 32)					196,00	36,66	7'185,36
2244 / 3662 E.06.001	<p>LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI ALVEI DI PIETRAMME NATURALE</p> <p>Di volume comunque non inferiori a mc 0,30 e di peso non superiore a q.li 8,00 per gettate subacquee, per nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti, compresa la ... zione del fondo, posa di massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta compreso l'intasamento dei vani. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Inalveazione *540,00*0,600</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	540,00			0,600	324,00		
	PO10 - Mitigazioni ambientali (SbCat 32)					324,00	39,10	12'668,40
2245 / 3663 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali geotessile *540,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					540,00		
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)					540,00	2,52	1'360,80
2246 / 2392 H.01.001.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase SbCat 33 - PO11 - Segnaletica - prima fase laterali - seconda fase *2,00*12,40 2,00*12,40</p>	2,00	12,40			24,80		
		2,00	12,40			24,80		
	A R I P O R T A R E					49,60		104'612'164,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					49,60		104'612'164,62
	SOMMANO ml					49,60	0,45	22,32
2247 / 2393 H.01.001.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 18 - OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase</p> <p>SbCat 33 - PO11 - Segnaletica - prima fase centrale *12,40 - seconda fase centrale *12,40</p>		12,40 12,40			12,40 12,40		
	SOMMANO ml					24,80	0,48	11,90
	<p>OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 (Cat 19) <nessuna> (SbCat 0)</p>							
2248 / 2380 D.01.001.b	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ</p> <p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2</p> <p>SbCat 0 - <nessuna> Base *13,24*11,760*0,050</p>		13,24	11,760	0,050	7,79		
	SOMMANO mc					7,79	24,26	188,99
	PO05 - Spalle (SbCat 27)							
2249 / 2369 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2</p> <p>SbCat 27 - PO05 - Spalle soletta compreso marciapiedi 6,74*11,200 a detrarre travetti *-1,00*9,00*11,200*0,310</p>		6,74 9,00	11,200 11,200	0,310	75,49 -31,25		
	Sommano positivi mc					75,49		
	Sommano negativi mc					-31,25		
	SOMMANO mc					44,24	118,22	5'230,05
	A RIPORTARE							104'617'617,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							104'617'617,88
	PO06 - Appoggi e giunti (SbCat 28)							
2250 / 2378 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 28 - PO06 - Appoggi e giunti 13,24*11,760*0,080		13,24	11,760	0,080	12,46		
	SOMMANO mc					12,46	134,13	1'671,26
	PO07 - Impalcato (SbCat 29)							
2251 / 2370 B.04.018.b	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - POSA ... FUORI OPERA X IMPALCATI - - PER TRAVI DA M 8,01 A M 15,00 In c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a pié d'opera a mezzo di autogrù, il sollevamento ed il loro posizionamento in opera, a qualsiasi altezza eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate 9,00					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	241,75	2'175,75
2252 / 2371 B.08.003.1.a	OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - TRAVI PREFABBRIC ... - TRAVI A "T" O A "I" - - PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M Fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a "I" per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/10 dell'altezza della trave ... lla Classe B450C c.s., staffe sporgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate 9,00*11,000	9,00		11,000		99,00		
	SOMMANO ml					99,00	230,35	22'804,65
2253 / 2372 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri							
	A R I P O R T A R E							104'644'269,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							104'644'269,54
	di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 29 - PO07 - Impalcato soletta laterali soletta *2,00*13,240*1,100 laterali marciapiedi *2,00*13,240*0,250 SOMMANO mq	2,00 2,00		13,240 13,240	1,100 0,250	29,13 6,62 <hr/> 35,75	22,21	794,01
2254 / 2373 B.04.016	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm ² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... i prefabbricate e varate; in tal caso si deterranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 29 - PO07 - Impalcato - predalles impalcato 8,00*0,60*11,000 SOMMANO mq	8,00	0,60	11,000		52,80 <hr/> 52,80	35,51	1'874,93
2255 / 2374 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 29 - PO07 - Impalcato Armatura elevazione *[2196+25609] SOMMANO kg				27805,00	27'805,00 <hr/> 27'805,00	1,11	30'863,55
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
2256 / 2379 D.01.021.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura 13,24*11,760*0,040 SOMMANO mc		13,24	11,760	0,040	6,23 <hr/> 6,23	147,27	917,49
2257 / 2381 D.01.043.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - - CON							
	A R I P O R T A R E							104'678'719,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							104'678'719,52
	BITUME TAL QUALE Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura 2,00*13,24*11,760	2,00	13,24	11,760		311,40		
	SOMMANO mq					311,40	1,08	336,31
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2258 / 2368 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura riempimento a tergo delle spalle i misto cementato 23,73*10,050 23,73*9,690		23,73 23,73	10,050 9,690		238,49 229,94		
	SOMMANO mc					468,43	40,97	19'191,58
2259 / 2375 B.06.094.b	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPER ... UZZO - - PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura impermeabilizzazione marciapiede 2,00*13,23*1,000	2,00	13,23	1,000		26,46		
	SOMMANO mq					26,46	20,62	545,61
2260 / 2382 B.06.094.a	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPER ... UZZO - - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura 13,23*11,760		13,23	11,760		155,58		
	A R I P O R T A R E					155,58		104'698'793,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					155,58		104'698'793,02
	SOMMANO mq					155,58	22,31	3'470,99
2261 / 2383 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura barriera anti - proiezione (si considera 28 kg/mq) [2,00*28]*25,00*2,000</p>	56,00	25,00		2,000	2'800,00		
	SOMMANO kg					2'800,00	3,92	10'976,00
2262 / 2469 B.06.040	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE</p> <p>di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammorsato nella muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura Finitura spalle *4,00*35,00</p>	4,00	35,00			140,00		
	SOMMANO mq					140,00	36,66	5'132,40
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)							
2263 / 2376 H.01.001.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 33 - PO11 - Segnaletica laterali 2,00*13,23</p>	2,00	13,23			26,46		
	SOMMANO ml					26,46	0,45	11,91
2264 / 2377 H.01.001.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p>							
	A R I P O R T A R E							104'718'384,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							104'718'384,32
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 19 - OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 SbCat 33 - PO11 - Segnaletica centrale 13,23 SOMMANO ml		13,23			13,23		
	OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase (Cat 20) <nessuna> (SbCat 0)					13,23	0,48	6,35
2265 / 2300 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 0 - <nessuna> Base *23,20*10,800*0,250 SOMMANO mc		23,20	10,800	0,250	62,64		
	PO05 - Spalle (SbCat 27)					62,64	130,04	8'145,71
2266 / 2289 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 27 - PO05 - Spalle - prima fase ,soletta compreso marciapiede (area di serzione 4.27 mq/ml 4,27*23,200 -seconda fase ,soletta compreso marciapiede (area di serzione 4.05 mq/ml 4,05*23,200 SOMMANO mc		4,27	23,200		99,06		
			4,05	23,200		93,96		
	PO06 - Appoggi e giunti (SbCat 28)					193,02	118,22	22'818,82
2267 / 2298 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A R I P O R T A R E							104'749'355,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							104'749'355,20	
	PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 28 - PO06 - Appoggi e giunti -prima fase *23,20*11,350*0,060 seconda fase *23,20*10,150*0,060 SOMMANO mc		23,20 23,20	11,350 10,150	0,060 0,060	15,80 14,13	29,93	134,13	4'014,51
	PO07 - Impalcato (SbCat 29)								
2268 / 2290 B.04.018.c	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - POSA ... FUORI OPERA X IMPALCATI - - PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00 In c.a. o in c.a.p., per impalcato di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a pié d'opera a mezzo di autogrù, il sollevamento ed il loro posizionamento in opera, a qualsiasi altezza eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate - prima fase *10,00 - seconda fase *9,00 SOMMANO cad					10,00 9,00	19,00	718,95	13'660,05
2269 / 2291 B.08.003.1.c	OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - TRAVI PREFABBRIC ... - TRAVI A "T" O A "I" - - PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M Fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a "I" per impalcato di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/10 dell'altezza della trave ... lla Classe B450C c.s., staffe sporgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate Vedi voce n° 2290 [cad 19,00] *21,200 SOMMANO ml			21,200		402,80	402,80	275,26	110'874,73
2270 / 2292 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato prima fase soletta laterali soletta *23,200*0,220 23,200*0,520 laterali marciapiedi *23,200*0,690 23,200*0,990			23,200 23,200 23,200 23,200	0,220 0,520 0,690 0,990	5,10 12,06 16,01 22,97			
	A R I P O R T A R E					56,14			104'877'904,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					56,14		104'877'904,49
	seconda fase soletta laterali soletta *23,200*0,220 23,200*0,520 laterali marciapiede *23,200*0,500 23,200*0,800 SOMMANO mq					5,10 12,06 11,60 18,56 103,46	22,21	2'297,85
2271 / 2293 B.04.016	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm ² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal caso si detrairanno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato -prima fase predalles impalcato 1,82*21,200 2,42*21,200 7,00*1,00*21,200 -seconda fase predalles impalcato 2,22*21,200 2,02*21,200 6,00*1,00*21,200 SOMMANO mq	7,00	1,00	21,200	0,220 0,520 0,500 0,800	38,58 51,30 148,40 47,06 42,82 127,20 455,36	35,51	16'169,83
2272 / 2294 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato Armatura elevazione *[48065+11935] SOMMANO kg					60'000,00 60'000,00	1,11	66'600,00
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
2273 / 2299 D.01.021.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenien ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura prima fase *23,20*11,350*0,040 seconda fase *23,20*10,150*0,040 SOMMANO mc					10,53 9,42 19,95	147,27	2'938,04
	A R I P O R T A R E							104'965'910,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							104'965'910,21
2274 / 2301 D.01.043.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura prima fase *2,00*23,20*11,350 seconda fase *2,00*23,20*10,150 SOMMANO mq PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
		2,00	23,20	11,350		526,64		
		2,00	23,20	10,150		470,96		
						997,60	1,08	1'077,41
2275 / 2288 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successi ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura riempimento a tergo delle spalle i misto cementato - prima fase *2,00*[(4,39+1,60)*2,80]/2]*13,200 - seconda fase *2,00*[(4,54+1,60)*2,80]/2]*11,800 SOMMANO mc							
		2,00	8,39	13,200		221,50		
		2,00	8,60	11,800		202,96		
						424,46	40,97	17'390,13
2276 / 2295 B.06.094.b	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPER ... UZZO - - PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura prima fase impermeabilizzazione marciapiede *23,20*0,220 23,20*0,690 seconda fase impermeabilizzazione marciapiede *23,20*0,220 23,20*0,500 SOMMANO mq							
			23,20	0,220		5,10		
			23,20	0,690		16,01		
			23,20	0,220		5,10		
			23,20	0,500		11,60		
						37,81	20,62	779,64
2277 / 2302 B.06.094.a	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPER ... UZZO - - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce.							
	A R I P O R T A R E							104'985'157,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							104'985'157,39
	<p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura prima fase *23,20*11,350 seconda fase *23,20*10,150</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		23,20 23,20	11,350 10,150		263,32 235,48 <hr/> 498,80	22,31	11'128,23
2278 / 2303 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura prima e seconda fase barriera anti - proiezione (si considera 28 kg/mq) [2,00*28]*30,60*2,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	56,00	30,60		2,000	3'427,20 <hr/> 3'427,20	3,92	13'434,62
2279 / 2470 B.06.040	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE</p> <p>di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammassato nella muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura Finitura spalle *4,00*49,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	4,00	49,00			196,00 <hr/> 196,00	36,66	7'185,36
	PO10 - Mitigazioni ambientali (SbCat 32)							
2280 / 3664 E.06.001	<p>LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI ALVEI DI PIETRAMME NATURALE</p> <p>Di volume comunque non inferiori a mc 0,30 e di peso non superiore a q.li 8,00 per gettate subacquee, per nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti, compresa la ... zione del fondo, posa di massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta compreso l'intasamento dei vani. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Inalveazione *780,00*0,600</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	780,00			0,600	468,00 <hr/> 468,00	39,10	18'298,80
2281 / 3665 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura</p>							
	A R I P O R T A R E							105'035'204,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'035'204,40
	<p>CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali geotessile *780,00</p>					780,00		
	SOMMANO mq					780,00	2,52	1'965,60
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)							
2282 / 2296 H.01.001.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 33 - PO11 - Segnaletica - prima fase laterali - seconda fase *2,00*23,20 2,00*23,20</p>	2,00 2,00	23,20 23,20			46,40 46,40		
	SOMMANO ml					92,80	0,45	41,76
2283 / 2297 H.01.001.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 20 - OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase SbCat 33 - PO11 - Segnaletica - prima fase centrale *23,20 - seconda fase centrale *23,20</p>		23,20 23,20			23,20 23,20		
	SOMMANO ml					46,40	0,48	22,27
	OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 (Cat 21) <nessuna> (SbCat 0)							
2284 / 2316 D.01.001.b	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ</p> <p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro</p>							
	A R I P O R T A R E							105'037'234,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'037'234,03
	<p>a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 0 - <nessuna> Base *23,24*6,000*0,060</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">PO05 - Spalle (SbCat 27)</p>		23,24	6,000	0,060	8,37		
						8,37	24,26	203,06
2285 / 2305 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 27 - PO05 - Spalle - soletta compreso marciapiede (area di serzione 2.57 mq/ml 2,57*23,200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">PO06 - Appoggi e giunti (SbCat 28)</p>		2,57	23,200		59,62		
						59,62	118,22	7'048,28
2286 / 2314 D.01.017.a	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 28 - PO06 - Appoggi e giunti 23,20*6,000*0,080</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">PO07 - Impalcato (SbCat 29)</p>		23,20	6,000	0,080	11,14		
						11,14	134,13	1'494,21
2287 / 2306 B.04.018.c	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - POSA ... FUORI OPERA X IMPALCATI - - PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00</p> <p>In c.a. o in c.a.p., per impalcato di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a pié d'opera a mezzo di autogrù, il sollevamento ed il loro posizionamento in opera, a qualsiasi altezza eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate 6,00</p>					6,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		105'045'979,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,00		105'045'979,58
	SOMMANO cad					6,00	718,95	4'313,70
2288 / 2307 B.08.003.1.c	OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - TRAVI PREFABBRIC ... - TRAVI A "T" O A "I" -- PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M Fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a "I" per impalcato di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/10 dell'altezza della trave ... lla Classe B450C c.s., staffe sporgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate Vedi voce n° 2306 [cad 6.00] *21,200							
	SOMMANO ml					127,20		
						127,20	275,26	35'013,07
2289 / 2308 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 29 - PO07 - Impalcato soletta laterali soletta *2,00*23,200*0,220 laterali marciapiedi *2,00*23,200*0,520							
	SOMMANO mq					10,21		
		2,00		23,200	0,220	24,13		
		2,00		23,200	0,520			
						34,34	22,21	762,69
2290 / 2309 B.04.016	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal caso si detraranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 29 - PO07 - Impalcato - predalles impalcato 2,00*1,83*21,200 3,00*1,00*21,200							
	SOMMANO mq					77,59		
		2,00	1,83	21,200		63,60		
		3,00	1,00	21,200				
						141,19	35,51	5'013,66
2291 / 2310 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	A RIPORTARE							105'091'082,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'091'082,70
	<p>Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 29 - PO07 - Impalcato Armatura elevazione *[3636+19967]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p style="text-align: center;">PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)</p>		23603,00			23'603,00		
						23'603,00	1,11	26'199,33
2292 / 2315 D.01.021.a	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenien ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura 23,20*6,000*0,040</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		23,20	6,000	0,040	5,57		
						5,57	147,27	820,29
2293 / 2317 D.01.043.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura 2,00*23,20*6,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	23,20	6,000		278,40		
						278,40	1,08	300,67
2294 / 2304 D.01.003	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</p> <p>Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successi ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura riempimento a tergo delle spalle i misto cementato 2,00*[((4,55+1,60)*2,80)/2]*7,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,00	8,61	7,500		129,15		
						129,15	40,97	5'291,28
2295 / 2311 B.06.094.b	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPER ... UZZO - - PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO</p>							
	A R I P O R T A R E							105'123'694,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'123'694,27
	BITUMINOSO Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura e impermeabilizzazione marciapiede *2,00*23,20*1,500	2,00	23,20	1,500		69,60		
	SOMMANO mq					69,60	20,62	1'435,15
2296 / 2318 B.06.094.a	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPER ... UZZO - - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura prima fase *23,20*6,000		23,20	6,000		139,20		
	SOMMANO mq					139,20	22,31	3'105,55
2297 / 2319 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura barriera anti - proiezione (si considera 28 kg/mq) [2,00*28]*30,60*2,000	56,00	30,60		2,000	3'427,20		
	SOMMANO kg					3'427,20	3,92	13'434,62
2298 / 2471 B.06.040	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammorsato nella muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura Finitura spalle *4,00*22,00	4,00	22,00			88,00		
	SOMMANO mq					88,00	36,66	3'226,08
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)							
	A R I P O R T A R E							105'144'895,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'144'895,67
2299 / 2312 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 33 - PO11 - Segnaletica - laterali *2,00*23,20	2,00	23,20			46,40		
	SOMMANO ml					46,40	0,45	20,88
2300 / 2313 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 21 - OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 SbCat 33 - PO11 - Segnaletica - centrale *23,20		23,20			23,20		
	SOMMANO ml					23,20	0,48	11,14
	OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 (Cat 22) <nessuna> (SbCat 0)							
2301 / 2364 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 0 - <nessuna> Base *12,40*13,300*0,450		12,40	13,300	0,450	74,21		
	SOMMANO mc					74,21	130,04	9'650,27
	PO05 - Spalle (SbCat 27)							
2302 / 2353 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato							
	A R I P O R T A R E							105'154'577,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'154'577,96
	<p>a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 27 - PO05 - Spalle soletta compreso marciapiede 12,66*12,400 a detrarre travetti *-1,00*17,00*12,400*0,310 14,38*12,400 a detrarre travetti *-1,00*19,00*12,400*0,310</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc Sommano negativi mc</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		12,66 17,00 14,38	12,400 12,400 12,400	0,310 0,310	156,98 -65,35 178,31 -73,04		
						335,29 -138,39		
						196,90	118,22	23'277,52
	PO06 - Appoggi e giunti (SbCat 28)							
2303 / 2362 D.01.017.a	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) -- CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 28 - PO06 - Appoggi e giunti 12,40*12,150*0,060 12,40*14,360*0,060</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		12,40 12,40	12,150 14,360	0,060 0,060	9,04 10,68		
						19,72	134,13	2'645,04
	PO07 - Impalcato (SbCat 29)							
2304 / 2354 B.04.018.b	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - POSA ... FUORI OPERA X IMPALCATI -- PER TRAVI DA M 8,01 A M 15,00</p> <p>In c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a pié d'opera a mezzo di autogrù, il sollevamento ed il loro posizionamento in opera, a qualsiasi altezza eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate [17+19]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					36,00		
						36,00	241,75	8'703,00
2305 / 2355 B.08.003.1.a	<p>OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - TRAVI PREFABBRIC ... - TRAVI A "T" O A "I" -- PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M</p> <p>Fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a "I" per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/10 dell'altezza della trave ... lla Classe B450C c.s., staffe sporgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36</p>							
	A R I P O R T A R E							105'189'203,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'189'203,52
2306 / 2356 B.04.001	<p>SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate Vedi voce n° 2354 [cad 36.00] *11,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 29 - PO07 - Impalcato soletta laterali soletta *12,400*1,020 12,400*1,660 12,400*1,080 12,400*1,650 laterali marciapiedi *12,400*0,200 12,400*0,930 12,400*0,680 12,400*0,850 12,400*0,810 12,400*0,850</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>			11,000		396,00 <hr/> 396,00	230,35	91'218,60
2307 / 2357 B.04.016	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</p> <p>Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 29 - PO07 - Impalcato - predalles impalcato</p> <p>33,00*0,60*11,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	33,00	0,60	11,000		217,80 <hr/> 217,80	35,51	7'734,08
2308 / 2358 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 29 - PO07 - Impalcato Armatura elevazione *[7391+38163]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p style="text-align: center;">PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)</p>			45554,00		45'554,00 <hr/> 45'554,00	1,11	50'564,94
	A R I P O R T A R E							105'341'400,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'341'400,55
2309 / 2363 D.01.021.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenien ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura 12,40*12,150*0,040 12,40*14,360*0,040		12,40 12,40	12,150 14,360	0,040 0,040	6,03 7,12		
	SOMMANO mc					13,15	147,27	1'936,60
2310 / 2365 D.01.043.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura 2,00*12,40*12,150 2,00*12,40*14,360	2,00 2,00	12,40 12,40	12,150 14,360		301,32 356,13		
	SOMMANO mq					657,45	1,08	710,05
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2311 / 2352 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successi ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura riempimento a tergo delle spalle i misto cementato 2,00*[((4,55+1,90)*2,70)/2]*30,500	2,00	8,71	30,500		531,31		
	SOMMANO mc					531,31	40,97	21'767,77
2312 / 2359 B.06.094.b	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPER ... UZZO - - PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura impermeabilizzazione marciapiede 12,40*0,930 12,40*[,51+,85+,81]		12,40 12,40	0,930 2,170		11,53 26,91		
	A R I P O R T A R E					38,44		105'365'814,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					38,44		105'365'814,97
	SOMMANO mq					38,44	20,62	792,63
2313 / 2366 B.06.094.a	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPER ... UZZO - - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura 12,40*12,150 12,40*14,360		12,40 12,40	12,150 14,360		150,66 178,06		
	SOMMANO mq					328,72	22,31	7'333,74
2314 / 2367 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura barriera anti - proiezione (si considera 28 kg/mq) [2,00*28]*20,00*2,000	56,00	20,00		2,000	2'240,00		
	SOMMANO kg					2'240,00	3,92	8'780,80
2315 / 2472 B.06.040	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammorsato nella muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura Finitura spalle *4,00*25,00	4,00	25,00			100,00		
	SOMMANO mq					100,00	36,66	3'666,00
	PO10 - Mitigazioni ambientali (SbCat 32)							
2316 / 3666 E.06.001	LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI ALVEI DI PIETRAMME NATURALE Di volume comunque non inferiori a mc 0,30 e di peso non superiore a q.li 8,00 per gettate subacquee, per nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti, compresa la ... zione del fondo, posa di massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta compreso l'intasamento dei vani. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Inalveazione *435,00*0,600	435,00			0,600	261,00		
	A R I P O R T A R E					261,00		105'386'388,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					261,00		105'386'388,14
	SOMMANO mc					261,00	39,10	10'205,10
2317 / 3667 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali geotessile *435,00					435,00		
	SOMMANO mq					435,00	2,52	1'096,20
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)							
2318 / 2360 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 33 - PO11 - Segnaletica laterali [2*2]*12,40 [2*2]*12,40	4,00 4,00	12,40 12,40			49,60 49,60		
	SOMMANO ml					99,20	0,45	44,64
2319 / 2361 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 22 - OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 SbCat 33 - PO11 - Segnaletica centrale 2,00*12,40	2,00	12,40			24,80		
	SOMMANO ml					24,80	0,48	11,90
	OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase (Cat 23) <nessuna> (SbCat 0)							
2320 / 2268 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON							
	A RIPORTARE							105'397'745,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'397'745,98
	BITUME MODIFICATO SOFT Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 0 - <nessuna> Base *23,20*10,650*0,200		23,20	10,650	0,200	49,42		
	SOMMANO mc					49,42	130,04	6'426,58
	PO02 - Demolizioni (SbCat 24)							
2321 / 2259 B.08.003.1.c	OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - TRAVI PREFABBRIC ... - TRAVI A "T" O A "I" -- PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M Fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a "I" per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/10 dell'altezza della trave ... lla Classe B450C c.s., staffe sporgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 24 - PO02 - Demolizioni travi prefabbricate Vedi voce n° 2258 [cad 19.00] *21,200			21,200		402,80		
	SOMMANO ml					402,80	275,26	110'874,73
	PO05 - Spalle (SbCat 27)							
2322 / 2257 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 27 - PO05 - Spalle - prima fase ,soletta compreso marciapiede (area di serzione 4.35 mq/ml 4,53*23,200 -seconda fase ,soletta compreso marciapiede (area di serzione 4.06 mq/ml 4,06*23,200		4,53	23,200		105,10		
			4,06	23,200		94,19		
	SOMMANO mc					199,29	118,22	23'560,06
	PO06 - Appoggi e giunti (SbCat 28)							
2323 / 2266 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	A R I P O R T A R E							105'538'607,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'538'607,35
	<p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 28 - PO06 - Appoggi e giunti -prima fase *23,20*11,300*0,060 seconda fase *23,20*10,000*0,060</p>		23,20 23,20	11,300 10,000	0,060 0,060	15,73 13,92		
	SOMMANO mc					29,65	134,13	3'976,95
	PO07 - Impalcato (SbCat 29)							
2324 / 2258 B.04.018.c	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - POSA ... FUORI OPERA X IMPALCATI - - PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00</p> <p>In c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a piè d'opera a mezzo di autogrù, il sollevamento ed il loro posizionamento in opera, a qualsiasi altezza eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate - prima fase *10,00 - seconda fase *9,00</p>					10,00 9,00		
	SOMMANO cad					19,00	718,95	13'660,05
2325 / 2260 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 29 - PO07 - Impalcato prima fase soletta laterali soletta *23,200*0,520 23,200*0,220 laterali marciapiedi *23,200*0,930 23,200*0,630 seconda fase soletta laterali soletta *23,200*0,520 23,200*0,220 laterali marciapiede *23,200*0,300 23,200*0,890</p>			23,200 23,200 23,200 23,200	0,520 0,220 0,930 0,630	12,06 5,10 21,58 14,62		
	SOMMANO mq					98,13	22,21	2'179,47
2326 / 2261 B.04.016	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</p>							
	A R I P O R T A R E							105'558'423,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							105'558'423,82	
	<p>Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... i prefabbricate e varate; in tal caso si deterranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase</p> <p>SbCat 29 - PO07 - Impalcato</p> <p>-prima fase predalles impalcato 2,00*2,03*21,200 7,00*1,00*21,200</p> <p>-seconda fase predalles impalcato 2,00*2,03*21,200 6,00*1,00*21,200</p>	2,00 7,00 2,00 6,00	2,03 1,00 2,03 1,00	21,200 21,200 21,200 21,200		86,07 148,40 86,07 127,20			
	SOMMANO mq					447,74		35,51	15'899,25
2327 / 2262 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase</p> <p>SbCat 29 - PO07 - Impalcato</p> <p>Armatura elevazione *[48703+11778]</p>		60481,00			60'481,00			
	SOMMANO kg					60'481,00		1,11	67'133,91
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)								
2328 / 2267 D.01.021.a	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.</p> <p>Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenien ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase</p> <p>SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura</p> <p>prima fase *23,20*11,300*0,040 seconda fase *23,20*10,000*0,040</p>		23,20 23,20	11,300 10,000	0,040 0,040	10,49 9,28			
	SOMMANO mc					19,77		147,27	2'911,53
2329 / 2269 D.01.043.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase</p> <p>SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura</p> <p>prima fase *2,00*23,20*11,300 seconda fase *2,00*23,20*10,000</p>	2,00 2,00	23,20 23,20	11,300 10,000		524,32 464,00			
	A RIPORTARE					988,32			105'644'368,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					988,32		105'644'368,51
	SOMMANO mq					988,32	1,08	1'067,39
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
2330 / 2256 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura riempimento a tergo delle spalle i misto cementato - prima fase * $[(5,25+2,45)*2,80]/2$ *13,200 $[(5,10+2,45)*2,70]/2$ *13,200 - seconda fase * $[(5,25+2,45)*2,80]/2$ *11,750 $[(5,10+2,45)*2,70]/2$ *11,750							
	SOMMANO mc					523,21	40,97	21'435,91
2331 / 2263 B.06.094.b	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPER ... UZZO - - PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura prima fase impermeabilizzazione marciapiede *23,20*[.22+.63] seconda fase impermeabilizzazione marciapiede *23,20*[.22+.59]							
	SOMMANO mq					38,51	20,62	794,08
2332 / 2270 B.06.094.a	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPER ... UZZO - - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura prima fase *23,20*11,300 seconda fase *23,20*10,000							
	SOMMANO mq					494,16	22,31	11'024,71
2333 / 2271 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di							
	A RIPORTARE							105'678'690,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'678'690,60
	qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura prima e seconda fase barriera anti - proiezione (si considera 28 kg/mq) [2,00*28]*23,20*2,000	56,00	23,20		2,000	2'598,40		
	SOMMANO kg					2'598,40	3,92	10'185,73
2334 / 2670 B.06.040	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammorsato nella muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura Finitura spalle *4,00*28,00	4,00	28,00			112,00		
	SOMMANO mq					112,00	36,66	4'105,92
	PO10 - Mitigazioni ambientali (SbCat 32)							
2335 / 3668 E.06.001	LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI ALVEI DI PIETRAMME NATURALE Di volume comunque non inferiori a mc 0,30 e di peso non superiore a q.li 8,00 per gettate subacquee, per nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti, compresa la ... zione del fondo, posa di massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta compreso l'intasamento dei vani. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Inalveazione *1690,00*0,600	1690,00			0,600	1'014,00		
	SOMMANO mc					1'014,00	39,10	39'647,40
2336 / 3669 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali geotessile *1690,00*0,600	1690,00			0,600	1'014,00		
	SOMMANO mq					1'014,00	2,52	2'555,28
	A R I P O R T A R E							105'735'184,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'735'184,93
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)							
2337 / 2264 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 33 - PO11 - Segnaletica - prima fase laterali - seconda fase *2,00*23,20 2,00*23,20	2,00 2,00	23,20 23,20			46,40 46,40		
	SOMMANO ml					92,80	0,45	41,76
2338 / 2265 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 23 - OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase SbCat 33 - PO11 - Segnaletica - prima fase centrale *23,20 - seconda fase centrale *23,20		23,20 23,20			23,20 23,20		
	SOMMANO ml					46,40	0,48	22,27
	OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria (Cat 24) <nessuna> (SbCat 0)							
2339 / 2284 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria SbCat 0 - <nessuna> Base *23,20*6,000*0,050		23,20	6,000	0,050	6,96		
	SOMMANO mc					6,96	24,26	168,85
	PO03 - Fondazioni profonde (SbCat 25)							
2340 / 2275 B.08.003.1.c	OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - TRAVI PREFABBRIC ... - TRAVI A "T" O A "I" - - PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M							
	A R I P O R T A R E							105'735'417,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'735'417,81
	<p>Fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a "I" per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/10 dell'altezza della trave ... lla Classe B450C c.s., staffe sporgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria SbCat 25 - PO03 - Fondazioni profonde travi prefabbricate Vedi voce n° 2274 [cad 6.00] *21,200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p style="text-align: center;">PO05 - Spalle (SbCat 27)</p>					127,20		
				21,200		127,20	275,26	35'013,07
2341 / 2273 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria SbCat 27 - PO05 - Spalle - soletta compreso marciapiede (area di serzione 2.57 mq/ml 2,57*23,200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">PO06 - Appoggi e giunti (SbCat 28)</p>		2,57	23,200		59,62		
						59,62	118,22	7'048,28
2342 / 2282 D.01.017.a	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria SbCat 28 - PO06 - Appoggi e giunti 23,20*6,000*0,080</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">PO07 - Impalcato (SbCat 29)</p>		23,20	6,000	0,080	11,14		
						11,14	134,13	1'494,21
2343 / 2274 B.04.018.c	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - POSA ... FUORI OPERA X IMPALCATI - - PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00</p> <p>In c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a pié d'opera a mezzo di autogrù, il sollevamento ed il loro posizionamento in opera, a qualsiasi altezza eseguito con qualsiasi sistema,</p>							
	A R I P O R T A R E							105'778'973,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'778'973,37
	<p>compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secodaria SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate 6,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,00		
						6,00	718,95	4'313,70
2344 / 2276 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secodaria SbCat 29 - PO07 - Impalcato soletta laterali soletta *2,00*23,200*0,220 laterali marciapiedi *2,00*23,200*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00		23,200	0,220	10,21		
		2,00		23,200	0,500	23,20		
						33,41	22,21	742,04
2345 / 2277 B.04.016	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</p> <p>Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secodaria SbCat 29 - PO07 - Impalcato - predalles impalcato 2,00*1,85*21,200 3,00*1,00*21,200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	1,85	21,200		78,44		
		3,00	1,00	21,200		63,60		
						142,04	35,51	5'043,84
2346 / 2278 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secodaria SbCat 29 - PO07 - Impalcato Armatura elevazione *[3636+19882]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p style="text-align: center;">PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)</p>					23'518,00		
			23518,00			23'518,00	1,11	26'104,98
	A R I P O R T A R E							105'815'177,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'815'177,93
2347 / 2283 D.01.021.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenien ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura 23,20*6,000*0,040 SOMMANO mc		23,20	6,000	0,040	5,57		
						5,57	147,27	820,29
2348 / 2285 D.01.043.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura 2,00*23,20*6,000 SOMMANO mq PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)	2,00	23,20	6,000		278,40		
						278,40	1,08	300,67
2349 / 2272 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura riempimento a tergo delle spalle i misto cementato 2,00*[((5,15+2,45)*2,70)/2]*7,500 SOMMANO mc	2,00	10,26	7,500		153,90		
						153,90	40,97	6'305,28
2350 / 2279 B.06.094.b	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPER ... UZZO - - PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura e impermeabilizzazione marciapiede *2,00*23,20*0,220	2,00	23,20	0,220		10,21		
	A R I P O R T A R E					10,21		105'822'604,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					10,21		105'822'604,17
	SOMMANO mq					10,21	20,62	210,53
2351 / 2286 B.06.094.a	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPER ... UZZO - - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secodaria SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura 23,20*6,000		23,20	6,000		139,20		
	SOMMANO mq					139,20	22,31	3'105,55
2352 / 2287 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secodaria SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura barriera anti - proiezione (si considera 28 kg/mq) [1,00*28]*29,00*2,000	28,00	29,00		2,000	1'624,00		
	SOMMANO kg					1'624,00	3,92	6'366,08
2353 / 2671 B.06.040	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammorsato nella muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secodaria SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura Finitura spalle *4,00*22,00	4,00	22,00			88,00		
	SOMMANO mq					88,00	36,66	3'226,08
	PO10 - Mitigazioni ambientali (SbCat 32)							
2354 / 4339 E.06.001	LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI ALVEI DI PIETRAMA NATURALE Di volume comunque non inferiori a mc 0,30 e di peso non superiore a q.li 8,00 per gettate subacquee, per nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti, compresa la ... zione del fondo, posa di massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta compreso l'intasamento dei vani. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secodaria							
	A RIPORTARE							105'835'512,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'835'512,41
2355 / 4340 E.01.030.b	SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Inalveazione *1690,00*0,400	1690,00			0,400	676,00	39,10	26'431,60
	SOMMANO mc					676,00		
	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secodaria SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali geotessile *1690,00*0,400	1690,00			0,400	676,00	2,52	1'703,52
	SOMMANO mq					676,00		
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)							
2356 / 2280 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secodaria SbCat 33 - PO11 - Segnaletica - laterali *2,00*23,20	2,00	23,20			46,40	0,45	20,88
	SOMMANO ml					46,40		
2357 / 2281 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 24 - OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secodaria SbCat 33 - PO11 - Segnaletica - centrale *23,20		23,20			23,20	0,48	11,14
	SOMMANO ml					23,20		
	TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 (Cat 25) <nessuna> (SbCat 0)							
2358 / 2686	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN							
	A R I P O R T A R E							105'863'679,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'863'679,55
B.05.030	<p>BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535</p> <p>SbCat 0 - <nessuna></p> <p>Acciaio imbocchi e pozzetti</p> <p>[1681+1890]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p style="text-align: center;">TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)</p>	3571,00				3'571,00		
						3'571,00	1,11	3'963,81
2359 / 913 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ...</p> <p>IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.</p> <p>Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Scavo canna e pozzetti</p> <p>Elaborato di riferimento T00-TM02-STR-DI01-A</p> <p>Volume di scavo entro i primi 2 m *1765,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					1'765,00		
						1'765,00	6,27	11'066,55
2360 / 2683 B.01.005.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ...</p> <p>A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</p> <p>Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Scavo canna e pozzetti</p> <p>Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *676,79</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					676,79		
						676,79	1,96	1'326,51
2361 / 2684 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -</p> <p>CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON</p> <p>CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassafornie e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Magrone</p> <p>Canna tombino *41,08*0,100*3,500</p> <p>Passerella fauna - riempimento *41,08*0,500*0,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		41,08	0,100	3,500	14,38		
			41,08	0,500	0,300	6,16		
						20,54	67,10	1'378,23
	A R I P O R T A R E							105'881'414,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							105'881'414,65
2362 / 2689 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *3,50*0,100*4,500 Pozzetto centrale *3,00*0,100*4,500 Sbocco di uscita *6,40*0,100*4,500</p>							
	SOMMANO mc					5,81	67,10	389,85
2363 / 3866 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *1765,00 A detrarre Volume tombino *-1,00*40,68*3,100*2,600 A detrarre volume pozzetto *-1,00*2,60*4,100*4,100 A detrarre imbocco *-1,00*3,10*0,900*4,100 A detrarre sbocco *-1,00*6,00*0,500*4,100 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,50*0,100*4,500 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*3,00*0,100*4,500 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*6,40*0,100*4,500 a detrarre misto cementato *-1,00*335,79</p>							
	Sommano positivi mc					1'765,00		
	Sommano negativi mc					-736,93		
	SOMMANO mc					1'028,07	1,54	1'583,23
2364 / 3867 A.02.005	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI</p> <p>CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *1765,00 A detrarre Volume tombino *-1,00*40,68*3,100*2,600 A detrarre volume pozzetto *-1,00*2,60*4,100*4,100 A detrarre imbocco *-1,00*3,10*0,900*4,100 A detrarre sbocco *-1,00*6,00*0,500*4,100 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,50*0,100*4,500 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*3,00*0,100*4,500 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*6,40*0,100*4,500 a detrarre misto cementato *-1,00*335,79</p>							
	A RIPIORTARE					1'028,07		105'883'387,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'028,07		105'883'387,73
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					1'765,00 -736,93		
	SOMMANO mc					1'028,07	2,55	2'621,58
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
2365 / 2685 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *40,68*0,300*3,100 Pareti *2,00*40,68*0,300*2,000 Copertura *40,68*0,300*3,100 Passerella fauna *40,68*0,200*0,400							
	SOMMANO mc					127,73	118,22	15'100,24
2366 / 2687 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino [6260+5370+4428]							
	SOMMANO kg	16058,00				16'058,00	1,11	17'824,38
2367 / 2688 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*40,68*0,300 2,00*0,300*3,100 Pareti *2,00*40,68*2,300 2,00*40,68*2,000 Copertura *40,68*2,500 Passerella fauna *2,00*40,68*0,400							
	SOMMANO mc	2,00	40,68	0,300		24,41		
		2,00		0,300	3,100	1,86		
		2,00	40,68		2,300	187,13		
		2,00	40,68		2,000	162,72		
			40,68		2,500	101,70		
		2,00	40,68		0,400	32,54		
	A R I P O R T A R E					510,36		105'918'933,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					510,36		105'918'933,93
	SOMMANO mq					510,36	22,21	11'335,10
2368 / 2690 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *3,10*0,400*4,100 Area in pianta *2,91*3,840 Pozzetto centrale Fondazione *2,60*0,400*4,100 Area in pianta *3,66*4,100 Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *3,24*4,100 Pareti esterne *2,00*8,89*0,300</p>							
	SOMMANO mc							
2369 / 2691 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio muri *[3352+1431]</p>	2,00	8,89	0,300		5,33		
	SOMMANO kg						118,22	6'399,25
2370 / 2692 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*3,10*0,400 2,00*4,10*0,400 Perimetro in pianta *20,01*3,840 Pozzetto centrale Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*4,10*0,400 Perimetro in pianta *13,40*4,100 Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *11,65*4,100 Pareti esterne *4,00*8,89</p>	4783,00				4783,00		
	SOMMANO kg							
							1,11	5'309,13
	A RIPORTARE						226,23	105'941'977,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					226,23		105'941'977,41
	SOMMANO mq					226,23	22,21	5'024,57
2371 / 2693 B.02.100.f	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/ 300 Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Micropali Ø 300 INT. 40 *36,00*15,000	36,00		15,000		540,00		
	SOMMANO ml					540,00	23,44	12'657,60
2372 / 2694 B.02.105.e	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Getto micropali *540,00					540,00		
	SOMMANO ml					540,00	33,64	18'165,60
2373 / 2695 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Armatura micropali F219.1x8 - p=41.6 kg/m *540,00*41,600	540,00		41,600		22'464,00		
	SOMMANO kg					22'464,00	1,53	34'369,92
2374 / 2696 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri							
	A RIPORTARE							106'012'195,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'012'195,10
	Micropali di sostegno dello scavo Magrone cordolo *14,00*0,70*0,100	14,00	0,70	0,100		0,98		
	SOMMANO mc					0,98	67,10	65,76
2375 / 2697 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo *14,00*0,50*0,500	14,00	0,50	0,500		3,50		
	SOMMANO mc					3,50	102,10	357,35
2376 / 2698 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Casseforme cordolo *2,00*14,50*0,500	2,00	14,50	0,500		14,50		
	SOMMANO mq					14,50	22,21	322,05
2377 / 2699 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Cordolo micropali di sostegno dello scavo *270,00					270,00		
	SOMMANO kg					270,00	1,11	299,70
2378 / 2700 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo							
	A R I P O R T A R E							106'013'239,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'013'239,96
	Demolizioni in II fase Micropali *9,00*3,94*0,070 Cordolo *3,10*0,50*0,500	9,00 3,10	3,94 0,50	0,070 0,500		2,48 0,78		
	SOMMANO mc					3,26	25,30	82,48
	TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)							
2379 / 3168 E.06.003.a	LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - ESECUZIONE DI SCOGLIER ... ETRA NATURALE - - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mm ² , in quantità non inferiore a 0,30 mc. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Inalveazione in massi cementati *40,00*0,300	40,00			0,300	12,00		
	SOMMANO mc					12,00	71,83	861,96
2380 / 3169 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni geotessile *40,00					40,00		
	SOMMANO mq					40,00	2,52	100,80
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
2381 / 3170 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *4,10*28,000*1,050 Pozzetto centrale *4,10*28,000*1,050 Sbocco di uscita *4,10*28,000*1,050		4,10 4,10 4,10	28,000 28,000 28,000	1,050 1,050 1,050	120,54 120,54 120,54		
	SOMMANO kg					361,62	3,92	1'417,55
2382 / 3171 I.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	A R I P O R T A R E							106'015'702,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'015'702,75
	<p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna *10,20</p>		10,20			10,20		
	SOMMANO ml					10,20	11,57	118,01
2383 / 3172 PA.OC.0004	<p>BARRIERA DISSUAZIONE PER FAUNA IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore realizzate con lamiere di acciaio zincato delle dimensioni di 2m x 1m e spessore pari a 2 mm, tagliate a metà ... a tali habitat durante le migrazioni stagionali raggiungano aree potenzialmente pericolose (piattaforma stradale). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Sviluppo 200ml *200,00</p>		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	11,58	2'316,00
2384 / 3870 B.06.085	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine poli ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna copertura *40,68*3,100 Canna pareti *2,00*40,68*2,600 2° strato copertura *40,68*3,100 Risolto 2° strato su pareti *2,00*40,68*0,800</p>							
	SOMMANO mq	2,00	40,68		3,100	126,11		
						2,600	211,54	
						40,68	126,11	
		2,00	40,68			0,800	65,09	
	SOMMANO mq					528,85	17,99	9'514,01
2385 / 3871 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Protezioni pareti *2,00*40,68*3,100</p>							
	SOMMANO mq	2,00	40,68		3,100	252,22		
						252,22	2,52	635,59
2386 / 3872 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato</p>							
	A R I P O R T A R E							106'028'286,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'028'286,36
	<p>a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Massetto protezione impermeabilizzazione *40,68*0,100*3,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		40,68	0,100	3,100	12,61		
						12,61	94,71	1'194,29
2387 / 3873 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna rete Massetto protezione impermeabilizzazione fi 6 20x20 peso 2,29 Kg/mq *2,29*40,68*1,100*3,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2,29	40,68	1,100	3,100	317,67		
						317,67	1,43	454,27
2388 / 3874 PA.OC.0003	<p>RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Misto cementato Misto cementato *8,25*40,68</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	8,25	40,68			335,61		
						335,61	39,30	13'189,47
2389 / 4240 B.09.125.a	<p>OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA</p> <p>Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituit ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione ≥ 0,8 MPa. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura 60,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					60,00		
						60,00	26,92	1'615,20
	TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 (Cat 26) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
2390 / 2701 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e</p>							
	A R I P O R T A R E							106'044'739,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'044'739,59
	<p>consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.</p> <p>Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Scavo canna e pozzetti</p> <p>Elaborato di riferimento T00-TM03-STR-DI01-A</p> <p>Volume di scavo entro i primi 2 m *1196,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					1'196,00		
						1'196,00	6,27	7'498,92
2391 / 2702 B.01.005.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ...</p> <p>A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</p> <p>Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Scavo canna e pozzetti</p> <p>Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *299,45</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					299,45		
						299,45	1,96	586,92
2392 / 2703 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -</p> <p>CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON</p> <p>CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Magrone</p> <p>Canna tombino *49,37*0,100*4,000</p> <p>Passerella fauna - riempimento *49,37*0,500*0,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		49,37	0,100	4,000	19,75		
			49,37	0,500	0,300	7,41		
						27,16	67,10	1'822,44
2393 / 2704 PA.OC.0003	<p>RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO</p> <p>costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterrì per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Rinfianco *11,30*49,37</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	11,30	49,37			557,88		
						557,88	39,30	21'924,68
2394 / 2708 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -</p> <p>CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON</p> <p>CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553</p>							
	A R I P O R T A R E							106'076'572,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'076'572,55
	SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *5,57*0,100*5,000 Sbocco di uscita *6,90*0,100*5,000 Pozzetto centrale *4,90*0,100*3,000		5,57	0,100	5,000	2,79		
			6,90	0,100	5,000	3,45		
			4,90	0,100	3,000	1,47		
	SOMMANO mc					7,71	67,10	517,34
2395 / 3875 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *1196,00 A detrarre Volume tombino *-1,00*48,97*3,600*2,600 A detrarre volume pozzetto *-1,00*4,50*6,330*2,600 A detrarre imbocco *-1,00*5,17*1,200*4,600 A detrarre sbocco *-1,00*6,00*3,100*4,600 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*5,57*0,100*5,000 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*4,90*0,100*3,000 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*6,40*0,100*5,000 a detrarre misto cementato *-1,00*416,46					1'196,00		
		-1,00	48,97	3,600	2,600	-458,36		
		-1,00	4,50	6,330	2,600	-74,06		
		-1,00	5,17	1,200	4,600	-28,54		
		-1,00	6,00	3,100	4,600	-85,56		
		-1,00	5,57	0,100	5,000	-2,79		
		-1,00	4,90	0,100	3,000	-1,47		
		-1,00	6,40	0,100	5,000	-3,20		
		-1,00	416,46			-416,46		
	Sommano positivi mc					1'196,00		
	Sommano negativi mc					-1'070,44		
	SOMMANO mc					125,56	1,54	193,36
2396 / 3876 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *1196,00 A detrarre Volume tombino *-1,00*48,97*3,600*2,600 A detrarre volume pozzetto *-1,00*4,50*6,330*2,600 A detrarre imbocco *-1,00*5,17*1,200*4,600 A detrarre sbocco *-1,00*6,00*3,100*4,600 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*5,57*0,100*5,000 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*4,90*0,100*3,000 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*6,40*0,100*5,000 a detrarre misto cementato *-1,00*416,46					1'196,00		
		-1,00	48,97	3,600	2,600	-458,36		
		-1,00	4,50	6,330	2,600	-74,06		
		-1,00	5,17	1,200	4,600	-28,54		
		-1,00	6,00	3,100	4,600	-85,56		
		-1,00	5,57	0,100	5,000	-2,79		
		-1,00	4,90	0,100	3,000	-1,47		
		-1,00	6,40	0,100	5,000	-3,20		
		-1,00	416,46			-416,46		
	Sommano positivi mc					1'196,00		
	Sommano negativi mc					-1'070,44		
	SOMMANO mc					125,56	2,55	320,18
2397 / 2705 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	A R I P O R T A R E							106'077'603,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'077'603,43
	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *35,50*0,300*3,600 Pareti *2,00*35,50*0,300*2,000 Copertura *35,50*0,300*3,600 Passerella fauna *35,50*0,200*0,400</p>		35,50	0,300	3,600	38,34		
		2,00	35,50	0,300	2,000	42,60		
			35,50	0,300	3,600	38,34		
			35,50	0,200	0,400	2,84		
	SOMMANO mc					122,12	118,22	14'437,03
2398 / 2706 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino</p>							
	28179,000				28179,000	28'179,00		
	SOMMANO kg					28'179,00	1,11	31'278,69
2399 / 2707 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Canna tombino Fondazione *2,00*48,97*0,300 2,00*3,600*0,300 Pareti *2,00*48,97*2,300 2,00*48,97*2,000 Copertura *48,97*3,000 Passerella fauna *2,00*48,97*0,400</p>		48,97		0,300	29,38		
		2,00		3,600	0,300	2,16		
		2,00	48,97	2,300		225,26		
		2,00	48,97	2,000		195,88		
			48,97	3,000		146,91		
		2,00	48,97	0,400		39,18		
	SOMMANO mq					638,77	22,21	14'187,08
2400 / 2709 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e</p>							
	A R I P O R T A R E							106'137'506,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'137'506,23
	stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *6,75*0,400*4,600 Area in pianta *6,45*2,500 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *16,40*4,600 Pareti esterne *2,00*11,10*0,300		6,75 6,45 16,40 11,10	0,400 4,600 0,300	4,600 2,500 75,44 6,66	12,42 16,13 75,44 6,66		
	SOMMANO mc					110,65	118,22	13'081,04
2401 / 2710 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti 8510,000					8'510,00		
	SOMMANO kg					8'510,00	1,11	9'446,10
2402 / 2711 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Imbocco di entrata Fondazione *2,00*5,17*0,400 2,00*4,60*0,400 Perimetro in pianta *22,71*2,500 Pozzetto centrale Fondazione *2,00*4,50*0,400 2,00*2,60*0,400 Perimetro in pianta *26,02*6,330 Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *11,00*4,600 Pareti esterne *4,00*9,95	2,00 2,00 2,00 2,00 4,00	5,17 4,60 22,71 4,50 2,60 26,02 11,00 9,95	0,400 0,400 2,500 0,400 0,400 6,330 4,600	4,14 3,68 56,78 3,60 2,08 164,71 50,60 39,80			
	SOMMANO mq					325,39	22,21	7'226,91
2403 / 2712 B.02.100.f	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/ 300 Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione							
	A R I P O R T A R E							106'167'260,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'167'260,28
	dell'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Micropali Ø 300 INT. 40 *38,00*15,000	38,00		15,000		570,00		
	SOMMANO ml					570,00	23,44	13'360,80
2404 / 2713 B.02.105.e	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Getto micropali *570,00					570,00		
	SOMMANO ml					570,00	33,64	19'174,80
2405 / 2714 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Armatura micropali F219.1x8 - p=41.6 kg/m *570,00*41,600	570,00		41,600		23'712,00		
	SOMMANO kg					23'712,00	1,53	36'279,36
2406 / 2715 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Magrone cordolo *15,20*0,70*0,100	15,20	0,70	0,100		1,06		
	SOMMANO mc					1,06	67,10	71,13
2407 / 2716 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato							
	A R I P O R T A R E							106'236'146,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'236'146,37
	<p>a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo *15,20*0,50*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	15,20	0,50	0,500		3,80		
						3,80	102,10	387,98
2408 / 2717 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Casseforme cordolo *2,00*15,20*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	15,20	0,500		15,20		
						15,20	22,21	337,59
2409 / 2718 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo *290,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					290,00		
						290,00	1,11	321,90
2410 / 2719 A.03.019	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</p> <p>Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Micropali *10,00*2,97*0,070 Cordolo *3,60*0,50*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	10,00	2,97	0,070		2,08		
		3,60	0,50	0,500		0,90		
						2,98	25,30	75,39
	TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)							
2411 / 3173 E.06.003.a	<p>LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - ESECUZIONE DI SCOGLIER ... ETRA NATURALE - - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE</p>							
	A R I P O R T A R E							106'237'269,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'237'269,23
	<p>Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mm², in quantità non inferiore a 0,30 mc. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Inalveazione in massi cementati *90,00*4,000*0,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		90,00	4,000	0,300	108,00		
						108,00	71,83	7'757,64
2412 / 3174 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni geotessile *90,00*4,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		90,00	4,000		360,00		
						360,00	2,52	907,20
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
2413 / 2720 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Rete di protezione faunistica si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *4,60*28,000*1,050 Sbocco di uscita *4,60*28,000*1,050</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		4,60	28,000	1,050	135,24		
			4,60	28,000	1,050	135,24		
						270,48	3,92	1'060,28
2414 / 2721 I.01.009	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna *4,00*11,20</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>							
			4,00	11,20		44,80		
						44,80	11,57	518,34
2415 / 3116	BARRIERA DISSUAZIONE PER FAUNA IN LAMIERA DI ACCIAIO							
	A R I P O R T A R E							106'247'512,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'247'512,69
PA.OC.0004	ZINCATO Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore realizzate con lamiere di acciaio zincato delle dimensioni di 2m x 1m e spessore pari a 2 mm, tagliate a metà ... a tali habitat durante le migrazioni stagionali raggiungano aree potenzialmente pericolose (piattaforma stradale). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Sviluppo 200ml *200,00		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	11,58	2'316,00
2416 / 3879 B.06.085	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine poli ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna copertura *48,97*3,600 Canna pareti *2,00*48,97*2,600 2° strato copertura *48,97*3,600 Risvolto 2° strato su pareti *2,00*48,97*0,800	2,00	48,97		3,600	176,29		
		2,00	48,97		2,600	254,64		
		2,00	48,97		3,600	176,29		
		2,00	48,97		0,800	78,35		
	SOMMANO mq					685,57	17,99	12'333,40
2417 / 3880 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Protezioni pareti *2,00*48,97*3,100	2,00	48,97		3,100	303,61		
	SOMMANO mq					303,61	2,52	765,10
2418 / 3881 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Massetto protezione impermeabilizzazione *48,97*0,100*3,600		48,97	0,100	3,600	17,63		
	SOMMANO mc					17,63	94,71	1'669,74
2419 / 3882 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	A R I P O R T A R E							106'264'596,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'264'596,93
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna rete Massetto protezione impermeabilizzazione fi 6 20x20 peso 2,29 Kg/mq *2,29*48,97*1,100*3,600	2,29	48,97	1,100	3,600	444,08		
	SOMMANO kg					444,08	1,43	635,03
2420 / 3883 PA.OC.0003	RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterrì per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Misto cementato Misto cementato *8,50*48,97	8,50	48,97			416,25		
	SOMMANO mc					416,25	39,30	16'358,62
2421 / 4241 B.09.125.a	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituit ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione ≥ 0,8 MPa. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura 62,00					62,00		
	SOMMANO mq					62,00	26,92	1'669,04
	TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 (Cat 27) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
2422 / 2722 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM04-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m *2825,00					2'825,00		
	SOMMANO mc					2'825,00	6,27	17'712,75
	A R I P O R T A R E							106'300'972,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'300'972,37
2423 / 2723 B.01.005.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</p> <p>Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *672,21</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					672,21		
						672,21	1,96	1'317,53
2424 / 2724 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *52,20*0,100*3,800 Passerella fauna - riempimento *52,20*0,500*0,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		52,20	0,100	3,800	19,84		
		52,20		0,500	0,300	7,83		
						27,67	67,10	1'856,66
2425 / 2728 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *2,60*0,100*4,500 Centrale *2,80*0,100*4,500 Sbocco di uscita *4,80*0,100*4,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		2,60	0,100	4,500	1,17		
			2,80	0,100	4,500	1,26		
			4,80	0,100	4,100	1,97		
						4,40	67,10	295,24
2426 / 3884 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *2825,00 A detrarre Volume tombino *-1,00*38,72*3,100*2,600 A detrarre volume pozzetto *-1,00</p>	-1,00	38,72	3,100	2,600	2'825,00		
						-312,08		
						-1,00		
	A R I P O R T A R E					2'511,92		106'304'441,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'511,92		106'304'441,80
	A detrarre imbocco *-1,00*2,60*1,500*4,500	-1,00	2,60	1,500	4,500	-17,55		
	A detrarre sbocco *-1,00*7,60*0,500*4,100	-1,00	7,60	0,500	4,100	-15,58		
	a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*4,900	-1,00	3,00	0,100	4,900	-1,47		
	a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,40*0,100*0,400	-1,00	0,40	0,100	0,400	-0,02		
	a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*8,00*0,100*4,500	-1,00	8,00	0,100	4,500	-3,60		
	a detrarre misto cementato *-1,00*319,61	-1,00	319,61			-319,61		
	Sommano positivi mc					2'825,00		
	Sommano negativi mc					-670,91		
	SOMMANO mc					2'154,09	1,54	3'317,30
2427 / 3885 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *2825,00					2'825,00		
	A detrarre Volume tombino *-1,00*38,72*3,100*2,600	-1,00	38,72	3,100	2,600	-312,08		
	A detrarre volume pozzetto *-1,00					-1,00		
	A detrarre imbocco *-1,00*2,60*1,500*4,500	-1,00	2,60	1,500	4,500	-17,55		
	A detrarre sbocco *-1,00*7,60*0,500*4,100	-1,00	7,60	0,500	4,100	-15,58		
	a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*4,900	-1,00	3,00	0,100	4,900	-1,47		
	a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,40*0,100*0,400	-1,00	0,40	0,100	0,400	-0,02		
	a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*8,00*0,100*4,500	-1,00	8,00	0,100	4,500	-3,60		
	a detrarre misto cementato *-1,00*319,61	-1,00	319,61			-319,61		
	Sommano positivi mc					2'825,00		
	Sommano negativi mc					-670,91		
	SOMMANO mc					2'154,09	2,55	5'492,93
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
2428 / 2725 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *52,20*0,300*3,600 Pareti *2,00*52,20*0,300*2,000 Copertura *52,20*0,300*3,600 Passerella fauna *52,20*0,200*0,400							
			52,20	0,300	3,600	56,38		
		2,00	52,20	0,300	2,000	62,64		
			52,20	0,300	3,600	56,38		
			52,20	0,200	0,400	4,18		
	SOMMANO mc					179,58	118,22	21'229,95
2429 / 2726 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo							
	A R I P O R T A R E							106'334'481,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'334'481,98
	sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino [10494,00+15462+7374]	33330,00				33'330,00		
	SOMMANO kg					33'330,00	1,11	36'996,30
2430 / 2727 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*52,20*0,300 2,00*0,300*3,600 Pareti *2,00*52,20*2,000 2,00*52,20*2,000 Copertura *52,20*3,000 2,00*52,20*0,300 Passerella fauna *2,00*52,20*0,400	2,00	52,20	0,300		31,32		
		2,00		0,300	3,600	2,16		
		2,00	52,20		2,000	208,80		
		2,00	52,20		2,000	208,80		
			52,20		3,000	156,60		
		2,00	52,20	0,300		31,32		
		2,00	52,20		0,400	41,76		
	SOMMANO mq					680,76	22,21	15'119,68
2431 / 2729 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,60*0,300*4,500 Area in pianta *3,90*3,700 Pozzetto centrale Fondazione *2,60*0,300*4,500 Area in pianta *3,90*3,900 Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *3,00*4,100 Pareti esterne *2,00*9,10*0,300	2,60		0,300	4,500	3,51		
			3,90		3,700	14,43		
			2,60	0,300	4,500	3,51		
			3,90		3,900	15,21		
			3,00	4,100		12,30		
		2,00	9,10	0,300		5,46		
	SOMMANO mc					54,42	118,22	6'433,53
2432 / 2730 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	A R I P O R T A R E							106'393'031,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'393'031,49
2433 / 2731 B.04.001	<p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti [1725+2205+1253+2590]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,300 2,00*4,50*0,300 Perimetro in pianta *14,20*3,120 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *10,60*4,100 Pareti esterne *4,00*13,60</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	7773,00				7773,00 7773,00	1,11	8'628,03
2434 / 2735 PA.OC.0047	<p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 600 - Rck =>35 N/mmq</p> <p>Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... ia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. .</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600 *24,00*15,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	24,00		15,000		360,00 360,00	84,28	30'340,80
2435 / 2736 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Pali *24,00*620,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	24,00		620,000		14'880,00 14'880,00	1,11	16'516,80
2436 / 2737 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p>							
	A R I P O R T A R E							106'451'769,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							106'451'769,11
	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo *17,00*1,20*0,100</p>	17,00	1,20	0,100		2,04		
	SOMMANO mc					2,04	67,10	136,88
2437 / 2738 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo *17,00*1,00*1,000</p>	17,00	1,00	1,000		17,00		
	SOMMANO mc					17,00	102,10	1'735,70
2438 / 2739 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo *2,00*18,00*1,000</p>	2,00	18,00	1,000		36,00		
	SOMMANO mq					36,00	22,21	799,56
2439 / 2740 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Cordolo pali per il sostegno dello scavo *1120,00</p>					1'120,00		
	SOMMANO kg					1'120,00	1,11	1'243,20
2440 / 2741 A.03.019	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</p>							
	A RIPORTARE							106'455'684,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'455'684,45
	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali *6,00*3,99*0,280 Cordolo *3,10*1,00*1,000	6,00 3,10	3,99 1,00	0,280 1,000		6,70 3,10		
	SOMMANO mc					9,80	25,30	247,94
	TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)							
2441 / 2733 E.06.003.a	LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - ESECUZIONE DI SCOGLIER ... ETRA NATURALE - - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mmq, in quantità non inferiore a 0,30 mc. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Inalveazione in massi cementati *480,00*0,300	480,00			0,300	144,00		
	SOMMANO mc					144,00	71,83	10'343,52
2442 / 2734 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni geotessile *480,00					480,00		
	SOMMANO mq					480,00	2,52	1'209,60
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
2443 / 2732 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq)							
	A R I P O R T A R E							106'467'485,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'467'485,51
	Imbocco di entrata *4,50*28,000*1,050 Sbocco di uscita *4,10*28,000*1,050		4,50 4,10	28,000 28,000	1,050 1,050	132,30 120,54		
	SOMMANO kg					252,84	3,92	991,13
2444 / 2742 I.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna *10,20		10,20			10,20		
	SOMMANO ml					10,20	11,57	118,01
2445 / 3117 PA.OC.0004	BARRIERA DISSUAZIONE PER FAUNA IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore realizzate con lamiere di acciaio zincato delle dimensioni di 2m x 1m e spessore pari a 2 mm, tagliate a metà ... a tali habitat durante le migrazioni stagionali raggiungano aree potenzialmente pericolose (piattaforma stradale). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Sviluppo 200ml *200,00		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	11,58	2'316,00
2446 / 3888 B.06.085	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine poli ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna copertura *38,72*3,100 Canna pareti *2,00*38,72*2,600 2° strato copertura *38,72*3,100 Risolto 2° strato su pareti *2,00*38,72*0,800		38,72 38,72 38,72 38,72		3,100 2,600 3,100 0,800	120,03 201,34 120,03 61,95		
	SOMMANO mq					503,35	17,99	9'055,27
2447 / 3889 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Protezioni pareti *2,00*38,72*3,100		38,72		3,100	240,06		
	SOMMANO mq					240,06	2,52	604,95
	A R I P O R T A R E							106'480'570,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'480'570,87
2448 / 3890 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Massetto protezione impermeabilizzazione *38,72*0,100*3,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		38,72	0,100	3,100	12,00		
						12,00	94,71	1'136,52
2449 / 3891 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna rete Massetto protezione impermeabilizzazione fi 6 20x20 peso 2,29 Kg/mq *2,29*38,72*1,100*3,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2,29	38,72	1,100	3,100	302,36		
						302,36	1,43	432,37
2450 / 3892 PA.OC.0003	<p>RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Misto cementato Misto cementato *8,25*38,72</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	8,25	38,72			319,44		
						319,44	39,30	12'553,99
2451 / 4242 B.09.125.a	<p>OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA</p> <p>Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituit ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione ≥ 0,8 MPa. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura 45,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 (Cat 28)</p>					45,00		
						45,00	26,92	1'211,40
	A R I P O R T A R E							106'495'905,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'495'905,15
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
2452 / 2743 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE -- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.</p> <p>Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM06-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m *2216,00</p>					2'216,00		
	SOMMANO mc					2'216,00	6,27	13'894,32
2453 / 2744 B.01.005.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA -- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</p> <p>Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *715,22</p>					715,22		
	SOMMANO mc					715,22	1,96	1'401,83
2454 / 2745 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *38,20*0,100*3,000</p>		38,20	0,100	3,000	11,46		
	SOMMANO mc					11,46	67,10	768,97
2455 / 2749 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *3,00*0,100*4,000 Sbocco di uscita *15,90*0,100*4,000</p>		3,00 15,90	0,100 0,100	4,000 4,000	1,20 6,36		
	SOMMANO mc					7,56	67,10	507,28
	A R I P O R T A R E							106'512'477,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							106'512'477,55
2456 / 3893 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *2216,00</p> <p>A detrarre Volume tombino *-1,00*37,80*2,600*2,600 A detrarre volume pozzetto *-1,00 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*1,300*3,600 A detrarre sbocco *-1,00*15,50*0,600*3,600 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*4,000 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,40*0,100*0,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*15,90*0,100*4,000 a detrarre misto cementato *-1,00*302,57</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc Sommano negativi mc</p> <p style="text-align: center;">SOMMANO mc</p>					2'216,00 -255,53 -1,00 -12,17 -33,48 -1,20 -0,02 -6,36 -302,57 2'216,00 -612,33 1'603,67	1,54	2'469,65
2457 / 3894 A.02.005	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *2216,00</p> <p>A detrarre Volume tombino *-1,00*37,80*2,600*2,600 A detrarre volume pozzetto *-1,00 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*1,300*3,600 A detrarre sbocco *-1,00*15,50*0,600*3,600 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*4,000 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,40*0,100*0,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*15,90*0,100*4,000 a detrarre misto cementato *-1,00*302,57</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc Sommano negativi mc</p> <p style="text-align: center;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)</p>					2'216,00 -255,53 -1,00 -12,17 -33,48 -1,20 -0,02 -6,36 -302,57 2'216,00 -612,33 1'603,67	2,55	4'089,36
2458 / 2746 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p>							106'519'036,56
	A RIPIORTARE							106'519'036,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'519'036,56
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *37,80*0,300*2,600 Pareti *2,00*37,80*0,300*2,000 Copertura *37,80*0,300*2,600 SOMMANO mc	2,00	37,80 37,80 37,80	0,300 0,300 0,300	2,600 2,000 2,600	29,48 45,36 29,48	118,22	12'332,71
2459 / 2747 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino [5709+7157]	12866,00				12'866,00 12'866,00	1,11	14'281,26
2460 / 2748 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*37,80*0,300 2,00*0,300*2,600 Pareti *2,00*37,80*2,300 2,00*37,80*2,000 Copertura *37,80*2,000 SOMMANO mq	2,00 2,00 2,00 2,00	37,80 37,80 37,80 37,80	0,300 0,300	2,600 2,300 2,000 2,000	22,68 1,56 173,88 151,20 75,60	22,21	9'437,47
2461 / 2750 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,60*0,400*3,600 Area in pianta *3,36*3,900 Pozzetto centrale Sbocco di uscita		2,60 3,36	0,400	3,600 3,900	3,74 13,10		
	A R I P O R T A R E					16,84		106'555'088,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					16,84		106'555'088,00
	Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *8,78*3,600 Pareti esterne *2,00*38,35*0,300	2,00	8,78 38,35	3,600 0,300		31,61 23,01		
	SOMMANO mc					71,46	118,22	8'448,00
2462 / 2751 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti [1727+194+10302]	12223,00				12'223,00		
	SOMMANO kg					12'223,00	1,11	13'567,53
2463 / 2752 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, e ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*3,60*0,400 Perimetro in pianta *12,40*3,900 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *19,51*3,600 Pareti esterne *4,00*38,35	2,00 2,00 4,00	2,60 3,60 19,51 38,35	0,400 0,400 3,600	3,900	2,08 2,88 48,36 70,24 153,40		
	SOMMANO mq					276,96	22,21	6'151,28
2464 / 2754 PA.OC.0047	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 600 - Rck =>35 N/mm ² Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperforazione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... ia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. . SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600 *21,00*15,000	21,00		15,000		315,00		
	SOMMANO ml					315,00	84,28	26'548,20
2465 / 2755 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il							
	A RIPORTARE							106'609'803,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'609'803,01
	<p>filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Pali *21,00*1055,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	21,00		1055,000		22'155,00		
						22'155,00	1,11	24'592,05
2466 / 2756 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo *17,00*1,20*0,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	17,00	1,20	0,100		2,04		
						2,04	67,10	136,88
2467 / 2757 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo *17,00*1,00*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	17,00	1,00	1,000		17,00		
						17,00	102,10	1'735,70
2468 / 2758 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo *2,00*18,00*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	18,00	1,000		36,00		
						36,00	22,21	799,56
2469 / 2759 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per</p>							
	A R I P O R T A R E							106'637'067,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							106'637'067,20
	<p>lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sffido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo *985,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					985,00		
						985,00	1,11	1'093,35
2470 / 2760 A.03.019	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</p> <p>Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali *6,00*3,50*0,280 Cordolo *2,60*1,00*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)</p>	6,00	3,50	0,280		5,88		
		2,60	1,00	1,000		2,60		
						8,48	25,30	214,54
2471 / 3177 E.06.003.a	<p>LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - ESECUZIONE DI SCOGLIER ... ETRA NATURALE - - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE</p> <p>Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mmq, in quantità non inferiore a 0,30 mc. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Inalveazione in massi cementati *84,00*0,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	84,00			0,300	25,20		
						25,20	71,83	1'810,12
2472 / 3178 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni geotessile *84,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)</p>					84,00		
						84,00	2,52	211,68
	A RIPORTARE							106'640'396,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							106'640'396,89	
2473 / 2753 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *3,60*28,000*1,050 Sbocco di uscita *3,60*28,000*1,050</p>								
	SOMMANO kg						211,68	3,92	829,79
2474 / 2761 I.01.009	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna *9,20</p>								
	SOMMANO ml		9,20				9,20		
							9,20	11,57	106,44
2475 / 3897 B.06.085	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - MANTO IMPERMEABILIZZANTE</p> <p>Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine poli ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna copertura *37,80*2,600 Canna pareti *2,00*37,80*2,600 2° strato copertura *37,80*2,600 Risvolto 2° strato su pareti *2,00*37,80*0,800</p>								
	SOMMANO mq	2,00	37,80				98,28		
		2,00	37,80				196,56		
		2,00	37,80				98,28		
		2,00	37,80				60,48		
	SOMMANO mq						453,60	17,99	8'160,26
2476 / 3898 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Protezioni pareti *2,00*37,80*3,100</p>								
	SOMMANO mq	2,00	37,80				234,36		
							234,36	2,52	590,59
	A R I P O R T A R E								106'650'083,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'650'083,97
2477 / 3899 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Massetto protezione impermeabilizzazione *37,80*0,100*2,600</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		37,80	0,100	2,600	9,83		
						9,83	94,71	931,00
2478 / 3900 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna rete Massetto protezione impermeabilizzazione fi 6 20x20 peso 2,29 Kg/mq *2,29*37,80*1,100*2,600</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2,29	37,80	1,100	2,600	247,57		
						247,57	1,43	354,03
2479 / 3901 PA.AC.0003	<p>RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterrì per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Misto cementato Misto cementato *8,00*37,80</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 (Cat 29) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)</p>	8,00	37,80			302,40		
						302,40	39,30	11'884,32
2480 / 2086 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM07-STR-DI01-A Volume di scavo *8033,00</p>					8'033,00		
	A R I P O R T A R E					8'033,00		106'663'253,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8'033,00		106'663'253,32
	SOMMANO mc					8'033,00	3,25	26'107,25
2481 / 2087 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *53,05*0,100*4,400 Passerella fauna - riempimento *53,05*0,500*0,300</p>							
	SOMMANO mc					31,30	67,10	2'100,23
2482 / 2091 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *3,00*0,100*5,400 Sbocco di uscita *10,20*0,100*4,500</p>							
	SOMMANO mc					6,21	67,10	416,69
2483 / 2102 B.02.130.d	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 191/240</p> <p>Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.</p> <p>Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Tiranti I ordine *2,00*10,00*19,000 Tiranti II ordine *2,00*8,00*17,000 Tiranti III ordine *2,00*6,00*16,000 Tiranti IV ordine *2,00*4,00*14,000</p>							
	SOMMANO ml					956,00	24,71	23'622,76
2484 / 2103 B.02.135.1.c	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - INIEZIONI ... SUBORIZZONTALI - BASSA PRESSIONE - - PERFORO MM 141 - 190</p> <p>Iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, filler ed additivi, secondo le prescrizioni di capitolato. ... prestazione ed onere, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099</p>							
	A R I P O R T A R E							106'715'500,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'715'500,25
	SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Tiranti I ordine *2,00*10,00*11,000 Tiranti II ordine *2,00*8,00*9,000 Tiranti III ordine *2,00*6,00*8,000 Tiranti IV ordine *2,00*4,00*6,000	2,00 2,00 2,00 2,00	10,00 8,00 6,00 4,00		11,000 9,000 8,000 6,000	220,00 144,00 96,00 48,00		
	SOMMANO ml					508,00	6,27	3'185,16
2485 / 2104 B.02.135.2.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - INIEZIONI ... TALI - RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE - - PERFORO MM 141 - 190 Iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, filler ed additivi, secondo le prescrizioni di capitolato, ... prestazione ed onere, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Tiranti I ordine *2,00*10,00*8,000 Tiranti II ordine *2,00*8,00*8,000 Tiranti III ordine *2,00*6,00*8,000 Tiranti IV ordine *2,00*4,00*8,000	2,00 2,00 2,00 2,00	10,00 8,00 6,00 4,00		8,000 8,000 8,000 8,000	160,00 128,00 96,00 64,00		
	SOMMANO ml					448,00	13,64	6'110,72
2486 / 2105 B.02.140.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A 60 TON Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... servizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Tiranti Vedi voce n° 2102 [ml 956.00]					956,00		
	SOMMANO ml					956,00	23,36	22'332,16
2487 / 2106 B.02.142	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Tiranti *2,00*56,00	2,00	56,00			112,00		
	SOMMANO cad					112,00	12,99	1'454,88
2488 / 2107 B.02.115	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni trave di ripartizione 2HEB 200 - 61.30 kg/ml							
	A R I P O R T A R E							106'748'583,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'748'583,17
	Tratto 2 - Sviluppo 127m *2,00*[33+27+18+12]*2,000*61,300	2,00	90,00	2,000	61,300	22'068,00		
	SOMMANO kg					22'068,00	1,20	26'481,60
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
2489 / 2088 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *52,65*0,600*4,000 Pareti *2,00*52,65*0,500*2,000 Copertura *52,65*0,500*4,000 Passerella fauna *52,65*0,200*0,400	2,00	52,65	0,600	4,000	126,36		
			52,65	0,500	2,000	105,30		
			52,65	0,500	4,000	105,30		
			52,65	0,200	0,400	4,21		
	SOMMANO mc					341,17	118,22	40'333,12
2490 / 2089 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino [28739+34358]	63097,00				63'097,00		
	SOMMANO kg					63'097,00	1,11	70'037,67
2491 / 2090 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*52,65*0,600 2,00*0,600*4,000 Pareti *2,00*52,65*2,500 2,00*52,65*2,000 Copertura *52,65*3,000 Passerella fauna *2,00*52,65*0,400	2,00	52,65	0,600	4,000	63,18		
		2,00		0,600	4,000	4,80		
		2,00	52,65		2,500	263,25		
		2,00	52,65		2,000	210,60		
			52,65		3,000	157,95		
		2,00	52,65		0,400	42,12		
	SOMMANO mq					741,90	22,21	16'477,60
	A R I P O R T A R E							106'901'913,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'901'913,16
2492 / 2092 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,60*0,700*5,000 Area in pianta *4,23*3,700 Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *6,00*4,100 Pareti esterne *2,00*20,10*0,300</p>							
	SOMMANO mc	2,00	20,10	0,300		61,41	118,22	7'259,89
2493 / 2093 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti [7312+1859+1429]</p>	10600,00				10'600,00		
	SOMMANO kg					10'600,00	1,11	11'766,00
2494 / 2094 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,700 2,00*5,00*0,700 Perimetro in pianta *15,20*3,700 Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *25,00*4,100 Pareti esterne *4,00*20,10</p>							
	SOMMANO mq	2,00 2,00 4,00	2,60 5,00 20,10	0,700 0,700 4,100	3,700	3,64 7,00 56,24 102,50 80,40	22,21	5'547,61
2495 / 2096 PA.OC.0044	<p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 1000 - Rck =>35 N/mmq Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le</p>							
	A R I P O R T A R E							106'926'486,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'926'486,66
	<p>prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali f1000 *36,00*18,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	36,00		18,500		666,00		
						666,00	177,62	118'294,92
2496 / 2097 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo *36,00*2592,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	36,00			2592,000	93'312,00		
						93'312,00	1,11	103'576,32
2497 / 2098 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo *43,60*1,20*0,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	43,60	1,20	0,100		5,23		
						5,23	67,10	350,93
2498 / 2099 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo *43,60*1,00*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	43,60	1,00	1,000		43,60		
						43,60	102,10	4'451,56
2499 / 2100 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o</p>							
	A R I P O R T A R E							107'153'160,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'153'160,39
	<p>precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo *2,00*43,60*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	43,60	1,000		87,20		
						87,20	22,21	1'936,71
2500 / 2101 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo *2445,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					2'445,00		
						2'445,00	1,11	2'713,95
2501 / 2678 A.03.019	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</p> <p>Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.</p> <p>Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali *6,00*12,00*0,790 Cordolo *6,00*1,00*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	6,00	12,00	0,790		56,88		
		6,00	1,00	1,000		6,00		
						62,88	25,30	1'590,86
	TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)							
2502 / 3179 E.06.003.a	<p>LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - ESECUZIONE DI SCOGLIER ... ETRA NATURALE - - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE</p> <p>Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mm², in quantità non inferiore a 0,30 mc.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Inalveazione in massi cementati *360,00*0,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	360,00			0,300	108,00		
						108,00	71,83	7'757,64
2503 / 3180 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p>							
	A R I P O R T A R E							107'167'159,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'167'159,55
	<p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni geotessile *360,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					360,00		
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)					360,00	2,52	907,20
2504 / 2095 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *5,00*28,000*1,050 Sbocco di uscita *4,10*28,000*1,050</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		5,00 4,10	28,000 28,000	1,050 1,050	147,00 120,54		
						267,54	3,92	1'048,76
2505 / 2679 I.01.009	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna *12,10</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		12,10			12,10		
						12,10	11,57	140,00
2506 / 3118 PA.OC.0004	<p>BARRIERA DISSUAZIONE PER FAUNA IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO</p> <p>Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore realizzate con lamiera di acciaio zincato delle dimensioni di 2m x 1m e spessore pari a 2 mm, tagliate a metà ... a tali habitat durante le migrazioni stagionali raggiungano aree potenzialmente pericolose (piattaforma stradale).</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Sviluppo 200ml *200,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		200,00			200,00		
						200,00	11,58	2'316,00
2507 / 4243 B.09.125.a	<p>OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA</p>							
	A R I P O R T A R E							107'171'571,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'171'571,51
	<p>Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione $\geq 0,8$ MPa. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura 68,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 (Cat 31) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)</p>					68,00		
						68,00	26,92	1'830,56
2508 / 2762 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM11-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m *2638,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					2'638,00		
						2'638,00	6,27	16'540,26
2509 / 2763 B.01.005.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</p> <p>Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *1005,79</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					1'005,79		
						1'005,79	1,96	1'971,35
2510 / 2764 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *56,20*0,100*3,700 Passerella fauna - riempimento *56,20*0,500*0,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		56,20	0,100	3,700	20,79		
			56,20	0,500	0,300	8,43		
						29,22	67,10	1'960,66
2511 / 2768	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -							
	A R I P O R T A R E							107'193'874,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'650,94		107'196'771,08
	SOMMANO mc					1'650,94	2,55	4'209,90
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
2514 / 2765 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *55,80*0,500*3,300 Pareti *2,00*55,80*0,400*1,700 Copertura *55,80*0,400*3,300 Passerella fauna *55,80*0,200*0,400</p>	2,00	55,80	0,500	3,300	92,07		
	SOMMANO mc					246,08	118,22	29'091,58
2515 / 2766 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino [8363+14944]</p>	23307,00				23'307,00		
	SOMMANO kg					23'307,00	1,11	25'870,77
2516 / 2767 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*55,80*0,500 2,00*0,500*3,300 Pareti *2,00*55,80*2,100 2,00*55,80*1,700 Copertura *55,80*2,500 Passerella fauna *2,00*55,80*0,400</p>	2,00	55,80	0,500	3,300	55,80		
	SOMMANO mq					667,32	22,21	14'821,18
2517 / 2769	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -							
	A R I P O R T A R E							107'270'764,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'270'764,51
B.03.035.b	<p>CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,60*0,600*4,300 Area in pianta *3,75*3,200 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *4,67*4,100 Pareti esterne *2,00*14,54*0,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>							
			2,60	0,600	4,300	6,71		
			3,75		3,200	12,00		
			4,67	4,100		19,15		
		2,00	14,54	0,300		8,72		
						46,58	118,22	5'506,69
2518 / 2770 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti [3534+1295+1886]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	6715,00				6'715,00		
						6'715,00	1,11	7'453,65
2519 / 2771 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,600 2,00*4,30*0,600 Perimetro in pianta *13,80*3,200 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *14,55*4,100 Pareti esterne *4,00*14,54</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>							
		2,00	2,60	0,600		3,12		
		2,00	4,30	0,600		5,16		
			13,80		3,200	44,16		
			14,55	4,100		59,66		
		4,00	14,54			58,16		
						170,26	22,21	3'781,47
2520 / 2773 PA.OC.0043	<p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 800 - Rck =>35 N/mmq</p> <p>Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a</p>							
	A R I P O R T A R E							107'287'506,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'287'506,32
	prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F800 *24,00*18,000	24,00		18,000		432,00		
	SOMMANO ml					432,00	123,01	53'140,32
2521 / 2774 B.02.046.a	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - SOVRAPPREZZ ... DE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - - DIAMETRI MM 800 Per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri mezzi idonei e per ml di effettivo ammorsamento eccedente il primo diametro. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri 25,00*4,000	25,00		4,000		100,00		
	SOMMANO ml					100,00	103,59	10'359,00
2522 / 2775 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Pali *24,00*1660,000	24,00			1660,000	39'840,00		
	SOMMANO kg					39'840,00	1,11	44'222,40
2523 / 2776 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo *24,00*1,20*0,100	24,00	1,20	0,100		2,88		
	SOMMANO mc					2,88	67,10	193,25
2524 / 2777 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	A R I P O R T A R E							107'395'421,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'395'421,29
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo *24,00*1,00*1,000	24,00	1,00	1,000		24,00		
	SOMMANO mc					24,00	102,10	2'450,40
2525 / 2778 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo *2,00*25,00*1,000	2,00	25,00	1,000		50,00		
	SOMMANO mq					50,00	22,21	1'110,50
2526 / 2779 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo *1395,00					1'395,00		
	SOMMANO kg					1'395,00	1,11	1'548,45
2527 / 2780 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali *6,00*3,90*0,500 Cordolo *3,30*1,00*1,000	6,00	3,90	0,500		11,70		
		3,30	1,00	1,000		3,30		
	SOMMANO mc					15,00	25,30	379,50
2528 / 3185 E.06.003.a	LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - ESECUZIONE DI SCOGLIER ... ETRA NATURALE - - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da							
	A R I P O R T A R E							107'400'910,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'400'910,14
	<p>ottenere la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mm², in quantità non inferiore a 0,30 mc. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Inalveazione in massi cementati *130,00*0,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	130,00			0,300	39,00		
						39,00	71,83	2'801,37
2529 / 3186 E.01.050.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... ZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo. Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri [35,00+24]*4,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	59,00	4,00			236,00		
						236,00	166,57	39'310,52
2530 / 3187 E.01.050.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 4,00 A 6,00 M</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo. Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri 59,00*2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	59,00	2,00			118,00		
						118,00	195,47	23'065,46
2531 / 3188 E.01.050.c	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 6,00 A 8,00 M</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo. Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri 35,00*2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	35,00	2,00			70,00		
						70,00	223,73	15'661,10
2532 / 4363 F.01.019.2.b	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE PIANTAGIONE - - CON SPECIE ARBUSTIVE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali</p>							
	A R I P O R T A R E							107'481'748,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'481'748,59
	<p>fino al completo attecchimento. Con densità di 6 piantine a mq. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Inerbimento *10,00*35,00 Inerbimento *6,00*25,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	10,00 6,00	35,00 25,00			350,00 150,00 <hr/> 500,00	11,86	5'930,00
2533 / 4465 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Inerbimento *10,00*35,00*0,500 Inerbimento *6,00*25,00*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	10,00 6,00	35,00 25,00	0,500 0,500		175,00 75,00 <hr/> 250,00	4,82	1'205,00
	TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)							
2534 / 3189 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni geotessile *130,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					130,00 <hr/> 130,00	2,52	327,60
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
2535 / 2772 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *4,30*28,000*1,050 Sbocco di uscita *4,10*28,000*1,050</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		4,30 4,10	28,000 28,000	1,050 1,050	126,42 120,54 <hr/> 246,96	3,92	968,08
	A R I P O R T A R E							107'490'179,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'490'179,27
2536 / 2781 I.01.009	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna *10,10</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		10,10			10,10		
						10,10	11,57	116,86
2537 / 3119 PA.OC.0004	<p>BARRIERA DISSUASIONE PER FAUNA IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO</p> <p>Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore realizzate con lamiere di acciaio zincato delle dimensioni di 2m x 1m e spessore pari a 2 mm, tagliate a metà ... a tali habitat durante le migrazioni stagionali raggiungono aree potenzialmente pericolose (piattaforma stradale). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Sviluppo 200ml *200,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		200,00			200,00		
						200,00	11,58	2'316,00
2538 / 3906 B.06.085	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - MANTO IMPERMEABILIZZANTE</p> <p>Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine poli ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna copertura *55,80*3,300 Canna pareti *2,00*55,80*2,600 2° strato copertura *55,80*3,300 Risolvo 2° strato su pareti *2,00*55,80*0,900</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					184,14 290,16 184,14 100,44		
		2,00	55,80			2,600		
		2,00	55,80			0,900		
						758,88	17,99	13'652,25
2539 / 3907 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Protezioni pareti *2,00*55,80*3,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		55,80			345,96		
		2,00	55,80			3,100		
						345,96	2,52	871,82
2540 / 3908 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm²)</p>							
	A R I P O R T A R E							107'507'136,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'507'136,20
	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Massetto protezione impermeabilizzazione *55,80*0,100*3,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		55,80	0,100	3,300	18,41		
						18,41	94,71	1'743,61
2541 / 3909 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRICALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna rete Massetto protezione impermeabilizzazione fi 6 20x20 peso 2,29 Kg/mq *2,29*55,80*1,100*3,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2,29	55,80	1,100	3,300	463,85		
						463,85	1,43	663,31
2542 / 3910 PA.OC.0003	<p>RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterrati per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Misto cementato Misto cementato *8,35*55,80</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	8,35	55,80			465,93		
						465,93	39,30	18'311,05
2543 / 4244 B.09.125.a	<p>OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA</p> <p>Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituit ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione ≥ 0,8 MPa. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura 53,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					53,00		
						53,00	26,92	1'426,76
	TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 (Cat 32) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
2544 / 2782 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p>							
	A R I P O R T A R E							107'529'280,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'529'280,93
	<p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.</p> <p>Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM12-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m *2372,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					2'372,00		
						2'372,00	6,27	14'872,44
2545 / 2783 B.01.005.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</p> <p>Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *827,23</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					827,23		
						827,23	1,96	1'621,37
2546 / 2784 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *62,30*0,100*3,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		62,30	0,100	3,000	18,69		
						18,69	67,10	1'254,10
2547 / 2788 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *3,00*0,100*4,000 Pozzetto centrale *3,00*0,100*4,000 Sbocco di uscita *5,60*0,100*4,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		3,00	0,100	4,000	1,20		
			3,00	0,100	4,000	1,20		
			5,60	0,100	4,000	2,24		
						4,64	67,10	311,34
2548 / 3911	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E							
	A R I P O R T A R E							107'547'340,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'547'340,18
A.02.007.a	<p>DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Riempimento scavo Volume di scavo *2372,00</p> <p>A detrarre Volume tombino *-1,00*61,90*2,600*2,600 A detrarre volume pozzetto *-1,00*2,60*5,020*3,600 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*1,300*3,600 A detrarre sbocco *-1,00*5,20*0,500*3,600 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*4,000 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*3,00*0,100*4,000 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*5,60*0,100*4,000 a detrarre misto cementato *-1,00*495,48</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc Sommano negativi mc</p> <p style="text-align: center;">SOMMANO mc</p>					2'372,00 -418,44 -46,99 -12,17 -9,36 -1,20 -1,20 -2,24 -495,48 2'372,00 -987,08 1'384,92	1,54	2'132,78
2549 / 3912 A.02.005	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Riempimento scavo Volume di scavo *2372,00</p> <p>A detrarre Volume tombino *-1,00*61,90*2,600*2,600 A detrarre volume pozzetto *-1,00*2,60*5,020*3,600 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*1,300*3,600 A detrarre sbocco *-1,00*5,20*0,500*3,600 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*4,000 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*3,00*0,100*4,000 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*5,60*0,100*4,000 a detrarre misto cementato *-1,00*495,48</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc Sommano negativi mc</p> <p style="text-align: center;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)</p>					2'372,00 -418,44 -46,99 -12,17 -9,36 -1,20 -1,20 -2,24 -495,48 2'372,00 -987,08 1'384,92	2,55	3'531,55
2550 / 2785 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p>							
	A R I P O R T A R E							107'553'004,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'553'004,51
	Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *61,90*0,300*2,600 Pareti *2,00*61,90*0,300*2,000 Copertura *61,90*0,300*2,600	2,00	61,90 61,90 61,90	0,300 0,300 0,300	2,600 2,000 2,600	48,28 74,28 48,28		
	SOMMANO mc					170,84	118,22	20'196,70
2551 / 2786 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino [7789+4547+7128]	19464,00				19'464,00		
	SOMMANO kg					19'464,00	1,11	21'605,04
2552 / 2787 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*61,90*0,300 2,00*0,300*2,600 Pareti *2,00*61,90*2,300 2,00*61,90*2,000 Copertura *61,90*2,000	2,00 2,00 2,00 2,00	61,90 61,90 61,90 61,90	0,300 0,300	2,600 2,300 2,000 2,000	37,14 1,56 284,74 247,60 123,80		
	SOMMANO mq					694,84	22,21	15'432,40
2553 / 2789 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,60*0,400*3,600 Area in pianta *3,36*4,500 Pozzetto centrale Fondazione *2,60*0,400*3,600 Area in pianta *3,36*5,020 Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *2,62*3,600	2,60 3,36 2,60 3,36 2,62	0,400 0,400 0,400 3,600		3,600 4,500 3,600 5,020	3,74 15,12 3,74 16,87 9,43		
	A R I P O R T A R E					48,90		107'610'238,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					48,90		107'610'238,65
	Pareti esterne *2,00*8,39*0,300	2,00	8,39	0,300		5,03		
	SOMMANO mc					53,93	118,22	6'375,60
2554 / 2790 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti [2170+2253+2768+180]	7371,00				7'371,00		
	SOMMANO kg					7'371,00	1,11	8'181,81
2555 / 2791 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*3,60*0,400 Perimetro in pianta *12,40*4,500 Pozzetto centrale Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*3,60*0,400 Perimetro in pianta *12,40*5,020 Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *10,30*3,600 Pareti esterne *4,00*8,39	2,00	2,60	0,400		2,08		
		2,00	3,60	0,400		2,88		
			12,40		4,500	55,80		
		2,00	2,60	0,400		2,08		
		2,00	3,60	0,400		2,88		
			12,40		5,020	62,25		
						37,08		
		4,00	10,30	3,600		33,56		
	SOMMANO mq					198,61	22,21	4'411,13
2556 / 2793 PA.OC.0047	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 600 - Rck =>35 N/mm ²							
	Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... ia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. . SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600 *19,00*15,000	19,00		15,000		285,00		
	SOMMANO ml					285,00	84,28	24'019,80
2557 / 2794 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A R I P O R T A R E							107'653'226,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'653'226,99
	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Pali *19,00*1055,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	19,00			1055,000	20'045,00		
						20'045,00	1,11	22'249,95
2558 / 2795 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo *15,40*1,20*0,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	15,40	1,20	0,100		1,85		
						1,85	67,10	124,14
2559 / 2796 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo *15,40*1,00*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	15,40	1,00	1,000		15,40		
						15,40	102,10	1'572,34
2560 / 2797 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo *2,00*16,40*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	16,40	1,000		32,80		
						32,80	22,21	728,49
2561 / 2798 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p>							
	A R I P O R T A R E							107'677'901,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'677'901,91
	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo *895,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					895,00		
						895,00	1,11	993,45
2562 / 2799 A.03.019	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</p> <p>Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali *6,00*3,70*0,280 Cordolo *2,60*1,00*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	6,00 2,60	3,70 1,00	0,280 1,000		6,22 2,60		
						8,82	25,30	223,15
	TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)							
2563 / 3190 E.06.003.a	<p>LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - ESECUZIONE DI SCOGLIER ... ETRA NATURALE - - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE</p> <p>Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mm², in quantità non inferiore a 0,30 mc. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Inalveazione in massi cementati *21,00*0,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	21,00			0,300	6,30		
						6,30	71,83	452,53
2564 / 3191 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni geotessile *21,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					21,00		
						21,00	2,52	52,92
	A R I P O R T A R E							107'679'623,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'679'623,96
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
2565 / 2792 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *3,60*28,000*1,050 Pozzetto centrale *3,60*28,000*1,050 Sbocco di uscita *3,60*28,000*1,050</p>							
	SOMMANO kg					317,52	3,92	1'244,68
2566 / 2800 I.01.009	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna *9,20</p>							
	SOMMANO ml		9,20			9,20		106,44
2567 / 3915 B.06.085	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - MANTO IMPERMEABILIZZANTE</p> <p>Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine poli ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna copertura *61,90*2,600 Canna pareti *2,00*61,90*2,600 2° strato copertura *61,90*2,600 Risolto 2° strato su pareti *2,00*61,90*0,800</p>							
	SOMMANO mq	2,00	61,90		2,600	160,94		
		2,00	61,90		2,600	321,88		
		2,00	61,90		2,600	160,94		
		2,00	61,90		0,800	99,04		
						742,80	17,99	13'362,97
2568 / 3916 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna</p>							
	A R I P O R T A R E							107'694'338,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'694'338,05
2569 / 3917 B.03.030.a	<p>Protezioni pareti *2,00*61,90*3,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Massetto protezione impermeabilizzazione *61,90*0,100*2,600</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,00	61,90		3,100	383,78		
						383,78	2,52	967,13
2570 / 3918 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRORALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna rete Massetto protezione impermeabilizzazione fi 6 20x20 peso 2,29 Kg/mq *2,29*61,90*1,100*2,600</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>							
		2,29	61,90	1,100	2,600	405,41		
						405,41	1,43	579,74
2571 / 3919 PA.OC.0003	<p>RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Misto cementato Misto cementato *8,00*61,90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 (Cat 33) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)</p>	8,00	61,90			495,20		
						495,20	39,30	19'461,36
2572 / 2801 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094</p>							
	A R I P O R T A R E							107'716'870,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'716'870,16
2573 / 2802 B.01.005.a	SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM15-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m *2571,00 SOMMANO mc					2'571,00		
						2'571,00	6,27	16'120,17
2574 / 2803 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *947,23 SOMMANO mc					947,23		
						947,23	1,96	1'856,57
2575 / 2807 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *53,00*0,100*3,500 Passerella fauna - riempimento *53,00*0,500*0,300 SOMMANO mc		53,00	0,100	3,500	18,55		
			53,00	0,500	0,300	7,95		
						26,50	67,10	1'778,15
2575 / 2807 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *3,00*0,100*4,500 Pozzetto centrale *3,00*0,100*4,500 Sbocco di uscita *6,00*0,100*4,500 SOMMANO mc		3,00	0,100	4,500	1,35		
			3,00	0,100	4,500	1,35		
			6,00	0,100	4,500	2,70		
						5,40	67,10	362,34
2576 / 3920 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... ar pate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola							
	A R I P O R T A R E							107'736'987,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'736'987,39
	d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *2571,00 A detrarre Volume tombino *-1,00*52,60*3,100*2,600 A detrarre volume pozzetto *-1,00*2,60*5,650*4,100 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*1,000*4,100 A detrarre sbocco *-1,00*5,60*0,500*4,100 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*4,500 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*3,00*0,100*4,500 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*6,00*0,100*4,500 a detrarre misto cementato *-1,00*434,18					2'571,00 -423,96 -60,23 -10,66 -11,48 -1,35 -1,35 -2,70 -434,18		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2'571,00 -945,91		
	SOMMANO mc					1'625,09	1,54	2'502,64
2577 / 3921 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *2571,00 A detrarre Volume tombino *-1,00*52,60*3,100*2,600 A detrarre volume pozzetto *-1,00*2,60*5,650*4,100 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*1,000*4,100 A detrarre sbocco *-1,00*5,60*0,500*4,100 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*4,500 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*3,00*0,100*4,500 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*6,00*0,100*4,500 a detrarre misto cementato *-1,00*434,18					2'571,00 -423,96 -60,23 -10,66 -11,48 -1,35 -1,35 -2,70 -434,18		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2'571,00 -945,91		
	SOMMANO mc					1'625,09	2,55	4'143,98
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
2578 / 2804 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *52,60*0,300*3,100 Pareti *2,00*52,60*0,300*2,000 Copertura *52,60*0,300*3,100 Passerella fauna *52,60*0,200*0,400					48,92 63,12 48,92 4,21		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					165,17	118,22	19'526,40
	SOMMANO mc							
	A R I P O R T A R E							107'763'160,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'763'160,41
2579 / 2805 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino [10069+10327+9948]</p>	30344,00				30'344,00		
	SOMMANO kg					30'344,00	1,11	33'681,84
2580 / 2806 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*52,60*0,300 2,00*0,300*3,100 Pareti *2,00*52,60*2,300 2,00*52,60*2,000 Copertura *52,60*2,500 Passerella fauna *2,00*52,60*0,400</p>	2,00	52,60	0,300		31,56		
		2,00		0,300	3,100	1,86		
		2,00	52,60		2,300	241,96		
		2,00	52,60		2,000	210,40		
			52,60		2,500	131,50		
		2,00	52,60		0,400	42,08		
	SOMMANO mq					659,36	22,21	14'644,39
2581 / 2808 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,60*0,400*4,100 Area in pianta *2,61*3,400 Pozzetto centrale Fondazione *2,60*0,400*4,100 Area in pianta *3,66*5,650 Sbocco di uscita Fondazione+rosto+paramento (in sezione long.) *3,00*4,100 Pareti esterne *2,00*13,46*0,300</p>	2,00	13,46	0,300		8,08		
	SOMMANO mc					58,45	118,22	6'909,96
2582 / 2809 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p>							
	A R I P O R T A R E							107'818'396,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'818'396,60
	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti [1518+2530+4134+1634]</p>	9816,00				9'816,00		
	SOMMANO kg					9'816,00	1,11	10'895,76
2583 / 2810 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, e ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*4,10*0,400 Perimetro in pianta *18,00*3,400 Pozzetto centrale Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*4,10*0,400 Perimetro in pianta *13,40*5,650 Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *10,20*4,100 Pareti esterne *4,00*13,46</p>	2,00	2,60	0,400		2,08		
		2,00	4,10	0,400		3,28		
			18,00		3,400	61,20		
		2,00	2,60	0,400		2,08		
		2,00	4,10	0,400		3,28		
			13,40		5,650	75,71		
			10,20	4,100		41,82		
		4,00	13,46			53,84		
	SOMMANO mq					243,29	22,21	5'403,47
2584 / 2811 B.02.100.f	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300</p> <p>Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Micropali Ø 300 INT. 40 *37,00*15,000</p>	37,00		15,000		555,00		
	SOMMANO ml					555,00	23,44	13'009,20
2585 / 2812 B.02.105.e	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300</p> <p>Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come</p>							
	A R I P O R T A R E							107'847'705,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							107'847'705,03
	da Capitolato. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Getto micropali *555,00					555,00		
	SOMMANO ml					555,00	33,64	18'670,20
2586 / 2813 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA							
	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Armatura micropali F219.1x8 - p=41.6 kg/m *555,00*41,600	555,00		41,600		23'088,00		
	SOMMANO kg					23'088,00	1,53	35'324,64
2587 / 2814 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Magrone cordolo *15,00*0,70*0,100	15,00	0,70	0,100		1,05		
	SOMMANO mc					1,05	67,10	70,46
2588 / 2815 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm ²)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo *15,00*0,50*0,500	15,00	0,50	0,500		3,75		
	SOMMANO mc					3,75	102,10	382,88
2589 / 2816 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,							
	A RIPORTARE							107'902'153,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'902'153,21
	<p>cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Casseforme cordolo *2,00*15,50*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	15,50	0,500		15,50		
						15,50	22,21	344,26
2590 / 2817 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo *280,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					280,00		
						280,00	1,11	310,80
2591 / 2818 A.03.019	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</p> <p>Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.</p> <p>Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Micropali *9,00*3,81*0,070 Cordolo *3,10*0,50*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	9,00	3,81	0,070		2,40		
		3,10	0,50	0,500		0,78		
						3,18	25,30	80,45
	TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)							
2592 / 2820 E.06.003.a	<p>LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - ESECUZIONE DI SCOGLIER ... ETRA NATURALE - - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE</p> <p>Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mm², in quantità non inferiore a 0,30 mc.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Inalveazione in massi cementati *65,00*0,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	65,00			0,300	19,50		
						19,50	71,83	1'400,69
2593 / 2821 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura</p>							
	A R I P O R T A R E							107'904'289,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'904'289,41
	CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni geotessile *65,00					65,00		
	SOMMANO mq					65,00	2,52	163,80
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
2594 / 2819 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *4,10*28,000*1,050 Pozzetto centrale *4,10*28,000*1,050 Sbocco di uscita *4,10*28,000*1,050					120,54 120,54 120,54		
	SOMMANO kg					361,62	3,92	1'417,55
2595 / 2822 I.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna *10,20					10,20		
	SOMMANO ml					10,20	11,57	118,01
2596 / 3120 PA.OC.0004	BARRIERA DISSUAZIONE PER FAUNA IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore realizzate con lamiera di acciaio zincato delle dimensioni di 2m x 1m e spessore pari a 2 mm, tagliate a metà ... a tali habitat durante le migrazioni stagionali raggiungano aree potenzialmente pericolose (piattaforma stradale). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Sviluppo 200ml *200,00					200,00		
	SOMMANO m					200,00	11,58	2'316,00
2597 / 3924 B.06.085	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta							
	A R I P O R T A R E							107'908'304,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'908'304,77
	<p>resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine poli ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna copertura *52,60*3,100 Canna pareti *2,00*52,60*2,600 2° strato copertura *52,60*3,100 Risolto 2° strato su pareti *2,00*52,60*0,800</p>		52,60		3,100	163,06		
		2,00	52,60		2,600	273,52		
		2,00	52,60		3,100	163,06		
		2,00	52,60		0,800	84,16		
	SOMMANO mq					683,80	17,99	12'301,56
2598 / 3925 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Protezioni pareti *2,00*52,60*3,100</p>	2,00	52,60		3,100	326,12		
	SOMMANO mq					326,12	2,52	821,82
2599 / 3926 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Massetto protezione impermeabilizzazione *52,60*0,100*3,100</p>		52,60	0,100	3,100	16,31		
	SOMMANO mc					16,31	94,71	1'544,72
2600 / 3927 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna rete Massetto protezione impermeabilizzazione fi 6 20x20 peso 2,29 Kg/mq *2,29*52,60*1,100*3,100</p>	2,29	52,60	1,100	3,100	410,75		
	SOMMANO kg					410,75	1,43	587,37
2601 / 3928	RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO							
	A R I P O R T A R E							107'923'560,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI				
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE			
	R I P O R T O							107'923'560,24			
PA.OC.0003	<p>costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Misto cementato Misto cementato *8,25*52,60</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	8,25	52,60			433,95					
						433,95	39,30	17'054,23			
2602 / 4245 B.09.125.a	<p>OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA</p> <p>Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituit ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione ≥ 0,8 MPa.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura 59,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 (Cat 34) <nessuna> (SbCat 0)</p>					59,00					
						59,00	26,92	1'588,28			
2603 / 2850 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 0 - <nessuna> Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *3,20*0,100*4,300 Pozzetto centrale 1 *2,80*0,100*4,300 Pozzetto centrale 2 *7,35*0,100*4,500 Sbocco di uscita *4,50*0,100*3,400</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)</p>					3,20 2,80 7,35 4,50	0,100 0,100 0,100 0,100	4,300 4,300 4,500 3,400	1,38 1,20 3,31 1,53		
						7,42	67,10	497,88			
2604 / 2844 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti</p>										
	A R I P O R T A R E							107'942'700,63			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'942'700,63
	Elaborato di riferimento T00-TM18-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m *2292,00					2'292,00		
	SOMMANO mc					2'292,00	6,27	14'370,84
2605 / 2845 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00							
	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *748,46					748,46		
	SOMMANO mc					748,46	1,96	1'466,98
2606 / 2846 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *53,72*0,100*3,300 Passerella fauna - riempimento *53,72*0,500*0,300		53,72	0,100	3,300	17,73		
			53,72	0,500	0,300	8,06		
	SOMMANO mc					25,79	67,10	1'730,51
2607 / 3940 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *2292,00					2'292,00		
	A detrarre Volume tombino *-1,00*43,22*3,100*2,600	-1,00	43,22	3,100	2,600	-348,35		
	A detrarre volume pozzetto *-1,00*2,60*3,700*4,100	-1,00	2,60	3,700	4,100	-39,44		
	A detrarre imbocco *-1,00*3,10*0,900*4,100	-1,00	3,10	0,900	4,100	-11,44		
	A detrarre sbocco *-1,00*6,25*0,600*4,100	-1,00	6,25	0,600	4,100	-15,38		
	a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,50*0,100*4,500	-1,00	3,50	0,100	4,500	-1,58		
	a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*3,00*0,100*4,500	-1,00	3,00	0,100	4,500	-1,35		
	a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*6,65*0,100*4,500	-1,00	6,65	0,100	4,500	-2,99		
	a detrarre misto cementato *-1,00*356,76	-1,00	356,76			-356,76		
	Sommano positivi mc					2'292,00		
	Sommano negativi mc					-777,29		
	SOMMANO mc					1'514,71	1,54	2'332,65
2608 / 3941	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E							
	A R I P O R T A R E							107'962'601,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'962'601,61
A.02.005	DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *2292,00 A detrarre Volume tombino *-1,00*43,22*3,100*2,600 A detrarre volume pozzetto *-1,00*2,60*3,700*4,100 A detrarre imbocco *-1,00*3,10*0,900*4,100 A detrarre sbocco *-1,00*6,25*0,600*4,100 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,50*0,100*4,500 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*3,00*0,100*4,500 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*6,65*0,100*4,500 a detrarre misto cementato *-1,00*356,76							
	Sommano positivi mc					2'292,00		
	Sommano negativi mc					-777,29		
	SOMMANO mc					1'514,71	2,55	3'862,51
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
2609 / 2847 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *52,00*0,300*3,100 Pareti *2,00*52,00*0,300*2,000 Copertura *52,00*0,300*3,100 Passerella fauna *52,00*0,200*0,400							
	SOMMANO mc					163,28	118,22	19'302,96
2610 / 2848 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino [8694+9397+7207+4955]							
	SOMMANO kg					30'253,00		
						30'253,00	1,11	33'580,83
2611 / 2849 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A R I P O R T A R E							108'019'347,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'019'347,91
	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*52,00*0,300 2,00*0,300*3,100 Pareti *2,00*52,00*2,300 2,00*52,00*2,000 Copertura *52,00*2,500 Passerella fauna *2,00*52,00*0,400</p>							
	SOMMANO mq					651,86	22,21	14'477,81
2612 / 2851 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *3,10*0,400*4,100 Area in pianta *2,90*3,300 Pozzetto centrale 1 Fondazione *2,60*0,400*4,100 Area in pianta *3,66*3,700 Pozzetto centrale 2 Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *3,95*4,300 Pareti esterne *2,00*14,80*0,300 Sbocco di uscita Fondazione + paramenti (in sezione long.) *2,00*4,300 Pareti esterne *2,00*5,20*0,300</p>							
	SOMMANO mc					70,04	118,22	8'280,13
2613 / 2852 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti [1742+2133+1620+9398+2598+1280]</p>							
	SOMMANO kg	18771,00				18'771,00		
						18'771,00	1,11	20'835,81
2614 / 2853 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p>							
	A R I P O R T A R E							108'062'941,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'062'941,66
	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*3,10*0,400 2,00*4,10*0,400 Perimetro in pianta *20,01*3,300 Pozzetto centrale 1 Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*4,10*0,400 Perimetro in pianta *10,33*3,700 Pozzetto centrale 2 Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *11,60*4,300 Pareti esterne *4,00*14,80 Sbocco di uscita Fondazione+paramento (in sezione long.) *7,50*4,300 Pareti esterne *4,00*5,20</p>							
	SOMMANO mq					277,50	22,21	6'163,28
2615 / 2854 B.02.100.f	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300</p> <p>Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Micropali Ø 300 INT. 40 *34,00*15,000</p>							
	SOMMANO ml					510,00	23,44	11'954,40
2616 / 2855 B.02.105.e	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300</p> <p>Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Getto micropali *510,00</p>							
	SOMMANO ml					510,00	33,64	17'156,40
2617 / 2856 B.02.110.b	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA</p> <p>Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura</p>							
	A R I P O R T A R E							108'098'215,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'098'215,74
	portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Armatura micropali F219.1x8- p=41.6 kg/m *510,00*41,600	510,00		41,600		21'216,00		
	SOMMANO kg					21'216,00	1,53	32'460,48
2618 / 2857 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Magrone cordolo *13,60*0,70*0,100	13,60	0,70	0,100		0,95		
	SOMMANO mc					0,95	67,10	63,75
2619 / 2858 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo *13,60*0,50*0,500	13,60	0,50	0,500		3,40		
	SOMMANO mc					3,40	102,10	347,14
2620 / 2859 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Casseforme cordolo *2,00*14,10*0,500	2,00	14,10	0,500		14,10		
	SOMMANO mq					14,10	22,21	313,16
2621 / 2860 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A R I P O R T A R E							108'131'400,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'131'400,27
	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo *260,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					260,00		
						260,00	1,11	288,60
2622 / 2861 A.03.019	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</p> <p>Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Micropali *9,00*3,99*0,070 Cordolo *3,10*0,50*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	9,00 3,10	3,99 0,50	0,070 0,500		2,51 0,78		
						3,29	25,30	83,24
	TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)							
2623 / 3192 E.06.003.a	<p>LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - ESECUZIONE DI SCOGLIER ... ETRA NATURALE - - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE</p> <p>Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mm², in quantità non inferiore a 0,30 mc. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Inalveazione in massi cementati *520,00*0,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	520,00			0,300	156,00		
						156,00	71,83	11'205,48
2624 / 3193 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni geotessile *520,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					520,00		
						520,00	2,52	1'310,40
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
	A R I P O R T A R E							108'144'287,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'144'287,99
2625 / 2862 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura</p> <p>Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq)</p> <p>Imbocco di entrata *4,10*28,000*1,050 Pozzetto centrale 1 *4,10*28,000*1,050 Pozzetto centrale 2 *4,10*28,000*1,050 Sbocco di uscita *4,10*28,000*1,050</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>							
						482,16	3,92	1'890,07
2626 / 2863 I.01.009	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura</p> <p>Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna *10,20</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>							
						10,20		
						10,20	11,57	118,01
2627 / 3121 PA.OC.0004	<p>BARRIERA DISSUAZIONE PER FAUNA IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO</p> <p>Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore realizzate con lamiera di acciaio zincato delle dimensioni di 2m x 1m e spessore pari a 2 mm, tagliate a metà ... a tali habitat durante le migrazioni stagionali raggiungano aree potenzialmente pericolose (piattaforma stradale).</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura</p> <p>Sviluppo 200ml *200,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>							
						200,00		
						200,00	11,58	2'316,00
2628 / 3944 B.06.085	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - MANTO IMPERMEABILIZZANTE</p> <p>Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine poli ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura</p> <p>Impermeabilizzazione canna</p> <p>Canna copertura *52,00*3,100 Canna pareti *2,00*52,00*2,600 2° strato copertura *52,00*3,100 Risvolto 2° strato su pareti *2,00*52,00*0,800 Risvolto 2° strato su pareti *2,00*52,00*0,800</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>							
						161,20		
						270,40		
						161,20		
						83,20		
						83,20		
						759,20	17,99	13'658,01
	A R I P O R T A R E							108'162'270,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'162'270,08
2629 / 3945 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Protezioni pareti *2,00*52,00*3,100 SOMMANO mq	2,00	52,00		3,100	322,40 322,40	2,52	812,45
2630 / 3946 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Massetto protezione impermeabilizzazione *52,00*0,100*3,100 SOMMANO mc		52,00	0,100	3,100	16,12 16,12	94,71	1'526,73
2631 / 3947 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna rete Massetto protezione impermeabilizzazione fi 6 20x20 peso 2,29 Kg/mq *2,29*52,00*1,100*3,100 SOMMANO kg	2,29	52,00	1,100	3,100	406,06 406,06	1,43	580,67
2632 / 3948 PA.OC.0003	RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Misto cementato Misto cementato *11,27*52,00 SOMMANO mc	11,27	52,00			586,04 586,04	39,30	23'031,37
2633 / 4246	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO							
	A R I P O R T A R E							108'188'221,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'188'221,30
B.09.125.a	<p>... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA</p> <p>Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti.</p> <p>Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituit ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione $\geq 0,8$ MPa.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 34 - TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275</p> <p>SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura</p> <p>61,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 (Cat 35) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)</p>					61,00		
						61,00	26,92	1'642,12
2634 / 2864 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.</p> <p>Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Scavo canna e pozzetti</p> <p>Elaborato di riferimento T00-TM19-STR-DI01-A</p> <p>Volume di scavo entro i primi 2 m *3719,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					3'719,00		
						3'719,00	6,27	23'318,13
2635 / 2865 B.01.005.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</p> <p>Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Scavo canna e pozzetti</p> <p>Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *1062,66</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					1'062,66		
						1'062,66	1,96	2'082,81
2636 / 2866 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Magrone</p> <p>Canna tombino *65,40*0,100*3,800</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		65,40	0,100	3,800	24,85		
						24,85	67,10	1'667,44
	A R I P O R T A R E							108'216'931,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'216'931,80
2637 / 2870 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *2,80*0,100*4,800 Pozzetto centrale 1 *2,80*0,100*4,800 Pozzetto centrale 2 *8,50*0,100*5,000 Sbocco di uscita *3,50*0,100*5,000</p>							
	SOMMANO mc					8,68	67,10	582,43
2638 / 3949 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *3719,00</p> <p>A detrarre Volume tombino *-1,00*53,80*3,600*3,600 A detrarre volume pozzetto *-1,00*2,60*6,750*4,600 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*1,500*4,600 A detrarre sbocco *-1,00*6,30*0,500*4,600 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*5,000 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*3,00*0,100*5,000 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*6,70*0,100*5,000 a detrarre misto cementato *-1,00*659,59</p>							
	Sommano positivi mc					3'719,00		
	Sommano negativi mc					-1'476,35		
	SOMMANO mc					2'242,65	1,54	3'453,68
2639 / 3950 A.02.005	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *3719,00</p> <p>A detrarre Volume tombino *-1,00*53,80*3,600*3,600 A detrarre volume pozzetto *-1,00*2,60*6,750*4,600 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*1,500*4,600 A detrarre sbocco *-1,00*6,30*0,500*4,600 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*5,000 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*3,00*0,100*5,000 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*6,70*0,100*5,000</p>							
	Sommano positivi mc					3'719,00		
	Sommano negativi mc					-697,25		
	SOMMANO mc					3'021,75		
	A R I P O R T A R E					2'902,24		108'220'967,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'902,24		108'220'967,91
	a detrarre misto cementato *-1,00*659,59	-1,00	659,59			-659,59		
	Sommano positivi mc					3'719,00		
	Sommano negativi mc					-1'476,35		
	SOMMANO mc					2'242,65	2,55	5'718,76
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
2640 / 2867 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionata a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *63,60*0,300*3,600 Pareti *2,00*63,60*0,300*3,000 Copertura *63,60*0,300*3,600	2,00	63,60 63,60 63,60	0,300 0,300 0,300	3,600 3,000 3,600	68,69 114,48 68,69		
	SOMMANO mc					251,86	118,22	29'774,89
2641 / 2868 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino [15569+9516+15967+7457]	48509,00				48'509,00		
	SOMMANO kg					48'509,00	1,11	53'844,99
2642 / 2869 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*63,60*0,300 2,00*0,300*3,600 Pareti *2,00*63,60*3,300 2,00*63,60*3,000 Copertura *63,60*3,000	2,00 2,00 2,00 2,00	63,60 63,60 63,60 63,60	0,300 0,300	3,600 3,300 3,000 3,000	38,16 2,16 419,76 381,60 190,80		
	SOMMANO mq					1'032,48	22,21	22'931,38
	A R I P O R T A R E							108'333'237,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					168,62		108'367'000,59
	Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *11,90*4,800 Pareti esterne *4,00*21,30 Sbocco di uscita Fondazione+paremto *5,75*4,800 Pareti esterne *4,00*9,00	4,00	11,90 21,30	4,800		57,12 85,20		
	SOMMANO mq	4,00	5,75 9,00	4,800		27,60 36,00		
						374,54	22,21	8'318,53
2646 / 2875 PA.OC.0043	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 800 - Rck =>35 N/mmq Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F800 *20,00*18,000	20,00		18,000		360,00		
	SOMMANO ml					360,00	123,01	44'283,60
2647 / 2876 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Pali *20,00*1660,000	20,00			1660,000	33'200,00		
	SOMMANO kg					33'200,00	1,11	36'852,00
2648 / 2877 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo *20,00*1,20*0,100	20,00	1,20	0,100		2,40		
	SOMMANO mc					2,40	67,10	161,04
2649 / 2878 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							108'456'615,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'456'615,76
	Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo *20,00*1,00*1,000	20,00	1,00	1,000		20,00		
	SOMMANO mc					20,00	102,10	2'042,00
2650 / 2879 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo *2,00*21,00*1,000	2,00	21,00	1,000		42,00		
	SOMMANO mq					42,00	22,21	932,82
2651 / 2880 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo *1150,00					1'150,00		
	SOMMANO kg					1'150,00	1,11	1'276,50
2652 / 2881 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali *6,00*3,50*0,500 Cordolo *3,60*1,00*1,000	6,00	3,50	0,500		10,50		
		3,60	1,00	1,000		3,60		
	SOMMANO mc					14,10	25,30	356,73
	TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)							
2653 / 3194 E.06.003.a	LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - ESECUZIONE DI SCOGLIER ... ETRA NATURALE - - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da							
	A R I P O R T A R E							108'461'223,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'461'223,81
	<p>ottenere la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mm², in quantità non inferiore a 0,30 mc. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Inalveazione in massi cementati *780,00*0,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	780,00			0,300	234,00		
						234,00	71,83	16'808,22
2654 / 3195 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni geotessile *780,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					780,00		
						780,00	2,52	1'965,60
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
2655 / 2874 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq Pozzetto centrale 2 *2,00*4,80*28,000*1,050 Sbocco di uscita *4,80*28,000*1,050</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2,00	4,80	28,000	1,050	282,24		
			4,80	28,000	1,050	141,12		
						423,36	3,92	1'659,57
2656 / 2882 I.01.009	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna *13,20</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>							
			13,20			13,20		
						13,20	11,57	152,72
2657 / 3953 B.06.085	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - MANTO IMPERMEABILIZZANTE</p> <p>Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta</p>							
	A R I P O R T A R E							108'481'809,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'481'809,92
	<p>resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine poli ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna copertura *63,60*3,600 Canna pareti *2,00*63,60*3,600 2° strato copertura *63,60*3,600 Risolto 2° strato su pareti *2,00*63,60*0,800 Risolto 2° strato su pareti *2,00*63,60*0,800</p>							
	SOMMANO mq					1'119,36	17,99	20'137,29
2658 / 3954 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Protezioni pareti *2,00*63,60*4,100</p>							
	SOMMANO mq					521,52	2,52	1'314,23
2659 / 3955 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Massetto protezione impermeabilizzazione *63,60*0,100*3,600</p>							
	SOMMANO mc					22,90		2'168,86
2660 / 3956 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna rete Massetto protezione impermeabilizzazione fi 6 20x20 peso 2,29 Kg/mq *2,29*63,60*1,100*3,600</p>							
	SOMMANO kg					576,75	1,43	824,75
	A R I P O R T A R E							108'506'255,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'506'255,05
2661 / 3957 PA.OC.0003	RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Misto cementato Misto cementato *13,26*63,60	13,26	63,60			843,34		
	SOMMANO mc					843,34	39,30	33'143,26
	TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 (Cat 36) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
2662 / 2883 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM22-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m *2891,00					2'891,00		
	SOMMANO mc					2'891,00	6,27	18'126,57
2663 / 2884 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *1131,46					1'131,46		
	SOMMANO mc					1'131,46	1,96	2'217,66
2664 / 2885 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *42,60*0,100*3,700 Passerella fauna - riempimento *42,60*0,500*0,300		42,60	0,100	3,700	15,76		
			42,60	0,500	0,300	6,39		
	SOMMANO mc					22,15	67,10	1'486,27
	A R I P O R T A R E							108'561'228,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'561'228,81
2665 / 2889 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... f'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *3,00*0,100*4,500 Sbocco di uscita *8,55*0,100*4,500</p>							
	SOMMANO mc					5,20	67,10	348,92
2666 / 3958 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... ar pate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *2891,00</p>							
	Sommano positivi mc					2'891,00		
	Sommano negativi mc					-817,56		
	SOMMANO mc					2'073,44	1,54	3'193,10
2667 / 3959 A.02.005	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *2891,00</p>							
	Sommano positivi mc					2'891,00		
	Sommano negativi mc					-817,56		
	A R I P O R T A R E					2'073,44		108'564'770,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'073,44		108'564'770,83
	SOMMANO mc					2'073,44	2,55	5'287,27
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
2668 / 2886 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *42,20*0,400*3,300 Pareti *2,00*42,20*0,400*2,000 Copertura *42,20*0,400*3,300 Passerella fauna *42,20*0,200*0,400</p>							
	SOMMANO mc					182,30	118,22	21'551,51
2669 / 2887 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino [10947+11465]</p>							
	SOMMANO kg					22'412,00		
						22'412,00	1,11	24'877,32
2670 / 2888 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*42,20*0,400 2,00*0,400*3,300 Pareti *2,00*42,20*2,400 2,00*42,20*2,000 Copertura *42,20*2,500 Passerella fauna *2,00*42,20*0,400</p>							
	SOMMANO mq					547,02	22,21	12'149,31
	A R I P O R T A R E							108'628'636,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'648'582,53
	<p>prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F800 *25,00*18,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	25,00		18,000		450,00		
						450,00	123,01	55'354,50
2675 / 2895 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Pali *25,00*2232,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	25,00			2232,000	55'800,00		
						55'800,00	1,11	61'938,00
2676 / 2896 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassafornie e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo *25,00*1,20*0,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	25,00	1,20	0,100		3,00		
						3,00	67,10	201,30
2677 / 2897 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo *25,00*1,00*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	25,00	1,00	1,000		25,00		
						25,00	102,10	2'552,50
2678 / 2898 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p>							
	A R I P O R T A R E							108'768'628,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'768'628,83
	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo *2,00*26,00*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	26,00	1,000		52,00		
						52,00	22,21	1'154,92
2679 / 2899 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo *1445,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					1'445,00		
						1'445,00	1,11	1'603,95
2680 / 2900 A.03.019	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</p> <p>Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.</p> <p>Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali *6,00*3,99*0,500 Cordolo *3,30*1,00*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	6,00	3,99	0,500		11,97		
		3,30	1,00	1,000		3,30		
						15,27	25,30	386,33
2681 / 3199 E.01.050.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... ZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo.</p> <p>Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri 28,00*2,65 33,70*4,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	28,00	2,65			74,20		
		33,70	4,00			134,80		
						209,00	166,57	34'813,13
2682 / 3200 E.01.050.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 4,00 A 6,00 M</p>							
	A R I P O R T A R E							108'806'587,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'806'587,16
	<p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo.</p> <p>Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri 33,70*2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	33,70	2,00			67,40		
						67,40	195,47	13'174,68
2683 / 3201 E.01.050.c	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 6,00 A 8,00 M</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo.</p> <p>Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri 33,70*1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	33,70	1,00			33,70		
						33,70	223,73	7'539,70
2684 / 4364 F.01.019.2.b	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE PIANTAGIONE - - CON SPECIE ARBUSTIVE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>Con densità di 6 piantine a mq.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Inerbimento *10,00*28,00 Inerbimento *6,00*33,70</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	10,00 6,00	28,00 33,70			280,00 202,20		
						482,20	11,86	5'718,89
2685 / 4466 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Inerbimento *10,00*28,00*0,500 Inerbimento *6,00*33,70*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)</p>	10,00 6,00	28,00 33,70	0,500 0,500		140,00 101,10		
						241,10	4,82	1'162,10
	A R I P O R T A R E							108'834'182,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'834'182,53
2686 / 3198 E.06.003.a	LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - ESECUZIONE DI SCOGLIER ... ETRA NATURALE - - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mmq, in quantità non inferiore a 0,30 mc. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Inalveazione in massi cementati *60,00*0,300 SOMMANO mc	60,00			0,300	18,00		
						18,00	71,83	1'292,94
2687 / 3202 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni geotessile *60,00 SOMMANO mq					60,00		
						60,00	2,52	151,20
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
2688 / 2893 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *4,10*28,000*1,050 Sbocco di uscita *4,10*28,000*1,050 SOMMANO kg		4,10	28,000	1,050	120,54		
			4,10	28,000	1,050	120,54		
						241,08	3,92	945,03
2689 / 2901 I.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna *10,60 SOMMANO ml							
			10,60			10,60		
						10,60	11,57	122,64
	A R I P O R T A R E							108'836'694,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							108'836'694,34
2690 / 3122 PA.OC.0004	BARRIERA DISSUAZIONE PER FAUNA IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore realizzate con lamiere di acciaio zincato delle dimensioni di 2m x 1m e spessore pari a 2 mm, tagliate a metà ... a tali habitat durante le migrazioni stagionali raggiungano aree potenzialmente pericolose (piattaforma stradale). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Sviluppo 200ml *200,00		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	11,58	2'316,00
2691 / 3962 B.06.085	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine poli ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna copertura *42,20*3,300 Canna pareti *2,00*42,20*2,800 2° strato copertura *42,20*3,300 Risolto 2° strato su pareti *2,00*42,20*0,900	2,00	42,20		3,300	139,26		
	SOMMANO mq	2,00	42,20		3,300	236,32		
		2,00	42,20		0,900	139,26		
						75,96		
	SOMMANO mq					590,80	17,99	10'628,49
2692 / 3963 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Protezioni pareti *2,00*42,20*3,300	2,00	42,20		3,300	278,52		
	SOMMANO mq					278,52	2,52	701,87
2693 / 3964 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Massetto protezione impermeabilizzazione *42,20*0,100*3,300		42,20	0,100	3,300	13,93		
	SOMMANO mc					13,93	94,71	1'319,31
	A RIPORTARE							108'851'660,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'851'660,01
2694 / 3965 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA -- RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna rete Massetto protezione impermeabilizzazione fi 6 20x20 peso 2,29 Kg/mq *2,29*42,20*1,100*3,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2,29	42,20	1,100	3,300	350,80		
						350,80	1,43	501,64
2695 / 3966 PA.OC.0003	<p>RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterrì per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Misto cementato Misto cementato *9,03*42,20</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	9,03	42,20			381,07		
						381,07	39,30	14'976,05
2696 / 4247 B.09.125.a	<p>OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA</p> <p>Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti.</p> <p>Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituit ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione ≥ 0,8 MPa.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 36 - TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura 55,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 (Cat 37) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)</p>					55,00		
						55,00	26,92	1'480,60
2697 / 2902 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE -- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.</p> <p>Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM23-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m *2413,00</p>					2'413,00		
	A R I P O R T A R E					2'413,00		108'868'618,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'413,00		108'868'618,30
	SOMMANO mc					2'413,00	6,27	15'129,51
2698 / 2903 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA -- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *592,67					592,67		
	SOMMANO mc					592,67	1,96	1'161,63
2699 / 2904 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *35,75*0,100*3,000		35,75	0,100	3,000	10,73		
	SOMMANO mc					10,73	67,10	719,98
2700 / 2908 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *3,00*0,100*4,000 Sbocco di uscita *14,65*0,100*4,000		3,00 14,65	0,100 0,100	4,000 4,000	1,20 5,86		
	SOMMANO mc					7,06	67,10	473,73
2701 / 3967 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *2573,00 A detrarre Volume tombino *-1,00*35,35*2,600*2,600					2'573,00 -238,97		
	A RIPORTARE					2'334,03		108'886'103,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'334,03		108'886'103,15
	A detrarre volume pozzetto *-1,00					-1,00		
	A detrarre imbocco *-1,00*2,60*1,300*3,600	-1,00	2,60	1,300	3,600	-12,17		
	A detrarre sbocco *-1,00*14,25*0,500*3,600	-1,00	14,25	0,500	3,600	-25,65		
	a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*4,000	-1,00	3,00	0,100	4,000	-1,20		
	a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,40*0,100*0,400	-1,00	0,40	0,100	0,400	-0,02		
	a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*14,65*0,100*4,000	-1,00	14,65	0,100	4,000	-5,86		
	a detrarre misto cementato *-1,00*282,96	-1,00	282,96			-282,96		
	Sommano positivi mc					2'573,00		
	Sommano negativi mc					-567,83		
	SOMMANO mc					2'005,17	1,54	3'087,96
2702 / 3968 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *2573,00					2'573,00		
	A detrarre Volume tombino *-1,00*35,35*2,600*2,600	-1,00	35,35	2,600	2,600	-238,97		
	A detrarre volume pozzetto *-1,00					-1,00		
	A detrarre imbocco *-1,00*2,60*1,300*3,600	-1,00	2,60	1,300	3,600	-12,17		
	A detrarre sbocco *-1,00*14,25*0,500*3,600	-1,00	14,25	0,500	3,600	-25,65		
	a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*4,000	-1,00	3,00	0,100	4,000	-1,20		
	a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,40*0,100*0,400	-1,00	0,40	0,100	0,400	-0,02		
	a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*14,65*0,100*4,000	-1,00	14,65	0,100	4,000	-5,86		
	a detrarre misto cementato *-1,00*282,96	-1,00	282,96			-282,96		
	Sommano positivi mc					2'573,00		
	Sommano negativi mc					-567,83		
	SOMMANO mc					2'005,17	2,55	5'113,18
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
2703 / 2905 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *35,35*0,300*2,600 Pareti *2,00*35,35*0,300*2,000 Copertura *35,35*0,300*2,600							
		2,00	35,35	0,300	2,000	42,42		
			35,35	0,300	2,600	27,57		
	SOMMANO mc					97,56	118,22	11'533,54
2704 / 2906 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo							
	A RIPORTARE							108'905'837,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'905'837,83
	sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino [5515+6747]	12262,00				12'262,00		
	SOMMANO kg					12'262,00	1,11	13'610,82
2705 / 2907 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, e ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*35,35*0,300 2,00*0,300*2,600 Pareti *2,00*35,35*2,300 2,00*35,35*2,000 Copertura *35,35*2,000	2,00 2,00 2,00 2,00	35,35 35,35 35,35	0,300 0,300	2,600 2,300 2,000 2,000	21,21 1,56 162,61 141,40 70,70		
	SOMMANO mq					397,48	22,21	8'828,03
2706 / 2909 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,60*0,400*3,600 Area in pianta *3,36*5,680 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *7,40*3,600 Pareti esterne *2,00*33,26*0,300	2,00	3,36 7,40 33,26	0,400 0,300	3,600 5,680	3,74 19,08 26,64 19,96		
	SOMMANO mc					69,42	118,22	8'206,83
2707 / 2910 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti							
	A R I P O R T A R E							108'936'483,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'936'483,51
2708 / 2911 B.04.001	[9543+2364+185] SOMMANO kg OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,40 2,00*3,60*0,40 Perimetro in pianta *12,40*5,680 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *20,80*3,600 Pareti esterne *4,00*33,26	12092,00				12'092,00 12'092,00	1,11	13'422,12
2709 / 2912 B.02.100.f	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300 Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Micropali Ø 300 INT. 40 *41,00*15,000					2,08 2,88 70,43		
	SOMMANO mq					74,88 133,04		
						283,31	22,21	6'292,32
2710 / 2913 B.02.105.e	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Getto micropali *615,00	41,00		15,000		615,00 615,00	23,44	14'415,60
	SOMMANO ml					615,00		
2711 / 2914 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA					615,00	33,64	20'688,60
	A R I P O R T A R E							108'991'302,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							108'991'302,15
	<p>Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti.</p> <p>Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Armatura micropali F219.1x8 - p=41.6 kg/m *615,00*41,600</p> <p>SOMMANO kg</p>	615,00		41,600		25'584,00		
						25'584,00	1,53	39'143,52
2712 / 2915 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Magrone cordolo *32,70*0,70*0,100</p> <p>SOMMANO mc</p>	32,70	0,70	0,100		2,29		
						2,29	67,10	153,66
2713 / 2916 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo *32,70*0,50*0,500</p> <p>SOMMANO mc</p>	32,70	0,50	0,500		8,18		
						8,18	102,10	835,18
2714 / 2917 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Casseforme cordolo *2,00*33,20*0,500</p> <p>SOMMANO mq</p>	2,00	33,20	0,500		33,20		
						33,20	22,21	737,37
2715 / 2918 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p>							
	A RIPORTARE							109'032'171,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							109'032'171,88
	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo *310,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					310,00		
						310,00	1,11	344,10
2716 / 2919 A.03.019	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</p> <p>Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Micropali *8,00*3,00*0,070 Cordolo *2,60*0,50*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)</p>	8,00	3,00	0,070		1,68		
		2,60	0,50	0,500		0,65		
						2,33	25,30	58,95
2717 / 3203 E.06.003.a	<p>LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - ESECUZIONE DI SCOGLIER ... ETRA NATURALE - - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE</p> <p>Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mm², in quantità non inferiore a 0,30 mc. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Inalveazione in massi cementati *80,00*0,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	80,00			0,300	24,00		
						24,00	71,83	1'723,92
2718 / 3204 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni geotessile *80,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					80,00		
						80,00	2,52	201,60
	A RIPORTARE							109'034'500,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							109'034'500,45
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
2719 / 2920 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *3,60*28,000*1,050 Sbocco di uscita *3,60*28,000*1,050</p>		3,60 3,60	28,000 28,000	1,050 1,050	105,84 105,84		
	SOMMANO kg					211,68	3,92	829,79
2720 / 2921 I.01.009	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna *9,20</p>			9,20		9,20		
	SOMMANO ml					9,20	11,57	106,44
2721 / 3971 B.06.085	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - MANTO IMPERMEABILIZZANTE</p> <p>Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine poli ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna copertura *35,35*2,600 Canna pareti *2,00*35,35*2,600 2° strato copertura *35,35*2,600 Risvolto 2° strato su pareti *2,00*35,35*0,800</p>		2,00 2,00	35,35 35,35	2,600 2,600 2,600 0,800	91,91 183,82 91,91 56,56		
	SOMMANO mq					424,20	17,99	7'631,36
2722 / 3972 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna</p>							
	A RIPORTARE							109'043'068,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'043'068,04
	Protezioni pareti *2,00*35,35*3,100 SOMMANO mq	2,00	35,35		3,100	219,17 219,17	2,52	552,31
2723 / 3973 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Massetto protezione impermeabilizzazione *35,35*0,100*2,600 SOMMANO mc		35,35	0,100	2,600	9,19 9,19	94,71	870,38
2724 / 3974 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna rete Massetto protezione impermeabilizzazione fi 6 20x20 peso 2,29 Kg/mq *2,29*35,35*1,100*2,600 SOMMANO kg	2,29	35,35	1,100	2,600	231,52 231,52	1,43	331,07
2725 / 3975 PA.OC.0003	RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Misto cementato Misto cementato *8,00*35,35 SOMMANO mc	8,00	35,35			282,80 282,80	39,30	11'114,04
	TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 (Cat 38) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
2726 / 2922 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181							
	A R I P O R T A R E							109'055'935,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'055'935,84
	SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM25-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m *2002,00					2'002,00		
	SOMMANO mc					2'002,00	6,27	12'552,54
2727 / 2923 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00							
	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *758,59					758,59		
	SOMMANO mc					758,59	1,96	1'486,84
2728 / 2924 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *38,05*0,100*3,500 Passerella fauna - riempimento *38,05*0,500*0,300		38,05	0,100	3,500	13,32		
			38,05	0,500	0,300	5,71		
	SOMMANO mc					19,03	67,10	1'276,91
2729 / 2928 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *3,50*0,100*4,500 Sbocco di uscita *3,00*0,100*4,500		3,50	0,100	4,500	1,58		
			3,00	0,100	4,500	1,35		
	SOMMANO mc					2,93	67,10	196,60
2730 / 3976 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							109'071'448,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'071'448,73
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *2002,00 A detrarre Volume tombino *-1,00*37,65*3,100*2,600 A detrarre volume pozzetto *-1,00 A detrarre imbocco *-1,00*3,10*1,000*4,100 A detrarre sbocco *-1,00*2,60*0,800*4,100 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,50*0,100*4,500 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,40*0,100*0,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*3,00*0,100*4,500 a detrarre misto cementato *-1,00*310,78 Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc					2'002,00 -303,46 -1,00 -12,71 -8,53 -1,58 -0,02 -1,35 -310,78 2'002,00 -639,43 1'362,57	1,54	2'098,36
2731 / 3977 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *2002,00 A detrarre Volume tombino *-1,00*37,65*3,100*2,600 A detrarre volume pozzetto *-1,00 A detrarre imbocco *-1,00*3,10*1,000*4,100 A detrarre sbocco *-1,00*2,60*0,800*4,100 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,50*0,100*4,500 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,40*0,100*0,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*3,00*0,100*4,500 a detrarre misto cementato *-1,00*310,78 Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)					2'002,00 -303,46 -1,00 -12,71 -8,53 -1,58 -0,02 -1,35 -310,78 2'002,00 -639,43 1'362,57	2,55	3'474,55
2732 / 2925 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *37,65*0,300*3,100 Pareti *2,00*37,65*0,300*2,000 Copertura *37,65*0,300*3,100 Passerella fauna *37,65*0,200*0,400 SOMMANO mc	2,00				35,01 45,18 35,01 3,01 118,21	118,22	13'974,79
	A R I P O R T A R E							109'090'996,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'090'996,43
2733 / 2926 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino [7661+11309]</p>	18970,00				18'970,00		
	SOMMANO kg					18'970,00	1,11	21'056,70
2734 / 2927 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*37,65*0,300 2,00*0,300*3,100 Pareti *2,00*37,65*2,300 2,00*37,65*2,000 Copertura *37,65*2,500 Passerella fauna *2,00*37,65*0,400</p>	2,00	37,65	0,300		22,59		
		2,00		0,300	3,100	1,86		
		2,00	37,65		2,300	173,19		
		2,00	37,65		2,000	150,60		
			37,65		2,500	94,13		
		2,00	37,65		0,400	30,12		
	SOMMANO mq					472,49	22,21	10'494,00
2735 / 2929 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *3,10*0,400*4,100 Area in pianta *2,96*3,000 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *2,12*4,100 Pareti esterne *2,00*8,15*0,300</p>	2,00	3,10	0,400	4,100	5,08		
			2,96		3,000	8,88		
			2,12	4,100		8,69		
		2,00	8,15	0,300		4,89		
	SOMMANO mc					27,54	118,22	3'255,78
2736 / 2930 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per</p>							
	A R I P O R T A R E							109'125'802,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'125'802,91
	<p>lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti [1524+1855+1540+2070]</p>	6989,00				6'989,00		
	SOMMANO kg					6'989,00	1,11	7'757,79
2737 / 2931 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*3,10*0,400 2,00*4,10*0,400 Perimetro in pianta *20,12*3,000 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *6,35*4,100 Pareti esterne *4,00*8,15</p>	2,00	3,10	0,400		2,48		
		2,00	4,10	0,400		3,28		
			20,12		3,000	60,36		
		4,00	6,35	4,100		26,04		
		4,00	8,15			32,60		
	SOMMANO mq					124,76	22,21	2'770,92
2738 / 2933 PA.OC.0043	<p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 800 - Rck =>35 N/mmq</p> <p>Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F800 *17,00*18,000</p>	17,00		18,000		306,00		
	SOMMANO ml					306,00	123,01	37'641,06
2739 / 2934 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Pali *17,00*1660,000</p>	17,00			1660,000	28'220,00		
	SOMMANO kg					28'220,00	1,11	31'324,20
	A R I P O R T A R E							109'205'296,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'205'296,88
2740 / 2935 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo *17,20*1,20*0,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	17,20	1,20	0,100	2,06	2,06	67,10	138,23
2741 / 2936 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo *17,20*1,00*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	17,20	1,00	1,000	17,20	17,20	102,10	1'756,12
2742 / 2937 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo *2,00*18,20*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	18,20	1,000	36,40	36,40	22,21	808,44
2743 / 2938 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Pali per il sostegno dello scavo *903,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				903,00	903,00	1,11	1'002,33
	A R I P O R T A R E							109'209'002,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'209'002,00
2744 / 2939 A.03.019	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</p> <p>Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.</p> <p>Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181</p> <p>SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Pali per il sostegno dello scavo</p> <p>Demolizioni in II fase</p> <p>Pali *6,00*3,90*0,500</p> <p>Cordolo *3,10*1,00*1,000</p>	6,00	3,90	0,500		11,70		
		3,10	1,00	1,000		3,10		
	SOMMANO mc					14,80	25,30	374,44
	TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)							
2745 / 3207 E.06.003.a	<p>LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - ESECUZIONE DI SCOGLIER ... ETRA NATURALE - - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE</p> <p>Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mm², in quantità non inferiore a 0,30 mc.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181</p> <p>SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni</p> <p>Inalveazione in massi cementati *125,00*0,300</p>	125,00			0,300	37,50		
	SOMMANO mc					37,50	71,83	2'693,63
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
2746 / 3208 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181</p> <p>SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni</p> <p>geotessile *125,00</p>					125,00		
	SOMMANO mq					125,00	2,52	315,00
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
2747 / 2932 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p>							
	A R I P O R T A R E							109'212'385,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'212'385,07
	Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *4,10*28,000*1,050 Sbocco di uscita *4,10*28,000*1,050 SOMMANO kg		4,10 4,10	28,000 28,000	1,050 1,050	120,54 120,54 241,08	3,92	945,03
2748 / 2940 I.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna *10,20 SOMMANO ml		10,20			10,20 10,20	11,57	118,01
2749 / 3124 PA.OC.0004	BARRIERA DISSUAZIONE PER FAUNA IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore realizzate con lamiere di acciaio zincato delle dimensioni di 2m x 1m e spessore pari a 2 mm, tagliate a metà ... a tali habitat durante le migrazioni stagionali raggiungano aree potenzialmente pericolose (piattaforma stradale). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Sviluppo 200ml *200,00 SOMMANO m		200,00			200,00 200,00	11,58	2'316,00
2750 / 3980 B.06.085	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine poli ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna copertura *37,65*3,100 Canna pareti *2,00*37,65*2,600 2° strato copertura *37,65*3,100 Risvolto 2° strato su pareti *2,00*37,65*0,800 SOMMANO mq	2,00 2,00	37,65 37,65 37,65		3,100 2,600 3,100 0,800	116,72 195,78 116,72 60,24 489,46	17,99	8'805,39
2751 / 3981 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna							
	A R I P O R T A R E							109'224'569,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'224'569,50
	Protezioni pareti *2,00*37,65*3,100 SOMMANO mq	2,00	37,65		3,100	233,43		
						233,43	2,52	588,24
2752 / 3982 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Massetto protezione impermeabilizzazione *37,65*0,100*3,100 SOMMANO mc		37,65	0,100	3,100	11,67		
						11,67	94,71	1'105,27
2753 / 3983 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRORALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna rete Massetto protezione impermeabilizzazione fi 6 20x20 peso 2,29 Kg/mq *2,29*37,65*1,100*3,100 SOMMANO kg	2,29	37,65	1,100	3,100	294,01		
						294,01	1,43	420,43
2754 / 3984 PA.OC.0003	RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Misto cementato Misto cementato *8,25*37,65 SOMMANO mc	8,25	37,65			310,61		
						310,61	39,30	12'206,97
2755 / 4248 B.09.125.a	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituit ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione ≥ 0,8 MPa. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura 43,00 SOMMANO mq					43,00		
						43,00	26,92	1'157,56
	A R I P O R T A R E							109'240'047,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'240'047,97
2756 / 2941 B.01.001.a	<p>TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 (Cat 39) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)</p> <p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM26-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m *532,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					532,00		
						532,00	6,27	3'335,64
2757 / 2942 B.01.005.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</p> <p>Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *50,64</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					50,64		
						50,64	1,96	99,25
2758 / 2943 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *30,48*0,100*3,500 Passerella fauna - riempimento *30,48*0,500*0,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		30,48	0,100	3,500	10,67		
		30,48	0,500	0,300		4,57		
						15,24	67,10	1'022,60
2759 / 2947 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti</p>							
	A R I P O R T A R E							109'244'505,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'244'505,46
	Imbocco di entrata *6,95*0,100*4,500 Sbocco di uscita *7,60*0,100*4,500 SOMMANO mc		6,95 7,60	0,100 0,100	4,500 4,500	3,13 3,42		67,10 439,51
2760 / 3985 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *532,00 A detrarre Volume tombino *-1,00*30,08*3,100*2,600 A detrarre volume pozzetto *-1,00 A detrarre imbocco *-1,00*6,55*0,800*4,100 A detrarre sbocco *-1,00*7,20*0,400*4,100 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*6,95*0,100*4,500 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,40*0,100*0,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*7,60*0,100*4,500 a detrarre misto cementato *-1,00*248,29 Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc	-1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00	30,08 6,55 7,20 6,95 0,40 7,60 248,29	3,100 0,800 0,400 0,100 0,100 0,100	2,600 4,100 4,100 4,500 0,400 4,500	-242,44 -1,00 -21,48 -11,81 -3,13 -0,02 -3,42 -248,29	532,00 -531,59	1,54 0,63
2761 / 3986 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *532,00 A detrarre Volume tombino *-1,00*30,08*3,100*2,600 A detrarre volume pozzetto *-1,00 A detrarre imbocco *-1,00*6,55*0,800*4,100 A detrarre sbocco *-1,00*7,20*0,400*4,100 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*6,95*0,100*4,500 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,40*0,100*0,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*7,60*0,100*4,500 a detrarre misto cementato *-1,00*248,29 Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc	-1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00	30,08 6,55 7,20 6,95 0,40 7,60 248,29	3,100 0,800 0,400 0,100 0,100	2,600 4,100 4,100 4,500 0,400 4,500	-242,44 -1,00 -21,48 -11,81 -3,13 -0,02 -3,42 -248,29	532,00 -531,59	2,55 1,05
2762 / 2944 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità							
	A R I P O R T A R E							109'244'946,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'244'946,65
	<p>al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *30,08*0,300*3,100 Pareti *2,00*30,08*0,300*2,000 Copertura *30,08*0,300*3,100 Passerella fauna *30,08*0,200*0,400</p>							
	SOMMANO mc					94,45	118,22	11'165,88
2763 / 2945 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino [3586+7505]</p>							
	SOMMANO kg	11091,00				11'091,00		
						11'091,00	1,11	12'311,01
2764 / 2946 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*30,08*0,300 2,00*0,300*3,100 Pareti *2,00*30,08*2,300 2,00*30,08*2,000 Copertura *30,08*2,500 Passerella fauna *2,00*30,08*0,400</p>							
	SOMMANO mq					377,86	22,21	8'392,27
2765 / 2948 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p>							
	A R I P O R T A R E							109'276'815,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'276'815,81
	Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *6,55*0,400*4,100 Area in pianta *4,98*2,500 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *2,87*4,100 Pareti esterne *2,00*11,12*0,300		6,55 4,98	0,400	4,100 2,500	10,74 12,45		
	SOMMANO mc	2,00	11,12	0,300		11,77 6,67		
						41,63	118,22	4'921,50
2766 / 2949 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti [3816+3880]	7696,00				7'696,00		
	SOMMANO kg					7'696,00	1,11	8'542,56
2767 / 2950 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*6,55*0,400 2,00*4,10*0,400 Perimetro in pianta *33,80*2,500 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *11,79*4,100 Pareti esterne *4,00*11,12	2,00 2,00 4,00	6,55 4,10 33,80 11,79 11,12	0,400 0,400	2,500	5,24 3,28 84,50 48,34 44,48		
	SOMMANO mq					185,84	22,21	4'127,51
2768 / 2952 PA.OC.0047	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 600 - Rck =>35 N/mmq Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... ia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. . SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600 *17,00*12,000	17,00		12,000		204,00		
	SOMMANO ml					204,00	84,28	17'193,12
	A R I P O R T A R E							109'311'600,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'311'600,50
2769 / 2953 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Pali *17,00*507,000 SOMMANO kg	17,00			507,000	8'619,00 <hr/> 8'619,00	1,11	9'567,09
2770 / 2954 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... l'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo *13,80*1,20*0,100 SOMMANO mc	13,80	1,20	0,100		1,66 <hr/> 1,66	67,10	111,39
2771 / 2955 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo *13,80*1,00*1,000 SOMMANO mc	13,80	1,00	1,000		13,80 <hr/> 13,80	102,10	1'408,98
2772 / 2956 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo *2,00*14,80*1,000 SOMMANO mq	2,00	14,80	1,000		29,60 <hr/> 29,60	22,21	657,42
	A R I P O R T A R E							109'323'345,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'323'345,38
2773 / 2957 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo *807,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					807,00		
						807,00	1,11	895,77
2774 / 2958 A.03.019	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</p> <p>Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali *6,00*2,30*0,280 Cordolo *3,10*1,00*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)</p>	6,00 3,10	2,30 1,00	0,280 1,000		3,86 3,10		
						6,96	25,30	176,09
2775 / 3209 E.06.003.a	<p>LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - ESECUZIONE DI SCOGLIER ... ETRA NATURALE - - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE</p> <p>Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mm², in quantità non inferiore a 0,30 mc. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Inalveazione in massi cementati *30,00*0,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	30,00			0,300	9,00		
						9,00	71,83	646,47
2776 / 3210 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni geotessile *30,00</p>					30,00		
	A R I P O R T A R E					30,00		109'325'063,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					30,00		109'325'063,71
	SOMMANO mq					30,00	2,52	75,60
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
2777 / 2951 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *4,10*28,000*1,050 Sbocco di uscita *4,10*28,000*1,050		4,10 4,10	28,000 28,000	1,050 1,050	120,54 120,54		
	SOMMANO kg					241,08	3,92	945,03
2778 / 2959 I.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna *10,20		10,20			10,20		
	SOMMANO ml					10,20	11,57	118,01
2779 / 3125 PA.OC.0004	BARRIERA DISSUASIONE PER FAUNA IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore realizzate con lamiera di acciaio zincato delle dimensioni di 2m x 1m e spessore pari a 2 mm, tagliate a metà ... a tali habitat durante le migrazioni stagionali raggiungono aree potenzialmente pericolose (piattaforma stradale). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Sviluppo 200ml *200,00		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	11,58	2'316,00
2780 / 3989 B.06.085	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine poli ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna copertura *30,08*3,100 Canna pareti *2,00*30,08*2,600 2° strato copertura *30,08*3,100 Risvolto 2° strato su pareti *2,00*30,08*0,800		2,00 2,00	30,08 30,08	3,100 2,600 3,100 0,800	93,25 156,42 93,25 48,13		
	A RIPORTARE					391,05		109'328'518,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					391,05		109'328'518,35
	SOMMANO mq					391,05	17,99	7'034,99
2781 / 3990 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Protezioni pareti *2,00*30,08*3,100	2,00	30,08		3,100	186,50		
	SOMMANO mq					186,50	2,52	469,98
2782 / 3991 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Massetto protezione impermeabilizzazione *30,08*0,100*3,100		30,08	0,100	3,100	9,32		
	SOMMANO mc					9,32	94,71	882,70
2783 / 3992 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna rete Massetto protezione impermeabilizzazione fi 6 20x20 peso 2,29 Kg/mq *2,29*30,08*1,100*3,100	2,29	30,08	1,100	3,100	234,89		
	SOMMANO kg					234,89	1,43	335,89
2784 / 3993 PA.AC.0003	RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterrati per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Misto cementato Misto cementato *8,25*30,08	8,25	30,08			248,16		
	SOMMANO mc					248,16	39,30	9'752,69
	A RIPORTARE							109'346'994,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'346'994,60
2785 / 4249 B.09.125.a	<p>OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA</p> <p>Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituiti ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione $\geq 0,8$ MPa. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura 56,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 (Cat 40) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)</p>					56,00		
						56,00	26,92	1'507,52
2786 / 2960 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM27-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m *978,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					978,00		
						978,00	6,27	6'132,06
2787 / 2961 B.01.005.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</p> <p>Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *353,26</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					353,26		
						353,26	1,96	692,39
2788 / 2962 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *31,52*0,100*3,500</p>		31,52	0,100	3,500	11,03		
	A R I P O R T A R E					11,03		109'355'326,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					11,03		109'355'326,57
	Passerella fauna - riempimento *31,52*0,500*0,300		31,52	0,500	0,300	4,73		
	SOMMANO mc					15,76	67,10	1'057,50
2789 / 2966 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *4,25*0,100*4,500 Sbocco di uscita *6,40*0,100*4,500		4,25 6,40	0,100 0,100	4,500 4,500	1,91 2,88		
	SOMMANO mc					4,79	67,10	321,41
2790 / 3994 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *978,00					978,00		
	A detrarre Volume tombino *-1,00*31,12*3,100*2,600	-1,00	31,12	3,100	2,600	-250,83		
	A detrarre volume pozzetto *-1,00					-1,00		
	A detrarre imbocco *-1,00*3,85*0,900*4,100	-1,00	3,85	0,900	4,100	-14,21		
	A detrarre sbocco *-1,00*6,00*0,400*4,100	-1,00	6,00	0,400	4,100	-9,84		
	a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*4,25*0,100*4,500	-1,00	4,25	0,100	4,500	-1,91		
	a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,40*0,100*0,400	-1,00	0,40	0,100	0,400	-0,02		
	a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*6,40*0,100*4,500	-1,00	6,40	0,100	4,500	-2,88		
	a detrarre misto cementato *-1,00*256,88	-1,00	256,88			-256,88		
	Sommano positivi mc					978,00		
	Sommano negativi mc					-537,57		
	SOMMANO mc					440,43	1,54	678,26
2791 / 3995 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *978,00					978,00		
	A detrarre Volume tombino *-1,00*31,12*3,100*2,600	-1,00	31,12	3,100	2,600	-250,83		
	A detrarre volume pozzetto *-1,00					-1,00		
	A detrarre imbocco *-1,00*3,85*0,900*4,100	-1,00	3,85	0,900	4,100	-14,21		
	A detrarre sbocco *-1,00*6,00*0,400*4,100	-1,00	6,00	0,400	4,100	-9,84		
	a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*4,25*0,100*4,500	-1,00	4,25	0,100	4,500	-1,91		
	a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,40*0,100*0,400	-1,00	0,40	0,100	0,400	-0,02		
	A RIPORTARE					700,19		109'357'383,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					700,19		109'357'383,74
	a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*6,40*0,100*4,500 a detrarre misto cementato *-1,00*256,88	-1,00 -1,00	6,40 256,88	0,100	4,500	-2,88 -256,88		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					978,00 -537,57		
	SOMMANO mc					440,43	2,55	1'123,10
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
2792 / 2963 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *31,12*0,300*3,100 Pareti *2,00*31,12*0,300*2,000 Copertura *31,12*0,300*3,100 Passerella fauna *31,12*0,200*0,400							
	SOMMANO mc					97,71	118,22	11'551,28
2793 / 2964 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino [5941+5312]	11253,00				11'253,00		
	SOMMANO kg					11'253,00	1,11	12'490,83
2794 / 2965 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*31,12*0,300 2,00*0,300*3,100 Pareti *2,00*31,12*2,300 2,00*31,12*2,000 Copertura *31,12*2,500							
	SOMMANO mc	2,00 2,00 2,00 2,00	31,12 31,12 31,12 31,12	0,300 0,300	3,100 2,300 2,000 2,500	18,67 1,86 143,15 124,48 77,80		
	A R I P O R T A R E					365,96		109'382'548,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					365,96		109'382'548,95
	Passerella fauna *2,00*31,12*0,400	2,00	31,12		0,400	24,90		
	SOMMANO mq					390,86	22,21	8'681,00
2795 / 2967 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *3,85*0,400*4,100		3,85	0,400	4,100	6,31		
	Area in pianta *3,35*2,770		3,35		2,770	9,28		
	Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *2,31*4,100		2,31	4,100		9,47		
	Pareti esterne *2,00*8,72*0,300	2,00	8,72	0,300		5,23		
	SOMMANO mc					30,29	118,22	3'580,88
2796 / 2968 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti [2321+3059+676]	6056,00				6'056,00		
	SOMMANO kg					6'056,00	1,11	6'722,16
2797 / 2969 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*3,85*0,400	2,00	3,85	0,400		3,08		
	2,00*4,10*0,400	2,00	4,10	0,400		3,28		
	Perimetro in pianta *23,00*2,770		23,00		2,770	63,71		
	Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *10,72*4,100		10,72	4,100		43,95		
	Pareti esterne *4,00*8,72	4,00	8,72			34,88		
	SOMMANO mq					148,90	22,21	3'307,07
	A R I P O R T A R E							109'404'840,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'404'840,06
2798 / 2970 B.02.100.f	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300</p> <p>Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Micropali Ø 300 INT. 40 *34,00*15,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	34,00		15,000		510,00		
						510,00	23,44	11'954,40
2799 / 2971 B.02.105.e	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300</p> <p>Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro.</p> <p>Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Getto micropali *510,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					510,00		
						510,00	33,64	17'156,40
2800 / 2972 B.02.110.b	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA</p> <p>Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti.</p> <p>Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Armatura micropali F219.1x8 - p=41.6 kg/m *510,00*41,600</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	510,00		41,600		21'216,00		
						21'216,00	1,53	32'460,48
2801 / 2973 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Magrone cordolo *13,60*0,70*0,100</p>	13,60	0,70	0,100		0,95		
	A R I P O R T A R E					0,95		109'466'411,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					0,95		109'466'411,34
	SOMMANO mc					0,95	67,10	63,75
2802 / 2974 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo *13,60*0,50*0,500	13,60	0,50	0,500		3,40		
	SOMMANO mc					3,40	102,10	347,14
2803 / 2975 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Casseforme cordolo *2,00*14,10*0,500	2,00	14,10	0,500		14,10		
	SOMMANO mq					14,10	22,21	313,16
2804 / 2976 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo *260,00					260,00		
	SOMMANO kg					260,00	1,11	288,60
2805 / 2977 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Micropali *9,00*3,75*0,070 Cordolo *3,10*0,50*0,500	9,00 3,10	3,75 0,50	0,070 0,500		2,36 0,78		
	A RIPORTARE					3,14		109'467'423,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,14		109'467'423,99
	SOMMANO mc					3,14	25,30	79,44
	TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)							
2806 / 3211 E.06.003.a	LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - ESECUZIONE DI SCOGLIER ... ETRA NATURALE - - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mmq, in quantità non inferiore a 0,30 mc. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Inalveazione in massi cementati *53,00*0,300	53,00			0,300	15,90		
	SOMMANO mc					15,90	71,83	1'142,10
2807 / 3212 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni geotessile *53,00					53,00		
	SOMMANO mq					53,00	2,52	133,56
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
2808 / 2978 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *4,10*28,000*1,050 Sbocco di uscita *4,10*28,000*1,050		4,10	28,000	1,050	120,54		
	SOMMANO kg		4,10	28,000	1,050	120,54		
						241,08	3,92	945,03
2809 / 2979 I.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.							
	A RIPORTARE							109'469'724,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'469'724,12
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna *10,20		10,20			10,20		
	SOMMANO ml					10,20	11,57	118,01
2810 / 3123 PA.OC.0004	BARRIERA DISSUAZIONE PER FAUNA IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore realizzate con lamiera di acciaio zincato delle dimensioni di 2m x 1m e spessore pari a 2 mm, tagliate a metà ... a tali habitat durante le migrazioni stagionali raggiungano aree potenzialmente pericolose (piattaforma stradale). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Sviluppo 200ml *200,00		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	11,58	2'316,00
2811 / 3998 B.06.085	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine poli ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna copertura *31,12*3,100 Canna pareti *2,00*31,12*2,600 2° strato copertura *31,12*3,100 Risolto 2° strato su pareti *2,00*31,12*0,800							
	SOMMANO mq	2,00	31,12		3,100	96,47		
		2,00	31,12		2,600	161,82		
			31,12		3,100	96,47		
		2,00	31,12		0,800	49,79		
	SOMMANO mq					404,55	17,99	7'277,85
2812 / 3999 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Protezioni pareti *2,00*31,12*3,100							
	SOMMANO mq	2,00	31,12		3,100	192,94		
						192,94	2,52	486,21
2813 / 4000 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							109'479'922,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'479'922,19
	Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Massetto protezione impermeabilizzazione *31,12*0,100*3,100		31,12	0,100	3,100	9,65		
	SOMMANO mc					9,65	94,71	913,95
2814 / 4001 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna rete Massetto protezione impermeabilizzazione fi 6 20x20 peso 2,29 Kg/mq *2,29*31,12*1,100*3,100	2,29	31,12	1,100	3,100	243,01		
	SOMMANO kg					243,01	1,43	347,50
2815 / 4002 PA.OC.0003	RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterrati per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Misto cementato Misto cementato *8,25*31,12	8,25	31,12			256,74		
	SOMMANO mc					256,74	39,30	10'089,88
2816 / 4250 B.09.125.a	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituit ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione ≥ 0,8 MPa. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura 42,00					42,00		
	SOMMANO mq					42,00	26,92	1'130,64
	TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 (Cat 41) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
2817 / 2980 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.							
	A R I P O R T A R E							109'492'404,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'492'404,16
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM28-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m *1577,00					1'577,00		
	SOMMANO mc					1'577,00	6,27	9'887,79
2818 / 2981 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00							
	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *569,62					569,62		
	SOMMANO mc					569,62	1,96	1'116,46
2819 / 2982 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *28,94*0,100*3,500 Passerella fauna - riempimento *28,94*0,500*0,300		28,94 28,94	0,100 0,500	3,500 0,300	10,13 4,34		
	SOMMANO mc					14,47	67,10	970,94
2820 / 2986 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *5,25*0,100*4,500 Sbocco di uscita *7,70*0,100*4,500		5,25 7,70	0,100 0,100	4,500 4,500	2,36 3,47		
	SOMMANO mc					5,83	67,10	391,19
2821 / 4003 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale,							
	A R I P O R T A R E							109'504'770,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'504'770,54
	compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *1577,00 A detrarre Volume tombino *-1,00*28,54*3,100*2,600 A detrarre volume pozzetto *-1,00 A detrarre imbocco *-1,00*4,85*0,800*4,100 A detrarre sbocco *-1,00*7,30*0,400*4,100 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*5,25*0,100*4,500 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,40*0,100*0,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*7,70*0,100*4,500 a detrarre misto cementato *-1,00*235,58					1'577,00 -230,03 -1,00 -15,91 -11,97 -2,36 -0,02 -3,47 -235,58		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					1'577,00 -500,34		
	SOMMANO mc					1'076,66	1,54	1'658,06
2822 / 4004 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *1577,00 A detrarre Volume tombino *-1,00*28,54*3,100*2,600 A detrarre volume pozzetto *-1,00 A detrarre imbocco *-1,00*4,85*0,800*4,100 A detrarre sbocco *-1,00*7,30*0,400*4,100 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*5,25*0,100*4,500 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,40*0,100*0,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*7,70*0,100*4,500 a detrarre misto cementato *-1,00*235,58					1'577,00 -230,03 -1,00 -15,91 -11,97 -2,36 -0,02 -3,47 -235,58		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					1'577,00 -500,34		
	SOMMANO mc					1'076,66	2,55	2'745,48
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
2823 / 2983 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *28,54*0,300*3,100 Pareti *2,00*28,54*0,300*2,000 Copertura *28,54*0,300*3,100 Passerella fauna *28,54*0,200*0,400					26,54 34,25 26,54 2,28		
	Sommano mc					89,61	118,22	10'593,69
	A R I P O R T A R E							109'519'767,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'519'767,77
2824 / 2984 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino [4266+4380]</p>	8646,00				8'646,00		
	SOMMANO kg					8'646,00	1,11	9'597,06
2825 / 2985 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*28,54*0,300 2,00*0,300*3,100 Pareti *2,00*28,54*2,300 2,00*28,54*2,000 Copertura *28,54*2,500 Passerella fauna *2,00*28,54*0,400</p>	2,00	28,54	0,300		17,12		
		2,00		0,300	3,100	1,86		
		2,00	28,54		2,300	131,28		
		2,00	28,54		2,000	114,16		
			28,54		2,500	71,35		
		2,00	28,54		0,400	22,83		
	SOMMANO mq					358,60	22,21	7'964,51
2826 / 2987 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *4,85*0,400*4,100 Area in pianta *3,95*2,500 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *2,89*4,100 Pareti esterne *2,00*22,80*0,300</p>	2,00	22,80	0,300		13,68		
			4,85	0,400	4,100	7,95		
			3,95		2,500	9,88		
			2,89	4,100		11,85		
	SOMMANO mc					43,36	118,22	5'126,02
2827 / 2988 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p>							
	A R I P O R T A R E							109'542'455,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'542'455,36
	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti [5462+7889]</p>	13351,00				13'351,00		
	SOMMANO kg					13'351,00	1,11	14'819,61
2828 / 2989 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*4,85*0,400 2,00*4,10*0,400 Perimetro in pianta *27,00*2,500 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *12,70*4,100 Pareti esterne *4,00*22,80</p>	2,00	4,85	0,400		3,88		
		2,00	4,10	0,400		3,28		
			27,00		2,500	67,50		
		4,00	12,70	4,100		52,07		
			22,80			91,20		
	SOMMANO mq					217,93	22,21	4'840,23
2829 / 2991 PA.OC.0047	<p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 600 - Rck =>35 N/mm^q Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... ia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. . SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600 *17,00*15,000</p>	17,00		15,000		255,00		
	SOMMANO ml					255,00	84,28	21'491,40
2830 / 2992 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Pali *17,00*1054,000</p>	17,00			1054,000	17'918,00		
	A R I P O R T A R E					17'918,00		109'583'606,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					17'918,00		109'583'606,60
	SOMMANO kg					17'918,00	1,11	19'888,98
2831 / 2993 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo *13,60*1,20*0,100	13,60	1,20	0,100		1,63		
	SOMMANO mc					1,63	67,10	109,37
2832 / 2994 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo *13,60*1,00*1,000	13,60	1,00	1,000		13,60		
	SOMMANO mc					13,60	102,10	1'388,56
2833 / 2995 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo *2,00*14,60*1,000	2,00	14,60	1,000		29,20		
	SOMMANO mq					29,20	22,21	648,53
2834 / 2996 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo *800,00					800,00		
	A RIPORTARE					800,00		109'605'642,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					800,00		109'605'642,04
	SOMMANO kg					800,00	1,11	888,00
2835 / 2997 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali *6,00*3,75*0,280 Cordolo *3,10*1,00*1,000	6,00 3,10	3,75 1,00	0,280 1,000		6,30 3,10		
	SOMMANO mc					9,40	25,30	237,82
	TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)							
2836 / 3213 E.06.003.a	LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - ESECUZIONE DI SCOGLIER ... ETRA NATURALE - - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mm ² , in quantità non inferiore a 0,30 mc. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Inalveazione in massi cementati *50,00*0,300	50,00			0,300	15,00		
	SOMMANO mc					15,00	71,83	1'077,45
2837 / 3214 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni geotessile *50,00					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	2,52	126,00
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
2838 / 2990 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	A RIPORTARE							109'607'971,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'607'971,31
	<p>Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *4,10*28,000*1,050 Sbocco di uscita *4,10*28,000*1,050</p>		4,10	28,000	1,050	120,54		
			4,10	28,000	1,050	120,54		
	SOMMANO kg					241,08	3,92	945,03
2839 / 2998 I.01.009	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna *10,20</p>		10,20			10,20		
	SOMMANO ml					10,20	11,57	118,01
2840 / 3126 PA.OC.0004	<p>BARRIERA DISSUASIONE PER FAUNA IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO</p> <p>Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore realizzate con lamiere di acciaio zincato delle dimensioni di 2m x 1m e spessore pari a 2 mm, tagliate a metà ... a tali habitat durante le migrazioni stagionali raggiungano aree potenzialmente pericolose (piattaforma stradale). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Sviluppo 200ml *200,00</p>		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	11,58	2'316,00
2841 / 4007 B.06.085	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - MANTO IMPERMEABILIZZANTE</p> <p>Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine poli ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna copertura *28,54*3,100 Canna pareti *2,00*28,54*2,600 2° strato copertura *28,54*3,100 Risolvo 2° strato su pareti *2,00*28,54*0,800</p>		2,00	28,54	3,100	88,47		
		2,00	28,54		2,600	148,41		
			28,54		3,100	88,47		
		2,00	28,54		0,800	45,66		
	SOMMANO mq					371,01	17,99	6'674,47
2842 / 4008 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772</p>							
	A R I P O R T A R E							109'618'024,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							109'618'024,82
	SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Protezioni pareti *2,00*28,54*3,100	2,00	28,54		3,100	176,95		
	SOMMANO mq					176,95	2,52	445,91
2843 / 4009 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Massetto protezione impermeabilizzazione *28,54*0,100*3,100		28,54	0,100	3,100	8,85		
	SOMMANO mc					8,85	94,71	838,18
2844 / 4010 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna rete Massetto protezione impermeabilizzazione fi 6 20x20 peso 2,29 Kg/mq *2,29*28,54*1,100*3,100	2,29	28,54	1,100	3,100	222,87		
	SOMMANO kg					222,87	1,43	318,70
2845 / 4011 PA.OC.0003	RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterrì per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Misto cementato Misto cementato *8,25*28,54	8,25	28,54			235,46		
	SOMMANO mc					235,46	39,30	9'253,58
2846 / 4251 B.09.125.a	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA							
	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituit ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione ≥ 0,8 MPa. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura 86,00					86,00		
	A RIPORTARE					86,00		109'628'881,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					86,00		109'628'881,19
	SOMMANO mq					86,00	26,92	2'315,12
	TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 (Cat 42) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
2847 / 2999 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM30-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m *1835,00					1'835,00		
	SOMMANO mc					1'835,00	6,27	11'505,45
2848 / 3000 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00							
	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *574,49					574,49		
	SOMMANO mc					574,49	1,96	1'126,00
2849 / 3001 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *65,92*0,100*3,000		65,92	0,100	3,000	19,78		
	SOMMANO mc					19,78	67,10	1'327,24
2850 / 3005 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212							
	A RIPORTARE							109'645'155,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'645'155,00
	SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *3,00*0,100*4,000 Pozzetto centrale *5,60*0,100*4,000 Sbocco di uscita *5,90*0,100*4,000		3,00	0,100	4,000	1,20		
			5,60	0,100	4,000	2,24		
			5,90	0,100	4,000	2,36		
	SOMMANO mc					5,80	67,10	389,18
2851 / 4012 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *1835,00 A detrarre Volume tombino *-1,00*65,52*2,600*2,600 A detrarre volume pozzetto *-1,00*5,20*6,200*3,600 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*1,300*3,600 A detrarre sbocco *-1,00*5,50*0,500*3,600 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*4,000 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*5,60*0,100*4,000 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*5,90*0,100*4,000 a detrarre misto cementato *-1,00*524,45							
	Sommano positivi mc					1'835,00		
	Sommano negativi mc					-1'111,30		
	SOMMANO mc					723,70	1,54	1'114,50
2852 / 4013 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *1835,00 A detrarre Volume tombino *-1,00*65,52*2,600*2,600 A detrarre volume pozzetto *-1,00*5,20*6,200*3,600 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*1,300*3,600 A detrarre sbocco *-1,00*5,50*0,500*3,600 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*4,000 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*5,60*0,100*4,000 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*5,90*0,100*4,000 a detrarre misto cementato *-1,00*524,45							
	Sommano positivi mc					1'835,00		
	Sommano negativi mc					-1'111,30		
	SOMMANO mc					723,70	2,55	1'845,44
2853 / 3002 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	A R I P O R T A R E							109'648'504,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'648'504,12
	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *65,52*0,300*2,600 Pareti *2,00*65,52*0,300*2,000 Copertura *65,52*0,300*2,600</p>	2,00	65,52	0,300	2,600	51,11		
	SOMMANO mc					180,84	118,22	21'378,90
2854 / 3003 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino [6169+6507+3916+5833]</p>	22425,00				22'425,00		
	SOMMANO kg					22'425,00	1,11	24'891,75
2855 / 3004 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*65,52*0,300 2,00*0,300*2,600 Pareti *2,00*65,52*2,300 2,00*65,52*2,000 Copertura *65,52*2,000</p>	2,00	65,52	0,300	2,600	39,31		
		2,00		0,300	2,600	1,56		
		2,00	65,52		2,300	301,39		
		2,00	65,52		2,000	262,08		
			65,52		2,000	131,04		
	SOMMANO mq					735,38	22,21	16'332,79
2856 / 3006 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212</p>							
	A R I P O R T A R E							109'711'107,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							109'711'107,56	
	SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,60*0,400*3,600 Area in pianta *3,35*3,400 Pozzetto centrale Fondazione *5,20*0,400*3,600 Area in pianta *6,70*6,200 Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *2,56*3,600 Pareti esterne *2,00*8,96*0,300		2,60 3,35 5,20 6,70 2,56 8,96	0,400 0,400 3,600 0,300	3,600 3,400 3,600 6,200 9,22 5,38	3,74 11,39 7,49 41,54 5,38			
	SOMMANO mc					78,76	118,22	9'311,01	
2857 / 3007 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti [1858+2747+2528+1834+165]	9132,00				9'132,00 9'132,00	1,11	10'136,52	
2858 / 3008 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*3,60*0,400 Perimetro in pianta *12,40*3,400 Pozzetto centrale Fondazione *2,00*5,20*0,400 2,00*3,60*0,400 Perimetro in pianta *24,80*6,200 Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *8,15*3,600 Pareti esterne *4,00*8,96	2,00 2,00 2,00 2,00 4,00	2,60 3,60 12,40 5,20 3,60 24,80 8,15 8,96	0,400 0,400 0,400 0,400 3,600	2,08 2,88 42,16 4,16 2,88 153,76 29,34 35,84		273,10	22,21	6'065,55
2859 / 3010 PA.OC.0047	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 600 - Rck =>35 N/mm ² Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperforazione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... ia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. . SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri								
	A RIPIORTARE							109'736'620,64	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'736'620,64
	Pali per il sostegno dello scavo pali F600 *18,00*15,000	18,00		15,000		270,00		
	SOMMANO ml					270,00	84,28	22'755,60
2860 / 3011 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Pali *18,00*1055,000	18,00			1055,000	18'990,00		
	SOMMANO kg					18'990,00	1,11	21'078,90
2861 / 3012 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo *14,60*1,20*0,100	14,60	1,20	0,100		1,75		
	SOMMANO mc					1,75	67,10	117,43
2862 / 3013 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm ²)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo *14,60*1,00*1,000	14,60	1,00	1,000		14,60		
	SOMMANO mc					14,60	102,10	1'490,66
2863 / 3014 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212							
	A R I P O R T A R E							109'782'063,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'782'063,23
	SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo *2,00*15,60*1,000	2,00	15,60	1,000		31,20		
	SOMMANO mq					31,20	22,21	692,95
2864 / 3015 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo *850,00					850,00		
	SOMMANO kg					850,00	1,11	943,50
2865 / 3016 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali *6,00*3,43*0,280 Cordolo *2,60*1,00*1,000	6,00 2,60	3,43 1,00	0,280 1,000		5,76 2,60		
	SOMMANO mc					8,36	25,30	211,51
	TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)							
2866 / 3217 E.06.003.a	LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - ESECUZIONE DI SCOGLIER ... ETRA NATURALE - - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mm ² , in quantità non inferiore a 0,30 mc. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Inalveazione in massi cementati *30,00*0,300	30,00			0,300	9,00		
	SOMMANO mc					9,00	71,83	646,47
2867 / 3218 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							109'784'557,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'784'557,66
	Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni geotessile *30,00					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	2,52	75,60
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
2868 / 3009 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *3,60*28,000*1,050 Pozzetto centrale *3,60*28,000*1,050 Sbocco di uscita *3,60*28,000*1,050					105,84 105,84 105,84		
	SOMMANO kg					317,52	3,92	1'244,68
2869 / 3017 I.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna *9,20					9,20		
	SOMMANO ml					9,20	11,57	106,44
2870 / 4016 B.06.085	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine poli ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna copertura *65,52*2,600 Canna pareti *2,00*65,52*2,600 2° strato copertura *65,52*2,600 Risvolto 2° strato su pareti *2,00*65,52*0,800					170,35 340,70 170,35 104,83		
	SOMMANO mq					786,23	17,99	14'144,28
2871 / 4017 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)							
	A R I P O R T A R E							109'800'128,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'800'128,66
	<p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Protezioni pareti *2,00*65,52*3,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	65,52		3,100	406,22		
						406,22	2,52	1'023,67
2872 / 4018 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Massetto protezione impermeabilizzazione *65,52*0,100*2,600</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		65,52	0,100	2,600	17,04		
						17,04	94,71	1'613,86
2873 / 4019 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRICALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna rete Massetto protezione impermeabilizzazione fi 6 20x20 peso 2,29 Kg/mq *2,29*65,52*1,100*2,600</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2,29	65,52	1,100	2,600	429,12		
						429,12	1,43	613,64
2874 / 4020 PA.OC.0003	<p>RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterrati per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Misto cementato Misto cementato *8,00*65,52</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	8,00	65,52			524,16		
						524,16	39,30	20'599,49
	TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 (Cat 43) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
2875 / 3018 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p>							
	A R I P O R T A R E							109'823'979,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'823'979,32
	<p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.</p> <p>Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Scavo canna e pozzetti</p> <p>Elaborato di riferimento T00-TM31-STR-DI01-A</p> <p>Volume di scavo entro i primi 2 m *1780,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					1'780,00		
						1'780,00	6,27	11'160,60
2876 / 3019 B.01.005.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ...</p> <p>A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</p> <p>Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Scavo canna e pozzetti</p> <p>Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *59,46</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					59,46		
						59,46	1,96	116,54
2877 / 3020 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -</p> <p>CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON</p> <p>CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Magrone</p> <p>Canna tombino *59,48*0,100*3,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		59,48	0,100	3,000	17,84		
						17,84	67,10	1'197,06
2878 / 3024 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -</p> <p>CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON</p> <p>CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Magrone imbocchi e pozzetti</p> <p>Imbocco di entrata *3,00*0,100*4,000</p> <p>Pozzetto centrale *5,60*0,100*4,000</p> <p>Sbocco di uscita *7,00*0,100*4,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		3,00	0,100	4,000	1,20		
			5,60	0,100	4,000	2,24		
			7,00	0,100	4,000	2,80		
						6,24	67,10	418,70
2879 / 4021	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E							
	A R I P O R T A R E							109'836'872,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							109'836'872,22
A.02.007.a	<p>DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *1780,00</p> <p>A detrarre Volume tombino *-1,00*59,08*2,600*2,600 A detrarre volume pozzetto *-1,00*5,20*4,300*3,600 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*1,300*3,600 A detrarre sbocco *-1,00*6,60*0,500*3,600 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*4,000 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*5,60*0,100*4,000 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*7,00*0,100*4,000 a detrarre misto cementato *-1,00*472,90</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc Sommano negativi mc</p> <p style="text-align: center;">SOMMANO mc</p>							
						1'780,00		
		-1,00	59,08	2,600	2,600	-399,38		
		-1,00	5,20	4,300	3,600	-80,50		
		-1,00	2,60	1,300	3,600	-12,17		
		-1,00	6,60	0,500	3,600	-11,88		
		-1,00	3,00	0,100	4,000	-1,20		
		-1,00	5,60	0,100	4,000	-2,24		
		-1,00	7,00	0,100	4,000	-2,80		
		-1,00	472,90			-472,90		
						1'780,00		
						-983,07		
						796,93	1,54	1'227,27
2880 / 4022 A.02.005	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *1780,00</p> <p>A detrarre Volume tombino *-1,00*59,08*2,600*2,600 A detrarre volume pozzetto *-1,00*5,20*4,300*3,600 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*1,300*3,600 A detrarre sbocco *-1,00*6,60*0,500*3,600 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*4,000 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*5,60*0,100*4,000 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*7,00*0,100*4,000 a detrarre misto cementato *-1,00*472,90</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc Sommano negativi mc</p> <p style="text-align: center;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)</p>							
						1'780,00		
		-1,00	59,08	2,600	2,600	-399,38		
		-1,00	5,20	4,300	3,600	-80,50		
		-1,00	2,60	1,300	3,600	-12,17		
		-1,00	6,60	0,500	3,600	-11,88		
		-1,00	3,00	0,100	4,000	-1,20		
		-1,00	5,60	0,100	4,000	-2,24		
		-1,00	7,00	0,100	4,000	-2,80		
		-1,00	472,90			-472,90		
						1'780,00		
						-983,07		
						796,93	2,55	2'032,17
2881 / 3021 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p>							
	A RIPORTARE							109'840'131,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'840'131,66
	Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *59,08*0,300*2,600 Pareti *2,00*59,08*0,300*2,000 Copertura *59,08*0,300*2,600	2,00	59,08	0,300	2,600	46,08		
	SOMMANO mc					70,90		
			59,08	0,300	2,600	46,08		
						163,06	118,22	19'276,95
2882 / 3022 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciao Tombino [4177+4778+3973+3539]	16467,00				16'467,00		
	SOMMANO kg					16'467,00	1,11	18'278,37
2883 / 3023 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*59,08*0,300 2,00*0,300*2,600 Pareti *2,00*59,08*2,300 2,00*59,08*2,000 Copertura *59,08*2,000	2,00	59,08	0,300		35,45		
		2,00		0,300	2,600	1,56		
		2,00	59,08		2,300	271,77		
		2,00	59,08		2,000	236,32		
			59,08		2,000	118,16		
	SOMMANO mq					663,26	22,21	14'731,00
2884 / 3025 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,60*0,400*3,600 Area in pianta *3,36*4,560 Pozzetto centrale Fondazione *5,20*0,400*3,600 Area in pianta *6,70*4,300 Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *3,28*3,600		2,60	0,400	3,600	3,74		
			3,36		4,560	15,32		
			5,20	0,400	3,600	7,49		
			6,70		4,300	28,81		
			3,28	3,600		11,81		
	A R I P O R T A R E					67,17		109'892'417,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					67,17		109'892'417,98
	Pareti esterne *2,00*11,58*0,300	2,00	11,58	0,300		6,95		
	SOMMANO mc					74,12	118,22	8'762,47
2885 / 3026 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti [1983+2225+3665+1999]	9872,00				9'872,00		
	SOMMANO kg					9'872,00	1,11	10'957,92
2886 / 3027 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*3,60*0,400 Perimetro in pianta *12,40*4,560 Pozzetto centrale Fondazione *2,00*5,20*0,400 2,00*3,60*0,400 Perimetro in pianta *24,80*4,300 Sbocco di uscita Fondazione+rosto+paramento (in sezione long.) *10,90*3,600 Pareti esterne *4,00*11,58	2,00 2,00 2,00 2,00 4,00	2,60 3,60 12,40 5,20 3,60 10,90 11,58	0,400 0,400 0,400 0,400 3,600	4,560 4,300	2,08 2,88 56,54 4,16 2,88 106,64 39,24 46,32		
	SOMMANO mq					260,74	22,21	5'791,04
2887 / 3029 PA.OC.0047	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 600 - Rck =>35 N/mm ² Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... ia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. . SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600 *16,00*15,000	16,00		15,000		240,00		
	SOMMANO ml					240,00	84,28	20'227,20
2888 / 3030 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A RIPORTARE							109'938'156,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							109'938'156,61
	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Pali *16,00*1055,000</p>	16,00			1055,000	16'880,00		
	SOMMANO kg					16'880,00	1,11	18'736,80
2889 / 3031 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo *13,00*1,20*0,100</p>	13,00	1,20	0,100		1,56		
	SOMMANO mc					1,56	67,10	104,68
2890 / 3032 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo *13,00*1,00*1,000</p>	13,00	1,00	1,000		13,00		
	SOMMANO mc					13,00	102,10	1'327,30
2891 / 3033 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo *2,00*14,00*1,000</p>	2,00	14,00	1,000		28,00		
	SOMMANO mq					28,00	22,21	621,88
2892 / 3034 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p>							
	A RIPORTARE							109'958'947,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'958'947,27
	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo *765,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					765,00		
						765,00	1,11	849,15
2893 / 3035 A.03.019	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</p> <p>Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali *6,00*2,10*0,280 Cordolo *2,60*1,00*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)</p>	6,00 2,60	2,10 1,00	0,280 1,000		3,53 2,60		
						6,13	25,30	155,09
2894 / 3219 E.06.003.a	<p>LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - ESECUZIONE DI SCOGLIER ... ETRA NATURALE - - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE</p> <p>Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mm², in quantità non inferiore a 0,30 mc. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Inalveazione in massi cementati *30,00*0,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	30,00			0,300	9,00		
						9,00	71,83	646,47
2895 / 3220 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni geotessile *30,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					30,00		
						30,00	2,52	75,60
	A R I P O R T A R E							109'960'673,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							109'960'673,58
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
2896 / 3028 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *3,60*28,000*1,050 Pozzetto centrale *3,60*28,000*1,050 Sbocco di uscita *3,60*28,000*1,050</p>							
	SOMMANO kg					317,52	3,92	1'244,68
2897 / 3036 I.01.009	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna *9,20</p>							
	SOMMANO ml					9,20	11,57	106,44
2898 / 4025 B.06.085	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - MANTO IMPERMEABILIZZANTE</p> <p>Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine poli ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna copertura *59,08*2,600 Canna pareti *2,00*59,08*2,600 2° strato copertura *59,08*2,600 Risolto 2° strato su pareti *2,00*59,08*0,800</p>							
	SOMMANO mq					708,97	17,99	12'754,37
2899 / 4026 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna</p>							
	A RIPORTARE							109'974'779,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'974'779,07
	Protezioni pareti *2,00*59,08*3,100 SOMMANO mq	2,00	59,08		3,100	366,30 366,30	2,52	923,08
2900 / 4027 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Massetto protezione impermeabilizzazione *59,08*0,100*2,600 SOMMANO mc		59,08	0,100	2,600	15,36 15,36	94,71	1'454,75
2901 / 4028 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna rete Massetto protezione impermeabilizzazione fi 6 20x20 peso 2,29 Kg/mq *2,29*59,08*1,100*2,600 SOMMANO kg	2,29	59,08	1,100	2,600	386,94 386,94	1,43	553,32
2902 / 4029 PA.OC.0003	RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Misto cementato Misto cementato *8,00*59,08 SOMMANO mc	8,00	59,08			472,64 472,64	39,30	18'574,75
	TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 (Cat 44) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
2903 / 3037 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751							
	A R I P O R T A R E							109'996'284,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'996'284,97
	SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM32-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m *2383,00					2'383,00		
	SOMMANO mc					2'383,00	6,27	14'941,41
2904 / 3038 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00							
	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *277,34					277,34		
	SOMMANO mc					277,34	1,96	543,59
2905 / 3039 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *62,09*0,100*5,200 Passerella fauna - riempimento *62,09*0,500*0,300		62,09	0,100	5,200	32,29		
			62,09	0,500	0,300	9,31		
	SOMMANO mc					41,60	67,10	2'791,36
2906 / 3043 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *3,70*0,100*6,200 Pozzetto centrale *6,00*0,100*6,200 Sbocco di uscita *6,60*0,100*6,200		3,70	0,100	6,200	2,29		
			6,00	0,100	6,200	3,72		
			6,60	0,100	6,200	4,09		
	SOMMANO mc					10,10	67,10	677,71
2907 / 4030 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... ar pate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola							
	A R I P O R T A R E							110'015'239,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							110'015'239,04
	d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *2383,00 A detrarre Volume tombino *-1,00*61,69*4,800*3,300 A detrarre volume pozzetto *-1,00*5,60*6,000*5,800 A detrarre imbocco *-1,00*3,30*1,400*5,800 A detrarre sbocco *-1,00*6,20*0,600*5,800 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,70*0,100*6,200 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*6,00*0,100*6,200 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*6,60*0,100*6,200 a detrarre misto cementato *-1,00*718,07					2'383,00 -977,17 -194,88 -26,80 -21,58 -2,29 -3,72 -4,09 -718,07		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2'383,00 -1'948,60		
	SOMMANO mc					434,40	1,54	668,98
2908 / 4031 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *2383,00 A detrarre Volume tombino *-1,00*61,69*4,800*3,300 A detrarre volume pozzetto *-1,00*5,60*6,000*5,800 A detrarre imbocco *-1,00*3,30*1,400*5,800 A detrarre sbocco *-1,00*6,20*0,600*5,800 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,70*0,100*6,200 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*6,00*0,100*6,200 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*6,60*0,100*6,200 a detrarre misto cementato *-1,00*718,07					2'383,00 -977,17 -194,88 -26,80 -21,58 -2,29 -3,72 -4,09 -718,07		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2'383,00 -1'948,60		
	SOMMANO mc					434,40	2,55	1'107,72
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
2909 / 3040 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *61,69*0,400*4,800 Pareti *2,00*61,69*0,400*2,500 Copertura *61,69*0,400*4,800 Passerella fauna *61,69*0,200*0,400					118,44 123,38 118,44 4,94		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					365,20	118,22	43'173,94
	SOMMANO mc					365,20	118,22	43'173,94
	A RIPORTARE							110'060'189,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'060'189,68
2910 / 3041 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino [10899+15997+8070+12441]</p>	47407,00				47'407,00		
	SOMMANO kg					47'407,00	1,11	52'621,77
2911 / 3042 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*61,69*0,400 2,00*0,400*4,800 Pareti *2,00*61,69*2,900 2,00*61,69*2,500 Copertura *61,69*4,000 Passerella fauna *2,00*61,69*0,400</p>	2,00	61,69	0,400		49,35		
		2,00		0,400	4,800	3,84		
		2,00	61,69		2,900	357,80		
		2,00	61,69		2,500	308,45		
			61,69		4,000	246,76		
		2,00	61,69		0,400	49,35		
	SOMMANO mq					1'015,55	22,21	22'555,37
2912 / 3044 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *3,30*0,500*5,800 Area in pianta *4,65*2,700 Pozzetto centrale Fondazione *5,60*0,500*5,800 Area in pianta *12,48*6,000 Sbocco di uscita Fondazione+rosto+paramento (in sezione long.) *3,97*5,800 Pareti esterne *2,00*12,60*0,400</p>		3,30	0,500	5,800	9,57		
			4,65		2,700	12,56		
			5,60	0,500	5,800	16,24		
			12,48		6,000	74,88		
			3,97	5,800		23,03		
		2,00	12,60	0,400		10,08		
	SOMMANO mc					146,36	118,22	17'302,68
2913 / 3045 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p>							
	A R I P O R T A R E							110'152'669,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'152'669,50
	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti [2024+865+2405+180+3009+4957]</p>	13440,00				13'440,00		
	SOMMANO kg					13'440,00	1,11	14'918,40
2914 / 3046 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, e ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*3,30*0,50 2,00*5,80*0,50 Perimetro in pianta *21,00*2,700 Pozzetto centrale Fondazione *2,00*5,60*0,50 2,00*5,80*0,50 Perimetro in pianta *34,40*6,000 Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *11,00*5,800 Pareti esterne *4,00*12,60</p>							
	SOMMANO mq					397,80	22,21	8'835,14
2915 / 3048 PA.OC.0047	<p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 600 - Rck =>35 N/mm²</p> <p>Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... ia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. . SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600 *21,00*15,000</p>	21,00		15,000		315,00		
	SOMMANO ml					315,00	84,28	26'548,20
2916 / 3049 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751</p>							
	A R I P O R T A R E							110'202'971,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'202'971,24
	SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Pali *21,00*1055,000	21,00			1055,000	22'155,00		
	SOMMANO kg					22'155,00	1,11	24'592,05
2917 / 3050 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo *17,00*1,20*0,100	17,00	1,20	0,100		2,04		
	SOMMANO mc					2,04	67,10	136,88
2918 / 3051 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo *17,00*1,00*1,000	17,00	1,00	1,000		17,00		
	SOMMANO mc					17,00	102,10	1'735,70
2919 / 3052 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo *2,00*18,00*1,000	2,00	18,00	1,000		36,00		
	SOMMANO mq					36,00	22,21	799,56
2920 / 3053 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							110'230'235,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'230'235,43
	Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo *978,00					978,00		
	SOMMANO kg					978,00	1,11	1'085,58
2921 / 3054 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali *6,00*2,35*0,280 Cordolo *4,80*1,00*1,000	6,00 4,80	2,35 1,00	0,280 1,000		3,95 4,80		
	SOMMANO mc					8,75	25,30	221,38
	TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)							
2922 / 3221 E.06.003.a	LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - ESECUZIONE DI SCOGLIER ... ETRA NATURALE - - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mmq, in quantità non inferiore a 0,30 mc. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Inalveazione in massi cementati *110,00*0,300	110,00			0,300	33,00		
	SOMMANO mc					33,00	71,83	2'370,39
2923 / 3222 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni geotessile *110,00					110,00		
	SOMMANO mq					110,00	2,52	277,20
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
2924 / 3047 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE							
	A R I P O R T A R E							110'234'189,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							110'234'189,98
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *5,80*28,000*1,050 Pozzetto centrale *5,80*28,000*1,050 Sbocco di uscita *5,80*28,000*1,050		5,80	28,000	1,050	170,52		
	SOMMANO kg					511,56	3,92	2'005,32
2925 / 3055 I.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna *14,60		14,60			14,60		
	SOMMANO ml					14,60	11,57	168,92
2926 / 3127 PA.OC.0004	BARRIERA DISSUASIONE PER FAUNA IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore realizzate con lamiere di acciaio zincato delle dimensioni di 2m x 1m e spessore pari a 2 mm, tagliate a metà ... a tali habitat durante le migrazioni stagionali raggiungano aree potenzialmente pericolose (piattaforma stradale). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Sviluppo 200ml *200,00		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	11,58	2'316,00
2927 / 4034 B.06.085	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine poli ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna copertura *61,69*4,800 Canna pareti *2,00*61,69*3,300 2° strato copertura *61,69*4,800 Risvolto 2° strato su pareti *2,00*61,69*0,900	2,00	61,69		4,800	296,11		
		2,00	61,69		3,300	407,15		
		2,00	61,69		4,800	296,11		
		2,00	61,69		0,900	111,04		
	SOMMANO mq					1'110,41	17,99	19'976,28
2928 / 4035 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da							
	A RIPORTARE							110'258'656,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							110'258'656,50
	UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Protezioni pareti *2,00*61,69*3,800	2,00	61,69		3,800	468,84		
	SOMMANO mq					468,84	2,52	1'181,48
2929 / 4036 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Massetto protezione impermeabilizzazione *61,69*0,100*4,800		61,69	0,100	4,800	29,61		
	SOMMANO mc					29,61	94,71	2'804,36
2930 / 4037 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna rete Massetto protezione impermeabilizzazione fi 6 20x20 peso 2,29 Kg/mq *2,29*61,69*1,100*4,800	2,29	61,69	1,100	4,800	745,91		
	SOMMANO kg					745,91	1,43	1'066,65
2931 / 4038 PA.OC.0003	RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterrì per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Misto cementato Misto cementato *11,64*61,69	11,64	61,69			718,07		
	SOMMANO mc					718,07	39,30	28'220,15
2932 / 4252 B.09.125.a	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituit ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti,							
	A RIPORTARE							110'291'929,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'291'929,14
	(UNI EN 13687) adesione $\geq 0,8$ MPa. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura 50,00					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	26,92	1'346,00
	TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 (Cat 45) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
2933 / 3077 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM34-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m *1280,00					1'280,00		
	SOMMANO mc					1'280,00	6,27	8'025,60
2934 / 3078 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00							
	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *227,35					227,35		
	SOMMANO mc					227,35	1,96	445,61
2935 / 3079 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *55,51*0,100*3,000		55,51	0,100	3,000	16,65		
	SOMMANO mc					16,65	67,10	1'117,22
2936 / 3083 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di							
	A R I P O R T A R E							110'302'863,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'302'863,57
	<p>esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Magrone imbocchi e pozzetti</p> <p>Imbocco di entrata *3,00*0,100*4,000</p> <p>Pozzetto centrale *4,20*0,100*4,000</p> <p>Sbocco di uscita *6,80*0,100*3,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>							
2937 / 4048 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Riempimento scavo</p> <p>Volume di scavo *1280,00</p> <p>A detrarre Volume tombino *-1,00*55,11*2,600*2,600</p> <p>A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,80*3,400*3,600</p> <p>A detrarre imbocco *-1,00*2,60*1,300*3,600</p> <p>A detrarre sbocco *-1,00*6,40*0,500*2,600</p> <p>a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*4,000</p> <p>a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*4,20*0,100*4,000</p> <p>a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*6,80*0,100*3,000</p> <p>a detrarre misto cementato *-1,00*441,12</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc</p> <p style="text-align: right;">Sommano negativi mc</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>							
2938 / 4049 A.02.005	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI</p> <p>CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Riempimento scavo</p> <p>Volume di scavo *1280,00</p> <p>A detrarre Volume tombino *-1,00*55,11*2,600*2,600</p> <p>A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,80*3,400*3,600</p> <p>A detrarre imbocco *-1,00*2,60*1,300*3,600</p> <p>A detrarre sbocco *-1,00*6,40*0,500*2,600</p> <p>a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*4,000</p> <p>a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*4,20*0,100*4,000</p> <p>a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*6,80*0,100*3,000</p> <p>a detrarre misto cementato *-1,00*441,12</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc</p> <p style="text-align: right;">Sommano negativi mc</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>							
	A R I P O R T A R E							110'304'806,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							110'304'806,88
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
2939 / 3080 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *55,11*0,300*2,600 Pareti *2,00*55,11*0,300*2,000 Copertura *55,11*0,300*2,600</p>	2,00	55,11	0,300	2,600	42,99		
	SOMMANO mc					152,11	118,22	17'982,44
2940 / 3081 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino [4669+8471+5539]</p>	18679,00				18'679,00		
	SOMMANO kg					18'679,00	1,11	20'733,69
2941 / 3082 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*55,11*0,300 2,00*0,300*2,600 Pareti *2,00*55,11*2,300 2,00*55,11*2,000 Copertura *55,11*2,000</p>	2,00	55,11	0,300		33,07		
		2,00		0,300	2,600	1,56		
		2,00	55,11		2,300	253,51		
		2,00	55,11		2,000	220,44		
			55,11		2,000	110,22		
	SOMMANO mq					618,80	22,21	13'743,55
2942 / 3084 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato</p>							
	A RIPORTARE							110'357'266,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'357'266,56
	<p>a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,60*0,400*3,600 Area in pianta *3,36*3,100 Pozzetto centrale Fondazione *3,80*0,400*3,600 Area in pianta *4,10*3,400 Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *3,20*2,600 Pareti esterne *2,00*6,86*0,300</p>							
	SOMMANO mc					46,01	118,22	5'439,30
2943 / 3085 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti [1493+1427+3861]</p>							
	SOMMANO kg	6781,00				6'781,00		
						6'781,00	1,11	7'526,91
2944 / 3086 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*3,60*0,400 Perimetro in pianta *12,40*3,100 Pozzetto centrale Fondazione *2,00*3,80*0,400 2,00*3,60*0,400 Perimetro in pianta *14,90*3,400 Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *10,20*2,600 Pareti esterne *4,00*6,86</p>							
	SOMMANO mq					153,94	22,21	3'419,01
2945 / 3088 B.02.100.f	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300</p> <p>Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque</p>							
	A R I P O R T A R E							110'373'651,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							110'373'651,78
	<p>inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali Ø300 *56,00*15,000</p> <p>SOMMANO ml</p>	56,00		15,000		840,00		
						840,00	23,44	19'689,60
2946 / 3089 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza Pali *121,80*130,000</p> <p>SOMMANO kg</p>	121,80		130,000		15'834,00		
						15'834,00	1,11	17'575,74
2947 / 3090 B.02.105.e	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300</p> <p>Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro.</p> <p>Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Getto micropali *840,00</p> <p>SOMMANO ml</p>					840,00		
						840,00	33,64	28'257,60
2948 / 3091 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo *22,40*1,20*0,100</p> <p>SOMMANO mc</p>	22,40	1,20	0,100		2,69		
						2,69	67,10	180,50
2949 / 3092 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità</p>							
	A RIPORTARE							110'439'355,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'439'355,22
	<p>al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo *22,40*1,00*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	22,40	1,00	1,000		22,40		
						22,40	102,10	2'287,04
2950 / 3093 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo *2,00*23,40*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	23,40	1,000		46,80		
						46,80	22,21	1'039,43
2951 / 3094 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo *416,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					416,00		
						416,00	1,11	461,76
2952 / 3095 A.03.019	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</p> <p>Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali *6,00*2,65*0,280 Cordolo *2,60*1,00*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	6,00	2,65	0,280		4,45		
		2,60	1,00	1,000		2,60		
						7,05	25,30	178,37
2953 / 4227 B.02.110.b	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA</p>							
	A R I P O R T A R E							110'443'321,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							110'443'321,82
	<p>Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Armatura micropali F219.1x8 - p=41.6 kg/m *840,00*41,600</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p style="text-align: center;">TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)</p>	840,00			41,600	34'944,00		
						34'944,00	1,53	53'464,32
2954 / 3223 E.06.003.a	<p>LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - ESECUZIONE DI SCOGLIER ... ETRA NATURALE - - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE</p> <p>Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mm², in quantità non inferiore a 0,30 mc. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Inalveazione in massi cementati *40,00*0,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	40,00			0,300	12,00		
						12,00	71,83	861,96
2955 / 3224 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni geotessile *40,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)</p>					40,00		
						40,00	2,52	100,80
2956 / 3087 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *3,60*28,000*1,050 Pozzetto centrale *3,60*28,000*1,050 Sbocco di uscita *2,60*28,000*1,050</p>		3,60	28,000	1,050	105,84		
			3,60	28,000	1,050	105,84		
			2,60	28,000	1,050	76,44		
	A RIPORTARE					288,12		110'497'748,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					288,12		110'497'748,90
	SOMMANO kg					288,12	3,92	1'129,43
2957 / 3096 I.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna *9,20		9,20			9,20		
	SOMMANO ml					9,20	11,57	106,44
2958 / 4052 B.06.085	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine poli ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna copertura *55,11*2,600 Canna pareti *2,00*55,11*2,600 2° strato copertura *55,11*2,600 Risvolto 2° strato su pareti *2,00*55,11*0,800	2,00	55,11		2,600	143,29		
						2,600		286,57
						2,600		143,29
		2,00	55,11		0,800	88,18		
	SOMMANO mq					661,33	17,99	11'897,33
2959 / 4053 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <2 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Protezioni pareti *2,00*55,11*3,100	2,00	55,11		3,100	341,68		
	SOMMANO mq					341,68	2,52	861,03
2960 / 4054 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Massetto protezione impermeabilizzazione *55,11*0,100*2,600		55,11	0,100	2,600	14,33		
	A RIPORTARE					14,33		110'511'743,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					14,33		110'511'743,13
	SOMMANO mc					14,33	94,71	1'357,19
2961 / 4055 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRICALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna rete Massetto protezione impermeabilizzazione fi 6 20x20 peso 2,29 Kg/mq *2,29*55,11*1,100*2,600	2,29	55,11	1,100	2,600	360,94		
	SOMMANO kg					360,94	1,43	516,14
2962 / 4056 PA.OC.0003	RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Misto cementato Misto cementato *8,00*55,11	8,00	55,11			440,88		
	SOMMANO mc					440,88	39,30	17'326,58
	P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto (Cat 46) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
2963 / 1826 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI02 Volume di scavo entro i primi 2 m *512,35					512,35		
	SOMMANO mc					512,35	6,27	3'212,43
2964 / 1827 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *162,45					162,45		
	A RIPORTARE					162,45		110'534'155,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					162,45		110'534'155,47
	SOMMANO mc					162,45	1,96	318,40
2965 / 1828 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *24,50*0,100*2,200		24,50	0,100	2,200	5,39		
	SOMMANO mc					5,39	67,10	361,67
2966 / 1829 PA.OC.0003	RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Rinfianco *2,63*24,50	2,63	24,50			64,44		
	SOMMANO mc					64,44	39,30	2'532,49
2967 / 1834 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 Sbocco di uscita *6,03*0,100*3,400		3,00 6,03	0,100 0,100	3,400 3,400	1,02 2,05		
	SOMMANO mc					3,07	67,10	206,00
2968 / 4106 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *674,80 A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*24,10*0,100*2,200 A detrarre Volume tombino *-1,00*24,10*2,200*2,200 A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00	-1,00 -1,00 -1,00	24,10 24,10 3,00	0,100 2,200	2,200 2,200	674,80 -5,30 -116,64 -3,00		
	A RIPORTARE					549,86		110'537'574,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					549,86		110'537'574,03
	A detrarre imbocco *-1,00*2,60*3,250*3,000	-1,00	2,60	3,250	3,000	-25,35		
	A detrarre sbocco *-1,00*5,63*2,000*3,000	-1,00	5,63	2,000	3,000	-33,78		
	a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400	-1,00	3,00	0,100	3,400	-1,02		
	a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400	-1,00		0,100	3,400	-0,34		
	a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*6,03*0,100*3,400	-1,00	6,03	0,100	3,400	-2,05		
	a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*24,100	-1,00	2,62		24,100	-63,14		
	Sommano positivi mc					674,80		
	Sommano negativi mc					-250,62		
	SOMMANO mc					424,18	1,54	653,24
2969 / 4107 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *674,80					674,80		
	A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*24,10*0,100*2,200	-1,00	24,10	0,100	2,200	-5,30		
	A detrarre Volume tombino *-1,00*24,10*2,200*2,200	-1,00	24,10	2,200	2,200	-116,64		
	A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00	-1,00	3,00			-3,00		
	A detrarre imbocco *-1,00*2,60*3,250*3,000	-1,00	2,60	3,250	3,000	-25,35		
	A detrarre sbocco *-1,00*5,63*2,000*3,000	-1,00	5,63	2,000	3,000	-33,78		
	a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400	-1,00	3,00	0,100	3,400	-1,02		
	a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400	-1,00		0,100	3,400	-0,34		
	a detrarre magrone Sbocco di uscita *6,03*0,100*3,400		6,03	0,100	3,400	2,05		
	a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*24,100	-1,00	2,62		24,100	-63,14		
	Sommano positivi mc					676,85		
	Sommano negativi mc					-248,57		
	SOMMANO mc					428,28	2,55	1'092,11
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
2970 / 1830 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *24,50*0,250*2,050		24,50	0,250	2,050	12,56		
	SOMMANO mc					12,56	118,22	1'484,84
2971 / 1831 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	A RIPIORTARE							110'540'804,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'540'804,22
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Rete Ø12/20x20 *2,00*24,50*2,050*8,880	2,00	24,50	2,050	8,880	892,00		
	SOMMANO kg					892,00	1,43	1'275,56
2972 / 1832 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*24,50*0,250 2,00*0,250*2,050	2,00 2,00	24,50	0,250 0,250	2,050	12,25 1,03		
	SOMMANO mq					13,28	22,21	294,95
2973 / 1833 PA.OC.0041	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500 *24,10		24,10			24,10		
	SOMMANO m					24,10	240,05	5'785,21
2974 / 1835 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,60*0,400*3,000 Area in pianta *3,00*3,250 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *2,55*0,400 Pareti esterne *2,00*11,33*0,300	2,00	11,33	0,400 0,300	3,000 3,250	3,12 9,75 1,02 6,80		
	SOMMANO mc					20,69	118,22	2'445,97
2975 / 1836 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per							
	A R I P O R T A R E							110'550'605,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'550'605,91
	<p>lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc *20,69*150,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	20,69		150,000		3'103,50		
						3'103,50	1,11	3'444,89
2976 / 1837 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*3,00*0,400 Perimetro in pianta *11,20*3,250 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *12,41*0,400 Pareti esterne *4,00*11,33</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)</p>	2,00	2,60	0,400		2,08		
		2,00	3,00	0,400		2,40		
			11,20		3,250	36,40		
		4,00	12,41	0,400		4,96		
			11,33			45,32		
						91,16	22,21	2'024,66
2977 / 1840 E.01.027.1.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GA ... AME FORNITO DA CAVA - - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m</p> <p>In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco Sbocco di uscita *6,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>			6,000		6,00		
						6,00	94,44	566,64
2978 / 1841 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto</p>							
	A R I P O R T A R E							110'556'642,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'556'642,10
	SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco Sbocco di uscita *15,780			15,780		15,78		
	SOMMANO mq					15,78	2,52	39,77
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
2979 / 1838 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna *24,10*4,200		24,10		4,200	101,22		
	SOMMANO mq					101,22	26,92	2'724,84
2980 / 1839 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *3,00*28,000*1,050 Sbocco di uscita *3,00*28,000*1,050		3,00	28,000	1,050	88,20		
			3,00	28,000	1,050	88,20		
	SOMMANO kg					176,40	3,92	691,49
2981 / 1842 I.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari *2,00*4,71		2,00	4,71		9,42		
	SOMMANO ml					9,42	11,57	108,99
2982 / 1843 i.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura							
	A R I P O R T A R E							110'560'207,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'560'207,19
	Giunto bentonitico imbocchi Giunto *9,00		9,00			9,00		
	SOMMANO ml					9,00	11,57	104,13
2983 / 1844 B.09.125.a	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione ≥ 0,8 MPa. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata *2,00*3,00*2,000 Sbocco di uscita *2,00*3,00*2,000	2,00 2,00	3,00 3,00			12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 (Cat 47) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
2984 / 1695 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM21-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m *1394,00					1'394,00		
	SOMMANO mc					1'394,00	6,27	8'740,38
2985 / 1696 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *442,25					442,25		
	SOMMANO mc					442,25	1,96	866,81
2986 / 1697 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di							
	A R I P O R T A R E							110'570'564,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'570'564,59
	<p>esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Magrone</p> <p>Canna tombino *50,55*0,100*2,200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		50,55	0,100	2,200	11,12		
						11,12	67,10	746,15
2987 / 1698 PA.OC.0003	<p>RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO</p> <p>costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Rinfianco *2,63*50,55</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,63	50,55			132,95		
						132,95	39,30	5'224,94
2988 / 1703 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Magrone imbocchi e pozzetti</p> <p>Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400</p> <p>Sbocco di uscita *7,05*0,100*3,400</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		3,00	0,100	3,400	1,02		
			7,05	0,100	3,400	2,40		
						3,42	67,10	229,48
2989 / 4082 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Riempimento scavo</p> <p>Volume di scavo *1394,00</p> <p>A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*50,15*0,100*2,200</p> <p>A detrarre Volume tombino *-1,00*50,15*2,200*2,200</p> <p>A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00</p> <p>A detrarre imbocco *-1,00*2,60*4,360*3,000</p> <p>A detrarre sbocco *-1,00*6,65*1,300*3,000</p> <p>a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400</p> <p>a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400</p> <p>a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*7,05*0,100*3,400</p> <p>a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*50,150</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc</p> <p style="text-align: right;">Sommano negativi mc</p>	-1,00	50,15	0,100	2,200	-11,03		
		-1,00	50,15	2,200	2,200	-242,73		
		-1,00	3,00			-3,00		
		-1,00	2,60	4,360	3,000	-34,01		
		-1,00	6,65	1,300	3,000	-25,94		
		-1,00	3,00	0,100	3,400	-1,02		
		-1,00	0,100		3,400	-0,34		
		-1,00	7,05	0,100	3,400	-2,40		
		-1,00	2,62		50,150	-131,39		
						1'394,00		
						-451,86		
	A R I P O R T A R E					942,14		110'576'765,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					942,14		110'576'765,16
	SOMMANO mc					942,14	1,54	1'450,90
2990 / 4083 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *1394,00 A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*50,15*0,100*2,200 A detrarre Volume tombino *-1,00*50,15*2,200*2,200 A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*4,360*3,000 A detrarre sbocco *-1,00*6,65*1,300*3,000 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *7,05*0,100*3,400 a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*50,150	-1,00	50,15	0,100	2,200	-11,03		
		-1,00	50,15	2,200	2,200	-242,73		
		-1,00	3,00			-3,00		
		-1,00	2,60	4,360	3,000	-34,01		
		-1,00	6,65	1,300	3,000	-25,94		
		-1,00	3,00	0,100	3,400	-1,02		
		-1,00		0,100	3,400	-0,34		
			7,05	0,100	3,400	2,40		
		-1,00	2,62		50,150	-131,39		
	Sommano positivi mc					1'396,40		
	Sommano negativi mc					-449,46		
	SOMMANO mc					946,94	2,55	2'414,70
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
2991 / 1699 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *50,55*0,250*2,050		50,55	0,250	2,050	25,91		
	SOMMANO mc					25,91	118,22	3'063,08
2992 / 1700 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRICALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Rete Ø12/20x20 *2,00*50,55*2,050*8,880	2,00	50,55	2,050	8,880	1'840,42		
	SOMMANO kg					1'840,42	1,43	2'631,80
2993 / 1701 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER							
	A RIPIORTARE							110'586'325,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'586'325,64
	<p>CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*50,55*0,250 2,00*0,250*2,050</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00 2,00	50,55	0,250 0,250	2,050	25,28 1,03	26,31	22,21 584,35
2994 / 1702 PA.OC.0041	<p>Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500 *50,15</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		50,15			50,15	50,15	240,05 12'038,51
2995 / 1704 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,60*0,400*3,000 Area in pianta *3,00*4,360 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *3,22*0,400 Pareti esterne *2,00*8,91*0,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,00	2,60 3,00 3,22 8,91	0,400 0,400 0,400 0,300	3,000 4,360	3,12 13,08 1,29 5,35	22,84	118,22 2'700,14
2996 / 1705 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sffido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti 2091,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					2'091,00		
	A R I P O R T A R E					2'091,00		110'601'648,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'091,00		110'601'648,64
	SOMMANO kg					2'091,00	1,11	2'321,01
2997 / 1706 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*3,00*0,400 Perimetro in pianta *11,20*4,360 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *11,00*0,400 Pareti esterne *4,00*8,91	2,00 2,00 4,00	2,60 3,00 11,20 11,00 8,91	0,400 0,400 0,400	4,360	2,08 2,40 48,83 4,40 35,64		
	SOMMANO mq					93,35	22,21	2'073,30
2998 / 1708 PA.OC.0047	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 600 - Rck =>35 N/mmq Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... ia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. . SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600 *23,00*15,000	23,00		15,000		345,00		
	SOMMANO ml					345,00	84,28	29'076,60
2999 / 1709 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Pali *23,00*620,000	23,00			620,000	14'260,00		
	SOMMANO kg					14'260,00	1,11	15'828,60
3000 / 1710 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.							
	A RIPORTARE							110'650'948,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'650'948,15
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo *18,60*1,20*0,100 SOMMANO mc	18,60	1,20	0,100		2,23		
						2,23	67,10	149,63
3001 / 1711 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo *18,60*1,00*1,000 SOMMANO mc	18,60	1,00	1,000		18,60		
						18,60	102,10	1'899,06
3002 / 1712 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo *2,00*19,60*1,000 SOMMANO mq	2,00	19,60	1,000		39,20		
						39,20	22,21	870,63
3003 / 1713 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo *1060,00 SOMMANO kg					1'060,00		
						1'060,00	1,11	1'176,60
3004 / 1714 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							110'655'044,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'655'044,07
	Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali *6,00*3,50*0,280 Cordolo *2,20*1,00*1,000 SOMMANO mc	6,00 2,20	3,50 1,00	0,280 1,000		5,88 2,20 <hr/> 8,08	25,30	204,42
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3005 / 1707 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *3,00*28,000*1,050 Sbocco di uscita *3,00*28,000*1,050 SOMMANO kg		3,00 3,00	28,000 28,000	1,050 1,050	88,20 88,20 <hr/> 176,40	3,92	691,49
3006 / 1715 I.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari *2,00*4,71 SOMMANO ml	2,00	4,71			9,42 <hr/> 9,42	11,57	108,99
3007 / 1716 i.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto *9,00 SOMMANO ml		9,00			9,00 <hr/> 9,00	11,57	104,13
3008 / 1717 B.09.125.a	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituit ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti,							
	A R I P O R T A R E							110'656'153,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'656'153,10
	(UNI EN 13687) adesione $\geq 0,8$ MPa. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata *2,00*3,00*2,000 Sbocco di uscita *2,00*3,00*2,000	2,00	3,00		2,000	12,00		
		2,00	3,00		2,000	12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 (Cat 48) <nessuna> (SbCat 0)							
3009 / 1624 B.02.105.e	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 0 - <nessuna> Getto micropali *540,00					540,00		
	SOMMANO ml					540,00	33,64	18'165,60
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3010 / 1402 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM05-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m *3341,00					3'341,00		
	SOMMANO mc					3'341,00	6,27	20'948,07
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3011 / 1403 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *1651,37					1'651,37		
	SOMMANO mc					1'651,37	1,96	3'236,69
	A R I P O R T A R E							110'699'149,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							110'699'149,54	
3012 / 1404 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone</p> <p>Canna tombino *50,40*0,100*2,200 Guado *10,00*0,200*3,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		50,40 10,00	0,100 0,200	2,200 3,000	11,09 6,00	17,09	67,10	1'146,74
3013 / 1405 PA.OC.0003	<p>RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Rinfianco canna tombino *2,63*50,40</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,63	50,40			132,55	132,55	39,30	5'209,22
3014 / 1410 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti</p> <p>Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 Pozzetto centrale *3,40*0,100*3,400 Sbocco di uscita *7,50*0,100*3,400</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		3,00 3,40 7,50	0,100 0,100 0,100	3,400 3,400 3,400	1,02 1,16 2,55	4,73	67,10	317,38
3015 / 4066 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Riempimento scavo Volume di scavo *3406,00</p> <p>A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*50,00*0,100*2,200 A detrarre Volume tombino *-1,00*50,00*2,200*2,200 A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00*4,200*3,000 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*8,350*3,000 A detrarre sbocco *-1,00*7,10*2,100*3,000</p>					3'406,00 -11,00 -242,00 -37,80 -65,13 -44,73			
	A R I P O R T A R E					3'005,34			110'705'822,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'005,34		110'705'822,88
	a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400	-1,00	3,00	0,100	3,400	-1,02		
	a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*3,40*0,100*3,400	-1,00	3,40	0,100	3,400	-1,16		
	a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*7,50*0,100*3,400	-1,00	7,50	0,100	3,400	-2,55		
	a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*50,000	-1,00	2,62		50,000	-131,00		
	Sommano positivi mc					3'406,00		
	Sommano negativi mc					-536,39		
	SOMMANO mc					2'869,61	1,54	4'419,20
3016 / 4067 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *3406,00					3'406,00		
	A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*50,00*0,100*2,200	-1,00	50,00	0,100	2,200	-11,00		
	A detrarre Volume tombino *-1,00*50,00*2,200*2,200	-1,00	50,00	2,200	2,200	-242,00		
	A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00*4,200*3,000	-1,00	3,00	4,200	3,000	-37,80		
	A detrarre imbocco *-1,00*2,60*8,350*3,000	-1,00	2,60	8,350	3,000	-65,13		
	A detrarre sbocco *-1,00*7,10*2,100*3,000	-1,00	7,10	2,100	3,000	-44,73		
	a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400	-1,00	3,00	0,100	3,400	-1,02		
	a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*3,40*0,100*3,400	-1,00	3,40	0,100	3,400	-1,16		
	a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*7,50*0,100*3,400	-1,00	7,50	0,100	3,400	-2,55		
	a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*50,000	-1,00	2,62		50,000	-131,00		
	Sommano positivi mc					3'406,00		
	Sommano negativi mc					-536,39		
	SOMMANO mc					2'869,61	2,55	7'317,51
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3017 / 1406 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *50,40*0,250*2,050		50,40	0,250	2,050	25,83		
	SOMMANO mc					25,83	118,22	3'053,62
3018 / 1407 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189							
	A R I P O R T A R E							110'720'613,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							110'720'613,21
3019 / 1408 B.04.001	SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Rete Ø12/20x20 *2,00*50,40*2,050*8,880 SOMMANO kg	2,00	50,40	2,050	8,880	1'834,96 1'834,96	1,43	2'623,99
	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*50,40*0,250 2,00*0,250*2,050 SOMMANO mq	2,00 2,00	50,40	0,250 0,250	2,050	25,20 1,03 26,23	22,21	582,57
3020 / 1409 PA.OC.0041	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500 *50,00 SOMMANO m		50,00			50,00 50,00	240,05	12'002,50
3021 / 1411 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,60*0,400*3,000 Area in pianta *2,95*8,350 Pozzetto centrale Fondazione *3,00*0,400*3,000 Area in pianta *3,25*4,200 Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *3,13*0,400 Pareti esterne *2,00*14,83*0,300 SOMMANO mc	2,00	14,83	0,400 0,300	3,000 8,350 3,000 4,200	3,12 24,63 3,60 13,65 1,25 8,90 55,15	118,22	6'519,83
3022 / 1617 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per							
	A RIPORTARE							110'742'342,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'742'342,10
	<p>lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti 4010,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					4'010,00		
						4'010,00	1,11	4'451,10
3023 / 1618 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*3,00*0,400 Perimetro in pianta *11,20*8,350 Pozzetto centrale Fondazione *2,00*3,00*0,400 2,00*3,00*0,400 Perimetro in pianta *12,00*4,200 Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *14,37*0,400 Pareti esterne *4,00*14,83</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	2,60	0,400		2,08		
		2,00	3,00	0,400		2,40		
			11,20		8,350	93,52		
		2,00	3,00	0,400		2,40		
		2,00	3,00	0,400		2,40		
			12,00		4,200	50,40		
			14,37	0,400		5,75		
		4,00	14,83			59,32		
						218,27	22,21	4'847,78
3024 / 1620 B.02.100.f	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300</p> <p>Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali Ø300 *36,00*15,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	36,00		15,000		540,00		
						540,00	23,44	12'657,60
3025 / 1621 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p>							
	A R I P O R T A R E							110'764'298,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'764'298,58
3026 / 1622 B.03.031.a	<p>Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo *17,00*1,20*0,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo *17,00*1,00*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	17,00	1,20	0,100		2,04		
						2,04	67,10	136,88
3027 / 1623 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo *2,00*18,00*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	17,00	1,00	1,000		17,00		
						17,00	102,10	1'735,70
3028 / 1625 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Cordolo pali per il sostegno dello scavo *275,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2,00	18,00	1,000		36,00		
						36,00	22,21	799,56
3029 / 1626 A.03.019	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</p> <p>Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo</p>					275,00		
						275,00	1,11	305,25
	A R I P O R T A R E							110'767'275,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'767'275,97
	Demolizioni in II fase Pali *6,00*3,99*0,280 Cordolo *2,20*1,00*1,000	6,00 2,20	3,99 1,00	0,280 1,000		6,70 2,20		
	SOMMANO mc					8,90	25,30	225,17
3030 / 4226 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Armatura micropali F219.1x8 - p=41.6 kg/m *540,00*41,600	540,00			41,600	22'464,00		
	SOMMANO kg					22'464,00	1,53	34'369,92
	TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)							
3031 / 3175 E.06.003.a	LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - ESECUZIONE DI SCOGLIER ... ETRA NATURALE - - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mm ² , in quantità non inferiore a 0,30 mc. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Inalveazione in massi cementati *160,00*0,300	160,00			0,300	48,00		
	SOMMANO mc					48,00	71,83	3'447,84
3032 / 3176 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni geotessile *160,00					160,00		
	SOMMANO mq					160,00	2,52	403,20
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3033 / 1619 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di							
	A R I P O R T A R E							110'805'722,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'805'722,10
	<p>qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189</p> <p>SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura</p> <p>Ringhiera di protezione</p> <p>ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq)</p> <p>Imbocco di entrata *3,00*28,000*1,050</p> <p>Pozzetto centrale *3,00*28,000*1,050</p> <p>Sbocco di uscita *3,00*28,000*1,050</p>							
	SOMMANO kg					264,60	3,92	1'037,23
3034 / 1627 I.01.009	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189</p> <p>SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura</p> <p>Giunto bentonitico imbocchi</p> <p>Tra la canna e gli scatolari *4,00*4,71</p>							
	SOMMANO ml	4,00	4,71			18,84	11,57	217,98
3035 / 1628 i.01.009	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189</p> <p>SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura</p> <p>Giunto bentonitico imbocchi</p> <p>Giunto *9,00</p>							
	SOMMANO ml		9,00			9,00	11,57	104,13
3036 / 3865 I.01.001.f	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 50</p> <p>Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 48 - TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189</p> <p>SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura</p> <p>Ø500 *4,00*10,00</p>							
	SOMMANO ml	4,00	10,00			40,00	14,41	576,40
	TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 (Cat 49) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3037 / 1629 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e</p>							
	A R I P O R T A R E							110'807'657,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'807'657,84
	<p>consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.</p> <p>Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Scavo canna e pozzetti</p> <p>Elaborato di riferimento T00-TM08-STR-DI01-A</p> <p>Volume di scavo entro i primi 2 m *862,93</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					862,93		
						862,93	6,27	5'410,57
3038 / 1630 B.01.005.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ...</p> <p>A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</p> <p>Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Scavo canna e pozzetti</p> <p>Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *500,07</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					500,07		
						500,07	1,96	980,14
3039 / 1631 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -</p> <p>CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON</p> <p>CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Magrone</p> <p>Canna tombino *33,65*0,100*2,200</p> <p>rinfianco canna tombino *2,63*33,65</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,63	33,65 33,65	0,100	2,200	7,40 88,50		
						95,90	67,10	6'434,89
3040 / 1636 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -</p> <p>CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON</p> <p>CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Magrone imbocchi e pozzetti</p> <p>Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400</p> <p>Pozzetto centrale *2,70*0,100*3,400</p> <p>Sbocco di uscita *7,70*0,100*3,400</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		3,00 2,70 7,70	0,100 0,100 0,100	3,400 3,400 3,400	1,02 0,92 2,62		
						4,56	67,10	305,98
3041 / 4070 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E</p> <p>DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1,</p> <p>A2-4, A2-5, A3</p>							
	A R I P O R T A R E							110'820'789,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							110'820'789,42
	<p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *1363,00</p> <p>A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*33,25*0,100*2,200 A detrarre Volume tombino *-1,00*33,25*2,200*2,200 A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00*5,150*3,000 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*4,250*3,000 A detrarre sbocco *-1,00*7,30*2,100*3,000 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*2,70*0,100*3,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*7,70*0,100*3,400 a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*33,250</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc Sommano negativi mc</p> <p style="text-align: center;">SOMMANO mc</p>					1'363,00 -7,32 -160,93 -46,35 -33,15 -45,99 -1,02 -0,92 -2,62 -87,12		
						1'363,00 -385,42		
						977,58	1,54	1'505,47
3042 / 4071 A.02.005	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *1363,00</p> <p>A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*33,25*0,100*2,200 A detrarre Volume tombino *-1,00*33,25*2,200*2,200 A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00*5,150*3,000 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*4,250*3,000 A detrarre sbocco *-1,00*7,30*2,100*3,000 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*2,70*0,100*3,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*7,70*0,100*3,400 a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*33,250</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc Sommano negativi mc</p> <p style="text-align: center;">SOMMANO mc</p>					1'363,00 -7,32 -160,93 -46,35 -33,15 -45,99 -1,02 -0,92 -2,62 -87,12		
						1'363,00 -385,42		
						977,58	2,55	2'492,83
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3043 / 1632 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione</p>							
	A RIPORTARE							110'824'787,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'824'787,72
	Canna tombino Fondazione *33,65*0,250*2,050		33,65	0,250	2,050	17,25		
	SOMMANO mc					17,25	118,22	2'039,30
3044 / 1633 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Rete Ø12/20x20 *2,00*33,65*2,050*8,880	2,00	33,65	2,050	8,880	1'225,13		
	SOMMANO kg					1'225,13	1,43	1'751,94
3045 / 1634 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*33,65*0,250 2,00*0,250*2,050	2,00 2,00	33,65	0,250 0,250	2,050	16,83 1,03		
	SOMMANO mq					17,86	22,21	396,67
3046 / 1635 PA.OC.0041	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500 *33,25		33,25			33,25		
	SOMMANO m					33,25	240,05	7'981,66
3047 / 1637 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata							
	A R I P O R T A R E							110'836'957,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'836'957,29
	Fondazione *2,60*0,400*3,000 Area in pianta *2,95*4,250 Pozzetto centrale Fondazione *2,30*0,400*3,000 Area in pianta *2,82*5,150 Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *3,69*0,400 Pareti esterne *2,00*15,60*0,300		2,60 2,95	0,400	3,000 4,250	3,12 12,54		
	SOMMANO mc					43,78	118,22	5'175,67
3048 / 1638 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti 3266,00					3'266,00		
	SOMMANO kg					3'266,00	1,11	3'625,26
3049 / 1639 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*3,00*0,400 Perimetro in pianta *11,20*4,250 Pozzetto centrale Fondazione *2,00*2,30*0,400 2,00*3,00*0,400 Perimetro in pianta *10,60*5,150 Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *13,90*0,400 Pareti esterne *4,00*15,60		2,60 3,00 11,20	0,400 0,400	2,08 2,40 47,60			
	SOMMANO mq	2,00 2,00 4,00	2,60 3,00 15,60	0,400 0,400	4,250 5,150	2,08 2,40 54,59 5,56 62,40	22,21	3'972,70
3050 / 1641 PA.OC.0043	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 800 - Rck =>35 N/mmq Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F800 *20,00*18,000	20,00		18,000		360,00		
	A R I P O R T A R E					360,00		110'849'730,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					360,00		110'849'730,92
	SOMMANO ml					360,00	123,01	44'283,60
3051 / 1642 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Pali *20,00*1660,000	20,00			1660,000	33'200,00		
	SOMMANO kg					33'200,00	1,11	36'852,00
3052 / 1643 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassafornie e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo *20,00*1,20*0,100	20,00	1,20	0,100		2,40		
	SOMMANO mc					2,40	67,10	161,04
3053 / 1644 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo *20,00*1,00*1,000	20,00	1,00	1,000		20,00		
	SOMMANO mc					20,00	102,10	2'042,00
3054 / 1645 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo *2,00*21,00*1,000	2,00	21,00	1,000		42,00		
	A RIPORTARE					42,00		110'933'069,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					42,00		110'933'069,56
	SOMMANO mq					42,00	22,21	932,82
3055 / 1646 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Cordolo *1155,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				1155,000	1'155,00		
	SOMMANO kg					1'155,00	1,11	1'282,05
3056 / 1647 A.03.019	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</p> <p>Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali *6,00*3,90*0,500 Cordolo *2,20*1,00*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	6,00 2,20	3,90 1,00	0,500 1,000		11,70 2,20		
	SOMMANO mc					13,90	25,30	351,67
	TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)							
3057 / 3181 E.06.003.a	<p>LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - ESECUZIONE DI SCOGLIER ... ETRA NATURALE - - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE</p> <p>Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mm², in quantità non inferiore a 0,30 mc. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Inalveazione in massi cementati *100,00*0,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	100,00			0,300	30,00		
	SOMMANO mc					30,00	71,83	2'154,90
3058 / 3182 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni geotessile *100,00</p>					100,00		
	A R I P O R T A R E					100,00		110'937'791,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					100,00		110'937'791,00
	SOMMANO mq					100,00	2,52	252,00
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3059 / 1640 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura</p> <p>Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq)</p> <p>Imbocco di entrata *3,00*28,000*1,050 Pozzetto centrale *3,00*28,000*1,050 Sbocco di uscita *3,00*28,000*1,050</p>					88,20		
			3,00	28,000	1,050	88,20		
			3,00	28,000	1,050	88,20		
			3,00	28,000	1,050	88,20		
	SOMMANO kg					264,60	3,92	1'037,23
3060 / 1648 I.01.009	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura</p> <p>Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari *4,00*4,71</p>							
		4,00	4,71			18,84		
	SOMMANO ml					18,84	11,57	217,98
3061 / 1649 i.01.009	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura</p> <p>Giunto bentonitico imbocchi Giunto *9,00</p>							
			9,00			9,00		
	SOMMANO ml					9,00	11,57	104,13
	TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 (Cat 50) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3062 / 1650 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o</p>							
	A R I P O R T A R E							110'939'402,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'939'402,34
	fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM09-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m *3511,00					3'511,00		
	SOMMANO mc					3'511,00	6,27	22'013,97
3063 / 1651 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *1288,14					1'288,14		
	SOMMANO mc					1'288,14	1,96	2'524,75
3064 / 1652 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *36,55*0,100*2,200		36,55	0,100	2,200	8,04		
	SOMMANO mc					8,04	67,10	539,48
3065 / 1653 PA.OC.0003	RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Rinfiaccio canna tombino *2,63*36,55	2,63	36,55			96,13		
	SOMMANO mc					96,13	39,30	3'777,91
3066 / 1658 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400		3,00	0,100	3,400	1,02		
	SOMMANO mc					1,02		110'968'258,45
	A R I P O R T A R E					1,02		110'968'258,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,02		110'968'258,45
	Sbocco di uscita *9,20*0,100*3,400		9,20	0,100	3,400	3,13		
	SOMMANO mc					4,15	67,10	278,47
3067 / 4074 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176							
	SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni							
	Riempimento scavo							
	Volume di scavo *2387,00					2'387,00		
	A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*36,15*0,100*2,200	-1,00	36,15	0,100	2,200	-7,95		
	A detrarre Volume tombino *-1,00*36,15*2,200*2,200	-1,00	36,15	2,200	2,200	-174,97		
	A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00	-1,00	3,00			-3,00		
	A detrarre imbocco *-1,00*2,60*8,700*3,000	-1,00	2,60	8,700	3,000	-67,86		
	A detrarre sbocco *-1,00*8,80*2,200*3,000	-1,00	8,80	2,200	3,000	-58,08		
	a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400	-1,00	3,00	0,100	3,400	-1,02		
	a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400	-1,00		0,100	3,400	-0,34		
	a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*9,20*0,100*3,400	-1,00	9,20	0,100	3,400	-3,13		
	a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*36,150	-1,00	2,62		36,150	-94,71		
	Sommano positivi mc					2'387,00		
	Sommano negativi mc					-411,06		
	SOMMANO mc					1'975,94	1,54	3'042,95
3068 / 4075 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE							
	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI							
	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE							
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176							
	SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni							
	Riempimento scavo							
	Volume di scavo *2387,00					2'387,00		
	A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*36,15*0,100*2,200	-1,00	36,15	0,100	2,200	-7,95		
	A detrarre Volume tombino *-1,00*36,15*2,200*2,200	-1,00	36,15	2,200	2,200	-174,97		
	A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00	-1,00	3,00			-3,00		
	A detrarre imbocco *-1,00*2,60*8,700*3,000	-1,00	2,60	8,700	3,000	-67,86		
	A detrarre sbocco *-1,00*8,80*2,200*3,000	-1,00	8,80	2,200	3,000	-58,08		
	a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400	-1,00	3,00	0,100	3,400	-1,02		
	a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400	-1,00		0,100	3,400	-0,34		
	a detrarre magrone Sbocco di uscita *9,20*0,100*3,400		9,20	0,100	3,400	3,13		
	a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*36,150	-1,00	2,62		36,150	-94,71		
	Sommano positivi mc					2'390,13		
	Sommano negativi mc					-407,93		
	SOMMANO mc					1'982,20	2,55	5'054,61
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3069 / 1654 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²)							
	A RIPORTARE							110'976'634,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'976'634,48
	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *36,55*0,250*2,050</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		36,55	0,250	2,050	18,73		
						18,73	118,22	2'214,26
3070 / 1655 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Rete Ø12/20x20 *2,00*36,55*2,050*8,880</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2,00	36,55	2,050	8,880	1'330,71		
						1'330,71	1,43	1'902,92
3071 / 1656 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*36,55*0,250 2,00*0,250*1,800</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00 2,00	36,55	0,250 0,250	1,800	18,28 0,90		
						19,18	22,21	425,99
3072 / 1657 PA.OC.0041	<p>Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500 *36,15</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		36,15			36,15		
						36,15	240,05	8'677,81
3073 / 1659 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità</p>							
	A R I P O R T A R E							110'989'855,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							110'989'855,46	
	<p>al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,60*0,400*3,000 Area in pianta *2,95*8,700 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *3,91*0,400 Pareti esterne *2,00*19,70*0,300</p>		2,60 2,95 3,91 19,70	0,400 0,400 0,300	3,000 8,700 1,56 11,82	3,12 25,67 1,56 11,82			
	SOMMANO mc					42,17		118,22	4'985,34
3074 / 1660 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti 3785,00</p>					3'785,00			
	SOMMANO kg					3'785,00		1,11	4'201,35
3075 / 1661 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*3,00*0,400 Perimetro in pianta *11,20*8,700 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *13,50*0,400 Pareti esterne *4,00*19,70</p>	2,00 2,00 4,00	2,60 3,00 11,20 13,50 19,70	0,400 0,400 0,400	8,700 5,40 78,80	2,08 2,40 97,44 5,40 78,80			
	SOMMANO mq					186,12		22,21	4'133,73
3076 / 1663 PA.OC.0043	<p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 800 - Rck =>35 N/mm²</p> <p>Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176</p>								
	A R I P O R T A R E								111'003'175,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'003'175,88
	SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F800 *20,00*18,000	20,00		18,000		360,00		
	SOMMANO ml					360,00	123,01	44'283,60
3077 / 1664 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Pali *20,00*1660,000	20,00			1660,000	33'200,00		
	SOMMANO kg					33'200,00	1,11	36'852,00
3078 / 1665 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo *20,00*1,20*0,100	20,00	1,20	0,100		2,40		
	SOMMANO mc					2,40	67,10	161,04
3079 / 1666 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo *20,00*1,00*1,000	20,00	1,00	1,000		20,00		
	SOMMANO mc					20,00	102,10	2'042,00
3080 / 1667 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							111'086'514,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'086'514,52
	Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo *2,00*21,00*1,000	2,00	21,00	1,000		42,00		
	SOMMANO mq					42,00	22,21	932,82
3081 / 1668 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo *1150,00					1'150,00		
	SOMMANO kg					1'150,00	1,11	1'276,50
3082 / 1669 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali *6,00*3,90*0,500 Cordolo *2,20*1,00*1,000	6,00 2,20	3,90 1,00	0,500 1,000		11,70 2,20		
	SOMMANO mc					13,90	25,30	351,67
	TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)							
3083 / 3183 E.06.003.a	LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - ESECUZIONE DI SCOGLIER ... ETRA NATURALE - - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mmq, in quantità non inferiore a 0,30 mc. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Inalveazione in massi cementati *30,00*0,300	30,00			0,300	9,00		
	SOMMANO mc					9,00	71,83	646,47
3084 / 3184 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.							
	A R I P O R T A R E							111'089'721,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'089'721,98
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni geotessile *30,00					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	2,52	75,60
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3085 / 1662 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *3,00*28,000*1,050 Sbocco di uscita *3,00*28,000*1,050					88,20		
	SOMMANO kg					88,20		
						176,40	3,92	691,49
3086 / 1670 I.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari *2,00*4,71							
	SOMMANO ml	2,00	4,71			9,42		
						9,42	11,57	108,99
3087 / 1671 i.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto *9,00							
	SOMMANO ml		9,00			9,00		
						9,00	11,57	104,13
	TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 (Cat 51) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3088 / 1672 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	A R I P O R T A R E							111'090'702,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'090'702,19
	<p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.</p> <p>Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Scavo canna e pozzetti</p> <p>Elaborato di riferimento T00-TM10-STR-DI01-A</p> <p>Volume di scavo entro i primi 2 m *1754,00</p>					1'754,00		
	SOMMANO mc					1'754,00	6,27	10'997,58
3089 / 1673 B.01.005.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ...</p> <p>A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</p>							
	<p>Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Scavo canna e pozzetti</p> <p>Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *482,71</p>					482,71		
	SOMMANO mc					482,71	1,96	946,11
3090 / 1674 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -</p> <p>CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON</p> <p>CEMENTO: 150 Kg/mc</p>							
	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Magrone *45,40*0,100*2,050</p>		45,40	0,100	2,050	9,31		
	SOMMANO mc					9,31	67,10	624,70
3091 / 1675 PA.OC.0003	<p>RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO</p> <p>costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Rinfianco *2,63*45,40</p>	2,63	45,40			119,40		
	SOMMANO mc					119,40	39,30	4'692,42
3092 / 1681 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -</p> <p>CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON</p> <p>CEMENTO: 150 Kg/mc</p>							
	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p>							
	A R I P O R T A R E							111'107'963,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'107'963,00
	Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *2,90*0,100*3,900 Sbocco di uscita *6,20*0,100*3,400		2,90 6,20	0,100 0,100	3,900 3,400	1,13 2,11		
	SOMMANO mc					3,24	67,10	217,40
3093 / 4078 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *1754,00 A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*45,00*0,100*2,200 A detrarre Volume tombino *-1,00*45,00*2,200*2,200 A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00 A detrarre imbocco *-1,00*2,50*3,500 A detrarre sbocco *-1,00*5,80*1,200*3,000 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*0,100*3,900 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*6,20*0,100*3,400 a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*45,000	-1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00	45,00 45,00 3,00 2,50 5,80 0,100 0,100 6,20 2,62	0,100 2,200 3,00 3,500 1,200 0,100 0,100 0,100 45,000	2,200 2,200 3,500 3,000 3,900 3,400 3,400 45,000	-9,90 -217,80 -3,00 -8,75 -20,88 -0,39 -0,34 -2,11 -117,90		
	Sommano positivi mc					1'754,00		
	Sommano negativi mc					-381,07		
	SOMMANO mc					1'372,93	1,54	2'114,31
3094 / 4079 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *1754,00 A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*45,00*0,100*2,200 A detrarre Volume tombino *-1,00*45,00*2,200*2,200 A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00 A detrarre imbocco *-1,00*2,50*3,500 A detrarre sbocco *-1,00*5,80*1,200*3,000 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*0,100*3,900 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *6,20*0,100*3,400 a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*45,000	-1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00	45,00 45,00 3,00 2,50 5,80 0,100 0,100 6,20 2,62	0,100 2,200 3,00 3,500 1,200 0,100 0,100 0,100 45,000	2,200 2,200 3,500 3,000 3,900 3,400 3,400 45,000	-9,90 -217,80 -3,00 -8,75 -20,88 -0,39 -0,34 2,11 -117,90		
	Sommano positivi mc					1'756,11		
	Sommano negativi mc					-378,96		
	SOMMANO mc					1'377,15	2,55	3'511,73
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3095 / 1676 B.02.046.a	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - SOVRAPPREZZ ... DE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - - DIAMETRI MM 800							
	A RIPORTARE							111'113'806,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'113'806,44
	<p>Per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri mezzi idonei e per ml di effettivo ammassamento eccedente il primo diametro.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Scavo in roccia *21,00*4,000</p>	21,00		4,000		84,00		
	SOMMANO ml					84,00	103,59	8'701,56
3096 / 1677 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *45,40*0,250*2,050</p>		45,40	0,250	2,050	23,27		
	SOMMANO mc					23,27	118,22	2'750,98
3097 / 1678 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRICALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Rete Ø12/20x20 *2,00*45,40*2,050*8,880</p>	2,00	45,40	2,050	8,880	1'652,92		
	SOMMANO kg					1'652,92	1,43	2'363,68
3098 / 1679 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*45,40*0,250 2,00*0,250*2,050</p>	2,00 2,00	45,40	0,250 0,250	2,050	22,70 1,03		
	SOMMANO mq					23,73	22,21	527,04
3099 / 1680	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm -							
	A R I P O R T A R E							111'128'149,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'128'149,70
PA.OC.0041	resistenza a rottura >=90kN Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500 *45,00		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	240,05	10'802,25
3100 / 1682 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,50*0,400*3,500 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rosto+paramento (in sezione long.) *2,83*0,400 Pareti esterne *2,00*7,19*0,300		2,50	0,400	3,500	3,50		
		2,00	7,19	0,400		1,13		
				0,300		4,31		
	SOMMANO mc					8,94	118,22	1'056,89
3101 / 1683 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti 1300,00					1'300,00		
	SOMMANO kg					1'300,00	1,11	1'443,00
3102 / 1684 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,50*0,400 2,00*3,50*0,400 Pozzetto centrale	2,00	2,50	0,400		2,00		
		2,00	3,50	0,400		2,80		
	A R I P O R T A R E					4,80		111'141'451,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,80		111'141'451,84
	Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *10,60*0,400 Pareti esterne *4,00*7,19	4,00	10,60 7,19	0,400		4,24 28,76		
	SOMMANO mq					37,80	22,21	839,54
3103 / 1686 PA.OC.0043	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 800 - Rck =>35 N/mm ² Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F800 *20,00*18,000	20,00		18,000		360,00		
	SOMMANO ml					360,00	123,01	44'283,60
3104 / 1687 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Pali *20,00*1660,000	20,00			1660,000	33'200,00		
	SOMMANO kg					33'200,00	1,11	36'852,00
3105 / 1688 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo *20,00*1,20*0,100	20,00	1,20	0,100		2,40		
	SOMMANO mc					2,40	67,10	161,04
3106 / 1689 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri							
	A RIPORTARE							111'223'588,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'223'588,02
3107 / 1690 B.04.001	Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo *20,00*1,00*1,000	20,00	1,00	1,000		20,00	102,10	2'042,00
	SOMMANO mc					20,00		
3108 / 1691 B.05.030	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI						22,21	932,82
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo *2,00*21,00*1,000	2,00	21,00	1,000		42,00		
	SOMMANO mq					42,00		
3109 / 1692 A.03.019	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA						1,11	1'276,50
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo *1150,00					1'150,00		
	SOMMANO kg					1'150,00		
3110 / 1685 B.07.115.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.						25,30	299,30
	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali *6,00*3,21*0,500 Cordolo *2,20*1,00*1,000	6,00	3,21	0,500		9,63		
	SOMMANO mc	2,20	1,00	1,000		2,20		
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)					11,83		
3110 / 1685 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							111'228'138,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'228'138,64
	<p>Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *3,50*28,000*1,050 Sbocco di uscita *3,00*28,000*1,050</p>		3,50 3,00	28,000 28,000	1,050 1,050	102,90 88,20		
	SOMMANO kg					191,10	3,92	749,11
3111 / 1693 I.01.009	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari *2,00*4,71</p>	2,00	4,71			9,42 9,42	11,57	108,99
	SOMMANO ml							
3112 / 1694 i.01.009	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto *9,00</p>		9,00			9,00 9,00	11,57	104,13
	SOMMANO ml							
	P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto (Cat 53) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3113 / 1845 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI02 Volume di scavo entro i primi 2 m *654,15</p>					654,15 654,15	6,27	4'101,52
	SOMMANO mc							
3114 / 1846 B.01.005.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</p> <p>Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità.</p>							
	A R I P O R T A R E							111'233'202,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'233'202,39
3115 / 1847 B.03.025.a	<p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *207,41</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					207,41		
						207,41	1,96	406,52
3116 / 1848 PA.OC.0003	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *31,17*0,100*2,200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		31,17	0,100	2,200	6,86		
						6,86	67,10	460,31
3117 / 1853 B.03.025.a	<p>RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Rinfianco *2,63*31,17</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,63	31,17			81,98		
						81,98	39,30	3'221,81
3118 / 1853 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 Sbocco di uscita *5,67*0,100*3,400</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		3,00	0,100	3,400	1,02		
			5,67	0,100	3,400	1,93		
						2,95	67,10	197,95
3118 / 4110 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p>							
	A R I P O R T A R E							111'237'488,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'237'488,98
	Riempimento scavo Volume di scavo *861,56					861,56		
	A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*30,77*0,100*2,200	-1,00	30,77	0,100	2,200	-6,77		
	A detrarre Volume tombino *-1,00*30,77*2,200*2,200	-1,00	30,77	2,200	2,200	-148,93		
	A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00	-1,00	3,00			-3,00		
	A detrarre imbocco *-1,00*2,60*3,250*3,000	-1,00	2,60	3,250	3,000	-25,35		
	A detrarre sbocco *-1,00*5,27*2,000*3,000	-1,00	5,27	2,000	3,000	-31,62		
	a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400	-1,00	3,00	0,100	3,400	-1,02		
	a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400	-1,00		0,100	3,400	-0,34		
	a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*5,67*0,100*3,400	-1,00	5,67	0,100	3,400	-1,93		
	a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*30,770	-1,00	2,62		30,770	-80,62		
	Sommano positivi mc					861,56		
	Sommano negativi mc					-299,58		
	SOMMANO mc					561,98	1,54	865,45
3119 / 4111 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *861,56					861,56		
	A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*30,77*0,100*2,200	-1,00	30,77	0,100	2,200	-6,77		
	A detrarre Volume tombino *-1,00*30,77*2,200*2,200	-1,00	30,77	2,200	2,200	-148,93		
	A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00	-1,00	3,00			-3,00		
	A detrarre imbocco *-1,00*2,60*3,250*3,000	-1,00	2,60	3,250	3,000	-25,35		
	A detrarre sbocco *-1,00*5,27*2,000*3,000	-1,00	5,27	2,000	3,000	-31,62		
	a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400	-1,00	3,00	0,100	3,400	-1,02		
	a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400	-1,00		0,100	3,400	-0,34		
	a detrarre magrone Sbocco di uscita *5,67*0,100*3,400		5,67	0,100	3,400	1,93		
	a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*30,770	-1,00	2,62		30,770	-80,62		
	Sommano positivi mc					863,49		
	Sommano negativi mc					-297,65		
	SOMMANO mc					565,84	2,55	1'442,89
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3120 / 1849 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *31,17*0,250*2,050		31,17	0,250	2,050	15,97		
	SOMMANO mc					15,97	118,22	1'887,97
3121 / 1850 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRICALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	A RIPORTARE							111'241'685,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'241'685,29
	<p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Rete Ø12/20x20 *2,00*31,17*2,050*8,880</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2,00	31,17	2,050	8,880	1'134,84		
						1'134,84	1,43	1'622,82
3122 / 1851 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*31,17*0,250 2,00*0,250*2,050</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00 2,00	31,17	0,250 0,250	2,050	15,59 1,03		
						16,62	22,21	369,13
3123 / 1852 PA.OC.0041	<p>Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500 *30,77</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		30,77			30,77		
						30,77	240,05	7'386,34
3124 / 1854 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,60*0,400*3,000 Area in pianta *3,00*3,250 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *2,38*0,400 Pareti esterne *2,00*10,60*0,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,00	10,60	0,400 0,300	3,000 3,250	3,12 9,75 0,95 6,36		
						20,18	118,22	2'385,68
	A R I P O R T A R E							111'253'449,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'253'449,26
3125 / 1855 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc *20,19*150,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	20,19		150,000		3'028,50		
						3'028,50	1,11	3'361,64
3126 / 1856 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*3,00*0,400 Perimetro in pianta *11,20*3,250 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *11,61*0,400 Pareti esterne *4,00*10,60</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)</p>	2,00	2,60	0,400		2,08		
		2,00	3,00	0,400		2,40		
			11,20		3,250	36,40		
		4,00	11,61	0,400		4,64		
		4,00	10,60			42,40		
						87,92	22,21	1'952,70
3127 / 1859 E.01.027.1.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GA ... AME FORNITO DA CAVA - - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m</p> <p>In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco Sbocco di uscita *6,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>			6,000		6,00		
						6,00	94,44	566,64
3128 / 1860 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da</p>							
	A RIPORTARE							111'259'330,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'259'330,24
	UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco Sbocco di uscita *15,780 SOMMANO mq			15,780		15,78		
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)					15,78	2,52	39,77
3129 / 1857 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna *30,77*4,200 SOMMANO mq		30,77		4,200	129,23		
						129,23	26,92	3'478,87
3130 / 1858 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *3,00*28,000*1,050 Sbocco di uscita *3,00*28,000*1,050 SOMMANO kg		3,00	28,000	1,050	88,20		
			3,00	28,000	1,050	88,20		
						176,40	3,92	691,49
3131 / 1861 I.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari *2,00*4,71 SOMMANO ml	2,00	4,71			9,42		
						9,42	11,57	108,99
3132 / 1862 i.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il							
	A R I P O R T A R E							111'263'649,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'263'649,36
	posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto *9,00 SOMMANO ml		9,00			9,00		
						9,00	11,57	104,13
3133 / 1863 B.09.125.a	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituit ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione ≥ 0,8 MPa. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata *2,00*3,00*2,000 Sbocco di uscita *2,00*3,00*2,000 SOMMANO mq	2,00	3,00		2,000	12,00		
		2,00	3,00		2,000	12,00		
						24,00	26,92	646,08
	P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto (Cat 54) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3134 / 1864 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI02 Volume di scavo entro i primi 2 m *512,35 SOMMANO mc					512,35		
						512,35	6,27	3'212,43
3135 / 1865 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *162,45 SOMMANO mc					162,45		
						162,45	1,96	318,40
3136 / 1866	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -							
	A R I P O R T A R E							111'267'930,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'267'930,40
B.03.025.a	<p>CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *24,50*0,100*2,200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		24,50	0,100	2,200	5,39		
						5,39	67,10	361,67
3137 / 1867 PA.OC.0003	<p>RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Rinfianco *2,63*21,50</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,63	21,50			56,55		
						56,55	39,30	2'222,42
3138 / 1872 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 Sbocco di uscita *6,30*0,100*3,400</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		3,00	0,100	3,400	1,02		
			6,30	0,100	3,400	2,14		
						3,16	67,10	212,04
3139 / 4114 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *674,80</p> <p>A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*24,10*0,100*2,200</p> <p>A detrarre Volume tombino *-1,00*24,10*2,200*2,200</p> <p>A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00</p> <p>A detrarre imbocco *-1,00*2,60*4,200*3,000</p> <p>A detrarre sbocco *-1,00*5,90*2,000*3,000</p> <p>a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400</p> <p>a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400</p> <p>a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*6,30*0,100*3,400</p>	-1,00	24,10	0,100	2,200	-5,30		
		-1,00	24,10	2,200	2,200	-116,64		
		-1,00	3,00			-3,00		
		-1,00	2,60	4,200	3,000	-32,76		
		-1,00	5,90	2,000	3,000	-35,40		
		-1,00	3,00	0,100	3,400	-1,02		
		-1,00	0,100		3,400	-0,34		
		-1,00	6,30	0,100	3,400	-2,14		
	A R I P O R T A R E					478,20		111'270'726,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					478,20		111'270'726,53
	a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*24,100	-1,00	2,62		24,100	-63,14		
	Sommano positivi mc					674,80		
	Sommano negativi mc					-259,74		
	SOMMANO mc					415,06	1,54	639,19
3140 / 4115 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *674,80					674,80		
	A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*24,10*0,100*2,200	-1,00	24,10	0,100	2,200	-5,30		
	A detrarre Volume tombino *-1,00*24,10*2,200*2,200	-1,00	24,10	2,200	2,200	-116,64		
	A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00	-1,00	3,00			-3,00		
	A detrarre imbocco *-1,00*2,60*4,200*3,000	-1,00	2,60	4,200	3,000	-32,76		
	A detrarre sbocco *-1,00*5,90*2,000*3,000	-1,00	5,90	2,000	3,000	-35,40		
	a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400	-1,00	3,00	0,100	3,400	-1,02		
	a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400	-1,00			0,100	3,400	-0,34	
	a detrarre magrone Sbocco di uscita *6,30*0,100*3,400		6,30	0,100		3,400	2,14	
	a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*24,100	-1,00	2,62		24,100	-63,14		
	Sommano positivi mc					676,94		
	Sommano negativi mc					-257,60		
	SOMMANO mc					419,34	2,55	1'069,32
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3141 / 1868 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *24,50*0,250*2,050		24,50	0,250	2,050	12,56		
	SOMMANO mc					12,56	118,22	1'484,84
3142 / 1869 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRICALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Rete Ø12/20x20 *2,00*24,50*2,050*8,880	2,00	24,50	2,050	8,880	892,00		
	A RIPIORTARE					892,00		111'273'919,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					892,00		111'273'919,88
	SOMMANO kg					892,00	1,43	1'275,56
3143 / 1870 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*24,50*0,250 2,00*0,250*2,050	2,00 2,00	24,50	0,250 0,250	2,050	12,25 1,03		
	SOMMANO mq					13,28	22,21	294,95
3144 / 1871 PA.OC.0041	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500 *24,10		24,10			24,10		
	SOMMANO m					24,10	240,05	5'785,21
3145 / 1873 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,60*0,400*3,000 Area in pianta *3,00*4,200 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *2,67*0,400 Pareti esterne *2,00*11,87*0,300	2,00	2,60 3,00 2,67 11,87	0,400 0,400 0,400 0,300	3,000 4,200	3,12 12,60 1,07 7,12		
	SOMMANO mc					23,91	118,22	2'826,64
3146 / 1874 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A RIPORTARE							111'284'102,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'284'102,24
	Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc *23,91*150,000 SOMMANO kg	23,91		150,000		3'586,50 <hr/> 3'586,50	1,11	3'981,02
3147 / 1875 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*3,00*0,400 Perimetro in pianta *11,20*4,200 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *13,00*0,400 Pareti esterne *4,00*11,87 SOMMANO mq	2,00 2,00 4,00	2,60 3,00 11,20 13,00 11,87	0,400 0,400 0,400	4,200	2,08 2,40 47,04 5,20 47,48 <hr/> 104,20	22,21	2'314,28
	TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)							
3148 / 1878 E.01.027.1.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GA ... AME FORNITO DA CAVA - - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco Sbocco di uscita *6,000 SOMMANO mc			6,000		6,00 <hr/> 6,00	94,44	566,64
3149 / 1879 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco Sbocco di uscita *15,780 SOMMANO mq			15,780		15,78 <hr/> 15,78	2,52	39,77
	A R I P O R T A R E							111'291'003,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'291'003,95
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3150 / 1876 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna *24,10*4,200		24,10		4,200	101,22		
	SOMMANO mq					101,22	26,92	2'724,84
3151 / 1877 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *3,00*28,000*1,050 Sbocco di uscita *3,00*28,000*1,050		3,00	28,000	1,050	88,20		
			3,00	28,000	1,050	88,20		
	SOMMANO kg					176,40	3,92	691,49
3152 / 1880 L01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari *2,00*4,71	2,00	4,71			9,42		
	SOMMANO ml					9,42	11,57	108,99
3153 / 1881 i.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto *9,00		9,00			9,00		
	SOMMANO ml					9,00	11,57	104,13
	A R I P O R T A R E							111'294'633,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'294'633,40
3154 / 1882 B.09.125.a	<p>OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA</p> <p>Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione $\geq 0,8$ MPa. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata *2,00*3,00*2,000 Sbocco di uscita *2,00*3,00*2,000</p>							
	SOMMANO mq	2,00	3,00		2,000	12,00		
		2,00	3,00		2,000	12,00		
	P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto (Cat 55) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)					24,00	26,92	646,08
3155 / 1883 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI02 Volume di scavo entro i primi 2 m *475,78</p>							
	SOMMANO mc					475,78		
						475,78	6,27	2'983,14
3156 / 1884 B.01.005.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</p> <p>Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *150,86</p>							
	SOMMANO mc					150,86		
						150,86	1,96	295,69
3157 / 1885 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassafornie e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p>							
	A R I P O R T A R E							111'298'558,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'298'558,31
	Magrone Canna tombino *22,78*0,100*2,200		22,78	0,100	2,200	5,01		
	SOMMANO mc					5,01	67,10	336,17
3158 / 1886 PA.OC.0003	RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Rinfianco *2,63*22,78	2,63	22,78			59,91		
	SOMMANO mc					59,91	39,30	2'354,46
3159 / 1891 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 Sbocco di uscita *5,86*0,100*3,400		3,00 5,86	0,100 0,100	3,400 3,400	1,02 1,99		
	SOMMANO mc					3,01	67,10	201,97
3160 / 4118 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *626,64 A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*22,38*0,100*2,200 A detrarre Volume tombino *-1,00*22,38*2,200*2,200 A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*3,250*3,000 A detrarre sbocco *-1,00*5,46*2,000*3,000 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*5,86*0,100*3,400 a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*22,380					626,64 -4,92 -108,32 -3,00 -25,35 -32,76 -1,02 -0,34 -1,99 -58,64		
	Sommano positivi mc					626,64		
	Sommano negativi mc					-236,34		
	SOMMANO mc					390,30	1,54	601,06
3161 / 4119 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE							
	A R I P O R T A R E							111'302'051,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'302'051,97
	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *626,64 A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*22,38*0,100*2,200 A detrarre Volume tombino *-1,00*22,38*2,200*2,200 A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*3,250*3,000 A detrarre sbocco *-1,00*5,46*2,000*3,000 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *5,86*0,100*3,400 a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*22,380 Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc					626,64 -4,92 -108,32 -3,00 -25,35 -32,76 -1,02 -0,34 1,99 -58,64 628,63 -234,35 394,28	2,55	1'005,41
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3162 / 1887 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *22,78*0,250*2,050		22,78	0,250	2,050	11,67 11,67	118,22	1'379,63
	SOMMANO mc							
3163 / 1888 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Rete Ø12/20x20 *2,00*22,78*2,050*8,880	2,00	22,78	2,050	8,880	829,37 829,37	1,43	1'186,00
	SOMMANO kg							
3164 / 1889 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di							
	A RIPORTARE							111'305'623,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'305'623,01
	sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*22,78*0,250 2,00*0,250*2,050	2,00 2,00	22,78	0,250 0,250	2,050	11,39 1,03		
	SOMMANO mq					12,42	22,21	275,85
3165 / 1890 PA.OC.0041	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500 *22,38		22,38			22,38		
	SOMMANO m					22,38	240,05	5'372,32
3166 / 1892 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,60*0,400*3,000 Area in pianta *3,00*3,250 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *2,47*0,400 Pareti esterne *2,00*10,98*0,300	2,00	2,60 3,00 2,47 10,98	0,400 0,400	3,000 3,250	3,12 9,75 0,99 6,59		
	SOMMANO mc					20,45	118,22	2'417,60
3167 / 1893 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc *20,45*150,000	20,45		150,000		3'067,50		
	SOMMANO kg					3'067,50	1,11	3'404,93
3168 / 1894 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER							
	A R I P O R T A R E							111'317'093,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'317'093,71
	<p>CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*3,00*0,400 Perimetro in pianta *11,20*3,250 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *12,03*0,400 Pareti esterne *4,00*10,98</p>							
	SOMMANO mq					89,61	22,21	1'990,24
	TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)							
3169 / 1897 E.01.027.1.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GA ... AME FORNITO DA CAVA -- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m</p> <p>In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco Sbocco di uscita *6,000</p>							
	SOMMANO mc					6,00	94,44	566,64
3170 / 1898 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco Sbocco di uscita *15,780</p>							
	SOMMANO mq					15,78	2,52	39,77
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3171 / 1895 B.06.095	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</p> <p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o</p>							
	A R I P O R T A R E							111'319'690,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'319'690,36
	<p>precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna *22,38*4,200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		22,38		4,200	94,00		
						94,00	26,92	2'530,48
3172 / 1896 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *3,00*28,000*1,050 Sbocco di uscita *3,00*28,000*1,050</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					88,20		
			3,00	28,000	1,050	88,20		
			3,00	28,000	1,050	88,20		
						176,40	3,92	691,49
3173 / 1899 I.01.009	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari *2,00*4,71</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					9,42		
		2,00	4,71			9,42		
						9,42	11,57	108,99
3174 / 1900 i.01.009	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto *9,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					9,00		
			9,00			9,00		
						9,00	11,57	104,13
3175 / 1901 B.09.125.a	<p>OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA</p> <p>Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti.</p> <p>Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituit ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione ≥ 0,8 MPa.</p>							
	A R I P O R T A R E							111'323'125,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							111'323'125,45	
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata *2,00*3,00*2,000 Sbocco di uscita *2,00*3,00*2,000 SOMMANO mq	2,00 2,00	3,00 3,00		2,000 2,000	12,00 12,00	24,00	26,92	646,08
	TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 (Cat 56) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)								
3176 / 1718 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM13-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m *1155,00 SOMMANO mc					1'155,00	1'155,00	6,27	7'241,85
3177 / 1719 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *430,27 SOMMANO mc					430,27	430,27	1,96	843,33
3178 / 1720 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *33,73*0,100*2,200 SOMMANO mc		33,73	0,100	2,200	7,42	7,42	67,10	497,88
3179 / 1721 PA.OC.0003	RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle								
	A R I P O R T A R E								111'332'354,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'332'354,59
	precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Rinfianco *2,63*33,73	2,63	33,73			88,71		
	SOMMANO mc					88,71	39,30	3'486,30
3180 / 1726 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 Sbocco di uscita *10,80*0,100*3,400		3,00 10,80	0,100 0,100	3,400 3,400	1,02 3,67		
	SOMMANO mc					4,69	67,10	314,70
3181 / 4086 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *1155,00 A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*33,33*0,100*2,200 A detrarre Volume tombino *-1,00*33,33*2,200*2,200 A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*4,300*3,000 A detrarre sbocco *-1,00*10,40*1,900*3,000 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*10,80*0,100*3,400 a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*33,330	-1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00	33,33 33,33 3,00 2,60 10,40 3,00 10,80 2,62	0,100 2,200 3,000 1,900 0,100 0,100 0,100 3,400	2,200 2,200 3,000 3,000 3,400 3,400 3,400 33,330	-7,33 -161,32 -3,00 -33,54 -59,28 -1,02 -0,34 -3,67 -87,32		
	Sommano positivi mc					1'155,00		
	Sommano negativi mc					-356,82		
	SOMMANO mc					798,18	1,54	1'229,20
3182 / 4087 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *1155,00 A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*33,33*0,100*2,200	-1,00	33,33	0,100	2,200	-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		
	SOMMANO mc					1'155,00		
	SOMMANO mc					-7,33		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'147,67		111'337'384,79
	A detrarre Volume tombino *-1,00*33,33*2,200*2,200	-1,00	33,33	2,200	2,200	-161,32		
	A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00	-1,00	3,00			-3,00		
	A detrarre imbocco *-1,00*2,60*4,300*3,000	-1,00	2,60	4,300	3,000	-33,54		
	A detrarre sbocco *-1,00*10,40*1,900*3,000	-1,00	10,40	1,900	3,000	-59,28		
	a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400	-1,00	3,00	0,100	3,400	-1,02		
	a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400	-1,00		0,100	3,400	-0,34		
	a detrarre magrone Sbocco di uscita *10,80*0,100*3,400		10,80	0,100	3,400	3,67		
	a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*33,330	-1,00	2,62		33,330	-87,32		
	Sommano positivi mc					1'158,67		
	Sommano negativi mc					-353,15		
	SOMMANO mc					805,52	2,55	2'054,08
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3183 / 1722 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *33,73*0,250*2,050		33,73	0,250	2,050	17,29		
	SOMMANO mc					17,29	118,22	2'044,02
3184 / 1723 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Rete Ø12/20x20 *2,00*33,73*2,050*8,880	2,00	33,73	2,050	8,880	1'228,04		
	SOMMANO kg					1'228,04	1,43	1'756,10
3185 / 1724 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*33,73*0,250 2,00*0,250*2,050	2,00 2,00	33,73	0,250 0,250	2,050	16,87 1,03		
	A RIPIORTARE					17,90		111'343'238,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					17,90		111'343'238,99
	SOMMANO mq					17,90	22,21	397,56
3186 / 1725 PA.OC.0041	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500 *33,33		33,33			33,33		
	SOMMANO m					33,33	240,05	8'000,87
3187 / 1727 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,60*0,400*3,000 Area in pianta *3,00*4,300 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rosto+paramento (in sezione long.) *5,03*0,400 Pareti esterne *2,00*19,89*0,300		2,60 3,00 5,03 19,89	0,400 0,400	3,000 4,300	3,12 12,90 2,01 11,93		
	SOMMANO mc					29,96	118,22	3'541,87
3188 / 1728 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti 2780,00					2'780,00		
	SOMMANO kg					2'780,00	1,11	3'085,80
3189 / 1729 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri							
	A RIPORTARE							111'358'265,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'358'265,09
	Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*3,00*0,400 Perimetro in pianta *11,20*4,300 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *24,00*0,400 Pareti esterne *4,00*19,89 SOMMANO mq	2,00 2,00 4,00	2,60 3,00 24,00 19,89	0,400 0,400 0,400	4,300	2,08 2,40 48,16 9,60 79,56 141,80	22,21	3'149,38
3190 / 1730 B.02.100.f	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/ 300 Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Micropali Ø 300 INT. 40 *31,00*15,000 SOMMANO ml	31,00		15,000		465,00 465,00	23,44	10'899,60
3191 / 1731 B.02.105.e	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Getto micropali *465,00 SOMMANO ml					465,00 465,00	33,64	15'642,60
3192 / 1732 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Armatura micropali F219.1x8 - p=41.6 kg/m *465,00*41,600 SOMMANO kg	465,00		41,600		19'344,00 19'344,00	1,53	29'596,32
3193 / 1733 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	A R I P O R T A R E							111'417'552,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'417'552,99
	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Magrone cordolo *12,40*0,70*0,100</p> <p>SOMMANO mc</p>	12,40	0,70	0,100		0,87		
						0,87	67,10	58,38
3194 / 1734 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo *12,40*0,50*0,500</p> <p>SOMMANO mc</p>	12,40	0,50	0,500		3,10		
						3,10	102,10	316,51
3195 / 1735 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Casseforme cordolo *2,00*12,90*0,500</p> <p>SOMMANO mq</p>	2,00	12,90	0,500		12,90		
						12,90	22,21	286,51
3196 / 1736 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Cordolo micropali di sostegno dello scavo *238,00</p> <p>SOMMANO kg</p>					238,00		
						238,00	1,11	264,18
3197 / 1737 A.03.019	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</p>							
	A RIPORTARE							111'418'478,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'418'478,57
	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Micropali *7,00*3,95*0,070 Cordolo *2,20*0,50*0,50	7,00 2,20	3,95 0,50	0,070 0,500		1,94 0,55		
	SOMMANO mc					2,49	25,30	63,00
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3198 / 1738 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *3,00*28,000*1,050 Sbocco di uscita *3,00*28,000*1,050		3,00 3,00	28,000 28,000	1,050 1,050	88,20 88,20		
	SOMMANO kg					176,40	3,92	691,49
3199 / 1739 I.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari *2,00*4,71	2,00	4,71			9,42		
	SOMMANO ml					9,42	11,57	108,99
3200 / 1740 i.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto *9,00		9,00			9,00		
	SOMMANO ml					9,00	11,57	104,13
	TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 (Cat 58) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
	A RIPORTARE							111'419'446,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'419'446,18
3201 / 1741 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM20-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m *1065,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					1'065,00		
						1'065,00	6,27	6'677,55
3202 / 1742 B.01.005.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</p> <p>Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *378,36</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					378,36		
						378,36	1,96	741,59
3203 / 1743 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *31,72*0,100*2,200 Guado *15,10*0,200*2,200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		31,72 15,10	0,100 0,200	2,200 2,200	6,98 6,64		
						13,62	67,10	913,90
3204 / 1744 PA.OC.0003	<p>RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Rinfianco *2,63*31,72</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,63	31,72			83,42		
						83,42	39,30	3'278,41
3205 / 1749 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p>							
	A R I P O R T A R E							111'431'057,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'431'057,63
	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 Sbocco di uscita *9,00*0,100*3,400</p>		3,00	0,100	3,400	1,02		
			9,00	0,100	3,400	3,06		
	SOMMANO mc					4,08	67,10	273,77
3206 / 4090 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *1158,00</p> <p>A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*31,32*0,100*2,200 A detrarre Volume tombino *-1,00*31,32*2,200*2,200 A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*4,650*3,000 A detrarre sbocco *-1,00*8,60*1,900*3,000 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*9,00*0,100*3,400 a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*31,320</p>					1'158,00		
		-1,00	31,32	0,100	2,200	-6,89		
		-1,00	31,32	2,200	2,200	-151,59		
		-1,00	3,00			-3,00		
		-1,00	2,60	4,650	3,000	-36,27		
		-1,00	8,60	1,900	3,000	-49,02		
		-1,00	3,00	0,100	3,400	-1,02		
		-1,00		0,100	3,400	-0,34		
		-1,00	9,00	0,100	3,400	-3,06		
		-1,00	2,62		31,320	-82,06		
	Sommano positivi mc					1'158,00		
	Sommano negativi mc					-333,25		
	SOMMANO mc					824,75	1,54	1'270,12
3207 / 4091 A.02.005	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI</p> <p>CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *1158,00</p> <p>A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*31,32*0,100*2,200 A detrarre Volume tombino *-1,00*31,32*2,200*2,200 A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*4,650*3,000 A detrarre sbocco *-1,00*8,60*1,900*3,000 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*9,00*0,100*3,400 a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*31,320</p>					1'158,00		
		-1,00	31,32	0,100	2,200	-6,89		
		-1,00	31,32	2,200	2,200	-151,59		
		-1,00	3,00			-3,00		
		-1,00	2,60	4,650	3,000	-36,27		
		-1,00	8,60	1,900	3,000	-49,02		
		-1,00	3,00	0,100	3,400	-1,02		
		-1,00		0,100	3,400	-0,34		
		-1,00	9,00	0,100	3,400	-3,06		
		-1,00	2,62		31,320	-82,06		
	Sommano positivi mc					1'158,00		
	Sommano negativi mc					-333,25		
	SOMMANO mc					824,75	2,55	2'103,11
	A R I P O R T A R E							111'434'704,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'434'704,63
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3208 / 1745 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *31,72*0,250*2,050</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		31,72	0,250	2,050	16,26		
						16,26	118,22	1'922,26
3209 / 1746 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, e ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*31,72*0,250 2,00*0,250*2,050</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00 2,00	31,72	0,250 0,250	2,050	15,86 1,03		
						16,89	22,21	375,13
3210 / 1747 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRORISALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Rete Ø12/20X20 *2,00*31,72*2,050*8,880</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2,00	31,72	2,050	8,880	1'154,86		
						1'154,86	1,43	1'651,45
3211 / 1748 PA.OC.0041	<p>Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500 *31,32</p>		31,32			31,32		
	A R I P O R T A R E					31,32		111'438'653,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					31,32		111'438'653,47
	SOMMANO m					31,32	240,05	7'518,37
3212 / 1750 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,60*0,400*3,000 Area in pianta *3,00*4,650 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *2,85*0,400 Pareti esterne *2,00*16,50*0,300		2,60 3,00	0,400	3,000 4,650	3,12 13,95		
	SOMMANO mc						118,22	3'323,16
3213 / 1751 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti 2548,00					2'548,00		
	SOMMANO kg					2'548,00	1,11	2'828,28
3214 / 1752 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*3,00*0,400 Perimetro in pianta *11,20*4,650 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *16,00*0,400 Pareti esterne *4,00*16,50	2,00 2,00	2,60 3,00 11,20	0,400 0,400	4,650	2,08 2,40 52,08		
	SOMMANO mq						22,21	2'864,20
3215 / 1753	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO							
	A RIPORTARE							111'455'187,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'455'187,48
B.02.100.f	... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300 Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Micropali Ø 300 INT. 40 *36,00*12,000	36,00		12,000		432,00		
	SOMMANO ml					432,00	23,44	10'126,08
3216 / 1754 B.02.105.e	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Getto micropali *432,00					432,00		
	SOMMANO ml					432,00	33,64	14'532,48
3217 / 1755 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Armatura micropali F219.1x5.9 - p=31 kg/m *432,00*31,000	432,00		31,000		13'392,00		
	SOMMANO kg					13'392,00	1,53	20'489,76
3218 / 1756 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassafornie e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Magrone cordolo *14,00*0,70*0,100	14,00	0,70	0,100		0,98		
	SOMMANO mc					0,98	67,10	65,76
	A R I P O R T A R E							111'500'401,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							111'500'401,56	
3219 / 1757 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo *14,00*0,50*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	14,00	0,50	0,500	3,50	3,50	102,10	357,35	
3220 / 1758 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Casseforme cordolo *2,00*14,50*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	14,50	0,500	14,50	14,50	22,21	322,05	
3221 / 1759 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo *263,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				263,00	263,00	1,11	291,93	
3222 / 1760 A.03.019	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</p> <p>Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Micropali *7,00*3,80*0,070 Cordolo *2,20*0,50*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	7,00	3,80	0,070	1,86	0,55	2,41	25,30	60,97
	A R I P O R T A R E							111'501'433,86	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'501'433,86
	TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)							
3223 / 3196 E.06.003.a	LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - ESECUZIONE DI SCOGLIER ... ETRA NATURALE - - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mmq, in quantità non inferiore a 0,30 mc. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Inalveazione in massi cementati *36,00*0,300	36,00			0,300	10,80		
	SOMMANO mc					10,80	71,83	775,76
3224 / 3197 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni geotessile *36,00					36,00		
	SOMMANO mq					36,00	2,52	90,72
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3225 / 1761 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *3,00*28,000*1,050 Sbocco di uscita *3,00*28,000*1,050		3,00	28,000	1,050	88,20		
			3,00	28,000	1,050	88,20		
	SOMMANO kg					176,40	3,92	691,49
3226 / 1762 I.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura							
	A RIPORTARE							111'502'991,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'502'991,83
3227 / 1763 i.01.009	Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatoari *2,00*4,71	2,00	4,71			9,42	11,57	108,99
	SOMMANO ml					9,42		
3228 / 3864 I.01.001.f	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto *9,00		9,00			9,00	11,57	104,13
	SOMMANO ml					9,00		
3229 / 1764 B.01.001.a	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 50 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ø500 *3,00*15,10	3,00	15,10			45,30	14,41	652,77
	SOMMANO ml					45,30		
3230 / 1765 B.01.005.a	TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 (Cat 60) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64) OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM24-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m *1052,00					1'052,00	6,27	6'596,04
	SOMMANO mc					1'052,00		
	A R I P O R T A R E							111'510'453,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'510'453,76
	Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *287,88					287,88		
	SOMMANO mc					287,88	1,96	564,24
3231 / 1766 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone *31,70*2,200*0,100		31,70	2,200	0,100	6,97		
	SOMMANO mc					6,97	67,10	467,69
3232 / 1767 PA.OC.0003	RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Rinfianco *2,63*31,70	2,63	31,70			83,37		
	SOMMANO mc					83,37	39,30	3'276,44
3233 / 1772 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 Sbocco di uscita *6,40*0,100*3,400		3,00	0,100	3,400	1,02		
			6,40	0,100	3,400	2,18		
	SOMMANO mc					3,20	67,10	214,72
3234 / 4094 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	<p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *1052,00</p> <p>A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*31,30*0,100*2,200</p> <p>A detrarre Volume tombino *-1,00*31,30*2,200*2,200</p> <p>A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00</p>	-1,00	31,30	0,100	2,200	-6,89		
		-1,00	31,30	2,200	2,200	-151,49		
		-1,00	3,00			-3,00		
	A R I P O R T A R E					890,62		111'514'976,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					890,62		111'514'976,85
	<p>A detrarre imbocco *-1,00*2,60*2,900*3,000</p> <p>A detrarre sbocco *-1,00*6,00*1,400*3,000</p> <p>a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400</p> <p>a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400</p> <p>a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*6,40*0,100*3,400</p> <p>a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*31,300</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc</p> <p style="text-align: right;">Sommano negativi mc</p> <p style="text-align: center;">SOMMANO mc</p>	-1,00	2,60	2,900	3,000	-22,62		
		-1,00	6,00	1,400	3,000	-25,20		
		-1,00	3,00	0,100	3,400	-1,02		
		-1,00	0,100	3,400	-0,34			
		-1,00	6,40	0,100	3,400	-2,18		
		-1,00	2,62	31,300	-82,01			
						1'052,00		
						-294,75		
						757,25	1,54	1'166,17
3235 / 4095 A.02.005	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI</p> <p>CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903</p> <p>SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni</p> <p>Riempimento scavo</p> <p>Volume di scavo *1052,00</p> <p>A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*31,30*0,100*2,200</p> <p>A detrarre Volume tombino *-1,00*31,30*2,200*2,200</p> <p>A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00</p> <p>A detrarre imbocco *-1,00*2,60*2,900*3,000</p> <p>A detrarre sbocco *-1,00*6,00*1,400*3,000</p> <p>a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400</p> <p>a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400</p> <p>a detrarre magrone Sbocco di uscita *6,40*0,100*3,400</p> <p>a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*31,300</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc</p> <p style="text-align: right;">Sommano negativi mc</p> <p style="text-align: center;">SOMMANO mc</p>	-1,00	31,30	0,100	2,200	-6,89		
		-1,00	31,30	2,200	2,200	-151,49		
		-1,00	3,00	3,000	-3,00			
		-1,00	2,60	2,900	3,000	-22,62		
		-1,00	6,00	1,400	3,000	-25,20		
		-1,00	3,00	0,100	3,400	-1,02		
		-1,00	0,100	3,400	-0,34			
		-1,00	6,40	0,100	3,400	2,18		
		-1,00	2,62	31,300	-82,01			
						1'052,00		
						-292,57		
						761,61	2,55	1'942,11
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3236 / 1768 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903</p> <p>SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Calcestruzzo fondazione ed elevazione</p> <p>Canna tombino</p> <p>Fondazione *31,70*0,250*2,050</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc</p> <p style="text-align: right;">Sommano negativi mc</p> <p style="text-align: center;">SOMMANO mc</p>		31,70	0,250	2,050	16,25		
						16,25	118,22	1'921,08
3237 / 1769 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p>							
	A RIPORTARE							111'520'006,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'520'006,21
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Rete Ø12/20X20 *2,00*31,70*2,050*8,880 SOMMANO kg	2,00	31,70	2,050	8,880	1'154,13		
						1'154,13	1,43	1'650,41
3238 / 1770 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*31,70*0,250 2,00*0,250*2,050 SOMMANO mq	2,00	31,70	0,250		15,85		
		2,00		0,250	2,050	1,03		
						16,88	22,21	374,90
3239 / 1771 PA.OC.0041	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500 *31,30 SOMMANO m		31,30			31,30		
						31,30	240,05	7'513,57
3240 / 1773 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,60*0,400*3,000 Area in pianta *3,00*2,900 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *2,40*0,400 Pareti esterne *2,00*8,17*0,300 SOMMANO mc			2,60	0,400	3,000	3,12	
				3,00		2,900	8,70	
							0,96	
		2,00	8,17	0,300		4,90		
						17,68	118,22	2'090,13
3241 / 1774 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per							
	A R I P O R T A R E							111'531'635,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'531'635,22
	<p>lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti 1933,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					1'933,00		
						1'933,00	1,11	2'145,63
3242 / 1775 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*3,00*0,400 Perimetro in pianta *11,20*2,900 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *14,00*0,400 Pareti esterne *4,00*8,17</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					2,08 2,40 32,48		
		2,00	2,60	0,400		2,08		
		2,00	3,00	0,400		2,40		
			11,20		2,900	32,48		
						5,60		
		4,00	8,17	0,400		32,68		
						75,24	22,21	1'671,08
3243 / 1776 B.02.100.f	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300</p> <p>Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Micropali Ø 300 INT. 40 *30,00*15,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					450,00		
		30,00		15,000		450,00		
						450,00	23,44	10'548,00
3244 / 1777 B.02.105.e	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300</p> <p>Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro.</p> <p>Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Getto micropali *450,00</p>					450,00		
						450,00		
	A R I P O R T A R E					450,00		111'545'999,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					450,00		111'545'999,93
	SOMMANO ml					450,00	33,64	15'138,00
3245 / 1778 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Armatura micropali F219.1x8 - p=41.6 kg/m *450,00*41,600	450,00		41,600		18'720,00		
	SOMMANO kg					18'720,00	1,53	28'641,60
3246 / 1779 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... l'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Magrone cordolo *12,00*0,70*0,100	12,00	0,70	0,100		0,84		
	SOMMANO mc					0,84	67,10	56,36
3247 / 1780 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo *12,00*0,50*0,500	12,00	0,50	0,500		3,00		
	SOMMANO mc					3,00	102,10	306,30
3248 / 1781 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri							
	A RIPO RTARE							111'590'142,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'590'142,19
	Micropali di sostegno dello scavo Casseforme cordolo *2,00*12,50*0,500	2,00	12,50	0,500		12,50		
	SOMMANO mq					12,50	22,21	277,63
3249 / 1782 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo *230,00					230,00		
	SOMMANO kg					230,00	1,11	255,30
3250 / 1783 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.							
	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo					1,57		
	Demolizioni in II fase Micropali *7,00*3,20*0,070 Cordolo *2,20*0,50*0,500	7,00 2,20	3,20 0,50	0,070 0,500		0,55		
	SOMMANO mc					2,12	25,30	53,64
	TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)							
3251 / 3205 E.06.003.a	LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - ESECUZIONE DI SCOGLIER ... ETRA NATURALE - - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE							
	Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mm ² , in quantità non inferiore a 0,30 mc. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Inalveazione in massi cementati *18,00*0,300	18,00			0,300	5,40		
	SOMMANO mc					5,40	71,83	387,88
3252 / 3206 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903							
	A R I P O R T A R E							111'591'116,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'591'116,64
	SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni geotessile *18,00					18,00		
	SOMMANO mq					18,00	2,52	45,36
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3253 / 1784 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *3,00*28,00*1,050 Sbocco di uscita *3,00*28,00*1,050					88,20		
	SOMMANO kg		3,00	28,000	1,050	88,20		
			3,00	28,000	1,050	88,20		
	SOMMANO kg					176,40	3,92	691,49
3254 / 1785 I.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari *2,00*4,71					9,42		
	SOMMANO ml	2,00	4,71			9,42	11,57	108,99
3255 / 1786 i.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto *9,00					9,00		
	SOMMANO ml		9,00			9,00	11,57	104,13
	TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 (Cat 61) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3256 / 1787 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non							
	A R I P O R T A R E							111'592'066,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'592'066,61
	<p>superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM29-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m *1841,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					1'841,00		
						1'841,00	6,27	11'543,07
3257 / 1788 B.01.005.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</p> <p>Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *338,95</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					338,95		
						338,95	1,96	664,34
3258 / 1789 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *65,90*0,100*2,200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		65,90	0,100	2,200	14,50		
						14,50	67,10	972,95
3259 / 1790 PA.OC.0003	<p>RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Rinfianco *2,63*65,90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,63	65,90			173,32		
						173,32	39,30	6'811,48
3260 / 1795 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti</p>							
	A R I P O R T A R E							111'612'058,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'612'058,45
	Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 Pozzetto centrale *5,60*0,100*3,400 Sbocco di uscita *4,60*0,100*3,400 SOMMANO mc		3,00	0,100	3,400	1,02		
			5,60	0,100	3,400	1,90		
			4,60	0,100	3,400	1,56		
						4,48	67,10	300,61
3261 / 4098 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *1841,00 A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*65,50*0,100*2,200 A detrarre Volume tombino *-1,00*65,50*2,200*2,200 A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00*5,620*3,000 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*2,800*3,000 A detrarre sbocco *-1,00*4,20*2,100*3,000 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*5,60*0,100*3,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*4,60*0,100*3,400 a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*65,500 Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc	-1,00	65,50	0,100	2,200	-14,41		
		-1,00	65,50	2,200	2,200	-317,02		
		-1,00	3,00	5,620	3,000	-50,58		
		-1,00	2,60	2,800	3,000	-21,84		
		-1,00	4,20	2,100	3,000	-26,46		
		-1,00	3,00	0,100	3,400	-1,02		
		-1,00	5,60	0,100	3,400	-1,90		
		-1,00	4,60	0,100	3,400	-1,56		
		-1,00	2,62		65,500	-171,61		
						1'841,00		
						-606,40		
						1'234,60	1,54	1'901,28
3262 / 4099 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *1841,00 A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*65,50*0,100*2,200 A detrarre Volume tombino *-1,00*65,50*2,200*2,200 A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00*5,620*3,000 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*2,800*3,000 A detrarre sbocco *-1,00*4,20*2,100*3,000 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*5,60*0,100*3,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *4,60*0,100*3,400 a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*65,500 Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)	-1,00	65,50	0,100	2,200	-14,41		
		-1,00	65,50	2,200	2,200	-317,02		
		-1,00	3,00	5,620	3,000	-50,58		
		-1,00	2,60	2,800	3,000	-21,84		
		-1,00	4,20	2,100	3,000	-26,46		
		-1,00	3,00	0,100	3,400	-1,02		
		-1,00	5,60	0,100	3,400	-1,90		
			4,60	0,100	3,400	1,56		
		-1,00	2,62		65,500	-171,61		
						1'841,00		
						-604,84		
						1'237,72	2,55	3'156,19
3263 / 1791 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	A RIPORTARE							111'617'416,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'617'416,53
	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *65,90*0,250*2,050</p>		65,90	0,250	2,050	33,77		
	SOMMANO mc					33,77	118,22	3'992,29
3264 / 1792 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Rete Ø12/20X20 *2,00*65,90*2,050*8,880</p>	2,00	65,90	2,050	8,880	2'399,29		
	SOMMANO kg					2'399,29	1,43	3'430,98
3265 / 1793 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*65,90*0,250 2,00*0,250*2,050</p>	2,00 2,00	65,90	0,250 0,250	2,050	32,95 1,03		
	SOMMANO mq					33,98	22,21	754,70
3266 / 1794 PA.OC.0041	<p>Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500 *65,50</p>		65,50			65,50		
	SOMMANO m					65,50	240,05	15'723,28
3267 / 1796 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p>							
	A R I P O R T A R E							111'641'317,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'641'317,78
	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,60*0,400*3,000 Area in pianta *3,00*2,800 Pozzetto centrale Fondazione *5,20*0,400*3,000 Area in pianta *6,00*5,620 Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *2,30*0,400 Pareti esterne *2,00*8,70*0,300</p>							
	SOMMANO mc					57,62	118,22	6'811,84
3268 / 1797 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti 4382,00</p>							
	SOMMANO kg					4'382,00	1,11	4'864,02
3269 / 1798 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*3,00*0,400 Perimetro in pianta *11,20*2,800 Pozzetto centrale Fondazione *2,00*5,20*0,400 2,00*3,00*0,400 Perimetro in pianta *22,40*5,620 Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *9,00*0,400 Pareti esterne *4,00*8,70</p>							
	SOMMANO mq					206,69	22,21	4'590,58
3270 / 1800 PA.OC.0047	<p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 600 - Rck =>35 N/mmq</p>							
	A R I P O R T A R E							111'657'584,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'657'584,22
	<p>Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... ia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. .</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600 *16,00*15,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	16,00		15,000		240,00		
						240,00	84,28	20'227,20
3271 / 1801 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Pali *16,00*1055,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	16,00			1055,000	16'880,00		
						16'880,00	1,11	18'736,80
3272 / 1802 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo *13,00*1,20*0,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	13,00	1,20	0,100		1,56		
						1,56	67,10	104,68
3273 / 1803 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo *13,00*1,00*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	13,00	1,00	1,000		13,00		
						13,00	102,10	1'327,30
3274 / 1804 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p>							
	A R I P O R T A R E							111'697'980,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'697'980,20
	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo *2,00*14,00*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	14,00	1,000		28,00		
						28,00	22,21	621,88
3275 / 1805 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo *765,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					765,00		
						765,00	1,11	849,15
3276 / 1806 A.03.019	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</p> <p>Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.</p> <p>Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo</p> <p>Demolizioni in II fase Pali *6,00*2,70*0,280 Cordolo *2,20*1,00*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	6,00	2,70	0,280		4,54		
		2,20	1,00	1,000		2,20		
						6,74	25,30	170,52
	TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)							
3277 / 3215 E.06.003.a	<p>LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - ESECUZIONE DI SCOGLIER ... ETRA NATURALE - - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE</p> <p>Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mmq, in quantità non inferiore a 0,30 mc.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Inalveazione in massi cementati *30,00*0,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	30,00			0,300	9,00		
						9,00	71,83	646,47
3278 / 3216 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p>							
	A R I P O R T A R E							111'700'268,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'700'268,22
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni geotessile *30,00					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	2,52	75,60
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3279 / 1799 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq Imbocco di entrata *3,00*28,000*1,050 Pozzetto centrale *3,00*28,000*1,050 Sbocco di uscita *3,00*28,000*1,050					88,20 88,20 88,20		
	SOMMANO kg					264,60	3,92	1'037,23
3280 / 1807 I.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari *6,00*4,71					28,26		
	SOMMANO ml	6,00	4,71			28,26	11,57	326,97
3281 / 1808 i.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto *9,00					9,00		
	SOMMANO ml		9,00			9,00	11,57	104,13
	A R I P O R T A R E							111'701'812,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'701'812,15
3282 / 1809 B.01.001.a	<p>S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 (Cat 62) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)</p> <p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI01 Volume di scavo entro i primi 2 m *488,96</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					488,96		
						488,96	6,27	3'065,78
3283 / 1810 B.01.005.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</p> <p>Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *155,04</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					155,04		
						155,04	1,96	303,88
3284 / 1811 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *23,40*0,100*2,200 rinfianco canna tombino *23,40*2,200*2,200 a detrarre ingombro tubo DN 1500 *-1,00*23,40*1,770</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc Sommano negativi mc</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	-1,00	23,40 23,40 23,40	0,100 2,200	2,200 2,200 1,770	5,15 113,26 -41,42		
						118,41 -41,42		
						76,99	67,10	5'166,03
3285 / 1816 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2</p>							
	A R I P O R T A R E							111'710'347,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'710'347,84
	SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 Sbocco di uscita *7,13*0,100*3,400		3,00 7,13	0,100 0,100	3,400 3,400	1,02 2,42		
	SOMMANO mc					3,44	67,10	230,82
3286 / 4102 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *644,00 A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*23,00*0,100*2,200 A detrarre Volume tombino *-1,00*23,00*2,200*2,200 A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*3,250*3,000 A detrarre sbocco *-1,00*6,73*2,000*3,000 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*7,13*0,100*3,400 a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*23,000 Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc					644,00 -5,06 -111,32 -3,00 -25,35 -40,38 -1,02 -0,34 -2,42 -60,26 644,00 -249,15 394,85	1,54	608,07
3287 / 4103 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *644,00 A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*23,00*0,100*2,200 A detrarre Volume tombino *-1,00*23,00*2,200*2,200 A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*3,250*3,000 A detrarre sbocco *-1,00*6,73*2,000*3,000 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *7,13*0,100*3,400 a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*23,000 Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc					644,00 -5,06 -111,32 -3,00 -25,35 -40,38 -1,02 -0,34 2,42 -60,26 646,42 -246,73 399,69	2,55	1'019,21
3288 / 1812 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35)							
	A RIPORTARE							111'712'205,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'712'205,94
	N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *23,40*0,250*1,800		23,40	0,250	1,800	10,53		
	SOMMANO mc					10,53	118,22	1'244,86
3289 / 1813 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 70 kg/mc *70,00*10,530	70,00		10,530		737,10		
	SOMMANO kg					737,10	1,11	818,18
3290 / 1814 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*23,40*0,250 2,00*0,250*1,800	2,00 2,00	23,40	0,250 0,250	1,800	11,70 0,90		
	SOMMANO mq					12,60	22,21	279,85
3291 / 1815 PA.OC.0041	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500 *23,00		23,00			23,00		
	SOMMANO m					23,00	240,05	5'521,15
3292 / 1817 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35							
	A R I P O R T A R E							111'720'069,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'720'069,98
	N/(mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,60*0,400*3,000 Area in pianta *3,00*3,250 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *3,05*0,400 Pareti esterne *2,00*13,54*0,300		2,60 3,00	0,400	3,000 3,250	3,12 9,75		
	SOMMANO mc					22,21	118,22	2'625,67
3293 / 1818 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc *22,21*150,000	22,21		150,000		3'331,50		
	SOMMANO kg					3'331,50	1,11	3'697,97
3294 / 1819 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*3,00*0,400 Perimetro in pianta *11,20*3,250 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *14,83*0,400 Pareti esterne *4,00*13,54	2,00 2,00 4,00	2,60 3,00 11,20 14,83 13,54	0,400 0,400	3,250	2,08 2,40 36,40 5,93 54,16		
	SOMMANO mq					100,97	22,21	2'242,54
	TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)							
3295 / 1821 E.01.027.1.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GA ... AME FORNITO DA CAVA - - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00							
	A RIPORTARE							111'728'636,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'728'636,16
	m In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco Sbocco di uscita *6,000					6,00		
	SOMMANO mc					6,00	94,44	566,64
3296 / 1822 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco Sbocco di uscita *15,780					15,78		
	SOMMANO mq					15,78	2,52	39,77
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3297 / 1820 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *3,00*28,000*1,050 Sbocco di uscita *3,00*28,000*1,050					88,20		
	SOMMANO kg					88,20		
						176,40	3,92	691,49
3298 / 1823 I.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari *2,00*4,71							
	SOMMANO ml					9,42		
						9,42	11,57	108,99
	A R I P O R T A R E							111'730'043,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'730'043,05
3299 / 1824 i.01.009	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto *9,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		9,00			9,00		
						9,00	11,57	104,13
3300 / 1825 B.09.125.a	<p>OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA</p> <p>Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituiti ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione ≥ 0,8 MPa. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata *2,00*3,00*2,000 Sbocco di uscita *2,00*3,00*2,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00 2,00	3,00 3,00			12,00 12,00		
						24,00	26,92	646,08
	S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 (Cat 64) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3301 / 1970 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI04-A Volume di scavo entro i primi 2 m *324,20</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					324,20		
						324,20	6,27	2'032,73
3302 / 1971 B.01.005.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</p> <p>Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *102,80</p>					102,80		
	A R I P O R T A R E					102,80		111'732'825,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					102,80		111'732'825,99
	SOMMANO mc					102,80	1,96	201,49
3303 / 1972 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *15,65*0,100*2,200 rinfianco canna tombino *15,65*2,200*2,200 a detrarre ingombro tubo DN 1500 *-1,00*15,65*1,770							
	Sommano positivi mc					79,19		
	Sommano negativi mc					-27,70		
	SOMMANO mc					51,49	67,10	3'454,98
3304 / 1977 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 Sbocco di uscita *4,66*0,100*3,400							
	SOMMANO mc					2,60	67,10	174,46
3305 / 4138 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *427,00 A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*15,25*0,100*2,200 A detrarre Volume tombino *-1,00*15,25*2,200*2,200 A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*3,350*3,000 A detrarre sbocco *-1,00*4,26*2,000*3,000 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*4,66*0,100*3,400 a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*15,250							
	Sommano positivi mc					427,00		
	A RIPORTARE					252,24		111'736'656,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					252,24		111'736'656,92
	Sommano negativi mc					-174,76		
	SOMMANO mc					252,24	1,54	388,45
3306 / 4139 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *427,00 A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*15,25*0,100*2,200 A detrarre Volume tombino *-1,00*15,25*2,200*2,200 A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*3,350*3,000 A detrarre sbocco *-1,00*4,26*2,000*3,000 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *4,66*0,100*3,400 a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*15,250					427,00		
	Sommano positivi mc					428,58		
	Sommano negativi mc					-173,18		
	SOMMANO mc					255,40	2,55	651,27
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3307 / 1973 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *15,65*0,250*1,800		15,65	0,250		1,800		
	SOMMANO mc					7,04		
						7,04	118,22	832,27
3308 / 1974 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 70 kg/mc *70,00*7,040	70,00		7,040		492,80		
	SOMMANO kg					492,80	1,11	547,01
	A R I P O R T A R E							111'739'075,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'739'075,92
3309 / 1975 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*15,65*0,250 2,00*0,250*1,800</p>	2,00 2,00	15,65	0,250 0,250	1,800	7,83 0,90		
	SOMMANO mq					8,73	22,21	193,89
3310 / 1976 PA.OC.0041	<p>Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500 *15,25</p>		15,25			15,25		
	SOMMANO m					15,25	240,05	3'660,76
3311 / 1978 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,60*0,400*3,000 Area in pianta *3,00*3,350 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *1,93*0,400 Pareti esterne *2,00*8,57*0,300</p>	2,00	2,60 3,00 1,93 8,57	0,400 0,300 0,400 0,300	3,000 3,350	3,12 10,05 0,77 5,14		
	SOMMANO mc					19,08	118,22	2'255,64
3312 / 1979 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p>							
	A R I P O R T A R E							111'745'186,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'745'186,21
3313 / 1980 B.04.001	<p>Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc *19,08*150,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*3,00*0,400 Perimetro in pianta *11,20*3,350 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *9,39*0,400 Pareti esterne *4,00*8,57</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)</p>	19,08		150,000		2'862,00 2'862,00	1,11	3'176,82
3314 / 1982 E.01.027.1.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GA ... AME FORNITO DA CAVA -- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m</p> <p>In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco Sbocco di uscita *6,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					6,00 6,00	94,44	566,64
3315 / 1983 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco Sbocco di uscita *15,780</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					15,78 15,78	2,52	39,77
	A RIPORTARE							111'750'747,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'750'747,13
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3316 / 1981 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2</p> <p>SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura</p> <p>Ringhiera di protezione</p> <p>ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq)</p> <p>Imbocco di entrata *3,00*28,000*1,050</p> <p>Sbocco di uscita *3,00*28,000*1,050</p>							
	SOMMANO kg					176,40	3,92	691,49
3317 / 1984 I.01.009	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2</p> <p>SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura</p> <p>Giunto bentonitico imbocchi</p> <p>Tra la canna e gli scatolari *2,00*4,71</p>							
	SOMMANO ml	2,00	4,71			9,42		
						9,42	11,57	108,99
3318 / 1985 i.01.009	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2</p> <p>SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura</p> <p>Giunto bentonitico imbocchi</p> <p>Giunto *9,00</p>							
	SOMMANO ml		9,00			9,00		
						9,00	11,57	104,13
3319 / 1986 B.09.125.a	<p>OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA</p> <p>Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti.</p> <p>Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituit ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione ≥ 0,8 MPa.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 64 - S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2</p> <p>SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura</p> <p>Finitura per imbocchi e sbocchi</p> <p>Finitura per imbocchi e sbocchi</p> <p>Imbocco di entrata *2,00*3,00*2,000</p> <p>Sbocco di uscita *2,00*3,00*2,000</p>							
	SOMMANO mq	2,00	3,00		2,000	12,00		
		2,00	3,00		2,000	12,00		
						24,00	26,92	646,08
	A R I P O R T A R E							111'752'297,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'752'297,82
3320 / 1987 B.01.001.a	<p>S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 (Cat 65) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)</p> <p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI04-A Volume di scavo entro i primi 2 m *323,57</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					323,57		
						323,57	6,27	2'028,78
3321 / 1988 B.01.005.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</p> <p>Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *102,59</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					102,59		
						102,59	1,96	201,08
3322 / 1989 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *15,62*0,100*2,200 rinfianco canna tombino *15,62*2,200*2,200 a detrarre ingombro tubo DN 1500 *-1,00*15,62*1,770</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc Sommano negativi mc</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					3,44		
			15,62	0,100	2,200	75,60		
			15,62	2,200	2,200	-27,65		
		-1,00	15,62		1,770	79,04		
						-27,65		
						51,39	67,10	3'448,27
3323 / 1994 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p>							
	A R I P O R T A R E							111'757'975,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'757'975,95
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 Sbocco di uscita *6,15*0,100*3,400 SOMMANO mc		3,00 6,15	0,100 0,100	3,400 3,400	1,02 2,09 3,11	67,10	208,68
3324 / 4142 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *426,16 A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*15,22*0,100*2,200 A detrarre Volume tombino *-1,00*15,22*2,200*2,200 A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*3,350*3,000 A detrarre sbocco *-1,00*5,75*2,000*3,000 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*6,15*0,100*3,400 a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*15,220 Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc					426,16 -3,35 -73,66 -3,00 -26,13 -34,50 -1,02 -0,34 -2,09 -39,88 426,16 -183,97 242,19	1,54	372,97
3325 / 4143 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *426,16 A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*15,22*0,100*2,200 A detrarre Volume tombino *-1,00*15,22*2,200*2,200 A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*3,350*3,000 A detrarre sbocco *-1,00*5,75*2,000*3,000 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *6,15*0,100*3,400 a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*15,220 Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)					426,16 -3,35 -73,66 -3,00 -26,13 -34,50 -1,02 -0,34 2,09 -39,88 428,25 -181,88 246,37	2,55	628,24
	A R I P O R T A R E							111'759'185,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'759'185,84
3326 / 1990 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *15,62*0,250*1,800</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		15,62	0,250	1,800	7,03		
						7,03	118,22	831,09
3327 / 1991 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 70 kg/mc *70,00*7,030</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	70,00		7,030		492,10		
						492,10	1,11	546,23
3328 / 1992 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*15,62*0,250 2,00*0,250*1,800</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00 2,00	15,62	0,250 0,250	1,800	7,81 0,90		
						8,71	22,21	193,45
3329 / 1993 PA.OC.0041	<p>Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500 *15,22</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		15,22			15,22		
						15,22	240,05	3'653,56
	A R I P O R T A R E							111'764'410,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'764'410,17
3330 / 1995 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,60*0,400*3,000 Area in pianta *3,00*3,350 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *2,60*0,400 Pareti esterne *2,00*11,57*0,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>							
			2,60	0,400	3,000	3,12		
			3,00		3,350	10,05		
			2,60	0,400		1,04		
		2,00	11,57	0,300		6,94		
						21,15	118,22	2'500,35
3331 / 1996 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc *21,15*150,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>							
		21,15		150,000		3'172,50		
						3'172,50	1,11	3'521,48
3332 / 1997 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*3,00*0,400 Perimetro in pianta *11,20*3,350 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *12,67*0,400 Pareti esterne *4,00*11,57</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">TM04 - Gabbionate e in alveazioni (SbCat 66)</p>							
		2,00	2,60	0,400		2,08		
		2,00	3,00	0,400		2,40		
			11,20		3,350	37,52		
			12,67	0,400		5,07		
		4,00	11,57			46,28		
						93,35	22,21	2'073,30
	A RIPORTARE							111'772'505,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'772'505,30
3333 / 1999 E.01.027.1.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GA ... AME FORNITO DA CAVA - - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m</p> <p>In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco Sbocco di uscita *6,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>			6,000		6,00		
						6,00	94,44	566,64
3334 / 2000 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco Sbocco di uscita *15,780</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)</p>			15,780		15,78		
						15,78	2,52	39,77
3335 / 1998 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *3,00*28,000*1,050 Sbocco di uscita *3,00*28,000*1,050</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					88,20		
			3,00	28,000	1,050	88,20		
			3,00	28,000	1,050	88,20		
						176,40	3,92	691,49
3336 / 2001 I.01.009	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari *2,00*4,71</p>							
			2,00	4,71		9,42		
	A R I P O R T A R E					9,42		111'773'803,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					9,42		111'773'803,20
	SOMMANO ml					9,42	11,57	108,99
3337 / 2002 i.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto *9,00		9,00			9,00		
	SOMMANO ml					9,00	11,57	104,13
3338 / 2003 B.09.125.a	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituit ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione $\geq 0,8$ MPa. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata *2,00*3,00*2,000 Sbocco di uscita *2,00*3,00*2,000	2,00 2,00	3,00 3,00		2,000 2,000	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 (Cat 66) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3339 / 2004 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI04-A Volume di scavo entro i primi 2 m *255,11					255,11		
	SOMMANO mc					255,11	6,27	1'599,54
3340 / 2005 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni							
	A RIPORTARE							111'776'261,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'776'261,94
	Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *80,89					80,89		
	SOMMANO mc					80,89	1,96	158,54
3341 / 2006 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone							
	Canna tombino *12,40*0,100*2,200		12,40	0,100	2,200	2,73		
	rinfianco canna tombino *12,40*2,200*2,200		12,40	2,200	2,200	60,02		
	a detrarre ingombro tubo DN 1500 *-1,00*12,40*1,770	-1,00	12,40		1,770	-21,95		
	Sommano positivi mc					62,75		
	Sommano negativi mc					-21,95		
	SOMMANO mc					40,80	67,10	2'737,68
3342 / 2011 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti							
	Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400		3,00	0,100	3,400	1,02		
	Sbocco di uscita *6,11*0,100*3,400		6,11	0,100	3,400	2,08		
	SOMMANO mc					3,10	67,10	208,01
3343 / 4146 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... ar pate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *336,00					336,00		
	A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*12,00*0,100*2,200	-1,00	12,00	0,100	2,200	-2,64		
	A detrarre Volume tombino *-1,00*12,00*2,200*2,200	-1,00	12,00	2,200	2,200	-58,08		
	A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00	-1,00	3,00			-3,00		
	A detrarre imbocco *-1,00*2,60*3,350*3,000	-1,00	2,60	3,350	3,000	-26,13		
	A detrarre sbocco *-1,00*5,71*2,000*3,000	-1,00	5,71	2,000	3,000	-34,26		
	a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400	-1,00	3,00	0,100	3,400	-1,02		
	a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400	-1,00		0,100	3,400	-0,34		
	a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*6,11*0,100*3,400	-1,00	6,11	0,100	3,400	-2,08		
	a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*12,000	-1,00	2,62		12,000	-31,44		
	A RIPORTARE					177,01		111'779'366,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					177,01		111'779'366,17
	Sommano positivi mc					336,00		
	Sommano negativi mc					-158,99		
	SOMMANO mc					177,01	1,54	272,60
3344 / 4147 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *336,00 A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*12,00*0,100*2,200 A detrarre Volume tombino *-1,00*12,00*2,200*2,200 A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*3,350*3,000 A detrarre sbocco *-1,00*5,71*2,000*3,000 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *6,11*0,100*3,400 a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*12,000	-1,00	12,00	0,100	2,200	-2,64		
	Sommano positivi mc					338,08		
	Sommano negativi mc					-156,91		
	SOMMANO mc					181,17	2,55	461,98
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3345 / 2007 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *12,40*0,250*1,800		12,40	0,250	1,800	5,58		
	SOMMANO mc					5,58	118,22	659,67
3346 / 2008 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 70 kg/mc *70,00*5,580	70,00		5,580		390,60		
	A RIPORTARE					390,60		111'780'760,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					390,60		111'780'760,42
	SOMMANO kg					390,60	1,11	433,57
3347 / 2009 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*12,40*0,250 2,00*0,250*1,800	2,00 2,00	12,40	0,250 0,250	1,800	6,20 0,90		
	SOMMANO mq					7,10	22,21	157,69
3348 / 2010 PA.OC.0041	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500 *12,00		12,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	240,05	2'880,60
3349 / 2012 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,60*0,400*3,000 Area in pianta *3,00*3,350 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *2,58*0,400 Pareti esterne *2,00*11,49*0,300	2,00	2,60 3,00 2,58 11,49	0,400 0,400 0,400 0,300	3,000 3,350	3,12 10,05 1,03 6,89		
	SOMMANO mc					21,09	118,22	2'493,26
3350 / 2013 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A RIPORTARE							111'786'725,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'786'725,54
3351 / 2014 B.04.001	<p>Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc *21,10*150,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*3,00*0,400 Perimetro in pianta *11,20*3,350 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *12,58*0,400 Pareti esterne *4,00*11,49</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)</p>	21,10		150,000		3'165,00 3'165,00	1,11	3'513,15
3352 / 2016 E.01.027.1.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GA ... AME FORNITO DA CAVA - - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m</p> <p>In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco Sbocco di uscita *6,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					6,00 6,00	94,44	566,64
3353 / 2017 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco Sbocco di uscita *15,780</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					15,78 15,78	2,52	39,77
	A R I P O R T A R E							111'792'910,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'792'910,41
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3354 / 2015 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *3,00*28,000*1,050 Sbocco di uscita *3,00*28,000*1,050</p>							
	SOMMANO kg					176,40	3,92	691,49
3355 / 2018 I.01.009	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari *2,00*4,71</p>							
	SOMMANO ml	2,00	4,71			9,42		
						9,42	11,57	108,99
3356 / 2019 i.01.009	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto *9,00</p>							
	SOMMANO ml		9,00			9,00		
						9,00	11,57	104,13
3357 / 2020 B.09.125.a	<p>OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA</p> <p>Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti.</p> <p>Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituit ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione ≥ 0,8 MPa.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata *2,00*3,00*2,000 Sbocco di uscita *2,00*3,00*2,000</p>							
	SOMMANO	2,00	3,00		2,000	12,00		
		2,00	3,00		2,000	12,00		
	A R I P O R T A R E					24,00		111'793'815,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,00		111'793'815,02
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 (Cat 67) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3358 / 2021 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI04-A Volume di scavo entro i primi 2 m *397,12					397,12		
	SOMMANO mc					397,12	6,27	2'489,94
3359 / 2022 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00							
	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *125,92					125,92		
	SOMMANO mc					125,92	1,96	246,80
3360 / 2023 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... l'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *19,08*0,100*2,200 rinfianco canna tombino *19,08*2,200*2,200 a detrarre ingombro tubo DN 1500 *-1,00*19,08*1,770		19,08	0,100	2,200	4,20		
			19,08	2,200	2,200	92,35		
		-1,00	19,08		1,770	-33,77		
	Sommano positivi mc					96,55		
	Sommano negativi mc					-33,77		
	SOMMANO mc					62,78	67,10	4'212,54
3361 / 2028 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/							
	A R I P O R T A R E							111'801'410,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'801'410,38
	1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 Sbocco di uscita *4,64*0,100*3,400 SOMMANO mc		3,00	0,100	3,400	1,02		
			4,64	0,100	3,400	1,58		
						2,60	67,10	174,46
3362 / 4150 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *523,04 A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*18,68*0,100*2,200 A detrarre Volume tombino *-1,00*18,68*2,200*2,200 A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*5,650*3,000 A detrarre sbocco *-1,00*4,24*2,000*3,000 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*4,64*0,100*3,400 a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*18,680 Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc					523,04		
		-1,00	18,68	0,100	2,200	-4,11		
		-1,00	18,68	2,200	2,200	-90,41		
		-1,00	3,00			-3,00		
		-1,00	2,60	5,650	3,000	-44,07		
		-1,00	4,24	2,000	3,000	-25,44		
		-1,00	3,00	0,100	3,400	-1,02		
		-1,00		0,100	3,400	-0,34		
		-1,00	4,64	0,100	3,400	-1,58		
		-1,00	2,62		18,680	-48,94		
						523,04		
						-218,91		
						304,13	1,54	468,36
3363 / 4151 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *523,04 A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*18,68*0,100*2,200 A detrarre Volume tombino *-1,00*18,68*2,200*2,200 A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*5,650*3,000 A detrarre sbocco *-1,00*4,24*2,000*3,000 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *4,64*0,100*3,400 a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*18,680 Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc					523,04		
		-1,00	18,68	0,100	2,200	-4,11		
		-1,00	18,68	2,200	2,200	-90,41		
		-1,00	3,00			-3,00		
		-1,00	2,60	5,650	3,000	-44,07		
		-1,00	4,24	2,000	3,000	-25,44		
		-1,00	3,00	0,100	3,400	-1,02		
		-1,00		0,100	3,400	-0,34		
			4,64	0,100	3,400	1,58		
		-1,00	2,62		18,680	-48,94		
						524,62		
						-217,33		
						307,29	2,55	783,59
	A RIPORTARE							111'802'836,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'802'836,79
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3364 / 2024 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *19,08*0,250*1,800</p>		19,08	0,250	1,800	8,59		
	SOMMANO mc					8,59	118,22	1'015,51
3365 / 2025 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 70 kg/mc *70,00*8,590</p>	70,00		8,590		601,30		
	SOMMANO kg					601,30	1,11	667,44
3366 / 2026 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*19,08*0,250 2,00*0,250*1,800</p>	2,00 2,00	19,08	0,250 0,250	1,800	9,54 0,90		
	SOMMANO mq					10,44	22,21	231,87
3367 / 2027 PA.OC.0041	<p>Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500 *18,68</p>		18,68			18,68		
	SOMMANO m					18,68	240,05	4'484,13
	A RIPORTARE							111'809'235,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'818'972,89
	TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)							
3371 / 2033 E.01.027.1.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GA ... AME FORNITO DA CAVA - - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco Sbocco di uscita *6,000					6,00		
	SOMMANO mc			6,000		6,00	94,44	566,64
3372 / 2034 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco Sbocco di uscita *15,780					15,78		
	SOMMANO mq			15,780		15,78	2,52	39,77
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3373 / 2032 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *3,00*28,000*1,050 Sbocco di uscita *3,00*28,000*1,050					88,20		
	SOMMANO kg	3,00	28,000	1,050		88,20		
		3,00	28,000	1,050		88,20		
						176,40	3,92	691,49
3374 / 2035 I.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi							
	A RIPORTARE							111'820'270,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'820'270,79
	Tra la canna e gli scatolari *2,00*4,71	2,00	4,71			9,42		
	SOMMANO ml					9,42	11,57	108,99
3375 / 2036 i.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto *9,00		9,00			9,00		
	SOMMANO ml					9,00	11,57	104,13
3376 / 2037 B.09.125.a	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituit ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione ≥ 0,8 MPa. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata *2,00*3,00*2,000 Sbocco di uscita *2,00*3,00*2,000	2,00 2,00	3,00 3,00		2,000 2,000	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini (Cat 69) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3377 / 2038 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI05-A Volume di scavo entro i primi 2 m *380,54					380,54		
	SOMMANO mc					380,54	6,27	2'385,99
3378 / 2039 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							111'823'515,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'823'515,98
	Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *120,66					120,66		
	SOMMANO mc					120,66	1,96	236,49
3379 / 2040 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... l'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone							
	Canna tombino *18,30*0,100*2,200		18,30	0,100	2,200	4,03		
	rinfianco canna tombino *18,30*2,200*2,200		18,30	2,200	2,200	88,57		
	a detrarre ingombro tubo DN 1500 *-1,00*18,30*1,770	-1,00	18,30		1,770	-32,39		
	Sommano positivi mc					92,60		
	Sommano negativi mc					-32,39		
	SOMMANO mc					60,21	67,10	4'040,09
3380 / 2045 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... l'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti							
	Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400		3,00	0,100	3,400	1,02		
	Sbocco di uscita *4,36*0,100*3,400		4,36	0,100	3,400	1,48		
	SOMMANO mc					2,50	67,10	167,75
3381 / 4154 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *501,20					501,20		
	A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*17,90*0,100*2,200	-1,00	17,90	0,100	2,200	-3,94		
	A detrarre Volume tombino *-1,00*17,90*2,200*2,200	-1,00	17,90	2,200	2,200	-86,64		
	A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00	-1,00	3,00			-3,00		
	A detrarre imbocco *-1,00*2,60*3,250*3,000	-1,00	2,60	3,250	3,000	-25,35		
	A detrarre sbocco *-1,00*3,96*2,000*3,000	-1,00	3,96	2,000	3,000	-23,76		
	a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400	-1,00	3,00	0,100	3,400	-1,02		
	a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400	-1,00	0,100	0,100	3,400	-0,34		
	A RIPIORTARE					357,15		111'827'960,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					357,15		111'827'960,31
	a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*4,36*0,100*3,400	-1,00	4,36	0,100	3,400	-1,48		
	a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*17,900	-1,00	2,62		17,900	-46,90		
	Sommano positivi mc					501,20		
	Sommano negativi mc					-192,43		
	SOMMANO mc					308,77	1,54	475,51
3382 / 4155 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *501,20 A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*17,90*0,100*2,200 A detrarre Volume tombino *-1,00*17,90*2,200*2,200 A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*3,250*3,000 A detrarre sbocco *-1,00*3,96*2,000*3,000 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *4,36*0,100*3,400 a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*17,900	-1,00	17,90	0,100	2,200	501,20		
		-1,00	17,90	2,200	2,200	-3,94		
		-1,00	3,00			-86,64		
		-1,00	2,60	3,250	3,000	-3,00		
		-1,00	3,96	2,000	3,000	-25,35		
		-1,00	3,00	0,100	3,400	-23,76		
		-1,00		0,100	3,400	-1,02		
		-1,00		0,100	3,400	-0,34		
			4,36	0,100	3,400	1,48		
		-1,00	2,62		17,900	-46,90		
	Sommano positivi mc					502,68		
	Sommano negativi mc					-190,95		
	SOMMANO mc					311,73	2,55	794,91
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3383 / 2041 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *18,30*0,250*1,800		18,30	0,250	1,800	8,24		
	SOMMANO mc					8,24	118,22	974,13
3384 / 2042 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino							
	A R I P O R T A R E							111'830'204,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'830'204,86
3385 / 2043 B.04.001	<p>Incidenza pari ad 70 kg/mc *70,00*8,240</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*18,30*0,250 2,00*0,250*1,800</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	70,00		8,240		576,80 576,80	1,11	640,25
3386 / 2044 PA.OC.0041	<p>Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN</p> <p>Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500 *17,90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		18,30	0,250 0,250	1,800	9,15 0,90	22,21	223,21
3387 / 2046 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,60*0,400*3,000 Area in pianta *3,00*3,250 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *1,79*0,400 Pareti esterne *2,00*7,97*0,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,00	2,60 3,00	0,400	3,000 3,250	3,12 9,75	118,22	2'171,70
3388 / 2047 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p>							
	A R I P O R T A R E							111'837'536,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'837'536,92
	<p>Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciao imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc *18,37*150,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	18,37		150,000		2'755,50		
						2'755,50	1,11	3'058,61
3389 / 2048 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, e ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*3,00*0,400 Perimetro in pianta *11,20*3,250 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *8,73*0,400 Pareti esterne *4,00*7,97</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)</p>	2,00	2,60	0,400		2,08		
		2,00	3,00	0,400		2,40		
			11,20		3,250	36,40		
		4,00	8,73	0,400		3,49		
			7,97			31,88		
						76,25	22,21	1'693,51
3390 / 2050 E.01.027.1.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GA ... AME FORNITO DA CAVA - - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m</p> <p>In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco Sbocco di uscita *6,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>			6,000		6,00		
						6,00	94,44	566,64
3391 / 2051 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco Sbocco di uscita *15,780</p>			15,780		15,78		
	A R I P O R T A R E					15,78		111'842'855,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					15,78		111'842'855,68
	SOMMANO mq					15,78	2,52	39,77
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3392 / 2049 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq Imbocco di entrata *3,00*28,000*1,050 Sbocco di uscita *3,00*28,000*1,050</p>					88,20		
			3,00	28,000	1,050	88,20		
			3,00	28,000	1,050	88,20		
	SOMMANO kg					176,40	3,92	691,49
3393 / 2052 I.01.009	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari *2,00*4,71</p>					9,42		
		2,00	4,71			9,42		
	SOMMANO ml					9,42	11,57	108,99
3394 / 2053 i.01.009	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto *9,00</p>					9,00		
			9,00			9,00		
	SOMMANO ml					9,00	11,57	104,13
3395 / 2054 B.09.125.a	<p>OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA</p> <p>Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti.</p> <p>Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituit ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione ≥ 0,8 MPa.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi</p>							
	A RIPORTARE							111'843'800,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'843'800,06
	Imbocco di entrata *2,00*3,00*2,00 Sbocco di uscita *2,00*3,00*2,00 SOMMANO mq	2,00 2,00	3,00 3,00		2,000 2,000	12,00 12,00 24,00	26,92	646,08
	S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini (Cat 70) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3396 / 2055 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI05-A Volume di scavo entro i primi 2 m *815,72 SOMMANO mc					815,72 815,72	6,27	5'114,56
3397 / 2056 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *258,64 SOMMANO mc					258,64 258,64	1,96	506,93
3398 / 2057 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassafornie e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *38,77*0,100*2,200 rinfianco canna tombino *38,77*2,200*2,200 a detrarre ingombro tubo DN 1500 *-1,00*38,77*1,770 Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc					8,53 187,65 -68,62 196,18 -68,62 127,56	67,10	8'559,28
3399 / 2062 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	A R I P O R T A R E							111'858'626,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'858'626,91
	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 Sbocco di uscita *4,22*0,100*3,400</p>		3,00	0,100	3,400	1,02		
			4,22	0,100	3,400	1,43		
	SOMMANO mc					2,45	67,10	164,40
3400 / 4158 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *1074,36</p> <p>A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*38,37*0,100*2,200 A detrarre Volume tombino *-1,00*38,37*2,200*2,200 A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*3,250*3,000 A detrarre sbocco *-1,00*3,82*2,000*3,000 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*4,22*0,100*3,400 a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*38,370</p>		38,37	0,100	2,200	1'074,36		
		-1,00	38,37	0,100	2,200	-8,44		
		-1,00	38,37	2,200	2,200	-185,71		
		-1,00	3,00			-3,00		
		-1,00	2,60	3,250	3,000	-25,35		
		-1,00	3,82	2,000	3,000	-22,92		
		-1,00	3,00	0,100	3,400	-1,02		
		-1,00	0,100	0,100	3,400	-0,34		
		-1,00	4,22	0,100	3,400	-1,43		
		-1,00	2,62		38,370	-100,53		
	Sommano positivi mc					1'074,36		
	Sommano negativi mc					-348,74		
	SOMMANO mc					725,62	1,54	1'117,45
3401 / 4159 A.02.005	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI</p> <p>CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *1074,36</p> <p>A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*38,37*0,100*2,200 A detrarre Volume tombino *-1,00*38,37*2,200*2,200 A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*3,250*3,000 A detrarre sbocco *-1,00*3,82*2,000*3,000 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *4,22*0,100*3,400 a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*38,370</p>		38,37	0,100	2,200	1'074,36		
		-1,00	38,37	0,100	2,200	-8,44		
		-1,00	38,37	2,200	2,200	-185,71		
		-1,00	3,00			-3,00		
		-1,00	2,60	3,250	3,000	-25,35		
		-1,00	3,82	2,000	3,000	-22,92		
		-1,00	3,00	0,100	3,400	-1,02		
		-1,00	0,100	0,100	3,400	-0,34		
		-1,00	4,22	0,100	3,400	1,43		
		-1,00	2,62		38,370	-100,53		
	Sommano positivi mc					1'075,79		
	Sommano negativi mc					-347,31		
	SOMMANO mc					728,48	2,55	1'857,62
	A R I P O R T A R E							111'861'766,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'861'766,38
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3402 / 2058 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *38,77*0,250*1,800</p>		38,77	0,250	1,800	17,45		
	SOMMANO mc					17,45	118,22	2'062,94
3403 / 2059 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 70 kg/mc *70,00*17,450</p>	70,00		17,450		1'221,50		
	SOMMANO kg					1'221,50	1,11	1'355,87
3404 / 2060 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*38,77*0,250 2,00*0,250*1,800</p>	2,00 2,00	38,77	0,250 0,250	1,800	19,39 0,90		
	SOMMANO mq					20,29	22,21	450,64
3405 / 2061 PA.OC.0041	<p>Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500 *38,37</p>		38,37			38,37		
	A RIPORTARE					38,37		111'865'635,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					38,37		111'865'635,83
	SOMMANO m					38,37	240,05	9'210,72
3406 / 2063 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,60*0,400*3,000 Area in pianta *3,00*3,250 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *1,73*0,400 Pareti esterne *2,00*7,69*0,300		2,60 3,00 1,73 7,69	0,400 0,400 0,300	3,000 3,250 0,69 4,61	3,12 9,75 0,69 4,61		
	SOMMANO mc					18,17	118,22	2'148,06
3407 / 2064 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc *18,17*150,000	18,17		150,000		2'725,50 2'725,50	1,11	3'025,31
3408 / 2065 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*3,00*0,400 Perimetro in pianta *11,20*3,250 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *8,42*0,400 Pareti esterne *4,00*7,69	2,00 2,00 4,00	2,60 3,00 11,20 8,42 7,69	0,400 0,400 0,400	3,250 3,37 30,76	2,08 2,40 36,40 3,37 30,76		
	SOMMANO mq					75,01	22,21	1'665,97
	A RIPORTARE							111'881'685,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'881'685,89
	TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)							
3409 / 2067 E.01.027.1.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GA ... AME FORNITO DA CAVA -- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco Sbocco di uscita *6,000							
	SOMMANO mc					6,00		
						6,00	94,44	566,64
3410 / 2068 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco Sbocco di uscita *15,780							
	SOMMANO mq					15,78		
						15,78	2,52	39,77
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3411 / 2066 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ..., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *3,00*28,000*1,050 Sbocco di uscita *3,00*28,000*1,050							
	SOMMANO kg					88,20		
						88,20		
						176,40	3,92	691,49
3412 / 2069 I.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura							
	A RIPORTARE							111'882'983,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'882'983,79
3413 / 2070 i.01.009	Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari *2,00*4,71 SOMMANO ml	2,00	4,71			9,42		
	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)					9,42	11,57	108,99
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto *9,00		9,00			9,00		
	SOMMANO ml					9,00	11,57	104,13
3414 / 2071 B.09.125.a	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituiti ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione ≥ 0,8 MPa. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata *2,00*3,00*2,000 Sbocco di uscita *2,00*3,00*2,000	2,00 2,00	3,00 3,00		2,000 2,000	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi (Cat 73) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3415 / 1902 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI03-A Volume di scavo entro i primi 2 m *461,33					461,33		
	SOMMANO mc					461,33	6,27	2'892,54
3416 / 1903 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità.							
	A R I P O R T A R E							111'886'735,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'886'735,53
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *146,27					146,27		
	SOMMANO mc					146,27	1,96	286,69
3417 / 1904 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *22,10*0,100*2,200 rinfianco canna tombino *22,10*2,200*2,200 a detrarre ingombro tubo DN 1500 *-1,00*22,10*1,770		22,10 22,10 22,10	0,100 2,200	2,200 2,200 1,770	4,86 106,96 -39,12		
	Sommano positivi mc					111,82		
	Sommano negativi mc	-1,00	22,10		1,770	-39,12		
	SOMMANO mc					72,70	67,10	4'878,17
3418 / 1909 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 Sbocco di uscita *7,85*0,100*3,400		3,00 7,85	0,100 0,100	3,400 3,400	1,02 2,67		
	SOMMANO mc					3,69	67,10	247,60
3419 / 4122 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *607,60 A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*21,70*0,100*2,200 A detrarre Volume tombino *-1,00*21,70*2,200*2,200 A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*5,650*3,000 A detrarre sbocco *-1,00*7,45*2,000*3,000 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400		-1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00	21,70 21,70 3,00 2,60 7,45 3,00	0,100 2,200 2,200 3,000 2,000 0,100	607,60 -4,77 -105,03 -3,00 -44,07 -44,70 -1,02		
	A R I P O R T A R E					405,01		111'892'147,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					405,01		111'892'147,99
	a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400	-1,00		0,100	3,400	-0,34		
	a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*7,85*0,100*3,400	-1,00	7,85	0,100	3,400	-2,67		
	a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*21,700	-1,00	2,62		21,700	-56,85		
	Sommano positivi mc					607,60		
	Sommano negativi mc					-262,45		
	SOMMANO mc					345,15	1,54	531,53
3420 / 4123 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *607,60					607,60		
	A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*21,70*0,100*2,200	-1,00	21,70	0,100	2,200	-4,77		
	A detrarre Volume tombino *-1,00*21,70*2,200*2,200	-1,00	21,70	2,200	2,200	-105,03		
	A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00	-1,00	3,00			-3,00		
	A detrarre imbocco *-1,00*2,60*5,650*3,000	-1,00	2,60	5,650	3,000	-44,07		
	A detrarre sbocco *-1,00*7,45*2,000*3,000	-1,00	7,45	2,000	3,000	-44,70		
	a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400	-1,00	3,00	0,100	3,400	-1,02		
	a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400	-1,00		0,100	3,400	-0,34		
	a detrarre magrone Sbocco di uscita *7,85*0,100*3,400		7,85	0,100	3,400	2,67		
	a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*21,700	-1,00	2,62		21,700	-56,85		
	Sommano positivi mc					610,27		
	Sommano negativi mc					-259,78		
	SOMMANO mc					350,49	2,55	893,75
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3421 / 1905 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *22,10*0,250*1,800		22,10	0,250	1,800	9,95		
	SOMMANO mc					9,95	118,22	1'176,29
3422 / 1906 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri							
	A R I P O R T A R E							111'894'749,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'894'749,56
3423 / 1907 B.04.001	<p>Acciao Tombino Incidenza pari ad 70 kg/mc *70,00*9,950</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*22,10*0,250 2,00*0,250*1,800</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	70,00		9,950		696,50 696,50	1,11	773,12
3424 / 1908 PA.OC.0041	<p>Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500 *21,70</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		22,10 21,70	0,250 0,250	1,800	11,05 0,90 11,95	22,21	265,41
3425 / 1910 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,60*0,400*3,000 Area in pianta *3,00*5,650 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *3,37*0,400 Pareti esterne *2,00*14,99*0,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					3,12 16,95 1,35 8,99 30,41	118,22	3'595,07
3426 / 1911 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo</p>							
	A R I P O R T A R E							111'904'592,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'904'592,25
	sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc *30,41*150,000 SOMMANO kg	30,41		150,000		4'561,50		
						4'561,50	1,11	5'063,27
3427 / 1912 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*3,00*0,400 Perimetro in pianta *11,20*5,650 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *16,42*0,400 Pareti esterne *4,00*14,99 SOMMANO mq TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)	2,00	2,60	0,400		2,08		
		2,00	3,00	0,400		2,40		
			11,20		5,650	63,28		
		4,00	16,42	0,400		6,57		
		4,00	14,99			59,96		
						134,29	22,21	2'982,58
3428 / 1914 E.01.027.1.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GA ... AME FORNITO DA CAVA -- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco Sbocco di uscita *6,000 SOMMANO mc			6,000		6,00		
						6,00	94,44	566,64
3429 / 1915 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco							
	A RIPIORTARE							111'913'204,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'913'204,74
	Sbocco di uscita *15,780			15,780		15,78		
	SOMMANO mq					15,78	2,52	39,77
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3430 / 1913 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *3,00*28,000*1,050 Sbocco di uscita *3,00*28,000*1,050		3,00	28,000	1,050	88,20		
	SOMMANO kg		3,00	28,000	1,050	88,20		
						176,40	3,92	691,49
3431 / 1916 I.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari *2,00*4,71	2,00	4,71			9,42		
	SOMMANO ml					9,42	11,57	108,99
3432 / 1917 i.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto *9,00		9,00			9,00		
	SOMMANO ml					9,00	11,57	104,13
3433 / 1918 B.09.125.a	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA							
	Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituit ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione ≥ 0,8 MPa. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi							
	A R I P O R T A R E							111'914'149,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'914'149,12
	Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata *2,00*3,00*2,00 Sbocco di uscita *2,00*3,00*2,00	2,00 2,00	3,00 3,00		2,000 2,000	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi (Cat 74) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3434 / 1919 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI03-A Volume di scavo entro i primi 2 m *395,85					395,85		
	SOMMANO mc					395,85	6,27	2'481,98
3435 / 1920 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00							
	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *125,51					125,51		
	SOMMANO mc					125,51	1,96	246,00
3436 / 1921 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *19,02*0,100*2,200 rinfianco canna tombino *19,02*2,200*2,200 a detrarre ingombro tubo DN 1500 *-1,00*19,02*1,770		19,02 19,02	0,100 2,200	2,200 2,200 1,770	4,18 92,06 -33,67		
	Sommano positivi mc					96,24		
	Sommano negativi mc					-33,67		
	SOMMANO mc					62,57	67,10	4'198,45
3437 / 1926 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	A R I P O R T A R E							111'921'721,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'921'721,63
	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 Sbocco di uscita *3,65*0,100*3,400</p>		3,00	0,100	3,400	1,02		
			3,65	0,100	3,400	1,24		
	SOMMANO mc					2,26	67,10	151,65
3438 / 4126 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *521,36</p> <p>A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*18,62*0,100*2,200 A detrarre Volume tombino *-1,00*18,62*2,200*2,200 A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*3,250*3,000 A detrarre sbocco *-1,00*3,25*2,000*3,000 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*3,65*0,100*3,400 a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*18,620</p>	-1,00	18,62	0,100	2,200	521,36 -4,10		
		-1,00	18,62	2,200	2,200	-90,12		
		-1,00	3,00			-3,00		
		-1,00	2,60	3,250	3,000	-25,35		
		-1,00	3,25	2,000	3,000	-19,50		
		-1,00	3,00	0,100	3,400	-1,02		
		-1,00	0,100	3,400		-0,34		
		-1,00	3,65	0,100	3,400	-1,24		
		-1,00	2,62		18,620	-48,78		
	Sommano positivi mc					521,36		
	Sommano negativi mc					-193,45		
	SOMMANO mc					327,91	1,54	504,98
3439 / 4127 A.02.005	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *521,36</p> <p>A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*18,62*0,100*2,200 A detrarre Volume tombino *-1,00*18,62*2,200*2,200 A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*3,250*3,000 A detrarre sbocco *-1,00*3,25*2,000*3,000 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *3,65*0,100*3,400 a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*18,620</p>	-1,00	18,62	0,100	2,200	521,36 -4,10		
		-1,00	18,62	2,200	2,200	-90,12		
		-1,00	3,00			-3,00		
		-1,00	2,60	3,250	3,000	-25,35		
		-1,00	3,25	2,000	3,000	-19,50		
		-1,00	3,00	0,100	3,400	-1,02		
		-1,00	0,100	3,400		-0,34		
		-1,00	3,65	0,100	3,400	1,24		
		-1,00	2,62		18,620	-48,78		
	Sommano positivi mc					522,60		
	Sommano negativi mc					-192,21		
	A RIPORTARE					330,39		111'922'378,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					330,39		111'922'378,26
	SOMMANO mc					330,39	2,55	842,49
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3440 / 1922 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *19,02*0,250*1,800		19,02	0,250	1,800	8,56		
	SOMMANO mc					8,56	118,22	1'011,96
3441 / 1923 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 70 kg/mc *70,00*8,560	70,00		8,560		599,20		
	SOMMANO kg					599,20	1,11	665,11
3442 / 1924 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*19,02*0,250 2,00*0,250*1,800	2,00 2,00	19,02	0,250 0,250	1,800	9,51 0,90		
	SOMMANO mq					10,41	22,21	231,21
3443 / 1925 PA.OC.0041	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo							
	A RIPORTARE							111'925'129,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							111'925'129,03	
3444 / 1927 B.03.035.b	<p>Canna tombino tubi in cemento Dn 1500 *18,62</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,60*0,400*3,000 Area in pianta *3,00*3,250 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *1,47*0,400 Pareti esterne *2,00*6,54*0,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		18,62			18,62	18,62	240,05	4'469,73
			2,60	0,400	3,000	3,12			
			3,00		3,250	9,75			
		2,00	1,47	0,400		0,59			
			6,54	0,300		3,92			
						17,38	118,22	2'054,66	
3445 / 1928 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc *17,38*150,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	17,38		150,000		2'607,00			
						2'607,00	1,11	2'893,77	
3446 / 1929 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*3,00*0,400 Perimetro in pianta *11,20*3,250 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *7,16*0,400 Pareti esterne *4,00*6,54</p>	2,00	2,60	0,400		2,08			
		2,00	3,00	0,400		2,40			
			11,20		3,250	36,40			
		4,00	7,16	0,400		2,86			
			6,54			26,16			
	A R I P O R T A R E					69,90		111'934'547,19	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					69,90		111'934'547,19
	SOMMANO mq					69,90	22,21	1'552,48
	TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)							
3447 / 1931 E.01.027.1.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GA ... AME FORNITO DA CAVA -- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco Sbocco di uscita *6,000					6,00		
	SOMMANO mc					6,00	94,44	566,64
3448 / 1932 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco Sbocco di uscita *15,780					15,78		
	SOMMANO mq					15,78	2,52	39,77
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3449 / 1930 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *3,00*28,000*1,050 Sbocco di uscita *3,00*28,000*1,050		3,00	28,000	1,050	88,20		
	SOMMANO kg		3,00	28,000	1,050	88,20		
						176,40	3,92	691,49
3450 / 1933 I.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.							
	A RIPORTARE							111'937'397,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'937'397,57
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari *2,00*4,71 SOMMANO ml	2,00	4,71			9,42		
						9,42	11,57	108,99
3451 / 1934 i.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto *9,00 SOMMANO ml		9,00			9,00		
						9,00	11,57	104,13
3452 / 1935 B.09.125.a	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituit ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione ≥ 0,8 MPa. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata *2,00*3,00*2,000 Sbocco di uscita *2,00*3,00*2,000 SOMMANO mq	2,00	3,00		2,000	12,00		
		2,00	3,00		2,000	12,00		
						24,00	26,92	646,08
	P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi (Cat 75) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3453 / 1936 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI03-A Volume di scavo entro i primi 2 m *335,90 SOMMANO mc					335,90		
						335,90	6,27	2'106,09
3454 / 1937 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00							
	A R I P O R T A R E							111'940'362,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'940'362,86
	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *106,50					106,50		
	SOMMANO mc					106,50	1,96	208,74
3455 / 1938 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *16,20*0,100*2,200 rinfianco canna tombino *16,20*2,200*2,200 a detrarre ingombro tubo DN 1500 *-1,00*16,20*1,770		16,20	0,100	2,200	3,56		
			16,20	2,200	2,200	78,41		
		-1,00	16,20		1,770	-28,67		
	Sommano positivi mc					81,97		
	Sommano negativi mc					-28,67		
	SOMMANO mc					53,30	67,10	3'576,43
3456 / 1943 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 Sbocco di uscita *3,85*0,100*3,400		3,00	0,100	3,400	1,02		
			3,85	0,100	3,400	1,31		
	SOMMANO mc					2,33	67,10	156,34
3457 / 4130 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *442,40 A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*15,80*0,100*2,200 A detrarre Volume tombino *-1,00*15,80*2,200*2,200 A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00					442,40		
		-1,00	15,80	0,100	2,200	-3,48		
		-1,00	15,80	2,200	2,200	-76,47		
		-1,00	3,00			-3,00		
	A RIPORTARE					359,45		111'944'304,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					359,45		111'944'304,37
	A detrarre imbocco *-1,00*2,60*3,450*3,000	-1,00	2,60	3,450	3,000	-26,91		
	A detrarre sbocco *-1,00*3,45*2,000*3,000	-1,00	3,45	2,000	3,000	-20,70		
	a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400	-1,00	3,00	0,100	3,400	-1,02		
	a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400	-1,00		0,100	3,400	-0,34		
	a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*3,85*0,100*3,400	-1,00	3,85	0,100	3,400	-1,31		
	a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*15,800	-1,00	2,62		15,800	-41,40		
	Sommano positivi mc					442,40		
	Sommano negativi mc					-174,63		
	SOMMANO mc					267,77	1,54	412,37
3458 / 4131 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *442,40					442,40		
	A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*15,80*0,100*2,200	-1,00	15,80	0,100	2,200	-3,48		
	A detrarre Volume tombino *-1,00*15,80*2,200*2,200	-1,00	15,80	2,200	2,200	-76,47		
	A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00	-1,00	3,00			-3,00		
	A detrarre imbocco *-1,00*2,60*3,450*3,000	-1,00	2,60	3,450	3,000	-26,91		
	A detrarre sbocco *-1,00*3,45*2,000*3,000	-1,00	3,45	2,000	3,000	-20,70		
	a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400	-1,00	3,00	0,100	3,400	-1,02		
	a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400	-1,00		0,100	3,400	-0,34		
	a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*3,85*0,100*3,400	-1,00	3,85	0,100	3,400	1,31		
	a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*15,800	-1,00	2,62		15,800	-41,40		
	Sommano positivi mc					443,71		
	Sommano negativi mc					-173,32		
	SOMMANO mc					270,39	2,55	689,49
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3459 / 1939 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *16,20*0,250*1,800		16,20	0,250	1,800	7,29		
	SOMMANO mc					7,29	118,22	861,82
3460 / 1940 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	A R I P O R T A R E							111'946'268,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'946'268,05
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 70 kg/mc *70,00*7,290 SOMMANO kg	70,00		7,290		510,30		
						510,30	1,11	566,43
3461 / 1941 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*16,20*0,250 2,00*0,250*1,800 SOMMANO mq	2,00 2,00	16,20	0,250 0,250	1,800	8,10 0,90		
						9,00	22,21	199,89
3462 / 1942 PA.OC.0041	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500 *15,80 SOMMANO m		15,80			15,80		
						15,80	240,05	3'792,79
3463 / 1944 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,60*0,400*3,000 Area in pianta *3,00*3,450 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *1,56*0,400 Pareti esterne *2,00*6,94*0,300 SOMMANO mc	2,00	2,60 3,00 1,56 6,94	0,400 0,400 0,400 0,300	3,000 3,450	3,12 10,35 0,62 4,16		
						18,25	118,22	2'157,52
3464 / 1945 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A R I P O R T A R E							111'952'984,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'952'984,68
	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc *18,26*150,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	18,26		150,000		2'739,00		
						2'739,00	1,11	3'040,29
3465 / 1946 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*3,00*0,400 Perimetro in pianta *11,20*3,450 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *7,60*0,400 Pareti esterne *4,00*6,94</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)</p>	2,00	2,60	0,400		2,08		
		2,00	3,00	0,400		2,40		
			11,20		3,450	38,64		
		4,00	7,60	0,400		3,04		
			6,94			27,76		
						73,92	22,21	1'641,76
3466 / 1948 E.01.027.1.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GABBIONI ... AME FORNITO DA CAVA - - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m</p> <p>In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco Sbocco di uscita *6,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>			6,000		6,00		
						6,00	94,44	566,64
3467 / 1949 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p>							
	A RIPORTARE							111'958'233,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'958'233,37
	Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco Sbocco di uscita *15,780 SOMMANO mq			15,780		15,78		
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)					15,78	2,52	39,77
3468 / 1947 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *3,00*28,000*1,050 Sbocco di uscita *3,00*28,000*1,050 SOMMANO kg		3,00	28,000	1,050	88,20		
			3,00	28,000	1,050	88,20		
						176,40	3,92	691,49
3469 / 1950 I.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari *2,00*4,71 SOMMANO ml	2,00	4,71			9,42		
						9,42	11,57	108,99
3470 / 1951 i.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto *9,00 SOMMANO ml		9,00			9,00		
						9,00	11,57	104,13
3471 / 1952 B.09.125.a	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituit ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione ≥ 0,8 MPa. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							111'959'177,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							111'959'177,75	
	Cat 75 - P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata *2,00*3,00*2,000 Sbocco di uscita *2,00*3,00*2,000 SOMMANO mq	2,00 2,00	3,00 3,00		2,000 2,000	12,00 12,00	24,00	26,92	646,08
	01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 (Cat 136) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)								
3472 / 490 E.01.013	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm eseguite sia verticalmente che orizzontalmente o comunque inclinate con l'impiego di idonea attrezzatura a rotazione o ... ura prestazione ed onere per dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva profondità di perforazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 5.00 m Vedi voce n° 489 [m2 1 448.00] *[1/(2*3)]*5,000 SOMMANO ml		0,17		5,000	1'230,80 1'230,80	22,29	27'434,53	
3473 / 491 E.01.001.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 164,00*1,200*0,600 SOMMANO mc		164,00	1,200	0,600	118,08 118,08	26,62	3'143,29	
3474 / 492 I.01.013.f	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno [164+91,8] SOMMANO ml	255,80				255,80 255,80	2,16	552,53	
3475 / 493 I.01.050.1.a	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 125 A 199								
	A R I P O R T A R E							111'990'954,18	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'990'954,18
	<p>Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, ... suto sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 164,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		164,00			164,00		
						164,00	32,10	5'264,40
3476 / 494 I.02.055	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... ASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO</p> <p>Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente $R_{ck} \geq 30$ N/mm², per copertura di cunicoli, cassonetti, drenaggi, elementi di canalette, per ... nti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Veletta prefabbricata sopra cordolo *164,00*[1,4+,4]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		164,00		1,800	295,20		
						295,20	18,80	5'549,76
3477 / 500 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio muri *13766,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		13766,00			13'766,00		
						13'766,00	1,11	15'280,26
3478 / 503 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Muro tipo 4 *2,00*91,80*0,900 2,00*3,600*0,900</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	91,80		0,900	165,24		
		2,00		3,600	0,900	6,48		
						171,72	22,21	3'813,90
3479 / 504 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 ($R_{ck} \geq 35$ N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità</p>							
	A R I P O R T A R E							112'020'862,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							112'020'862,50
	<p>al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Muro tipo 4 *60,70*0,700 206,00*0,700</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		60,70 206,00		0,700 0,700	42,49 144,20	118,22	22'070,49
3480 / 505 I.02.055	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... ASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO</p> <p>Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm², per copertura di cunicoli, cassonetti, drenaggi, elementi di canalette, per ... nti o risalti, escluso l'eventuale fondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Soglia prefabbricata muro *91,80*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		91,80		1,000	91,80 91,80	18,80	1'725,84
3481 / 506 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Muro tipo 4 *2,00*60,70 2,00*206,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00 2,00	60,70 206,00			121,40 412,00	22,21	11'846,81
3482 / 507 PA.OC.0002	<p>Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pannello di finitura Elevazione muri Muro tipo 4 *60,70 202,60</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>		60,70 202,60			60,70 202,60	6,63	1'745,68
3483 / 508 I.01.012.c	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100</p> <p>Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le</p>							
	A R I P O R T A R E							112'058'251,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							112'058'251,32
	<p>curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 507 [m2 263.30] *[1/3^2]*2,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	0,11			2,000	57,93		
						57,93	9,75	564,82
3484 / 509 I.01.013.d	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 120</p> <p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 508 [ml 57.93]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					57,93		
						57,93	1,71	99,06
3485 / 510 E.01.030.d	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 507 [m2 263.30] [,95+1,4]*91,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,35	91,00			263,30 213,85		
						477,15	2,97	1'417,14
3486 / 511 E.01.001.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE</p> <p>Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 91,80*1,200*3,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		91,80	1,200	3,000	330,48		
						330,48	26,62	8'797,38
3487 / 512 I.01.050.1.b	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200 A 249</p> <p>Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, ... suto sintetico.</p>							
	A R I P O R T A R E							112'069'129,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							112'069'129,72
	<p>Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure).</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2</p> <p>SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p> <p>91,80</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		91,80			91,80	41,67	3'825,31
3488 / 3228 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2</p> <p>SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p> <p>Muro di invito *2,00*[(1,8+10)]*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	11,80		0,500	11,80	22,21	262,08
3489 / 3230 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2</p> <p>SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p> <p>Elevazione *10,00*1,300*0,400</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		10,00	1,300	0,400	5,20	118,22	614,74
3490 / 3231 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2</p> <p>SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p> <p>Elevazione muri</p> <p>Muro tipo 1 *2,00*10,00*1,300</p> <p>Muro tipo 1 *2,00*10,00*0,400</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	10,00	1,300		26,00		
		2,00	10,00	0,400		8,00		
						34,00	22,21	755,14
3491 / 3232 I.02.001.b	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X40X12</p>							
	A R I P O R T A R E							112'074'586,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							112'074'586,99
	In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio dosato con 300 kg di cemento 325, ubicate secondo la massima pendenza delle scarpate e delle pendici del terreno, compreso i ... etallica, l'esecuzione del raccordo alla pavimentazione con strato di conglomerato bituminoso, nonchè ogni altro onere. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno canaletta *[164+91,8]	255,80				255,80		
	SOMMANO ml					255,80	17,01	4'351,16
3492 / 3233 PA.OC.0002	Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pannello di finitura Elevazione muri di risvolto *10,00*1,250		10,00	1,250		12,50		
	SOMMANO m2					12,50	6,63	82,88
3493 / 4206 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRORISALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunit e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 136 - 01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Rete elettrosaldada Ø6/20x20 [2.29 kg/m2] *1448,00*2,290	1448,00			2,290	3'315,92		
	SOMMANO kg					3'315,92	1,43	4'741,77
	02SX - Partia Km 42+230 (Cat 137)							
3494 / 150 PA.OC.0002	Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno riempimento a tergo del pannello rivestito in pietra Tratto 1 - sviluppo 14m *61,400 Tratto 2 - sviluppo 127m *744,000 Tratto 3 - sviluppo 32m *140,300					61,40 744,00 140,30		
	SOMMANO m2					945,70	6,63	6'269,99
3495 / 151 E.01.013	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm eseguite sia verticalmente che orizzontalmente o comunque inclinate con l'impiego di idonea attrezzatura a							
	A R I P O R T A R E							112'090'032,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							112'090'032,79
	<p>rotazione o ... ura prestazione ed onere per dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva profondità' di perforazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 5.00 m riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra *[(61,4+127+140,3)/(2*3)]*5,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>			54,783	5,000	273,92		
						273,92	22,29	6'105,68
3496 / 152 E.01.001.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE</p> <p>Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 176,00*1,200*0,600</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		176,00	1,200	0,600	126,72		
						126,72	26,62	3'373,29
3497 / 153 I.01.013.f	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220</p> <p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno [176+69,4]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	245,40				245,40		
						245,40	2,16	530,06
3498 / 154 I.01.050.1.a	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 125 A 199</p> <p>Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, ... suto sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 176,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		176,00			176,00		
						176,00	32,10	5'649,60
3499 / 155 I.02.055	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... ASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO</p> <p>Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm², per copertura di cunicoli, cassonetti, drenaggi, elementi di canalette, per ... nti o risalti, escluso l'eventuale tondino</p>							
	A R I P O R T A R E							112'105'691,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							112'105'691,42
	<p>di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Violetta prefabbricata sopra cordolo *176,00*[1,4+,3]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		176,00		1,700	299,20		
						299,20	18,80	5'624,96
3500 / 164 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Concio 1 *9,40*0,500*1,700 Concio 2 *15,00*0,600*2,350 Concio 3 *15,00*0,600*3,140 Concio 4 *20,00*0,600*2,850 Concio 5 *10,00*0,500*1,800</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		9,40	0,500	1,700	7,99		
			15,00	0,600	2,350	21,15		
			15,00	0,600	3,140	28,26		
			20,00	0,600	2,850	34,20		
			10,00	0,500	1,800	9,00		
						100,60	118,22	11'892,93
3501 / 165 I.02.055	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... ASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO</p> <p>Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm², per copertura di cunicoli, cassonetti, drenaggi, elementi di canalette, per ... nti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Soglia prefabbricata muro *[9,4+15+15+15+20]*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		74,40		1,000	74,40		
						74,40	18,80	1'398,72
3502 / 166 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio muro *8200,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					8'200,00		
						8'200,00	1,11	9'102,00
3503 / 167 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,</p>							
	A R I P O R T A R E							112'133'710,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							112'133'710,03
	<p>cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Casseformi elevazione Concio 1 *2,00*16,20 2,00*0,50*1,700 Concio 2 *2,00*35,30 2,00*0,60*2,350 Concio 3 *2,00*46,95 2,00*0,60*3,140 Concio 4 *2,00*56,91 2,00*0,60*2,850 Concio 5 *2,00*17,95 2,00*0,50*1,800</p>	2,00	16,20			32,40		
		2,00	0,50	1,700		1,70		
		2,00	35,30			70,60		
		2,00	0,60	2,350		2,82		
		2,00	46,95			93,90		
		2,00	0,60	3,140		3,77		
		2,00	56,91			113,82		
		2,00	0,60	2,850		3,42		
		2,00	17,95			35,90		
		2,00	0,50	1,800		1,80		
	SOMMANO mq					360,13	22,21	7'998,49
3504 / 168 PA.OC.0002	<p>Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist</p> <p>Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pannello di finitura Concio 1 *16,20 Concio 2 *35,30 Concio 3 *46,95 Concio 4 *56,91 Concio 5 *17,95</p>		16,20			16,20		
			35,30			35,30		
			46,95			46,95		
			56,91			56,91		
			17,95			17,95		
	SOMMANO m2					173,31	6,63	1'149,05
3505 / 169 I.01.012.c	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100</p> <p>Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 168 [m2 173.31] *[1/3^2]*2,000</p>	0,11			2,000	38,13		
	SOMMANO ml					38,13	9,75	371,77
3506 / 170 I.01.013.d	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 120</p> <p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 169 [ml 38.13]</p>					38,13		
	A R I P O R T A R E					38,13		112'143'229,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					38,13		112'143'229,34
	SOMMANO ml					38,13	1,71	65,20
3507 / 171 E.01.030.d	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 168 [m2 173.31] 2,20*69,40	2,20	69,40			173,31 152,68		
	SOMMANO mq					325,99	2,97	968,19
3508 / 172 E.01.001.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 69,40*1,100*2,300		69,40	1,100	2,300	175,58		
	SOMMANO mc					175,58	26,62	4'673,94
3509 / 173 I.01.050.1.b	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200 A 249 Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, ... suto sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno [+9,4+15+15+20+10]		69,40			69,40		
	SOMMANO ml					69,40	41,67	2'891,90
3510 / 3235 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Muro di invito *2,00*[(1,8+10)]*0,500	2,00	11,80		0,500	11,80		
	SOMMANO mq					11,80	22,21	262,08
	A RIPORTARE							112'152'090,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							112'152'090,65
3511 / 3237 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione *10,00*1,300*0,400</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		10,00	1,300	0,400	5,20		
						5,20	118,22	614,74
3512 / 3238 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Muro tipo 1 *2,00*10,00*1,300 Muro tipo 1 *2,00*10,00*0,400</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	10,00	1,300		26,00		
		2,00	10,00	0,400		8,00		
						34,00	22,21	755,14
3513 / 3239 I.02.001.b	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X40X12</p> <p>In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio dosato con 300 kg di cemento 325, ubicate secondo la massima pendenza delle scarpate e delle pendici del terreno, compreso i ... etallica, l'esecuzione del raccordo alla pavimentazione con strato di conglomerato bituminoso, nonchè ogni altro onere. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Canaletta *[176,2+69,4]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		245,60			245,60		
						245,60	17,01	4'177,66
3514 / 3240 PA.OC.0002	<p>Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist</p> <p>Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pannello di finitura Elevazione muri di risvolto *10,00*1,250</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>		10,00	1,250		12,50		
						12,50	6,63	82,88
	A R I P O R T A R E							112'157'721,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							112'157'721,07
3515 / 4208 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 137 - 02SX - Partia Km 42+230 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Rete elettrosaldata Ø6/20x20 [2.29kg/m2] *[184+708+182,6]*2,290</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p style="text-align: center;">03SX - Partia Km 42+710 (Cat 138)</p>	1074,60			2,290	2'460,83		
						2'460,83	1,43	3'518,99
3516 / 182 PA.OC.0002	<p>Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist</p> <p>Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra</p> <p>Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 11.0m - A=30.43mq *30,43 Tratto 2 - L=14.0m - sviluppo 10.0m - A=45.51mq *45,51 Tratto 3 - L=19.0m - sviluppo 73.0m - A=481.2mq *481,20 Tratto 4 - L=14.0m - sviluppo 15.0m - A=70.2mq *70,20 Tratto 5 - L=16.0m - sviluppo 206.0m - A=571.7mq *571,70</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>					30,43 45,51 481,20 70,20 571,70		
						1'199,04	6,63	7'949,64
3517 / 183 E.01.013	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm eseguite sia verticalmente che orizzontalmente o comunque inclinate con l'impiego di idonea attrezzatura a rotazione o ... ura prestazione ed onere per dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva profondità' di perforazione.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno posto a quiconce 2.0x3.00 - Lunghezza 5.00 m [1/(2*3)]*[30,43+45,51+481,2+70,2+571]*5,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	0,17	1198,34		5,000	1'018,59		
						1'018,59	22,29	22'704,37
3518 / 184 E.01.001.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE</p> <p>Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi.</p> <p>Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p>							
	A R I P O R T A R E							112'191'894,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							112'191'894,07
	Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 320,00*1,200*0,600		320,00	1,200	0,600	230,40		
	SOMMANO mc					230,40	26,62	6'133,25
3519 / 185 I.01.013.f	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno [320+99]	419,00				419,00		
	SOMMANO ml					419,00	2,16	905,04
3520 / 186 I.01.050.1.a	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 125 A 199 Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, ... suto sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 320,00		320,00			320,00		
	SOMMANO ml					320,00	32,10	10'272,00
3521 / 187 I.02.055	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... ASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm ² , per copertura di cunicoli, cassonetti, drenaggi, elementi di canalette, per ... nti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Veletta prefabbricata sopra cordolo *320,00*[1,4+,3]		320,00		1,700	544,00		
	SOMMANO mq					544,00	18,80	10'227,20
3522 / 196 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio muri *14182,00		14182,00			14'182,00		
	A R I P O R T A R E					14'182,00		112'219'431,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					14'182,00		112'219'431,56
	SOMMANO kg					14'182,00	1,11	15'742,02
3523 / 197 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Calcestruzzo Elevazione Concio 1 *9,00*2,720*0,560 Concio 2 *15,00*3,450*0,560 Concio 3 *15,00*3,250*0,560 Concio 4 *15,00*3,000*0,560 Concio 5 *15,00*2,800*0,560 Concio 6 *15,00*2,600*0,560 Concio 7 *15,00*2,100*0,560							
	SOMMANO mc					158,19	118,22	18'701,22
3524 / 198 L02.055	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... ASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm ² , per copertura di cunicoli, cassonetti, drenaggi, elementi di canalette, per ... nti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Soglia prefabbricata testa muro *[9+15+15+15+15+15+15]*1,000							
	SOMMANO mq					99,00	18,80	1'861,20
3525 / 199 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Calcestruzzo Elevazione Concio 1 *2,00*9,00*2,720 Concio 2 *2,00*15,00*3,450 Concio 3 *2,00*15,00*3,250 Concio 4 *2,00*15,00*3,000 Concio 5 *2,00*15,00*2,800 Concio 6 *2,00*15,00*2,600 Concio 7 *2,00*15,00*2,100							
	SOMMANO mq					564,96	22,21	12'547,76
3526 / 200 PA.OC.0002	Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica							
	A RIPORTARE							112'268'283,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							112'268'283,76
	decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilità ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pannelli esterno Concio 1 *9,00*2,720 Concio 2 *15,00*3,450 Concio 3 *15,00*3,250 Concio 4 *15,00*3,000 Concio 5 *15,00*2,800 Concio 6 *15,00*2,600 Concio 7 *15,00*2,100		9,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00	2,720 3,450 3,250 3,000 2,800 2,600 2,100		24,48 51,75 48,75 45,00 42,00 39,00 31,50		
	SOMMANO m2					282,48	6,63	1'872,84
3527 / 201 I.01.012.c	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100 Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 200 [m2 282.48] *[+1/9]*2,000	0,11			2,000	62,15		
	SOMMANO ml					62,15	9,75	605,96
3528 / 202 I.01.013.d	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 120 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 201 [ml 62.15]					62,15		
	SOMMANO ml					62,15	1,71	106,28
3529 / 203 E.01.030.d	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 200 [m2 282.48] 2,20*99,00	2,20	99,00			282,48 217,80		
	SOMMANO mq					500,28	2,97	1'485,83
3530 / 204 E.01.001.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMME PROVENIENTE							
	A R I P O R T A R E							112'272'354,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							112'272'354,67
	DA CAVE Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno [9+15+15+15+15+15]*1,100*2,700 SOMMANO mc		99,00	1,100	2,700	294,03		
						294,03	26,62	7'827,08
3531 / 205 I.01.050.1.b	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200 A 249 Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, ... suto sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 99,00 SOMMANO ml		99,00			99,00		
						99,00	41,67	4'125,33
3532 / 3242 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Muro di invito *2,00*[(1,8+10)]*0,500 SOMMANO mq	2,00	11,80		0,500	11,80		
						11,80	22,21	262,08
3533 / 3244 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione *10,00*1,500*0,400 SOMMANO mc		10,00	1,500	0,400	6,00		
						6,00	118,22	709,32
3534 / 3245 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A R I P O R T A R E							112'285'278,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							112'285'278,48
	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Muro tipo 1 *2,00*10,00*1,500 Muro tipo 1 *2,00*10,00*0,400</p>	2,00 2,00	10,00 10,00	1,500 0,400		30,00 8,00		
	SOMMANO mq					38,00	22,21	843,98
3535 / 3246 I.02.001.b	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X40X12</p> <p>In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio dosato con 300 kg di cemento 325, ubicate secondo la massima pendenza delle scarpate e delle pendici del terreno, compreso i ... etallica, l'esecuzione del raccordo alla pavimentazione con strato di conglomerato bituminoso, nonchè ogni altro onere.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno [99+320]</p>	419,00				419,00		
	SOMMANO ml					419,00	17,01	7'127,19
3536 / 3247 PA.OC.0002	<p>Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist</p> <p>Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pannello di finitura Elevazione muri di risvolto *10,00*1,250</p>		10,00	1,250		12,50		
	SOMMANO m2					12,50	6,63	82,88
3537 / 4209 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Muro *0,75*109,00 Tratto pali senza tiranti *1,77*251,00 Tratto pali con un ordine di tiranti *2,83*25,00 Tratto pali con due ordini di tiranti *4,44*73,00</p>	0,75 1,77 2,83 4,44	109,00 251,00 25,00 73,00			81,75 444,27 70,75 324,12		
	SOMMANO mc					920,89	94,71	87'217,49
3538 / 4210	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE							
	A RIPORTARE							112'380'550,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							112'380'550,02
B.05.050.a	<p>ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 138 - 03SX - Partia Km 42+710 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Rete elettrosaldata Ø6/20x20 [2.29kg/m2] *[312,7+979+133,3+520]*2,290</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p style="text-align: center;">04DX - Muro di sostegno Km 43+200 (Cat 139)</p>	1945,00			2,290	4'454,05		
						4'454,05	1,43	6'369,29
3539 / 620 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri 135,00*1,500*0,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		135,00	1,500	0,300	60,75		
						60,75	118,22	7'181,87
3540 / 621 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Muro in elevazione *[88+38]*270,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		126,00		270,000	34'020,00		
						34'020,00	1,11	37'762,20
3541 / 622 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri *2,00*135,00*1,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	135,00	1,500		405,00		
						405,00	22,21	8'995,05
	A R I P O R T A R E							112'440'858,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							112'440'858,43
3542 / 623 E.01.001.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMI PROVENIENTE DA CAVE Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 135,00*0,800*2,000 SOMMANO mc		135,00	0,800	2,000	216,00		
						216,00	26,62	5'749,92
3543 / 624 E.01.050.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... ZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo. Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 854,00 SOMMANO mq					854,00		
						854,00	166,57	142'250,78
3544 / 625 E.01.050.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 4,00 A 6,00 M Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo. Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 383,00 SOMMANO mq					383,00		
						383,00	195,47	74'865,01
3545 / 626 E.01.050.c	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 6,00 A 8,00 M Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo. Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 325,00 SOMMANO mq					325,00		
						325,00	223,73	72'712,25
3546 / 627	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ...							
	A R I P O R T A R E							112'736'436,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							112'736'436,39
E.01.050.d	<p>DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 8,00 A 10,00 M</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo.</p> <p>Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 329,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					329,00		
						329,00	240,15	79'009,35
3547 / 628 E.01.050.e	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... EL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 10,00 A 15,00 M</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo.</p> <p>Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 227,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					227,00		
						227,00	285,85	64'887,95
3548 / 788 PA.OC.0002	<p>Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist</p> <p>Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Matrice muri Elevazione muri *135,00*1,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>		135,00	1,500		202,50		
						202,50	6,63	1'342,58
3549 / 3162 E.01.035.c	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 2 CM</p> <p>Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti.</p> <p>Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due ge ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319).</p> <p>Compresa fornitura, posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Drenaggio Terra rinforzata *15,00*41,00 21,00*54,00 20,00*135,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	15,00	41,00			615,00		
		21,00	54,00			1'134,00		
		20,00	135,00			2'700,00		
						4'449,00	20,18	89'780,82
3550 / 3163 E.01.001.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMI PROVENIENTE DA CAVE</p>							
	A R I P O R T A R E							112'971'457,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							112'971'457,09
	<p>Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi.</p> <p>Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno drenaggio base terra rinforzata *0,50*41,00*8,00 0,50*54,00*12,00 0,50*135,00*9,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	0,50	41,00	8,000		164,00		
		0,50	54,00	12,000		324,00		
		0,50	135,00	9,000		607,50		
						1'095,50	26,62	29'162,21
3551 / 3164 E.01.030.d	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno drenaggio base terra rinforzata *2,00*41,00*8,00 2,00*54,00*12,00 2,00*135,00*9,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	41,00	8,000		656,00		
		2,00	54,00	12,000		1'296,00		
		2,00	135,00	9,000		2'430,00		
						4'382,00	2,97	13'014,54
3552 / 4253 I.01.013.f	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220</p> <p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 525,05</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					525,05		
						525,05	2,16	1'134,11
3553 / 4254 I.01.050.1.b	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200 A 249</p> <p>Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, ... suto sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure).</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno [42/3]*4,000 [27/3]*[6+6+4] [65/3]*[7+5+3]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	14,00		4,000		56,00		
		9,00		16,000		144,00		
		21,67		15,000		325,05		
						525,05	41,67	21'878,83
3554 / 4325	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ...							
	A R I P O R T A R E							113'036'646,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113'036'646,78
E.01.040.g	<p>ESISTENZA FINO A 200 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%</p> <p>Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai ... alle normative vigenti ISO-EN 9001.</p> <p>Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200</p> <p>SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p> <p>Terra rinforzata *3,00*41,00*6,000</p> <p>3,00*54,00*11,000</p> <p>2,00*54,00*9,000</p> <p>3,00*54,00*7,000</p> <p>6,00*135,00*11,000</p> <p>5,00*135,00*9,000</p> <p>3,00*135,00*7,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	3,00	41,00	6,000		738,00		
		3,00	54,00	11,000		1'782,00		
		2,00	54,00	9,000		972,00		
		3,00	54,00	7,000		1'134,00		
		6,00	135,00	11,000		8'910,00		
		5,00	135,00	9,000		6'075,00		
		3,00	135,00	7,000		2'835,00		
						22'446,00	14,56	326'813,76
3555 / 4332 F.01.019.2.b	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE PIANTAGIONE - - CON SPECIE ARBUSTIVE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>Con densità di 6 piantine a mq.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200</p> <p>SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p> <p>Inerbimento *[8,50+3]*41,00</p> <p>Inerbimento *23,00*54,00</p> <p>Inerbimento *22,00*135,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	11,50	41,00			471,50		
		23,00	54,00			1'242,00		
		22,00	135,00			2'970,00		
						4'683,50	11,86	55'546,31
3556 / 4464 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI</p> <p>Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200</p> <p>SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p> <p>Inerbimento *[8,50+3]*41,00*0,500</p> <p>Inerbimento *23,00*54,00*0,500</p> <p>Inerbimento *22,00*135,00*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">SG.01-Scogliere Opere sostegno (SbCat 180)</p>	11,50	41,00	0,500		235,75		
		23,00	54,00	0,500		621,00		
		22,00	135,00	0,500		1'485,00		
						2'341,75	4,82	11'287,24
3557 / 3165 E.01.040.g	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ...</p> <p>ESISTENZA FINO A 200 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%</p> <p>Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti</p>							
	A R I P O R T A R E							113'430'294,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113'430'294,09
	o protetti ai ... alle normative vigenti ISO-EN 9001. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 180 - SG.01-Scogliere Opere sostegno Geogriglia scogliera *1500,00		1500,00			1'500,00		
	SOMMANO mq					1'500,00	14,56	21'840,00
3558 / 4322 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 180 - SG.01-Scogliere Opere sostegno geotessile scogliere *1500,00					1'500,00		
	SOMMANO mq					1'500,00	2,52	3'780,00
3559 / 4323 E.06.005.b	LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - MASSI NATURALI PROVENI TEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG 3.000							
	Fornitura e posa in opera di massi per la formazione delle scogliere con tutti gli oneri previsti nelle Norme Tecniche. È compreso nel prezzo il trasporto del materiale da cava dal perimetro del cantiere. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 139 - 04DX - Muro di sostegno Km 43+200 SbCat 180 - SG.01-Scogliere Opere sostegno scogliere di protezione protezione in rocca e filtro (si ipotizza un peso della roccia sistemata a secco 2t/mc) *2,00*1500,00*1,150 1.15=fattore di proiezione area in pianta	2,00	1500,00	1,150		3'450,00		
	SOMMANO t					3'450,00	23,27	80'281,50
	05SX - Paratia Km 43+490 (Cat 140) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)							
3560 / 213 PA.OC.0002	Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra Tratto 1 *34,000 Tratto 2 *717,000 Tratto 3 *72,000 Tratto 4 *26,700					34,000 717,000 72,000 26,700		
	SOMMANO m2					849,70	6,63	5'633,51
3561 / 214 E.01.013	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA							
	A R I P O R T A R E							113'541'829,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							113'541'829,10
	<p>Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm eseguite sia verticalmente che orizzontalmente o comunque inclinate con l'impiego di idonea attrezzatura a rotazione o ... ura prestazione ed onere per dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva profondità' di perforazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 5.00 m riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra *[(34+717+72+26,7)/(2*3)]*5,000</p>			141,617	5,000	708,09		
	SOMMANO ml					708,09	22,29	15'783,33
3562 / 215 E.01.001.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE</p> <p>Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 160,00*1,200*0,600</p>		160,00	1,200	0,600	115,20		
	SOMMANO mc					115,20	26,62	3'066,62
3563 / 216 I.01.013.f	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220</p> <p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno [160+40]</p>	200,00				200,00		
	SOMMANO ml					200,00	2,16	432,00
3564 / 217 I.01.050.1.a	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 125 A 199</p> <p>Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, ... suto sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 160,00</p>		160,00			160,00		
	SOMMANO ml					160,00	32,10	5'136,00
3565 / 218 I.02.055	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... ASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO</p>							
	A RIPORTARE							113'566'247,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113'566'247,05
	<p>Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm², per copertura di cunicoli, cassonetti, drenaggi, elementi di canalette, per ... nti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Violetta prefabbricata sopra cordolo *160,00*[1,4+,3]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		160,00		1,700	272,00		
						272,00	18,80	5'113,60
3566 / 227 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Concio 1 *8,00*0,600*2,500 Concio 2 *15,00*0,600*3,300 Concio 3 *15,00*0,600*2,600</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		8,00	0,600	2,500	12,00		
			15,00	0,600	3,300	29,70		
			15,00	0,600	2,600	23,40		
						65,10	118,22	7'696,12
3567 / 228 I.02.055	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... ASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO</p> <p>Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm², per copertura di cunicoli, cassonetti, drenaggi, elementi di canalette, per ... nti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Copertina prefabbricata testa muro *40,00*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		40,00		1,000	40,00		
						40,00	18,80	752,00
3568 / 229 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio muri *5510,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		5510,00			5'510,00		
						5'510,00	1,11	6'116,10
3569 / 230 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p>							
	A R I P O R T A R E							113'585'924,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113'585'924,87
	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Casseformi elevazione Concio 1 *2,00*19,88 2,00*0,60*2,500 Concio 2 *2,00*47,80 2,00*0,60*3,330 Concio 3 *2,00*42,30 2,00*0,60*2,600</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	19,88			39,76		
		2,00	0,60	2,500		3,00		
		2,00	47,80			95,60		
		2,00	0,60	3,330		4,00		
		2,00	42,30			84,60		
		2,00	0,60	2,600		3,12		
						230,08	22,21	5'110,08
3570 / 231 PA.OC.0002	<p>Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist</p> <p>Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pannello di finitura Concio 1 *19,88 Concio 2 *47,80 Concio 3 *42,30</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>		19,88			19,88		
			47,80			47,80		
			42,30			42,30		
						109,98	6,63	729,17
3571 / 232 I.01.012.c	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100</p> <p>Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Per lavori eseguiti all'aperto.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 231 [m2 109.98] *[1/3^2]*2,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	0,11			2,000	24,20		
						24,20	9,75	235,95
3572 / 233 I.01.013.d	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 120</p> <p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 232 [ml 24.20]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					24,20		
						24,20	1,71	41,38
3573 / 234	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ...							
	A R I P O R T A R E							113'592'041,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113'592'041,45
E.01.030.d	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 231 [m2 109,98] 2,20*40,00 SOMMANO mq	2,20	40,00			109,98 88,00 <hr/> 197,98	2,97	588,00
3574 / 235 E.01.001.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno [8+15+17]*1,100*2,750 SOMMANO mc		40,00	1,100	2,750	121,00 <hr/> 121,00	26,62	3'221,02
3575 / 236 I.01.050.1.b	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200 A 249 Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, ... suto sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 40,00 SOMMANO ml		40,00			40,00 <hr/> 40,00	41,67	1'666,80
3576 / 3249 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Muro di invito *2,00*[(1,8+10)]*0,500 SOMMANO mq	2,00	11,80		0,500	11,80 <hr/> 11,80	22,21	262,08
3577 / 3251 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35							
	A R I P O R T A R E							113'597'779,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113'597'779,35
	N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione *10,00*1,600*0,400 SOMMANO mc		10,00	1,600	0,400	6,40		
						6,40	118,22	756,61
3578 / 3252 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, e ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Muro tipo 1 *2,00*10,00*1,600 Muro tipo 1 *2,00*10,00*0,400 SOMMANO mq	2,00 2,00	10,00 10,00	1,600 0,400		32,00 8,00		
						40,00	22,21	888,40
3579 / 3253 I.02.001.b	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X40X12 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio dosato con 300 kg di cemento 325, ubicate secondo la massima pendenza delle scarpate e delle pendici del terreno, compreso i ... etallica, l'esecuzione del raccordo alla pavimentazione con strato di conglomerato bituminoso, nonchè ogni altro onere. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Canaletta *[40+152] SOMMANO ml				192,000	192,00		
						192,00	17,01	3'265,92
3580 / 3254 PA.OC.0002	Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pannello di finitura Elevazione muri di risvolto *10,00*1,250 SOMMANO m2		10,00	1,250		12,50		
						12,50	6,63	82,88
3581 / 4211 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRORALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	A R I P O R T A R E							113'602'773,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113'602'773,16
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 140 - 05SX - Paratia Km 43+490 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Rete elettrosaldata Ø6/20x20 [2.29kg/m2] *[81,1+140+806+106,4]*2,290	1133,50			2,290	2'595,72		
	SOMMANO kg					2'595,72	1,43	3'711,88
	06SX - Muro di controripa Km 43+725 (Cat 141)							
3582 / 239 PA.OC.0002	Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra Tratto 1 *542,000 Tratto 2 *261,000					542,00 261,00		
	SOMMANO m2					803,00	6,63	5'323,89
3583 / 240 E.01.013	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm eseguite sia verticalmente che orizzontalmente o comunque inclinate con l'impiego di idonea attrezzatura a rotazione o ... ura prestazione ed onere per dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva profondità' di perforazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 5.00 m riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra *[1/(2*3)]*[542+261]*5,000		0,17	803,000	5,000	682,55		
	SOMMANO ml					682,55	22,29	15'214,04
3584 / 241 E.01.001.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 170,00*1,200*0,600		170,00	1,200	0,600	122,40		
	SOMMANO mc					122,40	26,62	3'258,29
3585 / 242 I.01.013.f	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181							
	A R I P O R T A R E							113'630'281,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113'630'281,26
	A MM 220 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno [170+106]	276,00				276,00		
	SOMMANO ml					276,00	2,16	596,16
3586 / 243 I.01.050.1.a	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 125 A 199 Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, ... suto sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 170,00		170,00			170,00		
	SOMMANO ml					170,00	32,10	5'457,00
3587 / 244 I.02.055	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... ASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm ² , per copertura di cunicoli, cassonetti, drenaggi, elementi di canalette, per ... nti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Veletta prefabbricata sopra cordolo *170,00*[1,4+,3]		170,00		1,700	289,00		
	SOMMANO mq					289,00	18,80	5'433,20
3588 / 252 I.02.055	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... ASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm ² , per copertura di cunicoli, cassonetti, drenaggi, elementi di canalette, per ... nti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Copertina prefabbricata testa muro *[15+45+46]*1,000		106,00		1,000	106,00		
	SOMMANO mq					106,00	18,80	1'992,80
3589 / 254 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il							
	A R I P O R T A R E							113'643'760,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							113'643'760,42
	<p>filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio muri *16033,00</p> <p>SOMMANO kg</p>		16033,00			16'033,00		
						16'033,00	1,11	17'796,63
3590 / 255 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Concio 1 *15,00*0,600*3,100 Concio 2-3-4 *45,00*0,600*3,200 Concio 5-6-7-8 *46,00*0,600*4,100</p> <p>SOMMANO mc</p>		15,00	0,600	3,100	27,90		
			45,00	0,600	3,200	86,40		
			46,00	0,600	4,100	113,16		
						227,46	118,22	26'890,32
3591 / 256 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Casseformi elevazione Concio 1 *2,00*45,00 2,00*0,60*3,100 Concio 2-3-4 *2,00*151,00 2,00*0,60*3,200 Concio 5-6-7-8 *2,00*[33+124] 2,00*0,60*4,200</p> <p>SOMMANO mq</p>		2,00	45,00		90,00		
			2,00	0,60	3,100	3,72		
			2,00	151,00		302,00		
			2,00	0,60	3,200	3,84		
			2,00	157,00		314,00		
			2,00	0,60	4,200	5,04		
						718,60	22,21	15'960,11
3592 / 257 PA.OC.0002	<p>Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pannello di finitura Concio 1 *19,88 Concio 2-3-4 *151,00 Concio 5-6-7-8 *157,00</p> <p>SOMMANO m2</p>		19,88			19,88		
			151,00			151,00		
			157,00			157,00		
						327,88	6,63	2'173,84
	A RIPORTARE							113'706'581,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113'706'581,32
3593 / 258 I.01.012.c	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100</p> <p>Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 257 [m2 327.88] *[1/3^2]*2,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	0,11			2,000	72,13		
						72,13	9,75	703,27
3594 / 259 I.01.013.d	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 120</p> <p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 258 [ml 72.13]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					72,13		
						72,13	1,71	123,34
3595 / 260 E.01.030.d	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 257 [m2 327.88] 2,40*106,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		2,40	106,000		327,88 254,40		
						582,28	2,97	1'729,37
3596 / 261 E.01.001.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE</p> <p>Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno [+15+45+46]*1,200*3,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		106,00	1,200	3,500	445,20		
						445,20	26,62	11'851,22
3597 / 262 I.02.001.b	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM</p>							
	A R I P O R T A R E							113'720'988,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113'720'988,52
	50X40X12 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio dosato con 300 kg di cemento 325, ubicate secondo la massima pendenza delle scarpate e delle pendici del terreno, compreso i ... etallica, l'esecuzione del raccordo alla pavimentazione con strato di conglomerato bituminoso, nonchè ogni altro onere. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Canaletta *[110+101]	211,00				211,00		
	SOMMANO ml					211,00	17,01	3'589,11
3598 / 263 I.01.050.1.b	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200 A 249 Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, ... suto sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 106,00		106,00			106,00		
	SOMMANO ml					106,00	41,67	4'417,02
3599 / 4213 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Riempimento a tergo paratia Tratto 1 - pali *2,25*110,00 Tratto 2 - pali *1,61*60,00 Muri *0,38*106,00	2,25 1,61 0,38	110,00 60,00 106,00			247,50 96,60 40,28		
	SOMMANO mc					384,38	94,71	36'404,63
3600 / 4214 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRORALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunita e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 141 - 06SX - Muro di controripa Km 43+725 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Rete elettrosaldata Ø6/20x20 [2.29kg/m2] *[492+215,4+367,5]*2,290	1074,90			2,290	2'461,52		
	SOMMANO kg					2'461,52	1,43	3'519,97
	A R I P O R T A R E							113'768'919,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							113'768'919,25
	07DX - Paratia Km 43+750 (Cat 142)							
3601 / 631 PA.OC.0002	Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra Tratto 1 *266,000							
	SOMMANO m2					266,00		
						266,00	6,63	1'763,58
3602 / 632 E.01.001.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 5.00 m riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra *[1/(2*3)]*266,000* 5,000							
	SOMMANO mc		0,17	266,000	5,000	226,10		
						226,10	26,62	6'018,78
3603 / 633 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Riempimento a tergo paratia Muri *0,60*48,00 Pali *1,85*55,00							
	SOMMANO mc	0,60	48,00			28,80		
		1,85	55,00			101,75		
						130,55	94,71	12'364,39
3604 / 634 E.01.001.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 55,00*1,200*0,600							
	SOMMANO mc		55,00	1,200	0,600	39,60		
						39,60	26,62	1'054,15
	A RIPORTARE							113'790'120,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113'790'120,15
3605 / 635 I.01.013.f	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220</p> <p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno [55+38]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	93,00				93,00		
						93,00	2,16	200,88
3606 / 636 I.01.050.1.a	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 125 A 199</p> <p>Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, ... suto sintetico.</p> <p>Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure).</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 55,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		55,00			55,00		
						55,00	32,10	1'765,50
3607 / 637 I.02.055	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... ASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO</p> <p>Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente $R_{ck} \geq 30$ N/mm², per copertura di cunicoli, cassonetti, drenaggi, elementi di canalette, per ... nti o risalti, escluso l'eventuale fondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Velella prefabbricata sopra cordolo *55,00*[1,4+,3]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		55,00		1,700	93,50		
						93,50	18,80	1'757,80
3608 / 645 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio muri *5243,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		5243,00			5'243,00		
						5'243,00	1,11	5'819,73
3609 / 646 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK\geq35</p>							
	A R I P O R T A R E							113'799'664,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113'799'664,06
	N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Concio 1 *10,200*0,450 Concio 2 *[41,54+54,31]*0,600							
	SOMMANO mc					62,10	118,22	7'341,46
3610 / 647 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Casseformi elevazione Concio 1 *2,00*10,200 Concio 2 *2,00*95,850							
	SOMMANO mq	2,00 2,00		10,200 95,850		20,40 191,70	22,21	4'710,74
3611 / 648 PA.OC.0002	Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pannello di finitura Concio 1 *10,20 Concio 2-3 *95,85							
	SOMMANO m2		10,20 95,85			10,20 95,85	6,63	703,11
3612 / 649 I.01.012.c	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100 Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 648 [m2 106.05] *[1/3^2]*2,000							
	SOMMANO ml	0,11			2,000	23,33 23,33	9,75	227,47
3613 / 650 I.01.013.d	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 101							
	A R I P O R T A R E							113'812'646,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113'812'646,84
	A MM 120 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 649 [ml 23.33]					23,33		
	SOMMANO ml					23,33	1,71	39,89
3614 / 651 E.01.030.d	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 648 [m2 106.05] 2,20*38,000		2,20	38,000		106,05 83,60		
	SOMMANO mq					189,65	2,97	563,26
3615 / 786 E.01.001.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 38,00*1,100*2,800		38,00	1,100	2,800	117,04		
	SOMMANO mc					117,04	26,62	3'115,60
3616 / 787 I.01.050.1.b	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200 A 249 Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, ... suto sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 38,00		38,00			38,00		
	SOMMANO ml					38,00	41,67	1'583,46
3617 / 3256 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A R I P O R T A R E							113'817'949,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113'817'949,05
	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Muro di invito *2,00*[(1,8+10)]*0,500</p>	2,00	11,80		0,500	11,80		
	SOMMANO mq					11,80	22,21	262,08
3618 / 3258 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione *10,00*1,300*0,400</p>		10,00	1,300	0,400	5,20		
	SOMMANO mc					5,20	118,22	614,74
3619 / 3259 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Muro tipo 1 *2,00*10,00*1,300 Muro tipo 1 *2,00*10,00*0,400</p>	2,00	10,00	1,300		26,00		
		2,00	10,00	0,400		8,00		
	SOMMANO mq					34,00	22,21	755,14
3620 / 3260 I.02.001.b	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X40X12</p> <p>In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio dosato con 300 kg di cemento 325, ubicate secondo la massima pendenza delle scarpate e delle pendici del terreno, compreso i ... etallica, l'esecuzione del raccordo alla pavimentazione con strato di conglomerato bituminoso, nonchè ogni altro onere.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno [37,5+55]</p>	92,50				92,50		
	SOMMANO ml					92,50	17,01	1'573,43
3621 / 3261	Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica							
	A R I P O R T A R E							113'821'154,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113'821'154,44
PA.OC.0002	decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pannello di finitura Elevazione muri di risvolto *10,00*1,250		10,00	1,250		12,50		
	SOMMANO m2					12,50	6,63	82,88
3622 / 4215 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 142 - 07DX - Paratia Km 43+750 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Rete elettrosaldato Ø6/20x20 [2.29kg/m2] *[117+221]*2,290	338,00			2,290	774,02		
	SOMMANO kg					774,02	1,43	1'106,85
	08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 (Cat 143)							
3623 / 517 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio muri *8954,00					8'954,00		
	SOMMANO kg					8'954,00	1,11	9'938,94
3624 / 518 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Muro tipo 4 *141,30*0,700 Cordolo *42,50*0,700*0,750		141,30		0,700	98,91		
			42,50	0,700	0,750	22,31		
	SOMMANO mc					121,22	118,22	14'330,63
3625 / 519	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -							
	A R I P O R T A R E							113'846'613,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113'846'613,74
B.04.001	<p>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Casseformi elevazione Muro tipo 4 *2,00*141,30</p> <p>Cordolo *2,00*42,50*0,700 2,00*0,750*0,700</p>	2,00	141,30			282,60		
		2,00	42,50		0,700	59,50		
		2,00		0,750	0,700	1,05		
	SOMMANO mq					343,15	22,21	7'621,36
3626 / 520 B.06.040	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE</p> <p>di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammorsato nella muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pannello di finitura Tipo 4 *2,00*50,000</p>		2,00	50,000		100,00		
	SOMMANO mq					100,00	36,66	3'666,00
3627 / 521 I.01.012.c	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100</p> <p>Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Per lavori eseguiti all'aperto.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 520 [mq 100.00] *[1/3^2]*2,000</p>	0,11			2,000	22,00		
	SOMMANO ml					22,00	9,75	214,50
3628 / 522 I.01.013.d	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 120</p> <p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 521 [ml 22.00]</p>					22,00		
	A R I P O R T A R E					22,00		113'858'115,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					22,00		113'858'115,60
	SOMMANO ml					22,00	1,71	37,62
3629 / 523 E.01.030.d	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 520 [mq 100.00] 2,20*50,00	2,20	50,00			100,00 110,00		
	SOMMANO mq					210,00	2,97	623,70
3630 / 524 E.01.001.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 50,00*1,100*2,800		50,00	1,100	2,800	154,00		
	SOMMANO mc					154,00	26,62	4'099,48
3631 / 525 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Barriera antiproiezione (si considera 28 Kg/mq) *[50+42,5]*2,200*28,000		92,50	2,200	28,000	5'698,00		
	SOMMANO kg					5'698,00	3,92	22'336,16
3632 / 526 I.02.001.b	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X40X12 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio dosato con 300 kg di cemento 325, ubicate secondo la massima pendenza delle scarpate e delle pendici del terreno, compreso i ... etallica, l'esecuzione del raccordo alla pavimentazione con strato di conglomerato bituminoso, nonchè ogni altro onere. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 50,00					50,00		
	A RIPORTARE					50,00		113'885'212,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					50,00		113'885'212,56
	SOMMANO ml					50,00	17,01	850,50
3633 / 527 I.01.013.f	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 60,00					60,00		
	SOMMANO ml					60,00	2,16	129,60
3634 / 528 I.01.050.1.b	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200 A 249 Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, ... suto sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 143 - 08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 60,00		60,00			60,00		
	SOMMANO ml					60,00	41,67	2'500,20
	09SX - Muro di controripa Km 44+046 (Cat 144)							
3635 / 270 PA.OC.0002	Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra Tratto 1 *163,000 Tratto 2 *232,000 Tratto 3 *51,900			163,000 232,000 51,900		163,00 232,00 51,90		
	SOMMANO m2					446,90	6,63	2'962,95
3636 / 271 E.01.001.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 5.00 m							
	A RIPORTARE							113'891'655,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							113'891'655,81
3637 / 272 E.01.001.b	<p>riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra *[(163+232+51,9)/(2*3)]*5,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRE PROVENIENTE DA CAVE</p> <p>Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 100,00*1,200*0,600</p>			74,483	5,000	372,42	26,62	9'913,82
						372,42		
3638 / 273 I.01.013.f	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220</p> <p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno [100+89]</p>	100,00	1,200	0,600		72,00	26,62	1'916,64
						72,00		
3639 / 274 I.01.050.1.a	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 125 A 199</p> <p>Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, ... suto sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 100,00</p>	189,00				189,00	2,16	408,24
						189,00		
3640 / 275 I.02.055	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... ASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO</p> <p>Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente $R_{ck} \geq 30$ N/mm², per copertura di cunicoli, cassonetti, drenaggi, elementi di canalette, per ... nti o risalti, escluso l'eventuale tonchino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Violetta prefabbricata sopra cordolo *100,00*[1,4+,3]</p>	100,00				100,00	32,10	3'210,00
						100,00		
	A RIPIORTARE					170,00		113'907'104,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					170,00		113'907'104,51
	SOMMANO mq					170,00	18,80	3'196,00
3641 / 284 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio muri *12542,00		12542,00			12'542,00		
	SOMMANO kg					12'542,00	1,11	13'921,62
3642 / 285 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Concio 1-2-3-4 *59,00*0,600*3,400 Concio 5-6 *30,00*0,600*2,760		59,00 30,00	0,600 0,600	3,400 2,760	120,36 49,68		
	SOMMANO mc					170,04	118,22	20'102,13
3643 / 286 I.02.055	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... ASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm ² , per copertura di cunicoli, cassonetti, drenaggi, elementi di canalette, per ... nti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Copertina prefabbricata testa muro *[59+30]*1,000		89,00		1,000	89,00		
	SOMMANO mq					89,00	18,80	1'673,20
3644 / 287 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Casseformi elevazione Concio 1-2-3-4 *2,00*186,60 2,00*0,60*3,400	2,00 2,00	186,60 0,60		3,400	373,20 4,08		
	A RIPORTARE					377,28		113'945'997,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					377,28		113'945'997,46
	Concio 5-6 *2,00*82,50 2,00*0,60*2,760	2,00 2,00	82,50 0,60	2,760		165,00 3,31		
	SOMMANO mq					545,59	22,21	12'117,55
3645 / 288 PA.OC.0002	Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pannello di finitura Concio 1-2-3-4 *186,60 Concio 5-6 *82,50		186,60 82,50			186,60 82,50		
	SOMMANO m2					269,10	6,63	1'784,13
3646 / 289 I.01.012.c	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100 Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 288 [m2 269.10] *[1/3^2]*2,000	0,11			2,000	59,20		
	SOMMANO ml					59,20	9,75	577,20
3647 / 290 I.01.013.d	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 120 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 289 [ml 59.20]					59,20		
	SOMMANO ml					59,20	1,71	101,23
3648 / 291 E.01.030.d	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 288 [m2 269.10] 2,40*89,000		2,40	89,000		269,10 213,60		
	SOMMANO mq					482,70	2,97	1'433,62
	A RIPORTARE							113'962'011,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113'962'011,19
3649 / 292 E.01.001.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno [30+59]*1,200*3,000		89,00	1,200	3,000	320,40		
	SOMMANO mc					320,40	26,62	8'529,05
3650 / 293 I.01.050.1.b	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200 A 249 Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, ... suto sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno [30+59]		89,00			89,00		
	SOMMANO ml					89,00	41,67	3'708,63
3651 / 3263 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Muro di invito *2,00*[(1,8+10)]*0,500	2,00	11,80		0,500	11,80		
	SOMMANO mq					11,80	22,21	262,08
3652 / 3265 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione *10,00*1,500*0,400		10,00	1,500	0,400	6,00		
	SOMMANO mc					6,00	118,22	709,32
	A R I P O R T A R E							113'975'220,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113'975'220,27
3653 / 3266 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Muro tipo 1 *2,00*10,00*1,500 Muro tipo 1 *2,00*10,00*0,400</p>	2,00 2,00	10,00 10,00	1,500 0,400		30,00 8,00		
	SOMMANO mq					38,00	22,21	843,98
3654 / 3267 I.02.001.b	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X40X12</p> <p>In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio dosato con 300 kg di cemento 325, ubicate secondo la massima pendenza delle scarpate e delle pendici del terreno, compreso i ... etallica, l'esecuzione del raccordo alla pavimentazione con strato di conglomerato bituminoso, nonchè ogni altro onere.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno [83,3+100]</p>	183,30				183,30		
	SOMMANO ml					183,30	17,01	3'117,93
3655 / 3268 PA.OC.0002	<p>Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist</p> <p>Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pannello di finitura Elevazione muri di risvolto *10,00*1,250</p>		10,00	1,250		12,50		
	SOMMANO m2					12,50	6,63	82,88
3656 / 4216 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 144 - 09SX - Muro di controripa Km 44+046 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Rete elettrosaldada Ø6/20x20 [2.29kg/m2] *[225+188+206]*2,290</p>	619,00			2,290	1'417,51		
	SOMMANO kg					1'417,51	1,43	2'027,04
	A R I P O R T A R E							113'981'292,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113'981'292,10
	11DX - Paratia Km 48+590 (Cat 146)							
3657 / 409 B.06.040	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE</p> <p>di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammorsato nella muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra Pali Ø800 int. 1.00</p> <p>Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 18m *50,44 Tratto 2 - L=14.0m - sviluppo 13m *60,67 Tratto 3 - L=17.0m - sviluppo 18m *117,40 Tratto 4 - L=17.0m - sviluppo 13m *104,00 Tratto 5 - L=17.0m - sviluppo 13m *88,55 Tratto 6 - L=14.0m - sviluppo 6m *31,43 Tratto 7 - L=17.0m - sviluppo 49m *301,20 Tratto 8 - L=14.0m - sviluppo 51m *219,70 Tratto 9 - L=16.0m - sviluppo 30m *81,52</p>							
	SOMMANO mq					1'054,91	36,66	38'673,00
3658 / 410 E.01.013	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm eseguite sia verticalmente che orizzontalmente o comunque inclinate con l'impiego di idonea attrezzatura a rotazione o ... ura prestazione ed onere per dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva profondità' di perforazione.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 5.00 m riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra Vedi voce n° 409 [mq 1 054.91] *[1/(2*3)]*5,000</p>	0,17			5,000	896,67		
	SOMMANO ml					896,67	22,29	19'986,77
3659 / 411 E.01.001.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE</p> <p>Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi.</p> <p>Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 220,00*1,200*0,600</p>		220,00	1,200	0,600	158,40		
	SOMMANO mc					158,40	26,62	4'216,61
3660 / 412 I.01.050.1.a	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 125 A 199</p> <p>Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da</p>							
	A R I P O R T A R E							114'044'168,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							114'044'168,48
	tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, ... suto sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 220,00		220,00			220,00		
	SOMMANO ml					220,00	32,10	7'062,00
3661 / 413 I.02.055	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... ASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm ² , per copertura di cunicoli, cassonetti, drenaggi, elementi di canalette, per ... nti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Velella prefabbricata sopra cordolo *220,00*[1,4+,3]		220,00		1,700	374,00		
	SOMMANO mq					374,00	18,80	7'031,20
3662 / 422 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio muri *10477,00		10477,00			10'477,00		
	SOMMANO kg					10'477,00	1,11	11'629,47
3663 / 423 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Concio 1 *8,00*0,500*1,750 Concio 2-3 *23,00*0,600*2,700 Concio 4-5-6 *45,00*0,600*2,750 Concio 7 *12,00*0,500*1,750							
	SOMMANO mc					129,01	118,22	15'251,56
3664 / 424 I.02.055	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... ASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO							
	A RIPORTARE							114'085'142,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'085'142,71
	<p>Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente $R_{ck} \geq 30$ N/mm², per copertura di cunicoli, cassonetti, drenaggi, elementi di canalette, per ... nti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Copertina prefabbricata testa muro *88,00*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		88,00		1,000	88,00		
						88,00	18,80	1'654,40
3665 / 425 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Casseformi elevazione Concio 1 *2,00*14,07 2,00*0,50*2,500 Concio 2-3 *2,00*62,00 2,00*0,60*2,700 Concio 4-5-6 *2,00*124,00 2,00*0,60*2,750 Concio 7 *2,00*21,10 2,00*0,50*1,750</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					28,14 2,50 124,00 3,24 248,00 3,30 42,20 1,75		
		2,00	14,07			2,00	0,50	2,500
		2,00	62,00			2,00	0,60	2,700
		2,00	124,00			2,00	0,60	2,750
		2,00	21,10			2,00	0,50	1,750
						453,13	22,21	10'064,02
3666 / 426 B.06.040	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE</p> <p>di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammorsato nella muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pannello di finitura Concio 1 *14,07 Concio 2-3 *62,00 Concio 4-5-6 *124,00 Concio 7 *21,10</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					14,07 62,00 124,00 21,10		
			14,07			14,07		
			62,00			62,00		
			124,00			124,00		
			21,10			21,10		
						221,17	36,66	8'108,09
3667 / 427 I.01.012.c	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100</p> <p>Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Per lavori eseguiti all'aperto.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 426 [mq 221.17] *[1/3^2]*2,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	0,11			2,000	48,66		
						48,66	9,75	474,44
	A R I P O R T A R E							114'105'443,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'105'443,66
3668 / 428 I.01.013.d	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 120</p> <p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 427 [ml 48.66]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					48,66		
						48,66	1,71	83,21
3669 / 429 E.01.030.d	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 426 [mq 221.17] 2,20*88,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		2,20	88,000		221,17 193,60		
						414,77	2,97	1'231,87
3670 / 430 E.01.001.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE</p> <p>Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi.</p> <p>Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno [31+57]*1,100*2,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		88,00	1,100	2,500	242,00		
						242,00	26,62	6'442,04
3671 / 431 I.01.050.1.b	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200 A 249</p> <p>Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, ... suto sintetico.</p> <p>Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure).</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno [31+57]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		88,00			88,00		
						88,00	41,67	3'666,96
	A R I P O R T A R E							114'116'867,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'116'867,74
3672 / 3270 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Muro di invito *2,00*[(1,8+10)]*0,500</p>	2,00	11,80		0,500	11,80		
	SOMMANO mq					11,80	22,21	262,08
3673 / 3272 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione *10,00*1,360*0,400</p>		10,00	1,360	0,400	5,44		
	SOMMANO mc					5,44	118,22	643,12
3674 / 3273 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Muro tipo 1 *2,00*10,00*1,360 Muro tipo 1 *2,00*10,00*0,400</p>	2,00 2,00	10,00 10,00	1,360 0,400		27,20 8,00		
	SOMMANO mq					35,20	22,21	781,79
3675 / 3274 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Riempimento a tergo paratia Muro *0,18*10,00 Pali senza tiranti *1,77*48,00</p>	0,18 1,77	10,00 48,00			1,80 84,96		
	A R I P O R T A R E					86,76		114'118'554,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					86,76		114'118'554,73
	Pali con un ordine di tiranti *2,90*70,00 Pali con due ordini di tiranti *4,37*80,00 Pali con tre ordini di tiranti *5,85*13,00	2,90 4,37 5,85	70,00 80,00 13,00			203,00 349,60 76,05		
	SOMMANO mc					715,41	94,71	67'756,48
3676 / 3275 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRORALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Rete elettrosaldada Ø6/20x20 [2.29kg/m2] *[9+187+380+564+110]*2,290	1250,00			2,290	2'862,50		
	SOMMANO kg					2'862,50	1,43	4'093,38
3677 / 3276 I.02.001.b	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X40X12 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio dosato con 300 kg di cemento 325, ubicate secondo la massima pendenza delle scarpate e delle pendici del terreno, compreso i ... etallica, l'esecuzione del raccordo alla pavimentazione con strato di conglomerato bituminoso, nonchè ogni altro onere. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno [88+221]	309,00				309,00		
	SOMMANO ml					309,00	17,01	5'256,09
3678 / 3277 PA.OC.0002	Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 146 - 11DX - Paratia Km 48+590 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pannello di finitura Elevazione muri di risvolto *10,00*1,250		10,00	1,250		12,50		
	SOMMANO m2					12,50	6,63	82,88
	12SX - Muro di controripa Km 48+780 (Cat 147)							
3679 / 471 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno							
	A R I P O R T A R E							114'195'743,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'195'743,56
	Acciaio muri *41198,00		41198,00			41'198,00		
	SOMMANO kg					41'198,00	1,11	45'729,78
3680 / 472 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Concio 1-2 *25,00*0,500*2,500 Concio 3/18 *785,00*0,600 Concio 19 *15,00*0,500*1,700	785,00	25,00 15,00	0,500 0,600 0,500	2,500 1,700	31,25 471,00 12,75		
	SOMMANO mc					515,00	118,22	60'883,30
3681 / 473 I.02.055	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... ASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm ² , per copertura di cunicoli, cassonetti, drenaggi, elementi di canalette, per ... nti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Copertina prefabbricata testa muro *280,00*1,000		280,00		1,000	280,00		
	SOMMANO mq					280,00	18,80	5'264,00
3682 / 474 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Casseformi elevazione Concio 1-2 *2,00*40,80 2,00*0,50*1,500 Concio 3/18 *2,00*785,00 2,00*0,60*2,650 Concio 19 *2,00*25,90 2,00*0,60*1,700	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	40,80 0,50 785,00 0,60 25,90 0,60		1,500 2,650 1,700	81,60 1,50 1'570,00 3,18 51,80 2,04		
	SOMMANO mq					1'710,12	22,21	37'981,77
3683 / 475 B.06.040	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammassato nella							
	A R I P O R T A R E							114'345'602,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'345'602,41
	<p>muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pannello di finitura Concio 1-2 *40,80 Concio 3/18 *785,00 Concio 19 *25,90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		40,80 785,00 25,90			40,80 785,00 25,90 <hr/> 851,70	36,66	31'223,32
3684 / 476 I.01.012.c	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100</p> <p>Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 475 [mq 851.70] *[1/3^2]*2,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	0,11			2,000	187,37 <hr/> 187,37	9,75	1'826,86
3685 / 477 I.01.013.d	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 120</p> <p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 476 [ml 187.37]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					187,37 <hr/> 187,37	1,71	320,40
3686 / 478 E.01.030.d	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 475 [mq 851.70] 2,20*290,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		2,20	290,000		851,70 638,00 <hr/> 1'489,70	2,97	4'424,41
3687 / 479 E.01.001.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE</p> <p>Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo</p>							
	A R I P O R T A R E							114'383'397,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'383'397,40
	<p>smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 280,00*0,800*2,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		280,00	0,800	2,000	448,00		
						448,00	26,62	11'925,76
3688 / 480 I.01.013.f	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220</p> <p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 280,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					280,00		
						280,00	2,16	604,80
3689 / 481 I.01.050.1.b	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200 A 249</p> <p>Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, ... suto sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 280,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		280,00			280,00		
						280,00	41,67	11'667,60
3690 / 3279 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Muro di invito *2,00*[(1,8+10)]*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	11,80		0,500	11,80		
						11,80	22,21	262,08
3691 / 3281 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p>							
	A R I P O R T A R E							114'407'857,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'407'857,64
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione *10,00*1,150*0,400 SOMMANO mc		10,00	1,150	0,400	4,60		
						4,60	118,22	543,81
3692 / 3282 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRORISALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Rete elettrosaldata Ø6/20x20 [2.29kg/m2] *[783+12]*2,290 SOMMANO kg	795,00			2,290	1'820,55		
						1'820,55	1,43	2'603,39
3693 / 3283 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Muro tipo 1 *2,00*10,00*1,150 Muro tipo 1 *2,00*10,00*0,400 SOMMANO mq	2,00	10,00	1,150		23,00		
		2,00	10,00	0,400		8,00		
						31,00	22,21	688,51
3694 / 3284 I.02.001.b	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X40X12 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio dosato con 300 kg di cemento 325, ubicate secondo la massima pendenza delle scarpate e delle pendici del terreno, compreso i ... etallica, l'esecuzione del raccordo alla pavimentazione con strato di conglomerato bituminoso, nonchè ogni altro onere. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 280,00 SOMMANO ml					280,00		
						280,00	17,01	4'762,80
3695 / 3285 PA.OC.0002	Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							114'416'456,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'416'456,15
	Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pannello di finitura Elevazione muri di risvolto *10,00*1,250 SOMMANO m2		10,00	1,250		12,50		
						12,50	6,63	82,88
3696 / 4218 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 147 - 12SX - Muro di controripa Km 48+780 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Riempimento a tergo paratia Muro tipo 1 *0,32*265,00 Muro tipo 2 *0,21*10,00 SOMMANO mc	0,32	265,00			84,80		
		0,21	10,00			2,10		
						86,90	94,71	8'230,30
	13DX - Paratia Km 49+275 (Cat 148)							
3697 / 296 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassafornie e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno riempimento a tergo del pannello rivestito in pietra Tratto 1 - spmedio 45cm *194,000*0,450 Cordolo Asezione=0.154mq *70,00*0,150 SOMMANO mc		70,00	194,000	0,450	87,30		
				0,150		10,50		
						97,80	67,10	6'562,38
3698 / 297 B.06.040	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammassato nella muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno riempimento a tergo del pannello rivestito in pietra Tratto 1 *194,000 SOMMANO mq			194,000		194,00		
						194,00	36,66	7'112,04
3699 / 298 E.01.001.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRE PROVENIENTE DA CAVE Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso							
	A R I P O R T A R E							114'438'443,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'438'443,75
	<p>all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi.</p> <p>Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 5.00 m riempimento a tergo del pannello rivestito in pietra *[1/3]*194,000*5,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		0,33	194,000	5,000	320,10		
						320,10	26,62	8'521,06
3700 / 299 E.01.001.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMI PROVENIENTE DA CAVE</p> <p>Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi.</p> <p>Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 70,00*1,200*0,600</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		70,00	1,200	0,600	50,40		
						50,40	26,62	1'341,65
3701 / 300 I.01.013.f	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220</p> <p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno [70+53]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	123,00				123,00		
						123,00	2,16	265,68
3702 / 301 I.01.050.1.a	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 125 A 199</p> <p>Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, ... suto sintetico.</p> <p>Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure).</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 70,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		70,00			70,00		
						70,00	32,10	2'247,00
3703 / 302 I.02.055	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... ASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO</p> <p>Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura di cunicoli, cassonetti,</p>							
	A R I P O R T A R E							114'450'819,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'450'819,14
	drenaggi, elementi di canalette, per ... nti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Violetta prefabbricata sopra cordolo *70,00*[1,4+,3] SOMMANO mq		70,00		1,700	119,00		
						119,00	18,80	2'237,20
3704 / 311 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio muri *5581,00 SOMMANO kg		5581,00			5'581,00		
						5'581,00	1,11	6'194,91
3705 / 312 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Concio 1 *8,00*0,500*1,800 Concio 2 *9,00*0,600*2,750 Concio 3 *18,00*0,600*2,720 Concio 4 *18,00*0,500*1,900 SOMMANO mc		8,00	0,500	1,800	7,20		
			9,00	0,600	2,750	14,85		
			18,00	0,600	2,720	29,38		
			18,00	0,500	1,900	17,10		
						68,53	118,22	8'101,62
3706 / 313 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Riempimento a tergo paratia Muri *0,27*63,00 Pali *1,70*70,00 SOMMANO mc			63,00		17,01		
			0,27			119,00		
			1,70	70,00				
						136,01	94,71	12'881,51
3707 / 314 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRORALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	A R I P O R T A R E							114'480'234,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							114'480'234,38
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Rete elettrosaldata Ø6/20x20 [2.29kg/m2] *[153+264]*2,290 SOMMANO kg	417,00			2,290	954,93		
						954,93	1,43	1'365,55
3708 / 315 I.02.055	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... ASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm ² , per copertura di cunicoli, cassonetti, drenaggi, elementi di canalette, per ... nti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Copertina prefabbricata testa muro *53,00*1,000 SOMMANO mq		53,00		1,000	53,00		
						53,00	18,80	996,40
3709 / 316 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Casseformi elevazione Concio 1 *2,00*14,70 2,00*0,50*1,800 Concio 2 *2,00*24,76 2,00*0,60*2,750 Concio 3 *2,00*48,90 2,00*0,60*2,720 Concio 4 *2,00*34,49 2,00*0,50*1,900 SOMMANO mq	2,00	14,70			29,40		
		2,00	0,50	1,800		1,80		
		2,00	24,76			49,52		
		2,00	0,60	2,750		3,30		
		2,00	48,90			97,80		
		2,00	0,60	2,720		3,26		
		2,00	34,49			68,98		
		2,00	0,50	1,900		1,90		
						255,96	22,21	5'684,87
3710 / 317 B.06.040	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammorsato nella muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pannello di finitura Concio 1 *14,70 Concio 2 *24,76 Concio 3 *48,90 Concio 4 *34,49		14,70			14,70		
			24,76			24,76		
			48,90			48,90		
			34,49			34,49		
	A RIPORTARE					122,85		114'488'281,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					122,85		114'488'281,20
	SOMMANO mq					122,85	36,66	4'503,68
3711 / 318 I.01.012.c	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100 Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 317 [mq 122.85] *[1/3^2]*2,000	0,11			2,000	27,03		
	SOMMANO ml					27,03	9,75	263,54
3712 / 319 I.01.013.d	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 120 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 318 [ml 27.03]					27,03		
	SOMMANO ml					27,03	1,71	46,22
3713 / 320 E.01.030.d	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 317 [mq 122.85] 2,20*53,000		2,20	53,000		122,85 116,60		
	SOMMANO mq					239,45	2,97	711,17
3714 / 321 E.01.001.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno [8+9+18+18]*1,100*2,600		53,00	1,100	2,600	151,58		
	SOMMANO mc					151,58	26,62	4'035,06
	A RIPORTARE							114'497'840,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'497'840,87
3715 / 322 I.01.050.1.b	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200 A 249</p> <p>Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, ... suto sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 53,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		53,00			53,00		
						53,00	41,67	2'208,51
3716 / 3333 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Muro di invito *2,00*[(1,8+10)]*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	11,80		0,500	11,80		
						11,80	22,21	262,08
3717 / 3335 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione *10,00*1,250*0,400</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		10,00	1,250	0,400	5,00		
						5,00	118,22	591,10
3718 / 3336 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Muro tipo 1 *2,00*10,00*1,250 Muro tipo 1 *2,00*10,00*0,400</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	10,00	1,250		25,00		
		2,00	10,00	0,400		8,00		
						33,00	22,21	732,93
	A R I P O R T A R E							114'501'635,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'501'635,49
3719 / 3337 I.02.001.b	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X40X12</p> <p>In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio dosato con 300 kg di cemento 325, ubicate secondo la massima pendenza delle scarpate e delle pendici del terreno, compreso i ... etallica, l'esecuzione del raccordo alla pavimentazione con strato di conglomerato bituminoso, nonchè ogni altro onere.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno [53+70]</p>	123,00				123,00		
	SOMMANO ml					123,00	17,01	2'092,23
3720 / 3338 PA.OC.0002	<p>Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist</p> <p>Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 148 - 13DX - Paratia Km 49+275 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pannello di finitura Elevazione muri di risvolto *10,00*1,250</p>		10,00	1,250		12,50		
	SOMMANO m2					12,50	6,63	82,88
	14SX - Paratia Km 49+300 (Cat 149)							
3721 / 329 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p> <p>riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra</p> <p>Tratto 1 - spmedio 45cm *120,000*0,450</p> <p>Tratto 2 - spmedio 55cm *318,000*0,550</p> <p>Tratto 3 - spmedio 45cm *17,480*0,550</p> <p>Cordolo Asezione=0.154mq *132,00*0,150</p>		132,00	0,150		54,00 174,90 9,61 19,80		
	SOMMANO mc					258,31	67,10	17'332,60
3722 / 330 PA.OC.0002	<p>Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist</p> <p>Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p> <p>riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra</p> <p>Tratto 1 *120,000</p> <p>Tratto 2 *318,000</p> <p>Tratto 3 *17,480</p>					120,00 318,00 17,48		
	A R I P O R T A R E					455,48		114'521'143,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					455,48		114'521'143,20
	SOMMANO m2					455,48	6,63	3'019,83
3723 / 331 E.01.013	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm eseguite sia verticalmente che orizzontalmente o comunque inclinate con l'impiego di idonea attrezzatura a rotazione o ... ura prestazione ed onere per dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva profondità di perforazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 5.00 m riepimento a tergo del pannello rivestito in pietra *[(120+318+17,48)/(2* 3)]*5,000			75,913	5,000	379,57		
	SOMMANO ml					379,57	22,29	8'460,62
3724 / 332 E.01.001.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 132,00*1,200*0,600		132,00	1,200	0,600	95,04		
	SOMMANO mc					95,04	26,62	2'529,96
3725 / 333 I.01.013.f	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO- MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno [70+66]	136,00				136,00		
	SOMMANO ml					136,00	2,16	293,76
3726 / 334 I.01.050.1.a	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 125 A 199 Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, ... suto sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 132,00		132,00			132,00		
	A RIPORTARE					132,00		114'535'447,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					132,00		114'535'447,37
	SOMMANO ml					132,00	32,10	4'237,20
3727 / 335 I.02.055	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... ASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura di cunicoli, cassonetti, drenaggi, elementi di canalette, per ... nti o risalti, escluso l'eventuale fondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Violetta prefabbricata sopra cordolo *132,00*[1,4+,3]		132,00		1,700	224,40		
	SOMMANO mq					224,40	18,80	4'218,72
3728 / 337 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRORALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Rete elettrosaldada Ø6/20x20 [2.29kg/m2] *[208+198+387]*2,290	793,00			2,290	1'815,97		
	SOMMANO kg					1'815,97	1,43	2'596,84
3729 / 345 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio muri *9627,00		9627,00			9'627,00		
	SOMMANO kg					9'627,00	1,11	10'685,97
3730 / 346 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Concio 1-2-3-4 *60,00*0,600*3,200 Concio 5 *6,00*0,600*2,500		60,00 6,00	0,600 0,600	3,200 2,500	115,20 9,00		
	SOMMANO mc					124,20	118,22	14'682,92
	A RIPORTARE							114'571'869,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'571'869,02
3731 / 347 I.02.055	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... ASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO</p> <p>Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente $R_{ck} \Rightarrow 30$ N/mm², per copertura di cunicoli, cassonetti, drenaggi, elementi di canalette, per ... nti o risalti, escluso l'eventuale fondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Copertina prefabbricata testa muro *66,00*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		66,00		1,000	66,00	18,80	1'240,80
3732 / 348 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Casseformi elevazione Concio 1-2-3-4 *2,00*185,20 2,00*0,60*3,200 Concio 5 *2,00*15,15 2,00*0,60*2,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	185,20			370,40		
		2,00	0,60	3,200		3,84		
		2,00	15,15			30,30		
		2,00	0,60	2,500		3,00		
	SOMMANO mq					407,54	22,21	9'051,46
3733 / 349 PA.OC.0002	<p>Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist</p> <p>Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pannello di finitura Concio 1 *185,20 Concio 2 *15,15</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>		185,20			185,20		
			15,15			15,15		
	SOMMANO m2					200,35	6,63	1'328,32
3734 / 350 I.01.012.c	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100</p> <p>Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Per lavori eseguiti all'aperto.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 349 [m2 200.35] *[1/3^2]*2,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	0,11			2,000	44,08		
	SOMMANO ml					44,08	9,75	429,78
	A R I P O R T A R E							114'583'919,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'583'919,38
3735 / 351 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Riempimento a tergo paratia Muri tipo 1 *0,32*[66,00+10] Pali senza tiranti *1,45*59,00 Pal con un ordine di tiranti *3,00*70,00</p>	0,32 1,45 3,00	76,00 59,00 70,00			24,32 85,55 210,00		
	SOMMANO mc					319,87	94,71	30'294,89
3736 / 352 I.01.013.d	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 120</p> <p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 350 [ml 44.08]</p>					44,08		
	SOMMANO ml					44,08	1,71	75,38
3737 / 353 E.01.030.d	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 349 [m2 200.35] 2,40*66,000</p>		2,40	66,000		200,35 158,40		
	SOMMANO mq					358,75	2,97	1'065,49
3738 / 354 E.01.001.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE</p> <p>Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno [60+6]*1,200*2,950</p>		66,00	1,200	2,950	233,64		
	A R I P O R T A R E					233,64		114'615'355,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					233,64		114'615'355,14
	SOMMANO mc					233,64	26,62	6'219,50
3739 / 355 I.01.050.1.b	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200 A 249 Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, ... suto sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 66,00		66,00			66,00		
	SOMMANO ml					66,00	41,67	2'750,22
3740 / 3287 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Muro di invito *2,00*[(1,8+10)]*0,500	2,00	11,80		0,500	11,80		
	SOMMANO mq					11,80	22,21	262,08
3741 / 3289 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione *10,00*1,450*0,400		10,00	1,450	0,400	5,80		
	SOMMANO mc					5,80	118,22	685,68
3742 / 3290 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Muro tipo 1 *2,00*10,00*1,450 Muro tipo 1 *2,00*10,00*0,400	2,00 2,00	10,00 10,00	1,450 0,400		29,00 8,00		
	A RIPORTARE					37,00		114'625'272,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					37,00		114'625'272,62
	SOMMANO mq					37,00	22,21	821,77
3743 / 3291 I.02.001.b	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X40X12 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio dosato con 300 kg di cemento 325, ubicate secondo la massima pendenza delle scarpate e delle pendici del terreno, compreso i ... etallica, l'esecuzione del raccordo alla pavimentazione con strato di conglomerato bituminoso, nonchè ogni altro onere. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno [132+66]	198,00				198,00		
	SOMMANO ml					198,00	17,01	3'367,98
3744 / 3292 PA.OC.0002	Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 149 - 14SX - Paratia Km 49+300 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pannello di finitura Elevazione muri di risvolto *10,00*1,250		10,00	1,250		12,50		
	SOMMANO m2					12,50	6,63	82,88
	15DX - Paratia Km 49+560 (Cat 150)							
3745 / 433 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRISALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Rete elettrosaldada Ø6/20x20 [2.29kg/m2] *[90+13+85+107+375+785]* 2,290	1455,00			2,290	3'331,95		
	SOMMANO kg					3'331,95	1,43	4'764,69
3746 / 441 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno riepmimento a tergo del pannello rivestito in pietra Pali Ø800 int. 1.00							
	A RIPIORTARE							114'634'309,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'634'309,94
	Pali Ø800 int. 1.00 Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 10m *28,42*0,450 Tratto 2 - L=14.0m - sviluppo 10m *46,00*0,550 Tratto 3 - L=17.0m - sviluppo 27m *180,00*0,650 Tratto 4 - L=21.0m - sviluppo 80m *731,00*0,750 Tratto 5- L=17.0m - sviluppo 23m *156,00*0,650 Tratto 6- L=14.0m - sviluppo 10m *49,00*0,550 Tratto 7 - L=16.0m - sviluppo 13m *41,00*0,450 Cordolo Asezione=0.154mq *180,00*0,150 SOMMANO mc		28,42 46,00 180,00 731,00 156,00 49,00 41,00 180,00	0,450 0,550 0,650 0,750 0,650 0,550 0,450 0,150	12,79 25,30 117,00 548,25 101,40 26,95 18,45 27,00	877,14	67,10	58'856,09
3747 / 442 PA.OC.0002	Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno riempimento a tergo del pannello rivestito in pietra Pali Ø800 int. 1.00 Pali Ø800 int. 1.00 Tratto 1 - L=16.0m - sviluppo 10m *28,42 Tratto 2 - L=14.0m - sviluppo 10m *46,00 Tratto 3 - L=17.0m - sviluppo 27m *180,00 Tratto 4 - L=21.0m - sviluppo 80m *731,00 Tratto 5- L=17.0m - sviluppo 23m *156,00 Tratto 6- L=14.0m - sviluppo 10m *49,00 Tratto 7 - L=16.0m - sviluppo 13m *41,00 SOMMANO m2		28,42 46,00 180,00 731,00 156,00 49,00 41,00		28,42 46,00 180,00 731,00 156,00 49,00 41,00	1'231,42	6,63	8'164,31
3748 / 443 E.01.013	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA Comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm eseguite sia verticalmente che orizzontalmente o comunque inclinate con l'impiego di idonea attrezzatura a rotazione o ... ura prestazione ed onere per dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva profondità' di perforazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno posto a quiconce 2.0x3.0 - Lunghezza 5.00 m riempimento a tergo del pannello rivestito in pietra Vedi voce n° 442 [m2 1 231.42] *[1/(2*3)]*5,000 SOMMANO ml	0,17			5,000	1'046,71		23'331,17
3749 / 444 E.01.001.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 180,00*1,200*0,600		180,00	1,200	0,600	129,60		
	A R I P O R T A R E					129,60		114'724'661,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					129,60		114'724'661,51
	SOMMANO mc					129,60	26,62	3'449,95
3750 / 445 I.01.013.f	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno [180+40]	220,00				220,00		
	SOMMANO ml					220,00	2,16	475,20
3751 / 446 I.01.050.1.a	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 125 A 199 Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, ... suto sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 180,00		180,00			180,00		
	SOMMANO ml					180,00	32,10	5'778,00
3752 / 447 I.02.055	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... ASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm ² , per copertura di cunicoli, cassonetti, drenaggi, elementi di canalette, per ... nti o risalti, escluso l'eventuale fondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Violetta prefabbricata sopra cordolo *180,00*[1,4+,3]		180,00		1,700	306,00		
	SOMMANO mq					306,00	18,80	5'752,80
3753 / 451 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Riempimento a tergo paratia Muri *0,25*50,00 Pali senza tiranti *1,65*23,00 Pali con un ordine di tiranti *2,87*20,00	0,25 1,65 2,87	50,00 23,00 20,00			12,50 37,95 57,40		
	A RIPORTARE					107,85		114'740'117,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					107,85		114'740'117,46
	Pali con due ordini di tiranti *4,80*50,00 Pali con tre ordini di tiranti *7,50*80,00	4,80 7,50	50,00 80,00			240,00 600,00		
	SOMMANO mc					947,85	94,71	89'770,87
3754 / 457 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio muri *4905,00		4905,00			4'905,00		
	SOMMANO kg					4'905,00	1,11	5'444,55
3755 / 458 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Concio 1 *5,00*0,500*1,850 Concio 2 *15,00*0,600*2,700 Concio 3 *15,00*0,600*2,700 Concio 4 *5,00*0,500*1,850		5,00 15,00 15,00 5,00	0,500 0,600 0,600 0,500	1,850 2,700 2,700 1,850	4,63 24,30 24,30 4,63		
	SOMMANO mc					57,86	118,22	6'840,21
3756 / 459 I.02.055	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... ASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm ² , per copertura di cunicoli, cassonetti, drenaggi, elementi di canalette, per ... nti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Copertina prefabbricata testa muro *40,00*1,000		40,00		1,000	40,00		
	SOMMANO mq					40,00	18,80	752,00
3757 / 460 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							114'842'925,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'842'925,09
	Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Casseformi elevazione Concio 1 *2,00*8,16 2,00*0,50*1,850 Concio 2 *2,00*40,20 2,00*0,60*2,700 Concio 3 *2,00*40,20 2,00*0,60*2,700 Concio 4 *2,00*8,16 2,00*0,50*1,850	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	8,16 0,50 40,20 0,60 40,20 0,60 8,16 0,50	1,850 2,700		16,32 1,85 80,40 3,24 80,40 3,24 16,32 1,85		
	SOMMANO mq					203,62	22,21	4'522,40
3758 / 461 PA.OC.0002	Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pannello di finitura Concio 1 *8,16 Concio 2 *40,20 Concio 3 *40,20 Concio 4 *8,16		8,16 40,20 40,20 8,16			8,16 40,20 40,20 8,16		
	SOMMANO m2					96,72	6,63	641,25
3759 / 462 I.01.012.c	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100 Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 461 [m2 96.72] *[1/3^2]*2,000	0,11			2,000	21,28		
	SOMMANO ml					21,28	9,75	207,48
3760 / 463 I.01.013.d	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 120 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 462 [ml 21.28]					21,28		
	SOMMANO ml					21,28	1,71	36,39
3761 / 464 E.01.030.d	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura							
	A R I P O R T A R E							114'848'332,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'848'332,61
	<p>CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 461 [m2 96.72] 2,20*40,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		2,20	40,000		96,72 88,00 <hr/> 184,72	2,97	548,62
3762 / 465 E.01.001.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMI PROVENIENTE DA CAVE</p> <p>Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi.</p> <p>Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 40,00*1,100*2,400</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		40,00	1,100	2,400	105,60 <hr/> 105,60	26,62	2'811,07
3763 / 466 I.01.050.1.b	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200 A 249</p> <p>Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, ... suto sintetico.</p> <p>Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure).</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 40,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		40,00			40,00 <hr/> 40,00	41,67	1'666,80
3764 / 3294 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Muro di invito *2,00*[(1,8+10)]*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	11,80		0,500	11,80 <hr/> 11,80	22,21	262,08
3765 / 3296 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità</p>							
	A R I P O R T A R E							114'853'621,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'853'621,18
	<p>al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione *10,00*1,200*0,400</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		10,00	1,200	0,400	4,80		
						4,80	118,22	567,46
3766 / 3297 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Muro tipo 1 *2,00*10,00*1,200 Muro tipo 1 *2,00*10,00*0,400</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	10,00	1,200		24,00		
		2,00	10,00	0,400		8,00		
						32,00	22,21	710,72
3767 / 3298 I.02.001.b	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X40X12</p> <p>In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio dosato con 300 kg di cemento 325, ubicate secondo la massima pendenza delle scarpate e delle pendici del terreno, compreso i ... etallica, l'esecuzione del raccordo alla pavimentazione con strato di conglomerato bituminoso, nonchè ogni altro onere. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno [181+40]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	221,00				221,00		
						221,00	17,01	3'759,21
3768 / 3299 PA.OC.0002	<p>Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 150 - 15DX - Paratia Km 49+560 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pannello di finitura Elevazione muri di risvolto *10,00*1,250</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>		10,00	1,250		12,50		
						12,50	6,63	82,88
	17DX - Paratia Km 50+990 (Cat 152)							
3769 / 360 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p>							
	A R I P O R T A R E							114'858'741,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'858'741,45
	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio muri *8809,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		8809,00			8'809,00		
						8'809,00	1,11	9'777,99
3770 / 361 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Concio 1 *15,00*0,500*1,800 Concio 2-3-4-5 *60,00*0,600*2,650 Concio 6 *15,00*0,500*1,800</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		15,00	0,500	1,800	13,50		
			60,00	0,600	2,650	95,40		
			15,00	0,500	1,800	13,50		
						122,40	118,22	14'470,13
3771 / 362 I.02.055	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... ASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO</p> <p>Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm², per copertura di cunicoli, cassonetti, drenaggi, elementi di canalette, per ... nti o risalti, escluso l'eventuale fondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Copertina prefabbricata testa muro *90,00*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		90,00		1,000	90,00		
						90,00	18,80	1'692,00
3772 / 363 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Casseforme elevazione Concio 1 *2,00*26,46 2,00*0,50*1,800 Concio 2-3-4-5 *2,00*152,20 2,00*0,60*2,650 Concio 6 *2,00*27,32 2,00*0,60*1,800</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	26,46			52,92		
		2,00	0,50	1,800		1,80		
		2,00	152,20			304,40		
		2,00	0,60	2,650		3,18		
		2,00	27,32			54,64		
		2,00	0,60	1,800		2,16		
						419,10	22,21	9'308,21
	A R I P O R T A R E							114'893'989,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'893'989,78
3773 / 364 B.06.040	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE</p> <p>di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammorsato nella muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p> <p>Pannello di finitura Concio 1 *26,46 Concio 2-3-4-5 *152,20 Concio 6 *27,32</p>							
	SOMMANO mq					205,98	36,66	7'551,23
3774 / 365 I.01.012.c	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100</p> <p>Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Per lavori eseguiti all'aperto.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 364 [mq 205.98] *[1/3^2]*2,000</p>	0,11			2,000	45,32		
	SOMMANO ml					45,32	9,75	441,87
3775 / 366 I.01.013.d	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 120</p> <p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 365 [ml 45.32]</p>					45,32		
	SOMMANO ml					45,32	1,71	77,50
3776 / 367 E.01.030.d	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 364 [mq 205.98] 2,200*90,000</p>				2,200	90,000		
	SOMMANO mq					403,98	2,97	1'199,82
	A R I P O R T A R E							114'903'260,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'903'260,20
3777 / 368 E.01.001.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 90,00*1,100*2,300 SOMMANO mc		90,00	1,100	2,300	227,70		
						227,70	26,62	6'061,37
3778 / 369 I.01.013.f	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 90,00 SOMMANO ml					90,00		
						90,00	2,16	194,40
3779 / 370 I.01.050.1.b	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200 A 249 Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, ... suto sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 90,00 SOMMANO ml		90,00			90,00		
						90,00	41,67	3'750,30
3780 / 3301 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Muro di invito *2,00*[(1,8+10)]*0,500 SOMMANO mq	2,00	11,80		0,500	11,80		
						11,80	22,21	262,08
	A R I P O R T A R E							114'913'528,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'913'528,35
3781 / 3303 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione *10,00*1,350*0,400</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		10,00	1,350	0,400	5,40		
						5,40	118,22	638,39
3782 / 3304 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Muro tipo 1 *2,00*10,00*1,350 Muro tipo 1 *2,00*10,00*0,400</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	10,00	1,350		27,00		
		2,00	10,00	0,400		8,00		
						35,00	22,21	777,35
3783 / 3305 I.02.001.b	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X40X12</p> <p>In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio dosato con 300 kg di cemento 325, ubicate secondo la massima pendenza delle scarpate e delle pendici del terreno, compreso i ... etallica, l'esecuzione del raccordo alla pavimentazione con strato di conglomerato bituminoso, nonchè ogni altro onere.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 90,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					90,00		
						90,00	17,01	1'530,90
3784 / 3306 PA.OC.0002	<p>Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist</p> <p>Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pannello di finitura Elevazione muri di risolto *10,00*1,250</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>		10,00	1,250		12,50		
						12,50	6,63	82,88
3785 / 4219	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -							
	A R I P O R T A R E							114'916'557,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'916'557,87
B.03.030.a	<p>CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Riempimento a tergo paratia Muro tipo 1 *0,23*90,00 Muro tipo 2 *0,12*10,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	0,23 0,12	90,00 10,00			20,70 1,20 21,90	94,71	2'074,15
3786 / 4220 B.05.050.b	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - IN ACCIAIO INOX AISI 316L</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 152 - 17DX - Paratia Km 50+990 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Rete elettrosaldada Ø6/20x20 [2.29kg/m²] *[189+8]*2,290</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p style="text-align: center;">18DX - Muro di controripa Km 51+870 (Cat 153)</p>	197,00			2,290	451,13 451,13	6,10	2'751,89
3787 / 533 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio muri *4500,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		4500,00			4'500,00 4'500,00	1,11	4'995,00
3788 / 534 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Concio 1-5 *123,00*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		123,00	0,500		61,50 61,50	118,22	7'270,53
	A R I P O R T A R E							114'933'649,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'933'649,44
3789 / 535 I.02.055	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... ASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO</p> <p>Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente $R_{ck} \Rightarrow 30$ N/mm², per copertura di cunicoli, cassonetti, drenaggi, elementi di canalette, per ... nti o risalti, escluso l'eventuale fondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Copertina prefabbricata testa muro *70,00*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		70,00		1,000	70,00		
						70,00	18,80	1'316,00
3790 / 536 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Casseformi elevazione Concio 1-5 *2,00*123,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	123,00			246,00		
						246,00	22,21	5'463,66
3791 / 537 B.06.040	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE</p> <p>di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammorsato nella muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pannello di finitura Concio 1-5 *123,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		123,00			123,00		
						123,00	36,66	4'509,18
3792 / 538 I.01.012.c	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100</p> <p>Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Per lavori eseguiti all'aperto.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 537 [mq 123.00] *[1/3^2]*2,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	0,11			2,000	27,06		
						27,06	9,75	263,84
3793 / 539	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-							
	A R I P O R T A R E							114'945'202,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'945'202,12
I.01.013.d	<p>MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 120</p> <p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 538 [ml 27.06]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					27,06		
3794 / 540 E.01.030.d	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 537 [mq 123.00] 70,00*2,200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		70,00	2,200		123,00 154,00		
3795 / 541 E.01.001.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE</p> <p>Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi.</p> <p>Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 70,00*1,100*1,650</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		70,00	1,100	1,650	127,05		
3796 / 542 I.01.013.f	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220</p> <p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 60,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					60,00		
3797 / 543 I.01.050.1.b	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200 A 249</p>					60,00		
	A R I P O R T A R E							114'949'582,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							114'949'582,75
	Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, ... suto sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 60,00		60,00			60,00		
	SOMMANO ml					60,00	41,67	2'500,20
3798 / 3308 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Muro di invito *2,00*[(1,8+10)]*0,500	2,00	11,80		0,500	11,80		
	SOMMANO mq					11,80	22,21	262,08
3799 / 3310 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione *10,00*1,250*0,400		10,00	1,250	0,400	5,00		
	SOMMANO mc					5,00	118,22	591,10
3800 / 3311 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Muro tipo 1 *2,00*10,00*1,250 Muro tipo 1 *2,00*10,00*0,400	2,00 2,00	10,00 10,00	1,250 0,400		25,00 8,00		
	SOMMANO mq					33,00	22,21	732,93
3801 / 3312	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -							
	A RIPORTARE							114'953'669,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'953'669,06
B.03.030.a	<p>CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Riempimento a tergo muro Muro tipo 1 *0,20*70,00 Muro tipo 2 *0,12*10,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	0,20 0,12	70,00 10,00			14,00 1,20 <hr/> 15,20	94,71	1'439,59
3802 / 3313 I.02.001.b	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X40X12</p> <p>In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio dosato con 300 kg di cemento 325, ubicate secondo la massima pendenza delle scarpate e delle pendici del terreno, compreso i ... etallica, l'esecuzione del raccordo alla pavimentazione con strato di conglomerato bituminoso, nonchè ogni altro onere. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 75,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					75,00 <hr/> 75,00	17,01	1'275,75
3803 / 3314 B.05.050.b	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - IN ACCIAIO INOX AISI 316L</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Rete elettrosaldata Ø6/20x20 [2.29kg/m2] *[126+8]*2,290</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	134,00			2,290	306,86 <hr/> 306,86	6,10	1'871,85
3804 / 3315 PA.OC.0002	<p>Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 153 - 18DX - Muro di controripa Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pannello di finitura Elevazione muri di risvolto *10,00*1,250</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p> <p style="text-align: center;">19SX - Paratia Km 51+870 (Cat 154)</p>		10,00	1,250		12,50 <hr/> 12,50	6,63	82,88
	A R I P O R T A R E							114'958'339,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'958'339,13
3805 / 375 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio muri *7727,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		7727,00			7727,00		
						7727,00	1,11	8'576,97
3806 / 376 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Concio 1 *15,00*0,600*2,800 Concio 2 *15,00*0,600*2,900 Concio 3-4 *30,00*0,600*2,650</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		15,00	0,600	2,800	25,20		
			15,00	0,600	2,900	26,10		
			30,00	0,600	2,650	47,70		
						99,00	118,22	11'703,78
3807 / 377 I.02.055	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... ASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO</p> <p>Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm², per copertura di cunicoli, cassonetti, drenaggi, elementi di canalette, per ... nti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Copertina prefabbricata testa muro *60,00*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		60,00		1,000	60,00		
						60,00	18,80	1'128,00
3808 / 378 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Casseformi elevazione Concio 1 *2,00*42,20 2,00*0,60*2,800 Concio 2 *2,00*44,36 2,00*0,60*2,900</p>	2,00	42,20			84,40		
		2,00	0,60	2,800		3,36		
		2,00	44,36			88,72		
		2,00	0,60	2,900		3,48		
	A R I P O R T A R E					179,96		114'979'747,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					179,96		114'979'747,88
	Concio 3-4 *2,00*77,36 2,00*0,60*2,650	2,00 2,00	77,36 0,60	2,650		154,72 3,18		
	SOMMANO mq					337,86	22,21	7'503,87
3809 / 379 B.06.040	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammorsato nella muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pannello di finitura Concio 1 *42,20 Concio 2 *44,36 Concio 3-4 *77,36		42,20 44,36 77,36			42,20 44,36 77,36		
	SOMMANO mq					163,92	36,66	6'009,31
3810 / 380 I.01.012.c	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100 Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 379 [mq 163.92] *[1/3^2]*2,000	0,11			2,000	36,06		
	SOMMANO ml					36,06	9,75	351,59
3811 / 381 I.01.013.d	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO- MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 120 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 380 [ml 36.06]					36,06		
	SOMMANO ml					36,06	1,71	61,66
3812 / 382 E.01.030.d	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 379 [mq 163.92]					163,92		
	A R I P O R T A R E					163,92		114'993'674,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					163,92		114'993'674,31
	60,00*2,200 SOMMANO mq		60,00	2,200		132,00 295,92	2,97	878,88
3813 / 383 E.01.001.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 60,00*1,100*2,600		60,00	1,100	2,600	171,60 171,60	26,62	4'567,99
3814 / 384 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Rete elettrosaldata Ø6/20x20 [2.29kg/m2] *152,00*2,290	152,00			2,290	348,08 348,08	1,43	497,75
3815 / 385 I.01.013.f	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 60,00					60,00 60,00	2,16	129,60
3816 / 386 I.01.050.1.b	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200 A 249 Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, ... suto sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 60,00		60,00			60,00 60,00	41,67	2'500,20
	A RIPORTARE							115'002'248,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							115'002'248,73
3817 / 3317 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Muro di invito *2,00*[(1,8+10)]*0,500</p>	2,00	11,80		0,500	11,80		
	SOMMANO mq					11,80	22,21	262,08
3818 / 3319 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionata a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione *10,00*1,650*0,400</p>		10,00	1,650	0,400	6,60		
	SOMMANO mc					6,60	118,22	780,25
3819 / 3320 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Muro tipo 1 *2,00*10,00*1,650 Muro tipo 1 *2,00*10,00*0,400</p>	2,00 2,00	10,00 10,00	1,650 0,400		33,00 8,00		
	SOMMANO mq					41,00	22,21	910,61
3820 / 3321 I.02.001.b	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X40X12</p> <p>In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio dosato con 300 kg di cemento 325, ubicate secondo la massima pendenza delle scarpate e delle pendici del terreno, compreso i ... etallica, l'esecuzione del raccordo alla pavimentazione con strato di conglomerato bituminoso, nonchè ogni altro onere.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno</p>							
	A R I P O R T A R E							115'004'201,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							115'004'201,67
	60,00 SOMMANO ml					60,00		
						60,00	17,01	1'020,60
3821 / 3322 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Riempimento a tergo paratia Muro *0,25*80,00	0,25	80,00			20,00		
	SOMMANO mc					20,00	94,71	1'894,20
3822 / 3323 PA.OC.0002	Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 154 - 19SX - Paratia Km 51+870 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pannello di finitura Elevazione muri di risvolto *10,00*1,250		10,00	1,250		12,50		
	SOMMANO m2					12,50	6,63	82,88
	20DX - Paratia viab. comunale 4 (Cat 155)							
3823 / 391 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio muri *13400,00					13'400,00		
	SOMMANO kg				13400,00	13'400,00		
						13'400,00	1,11	14'874,00
3824 / 392 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri							
	A R I P O R T A R E							115'022'073,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							115'022'073,35
	Concio 1-2 *30,00*0,600*2,800 Concio 3-4 *30,00*0,600*3,600 Concio 5-6 *30,00*0,600*2,750 SOMMANO mc		30,00 30,00 30,00	0,600 0,600 0,600	2,800 3,600 2,750	50,40 64,80 49,50		
						164,70	118,22	19'470,83
3825 / 393 I.02.055	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... ASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm ² , per copertura di cunicoli, cassonetti, drenaggi, elementi di canalette, per ... nti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Copertina prefabbricata testa muro *90,00*1,000 SOMMANO mq		90,00		1,000	90,00		
						90,00	18,80	1'692,00
3826 / 394 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Casseformi elevazione Concio 1-2 *2,00*83,46 2,00*0,60*2,800 Concio 3-4 *2,00*106,30 2,00*0,60*3,600 Concio 5-6 *2,00*82,60 2,00*0,60*2,750 SOMMANO mq	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	83,46 0,60 106,30 0,60 82,60 0,60		2,800 3,600 2,750	166,92 3,36 212,60 4,32 165,20 3,30		
						555,70	22,21	12'342,10
3827 / 395 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Riempimento a tergo paratia *0,30*100,00 SOMMANO mc	0,30	100,00			30,00		
						30,00	94,71	2'841,30
3828 / 396 B.06.040	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammassato nella muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							115'058'419,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							115'058'419,58
	<p>Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pannello di finitura Concio 1-2 *83,46 Concio 3-4 *106,30 Concio 5-6 *82,60</p>		83,46 106,30 82,60			83,46 106,30 82,60		
	SOMMANO mq					272,36	36,66	9'984,72
3829 / 397 I.01.012.c	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100</p> <p>Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 396 [mq 272.36] *[1/3^2]*2,000</p>	0,11			2,000	59,92		
	SOMMANO ml					59,92	9,75	584,22
3830 / 398 I.01.013.d	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 120</p> <p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 397 [ml 59.92]</p>					59,92		
	SOMMANO ml					59,92	1,71	102,46
3831 / 399 E.01.030.d	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 396 [mq 272.36] 2,20*90,000</p>		2,20	90,000		272,36 198,00		
	SOMMANO mq					470,36	2,97	1'396,97
3832 / 400 E.01.001.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE</p> <p>Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e</p>							
	A R I P O R T A R E							115'070'487,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							115'070'487,95
	terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 90,00*1,100*2,750 SOMMANO mc		90,00	1,100	2,750	272,25		
						272,25	26,62	7'247,30
3833 / 401 I.01.013.f	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 90,00 SOMMANO ml					90,00		
						90,00	2,16	194,40
3834 / 402 I.01.050.1.b	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200 A 249 Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, ... suto sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 90,00 SOMMANO ml		90,00			90,00		
						90,00	41,67	3'750,30
3835 / 3327 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione *10,00*1,550*0,400 SOMMANO mc		10,00	1,550	0,400	6,20		
						6,20	118,22	732,96
3836 / 3328 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	A R I P O R T A R E							115'082'412,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							115'082'412,91
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Muro tipo 1 *2,00*10,00*1,550 Muro tipo 1 *2,00*10,00*0,400 SOMMANO mq	2,00 2,00	10,00 10,00	1,550 0,400		31,00 8,00 39,00	22,21	866,19
3837 / 3329 I.02.001.b	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X40X12 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio dosato con 300 kg di cemento 325, ubicate secondo la massima pendenza delle scarpate e delle pendici del terreno, compreso i ... etallica, l'esecuzione del raccordo alla pavimentazione con strato di conglomerato bituminoso, nonchè ogni altro onere. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 90,00 SOMMANO ml					90,00 90,00	17,01	1'530,90
3838 / 3330 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRORALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Rete elettrosaldato Ø6/20x20 [2.29kg/m2] *248,00*2,290 SOMMANO kg	248,00			2,290	567,92 567,92	1,43	812,13
3839 / 3331 PA.OC.0002	Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 155 - 20DX - Paratia viab. comunale 4 SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pannello di finitura Elevazione muri di risvolto *10,00*1,250 SOMMANO m2 CV04 - Cavalcavia Agricola Merse (Cat 161) CV03 - Spalle (SbCat 50)		10,00	1,250		12,50 12,50	6,63	82,88
3840 / 2182 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	A R I P O R T A R E							115'085'705,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							115'085'705,01
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 50 - CV03 - Spalle elevazione -spalla 1 (area di sezione rilevata in cad = 16.18 mq) *16,18*6,95	16,18	6,95			112,45		
	-soletta flottante (area di sezione rilevata in cad = 1.73mq) *1,73*5,93	1,73	5,93			10,26		
	-muri d'ala *2,00*8,63*5,770	2,00	8,63	5,770		99,59		
	-spalla 2 (area di sezione rilevata in cad = 14.97 mq) *14,97*7,42	14,97	7,42			111,08		
	-soletta flottante (area di sezione rilevata in cad = 1.73 mq) *1,73*6,80	1,73	6,80			11,76		
	-muri d'ala (area di prospetto rilevata in cad 63.06 mq) *2,00*7,72*5,940	2,00	7,72	5,940		91,71		
	SOMMANO mc					436,85	126,05	55'064,94
3841 / 2192 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 50 - CV03 - Spalle Acciaio elevazione Spalla 1 *[31426+12511] Spalla 2 *[17856,00+8376]		43937,00 26232,00			43'937,00 26'232,00		
	SOMMANO kg					70'169,00	1,11	77'887,59
3842 / 2194 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 50 - CV03 - Spalle elevazione -spalla 1 terminali (area di sezione rilevata in cad = 18.03 mq) *2,00*18,03 9,30*4,000 9,30*2,550 9,30*1,200 9,30*1,600 9,30*9,000 -paraghiaia terminali(area di sezione rilevata in cad =1.76 mq) *2,00*1,76 9,30*1,310 9,30*0,420 9,30*0,940 9,30*0,430 9,30*2,390 -soletta flottante *8,30*0,300 -muri d'ala (area di prospetto rilevata in cad 65.86 mq) 2,00*0,400*12,670	2,00	18,03 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30			36,06 37,20 23,72 11,16 14,88 83,70		
		2,00	1,76 9,30 9,30 9,30 9,30			3,52 12,18 3,91 8,74 4,00		
			9,30 8,30		2,390 0,300	22,23 2,49		
		2,00		0,400	12,670	10,14		
	-spalla 2 terminali (area di sezione rilevata in cad = 10.55 mq *2,00*10,55	2,00	10,55			21,10		
	A R I P O R T A R E					295,03		115'218'657,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					295,03		115'218'657,54
	9,35*5,110		9,35		5,110	47,78		
	9,35*1,240		9,35		1,240	11,59		
	9,35*0,500		9,35		0,500	4,68		
	9,35*6,490		9,35		6,490	60,68		
	-paraghaia terminali (area di sezione rilevata in cad =1.77 mq) *2,00*1,77	2,00	1,77			3,54		
	9,35*1,060		9,35		1,060	9,91		
	9,35*0,420		9,35		0,420	3,93		
	9,35*0,290		9,35		0,290	2,71		
	9,35*1,040		9,35		1,040	9,72		
	9,35*0,440		9,35		0,440	4,11		
	9,35*2,300		9,35		2,300	21,51		
	-soletta flottante *8,69*0,300		8,69		0,300	2,61		
	-muri d'ala (area di prospetto rilevata in cad 63.06 mq) *(2*2)*63,06]	252,24				252,24		
	terminali *2,00*0,400*[(3+3,25+3,44)]	2,00		0,400	9,690	7,75		
	SOMMANO mq					737,79	22,21	16'386,32
	CV05 - Appoggi e giunti (SbCat 52)							
3843 / 2187 B.07.025.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC (%) Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/ EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti Detrazione *4,00*[24,25-30]*83,060	4,00	-5,75	83,060		-1'910,38		
	SI DETRAGGONO %					-1'910,38	30,00	-573,11
3844 / 2188 B.07.050.d	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300 Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti impalcato *6,15 6,88		6,15 6,88			6,15 6,88		
	SOMMANO ml					13,03	2'396,89	31'231,48
3845 / 2189 B.07.052.d	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... ARMATO - - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 300 MM (%) Di cui alla voce precedente. PER ESCURSIONI TRASVERSALI OLTRE A 50 MM. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti 100,00*13,03	100,00	13,03			1'303,00		
	SOMMANO %					1'303,00	20,00	260,60
3846 / 2190	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... DI							
	A RIPO RTARE							115'265'962,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							115'265'962,83
B.07.060.d	<p>CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300</p> <p>Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in ... natura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti marciapiede *[2*2]*0,75</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	4,00	0,75			3,00		
						3,00	397,58	1'192,74
3847 / 2191 B.07.025.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC</p> <p>Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/ EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti Ø400, h=193mm, V=24.25 *4,00*24,25</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO dmc</p>	4,00	24,25			97,00		
						97,00	83,06	8'056,82
3848 / 3401 B.07.019.b	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - INGHISAGGIO APPOGGI - - PER APPOGGIO FINO A 5000 kN</p> <p>Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte ... zo eventuali ponteggi ed impalcature od attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti 4,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,00		
						4,00	403,74	1'614,96
3849 / 3649 PA.OC.0042	<p>Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 52 - CV05 - Appoggi e giunti Cuscinetti *4,00*3,00*2,500*0,400</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO dam3</p>	4,00	3,00	2,500	0,400	12,00		
						12,00	62,14	745,68
	CV06 - Impalcati/solette (SbCat 53)							
3850 / 2183 B.03.035.d	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p>							
	A R I P O R T A R E							115'277'573,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							115'277'573,03
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette soletta *106,00		106,00			106,00		
	SOMMANO mc					106,00	132,58	14'053,48
3851 / 2184 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette Baggioli e ritegni - Spalla 1 *[0,5+2,1] Baggioli e ritegni - Spalla 2 *[0,48+2,1]		2,60			2,60		
	SOMMANO mc		2,58			2,58		
						5,18	126,05	652,94
3852 / 2185 PA.OC.0008	OPERE D'ARTE ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN A ... 10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - VARO DAL BASSO Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette carpenteria impalcato *95464,00		95464,00			95'464,00		
	SOMMANO kg					95'464,00	2,57	245'342,48
3853 / 2186 B.04.016	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm ² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette predalles 2,00*1,20*41,000 4,60*41,000	2,00	1,20	41,000		98,40		
	SOMMANO mq		4,60	41,000		188,60		
						287,00	35,51	10'191,37
3854 / 2193 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette Soletta di copertura *32244,00 Soletta flottante *2,00*990,00	2,00		32244,00		32'244,00		
			990,00			1'980,00		
	A R I P O R T A R E					34'224,00		115'547'813,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					34'224,00		115'547'813,30
	Spalla 1 - baggioli e ritegni *2,00*190,00 Spalla 2 - baggioli e ritegni *2,00*190,00	2,00 2,00	190,00 190,00			380,00 380,00		
	SOMMANO kg					34'984,00	1,11	38'832,24
3855 / 2195 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 53 - CV06 - Impalcati/solette solette di copertura area di sezione misurata in cad=2.91 mq *2,00*2,91 marciapiede interno *2,00*41,00*0,180 spalla 1- baggioli *[2*2]*1,00*0,200 spalla 2 baggioli *[2*2]*1,00*0,200	2,00 2,00 4,00 4,00	2,91 41,00 1,00 1,00			5,82 14,76 0,80 0,80		
	SOMMANO mq					22,18	22,21	492,62
	CV07 - Sovrastruttura (SbCat 54)							
3856 / 2197 B.06.081.a	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10 Su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impianti approvati dalla Direz ... bricate e applicate a caldo; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura 6,68*41,000		6,68	41,000		273,88		
	SOMMANO mq					273,88	9,30	2'547,08
3857 / 2198 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura 0,50*6,15*41,000*0,150	0,50	6,15	41,000	0,150	18,91		
	SOMMANO mc					18,91	24,26	458,76
3858 / 2199 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di							
	A R I P O R T A R E							115'590'144,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							115'590'144,00
	rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura Base *6,15*41,000*0,080 SOMMANO mc		6,15	41,000	0,080	20,17		
						20,17	130,04	2'622,91
3859 / 2200 D.01.043.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura 2,00*6,15*41,000 SOMMANO mq	2,00	6,15	41,000		504,30		
						504,30	1,08	544,64
3860 / 2201 D.01.036.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 54 - CV07 - Sovrastruttura usura drenante *6,15*41,000 SOMMANO mq x 4 cm		6,15	41,000		252,15		
						252,15	11,51	2'902,25
	CV13 - Opere di finitura (SbCat 60)							
3861 / 2196 PA.OC.0034	OPERE D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 20/0 ... l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 60 - CV13 - Opere di finitura veletta *2,00*41,00*0,550 SOMMANO mq	2,00	41,00		0,550	45,10		
						45,10	48,28	2'177,43
3862 / 2675 B.06.040	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammassato nella muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.							
	A R I P O R T A R E							115'598'391,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							115'598'391,23
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 60 - CV13 - Opere di finitura Finitura spalle *2,00*74,00 Finitura spalle *2,00*67,00 Finitura spalle *1,00*7,40*7,400 Finitura spalle *1,00*6,75*6,900	2,00 2,00 1,00 1,00	74,00 67,00 7,40 6,75			148,00 134,00 54,76 46,58		
	SOMMANO mq					383,34	36,66	14'053,24
	CV15 - Segnaletica (SbCat 62)							
3863 / 2202 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 62 - CV15 - Segnaletica laterali *4,00*41,00	4,00	41,00			164,00		
	SOMMANO ml					164,00	0,45	73,80
3864 / 2203 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 161 - CV04 - Cavalcavia Agricola Merse SbCat 62 - CV15 - Segnaletica - centrale *2,00*41,00	2,00	41,00			82,00		
	SOMMANO ml					82,00	0,48	39,36
	21DX - Muro di sostegno (Cat 162) OM01 - Opere di sostegno (SbCat 130)							
3865 / 548 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio muri *11708,00		11708,00			11'708,00		
	SOMMANO kg					11'708,00	1,11	12'995,88
3866 / 549 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35							
	A R I P O R T A R E							115'625'553,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							115'625'553,51
	N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Muro tipo 4 *220,00*0,650		220,00	0,650		143,00		
	SOMMANO mc					143,00	118,22	16'905,46
3867 / 550 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Casseformi elevazione Muro tipo 4 *2,00*220,00	2,00	220,00			440,00		
	SOMMANO mq					440,00	22,21	9'772,40
3868 / 551 B.06.040	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammorsato nella muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pannello di finitura Muro tipo 4 *220,00		220,00			220,00		
	SOMMANO mq					220,00	36,66	8'065,20
3869 / 552 I.01.012.c	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100 Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 551 [mq 220.00] *[1/3^2]*2,000	0,11			2,000	48,40		
	SOMMANO ml					48,40	9,75	471,90
3870 / 553 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	A R I P O R T A R E							115'660'768,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							115'660'768,47
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Rete elettrosaldata Ø6/20x20 [2.29kg/m2] *114,00*2,290 SOMMANO kg	114,00			2,290	261,06		
						261,06	1,43	373,32
3871 / 554 I.01.013.d	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 120 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 552 [ml 48.40] SOMMANO ml					48,40		
						48,40	1,71	82,76
3872 / 555 E.01.030.d	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 551 [mq 220.00] 2,200*95,000 SOMMANO mq			2,200	95,000	220,00 209,00		
						429,00	2,97	1'274,13
3873 / 556 E.01.001.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 95,00*1,100*2,300 SOMMANO mc		95,00	1,100	2,300	240,35		
						240,35	26,62	6'398,12
3874 / 557 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A RIPORTARE							115'668'896,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							115'668'896,80
	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Riempimento a tergo muro Muo *0,15*95,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	0,15	95,00			14,25		
						14,25	94,71	1'349,62
3875 / 558 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Barriera antiproiezione (si considera 28 Kg/mq) *95,00*2,200*28,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		95,00	2,200	28,000	5'852,00		
						5'852,00	3,92	22'939,84
3876 / 559 I.01.013.f	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220</p> <p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 95,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					95,00		
						95,00	2,16	205,20
3877 / 560 I.01.050.1.b	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200 A 249</p> <p>Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, ... suto sintetico.</p> <p>Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure).</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 95,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		95,00			95,00		
						95,00	41,67	3'958,65
3878 / 4221 I.02.001.b	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X40X12</p>							
	A R I P O R T A R E							115'697'350,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							115'697'350,11
	In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio dosato con 300 kg di cemento 325, ubicate secondo la massima pendenza delle scarpate e delle pendici del terreno, compreso i ... etallica, l'esecuzione del raccordo alla pavimentazione con strato di conglomerato bituminoso, nonchè ogni altro onere. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 162 - 21DX - Muro di sostegno SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 95,00					95,00		
	SOMMANO ml					95,00	17,01	1'615,95
	22 - Muro di sostegno rotatoria (Cat 163)							
3879 / 569 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, e ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Muro tipo 3 *2,00*14,40*1,200 2,00*4,000*1,200 Muro tipo 2 *2,00*86,40*1,400 2,00*5,800*1,400 Muro tipo 1 *2,00*128,60*1,500 2,00*8,700*1,500	2,00	14,40		1,200	34,56		
		2,00		4,000		1,200	9,60	
		2,00	86,40		1,400	241,92		
		2,00		5,800		1,400	16,24	
		2,00	128,60		1,500	385,80		
		2,00		8,700		1,500	26,10	
	SOMMANO mq					714,22	22,21	15'862,83
3880 / 570 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio muri *197251,00		197251,00			197'251,00		
	SOMMANO kg					197'251,00	1,11	218'948,61
3881 / 571 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Muro tipo 3 *62,28*0,800		62,28		0,800	49,82		
	A R I P O R T A R E					49,82		115'933'777,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					49,82		115'933'777,50
	Muro tipo 2 *[296,39+315,38]*0,850 Muro tipo 1 *1096,55*1,000		611,77 1096,55		0,850 1,000	520,00 1'096,55		
	SOMMANO mc					1'666,37	118,22	196'998,26
3882 / 572 I.02.055	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... ASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mm ² , per copertura di cunicoli, cassonetti, drenaggi, elementi di canalette, per ... nti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Soglia prefabbricata muro *230,00*1,000		230,00		1,000	230,00		
	SOMMANO mq					230,00	18,80	4'324,00
3883 / 573 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Muro tipo 3 *2,00*62,28 Muro tipo 2 *2,00*611,77 Muro tipo 1 *2,00*1095,55	2,00 2,00 2,00	62,28 611,77 1095,55			124,56 1'223,54 2'191,10		
	SOMMANO mq					3'539,20	22,21	78'605,63
3884 / 574 PA.OC.0002	Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vist Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilit ... d elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fede SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pannello di finitura Elevazione muri Muro tipo 3 *62,28 Muro tipo 2 *611,77 Muro tipo 1 *1096,55		62,28 611,77 1096,55			62,28 611,77 1'096,55		
	SOMMANO m2					1'770,60	6,63	11'739,08
3885 / 575 I.01.012.c	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100 Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno							
	A R I P O R T A R E							116'225'444,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							116'225'444,47
	Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 574 [m2 1 770.60] *[1/3^2]*2,000	0,11			2,000	389,53		
	SOMMANO ml					389,53	9,75	3'797,92
3886 / 576 I.01.013.d	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 120 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 575 [ml 389.53]					389,53		
	SOMMANO ml					389,53	1,71	666,10
3887 / 577 E.01.030.d	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 574 [m2 1 770.60] 230,00*3,000		230,00	3,000		1'770,60 690,00		
	SOMMANO mq					2'460,60	2,97	7'307,98
3888 / 578 E.01.001.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 230,00*1,500*7,200		230,00	1,500	7,200	2'484,00		
	SOMMANO mc					2'484,00	26,62	66'124,08
3889 / 579 I.01.013.f	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno							
	A R I P O R T A R E							116'303'340,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							116'303'340,55
	230,00					230,00		
	SOMMANO ml					230,00	2,16	496,80
3890 / 580 I.01.050.1.b	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200 A 249 Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, ... suto sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 163 - 22 - Muro di sostegno rotatoria SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 230,00		230,00			230,00		
	SOMMANO ml					230,00	41,67	9'584,10
	23DX - Fine intervento (Cat 164)							
3891 / 585 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 164 - 23DX - Fine intervento SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio muri *14941,00		14941,00			14'941,00		
	SOMMANO kg					14'941,00	1,11	16'584,51
3892 / 586 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 164 - 23DX - Fine intervento SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Tipo 4 *274,00*0,680 Tipo 5 *30,90*0,600		274,00 30,90	0,680 0,600		186,32 18,54		
	SOMMANO mc					204,86	118,22	24'218,55
3893 / 587 I.02.055	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... ASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, con conglomerato cementizio avente Rck=>30 N/mmq, per copertura di cunicoli, cassonetti, drenaggi, elementi di canalette, per ... nti o risalti, escluso l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 164 - 23DX - Fine intervento							
	A R I P O R T A R E							116'354'224,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							116'354'224,51
3894 / 588 B.04.001	SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Copertina prefabbricata testa muro *125,00*1,000 SOMMANO mq		125,00		1,000	125,00		
						125,00	18,80	2'350,00
3895 / 589 B.06.040	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 164 - 23DX - Fine intervento SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Casseformi elevazione Tipo 4 *2,00*274,00 Tipo 5 *2,00*30,90 SOMMANO mq	2,00	274,00			548,00		
		2,00	30,90			61,80		
						609,80	22,21	13'543,66
3896 / 590 I.01.012.c	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammorsato nella muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 164 - 23DX - Fine intervento SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Pannello di finitura Tipo4-5 *[274+30,9] SOMMANO mq		304,90			304,90		
						304,90	36,66	11'177,63
3897 / 591 I.01.013.d	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100 Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 164 - 23DX - Fine intervento SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 589 [mq 304.90] *[1/3^2]*2,000 SOMMANO ml	0,11			2,000	67,08		
						67,08	9,75	654,03
	A R I P O R T A R E							116'381'949,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							116'381'949,83
	Vedi voce n° 590 [ml 67.08]					67,08		
	SOMMANO ml					67,08	1,71	114,71
3898 / 592 E.01.030.d	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.							
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 164 - 23DX - Fine intervento SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 589 [mq 304.90] 2,20*125,000		2,20	125,000		304,90 275,00		
	SOMMANO mq					579,90	2,97	1'722,30
3899 / 593 E.01.001.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE							
	Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi.							
	Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 164 - 23DX - Fine intervento SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 125,00*1,100*2,600		125,00	1,100	2,600	357,50		
	SOMMANO mc					357,50	26,62	9'516,65
3900 / 594 I.02.001.b	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X40X12							
	In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio dosato con 300 kg di cemento 325, ubicate secondo la massima pendenza delle scarpate e delle pendici del terreno, compreso i ... etallica, l'esecuzione del raccordo alla pavimentazione con strato di conglomerato bituminoso, nonchè ogni altro onere.							
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 164 - 23DX - Fine intervento SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 125,00					125,00		
	SOMMANO ml					125,00	17,01	2'126,25
3901 / 595 I.01.013.f	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220							
	Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero.							
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 164 - 23DX - Fine intervento SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno							
	A R I P O R T A R E							116'395'429,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							116'395'429,74	
	125,00					125,00			
	SOMMANO ml					125,00	2,16	270,00	
3902 / 596 I.01.050.1.b	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200 A 249 Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, ... suto sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 164 - 23DX - Fine intervento SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 125,00		125,00			125,00			
	SOMMANO ml					125,00	41,67	5'208,75	
	24SX/DX - Muro cavalcavia (Cat 165)								
3903 / 603 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Acciaio muri *82395,00		82395,00			82'395,00			
	SOMMANO kg					82'395,00	1,11	91'458,45	
3904 / 604 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Muro tipo 4 *6,00*0,600*2,110 6,00*0,400*0,500 6,00*0,750*0,500 Muro tipo 3 *18,80*1,000*2,000 18,80*0,600*1,910 18,80*0,400*0,500 18,80*0,500*0,750 Muro tipo 2 *78,30*1,100 101,10*0,700 Muro tipo 6 *2,00*74,95*1,200 2,00*79,60*0,700 Muro ad U *2,00*76,64*0,900			6,00 6,00 6,00 18,80 18,80 18,80 18,80 78,30 101,10 2,00 2,00 2,00	0,600 0,400 0,750 1,000 0,600 0,400 0,500 0,900	2,110 0,500 0,500 2,000 1,910 0,500 0,750 1,100 0,700 1,200 0,700	7,60 1,20 2,25 37,60 21,54 3,76 7,05 86,13 70,77 179,88 111,44 137,95		
	SOMMANO mc					667,17	118,22	78'872,84	
3905 / 605	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -								
	A R I P O R T A R E							116'571'239,78	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							116'659'726,35
	Barbacane interasse 3.00x3.00 Vedi voce n° 606 [mq 604.17] *[1/3^2]*2,000	0,11			2,000	132,92		
	SOMMANO ml					132,92	9,75	1'295,97
3908 / 608 I.01.013.d	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 120 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 607 [ml 132.92]					132,92		
	SOMMANO ml					132,92	1,71	227,29
3909 / 609 E.01.030.d	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Vedi voce n° 606 [mq 604.17]					604,17		
	SOMMANO mq					604,17	2,97	1'794,38
3910 / 610 E.01.001.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 69,00*0,800*2,000		69,00	0,800	2,000	110,40		
	SOMMANO mc					110,40	26,62	2'938,85
3911 / 611 I.01.013.f	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 69,00					69,00		
	A R I P O R T A R E					69,00		116'665'982,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					69,00		116'665'982,84
	SOMMANO ml					69,00	2,16	149,04
3912 / 612 I.01.050.1.b	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 200 A 249</p> <p>Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, ... suto sintetico. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno 69,00</p>		69,00			69,00		
	SOMMANO ml					69,00	41,67	2'875,23
3913 / 789 B.06.040	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE</p> <p>di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammorsato nella muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno Elevazione muri Muo tipo 4 *6,00*2,110 6,00*0,500 6,00*0,500 Muro tipo 3 *18,80*2,000 18,80*1,910 18,80*0,500 18,80*0,750 Muro tipo 2 *78,30 101,10 Muro tipo 6 *74,95 79,60</p>		6,00 6,00 6,00 18,80 18,80 18,80 18,80 78,30 101,10 74,95 79,60		2,110 0,500 0,500 2,000 1,910 0,500 0,750	12,66 3,00 3,00 37,60 35,91 9,40 14,10 78,30 101,10 74,95 79,60		
	SOMMANO mq					449,62	36,66	16'483,07
3914 / 4562 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 165 - 24SX/DX - Muro cavalcavia SbCat 130 - OM01 - Opere di sostegno elevazione - muri a "U"terminali (area di sezione rilevata in cad = 11.98 mq) *2,00* 11,98 2,00*5,23*[(8,73+8,89)/2] 2,00*5,23*0,180 2,00*5,23*0,500</p>	2,00 2,00 2,00 2,00	11,98 5,23 5,23 5,23		8,810 0,180 0,500	23,96 92,15 1,88 5,23		
	SOMMANO mq					123,22	22,21	2'736,72
	TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 (Cat 175)							
	A R I P O R T A R E							116'688'226,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							116'688'226,90
	TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3915 / 2823 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE -- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM17-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m *438,50					438,50		
	SOMMANO mc					438,50	6,27	2'749,40
3916 / 2824 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA -- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *149,50					149,50		
	SOMMANO mc					149,50	1,96	293,02
3917 / 2825 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *35,70*0,100*3,000		35,70	0,100	3,000	10,71		
	SOMMANO mc					10,71	67,10	718,64
3918 / 2829 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *3,00*0,100*4,000 Sbocco di uscita *6,15*0,100*4,000		3,00 6,15	0,100 0,100	4,000 4,000	1,20 2,46		
	SOMMANO mc					3,66	67,10	245,59
	A R I P O R T A R E							116'692'233,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							116'692'233,55
3919 / 3931 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *655,00</p> <p>A detrarre Volume tombino *-1,00*35,30*2,600*2,600 A detrarre volume pozzetto *-1,00 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*1,300*3,600 A detrarre sbocco *-1,00*5,75*0,500*3,600 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*4,000 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,40*0,100*0,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*6,15*0,100*4,000 a detrarre misto cementato *-1,00*282,56</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc Sommano negativi mc</p> <p style="text-align: center;">SOMMANO mc</p>							
						655,00		
		-1,00	35,30	2,600	2,600	-238,63		
						-1,00		
		-1,00	2,60	1,300	3,600	-12,17		
		-1,00	5,75	0,500	3,600	-10,35		
		-1,00	3,00	0,100	4,000	-1,20		
		-1,00	0,40	0,100	0,400	-0,02		
		-1,00	6,15	0,100	4,000	-2,46		
		-1,00	282,56			-282,56		
						655,00		
						-548,39		
						106,61	1,54	164,18
3920 / 3932 A.02.005	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI</p> <p>CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *655,00</p> <p>A detrarre Volume tombino *-1,00*35,30*2,600*2,600 A detrarre volume pozzetto *-1,00 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*1,300*3,600 A detrarre sbocco *-1,00*5,75*0,500*3,600 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*4,000 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,40*0,100*0,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*6,15*0,100*4,000 a detrarre misto cementato *-1,00*282,56</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc Sommano negativi mc</p> <p style="text-align: center;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)</p>							
						655,00		
		-1,00	35,30	2,600	2,600	-238,63		
						-1,00		
		-1,00	2,60	1,300	3,600	-12,17		
		-1,00	5,75	0,500	3,600	-10,35		
		-1,00	3,00	0,100	4,000	-1,20		
		-1,00	0,40	0,100	0,400	-0,02		
		-1,00	6,15	0,100	4,000	-2,46		
		-1,00	282,56			-282,56		
						655,00		
						-548,39		
						106,61	2,55	271,86
3921 / 2826 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p>							
	A RIPORTARE							116'692'669,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							116'692'669,59
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *35,30*0,300*2,600 Pareti *2,00*35,30*0,300*2,000 Copertura *35,30*0,300*2,600	2,00	35,30	0,300	2,600	27,53		
	SOMMANO mc					97,42	118,22	11'516,99
3922 / 2827 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino [10344+1750]	12094,00				12'094,00		
	SOMMANO kg					12'094,00	1,11	13'424,34
3923 / 2828 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*35,30*0,300 2,00*0,300*2,600 Pareti *2,00*35,30*2,300 2,00*35,30*2,000 Copertura *35,30*2,000	2,00	35,30	0,300	2,600	21,18		
		2,00		0,300	2,600	1,56		
		2,00	35,30		2,300	162,38		
		2,00	35,30		2,000	141,20		
			35,30		2,000	70,60		
	SOMMANO mq					396,92	22,21	8'815,59
3924 / 2830 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,60*0,400*3,600 Area in pianta *3,36*4,280 Pozzetto centrale Sbocco di uscita		2,60	0,400	3,600	3,74		
			3,36		4,280	14,38		
	A R I P O R T A R E					18,12		116'726'426,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,12		116'726'426,51
	Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *2,82*3,600 Pareti esterne *2,00*8,76*0,300	2,00	2,82 8,76	3,600 0,300		10,15 5,26		
	SOMMANO mc					33,53	118,22	3'963,92
3925 / 2831 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti [2129+2016]	4145,00				4'145,00		
	SOMMANO kg					4'145,00	1,11	4'600,95
3926 / 2832 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, e ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*3,60*0,400 Perimetro in pianta *12,40*4,280 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *10,70*3,600 Pareti esterne *4,00*8,76	2,00 2,00 4,00	2,60 3,60 10,70 8,76	0,400 0,400 3,600	4,280	2,08 2,88 53,07 38,52 35,04		
	SOMMANO mq					131,59	22,21	2'922,61
3927 / 2833 B.02.100.f	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300 Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Micropali Ø 300 INT. 40 *34,00*12,000	34,00		12,000		408,00		
	SOMMANO ml					408,00	23,44	9'563,52
3928 / 2834 B.02.105.e	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300							
	A R I P O R T A R E							116'747'477,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							116'747'477,51
	<p>Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Getto micropali *408,00</p>					408,00		
	SOMMANO ml					408,00	33,64	13'725,12
3929 / 2835 B.02.110.b	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA</p> <p>Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Armatura micropali F219.1x8- p=41.6 kg/m *408,00*41,600</p>	408,00		41,600		16'972,80		
	SOMMANO kg					16'972,80	1,53	25'968,38
3930 / 2836 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Magrone cordolo *13,60*0,70*0,100</p>	13,60	0,70	0,100		0,95		
	SOMMANO mc					0,95	67,10	63,75
3931 / 2837 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo *13,60*0,50*0,500</p>	13,60	0,50	0,500		3,40		
	SOMMANO mc					3,40	102,10	347,14
3932 / 2838 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER</p>							
	A RIPORTARE							116'787'581,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							116'787'581,90
	CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Casseforme cordolo *2,00*14,10*0,500	2,00	14,10	0,500		14,10		
	SOMMANO mq					14,10	22,21	313,16
3933 / 2839 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo *260,00					260,00		
	SOMMANO kg					260,00	1,11	288,60
3934 / 2840 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Micropali di sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Micropali *8,00*3,05*0,070 Cordolo *2,60*0,50*0,500	8,00	3,05	0,070		1,71		
		2,60	0,50	0,500		0,65		
	SOMMANO mc					2,36	25,30	59,71
	TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)							
3935 / 2842 E.01.027.1.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GAB ... AME FORNITO DA CAVA -- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco Sbocco di uscita *7,200					7,20		
	SOMMANO mc					7,20	94,44	679,97
	A RIPORTARE							116'788'923,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							116'788'923,34
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3936 / 2841 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *3,60*28,000*1,050 Sbocco di uscita *3,60*28,000*1,050</p>							
	SOMMANO kg					211,68	3,92	829,79
3937 / 2843 I.01.009	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna *9,20</p>							
	SOMMANO ml		9,20			9,20		106,44
3938 / 3935 B.06.085	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - MANTO IMPERMEABILIZZANTE</p> <p>Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine poli ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna copertura *35,30*2,600 Canna pareti *2,00*35,30*2,600 2° strato copertura *35,30*2,600 Risolto 2° strato su pareti *2,00*35,30*0,800</p>							
	SOMMANO mq					423,60	17,99	7'620,56
3939 / 3936 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura</p>							
	A R I P O R T A R E							116'797'480,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							116'797'480,13
	Impermeabilizzazione canna Protezioni pareti *2,00*35,30*3,100	2,00	35,30		3,100	218,86		
	SOMMANO mq					218,86	2,52	551,53
3940 / 3937 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Massetto protezione impermeabilizzazione *35,30*0,100*2,600		35,30	0,100	2,600	9,18		
	SOMMANO mc					9,18	94,71	869,44
3941 / 3938 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRISALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunita e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna rete Massetto protezione impermeabilizzazione fi 6 20x20 peso 2,29 Kg/mq *2,29*35,30*1,100*2,600	2,29	35,30	1,100	2,600	231,19		
	SOMMANO kg					231,19	1,43	330,60
3942 / 3939 PA.OC.0003	RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 175 - TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Misto cementato Misto cementato *8,00*35,30	8,00	35,30			282,40		
	SOMMANO mc					282,40	39,30	11'098,32
	TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 (Cat 176) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3943 / 3056 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							116'810'330,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							116'810'330,02
	Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM33-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m *1314,00					1'314,00		
	SOMMANO mc					1'314,00	6,27	8'238,78
3944 / 3057 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00							
	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *436,41					436,41		
	SOMMANO mc					436,41	1,96	855,36
3945 / 3058 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *59,96*0,100*3,000		59,96	0,100	3,000	17,99		
	SOMMANO mc					17,99	67,10	1'207,13
3946 / 3062 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *3,00*0,100*4,000 Pozzetto centrale *5,40*0,100*4,000 Sbocco di uscita *5,00*0,100*3,000		3,00	0,100	4,000	1,20		
			5,40	0,100	4,000	2,16		
			5,00	0,100	3,000	1,50		
	SOMMANO mc					4,86	67,10	326,11
3947 / 4039 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA							
	A R I P O R T A R E							116'820'957,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							116'820'957,40
	d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *1314,00 A detrarre Volume tombino *-1,00*59,56*2,600*2,600 A detrarre volume pozzetto *-1,00*5,00*3,200*3,600 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*1,300*3,600 A detrarre sbocco *-1,00*4,60*0,500*2,600 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*4,000 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*5,40*0,100*4,000 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*5,00*0,100*3,000 a detrarre misto cementato *-1,00*476,74					1'314,00 -402,63 -57,60 -12,17 -5,98 -1,20 -2,16 -1,50 -476,74		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					1'314,00 -959,98		
	SOMMANO mc					354,02	1,54	545,19
3948 / 4040 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *1314,00 A detrarre Volume tombino *-1,00*59,56*2,600*2,600 A detrarre volume pozzetto *-1,00*5,00*3,200*3,600 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*1,300*3,600 A detrarre sbocco *-1,00*4,60*0,500*2,600 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*4,000 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*5,40*0,100*4,000 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*5,00*0,100*3,000 a detrarre misto cementato *-1,00*476,74					1'314,00 -402,63 -57,60 -12,17 -5,98 -1,20 -2,16 -1,50 -476,74		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					1'314,00 -959,98		
	SOMMANO mc					354,02	2,55	902,75
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3949 / 3059 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *59,56*0,300*2,600 Pareti *2,00*59,56*0,300*2,000 Copertura *59,56*0,300*2,600					46,46 71,47 46,46		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					164,39	118,22	19'434,19
	SOMMANO mc							
	A RIPORTARE							116'841'839,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							116'841'839,53
3950 / 3060 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino [1342+8013+5911+4684]</p>	19950,00				19'950,00		
	SOMMANO kg					19'950,00	1,11	22'144,50
3951 / 3061 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*59,56*0,300 2,00*0,300*2,600 Pareti *2,00*59,56*2,300 2,00*59,56*2,000 Copertura *59,56*2,000</p>	2,00	59,56	0,300		35,74		
		2,00		0,300	2,600	1,56		
		2,00	59,56		2,300	273,98		
		2,00	59,56		2,000	238,24		
			59,56		2,000	119,12		
	SOMMANO mq					668,64	22,21	14'850,49
3952 / 3063 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,60*0,400*3,600 Area in pianta *3,36*3,500 Pozzetto centrale Fondazione *5,00*0,400*3,600 Area in pianta *4,95*3,200 Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *2,49*2,600 Pareti esterne *2,00*6,51*0,300</p>	2,00	2,60	0,400	3,600	3,74		
			3,36		3,500	11,76		
			5,00	0,400	3,600	7,20		
			4,95		3,200	15,84		
			2,49	2,600		6,47		
		2,00	6,51	0,300		3,91		
	SOMMANO mc					48,92	118,22	5'783,32
3953 / 3064 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p>							
	A R I P O R T A R E							116'884'617,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							116'884'617,84
	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti [1637+1254+3370]</p>	6261,00				6'261,00		
	SOMMANO kg					6'261,00	1,11	6'949,71
3954 / 3065 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*3,60*0,400 Perimetro in pianta *12,40*3,500 Pozzetto centrale Fondazione *2,00*5,00*0,400 2,00*3,60*0,400 Perimetro in pianta *17,80*3,200 Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *9,60*2,600 Pareti esterne *4,00*6,51</p>	2,00	2,60	0,400		2,08		
		2,00	3,60	0,400		2,88		
			12,40		3,500	43,40		
		2,00	5,00	0,400		4,00		
		2,00	3,60	0,400		2,88		
			17,80		3,200	56,96		
			9,60	2,600		24,96		
		4,00	6,51			26,04		
	SOMMANO mq					163,20	22,21	3'624,67
3955 / 3069 PA.OC.0047	<p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 600 - Rck =>35 N/mm² Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... ia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. . SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600 *36,00*15,000</p>	36,00		15,000		540,00		
	SOMMANO ml					540,00	84,28	45'511,20
3956 / 3070 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo</p>							
	A R I P O R T A R E							116'940'703,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							116'940'703,42
	Pali *36,00*620,000	36,00			620,000	22'320,00		
	SOMMANO kg					22'320,00	1,11	24'775,20
3957 / 3071 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo *29,20*1,20*0,100	29,20	1,20	0,100		3,50		
	SOMMANO mc					3,50	67,10	234,85
3958 / 3072 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo *29,20*1,00*1,000	29,20	1,00	1,000		29,20		
	SOMMANO mc					29,20	102,10	2'981,32
3959 / 3073 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo *2,00*30,20*1,000	2,00	30,20	1,000		60,40		
	SOMMANO mq					60,40	22,21	1'341,48
3960 / 3074 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri							
	A R I P O R T A R E							116'970'036,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							116'970'036,27
	Pali per il sostegno dello scavo *1700,00					1'700,00		
	SOMMANO kg					1'700,00	1,11	1'887,00
3961 / 3075 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali *6,00*3,57*0,280 Cordolo *2,60*1,00*1,000	6,00 2,60	3,57 1,00	0,280 1,000		6,00 2,60		
	SOMMANO mc					8,60	25,30	217,58
	TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)							
3962 / 3067 E.01.027.1.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GA ... AME FORNITO DA CAVA -- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco Sbocco di uscita *5,200				5,200	5,20		
	SOMMANO mc					5,20	94,44	491,09
3963 / 3068 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco Sbocco di uscita *18,270				18,270	18,27		
	SOMMANO mq					18,27	2,52	46,04
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3964 / 3066 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di							
	A R I P O R T A R E							116'972'677,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							116'972'677,98
	qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *3,60*28,000*1,050 Pozzetto centrale *3,60*28,000*1,050 Sbocco di uscita *2,60*28,000*1,050		3,60	28,000	1,050	105,84		
	SOMMANO kg					288,12	3,92	1'129,43
3965 / 3076 I.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna *9,20		9,20			9,20		
	SOMMANO ml					9,20	11,57	106,44
3966 / 4043 B.06.085	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine poli ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna copertura *59,56*2,600 Canna pareti *2,00*59,56*2,600 2° strato copertura *59,56*2,600 Risvolto 2° strato su pareti *2,00*59,56*0,800	2,00	59,56		2,600	154,86		
	SOMMANO mq	2,00	59,56		0,800	95,30	17,99	12'857,99
3967 / 4044 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Protezioni pareti *2,00*59,56*3,100	2,00	59,56		3,100	369,27		
	SOMMANO mq					369,27	2,52	930,56
3968 / 4045 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A R I P O R T A R E							116'987'702,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							116'987'702,40
	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Massetto protezione impermeabilizzazione *59,56*0,100*2,600</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		59,56	0,100	2,600	15,49		
						15,49	94,71	1'467,06
3969 / 4046 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRICALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna rete Massetto protezione impermeabilizzazione fi 6 20x20 peso 2,29 Kg/mq *2,29*59,56*1,100*2,600</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2,29	59,56	1,100	2,600	390,08		
						390,08	1,43	557,81
3970 / 4047 PA.OC.0003	<p>RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterrì per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 176 - TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Misto cementato Misto cementato *8,00*59,56</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	8,00	59,56			476,48		
						476,48	39,30	18'725,66
	<p>TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 (Cat 177) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)</p>							
3971 / 3097 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM35-STR-DI01-A Volume di scavo entro i primi 2 m *4024,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					4'024,00		
						4'024,00	6,27	25'230,48
	A R I P O R T A R E							117'033'683,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							117'033'683,41
3972 / 3098 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *988,35 SOMMANO mc					988,35		
						988,35	1,96	1'937,17
3973 / 3099 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *76,43*0,100*3,000 SOMMANO mc		76,43	0,100	3,000	22,93		
						22,93	67,10	1'538,60
3974 / 3103 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *3,00*0,100*4,000 Pozzetto centrale *5,60*0,100*4,000 Sbocco di uscita *3,00*0,100*4,000 SOMMANO mc		3,00	0,100	4,000	1,20		
			5,60	0,100	4,000	2,24		
			3,00	0,100	4,000	1,20		
						4,64	67,10	311,34
3975 / 4057 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *4024,00 A detrarre Volume tombino *-1,00*76,03*2,600*2,600 A detrarre volume pozzetto *-1,00*5,20*5,500*3,600 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*1,300*3,600					4'024,00		
		-1,00	76,03	2,600	2,600	-513,96		
		-1,00	5,20	5,500	3,600	-102,96		
		-1,00	2,60	1,300	3,600	-12,17		
	A R I P O R T A R E					3'394,91		117'037'470,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3'394,91		117'037'470,52
	A detrarre sbocco *-1,00*2,60*1,000*3,600	-1,00	2,60	1,000	3,600	-9,36		
	a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*4,000	-1,00	3,00	0,100	4,000	-1,20		
	a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*5,60*0,100*4,000	-1,00	5,60	0,100	4,000	-2,24		
	a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*3,00*0,100*4,000	-1,00	3,00	0,100	4,000	-1,20		
	a detrarre misto cementato *-1,00*608,58	-1,00	608,58			-608,58		
	Sommano positivi mc					4'024,00		
	Sommano negativi mc					-1'251,67		
	SOMMANO mc					2'772,33	1,54	4'269,39
3976 / 4058 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *4024,00					4'024,00		
	A detrarre Volume tombino *-1,00*76,03*2,600*2,600	-1,00	76,03	2,600	2,600	-513,96		
	A detrarre volume pozzetto *-1,00*5,20*5,500*3,600	-1,00	5,20	5,500	3,600	-102,96		
	A detrarre imbocco *-1,00*2,60*1,300*3,600	-1,00	2,60	1,300	3,600	-12,17		
	A detrarre sbocco *-1,00*2,60*1,000*3,600	-1,00	2,60	1,000	3,600	-9,36		
	a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*4,000	-1,00	3,00	0,100	4,000	-1,20		
	a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*5,60*0,100*4,000	-1,00	5,60	0,100	4,000	-2,24		
	a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*3,00*0,100*4,000	-1,00	3,00	0,100	4,000	-1,20		
	a detrarre misto cementato *-1,00*608,58	-1,00	608,58			-608,58		
	Sommano positivi mc					4'024,00		
	Sommano negativi mc					-1'251,67		
	SOMMANO mc					2'772,33	2,55	7'069,44
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
3977 / 3100 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *76,03*0,300*2,600 Pareti *2,00*76,03*0,300*2,000 Copertura *76,03*0,300*2,600							
	Fondazione *76,03*0,300*2,600		76,03	0,300	2,600	59,30		
	Pareti *2,00*76,03*0,300*2,000	2,00	76,03	0,300	2,000	91,24		
	Copertura *76,03*0,300*2,600		76,03	0,300	2,600	59,30		
	SOMMANO mc					209,84	118,22	24'807,28
3978 / 3101 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	A RIPORTARE							117'073'616,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							117'073'616,63
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciao Tombino [6131+5473+8476+6445]	26525,00				26'525,00		
	SOMMANO kg					26'525,00	1,11	29'442,75
3979 / 3102 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*76,03*0,300 2,00*0,300*2,600 Pareti *2,00*76,03*2,300 2,00*76,03*2,000 Copertura *76,03*2,000	2,00 2,00 2,00 2,00	76,03 76,03 76,03	0,300 0,300	2,600	45,62 1,56 349,74 304,12 152,06		
	SOMMANO mq					853,10	22,21	18'947,35
3980 / 3104 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,60*0,400*3,600 Area in pianta *3,36*4,600 Pozzetto centrale Fondazione *5,20*0,400*3,600 Area in pianta *6,70*5,500 Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *2,54*3,600 Pareti esterne *2,00*9,00*0,300	2,00	2,60 3,36 5,20 6,70 2,54 9,00	0,400 0,400	3,600 4,600 3,600 5,500	3,74 15,46 7,49 36,85 9,14 5,40		
	SOMMANO mc					78,08	118,22	9'230,62
3981 / 3105 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciao imbocchi e pozzetti							
	A RIPORTARE							117'131'237,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							117'131'237,35
3982 / 3106 B.04.001	[1977+2846+2107+1458+1830] SOMMANO kg OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*3,60*0,400 Perimetro in pianta *12,40*4,600 Pozzetto centrale Fondazione *2,00*5,20*0,400 2,00*3,60*0,400 Perimetro in pianta *24,80*5,500 Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *15,00*3,600 Pareti esterne *4,00*9,00	10218,00				10'218,00 10'218,00	1,11	11'341,98
	SOMMANO mq					2,08 2,88 57,04 4,16 2,88 136,40 54,00 36,00		6'561,72
3983 / 3108 PA.OC.0047	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... O DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 600 - Reκ =>35 N/mmq Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... ia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. . SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo pali F600 *21,00*15,000	21,00		15,000		315,00		26'548,20
	SOMMANO ml					315,00	84,28	
3984 / 3109 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Incidenza Pali *21,00*620,000	21,00			620,000	13'020,00		14'452,20
	SOMMANO kg					13'020,00	1,11	
3985 / 3110 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	A R I P O R T A R E							117'190'141,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							117'190'141,45
	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Pali per il sostegno dello scavo Magrone cordolo *17,00*1,20*0,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	17,00	1,20	0,100		2,04		
						2,04	67,10	136,88
3986 / 3111 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Pali per il sostegno dello scavo Calcestruzzo cordolo *17,00*1,00*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	17,00	1,00	1,000		17,00		
						17,00	102,10	1'735,70
3987 / 3112 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Pali per il sostegno dello scavo Casseforme cordolo *2,00*18,00*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	18,00	1,000		36,00		
						36,00	22,21	799,56
3988 / 3113 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri</p> <p>Pali per il sostegno dello scavo *980,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					980,00		
						980,00	1,11	1'087,80
3989 / 3114 A.03.019	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</p>							
	A R I P O R T A R E							117'193'901,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							117'193'901,39
	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Pali per il sostegno dello scavo Demolizioni in II fase Pali *6,00*3,00*0,280 Cordolo *2,60*1,00*1,000	6,00 2,60	3,00 1,00	0,280 1,000		5,04 2,60		
	SOMMANO mc					7,64	25,30	193,29
	TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)							
3990 / 3225 E.06.003.a	LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - ESECUZIONE DI SCOGLIER ... ETRA NATURALE - - PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mm ² , in quantità non inferiore a 0,30 mc. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Inalveazione in massi cementati *30,00*0,300	30,00			0,300	9,00		
	SOMMANO mc					9,00	71,83	646,47
3991 / 3226 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni geotessile *30,00					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	2,52	75,60
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
3992 / 3107 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *3,60*28,000*1,050		3,60	28,000	1,050	105,84		
	A RIPORTARE					105,84		117'194'816,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					105,84		117'194'816,75
	Pozzetto centrale *3,60*28,000*1,050 Sbocco di uscita *3,60*28,000*1,050		3,60	28,000	1,050	105,84		
			3,60	28,000	1,050	105,84		
	SOMMANO kg					317,52	3,92	1'244,68
3993 / 3115 I.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico per ripresa di getto tra fase I e fase II Perimetro canna *9,20		9,20			9,20		
	SOMMANO ml					9,20	11,57	106,44
3994 / 4061 B.06.085	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine poli ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Canna copertura *76,03*2,600 Canna pareti *2,00*76,03*2,600 2° strato copertura *76,03*2,600 Risolto 2° strato su pareti *2,00*76,03*0,800	2,00	76,03		2,600	197,68		
		2,00	76,03		2,600	395,36		
		2,00	76,03		2,600	197,68		
		2,00	76,03		0,800	121,65		
	SOMMANO mq					912,37	17,99	16'413,54
3995 / 4062 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna Protezioni pareti *2,00*76,03*3,100	2,00	76,03		3,100	471,39		
	SOMMANO mq					471,39	2,52	1'187,90
3996 / 4063 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura							
	A R I P O R T A R E							117'213'769,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							117'213'769,31
	Impermeabilizzazione canna Massetto protezione impermeabilizzazione *76,03*0,100*2,600 SOMMANO mc		76,03	0,100	2,600	19,77		
						19,77	94,71	1'872,42
3997 / 4064 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna rete Massetto protezione impermeabilizzazione fi 6 20x20 peso 2,29 Kg/mq *2,29*76,03*1,100*2,600 SOMMANO kg	2,29	76,03	1,100	2,600	497,95		
						497,95	1,43	712,07
3998 / 4065 PA.OC.0003	RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, ... ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 177 - TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Misto cementato Misto cementato *8,00*76,03 SOMMANO mc	8,00	76,03			608,24		
						608,24	39,30	23'903,83
	S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini (Cat 178) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)							
3999 / 2072 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI05-A Volume di scavo entro i primi 2 m *363,96 SOMMANO mc					363,96		
						363,96	6,27	2'282,03
4000 / 2073 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni							
	A R I P O R T A R E							117'242'539,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							117'242'539,66
	Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *115,40					115,40		
	SOMMANO mc					115,40	1,96	226,18
4001 / 2074 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone							
	Canna tombino *17,52*0,100*2,200		17,52	0,100	2,200	3,85		
	rinfianco canna tombino *17,52*2,200*2,200		17,52	2,200	2,200	84,80		
	a detrarre ingombro tubo DN 1500 *-1,00*17,52*1,770	-1,00	17,52		1,770	-31,01		
	Sommano positivi mc					88,65		
	Sommano negativi mc					-31,01		
	SOMMANO mc					57,64	67,10	3'867,64
4002 / 2079 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti							
	Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400		3,00	0,100	3,400	1,02		
	Sbocco di uscita *4,33*0,100*3,400		4,33	0,100	3,400	1,47		
	SOMMANO mc					2,49	67,10	167,08
4003 / 4162 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *479,36					479,36		
	A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*17,12*0,100*2,200	-1,00	17,12	0,100	2,200	-3,77		
	A detrarre Volume tombino *-1,00*17,12*2,200*2,200	-1,00	17,12	2,200	2,200	-82,86		
	A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00	-1,00	3,00			-3,00		
	A detrarre imbocco *-1,00*2,60*3,250*3,000	-1,00	2,60	3,250	3,000	-25,35		
	A detrarre sbocco *-1,00*3,93*2,000*3,000	-1,00	3,93	2,000	3,000	-23,58		
	a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400	-1,00	3,00	0,100	3,400	-1,02		
	a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400	-1,00		0,100	3,400	-0,34		
	a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*4,33*0,100*3,400	-1,00	4,33	0,100	3,400	-1,47		
	a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*17,120	-1,00	2,62		17,120	-44,85		
	A RIPORTARE					293,12		117'246'800,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					293,12		117'246'800,56
	Sommano positivi mc					479,36		
	Sommano negativi mc					-186,24		
	SOMMANO mc					293,12	1,54	451,40
4004 / 4163 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *479,36 A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*17,12*0,100*2,200 A detrarre Volume tombino *-1,00*17,12*2,200*2,200 A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*3,250*3,000 A detrarre sbocco *-1,00*3,93*2,000*3,000 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *4,33*0,100*3,400 a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*17,120					479,36		
	Sommano positivi mc					480,83		
	Sommano negativi mc					-184,77		
	SOMMANO mc					296,06	2,55	754,95
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
4005 / 2075 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *17,52*0,250*1,800		17,52	0,250	1,800	7,88		
	SOMMANO mc					7,88	118,22	931,57
4006 / 2076 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 70 kg/mc *70,00*7,880	70,00		7,880		551,60		
	A RIPORTARE					551,60		117'248'938,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					551,60		117'248'938,48
	SOMMANO kg					551,60	1,11	612,28
4007 / 2077 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*17,52*0,250 2,00*0,250*1,800	2,00 2,00	17,52	0,250 0,250	1,800	8,76 0,90		
	SOMMANO mq					9,66	22,21	214,55
4008 / 2078 PA.OC.0041	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500 *17,12		17,12			17,12		
	SOMMANO m					17,12	240,05	4'109,66
4009 / 2080 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,60*0,400*3,000 Area in pianta *3,00*3,250 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *1,78*0,400 Pareti esterne *2,00*7,91*0,300	2,00	2,60 3,00 1,78 7,91	0,400 0,400	3,000 3,250	3,12 9,75 0,71 4,75		
	SOMMANO mc					18,33	118,22	2'166,97
4010 / 2081 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A RIPORTARE							117'256'041,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							117'256'041,94
4011 / 2082 B.04.001	<p>Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio imbocchi e pozzetti Incidenza pari ad 150 kg/mc *18,33*150,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata Fondazione *2,00*2,60*0,400 2,00*3,00*0,400 Perimetro in pianta *11,20*3,250 Pozzetto centrale Sbocco di uscita Fondazione+rostro+paramento (in sezione long.) *8,66*0,400 Pareti esterne *4,00*7,91</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)</p>	18,33		150,000		2'749,50 <hr/> 2'749,50	1,11	3'051,95
4012 / 2084 E.01.027.1.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GA ... AME FORNITO DA CAVA - - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m</p> <p>In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco Sbocco di uscita *6,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,00 2,00 4,00	2,60 3,00 11,20 8,66 7,91	0,400 0,400 0,400	3,250	2,08 2,40 36,40 3,46 31,64 <hr/> 75,98	22,21	1'687,52
4013 / 2085 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco Sbocco di uscita *15,780</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>			6,000		6,00 <hr/> 6,00	94,44	566,64
				15,780		15,78 <hr/> 15,78	2,52	39,77
	A R I P O R T A R E							117'261'387,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							117'261'387,82
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
4014 / 2083 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *3,00*28,000*1,050 Sbocco di uscita *3,00*28,000*1,050</p>							
	SOMMANO kg					176,40	3,92	691,49
4015 / 2680 I.01.009	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Tra la canna e gli scatolari *2,00*4,71</p>							
	SOMMANO ml	2,00	4,71			9,42		
						9,42	11,57	108,99
4016 / 2681 i.01.009	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto *9,00</p>							
	SOMMANO ml		9,00			9,00		
						9,00	11,57	104,13
4017 / 2682 B.09.125.a	<p>OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA</p> <p>Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti.</p> <p>Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituit ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione ≥ 0,8 MPa.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 178 - S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata *2,00*3,00*2,000 Sbocco di uscita *2,00*3,00*2,000</p>							
		2,00	3,00		2,000	12,00		
		2,00	3,00		2,000	12,00		
	A R I P O R T A R E					24,00		117'262'292,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,00		117'262'292,43
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
4018 / 1953 B.01.001.a	<p>P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 (Cat 179) TM02 - Scavi e fondazioni (SbCat 64)</p> <p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Elaborato di riferimento T00-TM40-STR-DI04-A Volume di scavo entro i primi 2 m *409,88</p>					409,88		
	SOMMANO mc					409,88	6,27	2'569,95
4019 / 1954 B.01.005.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</p> <p>Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Scavo canna e pozzetti Volume di scavo tra 2 m e fondo scavo *129,96</p>					129,96		
	SOMMANO mc					129,96	1,96	254,72
4020 / 1955 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone Canna tombino *19,68*0,100*2,200 rinfianco canna tombino *19,68*2,200*2,200 a detrarre ingombro tubo DN 1500 *-1,00*19,68*1,770</p>		19,68	0,100	2,200	4,33		
			19,68	2,200	2,200	95,25		
		-1,00	19,68		1,770	-34,83		
	Sommano positivi mc					99,58		
	Sommano negativi mc					-34,83		
	SOMMANO mc					64,75	67,10	4'344,73
4021 / 1960 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/</p>							
	A R I P O R T A R E							117'270'107,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							117'270'107,91
	1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Magrone imbocchi e pozzetti Imbocco di entrata *3,00*0,100*3,400 Sbocco di uscita *4,88*0,100*3,400 SOMMANO mc		3,00	0,100	3,400	1,02		
			4,88	0,100	3,400	1,66		
						2,68	67,10	179,83
4022 / 4134 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *539,84 A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*19,28*0,100*2,200 A detrarre Volume tombino *-1,00*19,28*2,200*2,200 A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*3,250*3,000 A detrarre sbocco *-1,00*4,48*2,000*3,000 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *-1,00*4,88*0,100*3,400 a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*19,280 Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc					539,84		
		-1,00	19,28	0,100	2,200	-4,24		
		-1,00	19,28	2,200	2,200	-93,32		
		-1,00	3,00			-3,00		
		-1,00	2,60	3,250	3,000	-25,35		
		-1,00	4,48	2,000	3,000	-26,88		
		-1,00	3,00	0,100	3,400	-1,02		
		-1,00		0,100	3,400	-0,34		
		-1,00	4,88	0,100	3,400	-1,66		
		-1,00	2,62		19,280	-50,51		
						539,84		
						-206,32		
						333,52	1,54	513,62
4023 / 4135 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 64 - TM02 - Scavi e fondazioni Riempimento scavo Volume di scavo *539,84 A detrarre Volume magrone tombino *-1,00*19,28*0,100*2,200 A detrarre Volume tombino *-1,00*19,28*2,200*2,200 A detrarre volume pozzetto *-1,00*3,00 A detrarre imbocco *-1,00*2,60*3,250*3,000 A detrarre sbocco *-1,00*4,48*2,000*3,000 a detrarre magrone Imbocco di entrata *-1,00*3,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Pozzetto centrale *-1,00*0,100*3,400 a detrarre magrone Sbocco di uscita *4,88*0,100*3,400 a detrarre misto cementato *-1,00*2,62*19,280 Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc					539,84		
		-1,00	19,28	0,100	2,200	-4,24		
		-1,00	19,28	2,200	2,200	-93,32		
		-1,00	3,00			-3,00		
		-1,00	2,60	3,250	3,000	-25,35		
		-1,00	4,48	2,000	3,000	-26,88		
		-1,00	3,00	0,100	3,400	-1,02		
		-1,00		0,100	3,400	-0,34		
			4,88	0,100	3,400	1,66		
		-1,00	2,62		19,280	-50,51		
						541,50		
						-204,66		
						336,84	2,55	858,94
	A RIPORTARE							117'271'660,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							117'271'660,30
	TM03 - Elevazioni scatolare e muri (SbCat 65)							
4024 / 1956 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Calcestruzzo fondazione ed elevazione Canna tombino Fondazione *19,68*0,250*1,800</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		19,68	0,250	1,800	8,86		
						8,86	118,22	1'047,43
4025 / 1957 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Acciaio Tombino Incidenza pari ad 70 kg/mc *70,00*8,860</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	70,00		8,860		620,20		
						620,20	1,11	688,42
4026 / 1958 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Casseforme tombino Canna tombino Fondazione *2,00*19,68*0,250 2,00*0,250*1,800</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00 2,00	19,68	0,250 0,250	1,800	9,84 0,90		
						10,74	22,21	238,54
4027 / 1959 PA.OC.0041	<p>Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso De 1500 mm - resistenza a rottura >=90kN SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 65 - TM03 - Elevazioni scatolare e muri Tubo Canna tombino tubi in cemento Dn 1500 *19,28</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		19,28			19,28		
						19,28	240,05	4'628,16
	A R I P O R T A R E							117'278'262,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							117'285'494,28
	TM04 - Gabbionate e inalveazioni (SbCat 66)							
4031 / 1965 E.01.027.1.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GA ... AME FORNITO DA CAVA - - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco Sbocco di uscita *6,000					6,00		
	SOMMANO mc			6,000		6,00	94,44	566,64
4032 / 1966 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 66 - TM04 - Gabbionate e inalveazioni Imbocco e sbocco Sbocco di uscita *15,780					15,78		
	SOMMANO mq			15,780		15,78	2,52	39,77
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
4033 / 1964 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Ringhiera di protezione ringhiera di protezione si considera 28 kg/mq) Imbocco di entrata *3,00*28,000*1,050 Sbocco di uscita *3,00*28,000*1,050					88,20		
	SOMMANO kg	3,00	28,000	1,050		88,20		
		3,00	28,000	1,050		88,20		
						176,40	3,92	691,49
4034 / 1967 I.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi							
	A RIPORTARE							117'286'792,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							117'286'792,18
	Tra la canna e gli scatolari *2,00*4,71	2,00	4,71			9,42		
	SOMMANO ml					9,42	11,57	108,99
4035 / 1968 i.01.009	IDRAULICA - TUBAZIONI - PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Giunto bentonitico imbocchi Giunto *9,00		9,00			9,00		
	SOMMANO ml					9,00	11,57	104,13
4036 / 1969 B.09.125.a	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituit ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione ≥ 0,8 MPa. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 179 - P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata *2,00*3,00*2,000 Sbocco di uscita *2,00*3,00*2,000	2,00 2,00	3,00 3,00		2,000 2,000	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate (Cat 183) PO05 - Spalle (SbCat 27)							
4037 / 832 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 27 - PO05 - Spalle Calcestruzzo elevazione Canna Ponticello Pareti verticali esterne *2,00*10,00*1,000*5,150 Parete centrale *2,00*10,00*0,700*5,150 Soletta *10,00*1,000*29,000 Imbocco Sbocco Muri d'ala 1 Parte costante *5,00*1,000*2,500 Parte variabile *14,93*0,600 Muri d'ala 2 Parte costante *6,50*1,000*2,500 Parte variabile *16,23*0,600 Muri d'ala 3 Parte costante *6,00*1,000*2,500	2,00 2,00	10,00 10,00 10,00	1,000 0,700 1,000	5,150 5,150 29,000	103,00 72,10 290,00		
			5,00 14,93	1,000	2,500 0,600	12,50 8,96		
			6,50 16,23	1,000	2,500 0,600	16,25 9,74		
			6,00	1,000	2,500	15,00		
	A R I P O R T A R E					527,55		117'287'651,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					527,55		117'287'651,38
	Parte variabile *16,01*0,600 Muri d'ala 4 Parte costante *8,00*1,000*2,500 Parte variabile *16,33*0,600 SOMMANO mc		16,01		0,600	9,61		
			8,00	1,000	2,500	20,00		
			16,33		0,600	9,80		
						566,96	118,22	67'026,01
4038 / 833 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 27 - PO05 - Spalle Acciaio elevazioni *[6520+8350+8215+8570]							
			31655,00			31'655,00		
						31'655,00	1,11	35'137,05
4039 / 834 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 27 - PO05 - Spalle Casseforme elevazione Canna Ponticello Pareti verticali esterne *4,00*10,00*5,150 Parete centrale *4,00*10,00*5,150 Soletta *10,00*27,000 Imbocco Sbocco Muri d'ala 1 Parte costante *2,00*5,00*2,500 Parte variabile *2,00*14,93 Muri d'ala 2 Parte costante *2,00*6,50*2,500 Parte variabile *2,00*16,23 Muri d'ala 3 Parte costante *2,00*6,00*2,500 Parte variabile *2,00*16,01 Muri d'ala 4 Parte costante *2,00*8,00*2,500 Parte variabile *2,00*16,33		4,00	10,00	5,150	206,00		
			4,00	10,00	5,150	206,00		
				10,00	27,000	270,00		
			2,00	5,00	2,500	25,00		
			2,00	14,93		29,86		
			2,00	6,50	2,500	32,50		
			2,00	16,23		32,46		
			2,00	6,00	2,500	30,00		
			2,00	16,01		32,02		
			2,00	8,00	2,500	40,00		
			2,00	16,33		32,66		
						936,50	22,21	20'799,67
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
4040 / 835 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e							
	A RIPORTARE							117'410'614,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							117'410'614,11
	stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Calcestruzzo cordoli Cordoli in copertura *2,00*29,00*0,780*0,750 SOMMANO mc	2,00	29,00	0,780	0,750	33,93		
						33,93	118,22	4'011,20
4041 / 836 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Acciaio Incidenza cordoli 110 kg/mc 33,93*110,000 SOMMANO kg	33,93		110,000		3'732,30		
						3'732,30	1,11	4'142,85
4042 / 837 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Casseforme elevazione Cordoli in copertura *4,00*29,00*0,780 SOMMANO mq	4,00	29,00	0,780		90,48		
						90,48	22,21	2'009,56
4043 / 841 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) -- CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale 10,00*0,080*29,000 SOMMANO mc		10,00	0,080	29,000	23,20		
						23,20	134,13	3'111,82
4044 / 842 D.01.021.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.							
	A R I P O R T A R E							117'423'889,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							117'423'889,54
	Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenien ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale 10,00*0,040*29,000		10,00	0,040	29,000	11,60		
	SOMMANO mc					11,60	147,27	1'708,33
4045 / 843 D.01.043.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale 2,00*10,00*29,000	2,00	10,00		29,000	580,00		
	SOMMANO mq					580,00	1,08	626,40
4046 / 844 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Barriera anti-proiezione 28 kg/m 2,00*29,00*28,000	2,00	29,00		28,000	1'624,00		
	SOMMANO kg					1'624,00	3,92	6'366,08
	PO10 - Mitigazioni ambientali (SbCat 32)							
4047 / 838 B.09.125.a	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituit ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione ≥ 0,8 MPa. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata *2,00*3,00*2,000 Sbocco di uscita *2,00*3,00*2,000	2,00	3,00		2,000	12,00		
	SOMMANO mq	2,00	3,00		2,000	12,00		
						24,00	26,92	646,08
	A R I P O R T A R E							117'433'236,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							117'433'236,43
4048 / 3650 E.06.001	<p>LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI ALVEI DI PIETRAMME NATURALE</p> <p>Di volume comunque non inferiori a mc 0,30 e di peso non superiore a q.li 8,00 per gettate subacquee, per nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti, compresa la ... zione del fondo, posa di massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta compreso l'intasamento dei vani.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Inalveazione *1160,00*0,600</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	1160,00			0,600	696,00		
						696,00	39,10	27'213,60
4049 / 3651 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali geotessile *1160,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">PO11 - Segnaletica (SbCat 33)</p>					1'160,00		
						1'160,00	2,52	2'923,20
4050 / 839 H.01.001.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 33 - PO11 - Segnaletica Segnaletica 2,00*29,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	2,00	29,00			58,00		
						58,00	0,45	26,10
4051 / 840 H.01.001.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 33 - PO11 - Segnaletica Segnaletica 29,00</p>		29,00			29,00		
	A R I P O R T A R E					29,00		117'463'399,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					29,00		117'463'399,33
	SOMMANO ml					29,00	0,48	13,92
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
4052 / 4172 B.06.085	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine poli ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione Copertura *10,00*29,000 Pareti *2,00*10,00*7,150 2° strato copertura *10,00*29,000 Risvolto 2° strato su pareti *2,00*10,00*1,500		10,00		29,000	290,00		
		2,00	10,00		7,150	143,00		
			10,00		29,000	290,00		
		2,00	10,00		1,500	30,00		
	SOMMANO mq					753,00	17,99	13'546,47
4053 / 4173 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione Protezioni pareti *2,00*10,00*7,150 Rsvolto copertura *2,00*10,00*0,500		10,00		7,150	143,00		
		2,00	10,00		0,500	10,00		
	SOMMANO mq					153,00	2,52	385,56
4054 / 4174 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione Massetto protezione impermeabilizzazione *10,00*0,100*29,000		10,00	0,100	29,000	29,00		
	SOMMANO mc					29,00	94,71	2'746,59
4055 / 4175 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle							
	A RIPORTARE							117'480'091,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							117'480'091,87
	<p>strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna rete Massetto protezione impermeabilizzazione fi 6 20x20 peso 2,29 Kg/mq *2,29*10,00*29,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2,29	10,00		29,000	664,10		
						664,10	1,43	949,66
4056 / 4234 B.06.040	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE</p> <p>di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammorsato nella muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura 102,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					102,00		
						102,00	36,66	3'739,32
4057 / 4334 D.01.001.b	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ</p> <p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Base *10,00*29,000*0,600</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		10,00		29,000	0,600	174,00	
						174,00	24,26	4'221,24
	SG-05-Inalveazione ponticelli (SbCat 184)							
4058 / 4333 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 183 - OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate SbCat 184 - SG-05-Inalveazione ponticelli 1527,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>						1'527,00	
						1'527,00	2,52	3'848,04
	OI03 - ponticello S 03 (Cat 184) PO05 - Spalle (SbCat 27)							
4059 / 845 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p>							
	A RIPORTARE							117'492'850,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							117'492'850,13
	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 27 - PO05 - Spalle Calcestruzzo elevazione Canna Ponticello Pareti verticali esterne *2,00*14,80*0,500*3,100 Soletta *14,80*0,500*5,500 Imbocco Area in sezione *2,00*18,50*0,400 Chiusura *1,20*6,500 Sbocco Area in sezione *2,00*15,12*0,500 Muri d'ala 1 Muri d'ala 2 Muri d'ala 3 Muri d'ala 4</p>							
	SOMMANO mc					124,30	118,22	14'694,75
4060 / 846 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, e ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 27 - PO05 - Spalle Casseforme elevazione Canna Ponticello Pareti verticali esterne *4,00*14,80*3,100 Soletta *14,80*4,500 Imbocco Area in sezione *4,00*18,50 Chiusura *2,00*1,20*6,500 Sbocco Area in sezione *4,00*15,12 Muri d'ala 1 Muri d'ala 2 Muri d'ala 3 Muri d'ala 4</p>							
	SOMMANO mq					400,20	22,21	8'888,44
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
4061 / 847 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Calcestruzzo cordoli</p>							
	A RIPORTARE							117'516'433,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							117'516'433,32
	Cordoli in copertura *2,00*5,50*0,810*0,400 SOMMANO mc	2,00	5,50	0,810	0,400	3,56		
						3,56	118,22	420,86
4062 / 848 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Casseforme elevazione Cordoli in copertura *4,00*5,50*0,810	4,00	5,50	0,810		17,82		
	SOMMANO mq					17,82	22,21	395,78
4063 / 852 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) -- CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale 14,80*0,080*5,500		14,80	0,080	5,500	6,51		
	SOMMANO mc					6,51	134,13	873,19
4064 / 853 D.01.021.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B -- CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenien ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale 14,80*0,040*5,500		14,80	0,040	5,500	3,26		
	SOMMANO mc					3,26	147,27	480,10
4065 / 854 D.01.043.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI -- CON BITUME TAL QUALE Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura							
	A R I P O R T A R E							117'518'603,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							117'518'603,25
	Sovrastruttura stradale 2,00*14,80*5,500	2,00	14,80		5,500	162,80		
	SOMMANO mq					162,80	1,08	175,82
4066 / 855 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Barriera anti-proiezione 28 kg/m 2,00*5,50*28,000	2,00	5,50		28,000	308,00		
	SOMMANO kg					308,00	3,92	1'207,36
	PO10 - Mitigazioni ambientali (SbCat 32)							
4067 / 849 B.09.125.a	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituit ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione ≥ 0,8 MPa. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata *2,00*3,00*2,000 Sbocco di uscita *2,00*3,00*2,000	2,00	3,00		2,000	12,00		
		2,00	3,00		2,000	12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
4068 / 3652 E.06.001	LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI ALVEI DI PIETRAM NATURALE Di volume comunque non inferiori a mc 0,30 e di peso non superiore a q.li 8,00 per gettate subacquee, per nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti, compresa la ... zione del fondo, posa di massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta compreso l'intasamento dei vani. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Inalveazione *145,00*0,600	145,00			0,600	87,00		
	SOMMANO mc					87,00	39,10	3'401,70
4069 / 3653 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <22 mm							
	A R I P O R T A R E							117'524'034,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							117'524'034,21
	(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali geotessile *145,00					145,00		
	SOMMANO mq					145,00	2,52	365,40
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)							
4070 / 850 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 33 - PO11 - Segnaletica Segnaletica 2,00*5,50	2,00	5,50			11,00		
	SOMMANO ml					11,00	0,45	4,95
4071 / 851 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 33 - PO11 - Segnaletica Segnaletica 5,50		5,50			5,50		
	SOMMANO ml					5,50	0,48	2,64
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
4072 / 4176 B.06.085	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine poli ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione Copertura *14,80*5,500 Pareti *2,00*14,80*4,200 2° strato copertura *14,80*5,500 Risolvo 2° strato su pareti *2,00*14,80*1,000	2,00	14,80			81,40		
		2,00	14,80			4,200		124,32
		2,00	14,80			5,500		81,40
		2,00	14,80			1,000		29,60
	A R I P O R T A R E					316,72		117'524'407,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					316,72		117'524'407,20
	SOMMANO mq					316,72	17,99	5'697,79
4073 / 4177 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione Protezioni pareti *2,00*14,80*4,200 Rsvolto copertura *2,00*14,80*0,500	2,00 2,00	14,80 14,80		4,200 0,500	124,32 14,80		
	SOMMANO mq					139,12	2,52	350,58
4074 / 4178 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione Massetto protezione impermeabilizzazione *14,80*0,100*5,500		14,80	0,100	5,500	8,14		
	SOMMANO mc					8,14	94,71	770,94
4075 / 4179 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna rete Massetto protezione impermeabilizzazione fi 6 20x20 peso 2,29 Kg/mq *2,29*14,80*5,500	2,29	14,80		5,500	186,41		
	SOMMANO kg					186,41	1,43	266,57
4076 / 4239 B.06.040	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammorsato nella muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura 102,00					102,00		
	A RIPORTARE					102,00		117'531'493,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					102,00		117'531'493,08
	SOMMANO mq					102,00	36,66	3'739,32
4077 / 4336 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Base *14,80*5,500*0,800		14,80	5,500	0,800	65,12		
	SOMMANO mc					65,12	24,26	1'579,81
	SG-05-Inalveazione ponticelli (SbCat 184)							
4078 / 4335 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 184 - OI03 - ponticello S 03 SbCat 184 - SG-05-Inalveazione ponticelli 143,00		143,00			143,00		
	SOMMANO mq					143,00	2,52	360,36
	OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli (Cat 185) <nessuna> (SbCat 0)							
4079 / 867 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 0 - <nessuna> Base *36,30*17,000*0,750		36,30	17,000	0,750	462,83		
	SOMMANO mc					462,83	130,04	60'186,41
	PO05 - Spalle (SbCat 27)							
4080 / 856 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità							
	A R I P O R T A R E							117'597'358,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							117'597'358,98
	<p>al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 27 - PO05 - Spalle Calcestruzzo elevazione Canna Ponticello Pareti verticali esterne *2,00*36,30*0,700*3,640 Parete centrale *1,00*36,30*0,700*3,640 Soletta *36,30*0,700*17,000 Imbocco Sbocco Muri d'ala 1 Parte costante *6,00*1,000*6,200 Parte variabile *3,00*0,750 Muri d'ala 2 Parte costante *15,00*1,000*6,200 Parte variabile *7,50*0,750 Muri d'ala 3 Muri d'ala 4</p>							
	SOMMANO mc					847,52	118,22	100'193,81
4081 / 857 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 27 - PO05 - Spalle Acciaio elevazioni *[21807,00+71121]</p>							
	SOMMANO kg					92'928,00	1,11	103'150,08
4082 / 858 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 27 - PO05 - Spalle Casseforme elevazione Canna Ponticello Pareti verticali esterne *4,00*36,30*3,540 Parete centrale *2,00*36,30*3,540 Soletta *36,30*15,400 Imbocco Sbocco Muri d'ala 1 Parte costante *2,00*6,00*6,200 Parte variabile *2,00*3,00 Muri d'ala 2 Parte costante *2,00*15,00*6,200 Parte variabile *2,00*7,50 Muri d'ala 3 Muri d'ala 4</p>							
	SOMMANO mq					1'611,43	22,21	35'789,86
	A R I P O R T A R E							117'836'492,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							117'836'492,73
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
4083 / 859 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Calcestruzzo cordoli Cordoli in copertura *4,00*17,00*1,150*1,000</p>	4,00	17,00	1,150	1,000	78,20		
	SOMMANO mc					78,20	118,22	9'244,80
4084 / 860 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Acciaio Incidenza cordoli 110 kg/mc 78,20*110,000</p>	78,20		110,000		8'602,00		
	SOMMANO kg					8'602,00	1,11	9'548,22
4085 / 861 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Casseforme elevazione Cordoli in copertura *8,00*17,00*1,150</p>	8,00	17,00	1,150		156,40		
	SOMMANO mq					156,40	22,21	3'473,64
4086 / 865 D.01.017.a	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli</p>							
	A R I P O R T A R E							117'858'759,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							117'858'759,39
	SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale 36,30*0,060*17,000		36,30	0,060	17,000	37,03		
	SOMMANO mc					37,03	134,13	4'966,83
4087 / 866 D.01.021.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenien ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale 36,30*0,040*17,000		36,30	0,040	17,000	24,68		
	SOMMANO mc					24,68	147,27	3'634,62
4088 / 868 D.01.043.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale 2,00*36,30*17,000	2,00	36,30		17,000	1'234,20		
	SOMMANO mq					1'234,20	1,08	1'332,94
4089 / 869 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Barriera anti-proiezione 28 kg/m 4,00*17,00*28,000	4,00	17,00		28,000	1'904,00		
	SOMMANO kg					1'904,00	3,92	7'463,68
	PO10 - Mitigazioni ambientali (SbCat 32)							
4090 / 862 B.09.125.a	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituit ... rata come							
	A R I P O R T A R E							117'876'157,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							117'876'157,46
	adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione $\geq 0,8$ MPa. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata *2,00*3,00*2,000 Sbocco di uscita *2,00*3,00*2,000	2,00	3,00		2,000	12,00		
		2,00	3,00		2,000	12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
4091 / 3660 E.06.001	LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI ALVEI DI PIETRAMME NATURALE Di volume comunque non inferiori a mc 0,30 e di peso non superiore a q.li 8,00 per gettate subacquee, per nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti, compresa la ... zione del fondo, posa di massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta compreso l'intasamento dei vani. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Inalveazione *855,00*0,600	855,00			0,600	513,00		
	SOMMANO mc					513,00	39,10	20'058,30
4092 / 3661 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali geotessile *855,00					855,00		
	SOMMANO mq					855,00	2,52	2'154,60
4093 / 863 H.01.001.a	PO11 - Segnaletica (SbCat 33) SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 33 - PO11 - Segnaletica Segnaletica 2,00*17,00	2,00	17,00			34,00		
	SOMMANO ml					34,00	0,45	15,30
4094 / 864 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA							
	A R I P O R T A R E							117'899'031,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							117'899'031,74
	CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 33 - PO11 - Segnaletica Segnaletica 17,00		17,00			17,00		
	SOMMANO ml					17,00	0,48	8,16
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
4095 / 4180 B.06.085	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine poli ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione Copertura *36,70*22,650 Pareti *2,00*36,70*5,140 2° strato copertura *36,70*22,650 Risolto 2° strato su pareti *2,00*36,70*1,200		36,70		22,650	831,26		
		2,00	36,70		5,140	377,28		
		2,00	36,70		22,650	831,26		
		2,00	36,70		1,200	88,08		
	SOMMANO mq					2'127,88	17,99	38'280,56
4096 / 4181 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione Protezioni pareti *2,00*36,70*5,140 Rsvolto copertura *2,00*36,70*0,500		36,70		5,140	377,28		
		2,00	36,70		0,500	36,70		
	SOMMANO mq					413,98	2,52	1'043,23
4097 / 4182 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura							
	A R I P O R T A R E							117'938'363,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							117'938'363,69
	Impermeabilizzazione Massetto protezione impermeabilizzazione *36,70*0,100*22,650 SOMMANO mc		36,70	0,100	22,650	83,13		
						83,13	94,71	7'873,24
4098 / 4183 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna rete Massetto protezione impermeabilizzazione fi 6 20x20 peso 2,29 Kg/mq *2,29*36,70*22,650 SOMMANO kg	2,29	36,70		22,650	1'903,57		
						1'903,57	1,43	2'722,11
4099 / 4235 B.06.040	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammassato nella muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 185 - OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura 160,00 SOMMANO mq					160,00		
						160,00	36,66	5'865,60
	OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli (Cat 186) <nessuna> (SbCat 0)							
4100 / 882 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 0 - <nessuna> Base *23,00*17,000*0,350 SOMMANO mc		23,00	17,000	0,350	136,85		
						136,85	24,26	3'319,98
	PO05 - Spalle (SbCat 27)							
4101 / 870 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	A R I P O R T A R E							117'958'144,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							117'958'144,62
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 27 - PO05 - Spalle Calcestruzzo elevazione Canna Ponticello Pareti verticali esterne *2,00*23,00*0,700*3,640 Parete centrale *1,00*23,00*0,700*3,640 Soletta *23,00*0,700*17,000 Imbocco Sbocco Muri d'ala 1 Muri d'ala 2 Muri d'ala 3 Parte costante *7,00*1,000*6,200 Parte variabile *3,50*0,750 Muri d'ala 4 Parte costante *6,00*1,000*6,200 Parte variabile *3,00*0,750	2,00 1,00	23,00 23,00 23,00	0,700 0,700 0,700	3,640 3,640 17,000	117,21 58,60 273,70		
	SOMMANO mc					534,99	118,22	63'246,52
4102 / 871 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 27 - PO05 - Spalle Acciaio elevazioni *16628,00		16628,00			16'628,00		
	SOMMANO kg					16'628,00	1,11	18'457,08
4103 / 872 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 27 - PO05 - Spalle Casseforme elevazione Canna Ponticello Pareti verticali esterne *4,00*23,00*3,640 Parete centrale *2,00*23,00*3,640 Soletta *23,00*15,600 Imbocco Sbocco Muri d'ala 1 Muri d'ala 2 Muri d'ala 3 Parte costante *2,00*7,00*6,200 Parte variabile *2,00*3,50 Muri d'ala 4 Parte costante *2,00*6,00*6,200 Parte variabile *2,00*3,00	4,00 2,00	23,00 23,00 23,00		3,640 3,640 15,600	334,88 167,44 358,80		
	SOMMANO mq					1'035,32	22,21	22'994,46
	A R I P O R T A R E							118'062'842,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							118'062'842,68
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
4104 / 873 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Calcestruzzo cordoli Cordoli in copertura *3,00*17,00*1,000*0,750</p>	3,00	17,00	1,000	0,750	38,25		
	SOMMANO mc					38,25	118,22	4'521,92
4105 / 874 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Acciaio Incidenza cordoli 110 kg/mc 38,25*110,000</p>	38,25		110,000		4'207,50		
	SOMMANO kg					4'207,50	1,11	4'670,33
4106 / 875 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Casseforme elevazione Cordoli in copertura *6,00*17,00*1,000</p>	6,00	17,00	1,000		102,00		
	SOMMANO mq					102,00	22,21	2'265,42
4107 / 877 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura</p>							
	A R I P O R T A R E							118'074'300,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							118'074'300,35
4108 / 880 D.01.017.a	<p>Massetto delle pendenze Spessore medio 15cm *23,00*0,150*17,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		23,00	0,150	17,000	58,65	94,71	5'554,74
						58,65		
4109 / 881 D.01.021.a	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale 23,00*0,080*17,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		23,00	0,080	17,000	31,28	134,13	4'195,59
						31,28		
4110 / 883 D.01.043.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenien ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale 23,00*0,040*17,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		23,00	0,040	17,000	15,64	147,27	2'303,30
						15,64		
4111 / 884 B.07.115.a	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale 2,00*23,00*17,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	23,00		17,000	782,00	1,08	844,56
						782,00		
4111 / 884 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli</p>							
	A R I P O R T A R E							118'087'198,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							118'087'198,54
	SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Barriera anti-proiezione 28 kg/m 3,00*17,00*28,000	3,00	17,00		28,000	1'428,00		
	SOMMANO kg					1'428,00	3,92	5'597,76
	PO10 - Mitigazioni ambientali (SbCat 32)							
4112 / 876 B.09.125.a	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituit ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione ≥ 0,8 MPa. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata *2,00*3,00*2,000 Sbocco di uscita *2,00*3,00*2,000	2,00 2,00	3,00 3,00		2,000 2,000	12,00 12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)							
4113 / 878 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 33 - PO11 - Segnaletica Segnaletica 2,00*17,00	2,00	17,00			34,00		
	SOMMANO ml					34,00	0,45	15,30
4114 / 879 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 33 - PO11 - Segnaletica Segnaletica 17,00		17,00			17,00		
	SOMMANO ml					17,00	0,48	8,16
	A R I P O R T A R E							118'093'465,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							118'093'465,84
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
4115 / 4184 B.06.085	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - MANTO IMPERMEABILIZZANTE</p> <p>Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine poli ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione Copertura *23,00*17,000 Pareti *2,00*23,00*5,140 2° strato copertura *23,00*17,000 Risolto 2° strato su pareti *2,00*23,00*1,200</p>							
	SOMMANO mq					1'073,64	17,99	19'314,78
4116 / 4185 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione Protezioni pareti *2,00*23,00*5,140 Rsvolto copertura *2,00*23,00*0,500</p>							
	SOMMANO mq					259,44	2,52	653,79
4117 / 4186 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione Massetto protezione impermeabilizzazione *23,00*0,100*17,000</p>							
	SOMMANO mc					39,10		
						39,10	94,71	3'703,16
4118 / 4187 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura</p>							
	A R I P O R T A R E							118'117'137,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							118'117'137,57
	Impermeabilizzazione canna rete Massetto protezione impermeabilizzazione fi 6 20x20 peso 2,29 Kg/mq *2,29*23,00*17,000	2,29	23,00		17,000	895,39		
	SOMMANO kg					895,39	1,43	1'280,41
4119 / 4236 B.06.040	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammorsato nella muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 186 - OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura 107,00					107,00		
	SOMMANO mq					107,00	36,66	3'922,62
	OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli (Cat 187) <nessuna> (SbCat 0)							
4120 / 896 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 0 - <nessuna> Base *15,00*17,000*0,350		15,00	17,000	0,350	89,25		
	SOMMANO mc					89,25	24,26	2'165,21
	PO05 - Spalle (SbCat 27)							
4121 / 885 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 27 - PO05 - Spalle Calcestruzzo elevazione Canna Ponticello Pareti verticali esterne *2,00*15,00*0,700*4,800 Parete centrale *1,00*15,00*0,700*4,800 Soletta *15,00*0,700*17,000 Imbocco Sbocco Muri d'ala 1 Parte costante *9,00*1,000*6,200 Parte variabile *4,50*0,750 Muri d'ala 2 Parte costante *9,00*1,000*6,200 Parte variabile *4,50*0,750	2,00	15,00	0,700	4,800	100,80		
		1,00	15,00	0,700	4,800	50,40		
			15,00	0,700	17,000	178,50		
			9,00	1,000	6,200	55,80		
			4,50		0,750	3,38		
			9,00	1,000	6,200	55,80		
			4,50		0,750	3,38		
	A RIPORTARE					448,06		118'124'505,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					448,06		118'124'505,81
	Muri d'ala 3 Parte costante *6,00*1,000*6,200 Parte variabile *3,00*0,750 Muri d'ala 4 Parte costante *6,00*1,000*6,200 Parte variabile *3,00*0,750		6,00 3,00	1,000	6,200 0,750	37,20 2,25		
	SOMMANO mc					526,96	118,22	62'297,21
4122 / 886 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 27 - PO05 - Spalle Acciaio elevazioni Ponticello e muro in sx *60690,00 Muri a mensola in sx *[5084+3749] Ponticello e muro in dx *58787,00 Muri a mensola in dx *[3193*2]		60690,00 8833,00 58787,00 6386,00			60'690,00 8'833,00 58'787,00 6'386,00		
	SOMMANO kg					134'696,00	1,11	149'512,56
4123 / 887 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 27 - PO05 - Spalle Casseforme elevazione Canna Ponticello Pareti verticali esterne *4,00*15,00*4,800 Parete centrale *2,00*15,00*4,800 Soletta *15,00*15,600 Imbocco Sbocco Muri d'ala 1 Parte costante *2,00*9,00*6,200 Parte variabile *2,00*4,50 Muri d'ala 2 Parte costante *2,00*9,00*6,200 Parte variabile *2,00*4,50 Muri d'ala 3 Parte costante *2,00*6,00*6,200 Parte variabile *2,00*3,00 Muri d'ala 4 Parte costante *2,00*6,00*6,200 Parte variabile *2,00*3,00	4,00 2,00	15,00 15,00 15,00		4,800 4,800 15,600	288,00 144,00 234,00		
	SOMMANO mq					1'068,00	22,21	23'720,28
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
4124 / 888 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	A R I P O R T A R E							118'360'035,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							118'360'035,86
	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Calcestruzzo cordoli Cordoli in copertura *4,00*17,00*0,750*0,750</p>	4,00	17,00	0,750	0,750	38,25		
	SOMMANO mc					38,25	118,22	4'521,92
4125 / 889 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Acciaio Incidenza cordoli 110 kg/mc 38,25*110,000</p>	38,25		110,000		4'207,50		
	SOMMANO kg					4'207,50	1,11	4'670,33
4126 / 890 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Casseforme elevazione Cordoli in copertura *8,00*17,00*0,750</p>	8,00	17,00	0,750		102,00		
	SOMMANO mq					102,00	22,21	2'265,42
4127 / 894 D.01.017.a	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale 15,00*0,080*17,000</p>		15,00	0,080	17,000	20,40		
	SOMMANO mc					20,40	134,13	2'736,25
	A R I P O R T A R E							118'374'229,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							118'374'229,78
4128 / 895 D.01.021.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenien ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale 15,00*0,040*17,000		15,00	0,040	17,000	10,20		
	SOMMANO mc					10,20	147,27	1'502,15
4129 / 897 D.01.043.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale 2,00*15,00*17,000	2,00	15,00		17,000	510,00		
	SOMMANO mq					510,00	1,08	550,80
	PO10 - Mitigazioni ambientali (SbCat 32)							
4130 / 891 B.09.125.a	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituit ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione ≥ 0,8 MPa. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata *2,00*3,00*2,000 Sbocco di uscita *2,00*3,00*2,000	2,00	3,00		2,000	12,00		
		2,00	3,00		2,000	12,00		
	SOMMANO mq					24,00	26,92	646,08
4131 / 3670 E.06.001	LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI ALVEI DI PIETRAMME NATURALE Di volume comunque non inferiori a mc 0,30 e di peso non superiore a q.li 8,00 per gettate subacquee, per nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti, compresa la ... zione del fondo, posa di massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta compreso l'intasamento dei vani. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Inalveazione *1430,00*0,600	1430,00			0,600	858,00		
	A RIPIORTARE					858,00		118'376'928,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					858,00		118'376'928,81
	SOMMANO mc					858,00	39,10	33'547,80
4132 / 3671 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali geotessile *1430,00*0,600	1430,00			0,600	858,00		
	SOMMANO mq					858,00	2,52	2'162,16
	PO11 - Segnaletica (SbCat 33)							
4133 / 892 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 33 - PO11 - Segnaletica Segnaletica 2,00*17,00	2,00	17,00			34,00		
	SOMMANO ml					34,00	0,45	15,30
4134 / 893 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 33 - PO11 - Segnaletica Segnaletica 17,00		17,00			17,00		
	SOMMANO ml					17,00	0,48	8,16
	TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)							
4135 / 4188 B.06.085	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato							
	A R I P O R T A R E							118'412'662,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							118'412'662,23
	<p>contenuto in resine poli ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione Copertura *15,00*17,000 Pareti *2,00*15,00*6,300 2° strato copertura *15,00*17,000 Risolto 2° strato su pareti *2,00*15,00*1,200</p>		15,00		17,000	255,00		
		2,00	15,00		6,300	189,00		
			15,00		17,000	255,00		
		2,00	15,00		1,200	36,00		
	SOMMANO mq					735,00	17,99	13'222,65
4136 / 4189 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione Protezioni pareti *2,00*15,00*6,300 Risolto copertura *2,00*15,00*0,500</p>	2,00	15,00		6,300	189,00		
		2,00	15,00		0,500	15,00		
	SOMMANO mq					204,00	2,52	514,08
4137 / 4190 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione Massetto protezione impermeabilizzazione *15,00*0,100*17,000</p>		15,00	0,100	17,000	25,50		
	SOMMANO mc					25,50	94,71	2'415,11
4138 / 4191 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna rete Massetto protezione impermeabilizzazione fi 6 20x20 peso 2,29 Kg/mq *2,29*15,00*17,000</p>	2,29	15,00		17,000	583,95		
	SOMMANO kg					583,95	1,43	835,05
4139 / 4237	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -							
	A R I P O R T A R E							118'429'649,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							118'429'649,12
B.06.040	<p>RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE</p> <p>di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammorsato nella muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 187 - OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura 223,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli (Cat 188) <nessuna> (SbCat 0)</p>					223,00		
						223,00	36,66	8'175,18
4140 / 909 D.01.005.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT</p> <p>Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 0 - <nessuna> Base *23,50*17,000*0,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">PO05 - Spalle (SbCat 27)</p>		23,50	17,000	0,500	199,75		
						199,75	130,04	25'975,49
4141 / 898 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 27 - PO05 - Spalle Calcestruzzo elevazione Canna Ponticello Pareti verticali esterne *2,00*23,50*0,700*4,800 Parete centrale *1,00*23,50*0,700*4,800 Soletta *23,50*0,700*17,000 Imbocco Area in sezione *2,00*50,80*0,700 Sbocco Area in sezione *2,00*49,92*0,700 Muri d'ala 1 Muri d'ala 2 Muri d'ala 3 Muri d'ala 4</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	2,00	23,50	0,700	4,800	157,92		
		1,00	23,50	0,700	4,800	78,96		
			23,50	0,700	17,000	279,65		
		2,00	50,80		0,700	71,12		
		2,00	49,92		0,700	69,89		
						657,54	118,22	77'734,38
4142 / 899 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p>							
	A R I P O R T A R E							118'541'534,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							118'541'534,17
	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 27 - PO05 - Spalle Acciaio elevazioni *60404,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		60404,00			60'404,00		
						60'404,00	1,11	67'048,44
4143 / 900 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 27 - PO05 - Spalle Casseforme elevazione Canna Ponticello Pareti verticali esterne *4,00*23,50*4,800 Parete centrale *2,00*23,50*4,800 Soletta *23,50*15,600 Imbocco Area in sezione *4,00*50,80 Sbocco Area in sezione *4,00*49,92 Muri d'ala 1 Muri d'ala 2 Muri d'ala 3 Muri d'ala 4</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)</p>					451,20 225,60 366,60 203,20 199,68		
						1'446,28	22,21	32'121,88
4144 / 901 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Calcestruzzo cordoli Cordoli in copertura *4,00*17,00*1,000*0,750</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		17,00	1,000	0,750	51,00		
						51,00	118,22	6'029,22
4145 / 902 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il</p>							
	A R I P O R T A R E							118'646'733,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							118'646'733,71
	<p>filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Acciaio Incidenza cordoli 110 kg/mc 51,00*110,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	51,00		110,000		5'610,00		
						5'610,00	1,11	6'227,10
4146 / 903 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Casseforme elevazione Cordoli in copertura *8,00*17,00*1,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	8,00	17,00	1,000		136,00		
						136,00	22,21	3'020,56
4147 / 907 D.01.017.a	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale 23,50*0,060*17,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		23,50	0,060	17,000	23,97		
						23,97	134,13	3'215,10
4148 / 908 D.01.021.a	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenien ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale 23,50*0,040*17,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		23,50	0,040	17,000	15,98		
						15,98	147,27	2'353,37
4149 / 910 D.01.043.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME TAL QUALE</p>							
	A R I P O R T A R E							118'661'549,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							118'661'549,84
	<p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Sovrastruttura stradale 2,00*23,50*17,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	23,50		17,000	799,00		
						799,00	1,08	862,92
4150 / 911 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura Barriera anti-proiezione 28 kg/m 4,00*17,00*28,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	4,00	17,00		28,000	1'904,00		
						1'904,00	3,92	7'463,68
	PO10 - Mitigazioni ambientali (SbCat 32)							
4151 / 904 B.09.125.a	<p>OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - PRO ... IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO - - FINITURA IN TINTA</p> <p>Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti.</p> <p>Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituiti ... rata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) adesione ≥ 0,8 MPa.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Finitura per imbocchi e sbocchi Finitura per imbocchi e sbocchi Imbocco di entrata *2,00*3,00*2,000 Sbocco di uscita *2,00*3,00*2,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	3,00		2,000	12,00		
		2,00	3,00		2,000	12,00		
						24,00	26,92	646,08
4152 / 4341 E.06.001	<p>LAVORI DIVERSI - DIFESE SPONDALI - FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI ALVEI DI PIETRAMME NATURALE</p> <p>Di volume comunque non inferiori a mc 0,30 e di peso non superiore a q.li 8,00 per gettate subacquee, per nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti, compresa la ... zione del fondo, posa di massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta compreso l'intasamento dei vani.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali Inalveazione *1430,00*0,400</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	1430,00			0,400	572,00		
						572,00	39,10	22'365,20
	A R I P O R T A R E							118'692'887,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							118'692'887,72
4153 / 4342 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 32 - PO10 - Mitigazioni ambientali geotessile *1430,00*0,400	1430,00			0,400	572,00		
	SOMMANO mq					572,00	2,52	1'441,44
PO11 - Segnaletica (SbCat 33)								
4154 / 905 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 33 - PO11 - Segnaletica Segnaletica 2,00*17,00	2,00	17,00			34,00		
	SOMMANO ml					34,00	0,45	15,30
4155 / 906 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 33 - PO11 - Segnaletica Segnaletica 17,00		17,00			17,00		
	SOMMANO ml					17,00	0,48	8,16
TM05 - Opere di finitura (SbCat 67)								
4156 / 4192 B.06.085	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine poli ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	A R I P O R T A R E							118'694'352,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							118'694'352,62
	SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione Copertura *23,50*17,000 Pareti *2,00*23,50*6,300 2° strato copertura *23,50*17,000 Risolto 2° strato su pareti *2,00*23,50*1,200 SOMMANO mq	2,00	23,50		17,000	399,50		
						296,10		
						399,50		
						56,40		
						1'151,50	17,99	20'715,48
4157 / 4193 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione Protezioni pareti *2,00*23,50*6,300 Rsvolto copertura *2,00*23,50*0,500 SOMMANO mq	2,00	23,50		6,300	296,10		
						23,50		
						0,500		
						319,60	2,52	805,39
4158 / 4194 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione Massetto protezione impermeabilizzazione *23,50*0,100*17,000 SOMMANO mc		23,50	0,100	17,000	39,95		
						39,95	94,71	3'783,66
4159 / 4195 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunita e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura Impermeabilizzazione canna rete Massetto protezione impermeabilizzazione fi 6 20x20 peso 2,29 Kg/mq *2,29*23,50*17,000 SOMMANO kg	2,29	23,50		17,000	914,86		
						914,86	1,43	1'308,25
4160 / 4238 B.06.040	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE							
	A R I P O R T A R E							118'720'965,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							118'720'965,40
	<p>di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammassato nella muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 188 - OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli SbCat 67 - TM05 - Opere di finitura 223,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">OI23 - ponticello S 14pod - Fosso Montisi su poderale G (Cat 189) <nessuna> (SbCat 0)</p>					223,00		
						223,00	36,66	8'175,18
4161 / 3361 D.01.001.b	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ</p> <p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 189 - OI23 - ponticello S 14pod - Fosso Montisi su poderale G SbCat 0 - <nessuna> Base *12,40*6,000*0,050</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">PO07 - Impalcato (SbCat 29)</p>		12,40	6,000	0,050	3,72		
						3,72	24,26	90,25
4162 / 3350 B.03.035.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 189 - OI23 - ponticello S 14pod - Fosso Montisi su poderale G SbCat 29 - PO07 - Impalcato soletta compreso marciapiedi 6,74*11,200 a detrarre travetti *-1,00*9,00*11,200*0,310</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc Sommano negativi mc</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	-1,00	6,74 9,00	11,200 11,200	0,310	75,49 -31,25		
						75,49 -31,25		
						44,24	118,22	5'230,05
4163 / 3351 B.04.018.b	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - POSA ... FUORI OPERA X IMPALCATI - - PER TRAVI DA M 8,01 A M 15,00</p> <p>In c.a. o in c.a.p., per impalcato di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a piè d'opera a mezzo di autogrù, il sollevamento ed il loro posizionamento in opera, a qualsiasi altezza eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere.</p> <p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 189 - OI23 - ponticello S 14pod - Fosso Montisi su poderale G SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate 9,00</p>					9,00		
	A R I P O R T A R E					9,00		118'734'460,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					9,00		118'734'460,88
	SOMMANO cad					9,00	241,75	2'175,75
4164 / 3352 B.08.003.1.a	OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - TRAVI PREFABBRIC ... - TRAVI A "T" O A "I" -- PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M Fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a "I" per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/10 dell'altezza della trave ... lla Classe B450C c.s., staffe sporgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 189 - OI23 - ponticello S 14pod - Fosso Montisi su poderale G SbCat 29 - PO07 - Impalcato travi prefabbricate 9,00*11,000	9,00		11,000		99,00		
	SOMMANO ml					99,00	230,35	22'804,65
4165 / 3353 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 189 - OI23 - ponticello S 14pod - Fosso Montisi su poderale G SbCat 29 - PO07 - Impalcato soletta laterali soletta *2,00*13,240*1,100 laterali marciapiedi *2,00*13,240*0,250	2,00		13,240	1,100	29,13		
		2,00		13,240	0,250	6,62		
	SOMMANO mq					35,75	22,21	794,01
4166 / 3354 B.04.016	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm ² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal caso si detrairanno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 189 - OI23 - ponticello S 14pod - Fosso Montisi su poderale G SbCat 29 - PO07 - Impalcato - predalles impalcato 8,00*0,60*11,000	8,00	0,60	11,000		52,80		
	SOMMANO mq					52,80	35,51	1'874,93
4167 / 3355 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 189 - OI23 - ponticello S 14pod - Fosso Montisi su poderale G							
	A RIPORTARE							118'762'110,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							118'762'110,22
	SbCat 29 - PO07 - Impalcato Armatura elevazione *[2196+26068]		28264,00			28'264,00		
	SOMMANO kg					28'264,00	1,11	31'373,04
	PO08 - Sovrastruttura (SbCat 30)							
4168 / 3359 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) -- CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 189 - OI23 - ponticello S 14pod - Fosso Montisi su poderale G SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura 12,40*6,000*0,080		12,40	6,000	0,080	5,95		
	SOMMANO mc					5,95	134,13	798,07
4169 / 3360 D.01.021.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO B - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenien ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 189 - OI23 - ponticello S 14pod - Fosso Montisi su poderale G SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura 12,40*6,000*0,040		12,40	6,000	0,040	2,98		
	SOMMANO mc					2,98	147,27	438,86
4170 / 3362 D.01.043.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 189 - OI23 - ponticello S 14pod - Fosso Montisi su poderale G SbCat 30 - PO08 - Sovrastruttura 2,00*12,40*6,000	2,00	12,40	6,000		148,80		
	SOMMANO mq					148,80	1,08	160,70
	PO09 - Opere di finitura (SbCat 31)							
4171 / 3349 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successi ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.							
	A R I P O R T A R E							118'794'880,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							118'794'880,89
	<p>SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 189 - OI23 - ponticello S 14pod - Fosso Montisi su poderale G SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura riempimento a tergo delle spalle i misto cementato 12,00*5,100 18,00*5,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		12,00 18,00	5,100 5,100		61,20 91,80 <hr/> 153,00	40,97	6'268,41
4172 / 3356 B.06.094.b	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPER ... UZZO - - PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO</p> <p>Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 189 - OI23 - ponticello S 14pod - Fosso Montisi su poderale G SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura impermeabilizzazione marciapiede 2,00*12,40*0,750</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	12,40	0,750		18,60 <hr/> 18,60	20,62	383,53
4173 / 3363 B.06.094.a	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPER ... UZZO - - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO</p> <p>Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 189 - OI23 - ponticello S 14pod - Fosso Montisi su poderale G SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura 12,40*6,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		12,40	6,000		74,40 <hr/> 74,40	22,31	1'659,86
4174 / 3364 B.06.040	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE</p> <p>di qualsiasi genere in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza, formata con pietra locale dello spessore non inferiore a cm4, ben ammassato nella muratura retrostante in ... ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 189 - OI23 - ponticello S 14pod - Fosso Montisi su poderale G SbCat 31 - PO09 - Opere di finitura Finitura spalle *4,00*35,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	4,00	35,00			140,00 <hr/> 140,00	36,66	5'132,40
4175 / 3357 H.01.001.a	<p style="text-align: center;">PO11 - Segnaletica (SbCat 33)</p> <p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p>							
	A R I P O R T A R E							118'808'325,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							118'808'325,09
	Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 189 - OI23 - ponticello S 14pod - Fosso Montisi su poderale G SbCat 33 - PO11 - Segnaletica laterali 2,00*12,40	2,00	12,40			24,80		
	SOMMANO ml					24,80	0,45	11,16
4176 / 3358 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 189 - OI23 - ponticello S 14pod - Fosso Montisi su poderale G SbCat 33 - PO11 - Segnaletica centrale 12,40		12,40			12,40		
	SOMMANO ml					12,40	0,48	5,95
	Vasca di prima pioggia TIPO 1 (Cat 225) CS02 - Movimenti terra (SbCat 2)							
4177 / 4166 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 225 - Vasca di prima pioggia TIPO 1 SbCat 2 - CS02 - Movimenti terra Rinterro *3,00*495,000	3,00			495,000	1'485,00		
	SOMMANO mc					1'485,00	2,55	3'786,75
	ID01-Vasche di prima pioggia (SbCat 168)							
4178 / 4167 PA.OC.0004	BARRIERA DISSUAZIONE PER FAUNA IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore realizzate con lamiere di acciaio zincato delle dimensioni di 2m x 1m e spessore pari a 2 mm, tagliate a metà ... a tali habitat durante le migrazioni stagionali raggiungano aree potenzialmente pericolose (piattaforma stradale). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 225 - Vasca di prima pioggia TIPO 1 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia Scaletta alla marinara 1.5kG/gradino *3,00*12,00*1,500	3,00	12,00	1,500		54,00		
	SOMMANO m					54,00	11,58	625,32
4179 / 4543 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità							
	A R I P O R T A R E							118'812'754,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							118'812'754,27
	<p>al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 225 - Vasca di prima pioggia TIPO 1 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia Fondazione *3,00*3,80*7,500*0,400 Elevazione *3,00*[3,80*2]*0,400*4,000 3,00*[6,70*2]*0,400*4,000 3,00*3,00*0,200*3,000 3,00*3,00*0,200*[2*1,6] Copertura *3,00*3,80*7,500*0,400</p>							
	SOMMANO mc					180,36	118,22	21'322,16
4180 / 4544 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 225 - Vasca di prima pioggia TIPO 1 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia Acciaio *3,00*11895,00</p>	3,00	11895,00			35'685,00		
	SOMMANO kg					35'685,00	1,11	39'610,35
4181 / 4545 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 225 - Vasca di prima pioggia TIPO 1 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia Fondazione *3,00*3,80*2,000*0,400 3,00*7,50*2,000*0,400 Elevazione *3,00*3,80*4,000*4,000 3,00*7,50*4,000*4,000 3,00*3,00*2,000*3,000 3,00*3,00*4,000*1,600 Copertura *3,00*3,80*2,000*0,400 3,00*7,50*2,000*0,400</p>							
	SOMMANO mq					708,24	22,21	15'730,01
4182 / 4546 I.02.080.g	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm</p> <p>Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 225 - Vasca di prima pioggia TIPO 1 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia Pozzetto prefabbricato *3,00*2,00</p>	3,00	2,00			6,00		
	SOMMANO cad					6,00	566,15	3'396,90
	A R I P O R T A R E							118'892'813,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							118'892'813,69
4183 / 4547 I.02.085.n	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm</p> <p>Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 225 - Vasca di prima pioggia TIPO 1 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia Prolunga *3,00*2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	3,00	2,00			6,00	400,65	2'403,90
4184 / 4548 I.02.090.e	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm</p> <p>Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per l'alloggiamento d ... ono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 225 - Vasca di prima pioggia TIPO 1 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia Soletta di copertura prefabbricata *3,00*2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	3,00	2,00			6,00	348,86	2'093,16
4185 / 4549 E.05.002	<p>LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA - RECINZIONI - CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</p> <p>Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisoriale, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 225 - Vasca di prima pioggia TIPO 1 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia Chiusino in ghisa *3,00*3,00*41,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	3,00	3,00		41,000	369,00	2,27	837,63
4186 / 4550 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 225 - Vasca di prima pioggia TIPO 1 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia magrone *3,00*7,50*3,800*0,100 massetto delle pendenze *3,00*0,75*3,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">Vasca di prima pioggia TIPO 2 (Cat 226)</p>	3,00	7,50	3,800	0,100	8,55	67,10	1'026,63
	A R I P O R T A R E					6,75		15,30
								118'899'175,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							118'899'175,01
	CS02 - Movimenti terra (SbCat 2)							
4187 / 4168 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 226 - Vasca di prima pioggia TIPO 2 SbCat 2 - CS02 - Movimenti terra Rinterro *6,00*830,000	6,00			830,000	4'980,00		
	SOMMANO mc					4'980,00	2,55	12'699,00
	ID01-Vasche di prima pioggia (SbCat 168)							
4188 / 4169 PA.OC.0004	BARRIERA DISSUAZIONE PER FAUNA IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore realizzate con lamiera di acciaio zincato delle dimensioni di 2m x 1m e spessore pari a 2 mm, tagliate a metà ... a tali habitat durante le migrazioni stagionali raggiungano aree potenzialmente pericolose (piattaforma stradale). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 226 - Vasca di prima pioggia TIPO 2 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia Scaletta alla marinara 1.5kg/gradino *6,00*12,00*1,500	6,00	12,00	1,500		108,00		
	SOMMANO m					108,00	11,58	1'250,64
4189 / 4528 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 226 - Vasca di prima pioggia TIPO 2 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia magrone *6,00*13,50*6,800*0,100 massetto delle pendenze *6,00*1,50*6,000	6,00	13,50	6,800	0,100	55,08		
		6,00	1,50	6,000		54,00		
	SOMMANO mc					109,08	67,10	7'319,27
4190 / 4534 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 226 - Vasca di prima pioggia TIPO 2 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia Fondazione *6,00*6,80*13,500*0,400 Elevazione *6,00*[6,8*2]*0,400*4,000 6,00*[12,7*2]*0,400*4,000 6,00*6,00*0,200*3,000 6,00*6,00*0,200*[2*1,6] Copertura *6,00*6,80*13,500*0,400	6,00	6,80	13,500	0,400	220,32		
		6,00	13,60	0,400	4,000	130,56		
		6,00	25,40	0,400	4,000	243,84		
		6,00	6,00	0,200	3,000	21,60		
		6,00	6,00	0,200	3,200	23,04		
		6,00	6,80	13,500	0,400	220,32		
	A R I P O R T A R E					859,68		118'920'443,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					859,68		118'920'443,92
	SOMMANO mc					859,68	118,22	101'631,37
4191 / 4535 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 226 - Vasca di prima pioggia TIPO 2 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia Acciaio *6,00*25282,00	6,00	25282,00			151'692,00		
	SOMMANO kg					151'692,00	1,11	168'378,12
4192 / 4536 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 226 - Vasca di prima pioggia TIPO 2 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia Fondazione *6,00*6,80*2,000*0,400 6,00*13,50*2,000*0,400 Elevazione *6,00*6,80*4,000*4,000 6,00*13,50*4,000*4,000 6,00*6,00*2,000*3,000 6,00*6,00*4,000*1,600 Copertura *6,00*6,80*2,000*0,400 3,00*13,50*2,000*0,400	6,00	6,80	2,000	0,400	32,64		
		6,00	13,50	2,000	0,400	64,80		
		6,00	6,80	4,000	4,000	652,80		
		6,00	13,50	4,000	4,000	1'296,00		
		6,00	6,00	2,000	3,000	216,00		
		6,00	6,00	4,000	1,600	230,40		
		6,00	6,80	2,000	0,400	32,64		
		3,00	13,50	2,000	0,400	32,40		
	SOMMANO mq					2'557,68	22,21	56'806,07
4193 / 4537 I.02.080.g	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 226 - Vasca di prima pioggia TIPO 2 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia Pozzetto prefabbricato *6,00*2,00	6,00	2,00			12,00		
	SOMMANO cad					12,00	566,15	6'793,80
4194 / 4538 I.02.085.n	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 226 - Vasca di prima pioggia TIPO 2 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia							
	A RIPORTARE							119'254'053,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119'254'053,28
	Prolunga *6,00*2,00 SOMMANO cad	6,00	2,00			12,00 12,00	400,65	4'807,80
4195 / 4539 I.02.090.e	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per l'alloggiamento d ... ono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 226 - Vasca di prima pioggia TIPO 2 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia Soletta di copertura prefabbricata *6,00*2,00 SOMMANO cad	6,00	2,00			12,00 12,00	348,86	4'186,32
4196 / 4540 E.05.002	LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA - RECINZIONI - CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisoriale, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 226 - Vasca di prima pioggia TIPO 2 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia Chiusino in ghisa *6,00*3,00*41,000 SOMMANO kg	6,00	3,00		41,000	738,00 738,00	2,27	1'675,26
	Vasca di prima pioggia TIPO 3 (Cat 227) CS02 - Movimenti terra (SbCat 2)							
4197 / 4170 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 227 - Vasca di prima pioggia TIPO 3 SbCat 2 - CS02 - Movimenti terra Rinterro *5,00*700,000 SOMMANO mc	5,00			700,000	3'500,00 3'500,00	2,55	8'925,00
	ID01-Vasche di prima pioggia (SbCat 168)							
4198 / 2474 B.03.035.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI							
	A R I P O R T A R E							119'273'647,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119'273'647,66
	Cat 227 - Vasca di prima pioggia TIPO 3 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia Fondazione *5,00*4,80*12,000*0,400 Elevazione *5,00*[4,8*2]*0,400*4,000 5,00*[11,2*2]*0,400*4,000 5,00*4,00*0,200*3,000 5,00*4,00*0,200*[2*1,6] Copertura *5,00*4,80*12,000*0,400							
	SOMMANO mc					511,20	118,22	60'434,06
4199 / 4171 PA.OC.0004	BARRIERA DISSUAZIONE PER FAUNA IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO Fornitura e posizionamento di barriere di dissuasione per fauna minore realizzate con lamiere di acciaio zincato delle dimensioni di 2m x 1m e spessore pari a 2 mm, tagliate a metà ... a tali habitat durante le migrazioni stagionali raggiungano aree potenzialmente pericolose (piattaforma stradale). SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 227 - Vasca di prima pioggia TIPO 3 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia Scaletta alla marinara 1.5kG/gradino *5,00*12,00*1,500							
	SOMMANO m					90,00		
						90,00	11,58	1'042,20
4200 / 4526 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 227 - Vasca di prima pioggia TIPO 3 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia Acciaio *5,00*15638,00							
	SOMMANO kg					78'190,00		
						78'190,00	1,11	86'790,90
4201 / 4527 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 227 - Vasca di prima pioggia TIPO 3 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia Fondazione *5,00*4,80*2,000*0,400 5,00*12,00*2,000*0,400 Elevazione *5,00*4,80*4,000*4,000 5,00*12,00*4,000*4,000 5,00*4,00*2,000*3,000 5,00*4,00*4,000*1,600 Copertura *5,00*4,80*2,000*0,400 3,00*12,00*2,000*0,400							
	SOMMANO mq					1'707,20	22,21	37'916,91
4202 / 4529 I.02.080.g	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per							
	A R I P O R T A R E							119'459'831,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119'459'831,73
	<p>lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 227 - Vasca di prima pioggia TIPO 3 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia Pozzetto prefabbricato *5,00*2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	5,00	2,00			10,00		
						10,00	566,15	5'661,50
4203 / 4530 I.02.085.n	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... CLASSE C25/30 - - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm</p> <p>Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 227 - Vasca di prima pioggia TIPO 3 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia Prolunga *5,00*2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	5,00	2,00			10,00		
						10,00	400,65	4'006,50
4204 / 4531 I.02.090.e	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... IN OPERA - - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm</p> <p>Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per l'alloggiamento d ... ono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 227 - Vasca di prima pioggia TIPO 3 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia Soletta di copertura prefabbricata *5,00*2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	5,00	2,00			10,00		
						10,00	348,86	3'488,60
4205 / 4532 E.05.002	<p>LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA - RECINZIONI - CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</p> <p>Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisoriale, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 227 - Vasca di prima pioggia TIPO 3 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia Chiusino in ghisa *5,00*3,00*41,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	5,00	3,00		41,000	615,00		
						615,00	2,27	1'396,05
4206 / 4533 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassafornate e il ferro d'armatura. SpCat 3 - OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI Cat 227 - Vasca di prima pioggia TIPO 3 SbCat 168 - ID01-Vasche di prima pioggia</p>							
	A R I P O R T A R E							119'474'384,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119'474'384,38
	magrone *5,00*12,00*4,800*0,100 massetto delle pendenze *5,00*1,30*4,000	5,00	12,00	4,800	0,100	28,80		
		5,00	1,30	4,000		26,00		
	SOMMANO mc					54,80	67,10	3'677,08
	SV - SVINCOLI - SVINCOLI (SpCat 4) SV01 - Svincolo Fontazzi 1 (Cat 110) SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
4207 / 3600 E.02.001	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *178,55					178,55		
	SOMMANO ml					178,55	13,09	2'337,22
4208 / 4854 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE *438,69					438,69		
	SOMMANO mc					438,69	24,26	10'642,62
4209 / 4855 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successi ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO *166,22					166,22		
	SOMMANO mc					166,22	40,97	6'810,03
4210 / 4856 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO.							
	A R I P O R T A R E							119'497'851,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119'497'851,33
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE *112,92					112,92		
	SOMMANO mc					112,92	130,04	14'684,12
4211 / 4857 D.01.017.e	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... TO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO SOFT							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER *45,17					45,17		
	SOMMANO mc					45,17	146,05	6'597,08
4212 / 4858 D.01.036.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE *752,82					752,82		
	SOMMANO mq x 4 cm					752,82	11,51	8'664,96
4213 / 4859 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *752,82					752,82		
	SOMMANO mq					752,82	1,21	910,91
4214 / 4860 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1							
	A R I P O R T A R E							119'528'708,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119'528'708,40
4215 / 4861 D.01.043.d	SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-BINDER *752,82					752,82		
	SOMMANO mq					752,82	1,21	910,91
4216 / 4990 A.01.001	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BINDER-USURA *752,82					752,82		
	SOMMANO mq					752,82	1,21	910,91
4217 / 5023 A.01.001	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *613,33*0,20	613,33	0,20			122,67		
	SOMMANO mc					122,67	3,25	398,68
4218 / 5024 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *140,64					140,64		
	SOMMANO mc					140,64	3,25	457,08
4218 / 5024 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... ar pate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *3366,72					3'366,72		
	A R I P O R T A R E					3'366,72		119'531'385,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'366,72		119'531'385,98
	SOMMANO mc					3'366,72	1,54	5'184,75
	SV12 - Idraulica di linea (SbCat 118)							
4219 / 1455 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito *126,76*0,830		126,76	0,830		105,21		
	SOMMANO mc					105,21	3,25	341,93
4220 / 1456 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito *126,76*0,330		126,76	0,330		41,83		
	SOMMANO mc					41,83	94,71	3'961,72
4221 / 1457 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml *126,76*12,340*2,180		126,76	12,340	2,180	3'410,00		
	SOMMANO kg					3'410,00	1,43	4'876,30
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
4222 / 5074 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.							
	A R I P O R T A R E							119'545'750,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							119'545'750,68
4223 / 5075 A.02.007.d	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *295,58					295,58	4,82	1'424,70
	SOMMANO mc					295,58		
4224 / 938 H.01.001.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI						0,63	186,22
	Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *295,58	SOMMANO mc						
4225 / 939 H.01.001.e	SV15 - Segnaletica (SbCat 121)						0,48	116,44
	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15					242,59		
4226 / 1113 H.02.135.b	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm *242,59	SOMMANO ml				242,59	4,25	11,43
	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI					2,69		
4226 / 1113 H.02.135.b	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zebature *2,69	SOMMANO mq				2,69	4,25	11,43
	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60							
	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.							
	A RIPORTARE							119'547'489,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119'547'489,47
	<p>Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci *29,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					29,00		
						29,00	1,84	53,36
4227 / 1114 H.02.300.3.d	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE -- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Targhe *4,05</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					4,05		
						4,05	276,96	1'121,69
4228 / 1115 H.02.220.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE ROMBOIDALE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE -- LATO CM 60</p> <p>Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Lato quadrato *6,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,00		
						6,00	77,80	466,80
4229 / 1116 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI -- SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali singoli *7,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					7,00		
						7,00	8,86	62,02
4230 / 1117 H.02.405.c	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.</p>							
	A R I P O R T A R E							119'549'193,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119'549'193,34
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali doppi *1,00 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	31,69	31,69
	SV02 - Svincolo Fontazzi 2 (Cat 111) SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
4231 / 3601 E.02.001	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *191,12 SOMMANO ml					191,12		
						191,12	13,09	2'501,76
4232 / 4862 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE *447,14 SOMMANO mc					447,14		
						447,14	24,26	10'847,62
4233 / 4863 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successi ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO *176,45 SOMMANO mc					176,45		
						176,45	40,97	7'229,16
4234 / 4864 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO.							
	A R I P O R T A R E							119'569'803,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119'569'803,57
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE *120,15					120,15		
	SOMMANO mc					120,15	130,04	15'624,31
4235 / 4865 D.01.017.e	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... TO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO SOFT							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER *48,06					48,06		
	SOMMANO mc					48,06	146,05	7'019,16
4236 / 4866 D.01.036.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE *800,97					800,97		
	SOMMANO mq x 4 cm					800,97	11,51	9'219,16
4237 / 4867 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *800,97					800,97		
	SOMMANO mq					800,97	1,21	969,17
4238 / 4868 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2							
	A R I P O R T A R E							119'602'635,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119'602'635,37
4239 / 4869 D.01.043.d	SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-BINDER *800,97					800,97		
	SOMMANO mq					800,97	1,21	969,17
4240 / 4991 A.01.001	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BINDER-USURA *800,97					800,97		
	SOMMANO mq					800,97	1,21	969,17
4241 / 5025 A.01.001	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *693,63*0,20	693,63	0,20			138,73		
	SOMMANO mc					138,73	3,25	450,87
4242 / 5026 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *282,36					282,36		
	SOMMANO mc					282,36	3,25	917,67
4242 / 5026 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... ar pate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *3121,93					3'121,93		
	A R I P O R T A R E					3'121,93		119'605'942,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'121,93		119'605'942,25
	SOMMANO mc					3'121,93	1,54	4'807,77
	SV12 - Idraulica di linea (SbCat 118)							
4243 / 1458 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito *20,46*0,830		20,46	0,830		16,98		
	SOMMANO mc					16,98	3,25	55,19
4244 / 1459 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito *20,46*0,330		20,46	0,330		6,75		
	SOMMANO mc					6,75	94,71	639,29
4245 / 1460 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml *20,46*12,340*2,180		20,46	12,340	2,180	550,40		
	SOMMANO kg					550,40	1,43	787,07
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
4246 / 5076 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.							
	A R I P O R T A R E							119'612'231,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							119'612'231,57
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *290,56 SOMMANO mc					290,56		
						290,56	4,82	1'400,50
4247 / 5077 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *290,56 SOMMANO mc					290,56		
						290,56	0,63	183,05
	SV15 - Segnaletica (SbCat 121)							
4248 / 940 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm *231,71 SOMMANO ml					231,71		
						231,71	0,48	111,22
4249 / 941 H.01.001.e	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zebrature *18,83 SOMMANO mq					18,83		
						18,83	4,25	80,03
4250 / 1118 H.02.110.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a							
	A RIPORTARE							119'614'006,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119'614'006,37
	<p>piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Sostegno 60mm *7,22</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					7,22		
						7,22	6,82	49,24
4251 / 1119 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci *44,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					44,00		
						44,00	1,84	80,96
4252 / 1120 H.02.210.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - DIAMETRO CM 60</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica disco da 60 *5,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,00		
						5,00	72,28	361,40
4253 / 1121 H.02.220.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE ROMBOIDALE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 60</p> <p>Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Lato quadrato *6,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,00		
						6,00	77,80	466,80
4254 / 1122 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI</p>							
	A R I P O R T A R E							119'614'964,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119'614'964,77
	Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali fino a 3mq *2,00 SOMMANO cad					2,00		
						2,00	62,67	125,34
4255 / 1123 H.02.405.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali singoli *12,00 SOMMANO cad					12,00		
						12,00	8,86	106,32
	SV03 - Svincolo Fontazzi 3 (Cat 112) SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
4256 / 3602 E.02.001	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *157,98 SOMMANO ml					157,98		
						157,98	13,09	2'067,96
4257 / 4870 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE *365,26 SOMMANO mc					365,26		
						365,26	24,26	8'861,21
4258 / 4871 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successi ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura							
	A R I P O R T A R E							119'626'125,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119'626'125,60
	MISTO CEMENTATO *151,75					151,75		
	SOMMANO mc					151,75	40,97	6'217,20
4259 / 4872 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE *103,95					103,95		
	SOMMANO mc					103,95	130,04	13'517,66
4260 / 4873 D.01.017.e	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... TO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO SOFT							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER *41,58					41,58		
	SOMMANO mc					41,58	146,05	6'072,76
4261 / 4874 D.01.036.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE *693,03					693,03		
	SOMMANO mq x 4 cm					693,03	11,51	7'976,78
4262 / 4875 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura							
	A R I P O R T A R E							119'659'910,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							119'659'910,00
	MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *693,03 SOMMANO mq					693,03		
4263 / 4876 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-BINDER *693,03 SOMMANO mq					693,03	1,21	838,57
4264 / 4877 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BINDER-USURA *693,03 SOMMANO mq					693,03	1,21	838,57
4265 / 4992 A.01.001	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *338,82*0,20 SOMMANO mc	338,82	0,20			67,76		
						67,76	3,25	220,22
4266 / 5027 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *92,10 SOMMANO mc					92,10		
						92,10	3,25	299,33
	A RIPIORTARE							119'662'945,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119'662'945,26
4267 / 5028 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *1662,50</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">SV12 - Idraulica di linea (SbCat 118)</p>					1'662,50		
						1'662,50	1,54	2'560,25
4268 / 1461 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito *121,67*0,830</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		121,67	0,830		100,99		
						100,99	3,25	328,22
4269 / 1462 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito *121,67*0,330</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		121,67	0,330		40,15		
						40,15	94,71	3'802,61
4270 / 1463 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml *121,67*12,340*2,180</p>		121,67	12,340	2,180	3'273,07		
	A R I P O R T A R E					3'273,07		119'669'636,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3'273,07		119'669'636,34
	SOMMANO kg					3'273,07	1,43	4'680,49
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
4271 / 5078 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *148,06					148,06		
	SOMMANO mc					148,06	4,82	713,65
4272 / 5079 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *148,06					148,06		
	SOMMANO mc					148,06	0,63	93,28
	SV15 - Segnaletica (SbCat 121)							
4273 / 942 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm *199,48					199,48		
	SOMMANO ml					199,48	0,48	95,75
4274 / 943 H.01.016.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... ORO" - - DELLO SPESSORE FINITO COMPRESO TRA 4,50 E 5,00 MM Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con mat ... erali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.							
	A RIPO RTARE							119'675'219,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119'675'219,51
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Strisce sonore larghezza 15cm *2,47					2,47		
	SOMMANO mq					2,47	23,32	57,60
4275 / 944 H.01.001.e	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zebrature *20,62					20,62		
	SOMMANO mq					20,62	4,25	87,64
4276 / 1124 H.02.110.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Sostegno 60mm *13,82					13,82		
	SOMMANO ml					13,82	6,82	94,25
4277 / 1125 H.02.135.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci *39,00					39,00		
	SOMMANO cad					39,00	1,84	71,76
4278 / 1126 H.02.210.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - DIAMETRO CM 60 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica							
	A R I P O R T A R E							119'675'530,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							119'675'530,76
	disco da 60 *2,00					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	72,28	144,56
4279 / 1127 H.02.300.3.d	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE -- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE							
	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Targhe *5,10					5,10		
	SOMMANO mq					5,10	276,96	1'412,50
4280 / 1128 H.02.220.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE ROMBOIDALE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE -- LATO CM 60							
	Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Lato quadrato *6,00					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	77,80	466,80
4281 / 1129 H.02.400.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI -- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3							
	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali fino a 3mq *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	62,67	62,67
4282 / 1130 H.02.400.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SO ... PER SEGNALI -- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3							
	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq *3,00					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	71,34	214,02
	A RIPORTARE							119'677'831,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119'677'831,31
4283 / 1131 H.02.405.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali singoli *9,00					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	8,86	79,74
4284 / 1132 H.02.405.c	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali doppi *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	31,69	31,69
	SV04 - Svincolo Fontazzi 4 (Cat 113) SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
4285 / 3603 E.02.001	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *170,73					170,73		
	SOMMANO ml					170,73	13,09	2'234,86
4286 / 4878 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE *398,36					398,36		
	SOMMANO mc					398,36	24,26	9'664,21
	A R I P O R T A R E							119'689'841,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119'689'841,81
4287 / 4879 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successi ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO *170,46 SOMMANO mc					170,46		
						170,46	40,97	6'983,75
4288 / 4880 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE *116,88 SOMMANO mc					116,88		
						116,88	130,04	15'199,08
4289 / 4881 D.01.017.e	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... TO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER *46,75 SOMMANO mc					46,75		
						46,75	146,05	6'827,84
4290 / 4882 D.01.036.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE *779,19 SOMMANO mq x 4 cm					779,19		
						779,19	11,51	8'968,48
	A R I P O R T A R E							119'727'820,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119'727'820,96
4291 / 4883 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *779,19 SOMMANO mq					779,19		
						779,19	1,21	942,82
4292 / 4884 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-BINDER *779,19 SOMMANO mq					779,19		
						779,19	1,21	942,82
4293 / 4885 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BINDER-USURA *779,19 SOMMANO mq					779,19		
						779,19	1,21	942,82
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
4294 / 4993 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *558,66*0,20 SOMMANO mc	558,66	0,20			111,73		
						111,73	3,25	363,12
4295 / 5029 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	A R I P O R T A R E							119'731'012,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119'731'012,54
	<p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *292,12</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					292,12		
						292,12	3,25	949,39
4296 / 5030 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *1670,31</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					1'670,31		
						1'670,31	1,54	2'572,28
	SV12 - Idraulica di linea (SbCat 118)							
4297 / 1464 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito *130,73*0,830</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		130,73	0,830		108,51		
						108,51	3,25	352,66
4298 / 1465 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0,33mq fosso rivestito *130,73*0,330</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		130,73	0,330		43,14		
						43,14	94,71	4'085,79
4299 / 1466	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE							
	A R I P O R T A R E							119'738'972,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							119'738'972,66
B.05.050.a	<p>ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml *130,73*12,340*2,180</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p style="text-align: center;">SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)</p>		130,73	12,340	2,180	3'516,79		
						3'516,79	1,43	5'029,01
4300 / 5080 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *195,54</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					195,54		
						195,54	4,82	942,50
4301 / 5081 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *195,54</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">SV15 - Segnaletica (SbCat 121)</p>					195,54		
						195,54	0,63	123,19
4302 / 945 H.01.001.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm *215,39</p>					215,39		
	A RIPO RTARE					215,39		119'745'067,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					215,39		119'745'067,36
	SOMMANO ml					215,39	0,48	103,39
4303 / 946 H.01.001.e	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zembrature *18,86</p>					18,86		
	SOMMANO mq					18,86	4,25	80,16
4304 / 1133 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.</p> <p>Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Sostegno 60mm *4,22</p>					4,22		
	SOMMANO ml					4,22	6,82	28,78
4305 / 1134 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.</p> <p>Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci *39,00</p>					39,00		
	SOMMANO cad					39,00	1,84	71,76
4306 / 1135 H.02.210.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - DIAMETRO CM 60</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.</p> <p>Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica disco da 60 *2,00</p>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	72,28	144,56
	A RIPORTARE							119'745'496,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119'745'496,01
4307 / 1136 H.02.300.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... RESTAZIONALE SUPERIORE - - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Art.128 - freccia *1,02					1,02		
	SOMMANO mq					1,02	264,73	270,02
4308 / 1137 H.02.220.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE ROMBOIDALE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 60 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Lato quadrato *6,00					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	77,80	466,80
4309 / 1138 H.02.400.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali fino a 3mq *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	62,67	62,67
4310 / 1139 H.02.405.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali singoli *11,00					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	8,86	97,46
	SV05 - Svincolo Fontazzi 5 (Cat 114)							
	A R I P O R T A R E							119'746'392,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119'746'392,96
	SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
4311 / 3604 E.02.001	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *635,75 SOMMANO ml					635,75		
						635,75	13,09	8'321,97
4312 / 4886 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE *1475,08 SOMMANO mc					1'475,08		
						1'475,08	24,26	35'785,44
4313 / 4887 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successi ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO *935,92 SOMMANO mc					935,92		
						935,92	40,97	38'344,64
4314 / 4888 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE *589,62 SOMMANO mc					589,62		
						589,62	130,04	76'674,18
4315 / 4889 D.01.017.e	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... TO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON							
	A R I P O R T A R E							119'905'519,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119'905'519,19
	BITUME MODIFICATO SOFT Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER *235,85					235,85		
	SOMMANO mc					235,85	146,05	34'445,89
4316 / 4890 D.01.036.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE *3930,78					3'930,78		
	SOMMANO mq x 4 cm					3'930,78	11,51	45'243,28
4317 / 4891 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *3930,78					3'930,78		
	SOMMANO mq					3'930,78	1,21	4'756,24
4318 / 4892 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-BINDER *3930,78					3'930,78		
	SOMMANO mq					3'930,78	1,21	4'756,24
4319 / 4893 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	A R I P O R T A R E							119'994'720,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119'994'720,84
	<p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BINDER-USURA *3930,78</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)</p>					3'930,78		
						3'930,78	1,21	4'756,24
4320 / 4994 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *8392,90*0,20</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	8392,90	0,20			1'678,58		
						1'678,58	3,25	5'455,39
4321 / 5031 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *24321,87</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					24'321,87		
						24'321,87	3,25	79'046,08
4322 / 5032 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... ar pate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *4765,03</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">SV12 - Idraulica di linea (SbCat 118)</p>					4'765,03		
						4'765,03	1,54	7'338,15
4323 / 1467 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p>							
	A R I P O R T A R E							120'091'316,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							120'091'316,70
	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Magrone cunetta *632,00*1,200*0,100</p> <p>SOMMANO mc</p>		632,00	1,200	0,100	75,84		
						75,84	67,10	5'088,86
4324 / 1468 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta *632,00*0,260</p> <p>SOMMANO mc</p>		632,00		0,260	164,32		
						164,32	94,71	15'562,75
4325 / 1469 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Casseforme cunetta *632,00*0,850</p> <p>SOMMANO mq</p>		632,00		0,850	537,20		
						537,20	22,21	11'931,21
4326 / 1470 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc *30,00*632,00*0,260</p> <p>SOMMANO kg</p>	30,00	632,00		0,260	4'929,60		
						4'929,60	1,11	5'471,86
4327 / 1471 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi</p>							
	A RIPORTARE							120'129'371,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'129'371,38
	particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito *476,62*0,830		476,62	0,830		395,59		
	SOMMANO mc					395,59	3,25	1'285,67
4328 / 1472 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito *476,62*0,330		476,62	0,330		157,28		
	SOMMANO mc					157,28	94,71	14'895,99
4329 / 1473 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml *476,62*12,340*2,180		476,62	12,340	2,180	12'821,65		
	SOMMANO kg					12'821,65	1,43	18'334,96
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
4330 / 5082 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *252,55					252,55		
	SOMMANO mc					252,55	4,82	1'217,29
4331 / 5083 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	A R I P O R T A R E							120'165'105,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'165'105,29
	<p>Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *252,55</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					252,55		
						252,55	0,63	159,11
	SV15 - Segnaletica (SbCat 121)							
4332 / 947 H.01.001.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm *709,45</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					709,45		
						709,45	0,48	340,54
4333 / 948 H.01.001.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm *376,98</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					376,98		
						376,98	0,45	169,64
4334 / 949 H.01.001.e	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zebrature *58,15</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					58,15		
						58,15	4,25	247,14
4335 / 1140 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL</p>							
	A R I P O R T A R E							120'166'021,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'166'021,72
	DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Sostegno 60mm *24,98					24,98		
	SOMMANO ml					24,98	6,82	170,36
4336 / 1141 H.02.135.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci *372,00					372,00		
	SOMMANO cad					372,00	1,84	684,48
4337 / 1142 H.02.200.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE TRIANGOLARE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 90 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica segnale triangolare 90 *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	75,04	75,04
4338 / 1143 H.02.210.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - DIAMETRO CM 60 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica disco da 60 *3,00					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	72,28	216,84
4339 / 1144 H.02.300.3.d	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE							
	A R I P O R T A R E							120'167'168,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'167'168,44
	<p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Targhe *18,15</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					18,15		
						18,15	276,96	5'026,82
4340 / 1145 H.02.220.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE ROMBOIDALE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 60</p> <p>Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Lato quadrato *83,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					83,00		
						83,00	77,80	6'457,40
4341 / 1146 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali fino a 3mq *2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00		
						2,00	62,67	125,34
4342 / 1147 H.02.400.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SO ... PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq *5,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,00		
						5,00	71,34	356,70
4343 / 1148 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a</p>							
	A R I P O R T A R E							120'179'134,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'179'134,70
	piè d'opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali singoli *46,00 SOMMANO cad					46,00		
						46,00	8,86	407,56
4344 / 1149 H.02.405.c	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali doppi *3,00 SOMMANO cad					3,00		
						3,00	31,69	95,07
	SV06 - Svincolo Picchetto 1 (Cat 115) SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
4345 / 3591 E.02.001	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *154,00 SOMMANO ml					154,00		
						154,00	13,09	2'015,86
4346 / 4782 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE *382,67 SOMMANO mc					382,67		
						382,67	24,26	9'283,57
4347 / 4783 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successi ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.							
	A R I P O R T A R E							120'190'936,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'190'936,76
4348 / 4784 D.01.005.c	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO *153,12					153,12	40,97	6'273,33
	SOMMANO mc					153,12		
4349 / 4785 D.01.017.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT					104,68	130,04	13'612,59
	SOMMANO mc					104,68		
4350 / 4786 D.01.036.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... TO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO SOFT					41,87	146,05	6'115,11
	SOMMANO mc					41,87		
4351 / 4787 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM					697,85	11,51	8'032,25
	SOMMANO mq x 4 cm					697,85		
4351 / 4787 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.							
	A R I P O R T A R E							120'224'970,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							120'224'970,04
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *697,85					697,85		
	SOMMANO mq					697,85	1,21	844,40
4352 / 4788 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-BINDER *697,85					697,85		
	SOMMANO mq					697,85	1,21	844,40
4353 / 4789 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BINDER-USURA *697,85					697,85		
	SOMMANO mq					697,85	1,21	844,40
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
4354 / 4982 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *1005,85*0,20	1005,85	0,20			201,17		
	SOMMANO mc					201,17	3,25	653,80
4355 / 5006 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *419,56					419,56		
	A RIPORTARE					419,56		120'228'157,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					419,56		120'228'157,04
	SOMMANO mc					419,56	3,25	1'363,57
4356 / 5007 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *2192,44					2'192,44		
	SOMMANO mc					2'192,44	1,54	3'376,36
	SV12 - Idraulica di linea (SbCat 118)							
4357 / 1419 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito *113,50*0,830		113,50	0,830		94,21		
	SOMMANO mc					94,21	3,25	306,18
4358 / 1420 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0,33mq fosso rivestito *113,50*0,330					37,46		
	SOMMANO mc					37,46	94,71	3'547,84
4359 / 1421 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1							
	A R I P O R T A R E							120'236'750,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'236'750,99
	SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml *113,50*12,340*2,180 SOMMANO kg		113,50	12,340	2,180	3'053,29		
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)					3'053,29	1,43	4'366,20
4360 / 5056 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *234,19 SOMMANO mc					234,19		
						234,19	4,82	1'128,80
4361 / 5057 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *234,19 SOMMANO mc					234,19		
						234,19	0,63	147,54
	SV15 - Segnaletica (SbCat 121)							
4362 / 917 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm *188,00 SOMMANO ml					188,00		
						188,00	0,48	90,24
4363 / 918 H.01.016.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... ORO" - - DELLO SPESSORE FINITO COMPRESO TRA 4,50 E 5,00 MM Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti							
	A R I P O R T A R E							120'242'483,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'242'483,77
	<p>longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con materiali previsti dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Strisce sonore larghezza 15cm *1,05</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					1,05		
						1,05	23,32	24,49
4364 / 919 H.01.001.e	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zebrature *34,37</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					34,37		
						34,37	4,25	146,07
4365 / 1045 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.</p> <p>Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Sostegno 60mm *17,43</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					17,43		
						17,43	6,82	118,87
4366 / 1046 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.</p> <p>Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci *47,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					47,00		
						47,00	1,84	86,48
4367 / 1047 H.02.200.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE TRIANGOLARE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.</p> <p>Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.</p>							
	A R I P O R T A R E							120'242'859,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'242'859,68
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica segnale triangolare 90 *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	75,04	75,04
4368 / 1048 H.02.210.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE -- DIAMETRO CM 60							
	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica disco da 60 *3,00					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	72,28	216,84
4369 / 1049 H.02.300.3.d	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE -- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE							
	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Targhe *5,10					5,10		
	SOMMANO mq					5,10	276,96	1'412,50
4370 / 1050 H.02.220.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE ROMBOIDALE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE -- LATO CM 60							
	Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Lato quadrato *6,00					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	77,80	466,80
4371 / 1051 H.02.400.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI -- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3							
	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1							
	A R I P O R T A R E							120'245'030,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'245'030,86
	SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali fino a 3mq *2,00 SOMMANO cad					2,00		
						2,00	62,67	125,34
4372 / 1052 H.02.400.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SO ... PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq *3,00 SOMMANO cad					3,00		
						3,00	71,34	214,02
4373 / 1053 H.02.405.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali singoli *11,00 SOMMANO cad					11,00		
						11,00	8,86	97,46
4374 / 1054 H.02.405.c	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali doppi *1,00 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	31,69	31,69
	SV07 - Svincolo Picchetto 2 (Cat 116) SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
4375 / 3592 E.02.001	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura							
	A R I P O R T A R E							120'245'499,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'245'499,37
	Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *194,00 SOMMANO ml					194,00		
						194,00	13,09	2'539,46
4376 / 4790 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE *464,86 SOMMANO mc					464,86		
						464,86	24,26	11'277,50
4377 / 4791 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successi ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO *170,76 SOMMANO mc					170,76		
						170,76	40,97	6'996,04
4378 / 4792 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE *115,76 SOMMANO mc					115,76		
						115,76	130,04	15'053,43
4379 / 4793 D.01.017.e	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... TO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER *46,30					46,30		
	A R I P O R T A R E					46,30		120'281'365,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					46,30		120'281'365,80
	SOMMANO mc					46,30	146,05	6'762,12
4380 / 4794 D.01.036.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE *771,73					771,73		
	SOMMANO mq x 4 cm					771,73	11,51	8'882,61
4381 / 4795 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *771,73					771,73		
	SOMMANO mq					771,73	1,21	933,79
4382 / 4796 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-BINDER *771,73					771,73		
	SOMMANO mq					771,73	1,21	933,79
4383 / 4797 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BINDER-USURA *771,73					771,73		
	SOMMANO mq					771,73	1,21	933,79
	A RIPORTARE							120'299'811,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							120'299'811,90
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
4384 / 4983 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *1744,20*0,20	1744,20	0,20			348,84		
	SOMMANO mc					348,84	3,25	1'133,73
4385 / 5008 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *581,55					581,55		
	SOMMANO mc					581,55	3,25	1'890,04
4386 / 5009 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *361,00					361,00		
	SOMMANO mc					361,00	1,54	555,94
	SV12 - Idraulica di linea (SbCat 118)							
4387 / 1422 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito *165,27*0,830		165,27	0,830		137,17		
	SOMMANO mc					137,17	3,25	445,80
	A RIPORTARE							120'303'837,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							120'303'837,41
4388 / 1423 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito *165,27*0,330</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		165,27	0,330		54,54		
						54,54	94,71	5'165,48
4389 / 1424 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml *165,27*12,340*2,180</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		165,27	12,340	2,180	4'445,96		
						4'445,96	1,43	6'357,72
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
4390 / 5058 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *121,31</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					121,31		
						121,31	4,82	584,71
4391 / 5059 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *121,31</p>					121,31		
	A RIPORTARE					121,31		120'315'945,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					121,31		120'315'945,32
	SOMMANO mc					121,31	0,63	76,43
	SV15 - Segnaletica (SbCat 121)							
4392 / 920 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm *235,00					235,00		
	SOMMANO ml					235,00	0,48	112,80
4393 / 921 H.01.001.e	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zebature *3,68					3,68		
	SOMMANO mq					3,68	4,25	15,64
4394 / 1055 H.02.110.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Sostegno 60mm *4,22					4,22		
	SOMMANO ml					4,22	6,82	28,78
4395 / 1056 H.02.135.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci *43,00					43,00		
	A R I P O R T A R E					43,00		120'316'178,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					43,00		120'316'178,97
	SOMMANO cad					43,00	1,84	79,12
4396 / 1057 H.02.210.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE -- DIAMETRO CM 60 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica disco da 60 *2,00					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	72,28	144,56
4397 / 1058 H.02.300.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... RESTAZIONALE SUPERIORE - - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Art.128 - freccia *1,02					1,02		
	SOMMANO mq					1,02	264,73	270,02
4398 / 1059 H.02.220.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE ROMBOIDALE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 60 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Lato quadrato *7,00					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	77,80	544,60
4399 / 1060 H.02.400.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali fino a 3mq *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	62,67	62,67
	A RIPORTARE							120'317'279,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'317'279,94
4400 / 1061 H.02.405.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali singoli *12,00 SOMMANO cad					12,00		
						12,00	8,86	106,32
	SV08 - Svincolo Picchetto 3 (Cat 117) SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
4401 / 3593 E.02.001	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *167,00 SOMMANO ml					167,00		
						167,00	13,09	2'186,03
4402 / 4798 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE *393,90 SOMMANO mc					393,90		
						393,90	24,26	9'556,01
4403 / 4799 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successi ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO *162,29 SOMMANO mc					162,29		
						162,29	40,97	6'649,02
	A R I P O R T A R E							120'335'777,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'335'777,32
4404 / 4800 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE *111,69 SOMMANO mc					111,69		
						111,69	130,04	14'524,17
4405 / 4801 D.01.017.e	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... TO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER *44,68 SOMMANO mc					44,68		
						44,68	146,05	6'525,51
4406 / 4802 D.01.036.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE *744,61 SOMMANO mq x 4 cm					744,61		
						744,61	11,51	8'570,46
4407 / 4803 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *744,61 SOMMANO mq					744,61		
						744,61	1,21	900,98
	A R I P O R T A R E							120'366'298,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'366'298,44
4408 / 4804 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-BINDER *744,61 SOMMANO mq					744,61		
						744,61	1,21	900,98
4409 / 4805 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BINDER-USURA *744,61 SOMMANO mq					744,61		
						744,61	1,21	900,98
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
4410 / 4984 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fucatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *849,73*0,20 SOMMANO mc	849,73	0,20			169,95		
						169,95	3,25	552,34
4411 / 5010 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fucatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *187,47 SOMMANO mc					187,47		
						187,47	3,25	609,28
4412 / 5011 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	A R I P O R T A R E							120'369'262,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'369'262,02
	<p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *421,06</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					421,06		
						421,06	1,54	648,43
	SV12 - Idraulica di linea (SbCat 118)							
4413 / 1425 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... l'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Magrone cunetta *7,00*1,200*0,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		7,00	1,200	0,100	0,84		
						0,84	67,10	56,36
4414 / 1426 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta *7,00*0,260</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		7,00		0,260	1,82		
						1,82	94,71	172,37
4415 / 1427 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Casseforme cunetta *7,00*0,850</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		7,00		0,850	5,95		
						5,95	22,21	132,15
4416 / 1428 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p>							
	A R I P O R T A R E							120'370'271,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'370'271,33
	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc *30,00*7,00*0,260</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	30,00	7,00		0,260	54,60		
						54,60	1,11	60,61
4417 / 1429 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito *140,65*0,830</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		140,65	0,830		116,74		
						116,74	3,25	379,41
4418 / 1430 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito *140,65*0,330</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		140,65	0,330		46,41		
						46,41	94,71	4'395,49
4419 / 1431 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml *140,65*12,340*2,180</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		140,65	12,340	2,180	3'783,65		
						3'783,65	1,43	5'410,62
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
4420 / 5060	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E							
	A R I P O R T A R E							120'380'517,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'380'517,46
A.02.004.b	DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *125,25 SOMMANO mc					125,25		
						125,25	4,82	603,71
4421 / 5061 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *125,25 SOMMANO mc					125,25		
						125,25	0,63	78,91
	SV15 - Segnaletica (SbCat 121)							
4422 / 922 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm *220,00 SOMMANO ml					220,00		
						220,00	0,48	105,60
4423 / 923 H.01.016.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... ORO" - - DELLO SPESSORE FINITO COMPRESO TRA 4,50 E 5,00 MM Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con mat ... erali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Strisce sonore larghezza 15cm *1,05 SOMMANO mq					1,05		
						1,05	23,32	24,49
	A R I P O R T A R E							120'381'330,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'381'330,17
4424 / 924 H.01.001.e	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zebrature *17,67</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					17,67		
						17,67	4,25	75,10
4425 / 1062 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.</p> <p>Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Sostegno 60mm *17,43</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					17,43		
						17,43	6,82	118,87
4426 / 1063 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.</p> <p>Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci *47,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					47,00		
						47,00	1,84	86,48
4427 / 1064 H.02.200.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE TRIANGOLARE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.</p> <p>Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica segnale triangolare 90 *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	75,04	75,04
4428 / 1065 H.02.210.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - DIAMETRO CM 60</p>							
	A R I P O R T A R E							120'381'685,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'381'685,66
	<p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica disco da 60 *3,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,00		
						3,00	72,28	216,84
4429 / 1066 H.02.300.3.d	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Targhe *5,10</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					5,10		
						5,10	276,96	1'412,50
4430 / 1067 H.02.220.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE ROMBOIDALE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 60</p> <p>Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Lato quadrato *6,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,00		
						6,00	77,80	466,80
4431 / 1068 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali fino a 3mq *2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00		
						2,00	62,67	125,34
4432 / 1069 H.02.400.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SO ... PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3</p>							
	A R I P O R T A R E							120'383'907,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'383'907,14
	<p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq *3,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,00		
						3,00	71,34	214,02
4433 / 1070 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali singoli *11,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					11,00		
						11,00	8,86	97,46
4434 / 1071 H.02.405.c	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali doppi *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	31,69	31,69
	<p>SV09 - Svincolo Picchetto 4 (Cat 118) SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)</p>							
4435 / 3594 E.02.001	<p>LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300</p> <p>Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *199,39</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					199,39		
						199,39	13,09	2'610,02
4436 / 4806 D.01.001.b	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ</p> <p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale</p>							
	A R I P O R T A R E							120'386'860,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'386'860,33
	aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE *494,04					494,04		
	SOMMANO mc					494,04	24,26	11'985,41
4437 / 4807 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO							
	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successi ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO *197,70					197,70		
	SOMMANO mc					197,70	40,97	8'099,77
4438 / 4808 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE *135,59					135,59		
	SOMMANO mc					135,59	130,04	17'632,12
4439 / 4809 D.01.017.e	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... TO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO SOFT							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER *54,24					54,24		
	SOMMANO mc					54,24	146,05	7'921,75
4440 / 4810 D.01.036.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.							
	A R I P O R T A R E							120'432'499,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							120'432'499,38
	Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE *903,93					903,93		
	SOMMANO mq x 4 cm					903,93	11,51	10'404,23
4441 / 4811 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *903,93					903,93		
	SOMMANO mq					903,93	1,21	1'093,76
4442 / 4812 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-BINDER *903,93					903,93		
	SOMMANO mq					903,93	1,21	1'093,76
4443 / 4813 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BINDER-USURA *903,93					903,93		
	SOMMANO mq					903,93	1,21	1'093,76
4444 / 4985 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.					903,93		
	SOMMANO mq					903,93	1,21	1'093,76
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
	A RIPORTARE							120'446'184,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'446'184,89
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *840,98*0,20	840,98	0,20			168,20		
	SOMMANO mc					168,20	3,25	546,65
4445 / 5012 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *230,55					230,55		
	SOMMANO mc					230,55	3,25	749,29
4446 / 5013 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *945,31					945,31		
	SOMMANO mc					945,31	1,54	1'455,78
	SV12 - Idraulica di linea (SbCat 118)							
4447 / 1432 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito *159,81*0,830		159,81	0,830		132,64		
	SOMMANO mc					132,64	3,25	431,08
4448 / 1433 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	A R I P O R T A R E							120'449'367,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							120'449'367,69
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito *159,81*0,330 SOMMANO mc		159,81	0,330		52,74		
						52,74	94,71	4'995,01
4449 / 1434 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRORALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml *159,81*12,340*2,180 SOMMANO kg		159,81	12,340	2,180	4'299,08		
						4'299,08	1,43	6'147,68
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
4450 / 5062 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *214,29 SOMMANO mc					214,29		
						214,29	4,82	1'032,88
4451 / 5063 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *214,29 SOMMANO mc					214,29		
						214,29	0,63	135,00
	SV15 - Segnaletica (SbCat 121)							
4452 / 925 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15							
	A RIPORTARE							120'461'678,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							120'461'678,26
	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm *259,00					259,00		
	SOMMANO ml					259,00	0,48	124,32
4453 / 926 H.01.001.e	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zebrature *3,36					3,36		
	SOMMANO mq					3,36	4,25	14,28
4454 / 1072 H.02.110.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM							
	Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Sostegno 60mm *4,22					4,22		
	SOMMANO ml					4,22	6,82	28,78
4455 / 1073 H.02.135.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60							
	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci *43,00					43,00		
	SOMMANO cad					43,00	1,84	79,12
4456 / 1074 H.02.210.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - DIAMETRO CM 60							
	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.							
	A RIPORTARE							120'461'924,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'461'924,76
	<p>Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica disco da 60 *2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00		
						2,00	72,28	144,56
4457 / 1075 H.02.300.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... RESTAZIONALE SUPERIORE - - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.</p> <p>I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Art.128 - freccia *1,02</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					1,02		
						1,02	264,73	270,02
4458 / 1076 H.02.220.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE ROMBOIDALE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 60</p> <p>Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.</p> <p>Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Lato quadrato *7,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					7,00		
						7,00	77,80	544,60
4459 / 1077 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.</p> <p>Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali fino a 3mq *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	62,67	62,67
4460 / 1078 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.</p>							
	A R I P O R T A R E							120'462'946,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'462'946,61
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali singoli *12,00 SOMMANO cad					12,00		
	SV010 - Svincolo Picchetto 5 (Cat 119) SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)					12,00	8,86	106,32
4461 / 3595 E.02.001	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *359,40 SOMMANO ml					359,40		
						359,40	13,09	4'704,55
4462 / 4814 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE *1982,73 SOMMANO mc					1'982,73		
						1'982,73	24,26	48'101,03
4463 / 4815 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successi ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO *1150,10 SOMMANO mc					1'150,10		
						1'150,10	40,97	47'119,60
4464 / 4816 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO.							
	A R I P O R T A R E							120'562'978,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'562'978,11
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE *765,12					765,12		
	SOMMANO mc					765,12	130,04	99'496,20
4465 / 4817 D.01.017.e	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... TO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO SOFT							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER *306,05					306,05		
	SOMMANO mc					306,05	146,05	44'698,60
4466 / 4818 D.01.036.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE *5100,83					5'100,83		
	SOMMANO mq x 4 cm					5'100,83	11,51	58'710,55
4467 / 4819 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *5100,83					5'100,83		
	SOMMANO mq					5'100,83	1,21	6'172,00
4468 / 4820 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5							
	A R I P O R T A R E							120'772'055,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'772'055,46
4469 / 4821 D.01.043.d	SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-BINDER *5100,83					5'100,83		
	SOMMANO mq					5'100,83	1,21	6'172,00
4470 / 4986 A.01.001	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BINDER-USURA *5100,83					5'100,83		
	SOMMANO mq					5'100,83	1,21	6'172,00
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
4471 / 5014 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *7109,88*0,20	7109,88	0,20			1'421,98		
	SOMMANO mc					1'421,98	3,25	4'621,44
4472 / 5015 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *17279,89					13'268,77		
	SOMMANO mc					13'268,77	3,25	43'123,50
	SOMMANO mc					17'279,89		
	A R I P O R T A R E					17'279,89		120'832'144,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					17'279,89		120'832'144,40
	SOMMANO mc					17'279,89	1,54	26'611,03
	SV12 - Idraulica di linea (SbCat 118)							
4473 / 1435 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Magrone cunetta *451,00*1,200*0,100		451,00	1,200	0,100	54,12		
	SOMMANO mc					54,12	67,10	3'631,45
4474 / 1436 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta *451,00*0,260		451,00		0,260	117,26		
	SOMMANO mc					117,26	94,71	11'105,69
4475 / 1437 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Casseforme cunetta *451,00*0,850		451,00		0,850	383,35		
	SOMMANO mq					383,35	22,21	8'514,20
4476 / 1438 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc *30,00*451,00*0,260	30,00	451,00		0,260	3'517,80		
	A RIPIORTARE					3'517,80		120'882'006,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'517,80		120'882'006,77
	SOMMANO kg					3'517,80	1,11	3'904,76
4477 / 1439 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito *525,38*0,830		525,38	0,830		436,07		
	SOMMANO mc					436,07	3,25	1'417,23
4478 / 1440 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito *525,38*0,330		525,38	0,330		173,38		
	SOMMANO mc					173,38	94,71	16'420,82
4479 / 1441 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml *525,38*12,340*2,180		525,38	12,340	2,180	14'133,35		
	SOMMANO kg					14'133,35	1,43	20'210,69
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
4480 / 5064 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura							
	A R I P O R T A R E							120'923'960,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'923'960,27
	TERRENO VEGETALE *832,89 SOMMANO mc					832,89		
						832,89	4,82	4'014,53
4481 / 5065 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *832,89 SOMMANO mc					832,89		
						832,89	0,63	524,72
	SV15 - Segnaletica (SbCat 121)							
4482 / 927 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm *840,35 SOMMANO ml					840,35		
						840,35	0,48	403,37
4483 / 928 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm *484,81 SOMMANO ml					484,81		
						484,81	0,45	218,16
4484 / 929 H.01.001.e	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.							
	A R I P O R T A R E							120'929'121,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'929'121,05
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zebrature *249,29					249,29		
	SOMMANO mq					249,29	4,25	1'059,48
4485 / 1079 H.02.110.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM							
	Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Sostegno 60mm *22,32					22,32		
	SOMMANO ml					22,32	6,82	152,22
4486 / 1080 H.02.135.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60							
	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci *159,00					159,00		
	SOMMANO cad					159,00	1,84	292,56
4487 / 1081 H.02.200.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE TRIANGOLARE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 90							
	Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica segnale triangolare 90 *2,00					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	75,04	150,08
4488 / 1082 H.02.210.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - DIAMETRO CM 60							
	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica							
	A R I P O R T A R E							120'930'775,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'930'775,39
	disco da 60 *2,00					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	72,28	144,56
4489 / 1083 H.02.300.3.d	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE -- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE							
	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Targhe *8,10					8,10		
	SOMMANO mq					8,10	276,96	2'243,38
4490 / 1084 H.02.220.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE ROMBOIDALE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE -- LATO CM 60							
	Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Lato quadrato *33,00					33,00		
	SOMMANO cad					33,00	77,80	2'567,40
4491 / 1085 H.02.400.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI -- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3							
	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali fino a 3mq *2,00					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	62,67	125,34
4492 / 1086 H.02.400.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SO ... PER SEGNALI -- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3							
	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq *4,00					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	71,34	285,36
	A R I P O R T A R E							120'936'141,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'936'141,43
4493 / 1087 H.02.405.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali singoli *21,00 SOMMANO cad					21,00		
						21,00	8,86	186,06
4494 / 1088 H.02.405.c	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali doppi *2,00 SOMMANO cad					2,00		
						2,00	31,69	63,38
	SV011 - Svincolo Ponticini 1 (Cat 120) SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
4495 / 3607 E.02.001	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *177,95 SOMMANO ml					177,95		
						177,95	13,09	2'329,37
4496 / 4910 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE *390,30 SOMMANO mc					390,30		
						390,30	24,26	9'468,68
	A R I P O R T A R E							120'948'188,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'948'188,92
4497 / 4911 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successi ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini I SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO *170,48 SOMMANO mc					170,48		
						170,48	40,97	6'984,57
4498 / 4912 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini I SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE *113,05 SOMMANO mc					113,05		
						113,05	130,04	14'701,02
4499 / 4913 D.01.017.e	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... TO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini I SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER *45,22 SOMMANO mc					45,22		
						45,22	146,05	6'604,38
4500 / 4914 D.01.036.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini I SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE *753,67 SOMMANO mq x 4 cm					753,67		
						753,67	11,51	8'674,74
	A R I P O R T A R E							120'985'153,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'985'153,63
4501 / 4915 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini I SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *753,67 SOMMANO mq					753,67		
						753,67	1,21	911,94
4502 / 4916 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini I SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-BINDER *753,67 SOMMANO mq					753,67		
						753,67	1,21	911,94
4503 / 4917 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini I SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BINDER-USURA *753,67 SOMMANO mq					753,67		
						753,67	1,21	911,94
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
4504 / 4997 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini I SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *734,87*0,20 SOMMANO mc	734,87	0,20			146,97		
						146,97	3,25	477,65
4505 / 5038 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	A R I P O R T A R E							120'988'367,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'988'367,10
	<p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini I SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *272,58</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					272,58		
						272,58	3,25	885,89
4506 / 5039 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini I SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *535,94</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					535,94		
						535,94	1,54	825,35
	SV12 - Idraulica di linea (SbCat 118)							
4507 / 1485 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassafornie e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini I SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Magrone cunetta *30,00*1,200*0,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		30,00	1,200	0,100	3,60		
						3,60	67,10	241,56
4508 / 1486 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini I SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta *30,00*0,260</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					7,80		
			30,00		0,260	7,80	94,71	738,74
4509 / 1487 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER</p>							
	A R I P O R T A R E							120'991'058,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'991'058,64
	<p>CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini I SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Casseforme cunetta *30,00*0,850</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		30,00		0,850	25,50		
						25,50	22,21	566,36
4510 / 1488 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini I SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc *30,00*30,00*0,260</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	30,00	30,00		0,260	234,00		
						234,00	1,11	259,74
4511 / 1489 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini I SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito *148,91*0,830</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		148,91		0,830	123,60		
						123,60	3,25	401,70
4512 / 1490 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini I SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito *148,91*0,330</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		148,91		0,330	49,14		
						49,14	94,71	4'654,05
4513 / 1491 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRORALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p>							
	A R I P O R T A R E							120'996'940,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							120'996'940,49
	<p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml *148,91*12,340*2,180</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		148,91	12,340	2,180	4'005,86		
						4'005,86	1,43	5'728,38
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
4514 / 5088 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *104,85</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					104,85		
						104,85	4,82	505,38
4515 / 5089 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *104,85</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					104,85		
						104,85	0,63	66,06
	SV15 - Segnaletica (SbCat 121)							
4516 / 955 H.01.001.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm *218,35</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					218,35		
						218,35	0,48	104,81
	A RIPORTARE							121'003'345,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'003'345,12
4517 / 956 H.01.016.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... ORO" -- DELLO SPESSORE FINITO COMPRESO TRA 4,50 E 5,00 MM</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con mat ... erali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini I SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Strisce sonore larghezza 15cm *1,34</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					1,34		
						1,34	23,32	31,25
4518 / 957 H.01.001.e	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini I SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zebrature *2,26</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					2,26		
						2,26	4,25	9,61
4519 / 1173 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.</p> <p>Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini I SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Sostegno 60mm *17,43</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					17,43		
						17,43	6,82	118,87
4520 / 1174 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.</p> <p>Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini I SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci *47,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					47,00		
						47,00	1,84	86,48
4521 / 1175 H.02.200.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE TRIANGOLARE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 90</p>							
	A R I P O R T A R E							121'003'591,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							121'003'591,33
	Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini I SbCat 121 - SV15 - Segnaletica segnale triangolare 90 *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	75,04	75,04
4522 / 1176 H.02.210.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - DIAMETRO CM 60							
	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini I SbCat 121 - SV15 - Segnaletica disco da 60 *3,00					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	72,28	216,84
4523 / 1177 H.02.300.3.d	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE							
	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini I SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Targhe *5,10					5,10		
	SOMMANO mq					5,10	276,96	1'412,50
4524 / 1178 H.02.220.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE ROMBOIDALE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 60							
	Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini I SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Lato quadrato *6,00					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	77,80	466,80
4525 / 1179 H.02.400.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3							
	A RIPORTARE							121'005'762,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							121'005'762,51
	<p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali fino a 3mq *2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00		
						2,00	62,67	125,34
4526 / 1180 H.02.400.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SO ... PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq *3,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,00		
						3,00	71,34	214,02
4527 / 1181 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali singoli *11,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					11,00		
						11,00	8,86	97,46
4528 / 1182 H.02.405.c	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali doppi *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	31,69	31,69
	<p>SV012 - Svincolo Ponticini 4 (Cat 121) SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)</p>							
4529 / 3610 E.02.001	<p>LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300</p>							
	A RIPORTARE							121'006'231,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'006'231,02
	<p>Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *181,66</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					181,66		
						181,66	13,09	2'377,93
4530 / 4934 D.01.001.b	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ</p> <p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE *456,29</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					456,29		
						456,29	24,26	11'069,60
4531 / 4935 D.01.003	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</p> <p>Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successi ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO *179,12</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					179,12		
						179,12	40,97	7'338,55
4532 / 4936 D.01.005.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT</p> <p>Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE *122,46</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					122,46		
						122,46	130,04	15'924,70
4533 / 4937 D.01.017.e	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... TO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO SOFT</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... C e Penetrazione</p>							
	A R I P O R T A R E							121'042'941,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'042'941,80
	<p>compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER *48,99</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					48,99		
						48,99	146,05	7'154,99
4534 / 4938 D.01.036.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE *816,43</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq x 4 cm</p>					816,43		
						816,43	11,51	9'397,11
4535 / 4939 D.01.043.d	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *816,43</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					816,43		
						816,43	1,21	987,88
4536 / 4940 D.01.043.d	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-BINDER *816,43</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					816,43		
						816,43	1,21	987,88
4537 / 4941 D.01.043.d	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI</p>							
	A R I P O R T A R E							121'061'469,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'061'469,66
	Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BINDER-USURA *816,43					816,43		
	SOMMANO mq					816,43	1,21	987,88
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
4538 / 5000 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *524,39*0,20	524,39	0,20			104,88		
	SOMMANO mc					104,88	3,25	340,86
4539 / 5044 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *100,38					100,38		
	SOMMANO mc					100,38	3,25	326,24
4540 / 5045 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Oververo di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *2634,42					2'634,42		
	SOMMANO mc					2'634,42	1,54	4'057,01
	SV12 - Idraulica di linea (SbCat 118)							
4541 / 1502 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI							
	A R I P O R T A R E							121'067'181,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							121'067'181,65
	Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito *148,59*0,830		148,59	0,830		123,33		
	SOMMANO mc					123,33	3,25	400,82
4542 / 1503 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito *148,59*0,330		148,59	0,330		49,03		
	SOMMANO mc					49,03	94,71	4'643,63
4543 / 1504 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml *148,59*12,340*2,180		148,59	12,340	2,180	3'997,25		
	SOMMANO kg					3'997,25	1,43	5'716,07
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
4544 / 5094 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *270,40					270,40		
	SOMMANO mc					270,40	4,82	1'303,33
4545 / 5095 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed							
	A RIPORTARE							121'079'245,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'079'245,50
	<p>A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *270,40</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					270,40		
	SV15 - Segnaletica (SbCat 121)					270,40	0,63	170,35
4546 / 963 H.01.001.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm *213,61</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					213,61		
						213,61	0,48	102,53
4547 / 964 H.01.001.e	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zebrature *1,68</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					1,68		
						1,68	4,25	7,14
4548 / 1198 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.</p> <p>Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Sostegno 60mm *4,22</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					4,22		
						4,22	6,82	28,78
4549 / 1199 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a</p>							
	A R I P O R T A R E							121'079'554,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'079'554,30
	<p>piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci *43,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					43,00		
						43,00	1,84	79,12
4550 / 1200 H.02.210.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - DIAMETRO CM 60</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica disco da 60 *2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00		
						2,00	72,28	144,56
4551 / 1201 H.02.300.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... RESTAZIONALE SUPERIORE - - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Art.128 - freccia *1,02</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					1,02		
						1,02	264,73	270,02
4552 / 1202 H.02.220.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE ROMBOIDALE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 60</p> <p>Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Lato quadrato *7,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					7,00		
						7,00	77,80	544,60
4553 / 1203 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... trezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.</p>							
	A R I P O R T A R E							121'080'592,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'080'592,60
	<p>Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali fino a 3mq *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	62,67	62,67
4554 / 1204 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali singoli *12,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					12,00		
						12,00	8,86	106,32
	SV012 - Svincolo Ponticini 5 (Cat 122) SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
4555 / 3611 E.02.001	<p>LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300</p> <p>Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *809,16</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					809,16		
						809,16	13,09	10'591,90
4556 / 4942 D.01.001.b	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ</p> <p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE *2392,24</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					2'392,24		
						2'392,24	24,26	58'035,74
4557 / 4943 D.01.003	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</p> <p>Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successi ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI</p>							
	A R I P O R T A R E							121'149'389,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'149'389,23
	Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO *1200,06					1'200,06		
	SOMMANO mc					1'200,06	40,97	49'166,46
4558 / 4944 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE *829,74					829,74		
	SOMMANO mc					829,74	130,04	107'899,39
4559 / 4945 D.01.017.e	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... TO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO SOFT							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER *377,76					377,76		
	SOMMANO mc					377,76	146,05	55'171,85
4560 / 4946 D.01.036.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE *6296,00					6'296,00		
	SOMMANO mq x 4 cm					6'296,00	11,51	72'466,96
4561 / 4947 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI							
	A R I P O R T A R E							121'434'093,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'434'093,89
	Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *5531,59					5'531,59		
	SOMMANO mq					5'531,59	1,21	6'693,22
4562 / 4948 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-BINDER *6296,00					6'296,00		
	SOMMANO mq					6'296,00	1,21	7'618,16
4563 / 4949 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BINDER-USURA *6296,00					6'296,00		
	SOMMANO mq					6'296,00	1,21	7'618,16
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
4564 / 5001 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *4881,25*0,20	4881,25	0,20			976,25		
	SOMMANO mc					976,25	3,25	3'172,81
4565 / 5046 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *4320,10					4'320,10		
	A R I P O R T A R E					4'320,10		121'459'196,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4'320,10		121'459'196,24
	SOMMANO mc					4'320,10	3,25	14'040,33
4566 / 5047 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *43882,72					43'882,72		
	SOMMANO mc					43'882,72	1,54	67'579,39
	SV12 - Idraulica di linea (SbCat 118)							
4567 / 1505 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Magrone cunetta *183,00*1,200*0,100		183,00	1,200	0,100	21,96		
	SOMMANO mc					21,96	67,10	1'473,52
4568 / 1506 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta *183,00*0,260		183,00		0,260	47,58		
	SOMMANO mc					47,58	94,71	4'506,30
4569 / 1507 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea							
	A RIPORTARE							121'546'795,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							121'546'795,78
	Casseforme cunetta *183,00*0,850 SOMMANO mq		183,00		0,850	155,55		
						155,55	22,21	3'454,77
4570 / 1508 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc *30,00*183,00*0,260 SOMMANO kg	30,00	183,00		0,260	1'427,40		
						1'427,40	1,11	1'584,41
4571 / 1509 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito *956,53*0,830 SOMMANO mc		956,53	0,830		793,92		
						793,92	3,25	2'580,24
4572 / 1510 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito *956,53*0,330 SOMMANO mc		956,53	0,330		315,65		
						315,65	94,71	29'895,21
4573 / 1511 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunit e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml *956,53*12,340*2,180		956,53	12,340	2,180	25'731,80		
	A RIPORTARE					25'731,80		121'584'310,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					25'731,80		121'584'310,41
	SOMMANO kg					25'731,80	1,43	36'796,47
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
4574 / 5096 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *2054,07					2'054,07		
	SOMMANO mc					2'054,07	4,82	9'900,62
4575 / 5097 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *2054,07					2'054,07		
	SOMMANO mc					2'054,07	0,63	1'294,06
	SV15 - Segnaletica (SbCat 121)							
4576 / 965 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm *1082,03					1'082,03		
	SOMMANO ml					1'082,03	0,48	519,37
4577 / 966 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.							
	A RIPO RTARE							121'632'820,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'632'820,93
4578 / 967 H.01.001.e	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm *588,00					588,00		
	SOMMANO ml					588,00	0,45	264,60
4579 / 1205 H.02.110.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zebrature *266,78					266,78		
	SOMMANO mq					266,78	4,25	1'133,82
4580 / 1206 H.02.135.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM							
	Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Sostegno 60mm *22,32					22,32		
	SOMMANO ml					22,32	6,82	152,22
4581 / 1207 H.02.200.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60							
	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci *375,00					375,00		
	SOMMANO cad					375,00	1,84	690,00
4581 / 1207 H.02.200.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE TRIANGOLARE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 90							
	Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica							
	A R I P O R T A R E							121'635'061,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'635'061,57
	segnale triangolare 90 *2,00					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	75,04	150,08
4582 / 1208 H.02.210.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE -- DIAMETRO CM 60							
	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica disco da 60 *2,00					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	72,28	144,56
4583 / 1209 H.02.300.3.d	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE -- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE							
	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Targhe *8,10					8,10		
	SOMMANO mq					8,10	276,96	2'243,38
4584 / 1210 H.02.220.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE ROMBOIDALE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE -- LATO CM 60							
	Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Lato quadrato *87,00					87,00		
	SOMMANO cad					87,00	77,80	6'768,60
4585 / 1211 H.02.400.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI -- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3							
	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali fino a 3mq *2,00					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		121'644'368,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		121'644'368,19
	SOMMANO cad					2,00	62,67	125,34
4586 / 1212 H.02.400.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SO ... PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq *4,00</p>					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	71,34	285,36
4587 / 1213 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali singoli *48,00</p>					48,00		
	SOMMANO cad					48,00	8,86	425,28
4588 / 1214 H.02.405.c	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali doppi *2,00</p>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	31,69	63,38
4589 / 3596 E.02.001	<p>Svincolo Picchetto 6 (Cat 200) SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)</p> <p>LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300</p> <p>Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *19,50</p>					19,50		
	SOMMANO ml					19,50	13,09	255,26
	A RIPORTARE							121'645'522,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'645'522,81
4590 / 4822 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE *65,98 SOMMANO mc					65,98		
						65,98	24,26	1'600,67
4591 / 4823 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successi ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO *29,66 SOMMANO mc					29,66		
						29,66	40,97	1'215,17
4592 / 4824 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE *20,96 SOMMANO mc					20,96		
						20,96	130,04	2'725,64
4593 / 4825 D.01.017.e	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... TO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER *8,39 SOMMANO mc					8,39		
						8,39	146,05	1'225,36
	A R I P O R T A R E							121'652'289,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'652'289,65
4594 / 4826 D.01.036.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE *139,76 SOMMANO mq x 4 cm					139,76		
						139,76	11,51	1'608,64
4595 / 4827 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *139,76 SOMMANO mq					139,76		
						139,76	1,21	169,11
4596 / 4828 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-BINDER *139,76 SOMMANO mq					139,76		
						139,76	1,21	169,11
4597 / 4829 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BINDER-USURA *139,76 SOMMANO mq					139,76		
						139,76	1,21	169,11
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
	A R I P O R T A R E							121'654'405,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'654'405,62
4598 / 4987 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *35,05*0,20	35,05	0,20			7,01		
	SOMMANO mc					7,01	3,25	22,78
4599 / 5016 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *6,17					6,17		
	SOMMANO mc					6,17	3,25	20,05
4600 / 5017 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *943,00					943,00		
	SOMMANO mc					943,00	1,54	1'452,22
	SV12 - Idraulica di linea (SbCat 118)							
4601 / 1442 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito *27,74*0,830		27,74	0,830		23,02		
	SOMMANO mc					23,02	3,25	74,82
4602 / 1443 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25							
	A R I P O R T A R E							121'655'975,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							121'655'975,49
	(RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito *27,74*0,330		27,74	0,330		9,15		
	SOMMANO mc					9,15	94,71	866,60
4603 / 1444 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml *27,74*12,340*2,180		27,74	12,340	2,180	746,24		
	SOMMANO kg					746,24	1,43	1'067,12
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
4604 / 5066 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *26,99					26,99		
	SOMMANO mc					26,99	4,82	130,09
4605 / 5067 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *26,99					26,99		
	SOMMANO mc					26,99	0,63	17,00
	A RIPORTARE							121'658'056,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'658'056,30
	SV15 - Segnaletica (SbCat 121)							
4606 / 930 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm *19,45					19,45		
	SOMMANO ml					19,45	0,48	9,34
4607 / 931 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm *19,45					19,45		
	SOMMANO ml					19,45	0,45	8,75
4608 / 932 H.01.001.e	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zebature *8,01					8,01		
	SOMMANO mq					8,01	4,25	34,04
4609 / 1089 H.02.110.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Sostegno 60mm *7,55					7,55		
	SOMMANO ml					7,55	6,82	51,49
	A R I P O R T A R E							121'658'159,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'658'159,92
4610 / 1090 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci *17,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					17,00		
						17,00	1,84	31,28
4611 / 1091 H.02.300.3.d	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Targhe *13,05</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					13,05		
						13,05	276,96	3'614,33
4612 / 1092 H.02.400.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SO ... PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq *2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00		
						2,00	71,34	142,68
4613 / 1093 H.02.405.c	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali doppi *2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00		
						2,00	31,69	63,38
4614 / 1094 H.06.003.b	<p>SEGNALETICA - PORTALI - PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - - A BANDIERA</p>							
	A R I P O R T A R E							121'662'011,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'662'011,59
	<p>Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldato ... due coppie di correnti orizzontali collegati mediante elementi tubolari; - spessore dei correnti non inferiore a mm 4. <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Carpenteria metallica portali Peso 5000 Kg/cd *1,00*5000,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	1,00		5000,000		5'000,00		
						5'000,00	3,41	17'050,00
4615 / 1095 PA.OC.0044	<p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 1000 - Rck =>35 N/mmq</p> <p>Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Palo di fondazione portale segnaletica Lunghezza palo L=20m *1,00*20,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	1,00		20,000		20,00		
						20,00	177,62	3'552,40
4616 / 1096 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Armatura palo di fondazione portale Incidenza palo 120Kg/ml *1,00*20,000*120,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	1,00		20,000	120,000	2'400,00		
						2'400,00	1,11	2'664,00
4617 / 1097 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Casseratura cordolo *1,00*4,00*1,00*1,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	1,00	4,00	1,000	1,500	6,00		
						6,00	22,21	133,26
4618 / 1098 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p>							
	A R I P O R T A R E							121'685'411,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							121'685'411,25
	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Magrone cordolo *1,00*1,70*0,200*1,700</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	1,00	1,70	0,200	1,700	0,58		
						0,58	67,10	38,92
4619 / 1099 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Calcestruzzo cordolo fondazione *1,00*1,50*1,000*1,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	1,00	1,50	1,000	1,500	2,25		
						2,25	102,10	229,73
4620 / 1100 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Armatura cordolo di fondazione *2,25*120,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2,25		120,000		270,00		
						270,00	1,11	299,70
	Svincolo Picchetto 7 (Cat 201) SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
4621 / 3597 E.02.001	<p>LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300</p> <p>Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *20,53</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					20,53		
						20,53	13,09	268,74
4622 / 4830 D.01.001.b	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ</p>							
	A RIPORTARE							121'686'248,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'686'248,34
	<p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE *60,34</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					60,34		
						60,34	24,26	1'463,85
4623 / 4831 D.01.003	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</p> <p>Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successi ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO *33,03</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					33,03		
						33,03	40,97	1'353,24
4624 / 4832 D.01.005.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT</p> <p>Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE *23,30</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					23,30		
						23,30	130,04	3'029,93
4625 / 4833 D.01.017.e	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... TO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO SOFT</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER *9,32</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					9,32		
						9,32	146,05	1'361,19
4626 / 4834 D.01.036.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura</p>							
	A R I P O R T A R E							121'693'456,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'693'456,55
	<p>Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE *155,30</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq x 4 cm</p>					155,30		
						155,30	11,51	1'787,50
4627 / 4835 D.01.043.d	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *155,30</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					155,30		
						155,30	1,21	187,91
4628 / 4836 D.01.043.d	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-BINDER *155,30</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					155,30		
						155,30	1,21	187,91
4629 / 4837 D.01.043.d	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BINDER-USURA *155,30</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					155,30		
						155,30	1,21	187,91
4630 / 4988 A.01.001	<p style="text-align: center;">SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro</p>							
	A R I P O R T A R E							121'695'807,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'695'807,78
	la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *34,59*0,20	34,59	0,20			6,92		
	SOMMANO mc					6,92	3,25	22,49
4631 / 5018 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *6,05					6,05		
	SOMMANO mc					6,05	3,25	19,66
4632 / 5019 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *5,17					5,17		
	SOMMANO mc					5,17	1,54	7,96
	SV12 - Idraulica di linea (SbCat 118)							
4633 / 1445 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito *40,20*0,830		40,20	0,830		33,37		
	SOMMANO mc					33,37	3,25	108,45
4634 / 1446 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e							
	A R I P O R T A R E							121'695'966,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'695'966,34
	stagionatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0,33mq fosso rivestito *40,20*0,330 SOMMANO mc		40,20	0,330		13,27		
						13,27	94,71	1'256,80
4635 / 1447 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12,34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2,18ml *40,20*12,340*2,180 SOMMANO kg		40,20	12,340	2,180	1'081,43		
						1'081,43	1,43	1'546,44
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
4636 / 5068 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *6,16 SOMMANO mc					6,16		
						6,16	4,82	29,69
4637 / 5069 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *6,16 SOMMANO mc					6,16		
						6,16	0,63	3,88
	SV15 - Segnaletica (SbCat 121)							
4638 / 933 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15							
	A R I P O R T A R E							121'698'803,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							121'698'803,15
	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm *22,32</p>					22,32		
	SOMMANO ml					22,32	0,48	10,71
4639 / 934 H.01.001.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm *19,76</p>					19,76		
	SOMMANO ml					19,76	0,45	8,89
4640 / 935 H.01.001.e	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zebrature *9,44</p>					9,44		
	SOMMANO mq					9,44	4,25	40,12
4641 / 1101 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Sostegno 60mm *7,55</p>					7,55		
	SOMMANO ml					7,55	6,82	51,49
4642 / 1102 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60</p>							
	A RIPORTARE							121'698'914,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'698'914,36
	<p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci *17,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					17,00		
						17,00	1,84	31,28
4643 / 1103 H.02.300.3.d	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE -- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Targhe *13,05</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					13,05		
						13,05	276,96	3'614,33
4644 / 1104 H.02.400.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SO ... PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq *2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00		
						2,00	71,34	142,68
4645 / 1105 H.02.405.c	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali doppi *2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00		
						2,00	31,69	63,38
4646 / 1106 H.06.003.b	<p>SEGNALETICA - PORTALI - PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - - A BANDIERA</p> <p>Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldati ... due coppie di correnti orizzontali collegati mediante elementi tubolari;</p>							
	A R I P O R T A R E							121'702'766,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'702'766,03
	- spessore dei correnti non inferiore a mm 4. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Carpenteria metallica portali Peso 5000 Kg/cd *1,00*5000,000	1,00		5000,000		5'000,00		
	SOMMANO kg					5'000,00	3,41	17'050,00
4647 / 1107 PA.OC.0044	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 1000 - Rck =>35 N/mm ² Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Palo di fondazione portale segnaletica Lunghezza palo L=20m *1,00*20,000	1,00		20,000		20,00		
	SOMMANO ml					20,00	177,62	3'552,40
4648 / 1108 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Armatura palo di fondazione portale Incidenza palo 120Kg/ml *1,00*20,000*120,000	1,00		20,000	120,000	2'400,00		
	SOMMANO kg					2'400,00	1,11	2'664,00
4649 / 1109 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Casseratura cordolo *1,00*4,00*1,000*1,500	1,00	4,00	1,000	1,500	6,00		
	SOMMANO mq					6,00	22,21	133,26
4650 / 1110 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI							
	A R I P O R T A R E							121'726'165,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'726'165,69
	Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Magrone cordolo *1,00*1,70*0,200*1,700 SOMMANO mc	1,00	1,70	0,200	1,700	0,58		
						0,58	67,10	38,92
4651 / 1111 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Calcestruzzo cordolo fondazione *1,00*1,50*1,000*1,500 SOMMANO mc	1,00	1,50	1,000	1,500	2,25		
						2,25	102,10	229,73
4652 / 1112 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Armatura cordolo di fondazione *2,25*120,000 SOMMANO kg	2,25		120,000		270,00		
						270,00	1,11	299,70
	Rot Picch Est (Cat 202) SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
4653 / 3598 E.02.001	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *22,26 SOMMANO ml					22,26		
						22,26	13,09	291,38
4654 / 4838 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 202 - Rot Picch Est							
	A R I P O R T A R E							121'727'025,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'727'025,42
4655 / 4839 D.01.003	SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE *422,18 SOMMANO mc					422,18		
						422,18	24,26	10'242,09
4656 / 4840 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO *243,34 SOMMANO mc					243,34		
						243,34	40,97	9'969,64
4657 / 4841 D.01.017.e	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE *171,45 SOMMANO mc					171,45		
						171,45	130,04	22'295,36
4658 / 4842 D.01.036.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER *68,58 SOMMANO mc					68,58		
						68,58	146,05	10'016,11
	A R I P O R T A R E							121'779'548,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'779'548,62
4659 / 4843 D.01.043.d	SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE *1142,97					1'142,97	11,51	13'155,58
	SOMMANO mq x 4 cm					1'142,97		
4660 / 4844 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD						1,21	1'382,99
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *1142,97	SOMMANO mq						
4661 / 4845 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD						1,21	1'382,99
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-BINDER *1142,97	SOMMANO mq						
4662 / 5020 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3						1,21	1'382,99
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
	OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 202 - Rot Picch Est	SOMMANO mq					1'142,97	
	A R I P O R T A R E							121'796'853,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							121'796'853,17
	SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *20717,14					20'717,14		
	SOMMANO mc					20'717,14	1,54	31'904,40
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
4663 / 5070 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *2629,38					2'629,38		
	SOMMANO mc					2'629,38	4,82	12'673,61
4664 / 5071 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *2629,38					2'629,38		
	SOMMANO mc					2'629,38	0,63	1'656,51
	SV15 - Segnaletica (SbCat 121)							
4665 / 936 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm *200,38					200,38		
	SOMMANO ml					200,38	0,48	96,18
	Rot Picch Ovest (Cat 203) SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
4666 / 3599 E.02.001	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300							
	A RIPO RTARE							121'843'183,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'843'183,87
	<p>Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *99,16</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					99,16		
						99,16	13,09	1'298,00
4667 / 4846 D.01.001.b	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ</p> <p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE *499,72</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					499,72		
						499,72	24,26	12'123,21
4668 / 4847 D.01.003	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</p> <p>Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successi ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO *294,73</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					294,73		
						294,73	40,97	12'075,09
4669 / 4848 D.01.005.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT</p> <p>Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE *195,27</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					195,27		
						195,27	130,04	25'392,91
4670 / 4849 D.01.017.e	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... TO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO SOFT</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.</p>							
	A R I P O R T A R E							121'894'073,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'894'073,08
	Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER *78,11					78,11		
	SOMMANO mc					78,11	146,05	11'407,97
4671 / 4850 D.01.036.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE *1301,78					1'301,78		
	SOMMANO mq x 4 cm					1'301,78	11,51	14'983,49
4672 / 4851 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *1301,78					1'301,78		
	SOMMANO mq					1'301,78	1,21	1'575,15
4673 / 4852 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-BINDER *1301,78					1'301,78		
	SOMMANO mq					1'301,78	1,21	1'575,15
4674 / 4853 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.							
	A R I P O R T A R E							121'923'614,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'923'614,84
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BINDER-USURA *1301,78					1'301,78		
	SOMMANO mq					1'301,78	1,21	1'575,15
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
4675 / 4989 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *4622,08*0,20	4622,08	0,20			924,42		
	SOMMANO mc					924,42	3,25	3'004,37
4676 / 5021 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *5066,09					5'066,09		
	SOMMANO mc					5'066,09	3,25	16'464,79
4677 / 5022 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *1,41					1,41		
	SOMMANO mc					1,41	1,54	2,17
	SV12 - Idraulica di linea (SbCat 118)							
4678 / 1448 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera							
	A R I P O R T A R E							121'944'661,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'944'661,32
	<p>eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Magrone cunetta *76,00*1,200*0,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		76,00	1,200	0,100	9,12		
						9,12	67,10	611,95
4679 / 1449 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta *76,00*0,260</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		76,00		0,260	19,76		
						19,76	94,71	1'871,47
4680 / 1450 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Casseforme cunetta *76,00*0,850</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		76,00		0,850	64,60		
						64,60	22,21	1'434,77
4681 / 1451 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc *30,00*76,00*0,260</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	30,00	76,00		0,260	592,80		
						592,80	1,11	658,01
4682 / 1452 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea</p>							
	A R I P O R T A R E							121'949'237,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'949'237,52
4683 / 1453 B.03.030.a	<p>Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito *78,68*0,830</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito *78,68*0,330</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		78,68	0,830		65,30		
						65,30	3,25	212,23
						25,96		
			78,68	0,330		25,96	94,71	2'458,67
4684 / 1454 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml *78,68*12,340*2,180</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		78,68	12,340	2,180	2'116,59		
						2'116,59	1,43	3'026,72
4685 / 5072 A.02.004.b	<p>SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *3510,02</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					3'510,02		
						3'510,02	4,82	16'918,30
4686 / 5073 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro</p>							
	A R I P O R T A R E							121'971'853,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'971'853,44
	<p>onere. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *3510,02</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					3'510,02		
						3'510,02	0,63	2'211,31
	SV15 - Segnaletica (SbCat 121)							
4687 / 937 H.01.001.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm *251,28</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					251,28		
						251,28	0,48	120,61
	Svincolo Fontazzi 6 (Cat 204) SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
4688 / 3605 E.02.001	<p>LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300</p> <p>Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *52,48</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					52,48		
						52,48	13,09	686,96
4689 / 4894 D.01.001.b	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ</p> <p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE *145,03</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					145,03		
						145,03	24,26	3'518,43
4690 / 4895 D.01.003	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</p> <p>Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA,</p>							
	A R I P O R T A R E							121'978'390,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'978'390,75
	<p>compreso l'onere del successi ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO *70,02</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					70,02		
						70,02	40,97	2'868,72
4691 / 4896 D.01.005.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT</p> <p>Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE *47,58</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					47,58		
						47,58	130,04	6'187,30
4692 / 4897 D.01.017.e	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... TO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO SOFT</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER *19,03</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					19,03		
						19,03	146,05	2'779,33
4693 / 4898 D.01.036.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE *317,19</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq x 4 cm</p>					317,19		
						317,19	11,51	3'650,86
4694 / 4899 D.01.043.d	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra</p>							
	A R I P O R T A R E							121'993'876,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'993'876,96
	strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *317,19					317,19		
	SOMMANO mq					317,19	1,21	383,80
4695 / 4900 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-BINDER *317,19					317,19		
	SOMMANO mq					317,19	1,21	383,80
4696 / 4901 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BINDER-USURA *317,19					317,19		
	SOMMANO mq					317,19	1,21	383,80
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
4697 / 4995 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *632,45*0,20	632,45	0,20			126,49		
	SOMMANO mc					126,49	3,25	411,09
4698 / 5033 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI							
	A R I P O R T A R E							121'995'439,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'995'439,45
	Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *273,79					273,79		
	SOMMANO mc					273,79	3,25	889,82
4699 / 5034 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	<p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *29,46</p>					29,46		
	SOMMANO mc					29,46	1,54	45,37
	SV12 - Idraulica di linea (SbCat 118)							
4700 / 1474 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Magrone cunetta *25,00*1,200*0,100</p>		25,00	1,200	0,100	3,00		
	SOMMANO mc					3,00	67,10	201,30
4701 / 1475 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta *25,00*0,260</p>		25,00		0,260	6,50		
	SOMMANO mc					6,50	94,71	615,62
4702 / 1476 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri</p>							
	A R I P O R T A R E							121'997'191,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'997'191,56
4703 / 1477 B.05.030	<p>di luce. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Casseforme cunetta *25,00*0,850</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		25,00		0,850	21,25		
						21,25	22,21	471,96
4704 / 1478 A.01.001	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc *30,00*25,00*0,260</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	30,00	25,00		0,260	195,00		
						195,00	1,11	216,45
4704 / 1478 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, ascii ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito *57,49*0,830</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		57,49		0,830	47,72		
						47,72	3,25	155,09
4705 / 1479 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito *57,49*0,330</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		57,49		0,330	18,97		
						18,97	94,71	1'796,65
4706 / 1480 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRICALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6</p>							
	A R I P O R T A R E							121'999'831,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'999'831,71
	SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml *57,49*12,340*2,180 SOMMANO kg		57,49	12,340	2,180	1'546,55		
						1'546,55	1,43	2'211,57
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
4707 / 5084 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *35,27 SOMMANO mc					35,27		
						35,27	4,82	170,00
4708 / 5085 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *35,27 SOMMANO mc					35,27		
						35,27	0,63	22,22
	SV15 - Segnaletica (SbCat 121)							
4709 / 950 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm *52,21 SOMMANO ml					52,21		
						52,21	0,48	25,06
4710 / 951 H.01.001.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce							
	A R I P O R T A R E							122'002'260,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'002'260,56
	<p>rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI</p> <p>Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6</p> <p>SbCat 121 - SV15 - Segnaletica</p> <p>Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm *36,28</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					36,28		
						36,28	0,45	16,33
4711 / 952 H.01.016.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... ORO" - - DELLO SPESSORE FINITO COMPRESO TRA 4,50 E 5,00 MM</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con mat ... erali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI</p> <p>Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6</p> <p>SbCat 121 - SV15 - Segnaletica</p> <p>Strisce sonore larghezza 15cm *1,46</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					1,46		
						1,46	23,32	34,05
4712 / 953 H.01.001.e	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI</p> <p>Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6</p> <p>SbCat 121 - SV15 - Segnaletica</p> <p>Zebrature *13,60</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					13,60		
						13,60	4,25	57,80
4713 / 1150 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.</p> <p>Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI</p> <p>Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6</p> <p>SbCat 121 - SV15 - Segnaletica</p> <p>Sostegno 60mm *11,16</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					11,16		
						11,16	6,82	76,11
4714 / 1151 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.</p> <p>Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.</p>							
	A R I P O R T A R E							122'002'444,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'002'444,85
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci *25,00					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	1,84	46,00
4715 / 1152 H.02.200.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE TRIANGOLARE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 90							
	Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica segnale triangolare 90 *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	75,04	75,04
4716 / 1153 H.02.210.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - DIAMETRO CM 60							
	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica disco da 60 *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	72,28	72,28
4717 / 1154 H.02.300.3.d	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE							
	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Targhe *13,05					13,05		
	SOMMANO mq					13,05	276,96	3'614,33
4718 / 1155 H.02.400.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3							
	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6							
	A R I P O R T A R E							122'006'252,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'006'252,50
	SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali fino a 3mq *1,00 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	62,67	62,67
4719 / 1156 H.02.400.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SO ... PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq *2,00 SOMMANO cad					2,00		
						2,00	71,34	142,68
4720 / 1157 H.02.405.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali singoli *2,00 SOMMANO cad					2,00		
						2,00	8,86	17,72
4721 / 1158 H.02.405.c	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali doppi *2,00 SOMMANO cad					2,00		
						2,00	31,69	63,38
4722 / 1159 H.06.003.b	SEGNALETICA - PORTALI - PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - - A BANDIERA Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldati ... due coppie di correnti orizzontali collegati mediante elementi tubolari; - spessore dei correnti non inferiore a mm 4. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Carpenteria metallica portali Peso 5000 Kg/cd *1,00*5000,000	1,00		5000,000		5'000,00		
	A R I P O R T A R E					5'000,00		122'006'538,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5'000,00		122'006'538,95
	SOMMANO kg					5'000,00	3,41	17'050,00
4723 / 1160 PA.OC.0044	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 1000 - Rck =>35 N/mmq Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Palo di fondazione portale segnaletica Lunghezza palo L=20m *1,00*20,000	1,00		20,000		20,00		
	SOMMANO ml					20,00	177,62	3'552,40
4724 / 1161 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Armatura palo di fondazione portale Incidenza palo 120Kg/ml *1,00*20,000*120,000	1,00		20,000	120,000	2'400,00		
	SOMMANO kg					2'400,00	1,11	2'664,00
4725 / 1162 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Casseratura cordolo *1,00*4,00*1,000*1,500	1,00	4,00	1,000	1,500	6,00		
	SOMMANO mq					6,00	22,21	133,26
4726 / 1163 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Magrone cordolo *1,00*1,70*0,200*1,700	1,00	1,70	0,200	1,700	0,58		
	SOMMANO mc					0,58	67,10	38,92
	A RIPORTARE							122'029'977,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'029'977,53
4727 / 1164 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Calcestruzzo cordolo fondazione *1,00*1,50*1,000*1,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	1,00	1,50	1,000	1,500	2,25		
						2,25	102,10	229,73
4728 / 1165 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Armatura cordolo di fondazione *2,25*120,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p style="text-align: center;">Rot Font (Cat 205) SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)</p>	2,25		120,000		270,00		
						270,00	1,11	299,70
4729 / 3606 E.02.001	<p>LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300</p> <p>Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *62,50</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					62,50		
						62,50	13,09	818,13
4730 / 4902 D.01.001.b	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ</p> <p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rmitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE *486,82</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					486,82		
						486,82	24,26	11'810,25
4731 / 4903	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE							
	A R I P O R T A R E							122'043'135,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							122'043'135,34
D.01.003	STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO *279,56 SOMMANO mc					279,56		
						279,56	40,97	11'453,57
4732 / 4904 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE *196,86 SOMMANO mc					196,86		
						196,86	130,04	25'599,67
4733 / 4905 D.01.017.e	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... TO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER *78,74 SOMMANO mc					78,74		
						78,74	146,05	11'499,98
4734 / 4906 D.01.036.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE *1312,37 SOMMANO mq x 4 cm					1'312,37		
						1'312,37	11,51	15'105,38
4735 / 4907	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO							
	A RIPO RTARE							122'106'793,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'106'793,94
D.01.043.d	D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *1312,37 SOMMANO mq					1'312,37		
						1'312,37	1,21	1'587,97
4736 / 4908 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-BINDER *1312,37 SOMMANO mq					1'312,37		
						1'312,37	1,21	1'587,97
4737 / 4909 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BINDER-USURA *1312,37 SOMMANO mq					1'312,37		
						1'312,37	1,21	1'587,97
4738 / 4996 A.01.001	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *4127,99*0,20 SOMMANO mc	4127,99	0,20			825,60		
						825,60	3,25	2'683,20
4739 / 5035 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	A R I P O R T A R E							122'114'241,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'114'241,05
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *4829,91					4'829,91		
	SOMMANO mc					4'829,91	3,25	15'697,21
4740 / 5036 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *806,05					806,05		
	SOMMANO mc					806,05	1,54	1'241,32
4741 / 5037 A.02.007.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... ATO O IN RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7							
	DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGIUNGERE LA DENSITÀ PRESCRITTA, COMPRESO L'EVENTUALE INU ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra ARGINATURE *35,92					35,92		
	SOMMANO mc					35,92	1,66	59,63
	SV12 - Idraulica di linea (SbCat 118)							
4742 / 1481 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	CONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA FORNITO A PIÈ D'OPERA, CON CLASSI DI ESPOSIZIONE INDICATI NEGLI ELABORATI PROGETTUALI SECONDO NORMA UNI EN 206/1:2006 E UNI 11104 IN CONFORMI ... T'ALTRO NECESSARIO PER DARE L'OPERA ESEGUITA A REGOLA D'ARTE, ESCLUSI I PONTEGGI, LE CASSAFORME E IL FERRO D'ARMATURA. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Magrone cunetta *48,00*1,200*0,100		48,00	1,200	0,100	5,76		
	SOMMANO mc					5,76	67,10	386,50
4743 / 1482 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A R I P O R T A R E							122'131'625,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'131'625,71
	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta *48,00*0,260</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		48,00		0,260	12,48		
						12,48	94,71	1'181,98
4744 / 1483 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Casseforme cunetta *48,00*0,850</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		48,00		0,850	40,80		
						40,80	22,21	906,17
4745 / 1484 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf=30Kg/mc *30,00*48,00*0,260</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	30,00	48,00		0,260	374,40		
						374,40	1,11	415,58
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
4746 / 5086 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *3534,61</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					3'534,61		
						3'534,61	4,82	17'036,82
4747 / 5087 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p>							
	A R I P O R T A R E							122'151'166,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'151'166,26
	<p>Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *3534,61</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					3'534,61		
						3'534,61	0,63	2'226,80
	SV15 - Segnaletica (SbCat 121)							
4748 / 954 H.01.001.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm *233,16</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					233,16		
						233,16	0,48	111,92
4749 / 1166 H.06.003.b	<p>SEGNALETICA - PORTALI - PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - - A BANDIERA</p> <p>Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldatu ... due coppie di correnti orizzontali collegati mediante elementi tubolari; - spessore dei correnti non inferiore a mm 4.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Carpenteria metallica portali Peso 5000 Kg/cd *1,00*5000,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	1,00		5000,000		5'000,00		
						5'000,00	3,41	17'050,00
4750 / 1167 PA.OC.0044	<p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 1000 - Rck =>35 N/mm²</p> <p>Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Palo di fondazione portale segnaletica Lunghezza palo L=20m *1,00*20,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	1,00		20,000		20,00		
						20,00	177,62	3'552,40
4751 / 1168 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p>							
	A R I P O R T A R E							122'174'107,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'174'107,38
	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Armatura palo di fondazione portale Incidenza palo 120Kg/ml *1,00*20,000*120,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	1,00		20,000	120,000	2'400,00		
						2'400,00	1,11	2'664,00
4752 / 1169 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, e ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Casseratura cordolo *1,00*4,00*1,000*1,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	1,00	4,00	1,000	1,500	6,00		
						6,00	22,21	133,26
4753 / 1170 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Magrone cordolo *1,00*1,70*0,200*1,700</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	1,00	1,70	0,200	1,700	0,58		
						0,58	67,10	38,92
4754 / 1171 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Calcestruzzo cordolo fondazione *1,00*1,50*1,000*1,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	1,00	1,50	1,000	1,500	2,25		
						2,25	102,10	229,73
4755 / 1172 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p>							
	A R I P O R T A R E							122'177'173,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'177'173,29
	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 205 - Rot Font SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Armatura cordolo di fondazione *2,25*120,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p style="text-align: center;">Svincolo Ponticini 2 (Cat 206) SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)</p>	2,25		120,000		270,00 <hr/> 270,00	1,11	299,70
4756 / 3608 E.02.001	<p>LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300</p> <p>Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *178,06</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					178,06 <hr/> 178,06	13,09	2'330,81
4757 / 4918 D.01.001.b	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ</p> <p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE *403,76</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					403,76 <hr/> 403,76	24,26	9'795,22
4758 / 4919 D.01.003	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</p> <p>Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successi ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO *186,89</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					186,89 <hr/> 186,89	40,97	7'656,88
4759 / 4920 D.01.005.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT</p> <p>Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.</p>							
	A R I P O R T A R E							122'197'255,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'197'255,90
	Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE *122,72					122,72		
	SOMMANO mc					122,72	130,04	15'958,51
4760 / 4921 D.01.017.e	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... TO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO SOFT							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER *49,09					49,09		
	SOMMANO mc					49,09	146,05	7'169,59
4761 / 4922 D.01.036.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE *818,10					818,10		
	SOMMANO mq x 4 cm					818,10	11,51	9'416,33
4762 / 4923 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *818,10					818,10		
	SOMMANO mq					818,10	1,21	989,90
4763 / 4924 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra							
	A R I P O R T A R E							122'230'790,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'230'790,23
	strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-BINDER *818,10					818,10		
	SOMMANO mq					818,10	1,21	989,90
4764 / 4925 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BINDER-USURA *818,10					818,10		
	SOMMANO mq					818,10	1,21	989,90
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
4765 / 4998 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *1488,38*0,20	1488,38	0,20			297,68		
	SOMMANO mc					297,68	3,25	967,46
4766 / 5040 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *743,66					743,66		
	SOMMANO mc					743,66	3,25	2'416,90
4767 / 5041 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... ar pate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola							
	A R I P O R T A R E							122'236'154,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'236'154,39
	d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *378,79					378,79		
	SOMMANO mc					378,79	1,54	583,34
	SV12 - Idraulica di linea (SbCat 118)							
4768 / 1492 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Magrone cunetta *40,00*1,200*0,100		40,00	1,200	0,100	4,80		
	SOMMANO mc					4,80	67,10	322,08
4769 / 1493 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta *40,00*0,260		40,00		0,260	10,40		
	SOMMANO mc					10,40	94,71	984,98
4770 / 1494 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Casseforme cunetta *40,00*0,850		40,00		0,850	34,00		
	SOMMANO mq					34,00	22,21	755,14
4771 / 1495 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	A R I P O R T A R E							122'238'799,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'238'799,93
	Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc *30,00*40,00*0,260	30,00	40,00		0,260	312,00		
	SOMMANO kg					312,00	1,11	346,32
4772 / 1496 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito *141,11*0,830		141,11	0,830		117,12		
	SOMMANO mc					117,12	3,25	380,64
4773 / 1497 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito *141,11*0,330		141,11	0,330		46,57		
	SOMMANO mc					46,57	94,71	4'410,64
4774 / 1498 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml *141,11*12,340*2,180		141,11	12,340	2,180	3'796,03		
	SOMMANO kg					3'796,03	1,43	5'428,32
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
4775 / 5090 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà							
	A R I P O R T A R E							122'249'365,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'249'365,85
	<p>dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *114,78</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					114,78		
						114,78	4,82	553,24
4776 / 5091 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *114,78</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					114,78		
						114,78	0,63	72,31
4777 / 958 H.01.001.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm *217,68</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					217,68		
						217,68	0,48	104,49
4778 / 959 H.01.001.e	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zebrature *2,35</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					2,35		
						2,35	4,25	9,99
4779 / 1183 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p>							
	A R I P O R T A R E							122'250'105,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'250'105,88
	<p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Sostegno 60mm *7,83</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					7,83		
						7,83	6,82	53,40
4780 / 1184 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci *51,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					51,00		
						51,00	1,84	93,84
4781 / 1185 H.02.210.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - DIAMETRO CM 60</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica disco da 60 *4,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,00		
						4,00	72,28	289,12
4782 / 1186 H.02.300.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... RESTAZIONALE SUPERIORE - - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Art.128 - freccia *1,02</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					1,02		
						1,02	264,73	270,02
4783 / 1187 H.02.220.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE ROMBOIDALE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 60</p> <p>Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici</p>							
	A R I P O R T A R E							122'250'812,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'250'812,26
	Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Lato quadrato *7,00 SOMMANO cad					7,00		
						7,00	77,80	544,60
4784 / 1188 H.02.400.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali fino a 3mq *2,00 SOMMANO cad					2,00		
						2,00	62,67	125,34
4785 / 1189 H.02.405.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali singoli *14,00 SOMMANO cad					14,00		
						14,00	8,86	124,04
	Svincolo Ponticini 3 (Cat 207) SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
4786 / 3609 E.02.001	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *194,74 SOMMANO ml					194,74		
						194,74	13,09	2'549,15
4787 / 4926 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.							
	A R I P O R T A R E							122'254'155,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'254'155,39
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE *499,09 SOMMANO mc					499,09		
						499,09	24,26	12'107,92
4788 / 4927 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successi ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO *198,54 SOMMANO mc					198,54		
						198,54	40,97	8'134,18
4789 / 4928 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE *136,20 SOMMANO mc					136,20		
						136,20	130,04	17'711,45
4790 / 4929 D.01.017.e	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... TO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER *54,48 SOMMANO mc					54,48		
						54,48	146,05	7'956,80
4791 / 4930 D.01.036.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM.							
	A R I P O R T A R E							122'300'065,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							122'300'065,74
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE *908,00 SOMMANO mq x 4 cm					908,00		
						908,00	11,51	10'451,08
4792 / 4931 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *908,00 SOMMANO mq					908,00		
						908,00	1,21	1'098,68
4793 / 4932 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-BINDER *908,00 SOMMANO mq					908,00		
						908,00	1,21	1'098,68
4794 / 4933 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BINDER-USURA *908,00 SOMMANO mq					908,00		
						908,00	1,21	1'098,68
4795 / 4999 A.01.001	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra							
	A RIPIORTARE							122'313'812,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'313'812,86
	SCOTICO IN SCAVO *585,33*0,20	585,33	0,20			117,07		
	SOMMANO mc					117,07	3,25	380,48
4796 / 5042 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *106,68					106,68		
	SOMMANO mc					106,68	3,25	346,71
4797 / 5043 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *2247,00					2'247,00		
	SOMMANO mc					2'247,00	1,54	3'460,38
	SV12 - Idraulica di linea (SbCat 118)							
4798 / 1499 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito *156,02*0,830		156,02	0,830		129,50		
	SOMMANO mc					129,50	3,25	420,88
4799 / 1500 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea							
	A R I P O R T A R E							122'318'421,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							122'318'421,31
	Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito *156,02*0,330 SOMMANO mc		156,02	0,330		51,49		
						51,49	94,71	4'876,62
4800 / 1501 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml *156,02*12,340*2,180 SOMMANO kg		156,02	12,340	2,180	4'197,13		
						4'197,13	1,43	6'001,90
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
4801 / 5092 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *240,59 SOMMANO mc					240,59		
						240,59	4,82	1'159,64
4802 / 5093 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *240,59 SOMMANO mc					240,59		
						240,59	0,63	151,57
	SV15 - Segnaletica (SbCat 121)							
4803 / 960 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate,							
	A RIPORTARE							122'330'611,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'330'611,04
	<p>continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm *233,45</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					233,45		
						233,45	0,48	112,06
4804 / 961 H.01.016.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... ORO" - - DELLO SPESSORE FINITO COMPRESO TRA 4,50 E 5,00 MM</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con mat ... erali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Strisce sonore larghezza 15cm *1,49</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					1,49		
						1,49	23,32	34,75
4805 / 962 H.01.001.e	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zebrature *2,49</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					2,49		
						2,49	4,25	10,58
4806 / 1190 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Sostegno 60mm *13,82</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					13,82		
						13,82	6,82	94,25
4807 / 1191 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI</p>							
	A R I P O R T A R E							122'330'862,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'330'862,68
	Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci *15,00					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	1,84	27,60
4808 / 1192 H.02.210.3.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - DIAMETRO CM 60							
	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica disco da 60 *2,00					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	72,28	144,56
4809 / 1193 H.02.300.3.d	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE							
	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Targhe *5,10					5,10		
	SOMMANO mq					5,10	276,96	1'412,50
4810 / 1194 H.02.400.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3							
	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali fino a 3mq *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	62,67	62,67
4811 / 1195 H.02.400.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SO ... PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3							
	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq *3,00					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		122'332'510,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,00		122'332'510,01
	SOMMANO cad					3,00	71,34	214,02
4812 / 1196 H.02.405.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali singoli *2,00					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	8,86	17,72
4813 / 1197 H.02.405.c	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali doppi *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	31,69	31,69
	Svincolo Ponticini 6 (Cat 208) SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
4814 / 3612 E.02.001	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *50,19					50,19		
	SOMMANO ml					50,19	13,09	656,99
4815 / 4950 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE *112,00					112,00		
	A RIPORTARE					112,00		122'333'430,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					112,00		122'333'430,43
	SOMMANO mc					112,00	24,26	2'717,12
4816 / 4951 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO *71,97					71,97		
	SOMMANO mc					71,97	40,97	2'948,61
4817 / 4952 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE *45,50					45,50		
	SOMMANO mc					45,50	130,04	5'916,82
4818 / 4953 D.01.017.e	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... TO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER *18,20					18,20		
	SOMMANO mc					18,20	146,05	2'658,11
4819 / 4954 D.01.036.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE *303,32					303,32		
	A RIPORTARE					303,32		122'347'671,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					303,32		122'347'671,09
	SOMMANO mq x 4 cm					303,32	11,51	3'491,21
4820 / 4955 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *303,32					303,32		
	SOMMANO mq					303,32	1,21	367,02
4821 / 4956 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-BINDER *303,32					303,32		
	SOMMANO mq					303,32	1,21	367,02
4822 / 4957 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BINDER-USURA *303,32					303,32		
	SOMMANO mq					303,32	1,21	367,02
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
4823 / 5002 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *602,67*0,20	602,67	0,20			120,53		
	SOMMANO mc					120,53	3,25	391,72
	A R I P O R T A R E							122'352'655,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							122'352'655,08
4824 / 5048 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, ascì ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *536,12					536,12		
	SOMMANO mc					536,12	3,25	1'742,39
4825 / 5049 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *0,28					0,28		
	SOMMANO mc					0,28	1,54	0,43
	SV12 - Idraulica di linea (SbCat 118)							
4826 / 1512 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Magrone cunetta *45,00*1,200*0,100		45,00	1,200	0,100	5,40		
	SOMMANO mc					5,40	67,10	362,34
4827 / 1513 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta *45,00*0,260		45,00		0,260	11,70		
	SOMMANO mc					11,70	94,71	1'108,11
	A RIPORTARE							122'355'868,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'355'868,35
4828 / 1514 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Casseforme cunetta *45,00*0,850</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		45,00		0,850	38,25		
						38,25	22,21	849,53
4829 / 1515 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc *30,00*45,00*0,260</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	30,00	45,00		0,260	351,00		
						351,00	1,11	389,61
4830 / 1516 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito *45,01*0,830</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		45,01		0,830	37,36		
						37,36	3,25	121,42
4831 / 1517 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito *45,01*0,330</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		45,01		0,330	14,85		
						14,85	94,71	1'406,44
4832 / 1518 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p>							
	A R I P O R T A R E							122'358'635,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							122'358'635,35
	<p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml *45,01*12,340*2,180</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		45,01	12,340	2,180	1'210,82		
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)					1'210,82	1,43	1'731,47
4833 / 5098 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *18,06</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					18,06		
						18,06	4,82	87,05
4834 / 5099 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *18,06</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					18,06		
						18,06	0,63	11,38
	SV15 - Segnaletica (SbCat 121)							
4835 / 968 H.01.001.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm *49,52</p>					49,52		
	A RIPORTARE					49,52		122'360'465,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					49,52		122'360'465,25
	SOMMANO ml					49,52	0,48	23,77
4836 / 969 H.01.001.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm *33,18</p>					33,18		
	SOMMANO ml					33,18	0,45	14,93
4837 / 970 H.01.016.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... ORO" - - DELLO SPESSORE FINITO COMPRESO TRA 4,50 E 5,00 MM</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con mat ... erali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Strisce sonore larghezza 15cm *1,29</p>					1,29		
	SOMMANO mq					1,29	23,32	30,08
4838 / 971 H.01.001.e	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zebature *11,45</p>					11,45		
	SOMMANO mq					11,45	4,25	48,66
4839 / 1215 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Sostegno 60mm *7,55</p>					7,55		
	SOMMANO ml					7,55	6,82	51,49
	A RIPORTARE							122'360'634,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'360'634,18
4840 / 1216 H.02.135.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci *17,00 SOMMANO cad					17,00		
						17,00	1,84	31,28
4841 / 1217 H.02.300.3.d	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Targhe *13,05 SOMMANO mq					13,05		
						13,05	276,96	3'614,33
4842 / 1218 H.02.400.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SO ... PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq *2,00 SOMMANO cad					2,00		
						2,00	71,34	142,68
4843 / 1219 H.02.405.c	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali doppi *2,00 SOMMANO cad Svincolo Ponticini 7 (Cat 209) SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)					2,00		
						2,00	31,69	63,38
	A R I P O R T A R E							122'364'485,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'364'485,85
4844 / 3613 E.02.001	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *44,00 SOMMANO ml					44,00		
						44,00	13,09	575,96
4845 / 4958 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE *131,56 SOMMANO mc					131,56		
						131,56	24,26	3'191,65
4846 / 4959 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successi ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO *59,94 SOMMANO mc					59,94		
						59,94	40,97	2'455,74
4847 / 4960 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE *42,42 SOMMANO mc					42,42		
						42,42	130,04	5'516,30
4848 / 4961 D.01.017.e	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... TO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO SOFT							
	A R I P O R T A R E							122'376'225,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'376'225,50
	<p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER *16,97</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					16,97		
						16,97	146,05	2'478,47
4849 / 4962 D.01.036.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE *282,81</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq x 4 cm</p>					282,81		
						282,81	11,51	3'255,14
4850 / 4963 D.01.043.d	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *282,81</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					282,81		
						282,81	1,21	342,20
4851 / 4964 D.01.043.d	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-BINDER *282,81</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					282,81		
						282,81	1,21	342,20
4852 / 4965 D.01.043.d	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD</p>							
	A R I P O R T A R E							122'382'643,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							122'382'643,51
	<p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BINDER-USURA *282,81</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)</p>					282,81		
						282,81	1,21	342,20
4853 / 5003 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *103,30*0,20</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	103,30	0,20			20,66		
						20,66	3,25	67,15
4854 / 5050 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *19,67</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					19,67		
						19,67	3,25	63,93
4855 / 5051 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *434,52</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">SV12 - Idraulica di linea (SbCat 118)</p>					434,52		
						434,52	1,54	669,16
4856 / 1519 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p>							
	A RIPORTARE							122'383'785,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'383'785,95
	<p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito *32,74*0,830</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		32,74	0,830		27,17		
						27,17	3,25	88,30
4857 / 1520 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito *32,74*0,330</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		32,74	0,330		10,80		
						10,80	94,71	1'022,87
4858 / 1521 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml *32,74*12,340*2,180</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		32,74	12,340	2,180	880,75		
						880,75	1,43	1'259,47
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
4859 / 5100 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *33,69</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					33,69		
						33,69	4,82	162,39
4860 / 5101 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p>							
	A R I P O R T A R E							122'386'318,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'386'318,98
	<p>Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *33,69</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					33,69		
	SV15 - Segnaletica (SbCat 121)					33,69	0,63	21,22
4861 / 972 H.01.001.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm *43,05</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					43,05		
						43,05	0,48	20,66
4862 / 973 H.01.001.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Strisce di separazione dei sensi di marcia da 10 cm *28,29</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					28,29		
						28,29	0,45	12,73
4863 / 974 H.01.016.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... ORO" - - DELLO SPESSORE FINITO COMPRESO TRA 4,50 E 5,00 MM</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con mat ... erali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Strisce sonore larghezza 15cm *1,08</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					1,08		
						1,08	23,32	25,19
4864 / 975	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA							
	A R I P O R T A R E							122'386'398,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'386'398,78
H.01.001.e	<p>ORIZZ ... E - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Zebrature *6,52</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					6,52		
						6,52	4,25	27,71
4865 / 1220 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEG ... OLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.</p> <p>Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Sostegno 60mm *14,77</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					14,77		
						14,77	6,82	100,73
4866 / 1221 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.</p> <p>Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Gruppo agganci *33,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					33,00		
						33,00	1,84	60,72
4867 / 1222 H.02.200.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE TRIANGOLARE ... ELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - LATO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.</p> <p>Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica segnale triangolare 90 *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	75,04	75,04
4868 / 1223 H.02.210.3.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - SEGNALE CIRCOLARE I ... COLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - DIAMETRO CM 60</p>							
	A R I P O R T A R E							122'386'662,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'386'662,98
	<p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica disco da 60 *3,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,00		
						3,00	72,28	216,84
4869 / 1224 H.02.300.3.d	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... LO PRESTAZIONALE SUPERIORE - - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Targhe *13,05</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					13,05		
						13,05	276,96	3'614,33
4870 / 1225 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali fino a 3mq *2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00		
						2,00	62,67	125,34
4871 / 1226 H.02.400.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SO ... PER SEGNALI - - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera pali segnali maggiore a 3mq *2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00		
						2,00	71,34	142,68
4872 / 1227 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SEGNALI - - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p>							
	A R I P O R T A R E							122'390'762,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'390'762,17
	<p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali singoli *4,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,00		
						4,00	8,86	35,44
4873 / 1228 H.02.405.c	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI SE ... IE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Posa in opera segnali doppi *2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00		
						2,00	31,69	63,38
	Rot Ponti Est (Cat 210) SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114)							
4874 / 3614 E.02.001	<p>LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300</p> <p>Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *66,68</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					66,68		
						66,68	13,09	872,84
4875 / 4966 D.01.001.b	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ</p> <p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE *483,23</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					483,23		
						483,23	24,26	11'723,16
4876 / 4967 D.01.003	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</p> <p>Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successi ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il</p>							
	A R I P O R T A R E							122'403'456,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'403'456,99
	<p>costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO *314,54</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					314,54		
						314,54	40,97	12'886,70
4877 / 4968 D.01.005.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT</p> <p>Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE *204,60</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					204,60		
						204,60	130,04	26'606,18
4878 / 4969 D.01.017.e	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... TO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO SOFT</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER *81,84</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					81,84		
						81,84	146,05	11'952,73
4879 / 4970 D.01.036.c	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE *1364,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq x 4 cm</p>					1'364,00		
						1'364,00	11,51	15'699,64
4880 / 4971 D.01.043.d	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti</p>							
	A R I P O R T A R E							122'470'602,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'470'602,24
	e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *1364,00					1'364,00		
	SOMMANO mq					1'364,00	1,21	1'650,44
4881 / 4972 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-BINDER *1364,00					1'364,00		
	SOMMANO mq					1'364,00	1,21	1'650,44
4882 / 4973 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BINDER-USURA *1364,00					1'364,00		
	SOMMANO mq					1'364,00	1,21	1'650,44
	SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
4883 / 5004 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *5145,35*0,20	5145,35	0,20			1'029,07		
	SOMMANO mc					1'029,07	3,25	3'344,48
4884 / 5052 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra							
	A R I P O R T A R E							122'478'898,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'478'898,04
	SCAVO SBANCAMENTO *11086,96					11'086,96		
	SOMMANO mc					11'086,96	3,25	36'032,62
4885 / 5053 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	<p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *0,53</p>					0,53		
	SOMMANO mc					0,53	1,54	0,82
	SV12 - Idraulica di linea (SbCat 118)							
4886 / 1522 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... l'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Magrone cunetta *122,00*1,200*0,100</p>		122,00	1,200	0,100	14,64		
	SOMMANO mc					14,64	67,10	982,34
4887 / 1523 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Calcestruzzo cunetta *122,00*0,260</p>		122,00		0,260	31,72		
	SOMMANO mc					31,72	94,71	3'004,20
4888 / 1524 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI</p>							
	A R I P O R T A R E							122'518'918,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'518'918,02
	Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Casseforme cunetta *122,00*0,850		122,00		0,850	103,70		
	SOMMANO mq					103,70	22,21	2'303,18
4889 / 1525 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Armatura cunetta inf.=30Kg/mc *30,00*122,00*0,260	30,00	122,00		0,260	951,60		
	SOMMANO kg					951,60	1,11	1'056,28
4890 / 1526 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito *23,36*0,830		23,36	0,830		19,39		
	SOMMANO mc					19,39	3,25	63,02
4891 / 1527 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito *23,36*0,330		23,36	0,330		7,71		
	SOMMANO mc					7,71	94,71	730,21
4892 / 1528 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRISALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml							
	A R I P O R T A R E							122'523'070,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'523'070,71
	fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml *23,36*12,340*2,180 SOMMANO kg		23,36	12,340	2,180	628,41		
						628,41	1,43	898,63
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
4893 / 5102 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *3497,21 SOMMANO mc					3'497,21		
						3'497,21	4,82	16'856,55
4894 / 5103 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *3497,21 SOMMANO mc					3'497,21		
						3'497,21	0,63	2'203,24
	SV15 - Segnaletica (SbCat 121)							
4895 / 976 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm *235,05 SOMMANO ml					235,05		
						235,05	0,48	112,82
4896 / 1229 H.06.003.b	SEGNALETICA - PORTALI - PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - - A BANDIERA Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldatu ... due coppie di correnti orizzontali collegati mediante elementi tubolari;							
	A R I P O R T A R E							122'543'141,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'543'141,95
	- spessore dei correnti non inferiore a mm 4. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Carpenteria metallica portali Peso 5000 Kg/cd *1,00*5000,000	1,00		5000,000		5'000,00		
	SOMMANO kg					5'000,00	3,41	17'050,00
4897 / 1230 PA.OC.0044	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 1000 - Rck =>35 N/mm ² Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Palo di fondazione portale segnaletica Lunghezza palo L=20m *1,00*20,000	1,00		20,000		20,00		
	SOMMANO ml					20,00	177,62	3'552,40
4898 / 1231 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Armatura palo di fondazione portale Incidenza palo 120Kg/ml *1,00*20,000*120,000	1,00		20,000	120,000	2'400,00		
	SOMMANO kg					2'400,00	1,11	2'664,00
4899 / 1232 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Casseratura cordolo *1,00*4,00*1,000*1,500	1,00	4,00	1,000	1,500	6,00		
	SOMMANO mq					6,00	22,21	133,26
4900 / 1233 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI							
	A R I P O R T A R E							122'566'541,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'566'541,61
4901 / 1234 B.03.031.a	Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Magrone cordolo *1,00*1,70*0,200*1,700 SOMMANO mc	1,00	1,70	0,200	1,700	0,58		
						0,58	67,10	38,92
4901 / 1234 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Calcestruzzo cordolo fondazione *1,00*1,50*1,000*1,500 SOMMANO mc	1,00	1,50	1,000	1,500	2,25		
						2,25	102,10	229,73
4902 / 1235 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Armatura cordolo di fondazione *2,25*120,000 SOMMANO kg	2,25		120,000		270,00		
						270,00	1,11	299,70
4903 / 3615 E.02.001	Rot Ponti Ovest (Cat 211) SV07 - Sovrastruttura (SbCat 114) LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CALCES ... QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura Cordolo in corrispondenza di Barriera di sicurezza H2BL ANAS *63,45 SOMMANO ml					63,45		
						63,45	13,09	830,56
4904 / 4974 D.01.001.b	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... ULARE STABILIZZATO - - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest							
	A R I P O R T A R E							122'567'940,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'567'940,52
	SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO GRANULARE *557,83					557,83		
	SOMMANO mc					557,83	24,26	13'532,96
4905 / 4975 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO							
	Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MISTO CEMENTATO *288,71					288,71		
	SOMMANO mc					288,71	40,97	11'828,45
4906 / 4976 D.01.005.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO SOFT							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO.							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BASE *200,24					200,24		
	SOMMANO mc					200,24	130,04	26'039,21
4907 / 4977 D.01.017.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... TO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO SOFT							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO.							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura BINDER *80,10					80,10		
	SOMMANO mc					80,10	146,05	11'698,61
4908 / 4978 D.01.036.c	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... GO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2% PER UNO SPESSORE DI 4 CM.							
	SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest							
	A R I P O R T A R E							122'631'039,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'631'039,75
	SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura USURA DRENANTE *1334,92					1'334,92		
	SOMMANO mq x 4 cm					1'334,92	11,51	15'364,93
4909 / 4979 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-FONDAZIONE *1334,92					1'334,92		
	SOMMANO mq					1'334,92	1,21	1'615,25
4910 / 4980 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BASE-BINDER *1334,92					1'334,92		
	SOMMANO mq					1'334,92	1,21	1'615,25
4911 / 4981 D.01.043.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MANO D'ATTACCO ... ICATO CON ELASTOMERI - - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 114 - SV07 - Sovrastruttura MANO ATTACCO BINDER-USURA *1334,92					1'334,92		
	SOMMANO mq					1'334,92	1,21	1'615,25
4912 / 5005 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCOTICO IN SCAVO *438,82*0,20	438,82	0,20			87,76		
	S V 0 8 - M o v i m e n t i d i t e r r a (S b C a t 1 1 5)							
	A R I P O R T A R E					87,76		122'651'250,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					87,76		122'651'250,43
	SOMMANO mc					87,76	3,25	285,22
4913 / 5054 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO *93,44					93,44		
	SOMMANO mc					93,44	3,25	303,68
4914 / 5055 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra SISTEM. RILEVATO *7771,36					7'771,36		
	SOMMANO mc					7'771,36	1,54	11'967,89
	SV12 - Idraulica di linea (SbCat 118)							
4915 / 1529 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Scavo di sbancamento fossi fosso rivestito *29,49*0,830		29,49	0,830		24,48		
	SOMMANO mc					24,48	3,25	79,56
4916 / 1530 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - area = 0.33mq fosso rivestito *29,49*0,330		29,49	0,330		9,73		
	A RIPORTARE					9,73		122'663'886,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,73		122'663'886,78
	SOMMANO mc					9,73	94,71	921,53
4917 / 1531 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRICALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 118 - SV12 - Idraulica di linea Fossi di guardia rivestiti - peso rete 12.34Kg/ml fosso rivestito sviluppo rete 2.18ml *29,49*12,340*2,180		29,49	12,340	2,180	793,32		
	SOMMANO kg					793,32	1,43	1'134,45
	SV13 - Opere a verde e finitura (SbCat 119)							
4918 / 5104 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura TERRENO VEGETALE *3631,62					3'631,62		
	SOMMANO mc					3'631,62	4,82	17'504,41
4919 / 5105 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle ca ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 119 - SV13 - Opere a verde e finitura STESA TERRENO VEGETALE *3631,62					3'631,62		
	SOMMANO mc					3'631,62	0,63	2'287,92
	SV15 - Segnaletica (SbCat 121)							
4920 / 977 H.01.001.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.							
	A R I P O R T A R E							122'685'735,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'685'735,09
	Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Stricia di margine 15cm *234,53					234,53		
	SOMMANO ml					234,53	0,48	112,57
4921 / 1236 H.06.003.b	SEGNALETICA - PORTALI - PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - - A BANDIERA Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldatu ... due coppie di correnti orizzontali collegati mediante elementi tubolari; - spessore dei correnti non inferiore a mm 4. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Carpenteria metallica portali Peso 5000 Kg/cd *1,00*5000,000	1,00		5000,000		5'000,00		
	SOMMANO kg					5'000,00	3,41	17'050,00
4922 / 1237 PA.OC.0044	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GRANDE DIAMETR ... DI FANGHI POLIMERICI - DIAMETRI MM 1000 - Rck =>35 N/mm ² Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI E ... per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Palo di fondazione portale segnaletica Lunghezza palo L=20m *1,00*20,000	1,00		20,000		20,00		
	SOMMANO ml					20,00	177,62	3'552,40
4923 / 1238 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Armatura palo di fondazione portale Incidenza palo 120Kg/ml *1,00*20,000*120,000	1,00		20,000	120,000	2'400,00		
	SOMMANO kg					2'400,00	1,11	2'664,00
4924 / 1239 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI							
	A R I P O R T A R E							122'709'114,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'709'114,06
	Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Casseratura cordolo *1,00*4,00*1,000*1,500	1,00	4,00	1,000	1,500	6,00		
	SOMMANO mq					6,00	22,21	133,26
4925 / 1240 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2006 e UNI 11104 in conformi ... t'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Magrone cordolo *1,00*1,70*0,200*1,700	1,00	1,70	0,200	1,700	0,58		
	SOMMANO mc					0,58	67,10	38,92
4926 / 1241 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Calcestruzzo cordolo fondazione *1,00*1,50*1,000*1,500	1,00	1,50	1,000	1,500	2,25		
	SOMMANO mc					2,25	102,10	229,73
4927 / 1242 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 4 - SV - SVINCOLI - SVINCOLI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 121 - SV15 - Segnaletica Armatura cordolo di fondazione *2,25*120,000	2,25		120,000		270,00		
	SOMMANO kg					270,00	1,11	299,70
	CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI (SpCat 5) SV01 - Svincolo Fontazzi 1 (Cat 110) CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (SbCat 125)							
4928 / 800 F.01.019.1.b	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO							
	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idrosemnatrice ad ugelli							
	A R I P O R T A R E							122'709'815,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'709'815,67
	<p>appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *989,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">SV02 - Svincolo Fontazzi 2 (Cat 111)</p>					989,00		
						989,00	4,56	4'509,84
4929 / 801 F.01.019.1.b	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO</p> <p>Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *5,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">SV03 - Svincolo Fontazzi 3 (Cat 112)</p>					5,00		
						5,00	4,56	22,80
4930 / 802 F.01.019.1.b	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO</p> <p>Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *446,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">SV04 - Svincolo Fontazzi 4 (Cat 113)</p>					446,00		
						446,00	4,56	2'033,76
4931 / 803 F.01.019.1.b	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO</p> <p>Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta</p>							
	A R I P O R T A R E							122'716'382,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'716'382,07
	<p>miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *577,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">SV05 - Svincolo Fontazzi 5 (Cat 114)</p>					577,00		
						577,00	4,56	2'631,12
4932 / 804 F.01.019.1.b	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO</p> <p>Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *754,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">SV06 - Svincolo Picchetto 1 (Cat 115)</p>					754,00		
						754,00	4,56	3'438,24
4933 / 791 F.01.019.1.b	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO</p> <p>Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *781,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">SV07 - Svincolo Picchetto 2 (Cat 116)</p>					781,00		
						781,00	4,56	3'561,36
4934 / 792 F.01.019.1.b	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO</p> <p>Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq;</p>							
	A R I P O R T A R E							122'726'012,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'726'012,79
	<p>- prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *397,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">SV08 - Svincolo Picchetto 3 (Cat 117)</p>					397,00		
						397,00	4,56	1'810,32
4935 / 793 F.01.019.1.b	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO</p> <p>Legate effettuata in unico passaggio con macchina idrosemnatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *390,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">SV09 - Svincolo Picchetto 4 (Cat 118)</p>					390,00		
						390,00	4,56	1'778,40
4936 / 794 F.01.019.1.b	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO</p> <p>Legate effettuata in unico passaggio con macchina idrosemnatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *710,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">SV010 - Svincolo Picchetto 5 (Cat 119)</p>					710,00		
						710,00	4,56	3'237,60
4937 / 795 F.01.019.1.b	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO</p> <p>Legate effettuata in unico passaggio con macchina idrosemnatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto</p>							
	A R I P O R T A R E							122'732'839,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'732'839,11
	<p>attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *2548,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">SV011 - Svincolo Ponticini 1 (Cat 120)</p>					2'548,00		
						2'548,00	4,56	11'618,88
4938 / 807 F.01.019.1.b	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO</p> <p>Legate effettuata in unico passaggio con macchina idrosemnatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *295,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">SV012 - Svincolo Ponticini 4 (Cat 121)</p>					295,00		
						295,00	4,56	1'345,20
4939 / 810 F.01.019.1.b	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO</p> <p>Legate effettuata in unico passaggio con macchina idrosemnatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *942,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">SV012 - Svincolo Ponticini 5 (Cat 122)</p>					942,00		
						942,00	4,56	4'295,52
4940 / 811 F.01.019.1.b	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO</p> <p>Legate effettuata in unico passaggio con macchina idrosemnatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa.</p>							
	A R I P O R T A R E							122'750'098,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'750'098,71
	<p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *1352,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">CO01 - Strada Comunale 1 (Cat 123)</p>					1'352,00		
4941 / 824 F.01.019.1.b	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO</p> <p>Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *4249,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">CO02 - Strada Comunale 2 (Cat 124)</p>					1'352,00	4,56	6'165,12
						4'249,00		
						4'249,00	4,56	19'375,44
4942 / 818 F.01.019.1.b	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO</p> <p>Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *7182,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">VC01 - Strada vicinale 1 (Cat 129)</p>					7'182,00		
4943 / 830 F.01.019.1.b	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO</p> <p>Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI -</p>					7'182,00	4,56	32'749,92
	A R I P O R T A R E							122'808'389,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'808'389,19
	COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *5156,00					5'156,00		
	SOMMANO mq					5'156,00	4,56	23'511,36
	VC02 - Strada vicinale 2 (Cat 130)							
4944 / 831 F.01.019.1.b	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO							
	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *2647,00					2'647,00		
	SOMMANO mq					2'647,00	4,56	12'070,32
	VC03 - Strada vicinale 3 (Cat 131)							
4945 / 817 F.01.019.1.b	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO							
	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *9803,00					9'803,00		
	SOMMANO mq					9'803,00	4,56	44'701,68
	VC04 - Strada Vicinale 4 (Cat 132)							
4946 / 825 F.01.019.1.b	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO							
	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI							
	A R I P O R T A R E							122'888'672,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'888'672,55
	Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *343,00 SOMMANO mq					343,00		
	CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 (Cat 133)					343,00	4,56	1'564,08
4947 / 790 F.01.019.1.b	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *82716,00 SOMMANO mq					82'716,00		
	Svincolo Picchetto 6 (Cat 200)					82'716,00	4,56	377'184,96
4948 / 796 F.01.019.1.b	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *203,00 SOMMANO mq					203,00		
	Svincolo Picchetto 7 (Cat 201)					203,00	4,56	925,68
4949 / 797 F.01.019.1.b	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 201 - Svincolo Picchetto 7							
	A R I P O R T A R E							123'268'347,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							123'268'347,27
	SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *32,00					32,00		
	SOMMANO mq					32,00	4,56	145,92
	Rot Picch Est (Cat 202)							
4950 / 798 F.01.019.1.b	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO							
	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *6025,00					6'025,00		
	SOMMANO mq					6'025,00	4,56	27'474,00
	Rot Picch Ovest (Cat 203)							
4951 / 799 F.01.019.1.b	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO							
	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *11618,00					11'618,00		
	SOMMANO mq					11'618,00	4,56	52'978,08
	Svincolo Fontazzi 6 (Cat 204)							
4952 / 805 F.01.019.1.b	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO							
	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.							
	A R I P O R T A R E							123'348'945,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							123'348'945,27
	Inerbimento potenziato *53,00					53,00		
	SOMMANO mq					53,00	4,56	241,68
	Rot Font (Cat 205)							
4953 / 806 F.01.019.1.b	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO							
	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 205 - Rot Font SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *11774,00					11'774,00		
	SOMMANO mq					11'774,00	4,56	53'689,44
	Svincolo Ponticini 2 (Cat 206)							
4954 / 808 F.01.019.1.b	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO							
	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *385,00					385,00		
	SOMMANO mq					385,00	4,56	1'755,60
	Svincolo Ponticini 3 (Cat 207)							
4955 / 809 F.01.019.1.b	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO							
	Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *836,00					836,00		
	A R I P O R T A R E					836,00		123'404'631,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					836,00		123'404'631,99
	SOMMANO mq					836,00	4,56	3'812,16
	Svincolo Ponticini 6 (Cat 208)							
4956 / 812 F.01.019.1.b	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *13,00					13,00		
	SOMMANO mq					13,00	4,56	59,28
	Svincolo Ponticini 7 (Cat 209)							
4957 / 813 F.01.019.1.b	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *173,00					173,00		
	SOMMANO mq					173,00	4,56	788,88
	Rot Ponti Est (Cat 210)							
4958 / 814 F.01.019.1.b	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *11523,00					11'523,00		
	A R I P O R T A R E					11'523,00		123'409'292,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11'523,00		123'409'292,31
	SOMMANO mq					11'523,00	4,56	52'544,88
	Rot Ponti Ovest (Cat 211)							
4959 / 815 F.01.019.1.b	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *12105,00					12'105,00		
	SOMMANO mq					12'105,00	4,56	55'198,80
	Strada Secondaria 1 (Cat 212)							
4960 / 816 F.01.019.1.b	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *3984,00					3'984,00		
	SOMMANO mq					3'984,00	4,56	18'167,04
	Strada Secondaria 2 (Cat 213)							
4961 / 819 F.01.019.1.b	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *11296,00					11'296,00		
	SOMMANO mq					11'296,00	4,56	51'509,76
	A R I P O R T A R E							123'586'712,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							123'586'712,79
	Strada Secondaria 3 (Cat 214)							
4962 / 820 F.01.019.1.b	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO Legate effettuata in unico passaggio con macchina idrosemnatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *5717,00					5'717,00		
	SOMMANO mq					5'717,00	4,56	26'069,52
	Strada Secondaria 4 (Cat 215)							
4963 / 821 F.01.019.1.b	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO Legate effettuata in unico passaggio con macchina idrosemnatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *9199,00					9'199,00		
	SOMMANO mq					9'199,00	4,56	41'947,44
	Strada Secondaria 5 (Cat 216)							
4964 / 822 F.01.019.1.b	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO Legate effettuata in unico passaggio con macchina idrosemnatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *14290,00					14'290,00		
	SOMMANO mq					14'290,00	4,56	65'162,40
	A R I P O R T A R E							123'719'892,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							123'719'892,15
	Strada Secondaria 5bis (Cat 217)							
4965 / 823 F.01.019.1.b	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO</p> <p>Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 217 - Strada Secondaria 5bis SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *594,00</p>					594,00		
	SOMMANO mq					594,00	4,56	2'708,64
	Strada vicinale 7 (Cat 218)							
4966 / 826 F.01.019.1.b	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO</p> <p>Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *665,00</p>					665,00		
	SOMMANO mq					665,00	4,56	3'032,40
	Strada vicinale 5 (Cat 220)							
4967 / 827 F.01.019.1.b	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO</p> <p>Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *1817,00</p>					1'817,00		
	SOMMANO mq					1'817,00	4,56	8'285,52
	A RIPORTARE							123'733'918,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							123'733'918,71
	Strada vicinale 6 (Cat 222)							
4968 / 828 F.01.019.1.b	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO</p> <p>Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *2934,00</p>					2'934,00		
	SOMMANO mq					2'934,00	4,56	13'379,04
	Comunale SP99 ovest (Cat 223)							
4969 / 829 F.01.019.1.b	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ATE - MEDIANTE IDROSEMINA - - DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO</p> <p>Legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuz ... ime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Inerbimento potenziato *751,00</p>					751,00		
	SOMMANO mq					751,00	4,56	3'424,56
	MODULO A (Cat 250) SV08 - Movimenti di terra (SbCat 115)							
4970 / 4256 F.02.023	<p>OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 115 - SV08 - Movimenti di terra Piantumazione di essenze di Viburno T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - 1 modulo - superficie di intervento 556 mq *1,00*6,000 T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - 3 moduli - superficie di intervento 1413 mq *3,00*6,000 T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - 19 moduli - superficie di intervento 6650 mq *19,00*6,000 T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 2 moduli -</p>							
	SOMMANO mq	1,00				6,000	6,00	
		3,00				6,000	18,00	
		19,00				6,000	114,00	
	A R I P O R T A R E					138,00		123'750'722,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					138,00		123'750'722,31
	superficie di intervento 874 mq *2,00*6,000 T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq	2,00			6,000	12,00		
	T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - 2 moduli - superficie di intervento 644 mq *2,00*6,000 T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq	2,00			6,000	12,00		
	T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - 13 moduli - superficie di intervento 4596 mq *13,00*6,000 T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - superficie di intervento 0 mq	13,00			6,000	78,00		
	T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - 2 moduli - superficie di intervento 1172 mq *2,00*6,000 T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - 9 moduli- superficie di intervento 5300 mq *9,00*6,000	2,00			6,000	12,00		
	T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq	9,00			6,000	54,00		
	SOMMANO cad					306,00	16,29	4'984,74
	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (SbCat 125)							
4971 / 4255 F.02.023	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 250 - MODULO A SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione essenze di Erica Arborea							
	T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - 1 modulo - superficie di intervento 556 mq *1,00*11,000	1,00			11,000	11,00		
	T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - 3 moduli - superficie di intervento 1413 mq *3,00*11,000	3,00			11,000	33,00		
	T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - 19 moduli - superficie di intervento 6650 mq *19,00*11,000	19,00			11,000	209,00		
	T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 2 moduli - superficie di intervento 874 mq *2,00*11,000	2,00			11,000	22,00		
	T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - 2 moduli - superficie di intervento 644 mq *2,00*11,000 T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq	2,00			11,000	22,00		
	T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - 13 moduli - superficie di intervento 4596 mq *13,00*11,000 T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - superficie di intervento 0 mq	13,00			11,000	143,00		
	T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - 2 moduli - superficie di intervento 1172 mq *2,00*11,000 T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - 9 moduli- superficie di intervento 5300 mq *9,00*11,000	2,00			11,000	22,00		
	T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq	9,00			11,000	99,00		
	A R I P O R T A R E					561,00		123'755'707,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					561,00		123'755'707,05
	SOMMANO cad					561,00	16,29	9'138,69
	VC07 - Opere a verde e finitura (SbCat 153)							
4972 / 4257 F.02.006.a	<p>OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - GINESTRE - - DI DUE ANNI IN VASETTO O FITOCELLA</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ia fornitura, lo scavo della buca, la concimazione, l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI</p> <p>Cat 250 - MODULO A</p> <p>SbCat 153 - VC07 - Opere a verde e finitura</p> <p>Piantumazione Ginestra dei Carbonai</p> <p>T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - superficie di intervento 0 mq</p> <p>T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - 1 modulo - superficie di intervento 556 mq *1,00*5,000</p> <p>T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - 3 moduli - superficie di intervento 1413 mq *3,00*5,000</p> <p>T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - 19 moduli - superficie di intervento 6650 mq *19,00*5,000</p> <p>T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 2 moduli - superficie di intervento 874 mq *2,00*5,000</p> <p>T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq</p> <p>T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - 2 moduli - superficie di intervento 644 mq *2,00*5,000</p> <p>T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq</p> <p>T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - superficie di intervento 0 mq</p> <p>T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq</p> <p>T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - 13 moduli - superficie di intervento 4596 mq *13,00*5,000</p> <p>T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - superficie di intervento 0 mq</p> <p>T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - 2 moduli - superficie di intervento 1172 mq *2,00*5,000</p> <p>T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - 9 moduli - superficie di intervento 5300 mq *9,00*5,000</p> <p>T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq</p>							
	SOMMANO cad					255,00	1,84	469,20
	MODULO B (Cat 251)							
	CS07 - Opere a verde e finiture (SbCat 8)							
4973 / 4266 F.02.006.a	<p>OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - GINESTRE - - DI DUE ANNI IN VASETTO O FITOCELLA</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ia fornitura, lo scavo della buca, la concimazione, l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI</p> <p>Cat 251 - MODULO B</p> <p>SbCat 8 - CS07 - Opere a verde e finiture</p> <p>Piantumazione Ginestra dei Carbonai</p> <p>T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - 20 moduli - superficie di intervento 12789 mq *40,00</p> <p>T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - 11 moduli - superficie di intervento 7685 mq *22,00</p> <p>T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - 29 moduli -</p>							
	SOMMANO cad					40,00		
	SOMMANO cad					22,00		
	SOMMANO cad					62,00		123'765'314,94
	A R I P O R T A R E					62,00		123'765'314,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					62,00		123'765'314,94
	superficie di intervento 16800 mq *58,00					58,00		
	T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - 33 moduli - superficie di intervento 21241 mq *66,00					66,00		
	T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 1 moduli - superficie di intervento 1085 mq *2,00					2,00		
	T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - 21 moduli - superficie di intervento 16669 mq *42,00					42,00		
	T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - 11 moduli - superficie di intervento 10083 mq *22,00					22,00		
	T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - 3 moduli - superficie di intervento 2337 mq *6,00					6,00		
	T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - 29 moduli - superficie di intervento 17303 mq *58,00					58,00		
	T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - 58 moduli - superficie di intervento 0 37365 mq *116,00					116,00		
	SOMMANO cad					432,00	1,84	794,88
	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (SbCat 125)							
4974 / 4265 F.02.023	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Erica Arborea T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - 20 moduli - superficie di intervento 12789 mq *60,00					60,00		
	T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - 11 moduli - superficie di intervento 7685 mq *33,00					33,00		
	T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - 29 moduli - superficie di intervento 16800 mq *87,00					87,00		
	T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - 33 moduli - superficie di intervento 21241 mq *99,00					99,00		
	T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 1 moduli - superficie di intervento 1085 mq *3,00					3,00		
	T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - 21 moduli - superficie di intervento 16669 mq *63,00					63,00		
	T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - 11 moduli - superficie di intervento 10083 mq *33,00					33,00		
	T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - 3 moduli - superficie di intervento 2337 mq *9,00					9,00		
	T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - 29 moduli -							
	A R I P O R T A R E					387,00		123'766'109,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					387,00		123'766'109,82
	<p>superficie di intervento 17303 mq *87,00 T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq</p> <p>T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - 58 moduli - superficie di intervento 0 37365 mq *174,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					87,00		
						174,00		
						648,00	16,29	10'555,92
4975 / 4267 F.02.023	<p>OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Biancospino</p> <p>T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - 20 moduli - superficie di intervento 12789 mq *40,00</p> <p>T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - 11 modui - superficie di intervento 7685 mq *22,00</p> <p>T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - 29 moduli - superficie di intervento 16800 mq *58,00</p> <p>T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - 33 moduli - superficie di intervento 21241 mq *66,00</p> <p>T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 1 moduli - superficie di intervento 1085 mq *2,00</p> <p>T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq</p> <p>T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - 21 moduli - superficie di intervento 16669 mq *42,00</p> <p>T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq</p> <p>T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - 11 moduli - superficie di intervento 10083 mq *22,00</p> <p>T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq</p> <p>T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq</p> <p>T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq</p> <p>T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - 3 moduli- superficie di intervento 2337 mq *6,00</p> <p>T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - 29 moduli - superficie di intervento 17303 mq *58,00</p> <p>T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq</p> <p>T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - 58 moduli - superficie di intervento 0 37365 mq *116,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					40,00		
						42,00		
						22,00		
						58,00		
						66,00		
						2,00		
						42,00		
						22,00		
						6,00		
						58,00		
						116,00		
						432,00	16,29	7'037,28
4976 / 4268 F.02.023	<p>OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Viburno</p> <p>T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - 20 moduli - superficie di intervento 12789 mq *40,00</p>					40,00		
	A R I P O R T A R E					40,00		123'783'703,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,00		123'783'703,02
	T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - 11 moduli - superficie di intervento 7685 mq *22,00					22,00		
	T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - 29 moduli - superficie di intervento 16800 mq *58,00					58,00		
	T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - 33 moduli - superficie di intervento 21241 mq *66,00					66,00		
	T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 1 moduli - superficie di intervento 1085 mq *2,00					2,00		
	T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - 21 moduli - superficie di intervento 16669 mq *42,00					42,00		
	T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - 11 moduli - superficie di intervento 10083 mq *22,00					22,00		
	T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - 3 moduli - superficie di intervento 2337 mq *6,00					6,00		
	T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - 29 moduli - superficie di intervento 17303 mq *58,00					58,00		
	T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - 58 moduli - superficie di intervento 0 37365 mq *116,00					116,00		
	SOMMANO cad					432,00	16,29	7'037,28
4977 / 4269 F.02.023	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Prugnolo T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - 20 moduli - superficie di intervento 12789 mq *60,00					60,00		
	T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - 11 moduli - superficie di intervento 7685 mq *33,00					33,00		
	T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - 29 moduli - superficie di intervento 16800 mq *87,00					87,00		
	T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - 33 moduli - superficie di intervento 21241 mq *99,00					99,00		
	T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 1 moduli - superficie di intervento 1085 mq *3,00					3,00		
	T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - 21 moduli - superficie di intervento 16669 mq *63,00					63,00		
	T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - 11 moduli - superficie di intervento 10083 mq *33,00					33,00		
	T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - 3 moduli - superficie di intervento 2337 mq *9,00					9,00		
	A R I P O R T A R E					387,00		123'790'740,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					387,00		123'790'740,30
	T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - 29 moduli - superficie di intervento 17303 mq *87,00 T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - 58 moduli - superficie di intervento 0 37365 mq *174,00 [2*20] SOMMANO cad	40,00				87,00 174,00 40,00 688,00	16,29	11'207,52
4978 / 4270 F.02.037.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - QUERCUS ILEX A CESPUGLIO IN ZOLLA - - ALTEZZA METRI 1,25/1,50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Cerro T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - 20 moduli - superficie di intervento 12789 mq *80,00 T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - 11 moduli - superficie di intervento 7685 mq *44,00 T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - 29 moduli - superficie di intervento 16800 mq *116,00 T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - 33 moduli - superficie di intervento 21241 mq *132,00 T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 1 moduli - superficie di intervento 1085 mq *4,00 T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - 21 moduli - superficie di intervento 16669 mq *84,00 T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - 11 moduli - superficie di intervento 10083 mq *44,00 T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - 3 moduli - superficie di intervento 2337 mq *12,00 T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - 29 moduli - superficie di intervento 17303 mq *116,00 T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - 58 moduli - superficie di intervento 0 37365 mq *232,00 SOMMANO cad					80,00 44,00 116,00 132,00 4,00 84,00 44,00 12,00 116,00 232,00 864,00	28,36	24'503,04
4979 / 4271 F.02.037.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - QUERCUS ILEX A CESPUGLIO IN ZOLLA - - ALTEZZA METRI 1,25/1,50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Leccio T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - 20 moduli -							
	A RIPORTARE							123'826'450,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							123'826'450,86
	superficie di intervento 12789 mq *60,00					60,00		
	T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - 11 moduli - superficie di intervento 7685 mq *33,00					33,00		
	T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - 29 moduli - superficie di intervento 16800 mq *87,00					87,00		
	T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - 33 moduli - superficie di intervento 21241 mq *99,00					99,00		
	T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 1 moduli - superficie di intervento 1085 mq *3,00					3,00		
	T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - 21 moduli - superficie di intervento 16669 mq *63,00					63,00		
	T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - 11 moduli - superficie di intervento 10083 mq *33,00					33,00		
	T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - 3 moduli - superficie di intervento 2337 mq *9,00					9,00		
	T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - 29 moduli - superficie di intervento 17303 mq *87,00					87,00		
	T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - 58 moduli - superficie di intervento 0 37365 mq *174,00					174,00		
	SOMMANO cad					648,00	28,36	18'377,28
4980 / 4272 F.02.037.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - QUERCUS ILEX A CESPUGLIO IN ZOLLA - - ALTEZZA METRI 1,25/1,50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Roverella T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - 20 moduli - superficie di intervento 12789 mq *20,00 T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - 11 moduli - superficie di intervento 7685 mq *11,00 T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - 29 moduli - superficie di intervento 16800 mq *29,00 T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - 33 moduli - superficie di intervento 21241 mq *33,00 T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 1 moduli - superficie di intervento 1085 mq *1,00 T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - 21 moduli - superficie di intervento 16669 mq *21,00 T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - 11 moduli - superficie di intervento 10083 mq *11,00 T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - 3 moduli-							
	A R I P O R T A R E					126,00		123'844'828,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					126,00		123'844'828,14
	<p>superficie di intervento 2337 mq *3,00 T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - 29 moduli - superficie di intervento 17303 mq *29,00 T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - 58 moduli - superficie di intervento 0 37365 mq *58,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,00 29,00 58,00 216,00	28,36	6'125,76
4981 / 4273 F.02.023	<p>OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Orniello T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - 20 moduli - superficie di intervento 12789 mq *20,00 T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - 11 moduli - superficie di intervento 7685 mq *11,00 T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - 29 moduli - superficie di intervento 16800 mq *29,00 T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - 33 moduli - superficie di intervento 21241 mq *33,00 T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 1 moduli - superficie di intervento 1085 mq *1,00 T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - 21 moduli - superficie di intervento 16669 mq *21,00 T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - 11 moduli - superficie di intervento 10083 mq *11,00 T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - 3 moduli- superficie di intervento 2337 mq *3,00 T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - 29 moduli - superficie di intervento 17303 mq *29,00 T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - 58 moduli - superficie di intervento 0 37365 mq *58,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>				20,00 11,00 29,00 33,00 1,00 21,00 11,00 3,00 29,00 58,00 216,00	16,29	3'518,64	
4982 / 4274 F.01.019.1.a	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... E - MEDIANTE IDROSEMINA - - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</p> <p>Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B</p>							
	A R I P O R T A R E							123'854'472,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							123'854'472,54
	<p>SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Semina per metri quadri di superficie T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - 20 moduli - superficie di intervento 12789 mq *12789,00 T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - 11 moduli - superficie di intervento 7685 mq *7685,00 T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - 29 moduli - superficie di intervento 16800 mq *16800,00 T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - 33 moduli - superficie di intervento 21241 mq *21241,00 T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 1 moduli - superficie di intervento 1085 mq *1085,00 T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP07-C (interventi da pk 46+400 a 47+160) - 21 moduli - superficie di intervento 16669 mq *16669,00 T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - 11 moduli - superficie di intervento 10083 mq *10083,00 T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP11-C (interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - 3 moduli - superficie di intervento 2337 mq *2337,00 T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk 51+700 a 52+440) - 29 moduli - superficie di intervento 17032 mq *17032,00 T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk 53+220 a 53+840) - 58 moduli - superficie di intervento 0 37365 mq *37365,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					143'086,00	1,19	170'272,34
4983 / 4275 F.01.001.a	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - TERRENO VEGETALE - - SU AREE A VERDE</p> <p>Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 251 - MODULO B SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4274 [mq 143 086.00] *0,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>				0,300	42'925,80		79'412,73
	MODULO C (Cat 252)							
4984 / 4258 F.02.037.a	<p>OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - QUERCUS ILEX A CESPUGLIO IN ZOLLA - - ALTEZZA METRI 1,25/1,50</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Leccio T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - 18 moduli - superficie di intervento 6150 mq *18,00 T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - 3 moduli - superficie di intervento 1788 mq *3,00 T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - 2 moduli -</p>					18,00		
						3,00		
	A RIPORTARE					21,00		124'104'157,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,00		124'104'157,61
	superficie di intervento 579 mq *2,00					2,00		
	T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - 9 moduli - superficie di intervento 3317 mq *9,00					9,00		
	T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 8 moduli - superficie di intervento 2729 mq *8,00					8,00		
	T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - 4 moduli - superficie di intervento 1203 mq *4,00					4,00		
	T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - 5 moduli - superficie di intervento 1649 mq *5,00					5,00		
	T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - 12 moduli - superficie di intervento 3476 mq *12,00					12,00		
	T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - 21 moduli - superficie di intervento 9279 mq *21,00					21,00		
	T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - 12 moduli - superficie di intervento 3815 mq *12,00					12,00		
	T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - 10 moduli - superficie di intervento 3486 mq *10,00					10,00		
	T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - 16 moduli - superficie di intervento 6296 mq *16,00					16,00		
	T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq							
	SOMMANO cad					120,00	28,36	3'403,20
4985 / 4259 F.02.037.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - QUERCUS ILEX A CESPUGLIO IN ZOLLA - - ALTEZZA METRI 1,25/1,50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Cerro							
	T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - 18 moduli - superficie di intervento 6150 mq *18,00*2,000	18,00			2,000	36,00		
	T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - 3 moduli - superficie di intervento 1788 mq *3,00*2,000	3,00			2,000	6,00		
	T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - 2 moduli - superficie di intervento 579 mq *2,00*2,000	2,00			2,000	4,00		
	T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - 9 moduli - superficie di intervento 3317 mq *9,00*2,000	9,00			2,000	18,00		
	T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 8 moduli - superficie di intervento 2729 mq *8,00*2,000	8,00			2,000	16,00		
	T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - 4 moduli - superficie di intervento 1203 mq *4,00*2,000	4,00			2,000	8,00		
	T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - 5 moduli - superficie di intervento 1649 mq *5,00*2,000	5,00			2,000	10,00		
	T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - 12 moduli - superficie di intervento 3476 mq *12,00*2,000	12,00			2,000	24,00		
	T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - 21 moduli - superficie di intervento 9279 mq *21,00*2,000	21,00			2,000	42,00		
	T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - 12 moduli - superficie di intervento 3815 mq *12,00*2,000	12,00			2,000	24,00		
	T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - 10 moduli - superficie di intervento 3486 mq *10,00*2,000	10,00			2,000	20,00		
	T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - 16 moduli - superficie di intervento 6296 mq *16,00*2,000	16,00			2,000	32,00		
	T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di							
	A R I P O R T A R E					240,00		124'107'560,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					240,00		124'107'560,81
	intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq							
	SOMMANO cad					240,00	28,36	6'806,40
4986 / 4260 F.02.023	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20							
	le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Sanguinello							
	T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - 18 moduli - superficie di intervento 6150 mq *18,00*3,000	18,00			3,000	54,00		
	T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - 3 moduli - superficie di intervento 1788 mq *3,00*3,000	3,00			3,000	9,00		
	T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - 2 moduli - superficie di intervento 579 mq *2,00*3,000	2,00			3,000	6,00		
	T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - 9 moduli - superficie di intervento 3317 mq *9,00*3,000	9,00			3,000	27,00		
	T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 8 moduli - superficie di intervento 2729 mq *8,00*3,000	8,00			3,000	24,00		
	T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - 4 moduli - superficie di intervento 1203 mq *4,00*3,000	4,00			3,000	12,00		
	T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - 5 moduli - superficie di intervento 1649 mq *5,00*3,000	5,00			3,000	15,00		
	T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - 12 moduli - superficie di intervento 3476 mq *12,00*3,000	12,00			3,000	36,00		
	T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - 21 moduli - superficie di intervento 9279 mq *21,00*3,000	21,00			3,000	63,00		
	T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - 12 moduli - superficie di intervento 3815 mq *12,00*3,000	12,00			3,000	36,00		
	T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - 10 moduli- superficie di intervento 3486 mq *10,00*3,000	10,00			3,000	30,00		
	T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - 16 moduli - superficie di intervento 6296 mq *16,00*3,000	16,00			3,000	48,00		
	T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq							
	SOMMANO cad					360,00	16,29	5'864,40
4987 / 4261 F.02.023	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20							
	le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Biancospino							
	T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - 18 moduli - superficie di intervento 6150 mq *18,00*7,000	18,00			7,000	126,00		
	T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - 3 moduli - superficie di intervento 1788 mq *3,00*7,000	3,00			7,000	21,00		
	A RIPORTARE					147,00		124'120'231,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					147,00		124'120'231,61
	T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - 2 moduli - superficie di intervento 579 mq *2,00*7,000	2,00			7,000	14,00		
	T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - 9 moduli - superficie di intervento 3317 mq *9,00*7,000	9,00			7,000	63,00		
	T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 8 moduli - superficie di intervento 2729 mq *8,00*7,000	8,00			7,000	56,00		
	T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - 4 moduli - superficie di intervento 1203 mq *4,00*7,000	4,00			7,000	28,00		
	T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - 5 moduli - superficie di intervento 1649 mq *5,00*7,000	5,00			7,000	35,00		
	T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - 12 moduli - superficie di intervento 3476 mq *12,00*7,000	12,00			7,000	84,00		
	T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - 21 moduli - superficie di intervento 9279 mq *21,00*7,000	21,00			7,000	147,00		
	T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - 12 moduli - superficie di intervento 3815 mq *12,00*7,000	12,00			7,000	84,00		
	T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - 10 moduli - superficie di intervento 3486 mq *10,00*7,000	10,00			7,000	70,00		
	T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk 51+700 a 52+440) - 16 moduli - superficie di intervento 6296 mq *16,00*7,000	16,00			7,000	112,00		
	T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk 53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq							
	SOMMANO cad					840,00	16,29	13'683,60
4988 / 4262 F.02.023	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Melo Selvatico							
	T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - 18 moduli - superficie di intervento 6150 mq *18,00*3,000	18,00			3,000	54,00		
	T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - 3 moduli - superficie di intervento 1788 mq *3,00*3,000	3,00			3,000	9,00		
	T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - 2 moduli - superficie di intervento 579 mq *2,00*3,000	2,00			3,000	6,00		
	T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - 9 moduli - superficie di intervento 3317 mq *9,00*3,000	9,00			3,000	27,00		
	T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 8 moduli - superficie di intervento 2729 mq *8,00*3,000	8,00			3,000	24,00		
	T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - 4 moduli - superficie di intervento 1203 mq *4,00*3,000	4,00			3,000	12,00		
	T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - 5 moduli - superficie di intervento 1649 mq *5,00*3,000	5,00			3,000	15,00		
	T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - 12 moduli - superficie di intervento 3476 mq *12,00*3,000	12,00			3,000	36,00		
	T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - 21 moduli - superficie di intervento 9279 mq *21,00*3,000	21,00			3,000	63,00		
	T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - 12 moduli - superficie di intervento 3815 mq *12,00*3,000	12,00			3,000	36,00		
	T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - 10 moduli - superficie di intervento 3486 mq *10,00*3,000	10,00			3,000	30,00		
	T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk 51+700 a 52+440) - 16 moduli - superficie di intervento 6296 mq *16,00*3,000	16,00			3,000	48,00		
	A R I P O R T A R E					360,00		124'133'915,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					360,00		124'133'915,21
	T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq SOMMANO cad					360,00	16,29	5'864,40
4989 / 4263 F.01.019.1.a	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... E - MEDIANTE IDROSEMINA - - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Leccio T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - 18 moduli - superficie di intervento 6150 mq *6150,00 T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - 3 moduli - superficie di intervento 1788 mq *1788,00 T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - 2 moduli - superficie di intervento 579 mq *579,00 T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - 9 moduli - superficie di intervento 3317 mq *3317,00 T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 8 moduli - superficie di intervento 2729 mq *2729,00 T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - 4 moduli - superficie di intervento 1203 mq *1203,00 T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - 5 moduli - superficie di intervento 1649 mq *1649,00 T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - 12 moduli - superficie di intervento 3476 mq *3476,00 T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - 21 moduli - superficie di intervento 9279 mq *9279,00 T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - 12 moduli - superficie di intervento 3815 mq *3815,00 T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - 10 moduli - superficie di intervento 3468 mq *3468,00 T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - 16 moduli - superficie di intervento 6296 mq *6296,00 T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq SOMMANO mq					43'749,00	1,19	52'061,31
4990 / 4264 F.01.001.a	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - TERRENO VEGETALE - - SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 252 - MODULO C SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4263 [mq 43 749.00] *0,300 SOMMANO mc				0,300	13'124,70		24'280,70
	A R I P O R T A R E							124'216'121,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							124'216'121,62
	MODULO D1 (Cat 253)							
4991 / 4276 F.02.023	<p>OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Ontano T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - moduli 8 - superficie di intervento 2886 mq *8,00*4,000 T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - 4 moduli - superficie di intervento 1496 mq *4,00*4,000 T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 4 moduli - superficie di intervento 1200 mq *4,00*4,000 T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - 4 moduli - superficie di intervento 1496 mq *4,00*4,000 T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - 4 moduli - superficie di intervento 1496 mq *4,00*4,000 T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - 2 moduli - superficie di intervento 748 mq *2,00*4,000 T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq</p>	8,00			4,000	32,00		
		4,00			4,000	16,00		
		4,00			4,000	16,00		
		4,00			4,000	16,00		
		4,00			4,000	16,00		
		2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO cad					104,00	16,29	1'694,16
4992 / 4277 F.02.023	<p>OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Salice Bianco T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - moduli 8 - superficie di intervento 2886 mq *8,00*6,000 T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - 4 moduli - superficie di intervento 1496 mq *4,00*6,000 T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - superficie di intervento 0 mq</p>	8,00			6,000	48,00		
		4,00			6,000	24,00		
	A R I P O R T A R E					72,00		124'217'815,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					72,00		124'217'815,78
	T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 4 moduli - superficie di intervento 1200 mq *4,00*6,000	4,00			6,000	24,00		
	T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - 4 moduli - superficie di intervento 1496 mq *4,00*6,000	4,00			6,000	24,00		
	T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - 4 moduli - superficie di intervento 1496 mq *4,00*6,000	4,00			6,000	24,00		
	T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - 2 moduli - superficie di intervento 748 mq *2,00*6,000	2,00			6,000	12,00		
	T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq							
	SOMMANO cad					156,00	16,29	2'541,24
4993 / 4278 F.02.023	<p>OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI</p> <p>Cat 253 - MODULO D1</p> <p>SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.</p> <p>Piantumazione Pioppo Bianco</p> <p>T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - moduli 8 - superficie di intervento 2886 mq *8,00*4,000</p> <p>T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - superficie di intervento 0 mq</p> <p>T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - 4 moduli - superficie di intervento 1496 mq *4,00*4,000</p> <p>T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - superficie di intervento 0 mq</p> <p>T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 4 moduli - superficie di intervento 1200 mq *4,00*4,000</p> <p>T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - 4 moduli - superficie di intervento 1496 mq *4,00*4,000</p> <p>T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - superficie di intervento 0 mq</p> <p>T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq</p> <p>T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - 4 moduli - superficie di intervento 1496 mq *4,00*4,000</p> <p>T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq</p> <p>T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq</p> <p>T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - 2 moduli - superficie di intervento 748 mq *2,00*4,000</p> <p>T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - superficie di intervento 0 mq</p> <p>T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - superficie di intervento 0 mq</p> <p>T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq</p> <p>T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq</p>	8,00			4,000	32,00		
		4,00			4,000	16,00		
		4,00			4,000	16,00		
		4,00			4,000	16,00		
		4,00			4,000	16,00		
		2,00			4,000	8,00		
	A R I P O R T A R E					104,00		124'220'357,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					104,00		124'220'357,02
	SOMMANO cad					104,00	16,29	1'694,16
4994 / 4279 F.02.023	<p>OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI</p> <p>Cat 253 - MODULO D1</p> <p>SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.</p> <p>Piantumazione Salice delle rive</p> <p>T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - moduli 8 - superficie di intervento 2886 mq *8,00*12,000</p> <p>T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - superficie di intervento 0 mq</p> <p>T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - 4 moduli - superficie di intervento 1496 mq *4,00*12,000</p> <p>T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - superficie di intervento 0 mq</p> <p>T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 4 moduli - superficie di intervento 1200 mq *4,00*12,000</p> <p>T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - 4 moduli - superficie di intervento 1496 mq *4,00*12,000</p> <p>T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - superficie di intervento 0 mq</p> <p>T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq</p> <p>T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - 4 moduli - superficie di intervento 1496 mq *4,00*12,000</p> <p>T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq</p> <p>T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq</p> <p>T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - 2 moduli - superficie di intervento 748 mq *2,00*12,000</p> <p>T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - superficie di intervento 0 mq</p> <p>T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - superficie di intervento 0 mq</p> <p>T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq</p> <p>T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq</p>	8,00			12,000	96,00		
		4,00			12,000	48,00		
		4,00			12,000	48,00		
		4,00			12,000	48,00		
		4,00			12,000	48,00		
		2,00			12,000	24,00		
	SOMMANO cad					312,00	16,29	5'082,48
4995 / 4280 F.02.023	<p>OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI</p> <p>Cat 253 - MODULO D1</p> <p>SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc.</p> <p>Piantumazione Salice Rosso</p> <p>T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - moduli 8 - superficie di intervento 2886 mq *8,00*8,000</p> <p>T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - superficie di intervento 0 mq</p> <p>T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - 4 moduli - superficie di intervento 1496 mq *4,00*8,000</p> <p>T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - superficie di</p>	8,00			8,000	64,00		
		4,00			8,000	32,00		
	A R I P O R T A R E					96,00		124'227'133,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					96,00		124'227'133,66
	intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 4 moduli - superficie di intervento 1200 mq *4,00*8,000 T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - 4 moduli - superficie di intervento 1496 mq *4,00*8,000 T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - 4 moduli - superficie di intervento 1496 mq *4,00*8,000 T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - 2 moduli - superficie di intervento 748 mq *2,00*8,000 T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq SOMMANO cad	4,00			8,000	32,00		
		4,00			8,000	32,00		
		4,00			8,000	32,00		
		2,00			8,000	16,00		
						208,00	16,29	3'388,32
4996 / 4281 F.01.019.1.a	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... E - MEDIANTE IDROSEMINA - - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Ontano T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - moduli 8 - superficie di intervento 2886 mq *2886,00 T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - 4 moduli - superficie di intervento 1496 mq *1496,00 T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 4 moduli - superficie di intervento 1200 mq *1200,00 T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - 4 moduli - superficie di intervento 1496 mq *1496,00 T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - 4 moduli - superficie di intervento 1496 mq *1496,00 T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - 2 moduli - superficie di intervento 748 mq *748,00 T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di					2'886,00		
						1'496,00		
						1'200,00		
						1'496,00		
						1'496,00		
						748,00		
	A R I P O R T A R E					9'322,00		124'230'521,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9'322,00		124'230'521,98
	intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq SOMMANO mq					9'322,00	1,19	11'093,18
4997 / 4282 F.01.001.a	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - TERRENO VEGETALE -- SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 253 - MODULO D1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4281 [mq 9 322.00] *0,300 SOMMANO mc				0,300	2'796,60		
	MODULO D2 (Cat 254)					2'796,60	1,85	5'173,71
4998 / 4283 F.02.037.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - QUERCUS ILEX A CESPUGLIO IN ZOLLA -- ALTEZZA METRI 1,25/1,50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 254 - MODULO D2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione farnia T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - moduli 8 - superficie di intervento 2307 mq *8,00*2,000 T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 6 moduli - superficie di intervento 1500 mq *6,00*2,000 T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq SOMMANO cad	8,00			2,000	16,00		
		6,00				2,000		12,00
						28,00	28,36	794,08
	A R I P O R T A R E							124'247'582,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							124'247'582,95
4999 / 4284 F.02.037.a	<p>OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - QUERCUS ILEX A CESPUGLIO IN ZOLLA - - ALTEZZA METRI 1,25/1,50</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 254 - MODULO D2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Cerro T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - moduli 8 - superficie di intervento 2307 mq *8,00*2,000 T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 6 moduli - superficie di intervento 1500 mq *6,00*2,000 T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq</p>	8,00			2,000	16,00		
		6,00			2,000	12,00		
	SOMMANO cad					28,00	28,36	794,08
5000 / 4285 F.02.023	<p>OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 254 - MODULO D2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Frassino meridionale T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - moduli 8 - superficie di intervento 2307 mq *8,00*2,000 T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 6 moduli - superficie di intervento 1500 mq *6,00*2,000</p>	8,00			2,000	16,00		
		6,00			2,000	12,00		
	A R I P O R T A R E					28,00		124'248'377,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,00		124'248'377,03
	T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq							
	SOMMANO cad					28,00	16,29	456,12
5001 / 4286 F.02.023	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 254 - MODULO D2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Nocciolo T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - moduli 8 - superficie di intervento 2307 mq *8,00*4,000 T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 6 moduli - superficie di intervento 1500 mq *6,00*4,000 T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq	8,00			4,000	32,00		
		6,00			4,000	24,00		
	A R I P O R T A R E					56,00		124'248'833,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					56,00		124'248'833,15
	SOMMANO cad					56,00	16,29	912,24
5002 / 4287 F.02.023	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 254 - MODULO D2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Corniolo T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - moduli 8 - superficie di intervento 2307 mq *8,00*3,000 T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 6 moduli - superficie di intervento 1500 mq *6,00*3,000 T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq [3*7]	8,00			3,000	24,00		
		6,00			3,000	18,00		
		21,00				21,00		
	SOMMANO cad					63,00	16,29	1'026,27
5003 / 4288 F.02.023	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 254 - MODULO D2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Berretto da prete T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - moduli 8 - superficie di intervento 2307 mq *8,00*3,000 T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 6 moduli -	8,00			3,000	24,00		
	A RIPORTARE					24,00		124'250'771,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,00		124'250'771,66
	<p>superficie di intervento 1500 mq *6,00*3,000 T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	6,00			3,000	18,00		
						42,00	16,29	684,18
5004 / 4289 F.01.019.1.a	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... E - MEDIANTE IDROSEMINA - - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</p> <p>Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 254 - MODULO D2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione farnia T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - moduli 8 - superficie di intervento 2307 mq *2307,00 T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 6 moduli - superficie di intervento 1500 mq *1500,00 T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di</p>					2'307,00		
						1'500,00		
	A R I P O R T A R E					3'807,00		124'251'455,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'807,00		124'251'455,84
	intervento 0 mq							
	SOMMANO mq					3'807,00	1,19	4'530,33
5005 / 4290 F.01.001.a	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - TERRENO VEGETALE -- SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 254 - MODULO D2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4289 [mq 3 807.00] *0,300							
	SOMMANO mc				0,300	1'142,10		
	MODULO D3 (Cat 255)							
5006 / 4291 F.02.023	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 255 - MODULO D3 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Salice delle Rive T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - moduli 4 - superficie di intervento 1415 mq *4,00*26,000 T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq	4,00			26,000	104,00		
	SOMMANO cad					104,00	16,29	1'694,16
5007 / 4292	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI							
	A R I P O R T A R E							124'259'793,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							124'259'793,22
F.02.023	DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 255 - MODULO D3 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Salice delle Rive T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - moduli 4 - superficie di intervento 1415 mq *4,00*15,000 T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq SOMMANO cad	4,00			15,000	60,00		
						60,00	16,29	977,40
5008 / 4293 F.01.019.1.a	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... E - MEDIANTE IDROSEMINA - - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 255 - MODULO D3 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - moduli 4 - superficie di intervento 1415 mq *1415,00 SOMMANO mq					1'415,00		
						1'415,00	1,19	1'683,85
5009 / 4294 F.01.001.a	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - TERRENO VEGETALE - - SU AREE A VERDE							
	A R I P O R T A R E							124'262'454,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							124'262'454,47	
	<p>Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 255 - MODULO D3 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4293 [mq 1 415.00] *0,300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">MODULO D4 (Cat 256)</p>				0,300	424,50			
						424,50	1,85	785,33	
5010 / 4295 F.02.023	<p>OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO D4 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Nocciolo T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - moduli 2 - superficie di intervento 576 mq *2,00*12,000 T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 10 moduli - superficie di intervento 2500 mq *10,00*12,000 T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	2,00			12,000	24,00			
		10,00				12,000	120,00		
						144,00	16,29	2'345,76	
5011 / 4296 F.02.023	<p>OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO D4</p>								
	A R I P O R T A R E							124'265'585,56	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							124'265'585,56
	SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Corniolo T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - moduli 2 - superficie di intervento 576 mq *2,00*8,000 T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 10 moduli - superficie di intervento 2500 mq *10,00*8,000 T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq	2,00			8,000	16,00		
		10,00			8,000	80,00		
	SOMMANO cad					96,00	16,29	1'563,84
5012 / 4297 F.02.023	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO D4 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Berreta da prete T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - moduli 2 - superficie di intervento 576 mq *2,00*9,000 T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 10 moduli - superficie di intervento 2500 mq *10,00*9,000 T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq	2,00			9,000	18,00		
		10,00			9,000	90,00		
	A R I P O R T A R E					108,00		124'267'149,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					108,00		124'267'149,40
	<p>T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					108,00	16,29	1'759,32
5013 / 4298 F.01.019.1.a	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... E - MEDIANTE IDROSEMINA - - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO</p> <p>Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 256 - MODULO D4 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Nocciolo</p> <p>T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - moduli 2 - superficie di intervento 576 mq *576,00 T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 10 moduli - superficie di intervento 2500 mq *2500,00 T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					576,00		
						2'500,00		
						3'076,00	1,19	3'660,44
5014 / 4299 F.01.001.a	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - TERRENO VEGETALE - - SU AREE A VERDE</p> <p>Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI</p>							
	A R I P O R T A R E							124'272'569,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							124'272'569,16
	Cat 256 - MODULO D4 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4298 [mq 3 076.00] *0,300 SOMMANO mc				0,300	922,80		
	MODULO E (Cat 257)					922,80	1,85	1'707,18
5015 / 4300 F.02.023	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO E SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Viburno T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - 10 moduli - superficie di intervento 1378 mq *10,00*9,000 T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - 7 moduli - superficie di intervento 1244 mq *7,00*9,000 T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - 14 moduli superficie di intervento 2494 mq 14,00*9,000 SOMMANO cad	10,00		9,000	90,00			
		7,00		9,000	63,00			
		14,00		9,000	126,00			
					279,00	16,29	4'544,91	
5016 / 4301 F.02.023	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO E SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Berretta da Prete T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - superficie di intervento 0 mq							
	A R I P O R T A R E							124'278'821,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							124'278'821,25
	T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - 10 moduli - superficie di intervento 1378 mq *10,00*6,000 T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - 7 moduli - superficie di intervento 1244 mq *7,00*6,000 T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - 14 moduli superficie di intervento 2494 mq 14,00*6,000	10,00			6,000	60,00		
		7,00			6,000	42,00		
		14,00			6,000	84,00		
	SOMMANO cad					186,00	16,29	3'029,94
5017 / 4302 F.02.023	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO E SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Erica Arborea T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - 10 moduli - superficie di intervento 1378 mq *10,00*8,000 T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - 7 moduli - superficie di intervento 1244 mq *7,00*8,000 T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - superficie di	10,00			8,000	80,00		
		7,00			8,000	56,00		
	A R I P O R T A R E					136,00		124'281'851,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					136,00		124'281'851,19
	intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - 14 moduli superficie di intervento 2494 mq 14,00*8,000 SOMMANO cad	14,00			8,000	112,00		
						248,00	16,29	4'039,92
5018 / 4303 F.01.019.1.a	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... E - MEDIANTE IDROSEMINA - - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO E SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Viburno T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - 10 moduli - superficie di intervento 1378 mq *1378,00 T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - 7 moduli - superficie di intervento 1244 mq *1244,00 T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - 14 moduli superficie di intervento 2494 mq 2494,00 SOMMANO mq					1'378,00		
						1'244,00		
						2'494,00		
						5'116,00	1,19	6'088,04
5019 / 4304 F.01.001.a	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - TERRENO VEGETALE - - SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 257 - MODULO E							
	A R I P O R T A R E							124'291'979,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							124'291'979,15
	SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4303 [mq 5 116.00] *0,300 SOMMANO mc				0,300	1'534,80		
						1'534,80	1,85	2'839,38
	MODULO F1 (Cat 258) CS07 - Opere a verde e finiture (SbCat 8)							
5020 / 4305 F.02.021.b	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - ESSENZE ARBOREE - - SPOG ... LMUS, ORNELLI, ACERI, AILANTHUS, ECC. DI ALTEZZA CM 30/50 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... della buca, la concimazione, l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. In vasetto o alveolo. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 258 - MODULO F1 SbCat 8 - CS07 - Opere a verde e finiture Piantumazione Acero Campestre T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - moduli 6 - superficie di intervento 624 mq *6,00 T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - 12 moduli - superficie di intervento 1357 mq *12,00 T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - 6 moduli - superficie di intervento 587 mq *6,00 T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - 6 moduli - superficie di intervento 646 mq *6,00 T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - 8 moduli- superficie di intervento 849 mq *8,00 T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - 8 moduli- superficie di intervento 781 mq *8,00 T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - 6 moduli- superficie di intervento 587 mq *6,00 T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - 8 moduli- superficie di intervento 838 mq *8,00 T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq SOMMANO cad					6,00		
						12,00		
						6,00		
						6,00		
						8,00		
						8,00		
						6,00		
						8,00		
						60,00	4,36	261,60
5021 / 4309 F.02.023	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 258 - MODULO F1 SbCat 8 - CS07 - Opere a verde e finiture Piantumazione Corbezzolo T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - moduli 6 -							
	A R I P O R T A R E							124'295'080,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							124'295'080,13
	superficie di intervento 624 mq *6,00*3,000	6,00			3,000	18,00		
	T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - 12 moduli - superficie di intervento 1357 mq *12,00*3,000	12,00			3,000	36,00		
	T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - 6 moduli - superficie di intervento 587 mq *6,00*3,000	6,00			3,000	18,00		
	T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - 6 moduli - superficie di intervento 646 mq *6,00*3,000	6,00			3,000	18,00		
	T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - 8 moduli- superficie di intervento 849 mq *8,00*3,000	8,00			3,000	24,00		
	T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - 8 moduli- superficie di intervento 781 mq *8,00*3,000	8,00			3,000	24,00		
	T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - 6 moduli- superficie di intervento 587 mq *6,00*3,000	6,00			3,000	18,00		
	T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - superficie di intervento 0 mq							
	T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - 8 moduli- superficie di intervento 838 mq *8,00*3,000	8,00			3,000	24,00		
	T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq							
	SOMMANO cad					180,00	16,29	2'932,20
	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. (SbCat 125)							
5022 / 4306 F.02.023	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 258 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Orniello T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - moduli 6 - superficie di intervento 624 mq *6,00 T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - 12 moduli - superficie di intervento 1357 mq *12,00 T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - 6 moduli - superficie di intervento 587 mq *6,00 T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - 6 moduli - superficie di intervento 646 mq *6,00 T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - 8 moduli- superficie di intervento 849 mq *8,00					6,00 12,00 6,00 6,00 8,00		
	A R I P O R T A R E					38,00		124'298'012,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					38,00		124'298'012,33
	T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - 8 moduli- superficie di intervento 781 mq *8,00 T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - 6 moduli- superficie di intervento 587 mq *6,00 T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - 8 moduli- superficie di intervento 838 mq *8,00 T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq					8,00 6,00 8,00		
	SOMMANO cad					60,00	16,29	977,40
5023 / 4307 F.02.023	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 258 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Viburno T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - moduli 6 - superficie di intervento 624 mq *6,00*3,000 T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - 12 moduli - superficie di intervento 1357 mq *12,00*3,000 T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - 6 moduli - superficie di intervento 587 mq *6,00*3,000 T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - 6 moduli - superficie di intervento 646 mq *6,00*3,000 T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - 8 moduli- superficie di intervento 849 mq *8,00*3,000 T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - 8 moduli- superficie di intervento 781 mq *8,00*3,000 T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - 6 moduli- superficie di intervento 587 mq *6,00*3,000 T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - 8 moduli- superficie di intervento 838 mq *8,00*3,000 T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq	6,00 12,00 6,00 6,00		3,000 3,000 3,000 3,000	18,00 36,00 18,00 18,00			
	SOMMANO cad					180,00	16,29	2'932,20
5024 / 4308 F.02.023	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI							
	A R I P O R T A R E							124'301'921,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI				
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE			
	R I P O R T O							124'301'921,93			
	Cat 258 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Ilatro comune T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - moduli 6 - superficie di intervento 624 mq *6,00*2,000 T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - 12 moduli - superficie di intervento 1357 mq *12,00*2,000 T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - 6 moduli - superficie di intervento 587 mq *6,00*2,000 T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - 6 moduli - superficie di intervento 646 mq *6,00*2,000 T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - 8 moduli- superficie di intervento 849 mq *8,00*2,000 T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - 8 moduli- superficie di intervento 781 mq *8,00*2,000 T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - 6 moduli- superficie di intervento 587 mq *6,00*2,000 T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - 8 moduli- superficie di intervento 838 mq *8,00*2,000 T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq SOMMANO cad	6,00			2,000	12,00					
		12,00			2,000	24,00					
		6,00			2,000	12,00					
		6,00			2,000	12,00					
		8,00			2,000	16,00					
		8,00			2,000	16,00					
		6,00			2,000	12,00					
		8,00			2,000	16,00					
							120,00	16,29	1'954,80		
5025 / 4310 F.01.019.1.a	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... E - MEDIANTE IDROSEMINA - - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 258 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Orniello T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - moduli 6 - superficie di intervento 624 mq *624,00 T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - 12 moduli - superficie di intervento 1357 mq *1357,00 T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - 6 moduli - superficie di intervento 587 mq *587,00 T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - 6 moduli - superficie di intervento 646 mq *646,00 T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di					624,00	1'357,00	587,00	646,00		
	A R I P O R T A R E					3'214,00			124'303'876,73		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'214,00		124'303'876,73
	intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - 8 moduli- superficie di intervento 849 mq *849,00 T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - 8 moduli- superficie di intervento 781 mq *781,00 T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - 6 moduli- superficie di intervento 587 mq *587,00 T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - 8 moduli- superficie di intervento 838 mq *838,00 T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq SOMMANO mq					849,00 781,00 587,00 838,00 6'269,00		7'460,11
5026 / 4311 F.01.001.a	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - TERRENO VEGETALE - - SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 258 - MODULO F1 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4310 [mq 6 269.00] *0,300 SOMMANO mc				0,300	1'880,70 1'880,70	1,19 1,85	3'479,30
	MODULO F2 (Cat 259)							
5027 / 4312 F.02.023	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 259 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Ontano T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 8 moduli- superficie di intervento 764 mq *8,00 T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - 8 moduli - superficie di intervento 800 mq *8,00 T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - 8 moduli - superficie di intervento 831 mq *8,00 T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - 12 moduli - superficie di intervento 1152 mq *12,00 T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - superficie di intervento 0 mq					8,00 8,00 8,00 12,00		
	A R I P O R T A R E					36,00		124'314'816,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					36,00		124'314'816,14
	T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - 14 moduli - superficie di intervento 1528 mq *14,00 T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq SOMMANO cad					14,00		
						50,00	16,29	814,50
5028 / 4313 F.02.023	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 259 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Frassino meridionale T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 8 moduli- superficie di intervento 764 mq *8,00 T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - 8 moduli - superficie di intervento 800 mq *8,00 T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) - 8 moduli - superficie di intervento 831 mq *8,00 T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - 12 moduli - superficie di intervento 1152 mq *12,00 T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - 14 moduli - superficie di intervento 1528 mq *14,00 T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq SOMMANO cad					8,00		
						8,00		
						8,00		
						12,00		
						14,00		
						50,00	16,29	814,50
5029 / 4314 F.02.023	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 259 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Sanguinello T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - superficie di							
	A RIPORTARE							124'316'445,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					72,00		124'318'888,64
	intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - 14 moduli - superficie di intervento 1528 mq *14,00*2,000 T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq SOMMANO cad	14,00			2,000	28,00		
						100,00	16,29	1'629,00
5031 / 4316 F.02.023	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 259 - MODULO F2 SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Piantumazione Sambuco comune T00-IA01-AMB-PP01-C (interventi da pk 41+580 a 42+440) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP02-C (interventi da pk 42+440 a 43+280) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP03-C (interventi da pk 43+280 a 44+120) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) - 8 moduli - superficie di intervento 764 mq *8,00*3,000 T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) - 8 moduli - superficie di intervento 800 mq *8,00*3,000 T00-IA01-AMB-PP07-C (interventi da pk 46+400 a 47+160) - 8 moduli - superficie di intervento 831 mq *8,00*3,000 T00-IA01-AMB-PP08-C (interventi da pk 47+160 a 47+900) - 12 moduli - superficie di intervento 1152 mq *12,00*3,000 T00-IA01-AMB-PP09-C (interventi da pk 47+900 a 48+660) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP10-C (interventi da pk 48+660 a 49+420) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP11-C (interventi da pk 49+420 a 50+100) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP13-C (interventi da pk 50+960 a 51+700) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP14-C (interventi da pk51+700 a 52+440) - 14 moduli - superficie di intervento 1528 mq *14,00*3,000 T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk 52+440 a 53+220) - superficie di intervento 0 mq T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) - superficie di intervento 0 mq SOMMANO cad	8,00			3,000	24,00		
		8,00				3,000	24,00	
		8,00				3,000	24,00	
		12,00				3,000	36,00	
		14,00				3,000	42,00	
						150,00	16,29	2'443,50
5032 / 4317 F.01.019.1.a	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... E - MEDIANTE IDROSEMINA - - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 259 - MODULO F2							
	A R I P O R T A R E							124'322'961,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					922,00		124'331'817,02
	T00-IA01-AMB-PP04-C (interventi da pk 44+120 a 44+880) *885,00 T00-IA01-AMB-PP05-C (interventi da pk 44+880 a 45+600) *2307,00 T00-IA01-AMB-PP06-C (interventi da pk 45+600 a 46+400) *1129,00 T00-IA01-AMB-PP07-C(interventi da pk 46+400 a 47+160) *385,00 T00-IA01-AMB-PP11-C(interventi da pk 49+420 a 50+100) *1367,00 T00-IA01-AMB-PP12-C (interventi da pk 50+100 a 50+960) *2901,00 T00-IA01-AMB-PP15-C (interventi da pk53+220 a 53+840) *2758,00 T00-IA01-AMB-PP16-C (interventi da pk53+220 a 53+840) *1124,00 SOMMANO mq					885,00 2'307,00 1'129,00 385,00 1'367,00 2'901,00 2'758,00 1'124,00 13'778,00	11,86	163'407,08
	Ripristini Aree ad uso Agricolo (Cat 261)							
5035 / 4319 F.01.019.1.a	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... E - MEDIANTE IDROSEMINA - - CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 261 - Ripristini Aree ad uso Agricolo SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Ripristino ad uso agricolo aree di cantiere Quantità totale *87104,00 SOMMANO mq					87'104,00 87'104,00	1,19	103'653,76
5036 / 4320 F.01.001.a	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - TERRENO VEGETALE - - SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. SpCat 5 - CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI Cat 261 - Ripristini Aree ad uso Agricolo SbCat 125 - CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. Vedi voce n° 4319 [mq 87 104.00] *0,300 SOMMANO mc				0,300	26'131,20 26'131,20	1,85	48'342,72
	DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI (SpCat 7) DE01 - Demolizione 1 asse principale (Cat 90) DE01 - Demolizione manufatti in c.a. (SbCat 132)							
5037 / 2643 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 90 - DE01 - Demolizione 1 asse principale SbCat 132 - DE01 - Demolizione manufatti in c.a. Muretti e zanelle in cls esistenti a lato della strada attuale *2490,00 SOMMANO mc		2490,00			2'490,00 2'490,00	25,30	62'997,00
5038 / 3587 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.							
	A R I P O R T A R E							124'710'217,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							124'710'217,58
	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 90 - DE01 - Demolizione 1 asse principale SbCat 132 - DE01 - Demolizione manufatti in c.a. Demolizione Tombini Tombino OPERA 01 Progr. 53+360.000 Diam. 900 L=10,9 *10,90*1,000*1,200 Tombino OPERA 02 Progr. 52+980.000 Diam. 700 L=21,6 *21,60*1,000*1,200 Tombino OPERA 03 Progr. 52+.840.000 Diam. 700 L=21,5 *21,50*1,000*1,200 Tombino OPERA 04 Progr. 52+560.000 Diam. 700 L=21,85 *21,85*1,000*1,200 Tombino OPERA 05 Progr. 52+460.000 Diam. 700 L=14,2 *14,20*1,000*1,200 Tombino OPERA 06 Progr. 51+500.000 Diam. 1000 L=10 *10,00*1,000*1,200 Tombino OPERA 07 Progr. 51+360.000 Diam. 900 L=13,5 *13,50*1,000*1,200 Tombino OPERA 08 Progr. 50+621.609 Diam. 1000 L=13,4 *13,40*1,000*1,200 Tombino OPERA 09 Progr. 50+320.000 Diam. 1000 L=12,4 *12,40*1,000*1,200 Tombino OPERA 11 Progr. 49+789.946 Diam. 1000 L=12 *12,00*1,000*1,200 Tombino OPERA 12 Progr. 49+520.000 Diam. 1000 L=24,6 *24,60*1,000*1,200 Tombino OPERA 13 Progr. 49+200.000 Diam. 1000 L=12,7 *12,70*1,000*1,200 Tombino OPERA 14 Progr. 48+320.000 Diam. 1000 L=29,2 *29,20*1,000*1,200 Tombino OPERA 16 Progr. 47+600.000 Diam. 600 L=12,6 *12,60*1,000*1,200 Tombino OPERA 21 Progr. 44+518.144 Diam. 1000 L=16,3 *16,30*1,000*1,200 Tombino OPERA 22 Progr. 44+460.000 Diam. 1000 L=17,5 *17,50*1,000*1,200 Tombino OPERA 23 Progr. 44+380.000 Diam. 1000 L=17,45 *17,45*1,000*1,200 Tombino OPERA 24 Progr. 43+920.000 Diam. 1000 L=17,2 *17,20*1,000*1,200 Tombino OPERA 25 Progr. 43+860.000 Diam. 900 L=13,5 *13,50*1,000*1,200 Tombino OPERA 26 Progr. 43+697.113 Diam. 1000 L=10,8 *10,80*1,000*1,200 Tombino OPERA 27 Progr. 43+240.000 Diam. 1000 L=11,14 *11,14*1,000*1,200 Tombino OPERA 28 Progr. 42+860.000 Diam. 1000 L=12,9 *12,90*1,000*1,200 Tombino OPERA 29 Progr. 42+660.000 Diam. 1000 L=15,6 *15,60*1,000*1,200 Tombino OPERA 30 Progr. 42+580.000 Diam. 1500 L=13,4 *13,40*2,000*1,200 Tombino OPERA 31 Progr. 42+160.000 Diam. 1000 L=11,8 *11,80*1,000*1,200 Tombino OPERA 32 Progr. 42+040.000 Diam. 1000 L=11,7 *11,70*1,000*1,200							
	SOMMANO mc					495,77	25,30	12'542,98
5039 / 4228 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.							
	A RIPIORTARE							124'722'760,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							124'722'760,56
	Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 90 - DE01 - Demolizione 1 asse principale SbCat 132 - DE01 - Demolizione manufatti in c.a. Ponticello S5-S6 Tratto sotto Statale Scatolare *6,50*5,000*5,000 a dedurre vuoto interno *6,50*2,900*-3,200 Muri d'ala *2,00*12,00*8,000*0,300 Ponte ad arco sotto viabilità locale piedritti *2,00*6,00*0,700*1,000 Arco *6,00*0,700*[4*3,14159] -6,00*0,700*[3,35*3,14159] Scavalco S02 Briglia *25,00*[(10,5+3,5)/2]*2,500 Scavalco S03 Ponte ad arco sotto viabilità locale piedritti *2,00*6,00*0,700*1,000 Arco *6,00*0,700*[4*3,14159] -6,00*0,700*[3,35*3,14159] Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc							
			6,50	5,000	5,000	162,50		
			6,50	2,900	-3,200	-60,32		
		2,00	12,00	8,000	0,300	57,60		
		2,00	6,00	0,700	1,000	8,40		
			6,00	0,700	12,566	52,78		
			-6,00	0,700	10,524	-44,20		
			25,00	7,000	2,500	437,50		
		2,00	6,00	0,700	1,000	8,40		
			6,00	0,700	12,566	52,78		
			-6,00	0,700	10,524	-44,20		
						779,96		
						-148,72		
						631,24	25,30	15'970,37
	DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro (SbCat 133)							
5040 / 2644 G.01.001.2.a	BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ES ... RRIERA NON RIUTILIZZABILE - - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per sostituzi ... il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione. SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 90 - DE01 - Demolizione 1 asse principale SbCat 133 - DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro Smontaggio di barriera metallica a doppia onda su manufatto *700,00 SOMMANO ml		700,00			700,00		
						700,00	5,36	3'752,00
5041 / 2645 G.01.001.2.b	BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ES ... NON INCIDENTATA - BARRIERA NON RIUTILIZZABILE - - SU TERRA Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per sostituzi ... il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione. SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 90 - DE01 - Demolizione 1 asse principale SbCat 133 - DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro smontaggio di barriera metallica a doppia onda su terrapieno *5862,00 SOMMANO ml					5'862,00		
						5'862,00	2,14	12'544,68
	DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale (SbCat 134)							
5042 / 2646 D.01.065	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - SCARIFICA E/O DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE SU IMPALCATI DI OPERE D'ARTE							
	A RIPORTARE							124'755'027,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							124'755'027,61
	<p>Su impalcati di opere d'arte, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrità della sottostante soletta, compreso e compensato nel prezzo:</p> <p>- la ... silio di martello demolitore, su singole zone e piccole quantità. Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore. SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 90 - DE01 - Demolizione 1 asse principale SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale Scarifica e/o demolizione pavimentazione su impalcati di opere d'arte(si ipotizza uno spessore di 10 cm) Merse *4,00*32,80*8,500*10,000 Ornate *4,00*33,13*8,500*10,000</p>	4,00 4,00	32,80 33,13	8,500 8,500	10,000 10,000	11'152,00 11'264,20		
	SOMMANO mq x cm					22'416,20	0,53	11'880,59
5043 / 3339 A.03.004.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLI ... I SOVRASTRUTTURA STRADALE - - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</p> <p>Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale dem ... e in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 90 - DE01 - Demolizione 1 asse principale SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale 70% senza rimpiego Demolizione sovrastruttura stradale asse principale *111699,00*0,700*0,240</p>	111699,0 0		0,700	0,240	18'765,43		
	SOMMANO mc					18'765,43	4,31	80'879,00
5044 / 3340 A.03.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - - CON REIMPIEGO DI MATERIALI</p> <p>Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale dem ... e in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 90 - DE01 - Demolizione 1 asse principale SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale 30% con rimpiego Demolizione sovrastruttura stradale asse principale *111699,00*0,300*0,240</p>	111699,0 0		0,300	0,240	8'042,33		
	SOMMANO mc					8'042,33	5,20	41'820,12
5045 / 2647 A.03.003	<p>DE02 - Demolizioni 2 Sv il Picchetto (Cat 91) DE04 - Demolizione di fabbricati (SbCat 135)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE DI FABBRICATI</p> <p>In efficienza, di qualsiasi specie, compresi i puntellamenti e l'allontanamento dei materiali; compreso l'eventuale scarico su aree indicate dall'Amm.ne, misurato vuoto per pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda. SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 91 - DE02 - Demolizioni 2 Sv il Picchetto SbCat 135 - DE04 - Demolizione di fabbricati demolizione baracca (6.00x8.00x3.00) *144,00</p>		144,00			144,00		
	A R I P O R T A R E					144,00		124'889'607,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					144,00		124'889'607,32
	SOMMANO mc					144,00	8,30	1'195,20
	DE03 - Demolizioni 3 Opere di mitigazioni ambientali (Cat 92) DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale (SbCat 134)							
5046 / 2648 A.03.004.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLI ... I SOVRASTRUTTURA STRADALE - - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale dem ... e in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 92 - DE03 - Demolizioni 3 Opere di mitigazioni ambientali SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale demolizione di sovrastruttura *1920,00		1920,00			1'920,00		
	SOMMANO mc					1'920,00	4,31	8'275,20
	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. (SbCat 136)							
5047 / 2649 A.03.008	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI Di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in elementi, quali le travi, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta ... anamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria. SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 92 - DE03 - Demolizioni 3 Opere di mitigazioni ambientali SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. per adattamento e sistemazioni ambientali margini intervento viabilità collaterale *295,00		295,00			295,00		
	SOMMANO mc					295,00	99,83	29'449,85
	DE04 - Demolizioni 4 Ponticello Fosso Bagnoli (Cat 93)							
5048 / 2650 A.03.008	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI Di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in elementi, quali le travi, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta ... anamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria. SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 93 - DE04 - Demolizioni 4 Ponticello Fosso Bagnoli SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. Ponte *330,00		330,00			330,00		
	SOMMANO mc					330,00	99,83	32'943,90
	DE05 - Demolizioni 5 Ponticello Fosso San Biagio (Cat 94)							
5049 / 2651 A.03.008	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI							
	A R I P O R T A R E							124'961'471,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							124'961'471,47	
	<p>Di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in elementi, quali le travi, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta ... anamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria. SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 94 - DE05 - Demolizioni 5 Ponticello Fosso San Biagio SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. Ponte *200,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">DE07 - Demolizioni 7 Ponticello Fosso Martini (Cat 96)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI</p> <p>Di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in elementi, quali le travi, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta ... anamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria. SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 96 - DE07 - Demolizioni 7 Ponticello Fosso Martini SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. Ponte *530,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">DE08 - Demolizioni 8 Ponticello Fosso Maceratano (Cat 97)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI</p> <p>Di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in elementi, quali le travi, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta ... anamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria. SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 97 - DE08 - Demolizioni 8 Ponticello Fosso Maceratano SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. Ponte *180,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p style="text-align: center;">DE09 - Demolizioni 9 Ponticello Fosso Montisi (Cat 98)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI</p> <p>Di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in elementi, quali le travi, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta ... anamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria. SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 98 - DE09 - Demolizioni 9 Ponticello Fosso Montisi SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. Ponte *310,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		200,00			200,00	200,00	99,83	19'966,00
5050 / 2652 A.03.008			530,00			530,00	530,00	99,83	52'909,90
5051 / 2653 A.03.008			180,00			180,00	180,00	99,83	17'969,40
5052 / 2654 A.03.008			310,00			310,00	310,00	99,83	30'947,30
	A R I P O R T A R E								125'083'264,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							125'083'264,07
	DE11 - Demolizioni 11 Ponticello Fosso Barattoli (Cat 100)							
5053 / 2655 A.03.008	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI Di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in elementi, quali le travi, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta ... anamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria. SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 100 - DE11 - Demolizioni 11 Ponticello Fosso Barattoli SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. Ponte *350,00		350,00			350,00		
	SOMMANO mc					350,00	99,83	34'940,50
	DE12 - Demolizioni 12 Ponticello Fosso Cerri (Cat 101)							
5054 / 2656 A.03.008	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI Di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in elementi, quali le travi, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta ... anamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria. SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 101 - DE12 - Demolizioni 12 Ponticello Fosso Cerri SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. Ponte *350,00		350,00			350,00		
	SOMMANO mc					350,00	99,83	34'940,50
	DE14 - Demolizioni 14 Ponticello Fosso Faule (Cat 103)							
5055 / 2657 A.03.008	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI Di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in elementi, quali le travi, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta ... anamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria. SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 103 - DE14 - Demolizioni 14 Ponticello Fosso Faule SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. Ponte *500,00		500,00			500,00		
	SOMMANO mc					500,00	99,83	49'915,00
	DE15 - Demolizioni impalcato viadotti Merse e Ornate (Cat 104) DE01 - Demolizione manufatti in c.a. (SbCat 132)							
5056 / 2659 A.03.008	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI Di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in elementi, quali le travi, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta ... anamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria.							
	A RIPORTARE							125'203'060,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							125'203'060,07
	SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 104 - DE15 - Demolizioni impalcato viadotti Merse e Ornate SbCat 132 - DE01 - Demolizione manufatti in c.a. MERSE Travi *131,20*4,00*[0,6*1,2] Trasversi *4,00*5,00*8,100*[0,48*1,2] Soletta *131,20*[0,2*1,2]*8,500 Cordoli *131,20*[0,4*1,2]*0,500*2,000 ORNATE Travi *33,13*3,00*4,000*0,800 Trasversi *8,10*5,00*4,000*0,580 Soletta *33,13*0,24*8,500*4,000 Cordoli *33,13*0,48*0,500*16,000	131,20 4,00 131,20 131,20	4,00 5,00 0,24 0,48	8,100 8,500 0,500	0,720 0,576 2,000	377,86 93,31 267,65 62,98		
	SOMMANO mc					1'611,37	99,83	160'863,07
	DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale (SbCat 134)							
5057 / 2662 A.03.027.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLI ... TI DI DILATAZIONE - DEMOLIZIONE E/O ASPORTAZIONE DI GIUNTO Demolizione e/o asportazione di esistente struttura e/o apparecchio di giunto di dilatazione su impalcato di opere d'arte, di qualsiasi tipo e dimensione, fino a raggiungere le ... essendo solo esclusa l'asportazione degli eventuali angolari di ferro eventualmente esistenti sui bordi delle solette. SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 104 - DE15 - Demolizioni impalcato viadotti Merse e Ornate SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale MERSE giunti in destra e sinistra *5,00*[19,50+3,30] ORNATE giunti in destra e sinistra *5,00*[19,50+3,30]	5,00 5,00	22,80 22,80			114,00 114,00		
	SOMMANO ml					228,00	17,80	4'058,40
	DE16 - Demolizioni fondazioni viadotti Merse e Ornate (Cat 105) DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. (SbCat 136)							
5058 / 2660 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 105 - DE16 - Demolizioni fondazioni viadotti Merse e Ornate SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. Merse Spalla 1 *226,00*[1,115*1,2] Spalla 2 *75,00*[1,115*1,2] Pile *3,00*307,00 Ornate Spilla 1 *226,00*[1,3*1,2] Spilla 2 *226,00*[1,3*1,2] Pile 1-3 *2,00*307,00 Pila 2 *1,00*97,00	226,00 75,00 3,00 226,00 226,00 2,00 1,00	1,34 1,34 307,00 1,56 1,56 307,00 97,00			302,84 100,50 921,00 352,56 352,56 614,00 97,00		
	SOMMANO mc					2'740,46	25,30	69'333,64
	DE17 - Demolizioni elevazione viadotti Merse e Ornate (Cat 106)							
	A R I P O R T A R E							125'437'315,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							125'437'315,18
5059 / 2661 A.03.019	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</p> <p>Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 106 - DE17 - Demolizioni elevazione viadotti Merse e Ornate SbCat 136 - DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. MERSE Pile fusti *6,00*15,00 Pulvini *3,00*36,00 Spalla 1 Paramento *10,25*0,80*1,200*5,480 Paraghiaia *10,25*0,30*1,200*2,500 Muro andatore *18,25*1,20*1,200*8,000 Soletta superiore *10,25*0,50*1,200*18,250 Spalla 2 Paramento *10,25*0,80*1,200*3,200 Paraghiaia *10,25*0,30*1,200*2,500 Muro andatore *5,75*1,20*1,200*5,700 Soletta superiore *10,25*0,50*1,200*5,750</p> <p>ORNATE Pile fusti 1-3 *6,00*17,00 Pulvini 1-3 *2,00*15,00 Pila 2 fusto *3,00*19,00 Pulvino pila 2 *17,00 Spalla1 Paramento *9,00*1,30*1,200*10,000 Paraghiaia *9,00*0,30*1,200*2,500 Muro andatore *16,00*1,20*1,200*11,000 Soletta superiore *9,00*0,50*1,200*16,000 Muro Posteriore *9,00*0,60*1,200*12,000 Spalla2 Paramento *9,00*1,30*1,200*10,000 Paraghiaia *9,00*0,30*1,200*2,500 Muro andatore *16,00*1,20*1,200*11,000 Soletta superiore *9,00*0,50*1,200*16,000 Muro Posteriore *9,00*0,60*1,200*12,000</p>							
	SOMMANO mc					2'045,11	25,30	51'741,28
	DE18 - Demolizione pavimentazione stradale viadotti Merse e Ornate (Cat 107) DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale (SbCat 134)							
5060 / 2663 A.03.004.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLI ... I SOVRASTRUTTURA STRADALE - - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI</p> <p>Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale dem ... e in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 107 - DE18 - Demolizione pavimentazione stradale viadotti Merse e Ornate SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale demolizione pavimentazione in destra e sinistra Merse binder *131,20*8,000*0,060 usura *131,20*8,000*0,040</p> <p>Ornate binder *132,50*8,000*0,060 usura *132,50*8,000*0,040</p>							
	A R I P O R T A R E					210,96		125'489'056,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					210,96		125'489'056,46
	SOMMANO mc					210,96	4,31	909,24
	DE19 - Rimozione barriere di sicurezza viadotti Merse e Ornate (Cat 108) DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro (SbCat 133)							
5061 / 2664 G.01.001.2.a	BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ES ... RRIERA NON RIUTILIZZABILE - - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per sostituzi ... il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione. SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 108 - DE19 - Rimozione barriere di sicurezza viadotti Merse e Ornate SbCat 133 - DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro rimozione barriere stradali indestra e sinistra Merse *2,00*166,20	2,00	166,20			332,40		
	Ornate *2,00*167,20	2,00	167,20			334,40		
	SOMMANO ml					666,80	5,36	3'574,05
5062 / 2665 E.03.021	LAVORI DIVERSI - BONIFICA DI SCARPATE - CONSOLIDAMENTI - ... IETÀ STRADALE CON IL RECUPERO DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI (Paletti, rete, filo zincato ecc.) e il trasporto di detti materiali presso i depositi ANAS indicati, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale non riutilizzabile fuori delle pertinenze stradali. SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 108 - DE19 - Rimozione barriere di sicurezza viadotti Merse e Ornate SbCat 133 - DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro barriera antiproiezione in destra e sinistra Merse *2,00*166,20*2,200	2,00	166,20		2,200	731,28		
	Ornate *2,00*167,20*2,200	2,00	167,20		2,200	735,68		
	SOMMANO mq					1'466,96	3,52	5'163,70
	DE20 - Demolizioni 18 S10 opera esistente (Cat 109) DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale (SbCat 134)							
5063 / 2658 A.03.004.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLI ... I SOVRASTRUTTURA STRADALE - - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale dem ... e in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 109 - DE20 - Demolizioni 18 S10 opera esistente SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale Demolizione paraghiaia esistente *27,04 Demolizione per adeguamenti spalle realizzazioni setti di irrigidimento *7,04 Demolizione per adeguamenti spalle alla nuova sezione dell'impalcato *3,60 Demolizione per adeguamenti soletta alla nuova sezione dell'impalcato *43,26		27,04			27,04		
			7,04			7,04		
			3,60			3,60		
			43,26			43,26		
	SOMMANO mc					80,94	4,31	348,85
	A RIPORTARE							125'499'052,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							125'499'052,30
	TD01 - Trasporto e discariche (Cat 157) DE01 - Demolizione manufatti in c.a. (SbCat 132)							
5064 / 3583 E.08.005.17. 01.01	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD CER 17 01 01 - CEMENTO Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 157 - TD01 - Trasporto e discariche SbCat 132 - DE01 - Demolizione manufatti in c.a. Demolizioni c.a. - cemento Voce A.03.008 *2,40*4656,37 Voce A.03.019 *2,40*[7771,00+631,24]							
	SOMMANO t					11'175,29 20'165,38		
		2,40	4656,37			31'340,67	24,86	779'129,06
		2,40	8402,24					
	DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro (SbCat 133)							
5065 / 2667 E.08.005.17. 04.05	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... NCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 157 - TD01 - Trasporto e discariche SbCat 133 - DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro rimozione barriere esistenti su manufatto *50,00*700,00*0,001 rimozione barriere esistenti *50,00*5862,00*0,001 rimozione barriere merse e ornate *50,00*666,97*0,001 rete metallica *[1466,96/1000]*809,530 Demolizioni c.a. - acciaio da cemento armato inc. 100Kg/mc Voce A.03.008 *0,10*4656,37 Voce A.03.019 *0,10*[7771,00+631,24]							
	SOMMANO t					50,00 50,00 50,00		
		50,00	700,00	0,001		35,00		
		50,00	5862,00	0,001		293,10		
		50,00	666,97	0,001		33,35		
			1,47	809,530		1'190,01		
		0,10	4656,37			465,64		
		0,10	8402,24			840,22		
						2'857,32	49,72	142'065,95
	DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale (SbCat 134)							
5066 / 2666 E.08.005.17. 03.02	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... E BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 7 - DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI Cat 157 - TD01 - Trasporto e discariche SbCat 134 - DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale Trasporto a discarica 70% del totale							
	A RIPORTARE							126'420'247,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							126'420'247,31
	Demolizione sovrastruttura stradale asse principale *0,70*111699,00*1,800*0,240	0,70	111699,00	1,800	0,240	33'777,78		
	SOMMANO t					33'777,78	12,43	419'857,81
	BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA (SpCat 8) SV01 - Svincolo Fontazzi 1 (Cat 110) BA01 - Barriere di sicurezza (SbCat 159)							
5067 / 3452 G.06.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA -- H2 BL							
	di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *178,55*41,39	178,55	41,39			7'390,18		
	SOMMANO kg					7'390,18	1,31	9'681,14
5068 / 3453 G.06.020.1.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 -- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI							
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 110 - SV01 - Svincolo Fontazzi 1 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *178,55					178,55		
	SOMMANO ml					178,55	19,58	3'496,01
	SV02 - Svincolo Fontazzi 2 (Cat 111)							
5069 / 3454 G.06.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA -- H2 BL							
	di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *191,12*41,39	191,12	41,39			7'910,46		
	SOMMANO kg					7'910,46	1,31	10'362,70
5070 / 3455 G.06.020.1.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 -- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI							
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di							
	A R I P O R T A R E							126'863'644,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							126'863'644,97
	<p>contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *191,12</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					191,12		
						191,12	19,58	3'742,13
5071 / 3456 G.03.010.1.d	<p>BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ... NUATORI D'URTO REDIRETTIVI - FORNITURA - - CLASSE 80 LARGO</p> <p>Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, cos ... , così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025. Franco cantiere. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Attenuatore C80 largo *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	13'009,11	13'009,11
5072 / 3457 G.03.010.2	<p>BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO - ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - POSA IN OPERA</p> <p>Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, cos ... del prodotto e nel rispetto della normativa UNI/EN 1317, che saranno computate a parte con le relative voci di elenco. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 111 - SV02 - Svincolo Fontazzi 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Attenuatore C80 largo *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	1'106,67	1'106,67
	SV03 - Svincolo Fontazzi 3 (Cat 112)							
5073 / 3458 G.06.001.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *157,98*41,39</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	157,98	41,39			6'538,79		
						6'538,79	1,31	8'565,81
5074 / 3459 G.06.020.1.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di</p>							
	A R I P O R T A R E							126'890'068,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							126'890'068,69
	<p>contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *157,98</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					157,98		
						157,98	19,58	3'093,25
5075 / 3460 G.03.010.1.d	<p>BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ... NUATORI D'URTO REDIRETTIVI - FORNITURA - - CLASSE 80 LARGO</p> <p>Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, cos ... , così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025. Franco cantiere. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Attenuatore C80 largo *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	13'009,11	13'009,11
5076 / 3461 G.03.010.2	<p>BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO - ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - POSA IN OPERA</p> <p>Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, cos ... del prodotto e nel rispetto della normativa UNI/EN 1317, che saranno computate a parte con le relative voci di elenco. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 112 - SV03 - Svincolo Fontazzi 3 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Attenuatore C80 largo *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	1'106,67	1'106,67
	SV04 - Svincolo Fontazzi 4 (Cat 113)							
5077 / 3462 G.06.001.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *170,73*41,39</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	170,73	41,39			7'066,51		
						7'066,51	1,31	9'257,13
5078 / 3463 G.06.020.1.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di</p>							
	A R I P O R T A R E							126'916'534,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							126'916'534,85
	<p>contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 113 - SV04 - Svincolo Fontazzi 4 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *170,73</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					170,73		
	SV05 - Svincolo Fontazzi 5 (Cat 114)					170,73	19,58	3'342,89
5079 / 3464 G.06.001.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *635,75*41,39</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	635,75	41,39			26'313,69		
						26'313,69	1,31	34'470,93
5080 / 3465 G.06.020.1.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *635,75</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					635,75		
						635,75	19,58	12'447,98
5081 / 3466 G.02.015	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO</p> <p>Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installa ... i a led, la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 114 - SV05 - Svincolo Fontazzi 5 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Profilo Redirettivo *66,50</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					66,50		
						66,50	95,04	6'320,16
	SV06 - Svincolo Picchetto 1 (Cat 115)							
5082 / 3425 G.06.001.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei</p>							
	A R I P O R T A R E							126'973'116,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							126'973'116,81
	Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *154,00*41,39	154,00	41,39			6'374,06		
	SOMMANO kg					6'374,06	1,31	8'350,02
5083 / 3426 G.06.020.1.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *154,00					154,00		
	SOMMANO ml					154,00	19,58	3'015,32
5084 / 3427 G.03.010.1.d	BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ... NUATORI D'URTO REDIRETTIVI - FORNITURA - - CLASSE 80 LARGO Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, cos ... , così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025. Franco cantiere. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Attenuatore C80 largo *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	13'009,11	13'009,11
5085 / 3428 G.03.010.2	BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO - ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - POSA IN OPERA Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, cos ... del prodotto e nel rispetto della normativa UNI/EN 1317, che saranno computate a parte con le relative voci di elenco. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 115 - SV06 - Svincolo Picchetto 1 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Attenuatore C80 largo *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'106,67	1'106,67
	SV07 - Svincolo Picchetto 2 (Cat 116)							
5086 / 3429 G.06.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei							
	A R I P O R T A R E							126'998'597,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							126'998'597,93
	Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *194,00*41,39	194,00	41,39			8'029,66		
	SOMMANO kg					8'029,66	1,31	10'518,85
5087 / 3430 G.06.020.1.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 116 - SV07 - Svincolo Picchetto 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *194,00					194,00		
	SOMMANO ml					194,00	19,58	3'798,52
	SV08 - Svincolo Picchetto 3 (Cat 117)							
5088 / 3431 G.06.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *167,00*41,39	167,00	41,39			6'912,13		
	SOMMANO kg					6'912,13	1,31	9'054,89
5089 / 3432 G.06.020.1.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *167,00					167,00		
	SOMMANO ml					167,00	19,58	3'269,86
5090 / 3433 G.03.010.1.d	BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ... NUATORI D'URTO REDIRETTIVI - FORNITURA - - CLASSE 80 LARGO Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, cos ... , così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025.							
	A R I P O R T A R E							127'025'240,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							127'025'240,05
	Franco cantiere. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Attenuatore C80 largo *1,00 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	13'009,11	13'009,11
5091 / 3434 G.03.010.2	BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO - ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - POSA IN OPERA Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, cos ... del prodotto e nel rispetto della normativa UNI/EN 1317, che saranno computate a parte con le relative voci di elenco. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 117 - SV08 - Svincolo Picchetto 3 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Attenuatore C80 largo *1,00 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	1'106,67	1'106,67
	SV09 - Svincolo Picchetto 4 (Cat 118)							
5092 / 3435 G.06.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA -- H2 BL di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *199,39*41,39 SOMMANO kg	199,39	41,39			8'252,75		
						8'252,75	1,31	10'811,10
5093 / 3436 G.06.020.1.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 118 - SV09 - Svincolo Picchetto 4 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *199,39 SOMMANO ml					199,39		
						199,39	19,58	3'904,06
	SV010 - Svincolo Picchetto 5 (Cat 119)							
5094 / 3437 G.06.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA -- H2 BL di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011.							
	A R I P O R T A R E							127'054'070,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							127'054'070,99
	<p>Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.</p> <p>SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *359,40*41,39</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	359,40	41,39			14'875,57		
						14'875,57	1,31	19'487,00
5095 / 3438 G.06.020.1.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.</p> <p>SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *359,40</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					359,40		
						359,40	19,58	7'037,05
5096 / 3439 G.06.001.b	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011.</p> <p>Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.</p> <p>SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP ANAS *139,00*70,19</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	139,00	70,19			9'756,41		
						9'756,41	1,58	15'415,13
5097 / 3440 G.06.020.1.b	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... i a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).</p> <p>SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP ANAS *139,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					139,00		
						139,00	35,00	4'865,00
5098 / 3441 G.02.015	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO</p> <p>Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installa ... i a led, la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 119 - SV010 - Svincolo Picchetto 5 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza</p>							
	A R I P O R T A R E							127'100'875,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							127'100'875,17
	Profilo Redirettivo *91,51 SOMMANO ml					91,51		
						91,51	95,04	8'697,11
	SV011 - Svincolo Ponticini 1 (Cat 120)							
5099 / 3471 G.06.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *177,95*41,39	177,95	41,39			7'365,35		
	SOMMANO kg					7'365,35	1,31	9'648,61
5100 / 3472 G.06.020.1.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *177,95					177,95		
	SOMMANO ml					177,95	19,58	3'484,26
5101 / 3473 G.03.010.1.d	BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ... NUATORI D'URTO REDIRETTIVI - FORNITURA - - CLASSE 80 LARGO Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, cos ... , così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025. Franco cantiere. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Attenuatore C80 largo *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	13'009,11	13'009,11
5102 / 3474 G.03.010.2	BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO - ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - POSA IN OPERA Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, cos ... del prodotto e nel rispetto della normativa UNI/EN 1317, che saranno computate a parte con le relative voci di elenco. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 120 - SV011 - Svincolo Ponticini 1 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza							
	A R I P O R T A R E							127'135'714,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							127'135'714,26
	Attenuatore C80 largo *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'106,67	1'106,67
	SV012 - Svincolo Ponticini 4 (Cat 121)							
5103 / 3481 G.06.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL							
	di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *181,66*41,39	181,66	41,39			7'518,91		
	SOMMANO kg					7'518,91	1,31	9'849,77
5104 / 3482 G.06.020.1.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI							
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 121 - SV012 - Svincolo Ponticini 4 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *181,66					181,66		
	SOMMANO ml					181,66	19,58	3'556,90
	SV012 - Svincolo Ponticini 5 (Cat 122)							
5105 / 3483 G.06.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL							
	di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *809,16*41,39	809,16	41,39			33'491,13		
	SOMMANO kg					33'491,13	1,31	43'873,38
5106 / 3484 G.06.020.1.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI							
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5							
	A R I P O R T A R E							127'194'100,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							127'194'100,98
5107 / 3485 G.01.064.3	SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *809,16 SOMMANO ml					809,16		
						809,16	19,58	15'843,35
	BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ES ... IERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per interess ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Rete antilancio *184,00 SOMMANO ml					184,00		
						184,00	51,84	9'538,56
5108 / 3486 G.02.003.d	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, o ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 122 - SV012 - Svincolo Ponticini 5 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2Bp commerciali *246,01 SOMMANO ml					246,01		
						246,01	132,02	32'478,24
	CO01 - Strada Comunale 1 (Cat 123)							
5109 / 3542 G.06.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA -- H2 BL di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 123 - CO01 - Strada Comunale I SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *788,70*41,39 SOMMANO kg	788,70	41,39			32'644,29		
						32'644,29	1,31	42'764,02
5110 / 3543 G.06.020.1.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 123 - CO01 - Strada Comunale I							
	A R I P O R T A R E							127'294'725,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							127'294'725,15
5111 / 3544 G.06.001.b	SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *788,70 SOMMANO ml					788,70		
						788,70	19,58	15'442,75
5112 / 3545 G.06.020.1.b	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP ANAS *37,00*70,19 SOMMANO kg	37,00	70,19			2'597,03		
						2'597,03	1,58	4'103,31
5113 / 3509 G.06.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... i a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 123 - CO01 - Strada Comunale 1 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP ANAS *37,00 SOMMANO ml					37,00		
						37,00	35,00	1'295,00
	CO02 - Strada Comunale 2 (Cat 124)							
5114 / 3510 G.06.020.1.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *1543,00*41,39 SOMMANO kg	1543,00	41,39			63'864,77		
						63'864,77	1,31	83'662,85
5114 / 3510 G.06.020.1.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *1543,00					1'543,00		
						1'543,00		
	A R I P O R T A R E					1'543,00		127'399'229,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'543,00		127'399'229,06
	SOMMANO ml					1'543,00	19,58	30'211,94
5115 / 3511 G.06.001.b	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP ANAS *42,00*70,19	42,00	70,19			2'947,98		
	SOMMANO kg					2'947,98	1,58	4'657,81
5116 / 3512 G.06.020.1.b	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... i a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP ANAS *42,00					42,00		
	SOMMANO ml					42,00	35,00	1'470,00
5117 / 3513 G.01.064.3	BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ES ... IERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per interess ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Rete antilancio *95,00					95,00		
	SOMMANO ml					95,00	51,84	4'924,80
5118 / 3514 G.06.001.b	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS con infittimento *45,01*41,39*1,200	45,01	41,39		1,200	2'235,56		
	SOMMANO kg					2'235,56	1,58	3'532,18
	A RIPORTARE							127'444'025,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							127'444'025,79
5119 / 3515 G.06.020.1.d	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI V2</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... corpo stradale in rilevato su arginello ristretto, con lunghezza palo pari a 2,730 ml completo di tirante e corrimano. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS con infittimento *45,01</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					45,01		
						45,01	23,73	1'068,09
5120 / 3516 G.02.003.d	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</p> <p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, o ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 124 - CO02 - Strada Comunale 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2Bp commerciali *95,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					95,00		
						95,00	132,02	12'541,90
	VC01 - Strada vicinale 1 (Cat 129)							
5121 / 3560 G.06.001.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *293,26*41,39</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	293,26	41,39			12'138,03		
						12'138,03	1,31	15'900,82
5122 / 3561 G.06.020.1.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *293,26</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					293,26		
						293,26	19,58	5'742,03
5123 / 3562	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - -							
	A R I P O R T A R E							127'479'278,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							127'479'278,63
G.06.001.b	H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP ANAS *40,00*70,19 SOMMANO kg	40,00	70,19			2'807,60 <hr/> 2'807,60	1,58	4'436,01
5124 / 3563 G.06.020.1.b	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... i a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP ANAS *40,00 SOMMANO ml					40,00 <hr/> 40,00	35,00	1'400,00
5125 / 3564 G.02.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 129 - VC01 - Strada vicinale 1 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza N2 *368,00 SOMMANO ml VC02 - Strada vicinale 2 (Cat 130)					368,00 <hr/> 368,00	32,63	12'007,84
5126 / 3565 G.06.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *129,40*41,39 SOMMANO kg	129,40	41,39			5'355,87 <hr/> 5'355,87	1,31	7'016,19
5127 / 3566 G.06.020.1.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI							
	A R I P O R T A R E							127'504'138,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							127'504'138,67
	<p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio.</p> <p>Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.</p> <p>SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2</p> <p>SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza</p> <p>Barriera di sicurezza H2BL ANAS *129,40</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					129,40		
						129,40	19,58	2'533,65
5128 / 3567 G.02.001.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO</p> <p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 130 - VC02 - Strada vicinale 2</p> <p>SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza</p> <p>Barriera di sicurezza N2 *192,25</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					192,25		
						192,25	32,63	6'273,12
	VC03 - Strada vicinale 3 (Cat 131)							
5129 / 3499 G.06.001.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011.</p> <p>Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.</p> <p>SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3</p> <p>SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza</p> <p>Barriera di sicurezza H2BL ANAS *867,00*41,39</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	867,00	41,39			35'885,13		
						35'885,13	1,31	47'009,52
5130 / 3500 G.06.020.1.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio.</p> <p>Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.</p> <p>SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3</p> <p>SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza</p> <p>Barriera di sicurezza H2BL ANAS *867,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					867,00		
						867,00	19,58	16'975,86
5131 / 3501 G.06.001.b	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP</p>							
	A R I P O R T A R E							127'576'930,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							127'576'930,82
5132 / 3502 G.06.020.1.b	<p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP ANAS *10,00*70,19</p> <p>SOMMANO kg</p>	10,00	70,19			701,90		
						701,90	1,58	1'109,00
5133 / 3503 G.06.001.b	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... i a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP ANAS *10,00</p> <p>SOMMANO ml</p>					10,00		
						10,00	35,00	350,00
5134 / 3504 G.06.020.2.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H3BL ANAS *96,00*87,49</p> <p>SOMMANO kg</p>	96,00	87,49			8'399,04		
						8'399,04	1,58	13'270,48
5135 / 3505 G.06.001.b	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP ANAS *96,00</p> <p>SOMMANO ml</p>					96,00		
						96,00	22,19	2'130,24
5135 / 3505 G.06.001.b	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di</p>							
	A RIPORTARE							127'593'790,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							127'593'790,54
	<p>rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H3BP ANAS *25,00*106,89</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	25,00	106,89			2'672,25		
						2'672,25	1,58	4'222,16
5136 / 3506 G.06.020.2.b	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H3 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... i a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H3BP ANAS *25,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					25,00		
						25,00	44,33	1'108,25
5137 / 3507 G.01.064.3	<p>BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ES ... IERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI</p> <p>Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92.</p> <p>Per interess ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Rete antilancio *124,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					124,00		
						124,00	51,84	6'428,16
5138 / 3508 G.02.003.d	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</p> <p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, o ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 131 - VC03 - Strada vicinale 3 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2Bp commerciali *123,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					123,00		
						123,00	132,02	16'238,46
	VC04 - Strada Vicinale 4 (Cat 132)							
5139 / 3546 G.06.001.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di</p>							
	A R I P O R T A R E							127'621'787,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							127'621'787,57
5140 / 3547 G.06.020.1.a	<p>rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *71,84*41,39</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	71,84	41,39			2'973,46	1,31	3'895,23
						2'973,46		
5140 / 3547 G.06.020.1.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *71,84</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					71,84	19,58	1'406,63
						71,84		
5141 / 3548 G.06.001.b	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP ANAS *42,28*70,19</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	42,28	70,19			2'967,63	1,58	4'688,86
						2'967,63		
5142 / 3549 G.06.020.1.b	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... i a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 132 - VC04 - Strada Vicinale 4 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP ANAS *42,28</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					42,28	35,00	1'479,80
						42,28		
5143 / 3408 G.06.001.a	<p>CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 (Cat 133)</p> <p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA</p>							
	A R I P O R T A R E							127'633'258,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							127'633'258,09
5144 / 3409 G.06.020.1.a	Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *16830,00*41,39 SOMMANO kg	16830,00	41,39			696'593,70		
						696'593,70	1,31	912'537,75
5144 / 3409 G.06.020.1.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *16830,00 SOMMANO ml					16'830,00		
						16'830,00	19,58	329'531,40
5145 / 3410 G.06.001.b	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP ANAS *402,00*70,19 SOMMANO kg	402,00	70,19			28'216,38		
						28'216,38	1,58	44'581,88
5146 / 3411 G.06.020.1.b	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... i a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP ANAS *402,00 SOMMANO ml					402,00		
						402,00	35,00	14'070,00
5147 / 3412 G.06.001.b	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H3BL ANAS *23132,00*87,49 SOMMANO kg	23132,00	87,49			2'023'818,68		
						2'023'818,68		128'933'979,12
	A R I P O R T A R E					2'023'818,68		128'933'979,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'023'818,68		128'933'979,12
	SOMMANO kg					2'023 818,68	1,58	3'197'633,51
5148 / 3413 G.06.020.2.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP ANAS *23132,00					23'132,00		
	SOMMANO ml					23'132,00	22,19	513'299,08
5149 / 3414 G.06.001.b	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H3BP ANAS *[1272+920]*106,89	2192,00	106,89			234'302,88		
	SOMMANO kg					234'302,88	1,58	370'198,55
5150 / 3415 G.06.020.2.b	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H3 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... i a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H3BP ANAS *[1272+920]	2192,00				2'192,00		
	SOMMANO ml					2'192,00	44,33	97'171,36
5151 / 3416 G.03.010.1.d	BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ... NUATORI D'URTO REDIRETTIVI - FORNITURA - - CLASSE 80 LARGO Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, cos ... , così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025. Franco cantiere. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Attenuatore C80 largo *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	13'009,11	13'009,11
	A RIPORTARE							133'125'290,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							133'125'290,73
5152 / 3417 G.03.010.2	<p>BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO - ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - POSA IN OPERA</p> <p>Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, cos ... del prodotto e nel rispetto della normativa UNI/EN 1317, che saranno computate a parte con le relative voci di elenco.</p> <p>SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Attenuatore C80 largo *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	1'106,67	1'106,67
5153 / 3418 G.01.064.3	<p>BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ES ... IERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI</p> <p>Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92.</p> <p>Per interess ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Rete antilancio *42,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					42,00		
						42,00	51,84	2'177,28
5154 / 3419 G.03.020.a	<p>BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ... STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - - NORMALE</p> <p>Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito da elementi modulari di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato a caldo, ancorati alla pavimentaz ... re l'impatto della stessa vettura con la barriera spartitraffico fissa.</p> <p>Per ogni metro effettivo di barriera amovibile.</p> <p>SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera amovibile *300,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					300,00		
						300,00	653,38	196'014,00
5155 / 3420 G.03.020.c	<p>BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ... LE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - - POSA IN OPERA</p> <p>Con esclusione di tutte le opere complementari di sistemazione del piano viabile interessato e di adeguamento della larghezza del varco che verranno compensate a parte, e compre ... istemi di raccordo alle barriere esistenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 133 - CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera amovibile *300,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					300,00		
						300,00	185,27	55'581,00
	A R I P O R T A R E							133'380'169,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							133'380'169,68
5156 / 3421 G.01.064.3	<p>BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ES ... IERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI</p> <p>Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92.</p> <p>Per interess ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Rete antilancio su barriera H3bp *1272,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					1'272,00		
						1'272,00	51,84	65'940,48
5157 / 3422 G.06.001.b	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011.</p> <p>Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.</p> <p>SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS con infittimento *225,00*41,39*1,200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	225,00	41,39		1,200	11'175,30		
						11'175,30	1,58	17'656,97
5158 / 3423 G.06.020.1.d	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI V2</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... corpo stradale in rilevato su arginello ristretto, con lunghezza palo pari a 2,730 ml completo di tirante e corrimano.</p> <p>SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS con infittimento *225,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					225,00		
						225,00	23,73	5'339,25
5159 / 3424 G.02.003.d	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</p> <p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, o ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 133 - CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2Bp commerciali *93,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p style="text-align: center;">Svincolo Picchetto 6 (Cat 200)</p>					93,00		
						93,00	132,02	12'277,86
	A R I P O R T A R E							133'481'384,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							133'481'384,24
5160 / 3442 G.06.001.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *19,50*41,39</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	19,50	41,39			807,11		
						807,11	1,31	1'057,31
5161 / 3443 G.06.020.1.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 200 - Svincolo Picchetto 6 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *19,50</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p style="text-align: center;">Svincolo Picchetto 7 (Cat 201)</p>					19,50		
						19,50	19,58	381,81
5162 / 3444 G.06.001.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *20,53*41,39</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	20,53	41,39			849,74		
						849,74	1,31	1'113,16
5163 / 3445 G.06.020.1.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 201 - Svincolo Picchetto 7 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *20,53</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p style="text-align: center;">Rot Picch Est (Cat 202)</p>					20,53		
						20,53	19,58	401,98
	A R I P O R T A R E							133'484'338,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							133'484'338,50
5164 / 3446 G.06.001.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *22,26*41,39</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	22,26	41,39			921,34		
						921,34	1,31	1'206,96
5165 / 3447 G.06.020.1.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *22,26</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					22,26		
						22,26	19,58	435,85
5166 / 3448 G.06.001.b	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP ANAS *43,40*70,19</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	43,40	70,19			3'046,25		
						3'046,25	1,58	4'813,08
5167 / 3449 G.06.020.1.b	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... i a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 202 - Rot Picch Est SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP ANAS *43,40</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p style="text-align: center;">Rot Picch Ovest (Cat 203)</p>					43,40		
						43,40	35,00	1'519,00
5168 / 3450	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - -							
	A R I P O R T A R E							133'492'313,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							133'492'313,39
G.06.001.a	<p>H2 BL</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *99,16*41,39</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	99,16	41,39			4'104,23		
						4'104,23	1,31	5'376,54
5169 / 3451 G.06.020.1.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 203 - Rot Picch Ovest SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *99,16</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					99,16		
						99,16	19,58	1'941,55
5170 / 3467 G.06.001.a	<p>Svincolo Fontazzi 6 (Cat 204)</p> <p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *52,48*41,39</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	52,48	41,39			2'172,15		
						2'172,15	1,31	2'845,52
5171 / 3468 G.06.020.1.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 204 - Svincolo Fontazzi 6 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *52,48</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					52,48		
						52,48	19,58	1'027,56
	Rot Font (Cat 205)							
	A R I P O R T A R E							133'503'504,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							133'503'504,56
5172 / 3469 G.06.001.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 205 - Rot Font SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *62,50*41,39</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	62,50	41,39			2'586,88		
						2'586,88	1,31	3'388,81
5173 / 3470 G.06.020.1.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 205 - Rot Font SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *62,50</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p style="text-align: center;">Svincolo Ponticini 2 (Cat 206)</p>					62,50		
						62,50	19,58	1'223,75
5174 / 3475 G.06.001.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *178,06*41,39</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	178,06	41,39			7'369,90		
						7'369,90	1,31	9'654,57
5175 / 3476 G.06.020.1.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 206 - Svincolo Ponticini 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *178,06</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p style="text-align: center;">Svincolo Ponticini 3 (Cat 207)</p>					178,06		
						178,06	19,58	3'486,41
	A R I P O R T A R E							133'521'258,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							133'521'258,10
5176 / 3477 G.06.001.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *194,74*41,39</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	194,74	41,39			8'060,29		
						8'060,29	1,31	10'558,98
5177 / 3478 G.06.020.1.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *194,74</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					194,74		
						194,74	19,58	3'813,01
5178 / 3479 G.03.010.1.d	<p>BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ... NUATORI D'URTO REDIRETTIVI - FORNITURA - - CLASSE 80 LARGO</p> <p>Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, cos ... , così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025. Franco cantiere. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Attenuatore C80 largo *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	13'009,11	13'009,11
5179 / 3480 G.03.010.2	<p>BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO - ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - POSA IN OPERA</p> <p>Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, cos ... del prodotto e nel rispetto della normativa UNI/EN 1317, che saranno computate a parte con le relative voci di elenco. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 207 - Svincolo Ponticini 3 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Attenuatore C80 largo *1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	1'106,67	1'106,67
	Svincolo Ponticini 6 (Cat 208)							
	A R I P O R T A R E							133'549'745,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							133'549'745,87
5180 / 3487 G.06.001.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *50,19*41,39</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	50,19	41,39			2'077,36		
						2'077,36	1,31	2'721,34
5181 / 3488 G.06.020.1.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 208 - Svincolo Ponticini 6 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *50,19</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					50,19		
						50,19	19,58	982,72
	Svincolo Ponticini 7 (Cat 209)							
5182 / 3489 G.06.001.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *44,00*41,39</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	44,00	41,39			1'821,16		
						1'821,16	1,31	2'385,72
5183 / 3490 G.06.020.1.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 209 - Svincolo Ponticini 7 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *44,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					44,00		
						44,00	19,58	861,52
	A R I P O R T A R E							133'556'697,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							133'556'697,17
	Rot Ponti Est (Cat 210)							
5184 / 3491 G.06.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA -- H2 BL di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *66,68*41,39	66,68	41,39			2'759,89		
	SOMMANO kg					2'759,89	1,31	3'615,46
5185 / 3492 G.06.020.1.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 -- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 210 - Rot Ponti Est SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *66,68					66,68		
	SOMMANO ml					66,68	19,58	1'305,59
	Rot Ponti Ovest (Cat 211)							
5186 / 3493 G.06.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA -- H2 BL di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *63,45*41,39	63,45	41,39			2'626,20		
	SOMMANO kg					2'626,20	1,31	3'440,32
5187 / 3494 G.06.020.1.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 -- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 211 - Rot Ponti Ovest SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *63,45					63,45		
	SOMMANO ml					63,45	19,58	1'242,35
	A R I P O R T A R E							133'566'300,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							133'566'300,89
	Strada Secondaria 1 (Cat 212)							
5188 / 3495 G.06.001.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *172,52*41,39</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	172,52	41,39			7'140,60		
						7'140,60	1,31	9'354,19
5189 / 3496 G.06.020.1.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *172,52</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					172,52		
						172,52	19,58	3'377,94
5190 / 3497 G.01.064.3	<p>BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ES ... IERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI</p> <p>Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92.</p> <p>Per interess ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Rete antilancio *97,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					97,00		
						97,00	51,84	5'028,48
5191 / 3498 G.02.003.d	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</p> <p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, o ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 212 - Strada Secondaria 1 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2Bp commerciali *114,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					114,00		
						114,00	132,02	15'050,28
	A R I P O R T A R E							133'599'111,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							133'599'111,78
	Strada Secondaria 2 (Cat 213)							
5192 / 3517 G.06.001.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *2563,00*41,39</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2563,00	41,39			106'082,57		
						106'082,57	1,31	138'968,17
5193 / 3518 G.06.020.1.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *2563,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					2'563,00		
						2'563,00	19,58	50'183,54
5194 / 3519 G.06.001.b	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP ANAS *75,00*70,19</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	75,00	70,19			5'264,25		
						5'264,25	1,58	8'317,52
5195 / 3520 G.06.020.1.b	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... i a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP ANAS *75,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					75,00		
						75,00	35,00	2'625,00
5196 / 3521 G.02.015	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO							
	A R I P O R T A R E							133'799'206,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							133'799'206,01
	Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installa ... i a led, la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Profilo Redirettivo *47,00					47,00		
	SOMMANO ml					47,00	95,04	4'466,88
5197 / 3522 G.06.001.b	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP							
	di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS con infittimento *136,13*41,39*1,200	136,13	41,39		1,200	6'761,30		
	SOMMANO kg					6'761,30	1,58	10'682,85
5198 / 3523 G.06.020.1.d	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI V2							
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... corpo stradale in rilevato su arginello ristretto, con lunghezza palo pari a 2,730 ml completo di tirante e corrimano. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 213 - Strada Secondaria 2 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS con infittimento *136,13					136,13		
	SOMMANO ml					136,13	23,73	3'230,36
	Strada Secondaria 3 (Cat 214)							
5199 / 3524 G.06.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL							
	di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *748,26*41,39	748,26	41,39			30'970,48		
	SOMMANO kg					30'970,48	1,31	40'571,33
5200 / 3525 G.06.020.1.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI							
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011							
	A R I P O R T A R E							133'858'157,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							133'858'157,43
	complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *748,26 SOMMANO ml					748,26		
						748,26	19,58	14'650,93
5201 / 3526 G.01.064.3	BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ES ... IERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per interess ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Rete antilancio *104,00 SOMMANO ml					104,00		
						104,00	51,84	5'391,36
5202 / 3527 G.02.003.d	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, o ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 214 - Strada Secondaria 3 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2Bp commerciali *176,46 SOMMANO ml					176,46		
						176,46	132,02	23'296,25
5203 / 3528 G.06.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *1844,00*41,39 SOMMANO kg	1844,00	41,39			76'323,16		
						76'323,16	1,31	99'983,34
5204 / 3529 G.06.020.1.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011							
	A R I P O R T A R E							134'001'479,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							134'001'479,31
	complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *1844,00					1'844,00		
	SOMMANO ml					1'844,00	19,58	36'105,52
5205 / 3530 G.06.001.b	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP							
	di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP ANAS *28,00*70,19	28,00	70,19			1'965,32		
	SOMMANO kg					1'965,32	1,58	3'105,21
5206 / 3531 G.06.020.1.b	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI							
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... i a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP ANAS *28,00					28,00		
	SOMMANO ml					28,00	35,00	980,00
5207 / 3532 G.06.001.b	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP							
	di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS con infittimento *57,02*41,39*1,200	57,02	41,39		1,200	2'832,07		
	SOMMANO kg					2'832,07	1,58	4'474,67
5208 / 3533 G.06.020.1.d	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI V2							
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... corpo stradale in rilevato su arginello ristretto, con lunghezza palo pari a 2,730 ml completo di tirante e corrimano. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA							
	A RIPORTARE							134'046'144,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'046'144,71
	Cat 215 - Strada Secondaria 4 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS con infittimento *57,02 SOMMANO ml					57,02		
						57,02	23,73	1'353,08
	Strada Secondaria 5 (Cat 216)							
5209 / 3534 G.06.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA -- H2 BL di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *2137,00*41,39 SOMMANO kg	2137,00	41,39			88'450,43		
						88'450,43	1,31	115'870,06
5210 / 3535 G.06.020.1.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 -- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *2137,00 SOMMANO ml					2'137,00		
						2'137,00	19,58	41'842,46
5211 / 3536 G.06.001.b	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA -- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP ANAS *34,00*70,19 SOMMANO kg	34,00	70,19			2'386,46		
						2'386,46	1,58	3'770,61
5212 / 3537 G.06.020.1.b	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 -- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... i a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 216 - Strada Secondaria 5 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza							
	A R I P O R T A R E							134'208'980,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'208'980,92
	Barriera di sicurezza H2BP ANAS *34,00					34,00		
	SOMMANO ml					34,00	35,00	1'190,00
	Strada Secondaria 5bis (Cat 217)							
5213 / 3538 G.06.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL							
	di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 217 - Strada Secondaria 5bis SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *172,00*41,39	172,00	41,39			7'119,08		
	SOMMANO kg					7'119,08	1,31	9'325,99
5214 / 3539 G.06.020.1.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI							
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 217 - Strada Secondaria 5bis SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *172,00					172,00		
	SOMMANO ml					172,00	19,58	3'367,76
5215 / 3540 G.01.064.3	BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ES ... IERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI							
	Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per interess ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 217 - Strada Secondaria 5bis SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Rete antilancio *175,00					175,00		
	SOMMANO ml					175,00	51,84	9'072,00
5216 / 3541 G.02.003.d	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI							
	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, o ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 217 - Strada Secondaria 5bis SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza							
	A R I P O R T A R E							134'231'936,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'231'936,67
	Barriera di sicurezza H2Bp commerciali *216,62					216,62		
	SOMMANO ml					216,62	132,02	28'598,17
	Strada vicinale 7 (Cat 218)							
5217 / 3550 G.06.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA -- H2 BL							
	di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *193,75*41,39	193,75	41,39			8'019,31		
	SOMMANO kg					8'019,31	1,31	10'505,30
5218 / 3551 G.06.020.1.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI							
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 218 - Strada vicinale 7 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *193,75					193,75		
	SOMMANO ml					193,75	19,58	3'793,63
	Strada vicinale 5 (Cat 220)							
5219 / 3552 G.06.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA -- H2 BL							
	di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 220 - Strada vicinale 5 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *590,84*41,39	590,84	41,39			24'454,87		
	SOMMANO kg					24'454,87	1,31	32'035,88
5220 / 3553 G.06.020.1.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI							
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 220 - Strada vicinale 5							
	A R I P O R T A R E							134'306'869,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'306'869,65
	SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *590,84					590,84		
	SOMMANO ml					590,84	19,58	11'568,65
	Comunale SP99 est (Cat 221)							
5221 / 3554 G.06.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL							
	di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *90,37*41,39	90,37	41,39			3'740,41		
	SOMMANO kg					3'740,41	1,31	4'899,94
5222 / 3555 G.06.020.1.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI							
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 221 - Comunale SP99 est SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *90,37					90,37		
	SOMMANO ml					90,37	19,58	1'769,44
	Strada vicinale 6 (Cat 222)							
5223 / 3556 G.06.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL							
	di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *811,35*41,39	811,35	41,39			33'581,78		
	SOMMANO kg					33'581,78	1,31	43'992,13
5224 / 3557 G.06.020.1.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI							
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA							
	A R I P O R T A R E							134'369'099,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'369'099,81
	Cat 222 - Strada vicinale 6 SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *811,35					811,35		
	SOMMANO ml					811,35	19,58	15'886,23
	Comunale SP99 ovest (Cat 223)							
5225 / 3558 G.06.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA -- H2 BL							
	di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *97,36*41,39	97,36	41,39			4'029,73		
	SOMMANO kg					4'029,73	1,31	5'278,95
5226 / 3559 G.06.020.1.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 -- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI							
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 223 - Comunale SP99 ovest SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *97,36					97,36		
	SOMMANO ml					97,36	19,58	1'906,31
	Secondaria 3BIS (Cat 224)							
5227 / 3568 G.06.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA -- H2 BL							
	di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 224 - Secondaria 3BIS SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *130,00*41,39	130,00	41,39			5'380,70		
	SOMMANO kg					5'380,70	1,31	7'048,72
5228 / 3569 G.06.020.1.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 -- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI							
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.							
	A R I P O R T A R E							134'399'220,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'399'220,02
	SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 224 - Secondaria 3BIS SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *130,00					130,00		
	SOMMANO ml					130,00	19,58	2'545,40
5229 / 3570 G.06.001.b	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 224 - Secondaria 3BIS SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP ANAS *40,00*70,19	40,00	70,19			2'807,60		
	SOMMANO kg					2'807,60	1,58	4'436,01
5230 / 3571 G.06.020.1.b	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... i a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 224 - Secondaria 3BIS SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP ANAS *40,00					40,00		
	SOMMANO ml					40,00	35,00	1'400,00
	Poderale B (Cat 238)							
5231 / 3572 G.02.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 238 - Poderale B SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza N2 *614,00					614,00		
	SOMMANO ml					614,00	32,63	20'034,82
	Poderale D (Cat 239)							
5232 / 3573 G.02.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e							
	A R I P O R T A R E							134'427'636,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'427'636,25
	<p>manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 239 - Poderale D</p> <p>SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza</p> <p>Barriera di sicurezza N2 *134,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p style="text-align: center;">Poderale E (Cat 240)</p>					134,00		
						134,00	32,63	4'372,42
5233 / 3574 G.06.001.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011.</p> <p>Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.</p> <p>SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 240 - Poderale E</p> <p>SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza</p> <p>Barriera di sicurezza H2BL ANAS *224,31*41,39</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	224,31	41,39			9'284,19		
						9'284,19	1,31	12'162,29
5234 / 3575 G.06.020.1.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio.</p> <p>Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.</p> <p>SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 240 - Poderale E</p> <p>SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza</p> <p>Barriera di sicurezza H2BL ANAS *224,31</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p style="text-align: center;">Poderale G (Cat 242)</p>					224,31		
						224,31	19,58	4'391,99
5235 / 3576 G.06.001.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011.</p> <p>Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.</p> <p>SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 242 - Poderale G</p> <p>SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza</p> <p>Barriera di sicurezza H2BL ANAS *120,00*41,39</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	120,00	41,39			4'966,80		
						4'966,80	1,31	6'506,51
5236 / 3577 G.06.020.1.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011</p>							
	A R I P O R T A R E							134'455'069,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'455'069,46
	complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 242 - Poderale G SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BL ANAS *120,00 SOMMANO ml					120,00		
						120,00	19,58	2'349,60
5237 / 3578 G.06.001.b	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - FORNITURA - - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 242 - Poderale G SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP ANAS *31,80*70,19 SOMMANO kg	31,80	70,19			2'232,04		
						2'232,04	1,58	3'526,62
5238 / 3579 G.06.020.1.b	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H2 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... i a quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 242 - Poderale G SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza H2BP ANAS *31,80 SOMMANO ml					31,80		
						31,80	35,00	1'113,00
5239 / 3580 G.02.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 242 - Poderale G SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza Barriera di sicurezza N2 *340,00 SOMMANO ml					340,00		
						340,00	32,63	11'094,20
	Poderale H (Cat 243)							
5240 / 3581 G.02.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE							
	A R I P O R T A R E							134'473'152,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'473'152,88
	<p>secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 243 - Poderale H</p> <p>SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza</p> <p>Barriera di sicurezza N2 *180,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p style="text-align: center;">Poderale I (Cat 244)</p>					180,00		
						180,00	32,63	5'873,40
5241 / 3582 G.02.001.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO</p> <p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 8 - BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA Cat 244 - Poderale I</p> <p>SbCat 159 - BA01 - Barriere di sicurezza</p> <p>Barriera di sicurezza N2 *90,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p style="text-align: center;">IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI (SpCat 9) IM01 - Impianti sincolo Picchetto (Cat 158) IM01 - Opere civili (SbCat 161)</p>					90,00		
						90,00	32,63	2'936,70
5242 / 2206 P.01.002.a	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELE ... M. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM - PEDONALE</p> <p>Conforme alle norma UNI EN 1917.</p> <p>Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.</p> <p>SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto</p> <p>SbCat 161 - IM01 - Opere civili</p> <p>pozzetto 30*30 *64,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					64,00		
						64,00	41,04	2'626,56
5243 / 2207 P.01.002.d	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELE INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE</p> <p>Conforme alle norma UNI EN 1917.</p> <p>Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.</p> <p>SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto</p> <p>SbCat 161 - IM01 - Opere civili</p> <p>pozzetti 60x60 *11,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					11,00		
						11,00	69,15	760,65
	A R I P O R T A R E							134'485'350,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'485'350,19
5244 / 2208 P.01.006.b	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELE ... IM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 30 CM - PEDONALE</p> <p>Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 161 - IM01 - Opere civili prolunga pozzetti 30*30 *64,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					64,00		
						64,00	26,03	1'665,92
5245 / 2209 P.01.006.g	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELE INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM - CARRABILE</p> <p>Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 161 - IM01 - Opere civili pozzetto 60x60 *11,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					11,00		
						11,00	34,74	382,14
5246 / 2210 P.01.011.1.a	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELE ... LASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - - PER POZZETTO 30X30 CM</p> <p>Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 161 - IM01 - Opere civili chiusino per pozzetti 30*30 *64,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					64,00		
						64,00	62,47	3'998,08
5247 / 2211 P.01.011.1.d	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELE ... LASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - - PER POZZETTO 60X60 CM</p> <p>Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 161 - IM01 - Opere civili chiusino per pozzetti 60x60 *11,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					11,00		
						11,00	176,07	1'936,77
	A R I P O R T A R E							134'493'333,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'493'333,10
5248 / 2212 P.01.030	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELE ... DALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE</p> <p>In terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni minime di l x h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici, compreso ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra.</p> <p>SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 161 - IM01 - Opere civili scavo *2504,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		2504,00			2'504,00		
						2'504,00	4,89	12'244,56
5249 / 2216 P.06.015.e	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PLINTI PER PALI DI ... ME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESO DA 0,941 MC A 1,200 MC</p> <p>Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm² per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da g ... , esclusi nel prezzo.</p> <p>È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido.</p> <p>SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 161 - IM01 - Opere civili 64,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p style="text-align: center;">IM02 - Opere canalizzazioni ed accessori (SbCat 162)</p>					64,00		
						64,00	310,71	19'885,44
5250 / 2218 P.07.010.i	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 160 MM</p> <p>Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato.</p> <p>Conforme CEI EN 61386</p> <p>Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.</p> <p>Con marchio IMQ.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 162 - IM02 - Opere canalizzazioni ed accessori 3047,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p style="text-align: center;">IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori (SbCat 163)</p>		3047,00			3'047,00		
						3'047,00	16,22	49'422,34
5251 / 2214 P.06.006.a	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - SBRACCIO IN ACCIAI ... O E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE - - SBRACCIO SINGOLO</p> <p>Comprensivo di fornitura, posa in opera e dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con anello di collegamento.</p> <p>SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori 64,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					64,00		
						64,00	88,19	5'644,16
	A R I P O R T A R E							134'580'529,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'580'529,60
5252 / 2215 P.06.010.1.f	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PALO DA LAMIERA IN ... ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, SPESSORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M</p> <p>Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di: - asole per morsettiera ed ingresso cavi; - pias ... ri per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori 64,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					64,00		
						64,00	526,62	33'703,68
5253 / 2219 P.07.110.1.b	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... IP 54 IN PVC - DIMENSIONE 100x100x70 MM - - POSA IN OPERA</p> <p>Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Complete di morsettiera, portafusibile e fusibile. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori 64,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					64,00		
						64,00	26,62	1'703,68
5254 / 2220 P.03.005.13	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... 6 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ</p> <p>Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori si considerano 12.00 ml /cad *64,00*12,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	64,00	12,00			768,00		
						768,00	2,40	1'843,20
5255 / 2221 P.07.125.a	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... PORTACAVI - CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - - FORNITURA</p> <p>Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta di ada ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori 64,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					64,00		
						64,00	69,03	4'417,92
5256 / 3402 P.06.018.1.b	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE LED ... NO - FORNITURA - - FLUSSO LUMINOSO DA 4.001 A 11.000</p>							
	A R I P O R T A R E							134'622'198,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'622'198,08
	LUMEN Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampad ... all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori corpi illuminanti *58,00 SOMMANO cad					58,00 58,00	325,27	18'865,66
5257 / 3405 P.06.018.1.c	IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE LED ... O - FORNITURA - - FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampad ... all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori corpi illuminanti *6,00 SOMMANO cad					6,00 6,00	400,25	2'401,50
5258 / 4203 P.06.018.2	IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO - POSA IN OPERA Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampad ... per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio. Comprensiva di cablaggio. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori 58,00 6,00 SOMMANO cad					58,00 6,00 64,00	16,67	1'066,88
	IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori (SbCat 164)							
5259 / 2205 P.03.400.a	IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV - - FORMAZIONE 1X16 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3, anima conduttore a corda compatta a fili di alluminio in accordo alla ... installato secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 164 - IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori 4,00*2400,00 SOMMANO ml	4,00	2400,00			9'600,00 9'600,00	1,77	16'992,00
5260 / 2222 P.03.400.b	IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV - - FORMAZIONE 1X25 MMQ							
	A R I P O R T A R E							134'661'524,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'661'524,12
	<p>Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3, anima conduttore a corda compatta a fili di alluminio in accordo alla ... installato secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 164 - IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori 4,00*650,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	4,00	650,00			2'600,00		
	IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina (SbCat 165)					2'600,00	1,85	4'810,00
5261 / 2213 P.05.012.b	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE - - DA 2 A 200 LUX</p> <p>- Classe di isolamento: 2; - grado di protezione: IP 20 B. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte. Fornito e posto in opera. Fornito completo di fotocellula esterna di tipo fronte quadro. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 165 - IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	163,08	163,08
5262 / 2217 P.06.025.2.a	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - SISTEMA DI CONTROL ... OLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - - FORNITURA</p> <p>Sia in galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell'impianto di illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado d ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 165 - IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	3'511,48	3'511,48
5263 / 4476 P.05.002.a	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - CARPENTERIA IN ... - - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc FINO A 10kA</p> <p>Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d'acciaio per quadri di distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti prefabbricati affiancati per fissaggio a pavime ... olamento fino a 1000Vca, in esecuzione modulare o da esterno. Ripartitori inclusi nella fornitura, comunque realizzato. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 165 - IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 0,60</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					0,60		
						0,60	2'217,26	1'330,36
	A R I P O R T A R E							134'671'339,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'671'339,04
5264 / 4477 P.05.010.2.b	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE AU ... DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA</p> <p>Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 165 - IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 3,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,00		
						3,00	43,75	131,25
5265 / 4478 P.05.010.4.i	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE AU ... 0 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</p> <p>Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 165 - IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00		
						2,00	98,67	197,34
5266 / 4479 P.05.010.4.i	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE AU ... 0 a 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</p> <p>Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 165 - IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	132,91	132,91
5267 / 4480 P.05.012.b	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE - - DA 2 A 200 LUX</p> <p>- Classe di isolamento: 2; - grado di protezione: IP 20 B. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte. Fornito e posto in opera. Fornito completo di fotocellula esterna di tipo fronte quadro. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto</p>							
	A R I P O R T A R E							134'671'800,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'671'800,54
	SbCat 165 - IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 1,00 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	163,08	163,08
5268 / 4481 P.05.013.2.a	IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE DI ... IONATORE 4 P - - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A Conformità alla norma CEI EN 60947-3 - tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V; - tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV; - tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornito e posto in opera. Corrente termica convenzionale a 60°C: 40 A. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 165 - IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 1,00 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	52,62	52,62
5269 / 4482 P.05.020.1.a	IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - BLOCCO DIFFEREN ...) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 165 - IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 3,00 SOMMANO cad					3,00		
						3,00	71,51	214,53
5270 / 4483 P.05.020.2.a	IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - BLOCCO DIFFEREN ...) 0/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 165 - IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 2,00 SOMMANO cad					2,00		
						2,00	127,59	255,18
5271 / 4484 P.05.030.b	IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - MORSETTERIA - - MORSETTERIA 80 A - 10 FORI Compresa la fornitura e la posa in opera e completa di tutti gli accessori di collegamento. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI							
	A R I P O R T A R E							134'672'485,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'672'485,95
	Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 165 - IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 1,00 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	6,03	6,03
5272 / 4485 P.05.035.a	IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - CONTATTORE 4 POLI - - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori di collegamento. - Tensione nominale d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica convenzionale: 25 A si ... °C; - potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 165 - IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 1,00 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	48,36	48,36
5273 / 4486 P.05.050	IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED Sono compresi: - la quota di cablaggio; - i fusibili di protezione; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 165 - IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 1,00 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	42,51	42,51
5274 / 4487 P.05.060	IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione estraibili, in classe di prova I+II / B+C secondo la norma IEC 61643-1 e VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato ... Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base portafusibili (3F +N) equipaggiata con fusibili. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto SbCat 165 - IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 1,00 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	1'121,87	1'121,87
5275 / 4488 P.05.065	IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) Dalle dimensioni comprese: - base 500 ÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 s ... ella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 158 - IM01 - Impianti sincolo Picchetto							
	A R I P O R T A R E							134'673'704,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'673'704,72
	SbCat 165 - IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 2,00 SOMMANO cad					2,00		
						2,00	635,43	1'270,86
	IM02 - Impianti sincolo Fontazzi (Cat 159) IM01 - Opere civili (SbCat 161)							
5276 / 2224 P.01.002.a	IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELE ... M. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM - PEDONALE Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 161 - IM01 - Opere civili pozzetto 30*30 *62,00 SOMMANO cad					62,00		
						62,00	41,04	2'544,48
5277 / 2225 P.01.002.d	IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELE INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 161 - IM01 - Opere civili pozzetti 60x60 *12,00 SOMMANO cad					12,00		
						12,00	69,15	829,80
5278 / 2226 P.01.006.b	IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELE ... IM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 30 CM - PEDONALE Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 161 - IM01 - Opere civili prolunga pozzetti 30*30 *62,00 SOMMANO cad					62,00		
						62,00	26,03	1'613,86
5279 / 2227 P.01.006.g	IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELE INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM - CARRABILE Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento;							
	A R I P O R T A R E							134'679'963,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'679'963,72
	- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 161 - IM01 - Opere civili pozzetto 60x60 *12,00					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	34,74	416,88
5280 / 2228 P.01.011.1.a	IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELE ... LASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - - PER POZZETTO 30X30 CM Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 161 - IM01 - Opere civili chiusino per pozzetti 30*30 *62,00					62,00		
	SOMMANO cad					62,00	62,47	3'873,14
5281 / 2229 P.01.011.1.d	IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELE ... LASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - - PER POZZETTO 60X60 CM Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 161 - IM01 - Opere civili chiusino per pozzetti 60x60 *12,00					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	176,07	2'112,84
5282 / 2230 P.01.030	IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELE ... DALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE In terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni minime di l x h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici, compreso ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 161 - IM01 - Opere civili scavo *2500,00		2500,00			2'500,00		
	SOMMANO ml					2'500,00	4,89	12'225,00
5283 / 2234 P.06.015.e	IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PLINTI PER PALI DI ... ME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,941 MC A 1,200 MC Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm ² per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da g ... , esclusi nel prezzo. È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi							
	A R I P O R T A R E							134'698'591,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'698'591,58
	SbCat 161 - IM01 - Opere civili 62,00					62,00		
	SOMMANO cad					62,00	310,71	19'264,02
	IM02 - Opere canalizzazioni ed accessori (SbCat 162)							
5284 / 2236 P.07.010.i	IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 160 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 162 - IM02 - Opere canalizzazioni ed accessori 2508,00		2508,00			2'508,00		
	SOMMANO ml					2'508,00	16,22	40'679,76
	IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori (SbCat 163)							
5285 / 2232 P.06.006.a	IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - SBRACCIO IN ACCIAI ... O E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE - - SBRACCIO SINGOLO Comprensivo di fornitura, posa in opera e dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con anello di collegamento. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori 62,00					62,00		
	SOMMANO cad					62,00	88,19	5'467,78
5286 / 2233 P.06.010.1.f	IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PALO DA LAMIERA IN ... ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, SPESSORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di: - asole per morsettiera ed ingresso cavi; - pias ... ri per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori 62,00					62,00		
	SOMMANO cad					62,00	526,62	32'650,44
5287 / 2237 P.07.110.1.b	IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... IP 54 IN PVC - DIMENSIONE 100x100x70 MM - - POSA IN OPERA Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Complete di morsettiera, portafusibile e fusibile. Compresa fornitura e posa in opera. Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							134'796'653,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							134'796'653,58
	SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori 62,00					62,00		
	SOMMANO cad					62,00	26,62	1'650,44
5288 / 2238 P.03.005.13	IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... 6 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori si considerano 12.00 ml /cad *62,00*12,00	62,00	12,00			744,00		
	SOMMANO ml					744,00	2,40	1'785,60
5289 / 2239 P.07.125.a	IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... PORTACAVI - CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - - FORNITURA Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta di ada ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori 62,00					62,00		
	SOMMANO cad					62,00	69,03	4'279,86
5290 / 3403 P.06.018.1.b	IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE LED ... NO - FORNITURA - - FLUSSO LUMINOSO DA 4.001 A 11.000 LUMEN Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampad ... all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori Corpi illuminanti *54,00					54,00		
	SOMMANO cad					54,00	325,27	17'564,58
5291 / 3406 P.06.018.1.c	IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE LED ... O - FORNITURA - - FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampad ... all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori							
	A RIPORTARE							134'821'934,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'821'934,06
	Corpi illuminanti *8,00					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	400,25	3'202,00
5292 / 4204 P.06.018.2	IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO - POSA IN OPERA Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampad ... per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio. Comprensiva di cablaggio. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori 54,00 8,00					54,00 8,00		
	SOMMANO cad					62,00	16,67	1'033,54
	IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori (SbCat 164)							
5293 / 2223 P.03.400.a	IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV - - FORMAZIONE 1X16 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3, anima conduttore a corda compatta a fili di alluminio in accordo alla ... installato secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 164 - IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori 4,00*1700,00	4,00	1700,00			6'800,00		
	SOMMANO ml					6'800,00	1,77	12'036,00
5294 / 2240 P.03.400.b	IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV - - FORMAZIONE 1X25 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3, anima conduttore a corda compatta a fili di alluminio in accordo alla ... installato secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 164 - IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori 4,00*810,00	4,00	810,00			3'240,00		
	SOMMANO ml					3'240,00	1,85	5'994,00
	IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina (SbCat 165)							
5295 / 2231 P.05.012.b	IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE - - DA 2 A 200 LUX - Classe di isolamento: 2; - grado di protezione: IP 20 B. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte. Fornito e posto in opera. Fornito completo di fotocellula esterna di tipo fronte quadro.							
	A R I P O R T A R E							134'844'199,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'844'199,60
	SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 165 - IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 1,00 SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	163,08	163,08
5296 / 2235 P.06.025.2.a	IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - SISTEMA DI CONTROL ... OLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - - FORNITURA Sia in galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell'impianto di illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado d ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 165 - IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 1,00 SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	3'511,48	3'511,48
5297 / 4489 P.05.002.a	IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - CARPENTERIA IN ... - - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc FINO A 10kA Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d'acciaio per quadri di distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti prefabbricati affiancati per fissaggio a pavime ... olamento fino a 1000Vca, in esecuzione modulare o da esterno. Ripartitori inclusi nella fornitura, comunque realizzato. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 165 - IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 0,60 SOMMANO mq					0,60 <hr/> 0,60	2'217,26	1'330,36
5298 / 4490 P.05.010.2.b	IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE AU ... DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 165 - IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 3,00 SOMMANO cad					3,00 <hr/> 3,00	43,75	131,25
5299 / 4491 P.05.010.4.i	IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE AU ... 0 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;							
	A R I P O R T A R E							134'849'335,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'849'335,77
	<p>- gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 165 - IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00		
						2,00	98,67	197,34
5300 / 4492 P.05.010.4.1	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE AU ... 0 a 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</p> <p>Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 165 - IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	132,91	132,91
5301 / 4493 P.05.012.b	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE - - DA 2 A 200 LUX</p> <p>- Classe di isolamento: 2; - grado di protezione: IP 20 B. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte. Fornito e posto in opera. Fornito completo di fotocellula esterna di tipo fronte quadro. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 165 - IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	163,08	163,08
5302 / 4494 P.05.013.2.a	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE DI ... IONATORE 4 P - - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A</p> <p>Conformità alla norma CEI EN 60947-3 - tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V; - tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV; - tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornito e posto in opera.</p> <p>Corrente termica convenzionale a 60°C: 40 A. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 165 - IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	52,62	52,62
5303 / 4495 P.05.020.1.a	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - BLOCCO DIFFEREN ...) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI</p>							
	A R I P O R T A R E							134'849'881,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'849'881,72
	<p>Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 165 - IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 3,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,00		
						3,00	71,51	214,53
5304 / 4496 P.05.020.2.a	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - BLOCCO DIFFEREN ... 0/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI</p> <p>Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 165 - IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00		
						2,00	127,59	255,18
5305 / 4497 P.05.030.b	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - MORSETTERIA - - MORSETTERIA 80 A - 10 FORI</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera e completa di tutti gli accessori di collegamento. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 165 - IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	6,03	6,03
5306 / 4498 P.05.035.a	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - CONTATTORE 4 POLI - - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori di collegamento. - Tensione nominale d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica convenzionale: 25 A si ... °C; - potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 165 - IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	48,36	48,36
5307 / 4499 P.05.050	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED</p>							
	A R I P O R T A R E							134'850'405,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'850'405,82
	<p>Sono compresi: - la quota di cablaggio; - i fusibili di protezione; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 165 - IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	42,51	42,51
5308 / 4500 P.05.060	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE</p> <p>Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione estraibili, in classe di prova I+II / B+C secondo la norma IEC 61643-1 e VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base portafusibili (3F +N) equipaggiata con fusibili. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 165 - IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	1'121,87	1'121,87
5309 / 4501 P.05.065	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)</p> <p>Dalle dimensioni comprese: - base 500 ÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 s ... ella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 159 - IM02 - Impianti sincolo Fontazzi SbCat 165 - IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00		
						2,00	635,43	1'270,86
5310 / 2242 P.01.002.a	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELE ... M. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM - PEDONALE</p> <p>Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfilanco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 161 - IM01 - Opere civili pozzetto 30*30 *74,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					74,00		
						74,00	41,04	3'036,96
5311 / 2243	IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELE							
	A R I P O R T A R E							134'855'878,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'855'878,02
P.01.002.d	<p>... . INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE</p> <p>Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfiacco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 161 - IM01 - Opere civili pozzetti 60x60 *18,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					18,00		
						18,00	69,15	1'244,70
5312 / 2244 P.01.006.b	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELE ... IM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 30 CM - PEDONALE</p> <p>Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 161 - IM01 - Opere civili prolunga pozzetti 30*30 *74,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					74,00		
						74,00	26,03	1'926,22
5313 / 2245 P.01.006.g	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELE INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM - CARRABILE</p> <p>Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 161 - IM01 - Opere civili pozzetto 60x60 *18,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					18,00		
						18,00	34,74	625,32
5314 / 2246 P.01.011.1.a	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELE ... LASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - - PER POZZETTO 30X30 CM</p> <p>Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 161 - IM01 - Opere civili chiusino per pozzetti 30*30 *74,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					74,00		
						74,00	62,47	4'622,78
5315 / 2247 P.01.011.1.d	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELE ... LASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - - PER POZZETTO 60X60</p>							
	A R I P O R T A R E							134'864'297,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'864'297,04
	CM Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 161 - IM01 - Opere civili chiusino per pozzetti 60x60 *18,00					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	176,07	3'169,26
5316 / 2248 P.01.030	IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELE ... DALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE In terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni minime di l x h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici, compreso ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 161 - IM01 - Opere civili scavo *2500,00		2500,00			2'500,00		
	SOMMANO ml					2'500,00	4,89	12'225,00
5317 / 2252 P.06.015.e	IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PLINTI PER PALI DI ... ME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,941 MC A 1,200 MC Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm ² per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da g ... , esclusi nel prezzo. È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 161 - IM01 - Opere civili 74,00					74,00		
	SOMMANO cad					74,00	310,71	22'992,54
	IM02 - Opere canalizzazioni ed accessori (SbCat 162)							
5318 / 2254 P.07.010.i	IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 160 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 162 - IM02 - Opere canalizzazioni ed accessori 3390,00		3390,00			3'390,00		
	SOMMANO ml					3'390,00	16,22	54'985,80
	IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori (SbCat 163)							
	A R I P O R T A R E							134'957'669,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'957'669,64
5319 / 2250 P.06.006.a	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - SBRACCIO IN ACCIAI ... O E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE - - SBRACCIO SINGOLO</p> <p>Comprendivo di fornitura, posa in opera e dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con anello di collegamento. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori 74,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					74,00		
						74,00	88,19	6'526,06
5320 / 2251 P.06.010.1.f	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PALO DA LAMIERA IN ... ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, SPESSORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M</p> <p>Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di: - asole per morsettiera ed ingresso cavi; - pias ... ri per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori 74,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					74,00		
						74,00	526,62	38'969,88
5321 / 2255 P.07.110.1.b	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... IP 54 IN PVC - DIMENSIONE 100x100x70 MM - - POSA IN OPERA</p> <p>Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Complete di morsettiera, portafusibile e fusibile. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori 74,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					74,00		
						74,00	26,62	1'969,88
5322 / 2672 P.03.005.13	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... 6 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ</p> <p>Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori si considerano 12.00 ml /cad *74,00*12,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	74,00	12,00			888,00		
						888,00	2,40	2'131,20
5323 / 2673 P.07.125.a	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... PORTACAVI - CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - - FORNITURA</p>							
	A R I P O R T A R E							135'007'266,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							135'007'266,66
	<p>Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta di ada ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'installazione dell'apparecchio. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori 74,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					74,00		
5324 / 3404 P.06.018.1.b	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE LED ... NO - FORNITURA - - FLUSSO LUMINOSO DA 4.001 A 11.000 LUMEN</p> <p>Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampad ... all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori corpi illuminanti *54,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					54,00		
5325 / 3407 P.06.018.1.c	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE LED ... O - FORNITURA - - FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN</p> <p>Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampad ... all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori corpi illuminanti *20,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					20,00		
5326 / 4205 P.06.018.2	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO - POSA IN OPERA</p> <p>Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampad ... per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio. Comprensiva di cablaggio. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 163 - IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori 54,00 20,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p style="text-align: center;">IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori (SbCat 164)</p>					54,00 20,00		
5327 / 2241 P.03.400.a	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV - - FORMAZIONE 1X16 MMQ</p>					74,00	69,03	5'108,22
	A R I P O R T A R E							17'564,58
							400,25	8'005,00
							16,67	1'233,58
								135'039'178,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							135'039'178,04
	<p>Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3, anima conduttore a corda compatta a fili di alluminio in accordo alla ... installato secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 164 - IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori 4,00*2610,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	4,00	2610,00			10'440,00		
						10'440,00	1,77	18'478,80
5328 / 2674 P.03.400.b	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV - - FORMAZIONE 1X25 MMQ</p> <p>Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3, anima conduttore a corda compatta a fili di alluminio in accordo alla ... installato secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 164 - IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori 4,00*780,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	4,00	780,00			3'120,00		
						3'120,00	1,85	5'772,00
	<p>IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina (SbCat 165)</p> <p>IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE - - DA 2 A 200 LUX</p> <p>- Classe di isolamento: 2; - grado di protezione: IP 20 B. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte. Fornito e posto in opera. Fornito completo di fotocellula esterna di tipo fronte quadro. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 165 - IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	163,08	163,08
5330 / 2253 P.06.025.2.a	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - SISTEMA DI CONTROL ... OLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - - FORNITURA</p> <p>Sia in galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell'impianto di illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado d ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 165 - IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	3'511,48	3'511,48
5331 / 4502 P.05.002.a	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - CARPENTERIA IN ... - - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc FINO A 10kA</p>							
	A R I P O R T A R E							135'067'103,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							135'067'103,40
	<p>Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d'acciaio per quadri di distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti prefabbricati affiancati per fissaggio a pavimento ... olamento fino a 1000Vca, in esecuzione modulare o da esterno.</p> <p>Ripartitori inclusi nella fornitura, comunque realizzato.</p> <p>SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 165 - IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 0,60</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					0,60		
						0,60	2'217,26	1'330,36
5332 / 4503 P.05.010.2.b	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE AU ... DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA</p> <p>Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria.</p> <p>SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 165 - IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 3,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,00		
						3,00	43,75	131,25
5333 / 4504 P.05.010.4.i	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE AU ... 0 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</p> <p>Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria.</p> <p>SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 165 - IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00		
						2,00	98,67	197,34
5334 / 4505 P.05.010.4.i	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE AU ... 0 a 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</p> <p>Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria.</p> <p>SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 165 - IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	132,91	132,91
	A R I P O R T A R E							135'068'895,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							135'068'895,26
5335 / 4506 P.05.012.b	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE - - DA 2 A 200 LUX</p> <p>- Classe di isolamento: 2; - grado di protezione: IP 20 B. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte. Fornito e posto in opera. Fornito completo di fotocellula esterna di tipo fronte quadro. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 165 - IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	163,08	163,08
5336 / 4507 P.05.013.2.a	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE DI ... IONATORE 4 P - - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A</p> <p>Conformità alla norma CEI EN 60947-3 - tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V; - tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV; - tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornito e posto in opera.</p> <p>Corrente termica convenzionale a 60°C: 40 A. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 165 - IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	52,62	52,62
5337 / 4508 P.05.020.1.a	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - BLOCCO DIFFEREN ...) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, Istantanei</p> <p>Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 165 - IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 3,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,00		
						3,00	71,51	214,53
5338 / 4509 P.05.020.2.a	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - BLOCCO DIFFEREN ... 0/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, Istantanei</p> <p>Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria.</p>							
	A R I P O R T A R E							135'069'325,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							135'069'325,49
	SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 165 - IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 2,00 SOMMANO cad					2,00		
						2,00	127,59	255,18
5339 / 4510 P.05.030.b	IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - MORSETTERIA - - MORSETTERIA 80 A - 10 FORI Compresa la fornitura e la posa in opera e completa di tutti gli accessori di collegamento. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 165 - IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 1,00 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	6,03	6,03
5340 / 4511 P.05.035.a	IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - CONTATTORE 4 POLI - - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori di collegamento. - Tensione nominale d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica convenzionale: 25 A si ... °C; - potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 165 - IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 1,00 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	48,36	48,36
5341 / 4512 P.05.050	IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED Sono compresi: - la quota di cablaggio; - i fusibili di protezione; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 165 - IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 1,00 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	42,51	42,51
5342 / 4513 P.05.060	IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione estraibili, in classe di prova I+II / B+C secondo la norma IEC 61643-1 e VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato ... Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base portafusibili (3F +N) equipaggiata con fusibili. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 165 - IM05 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 1,00 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	1'121,87	1'121,87
	A R I P O R T A R E							135'070'799,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							135'070'799,44
5343 / 4514 P.05.065	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)</p> <p>Dalle dimensioni comprese: - base 500 ÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 s ... ella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio. SpCat 9 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 160 - IM03 - Impianti sincolo Ponticini SbCat 165 - IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina 2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p style="text-align: center;">BA - BARRIERE ACUSTICHE (SpCat 12) BA01 - RI01 (Cat 280) BA01 - BARRIERE ACUSTICHE (SbCat 213)</p>					2,00		
						2,00	635,43	1'270,86
5344 / 3143 G.05.025.a	<p>BARRIERE - BARRIERE ANTIRUMORE - BARRIERA ANTIRUMORE COMP ... RTEN - - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA</p> <p>PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: A4; Categoria Isolamento acustico: B3 fornitura e posa di barriera antirumore con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 ... meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR, in conformità alla UNI EN 10025. Sono escluse le opere di fondazione. SpCat 12 - BA - BARRIERE ACUSTICHE Cat 280 - BA01 - RI01 SbCat 213 - BA01 - BARRIERE ACUSTICHE 15,00*0,500 30,00*1,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		15,00 30,00		0,500 1,500	7,50 45,00		
						52,50	211,98	11'128,95
5345 / 3144 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 12 - BA - BARRIERE ACUSTICHE Cat 280 - BA01 - RI01 SbCat 213 - BA01 - BARRIERE ACUSTICHE Magrone Barriera *1,00*45,000*0,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		1,00	45,000	0,100	4,50		
						4,50	94,71	426,20
5346 / 3145 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,</p>							
	A R I P O R T A R E							135'083'625,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							135'083'625,45
	<p>cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 12 - BA - BARRIERE ACUSTICHE Cat 280 - BA01 - RI01 SbCat 213 - BA01 - BARRIERE ACUSTICHE Cordolo *2,00*1,30*45,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	2,00	1,30	45,000		117,00		
						117,00	22,21	2'598,57
5347 / 3146 B.03.031.b	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 12 - BA - BARRIERE ACUSTICHE Cat 280 - BA01 - RI01 SbCat 213 - BA01 - BARRIERE ACUSTICHE Cordolo *0,80*45,000*0,650 0,50*45,000*0,650</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					23,40 14,63		
			0,80 0,50	45,000 45,000	0,650 0,650	38,03	113,85	4'329,72
5348 / 3147 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 12 - BA - BARRIERE ACUSTICHE Cat 280 - BA01 - RI01 SbCat 213 - BA01 - BARRIERE ACUSTICHE Da tab. ferri *2486,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					2'486,00		
					2486,000	2'486,00		
						2'486,00	1,11	2'759,46
5349 / 3149 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 12 - BA - BARRIERE ACUSTICHE Cat 280 - BA01 - RI01 SbCat 213 - BA01 - BARRIERE ACUSTICHE 16,00*240,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	16,00	240,00			3'840,00		
						3'840,00	1,11	4'262,40
5350 / 3150 G.05.015.a	<p>BARRIERE - BARRIERE ANTIRUMORE - BARRIERA ANTIRUMORE COMP ... 5 mm - - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA</p> <p>PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3 con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate, costituita da last ... meccaniche non</p>							
	A R I P O R T A R E							135'097'575,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							135'097'575,60
	minori di quelle del tipo S235JR, in conformità alla UNI EN 10025. Sono escluse le opere di fondazione. SpCat 12 - BA - BARRIERE ACUSTICHE Cat 280 - BA01 - RI01 SbCat 213 - BA01 - BARRIERE ACUSTICHE 15,00*3,000 30,00*2,000 SOMMANO mq		15,00 30,00	3,000 2,000		45,00 60,00 <hr/> 105,00	261,80	27'489,00
	BA02 - RI04 (Cat 281)							
5351 / 3141 G.05.025.a	BARRIERE - BARRIERE ANTIRUMORE - BARRIERA ANTIRUMORE COMP ... RTEN - - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: A4; Categoria Isolamento acustico: B3 fornitura e posa di barriera antirumore con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 ... meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR, in conformità alla UNI EN 10025. Sono escluse le opere di fondazione. SpCat 12 - BA - BARRIERE ACUSTICHE Cat 281 - BA02 - RI04 SbCat 213 - BA01 - BARRIERE ACUSTICHE 54,00*0,500 SOMMANO mq		54,00		0,500	27,00 <hr/> 27,00	211,98	5'723,46
5352 / 3142 G.05.015.a	BARRIERE - BARRIERE ANTIRUMORE - BARRIERA ANTIRUMORE COMP ... 5 mm - - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3 con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate, costituita da last ... meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR, in conformità alla UNI EN 10025. Sono escluse le opere di fondazione. SpCat 12 - BA - BARRIERE ACUSTICHE Cat 281 - BA02 - RI04 SbCat 213 - BA01 - BARRIERE ACUSTICHE 54,00*3,000 SOMMANO mq		54,00	3,000		162,00 <hr/> 162,00	261,80	42'411,60
	BA03 - RI18 (Cat 282)							
5353 / 3151 G.05.025.a	BARRIERE - BARRIERE ANTIRUMORE - BARRIERA ANTIRUMORE COMP ... RTEN - - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: A4; Categoria Isolamento acustico: B3 fornitura e posa di barriera antirumore con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 ... meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR, in conformità alla UNI EN 10025. Sono escluse le opere di fondazione. SpCat 12 - BA - BARRIERE ACUSTICHE Cat 282 - BA03 - RI18 SbCat 213 - BA01 - BARRIERE ACUSTICHE 57,00*0,500		57,00		0,500	28,50		
	A R I P O R T A R E					28,50		135'173'199,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					28,50		135'173'199,66
	SOMMANO mq					28,50	211,98	6'041,43
5354 / 3152 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 12 - BA - BARRIERE ACUSTICHE Cat 282 - BA03 - RI18 SbCat 213 - BA01 - BARRIERE ACUSTICHE Magrone Barriera *1,00*57,000*0,100		1,00	57,000	0,100	5,70		
	SOMMANO mc					5,70	94,71	539,85
5355 / 3153 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 12 - BA - BARRIERE ACUSTICHE Cat 282 - BA03 - RI18 SbCat 213 - BA01 - BARRIERE ACUSTICHE Cordolo *2,00*1,30*57,000	2,00	1,30	57,000		148,20		
	SOMMANO mq					148,20	22,21	3'291,52
5356 / 3154 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 12 - BA - BARRIERE ACUSTICHE Cat 282 - BA03 - RI18 SbCat 213 - BA01 - BARRIERE ACUSTICHE Cordolo *0,80*57,000*0,650 0,50*57,000*0,650		0,80	57,000	0,650	29,64		
			0,50	57,000	0,650	18,53		
	SOMMANO mc					48,17	113,85	5'484,15
5357 / 3155 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 12 - BA - BARRIERE ACUSTICHE Cat 282 - BA03 - RI18 SbCat 213 - BA01 - BARRIERE ACUSTICHE							
	A RIPIORTARE							135'188'556,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
	Riepilogo_CATEGORIE		
001	CV01 - Cavalcavia al Km 43+990	1'062'258,90	0,785
002	CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878	984'125,81	0,728
003	CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141	1'829'171,81	1,353
004	VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx	3'339'801,29	2,469
005	VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx	3'648'879,35	2,698
006	VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx	4'431'631,38	3,277
007	VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx	4'684'996,10	3,464
008	VI00 - Sistemazione idraulica viadotti	1'186'848,54	0,878
009	ST01 - sottovia al km 44+375.41	2'599'995,10	1,922
010	ST02 - sottovia al km 46+909.86	2'080'201,12	1,538
011	ST03 - sottovia al km 48+521.49	1'608'541,58	1,189
012	OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase	591'509,74	0,437
013	OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4	304'454,54	0,225
014	OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase	1'190'557,00	0,880
015	OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6	582'578,95	0,431
016	OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale	577'278,39	0,427
017	OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1	233'145,77	0,172
018	OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase	843'993,49	0,624
019	OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2	315'999,49	0,234
020	OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase	709'170,01	0,524
021	OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2	285'395,84	0,211
022	OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36	545'002,47	0,403
023	OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase	853'325,05	0,631
024	OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria	339'797,88	0,251
025	TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535	221'097,99	0,163
026	TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553	246'792,27	0,182
027	TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158	217'823,94	0,161
028	TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017	172'073,67	0,127
029	TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099	510'148,75	0,377
030		0,00	0,000
031	TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504	363'500,80	0,269
032	TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255	195'223,90	0,144
033	TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094	232'690,65	0,172
034	TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275	253'669,05	0,188
035	TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172	380'722,58	0,282
036	TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640	335'531,92	0,248
037	TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040	191'699,06	0,142
038	TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181	189'047,11	0,140
039	TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856	112'555,61	0,083
040	TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520	148'049,65	0,109
041	TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772	142'652,04	0,105
042	TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212	201'373,36	0,149
043	TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980	179'904,78	0,133
044	TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751	312'052,85	0,231
045	TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74	244'513,51	0,181
046	P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto	31'639,77	0,023
047	TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94	98'685,54	0,073
048	TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189	155'004,93	0,115
049	TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138	134'293,38	0,099
050	TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176	154'009,47	0,114
051	TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17	140'761,91	0,104
052		0,00	0,000
053	P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto	37'216,16	0,028
054	P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto	32'575,82	0,024
055	P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto	30'029,30	0,022
056	TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182	98'001,51	0,072
057	TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128	7'763,86	0,006
058	TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536	86'582,18	0,064
059		0,00	0,000
060	TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903	90'082,15	0,067
061	TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696	113'585,30	0,084
062	S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2	30'609,38	0,023
063		0,00	0,000
064	S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2	22'658,05	0,017
065	S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2	23'589,68	0,017
066	S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2	20'872,36	0,015
067	S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2	28'119,30	0,021
068		0,00	0,000
069	S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini	24'571,93	0,018
070	S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini	41'596,02	0,031
071		0,00	0,000
	A R I P O R T A R E	41'082'031,09	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O	41'082'031,09	
072		0,00	0,000
073	P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi	32'700,12	0,024
074	P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi	24'715,96	0,018
075	P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi	22'712,42	0,017
076		0,00	0,000
077		0,00	0,000
078	MA01 - Ripristinostatoquoante(ripristinousoagricolodelsuolo)	0,00	0,000
079	MA02 - Inerbimentotecnico mediante idrosemina	0,00	0,000
080	MA03A - Sistemazione arbustiva in corrispondenza dei rilevati e delle trincee	0,00	0,000
081	MA04B - Rimboschimenti	0,00	0,000
082	MA05B - Rimboschimenti per recupero della cava di prestito A	0,00	0,000
083	MA06B - Rimboschimenti per recupero della cava di prestito B	0,00	0,000
084	MA07H - Rimboschimenti per recupero della cava di prestito C	0,00	0,000
085	MA08C - Filare arboreo arbustivo	0,00	0,000
086	MA09D1 - Formazione arboreo arbustiva a carattere igrofilo in corrispondenza dei corsi d'acqua	0,00	0,000
087	MA10D2 - Formazione arboreo arbustiva a carattere igrofilo in corrispondenza dei corsi d'acqua	0,00	0,000
088	MA11E - Sistemazione a verde delle rotatorie	0,00	0,000
089	MA12F1eF2 - Siepe di invito al sottopasso faunistico	0,00	0,000
090	DE01 - Demolizione 1 asse principale	242'386,74	0,179
091	DE02 - Demolizioni 2 Sv il Picchetto	1'195,20	0,001
092	DE03 - Demolizioni 3 Opere di mitigazioni ambientali	37'725,05	0,028
093	DE04 - Demolizioni 4 Ponticello Fosso Bagnoli	32'943,90	0,024
094	DE05 - Demolizioni 5 Ponticello Fosso San Biagio	19'966,00	0,015
095	DE06 - Demolizioni 6	0,00	0,000
096	DE07 - Demolizioni 7 Ponticello Fosso Martini	52'909,90	0,039
097	DE08 - Demolizioni 8 Ponticello Fosso Maceratano	17'969,40	0,013
098	DE09 - Demolizioni 9 Ponticello Fosso Montisi	30'947,30	0,023
099	DE10 - Demolizioni 10	0,00	0,000
100	DE11 - Demolizioni 11 Ponticello Fosso Barattoli	34'940,50	0,026
101	DE12 - Demolizioni 12 Ponticello Fosso Cerri	34'940,50	0,026
102	DE13 - Demolizioni 13	0,00	0,000
103	DE14 - Demolizioni 14 Ponticello Fosso Faule	49'915,00	0,037
104	DE15 - Demolizioni impalcato viadotti Merse e Ornate	164'921,47	0,122
105	DE16 - Demolizioni fondazioni viadotti Merse e Ornate	69'333,64	0,051
106	DE17 - Demolizioni elevazione viadotti Merse e Ornate	51'741,28	0,038
107	DE18 - Demolizione pavimentazione stradale viadotti Merse e Ornate	909,24	0,001
108	DE19 - Rimozione barriere di sicurezza viadotti Merse e Ornate	8'737,75	0,006
109	DE20 - Demolizioni 18 S10 opera esistente	348,85	0,000
110	SV01 - Svincolo Fontazzi 1	176'225,69	0,130
111	SV02 - Svincolo Fontazzi 2	182'329,86	0,135
112	SV03 - Svincolo Fontazzi 3	132'832,21	0,098
113	SV04 - Svincolo Fontazzi 4	125'854,04	0,093
114	SV05 - Svincolo Fontazzi 5	640'169,40	0,473
115	SV06 - Svincolo Picchetto 1	137'933,86	0,102
116	SV07 - Svincolo Picchetto 2	93'969,53	0,069
117	SV08 - Svincolo Picchetto 3	110'849,95	0,082
118	SV09 - Svincolo Picchetto 4	128'093,15	0,095
119	SV010 - Svincolo Picchetto 5	807'444,06	0,597
120	SV011 - Svincolo Ponticini 1	122'382,56	0,090
121	SV012 - Svincolo Ponticini 4	171'445,43	0,127
122	SV012 - Svincolo Ponticini 5	1'623'666,39	1,201
123	CO01 - Strada Comunale 1	686'894,99	0,508
124	CO02 - Strada Comunale 2	1'276'866,75	0,944
125	CO03 - Strada Comunale 3	0,00	0,000
126	CO04 - Strada Comunale 4	0,00	0,000
127	CO05 - Strada Comunale 5	0,00	0,000
128	CO06 - Strada Comunale 6	0,00	0,000
129	VC01 - Strada vicinale 1	323'582,01	0,239
130	VC02 - Strada vicinale 2	186'787,31	0,138
131	VC03 - Strada vicinale 3	1'429'245,90	1,057
132	VC04 - Strada Vicinale 4	100'447,12	0,074
133	CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400	44'338'129,52	32,784
134	SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575	93'329,85	0,069
135	SC02 - Strada Campestre dalla prog. 51+050 alla prg.51+850	0,00	0,000
136	01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2	1'453'517,72	1,075
137	02SX - Partia Km 42+230	917'428,76	0,678
138	03SX - Partia Km 42+710	2'064'029,10	1,526
139	04DX - Muro di sostegno Km 43+200	2'386'438,43	1,765
140	05SX - Paratia Km 43+490	908'201,70	0,672
141	06SX - Muro di controripa Km 43+725	766'824,47	0,567
142	07DX - Paratia Km 43+750	337'499,23	0,250
143	08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918	154'317,79	0,114
144	09SX - Muro di controripa Km 44+046	586'350,16	0,434
	A R I P O R T A R E	104'477'078,25	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O	104'477'078,25	
145	10DX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità vicinale 4 Km 44+046	0,00	0,000
146	11DX - Paratia Km 48+590	1'316'602,64	0,974
147	12SX - Muro di controripa Km 48+780	516'549,52	0,382
148	13DX - Paratia Km 49+275	418'934,04	0,310
149	14SX - Paratia Km 49+300	697'330,49	0,516
150	15DX - Paratia Km 49+560	1'226'368,17	0,907
151	16DX - Muro di controripa Km 50+490	0,00	0,000
152	17DX - Paratia Km 50+990	155'739,41	0,115
153	18DX - Muro di controripa Km 51+870	81'471,87	0,060
154	19SX - Paratia Km 51+870	116'740,15	0,086
155	20DX - Paratia viab. comunale 4	195'691,00	0,145
156	BS01 - Barriere di sicurezza(asse principale, svincoli, strade vicinali e comunali)	0,00	0,000
157	TD01 - Trasporto e scariche	1'473'303,46	1,089
158	IM01 - Impianti sincolo Picchetto	193'012,60	0,143
159	IM02 - Impianti sincolo Fontazzi	177'865,48	0,132
160	IM03 - Impianti sincolo Ponticini	219'229,24	0,162
161	CV04 - Cavalcavia Agricola Merse	1'287'109,43	0,952
162	21DX - Muro di sostegno	180'095,62	0,133
163	22 - Muro di sostegno rotatoria	3'624'490,11	2,680
164	23DX - Fine intervento	205'860,93	0,152
165	24SX/DX - Muro cavalcavia	1'311'062,07	0,969
166		0,00	0,000
167		0,00	0,000
168		0,00	0,000
169		0,00	0,000
170	Scogliere Ornate	0,00	0,000
171	VI00-Movimenti terra	221'131,62	0,164
172		0,00	0,000
173		0,00	0,000
174		0,00	0,000
175	TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753	124'938,55	0,092
176	TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237	203'188,43	0,150
177	TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31	238'473,72	0,176
178	S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini	23'898,95	0,018
179	P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2	26'058,18	0,019
180		0,00	0,000
181		0,00	0,000
182		0,00	0,000
183	OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate	356'235,18	0,263
184	OI03 - ponticello S 03	119'483,74	0,088
185	OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli	748'167,41	0,553
186	OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli	440'402,00	0,326
187	OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli	580'338,79	0,429
188	OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli	409'990,77	0,303
189	OI23 - ponticello S 14pod - Fosso Montisi su poderale G	289'112,57	0,214
190		0,00	0,000
191		0,00	0,000
192		0,00	0,000
193		0,00	0,000
194		0,00	0,000
195		0,00	0,000
196		0,00	0,000
197		0,00	0,000
198		0,00	0,000
199		0,00	0,000
200	Svincolo Picchetto 6	61'086,61	0,045
201	Svincolo Picchetto 7	43'920,57	0,032
202	Rot Picch Est	522'652,82	0,386
203	Rot Picch Ovest	206'118,76	0,152
204	Svincolo Fontazzi 6	63'127,03	0,047
205	Rot Font	235'584,38	0,174
206	Svincolo Ponticini 2	105'166,68	0,078
207	Svincolo Ponticini 3	184'823,28	0,137
208	Svincolo Ponticini 6	38'036,51	0,028
209	Svincolo Ponticini 7	44'065,97	0,033
210	Rot Ponti Est	258'827,87	0,191
211	Rot Ponti Ovest	418'004,82	0,309
212	Strada Secondaria 1	262'155,37	0,194
213	Strada Secondaria 2	1'642'642,75	1,215
214	Strada Secondaria 3	1'343'547,67	0,993
215	Strada Secondaria 4	1'286'000,06	0,951
216	Strada Secondaria 5	1'698'821,49	1,256
217	Strada Secondaria 5bis	340'273,04	0,252
	A R I P O R T A R E	130'410'810,07	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O	130'410'810,07	
218	Strada vicinale 7	126'337,85	0,093
219	Strada Secondaria 7	15'463,68	0,011
220	Strada vicinale 5	409'149,77	0,303
221	Comunale SP99 est	153'039,42	0,113
222	Strada vicinale 6	382'512,22	0,283
223	Comunale SP99 ovest	92'472,49	0,068
224	Secondaria 3BIS	15'430,13	0,011
225	Vasca di prima pioggia TIPO 1	109'575,61	0,081
226	Vasca di prima pioggia TIPO 2	433'683,05	0,321
227	Vasca di prima pioggia TIPO 3	259'243,80	0,192
228		0,00	0,000
229		0,00	0,000
230	CAN1 - Adeguamento piste esistenti	7'520,60	0,006
231	CAN2 - Nuove piste provvisorie	12'423,56	0,009
232	CAN3 - Tombini idraulici	26'459,90	0,020
233	CAN4 - Piste poderali	1'334'200,93	0,987
234		0,00	0,000
235	INTERFERENZA ZONA RISAIE	54'196,07	0,040
236	CANT-Sicurezza	174'920,76	0,129
237		0,00	0,000
238	Poderale B	20'034,82	0,015
239	Poderale D	4'372,42	0,003
240	Poderale E	16'554,28	0,012
241	Poderale F	0,00	0,000
242	Poderale G	24'589,93	0,018
243	Poderale H	5'873,40	0,004
244	Poderale I	2'936,70	0,002
245		0,00	0,000
246		0,00	0,000
247		0,00	0,000
248		0,00	0,000
249		0,00	0,000
250	MODULO A	14'592,63	0,011
251	MODULO B	338'842,67	0,251
252	MODULO C	111'964,01	0,083
253	MODULO D1	30'667,25	0,023
254	MODULO D2	11'310,19	0,008
255	MODULO D3	5'140,74	0,004
256	MODULO D4	11'036,54	0,008
257	MODULO E	20'542,19	0,015
258	MODULO F1	19'997,61	0,015
259	MODULO F2	17'000,88	0,013
260	Rinverdimento Scogliere con Talee	163'407,08	0,121
261	Ripristini Aree ad uso Agricolo	151'996,48	0,112
262		0,00	0,000
263		0,00	0,000
264		0,00	0,000
265		0,00	0,000
266		0,00	0,000
267		0,00	0,000
268		0,00	0,000
269		0,00	0,000
270		0,00	0,000
271		0,00	0,000
272	PMA IN CORSO D'OPERA	0,00	0,000
273		0,00	0,000
274		0,00	0,000
275	CR01 - CARATTERIZZAIZONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	57'634,80	0,043
276		0,00	0,000
277		0,00	0,000
278		0,00	0,000
279		0,00	0,000
280	BA01 - RI01	64'608,48	0,048
281	BA02 - RI04	48'135,06	0,036
282	BA03 - RI18	83'430,88	0,062
	Totale CATEGORIE euro	135'242'108,95	100,000
	----- ----- ----- -----		
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	LAVORI A MISURA euro	53'662'177,96	39,679-(100,000)
M:001	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE euro	10'601'122,05	7,839-(19,755)
M:001.110	SV01 - Svincolo Fontazzi 1 euro	33'707,37	0,025-(0,063)
M:001.110.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	33'707,37	0,025-(0,063)
M:001.111	SV02 - Svincolo Fontazzi 2 euro	33'378,42	0,025-(0,062)
M:001.111.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	33'378,42	0,025-(0,062)
M:001.112	SV03 - Svincolo Fontazzi 3 euro	17'681,86	0,013-(0,033)
M:001.112.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	17'681,86	0,013-(0,033)
M:001.113	SV04 - Svincolo Fontazzi 4 euro	15'213,65	0,011-(0,028)
M:001.113.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	15'213,65	0,011-(0,028)
M:001.114	SV05 - Svincolo Fontazzi 5 euro	49'257,28	0,036-(0,092)
M:001.114.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	49'257,28	0,036-(0,092)
M:001.115	SV06 - Svincolo Picchetto 1 euro	21'035,01	0,016-(0,039)
M:001.115.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	21'035,01	0,016-(0,039)
M:001.116	SV07 - Svincolo Picchetto 2 euro	1'280,99	0,001-(0,002)
M:001.116.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	1'280,99	0,001-(0,002)
M:001.117	SV08 - Svincolo Picchetto 3 euro	3'111,00	0,002-(0,006)
M:001.117.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	3'111,00	0,002-(0,006)
M:001.118	SV09 - Svincolo Picchetto 4 euro	8'202,44	0,006-(0,015)
M:001.118.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	8'202,44	0,006-(0,015)
M:001.119	SV010 - Svincolo Picchetto 5 euro	101'424,05	0,075-(0,189)
M:001.119.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	101'424,05	0,075-(0,189)
M:001.120	SV011 - Svincolo Ponticini 1 euro	3'997,74	0,003-(0,007)
M:001.120.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	3'997,74	0,003-(0,007)
M:001.121	SV012 - Svincolo Ponticini 4 euro	28'293,69	0,021-(0,053)
M:001.121.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	28'293,69	0,021-(0,053)
M:001.122	SV012 - Svincolo Ponticini 5 euro	456'518,67	0,338-(0,851)
M:001.122.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	456'518,67	0,338-(0,851)
M:001.123	CO01 - Strada Comunale 1 euro	213'543,85	0,158-(0,398)
M:001.123.139	CO01 - Bonifica euro	34'990,03	0,026-(0,065)
M:001.123.140	CO02 - Movimenti di terra euro	24'114,04	0,018-(0,045)
M:001.123.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	154'439,78	0,114-(0,288)
M:001.124	CO02 - Strada Comunale 2 euro	233'005,29	0,172-(0,434)
M:001.124.139	CO01 - Bonifica euro	162'626,03	0,120-(0,303)
M:001.124.140	CO02 - Movimenti di terra euro	42'652,40	0,032-(0,079)
M:001.124.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	27'726,86	0,021-(0,052)
M:001.129	VC01 - Strada vicinale 1 euro	64'981,63	0,048-(0,121)
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
		R I P O R T O	
M:001.129.148	VC02 - movimenti di terra euro	16'453,88	0,012-(0,031)
M:001.129.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	48'527,75	0,036-(0,090)
M:001.130	VC02 - Strada vicinale 2 euro	29'458,94	0,022-(0,055)
M:001.130.148	VC02 - movimenti di terra euro	6'347,93	0,005-(0,012)
M:001.130.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	23'111,01	0,017-(0,043)
M:001.131	VC03 - Strada vicinale 3 euro	584'046,82	0,432-(1,088)
M:001.131.147	VC01 - Bonifica euro	42'488,47	0,031-(0,079)
M:001.131.148	VC02 - movimenti di terra euro	47'594,38	0,035-(0,089)
M:001.131.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	493'963,97	0,365-(0,921)
M:001.132	VC04 - Strada Vicinale 4 euro	36'969,99	0,027-(0,069)
M:001.132.147	VC01 - Bonifica euro	3'793,85	0,003-(0,007)
M:001.132.148	VC02 - movimenti di terra euro	3'701,95	0,003-(0,007)
M:001.132.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	29'474,19	0,022-(0,055)
M:001.133	CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 euro	5'497'022,96	4,065-(10,244)
M:001.133.001	CS01 - Bonifiche euro	2'999'116,25	2,218-(5,589)
M:001.133.002	CS02 - Movimenti terra euro	1'144'946,43	0,847-(2,134)
M:001.133.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	1'352'960,28	1,000-(2,521)
M:001.134	SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 euro	10'686,48	0,008-(0,020)
M:001.134.148	VC02 - movimenti di terra euro	10'686,48	0,008-(0,020)
M:001.200	Svincolo Picchetto 6 euro	10'382,35	0,008-(0,019)
M:001.200.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	10'382,35	0,008-(0,019)
M:001.201	Svincolo Picchetto 7 euro	13,90	0,000-(0,000)
M:001.201.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	13,90	0,000-(0,000)
M:001.202	Rot Picch Est euro	229'131,57	0,169-(0,427)
M:001.202.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	229'131,57	0,169-(0,427)
M:001.203	Rot Picch Ovest euro	11'115,55	0,008-(0,021)
M:001.203.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	11'115,55	0,008-(0,021)
M:001.204	Svincolo Fontazzi 6 euro	511,84	0,000-(0,001)
M:001.204.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	511,84	0,000-(0,001)
M:001.205	Rot Font euro	11'084,65	0,008-(0,021)
M:001.205.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	11'084,65	0,008-(0,021)
M:001.206	Svincolo Ponticini 2 euro	1'554,86	0,001-(0,003)
M:001.206.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	1'554,86	0,001-(0,003)
M:001.207	Svincolo Ponticini 3 euro	24'034,89	0,018-(0,045)
M:001.207.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	24'034,89	0,018-(0,045)
M:001.208	Svincolo Ponticini 6 euro	1'156,45	0,001-(0,002)
M:001.208.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	1'156,45	0,001-(0,002)
M:001.209	Svincolo Ponticini 7 euro	4'655,17	0,003-(0,009)
M:001.209.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	4'655,17	0,003-(0,009)
M:001.210	Rot Ponti Est euro	24'557,32	0,018-(0,046)
M:001.210.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	24'557,32	0,018-(0,046)
		A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
R I P O R T O			
M:001.211	Rot Ponti Ovest euro	85'235,56	0,063-(0,159)
M:001.211.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	85'235,56	0,063-(0,159)
M:001.212	Strada Secondaria 1 euro	39'058,44	0,029-(0,073)
M:001.212.140	CO02 - Movimenti di terra euro	5'189,39	0,004-(0,010)
M:001.212.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	33'869,05	0,025-(0,063)
M:001.213	Strada Secondaria 2 euro	333'975,92	0,247-(0,622)
M:001.213.139	CO01 - Bonifica euro	164'701,24	0,122-(0,307)
M:001.213.140	CO02 - Movimenti di terra euro	50'742,12	0,038-(0,095)
M:001.213.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	118'532,56	0,088-(0,221)
M:001.214	Strada Secondaria 3 euro	729'540,27	0,539-(1,360)
M:001.214.139	CO01 - Bonifica euro	164'826,53	0,122-(0,307)
M:001.214.140	CO02 - Movimenti di terra euro	31'804,35	0,024-(0,059)
M:001.214.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	532'909,39	0,394-(0,993)
M:001.215	Strada Secondaria 4 euro	437'169,97	0,323-(0,815)
M:001.215.139	CO01 - Bonifica euro	147'853,83	0,109-(0,276)
M:001.215.140	CO02 - Movimenti di terra euro	41'243,85	0,030-(0,077)
M:001.215.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	248'072,29	0,183-(0,462)
M:001.216	Strada Secondaria 5 euro	808'756,63	0,598-(1,507)
M:001.216.139	CO01 - Bonifica euro	210'310,15	0,156-(0,392)
M:001.216.140	CO02 - Movimenti di terra euro	54'954,10	0,041-(0,102)
M:001.216.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	543'492,38	0,402-(1,013)
M:001.217	Strada Secondaria 5bis euro	157'026,19	0,116-(0,293)
M:001.217.139	CO01 - Bonifica euro	26'981,46	0,020-(0,050)
M:001.217.140	CO02 - Movimenti di terra euro	7'583,50	0,006-(0,014)
M:001.217.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	122'461,23	0,091-(0,228)
M:001.218	Strada vicinale 7 euro	13'147,75	0,010-(0,025)
M:001.218.148	VC02 - movimenti di terra euro	497,25	0,000-(0,001)
M:001.218.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	12'650,50	0,009-(0,024)
M:001.219	Strada Secondaria 7 euro	207,36	0,000-(0,000)
M:001.219.140	CO02 - Movimenti di terra euro	63,36	0,000-(0,000)
M:001.219.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	144,00	0,000-(0,000)
M:001.220	Strada vicinale 5 euro	73'832,10	0,055-(0,138)
M:001.220.147	VC01 - Bonifica euro	54'426,84	0,040-(0,101)
M:001.220.148	VC02 - movimenti di terra euro	11'736,86	0,009-(0,022)
M:001.220.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	7'668,40	0,006-(0,014)
M:001.221	Comunale SP99 est euro	14'810,46	0,011-(0,028)
M:001.221.140	CO02 - Movimenti di terra euro	505,06	0,000-(0,001)
M:001.221.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	14'305,40	0,011-(0,027)
M:001.222	Strada vicinale 6 euro	117'373,28	0,087-(0,219)
M:001.222.147	VC01 - Bonifica euro	77'232,17	0,057-(0,144)
M:001.222.148	VC02 - movimenti di terra euro	12'096,02	0,009-(0,023)
M:001.222.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	28'045,09	0,021-(0,052)
M:001.223	Comunale SP99 ovest euro	29'971,44	0,022-(0,056)
M:001.223.139	CO01 - Bonifica euro	16'099,33	0,012-(0,030)
M:001.223.140	CO02 - Movimenti di terra euro	2'371,96	0,002-(0,004)
M:001.223.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	11'500,15	0,009-(0,021)
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
M:002	OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI euro	5'476'604,34	4,049-(10,206)
M:002.004	VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx euro	832'308,50	0,615-(1,551)
M:002.004.013	VI03 - Fondazioni profonde euro	521'259,10	0,385-(0,971)
M:002.004.014	VI04 - Fondazioni euro	294'557,83	0,218-(0,549)
M:002.004.022	VI12 - Movimenti di terra euro	16'491,57	0,012-(0,031)
M:002.005	VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx euro	1'141'358,83	0,844-(2,127)
M:002.005.013	VI03 - Fondazioni profonde euro	854'608,88	0,632-(1,593)
M:002.005.014	VI04 - Fondazioni euro	274'678,38	0,203-(0,512)
M:002.005.022	VI12 - Movimenti di terra euro	12'071,57	0,009-(0,022)
M:002.006	VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx euro	1'481'506,61	1,095-(2,761)
M:002.006.013	VI03 - Fondazioni profonde euro	1'135'316,81	0,839-(2,116)
M:002.006.014	VI04 - Fondazioni euro	320'534,49	0,237-(0,597)
M:002.006.022	VI12 - Movimenti di terra euro	25'655,31	0,019-(0,048)
M:002.007	VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx euro	2'021'430,40	1,495-(3,767)
M:002.007.013	VI03 - Fondazioni profonde euro	1'692'165,81	1,251-(3,153)
M:002.007.014	VI04 - Fondazioni euro	305'232,98	0,226-(0,569)
M:002.007.022	VI12 - Movimenti di terra euro	24'031,61	0,018-(0,045)
M:003	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI euro	23'871'153,54	17,651-(44,484)
M:003.001	CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 euro	435'838,88	0,322-(0,812)
M:003.001.048	CV01 - Fondazioni profonde euro	311'061,66	0,230-(0,580)
M:003.001.049	CV02 - Fondazioni euro	124'777,22	0,092-(0,233)
M:003.002	CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 euro	162'929,63	0,120-(0,304)
M:003.002.048	CV01 - Fondazioni profonde euro	145'112,09	0,107-(0,270)
M:003.002.049	CV02 - Fondazioni euro	17'817,54	0,013-(0,033)
M:003.003	CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 euro	495'939,19	0,367-(0,924)
M:003.003.048	CV01 - Fondazioni profonde euro	352'970,97	0,261-(0,658)
M:003.003.049	CV02 - Fondazioni euro	138'331,12	0,102-(0,258)
M:003.003.056	CV09 - Movimenti terra euro	4'637,10	0,003-(0,009)
M:003.009	ST01 - sottovia al km 44+375.41 euro	906'988,23	0,671-(1,690)
M:003.009.034	ST01 - Fondazioni profonde euro	328'791,02	0,243-(0,613)
M:003.009.035	ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri euro	578'197,21	0,428-(1,077)
M:003.010	ST02 - sottovia al km 46+909.86 euro	618'908,53	0,458-(1,153)
M:003.010.034	ST01 - Fondazioni profonde euro	372'070,54	0,275-(0,693)
M:003.010.035	ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri euro	246'837,99	0,183-(0,460)
M:003.011	ST03 - sottovia al km 48+521.49 euro	494'332,14	0,366-(0,921)
M:003.011.034	ST01 - Fondazioni profonde euro	234'048,97	0,173-(0,436)
M:003.011.035	ST02 - Fondazioni (solettone inferiore) e fond. muri euro	260'283,17	0,192-(0,485)
M:003.012	OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase euro	366'632,61	0,271-(0,683)
M:003.012.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	330'844,64	0,245-(0,617)
M:003.012.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	35'787,97	0,026-(0,067)
M:003.013	OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 euro	191'920,32	0,142-(0,358)
M:003.013.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	166'664,38	0,123-(0,311)
M:003.013.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	25'255,94	0,019-(0,047)
M:003.014	OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase euro	803'470,75	0,594-(1,497)
M:003.014.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	802'118,01	0,593-(1,495)
M:003.014.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	1'352,74	0,001-(0,003)
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
R I P O R T O			
M:003.015	OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 euro	413'449,22	0,306-(0,770)
M:003.015.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	392'505,78	0,290-(0,731)
M:003.015.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	20'943,44	0,015-(0,039)
M:003.016	OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale euro	336'757,52	0,249-(0,628)
M:003.016.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	325'060,09	0,240-(0,606)
M:003.016.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	11'697,43	0,009-(0,022)
M:003.017	OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 euro	148'174,66	0,110-(0,276)
M:003.017.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	139'192,63	0,103-(0,259)
M:003.017.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	8'982,03	0,007-(0,017)
M:003.018	OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase euro	505'066,33	0,373-(0,941)
M:003.018.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	472'510,60	0,349-(0,881)
M:003.018.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	32'555,73	0,024-(0,061)
M:003.019	OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 euro	197'810,70	0,146-(0,369)
M:003.019.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	182'683,38	0,135-(0,340)
M:003.019.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	15'127,32	0,011-(0,028)
M:003.020	OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase euro	386'051,96	0,285-(0,719)
M:003.020.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	369'874,75	0,273-(0,689)
M:003.020.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	16'177,21	0,012-(0,030)
M:003.021	OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 euro	174'981,22	0,129-(0,326)
M:003.021.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	168'377,62	0,125-(0,314)
M:003.021.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	6'603,60	0,005-(0,012)
M:003.022	OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 euro	287'275,63	0,212-(0,535)
M:003.022.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	273'175,16	0,202-(0,509)
M:003.022.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	14'100,47	0,010-(0,026)
M:003.023	OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase euro	510'356,96	0,377-(0,951)
M:003.023.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	489'597,35	0,362-(0,912)
M:003.023.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	20'759,61	0,015-(0,039)
M:003.024	OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secodaria euro	201'820,74	0,149-(0,376)
M:003.024.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	190'989,01	0,141-(0,356)
M:003.024.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	10'831,73	0,008-(0,020)
M:003.136	01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 euro	1'275'484,21	0,943-(2,377)
M:003.136.130	OM01 - Opere di sostegno euro	1'275'484,21	0,943-(2,377)
M:003.137	02SX - Partia Km 42+230 euro	747'088,45	0,552-(1,392)
M:003.137.130	OM01 - Opere di sostegno euro	735'053,09	0,544-(1,370)
M:003.137.161	IM01 - Opere civili euro	12'035,36	0,009-(0,022)
M:003.138	03SX - Partia Km 42+710 euro	1'683'681,35	1,245-(3,138)
M:003.138.130	OM01 - Opere di sostegno euro	1'667'435,02	1,233-(3,107)
M:003.138.161	IM01 - Opere civili euro	16'246,33	0,012-(0,030)
M:003.139	04DX - Muro di sostegno Km 43+200 euro	1'015'133,35	0,751-(1,892)
M:003.139.130	OM01 - Opere di sostegno euro	979'275,85	0,724-(1,825)
M:003.139.180	SG.01-Scogliere Opere sostegno euro	35'857,50	0,027-(0,067)
M:003.140	05SX - Paratia Km 43+490 euro	812'867,05	0,601-(1,515)
M:003.140.130	OM01 - Opere di sostegno euro	809'513,74	0,599-(1,509)
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
M:003.140.161	IM01 - Opere civili euro	3'353,31	0,002-(0,006)
M:003.141	06SX - Muro di controripa Km 43+725 euro	562'733,29	0,416-(1,049)
M:003.141.130	OM01 - Opere di sostegno euro	542'711,85	0,401-(1,011)
M:003.141.161	IM01 - Opere civili euro	20'021,44	0,015-(0,037)
M:003.142	07DX - Paratia Km 43+750 euro	265'120,35	0,196-(0,494)
M:003.142.130	OM01 - Opere di sostegno euro	256'550,78	0,190-(0,478)
M:003.142.161	IM01 - Opere civili euro	8'569,57	0,006-(0,016)
M:003.143	08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 euro	61'640,72	0,046-(0,115)
M:003.143.130	OM01 - Opere di sostegno euro	61'640,72	0,046-(0,115)
M:003.144	09SX - Muro di controripa Km 44+046 euro	471'194,78	0,348-(0,878)
M:003.144.130	OM01 - Opere di sostegno euro	463'764,07	0,343-(0,864)
M:003.144.161	IM01 - Opere civili euro	7'430,71	0,005-(0,014)
M:003.146	11DX - Paratia Km 48+590 euro	1'057'719,14	0,782-(1,971)
M:003.146.130	OM01 - Opere di sostegno euro	1'042'393,74	0,771-(1,943)
M:003.146.161	IM01 - Opere civili euro	15'325,40	0,011-(0,029)
M:003.147	12SX - Muro di controripa Km 48+780 euro	275'928,75	0,204-(0,514)
M:003.147.130	OM01 - Opere di sostegno euro	224'398,85	0,166-(0,418)
M:003.147.161	IM01 - Opere civili euro	51'529,90	0,038-(0,096)
M:003.148	13DX - Paratia Km 49+275 euro	323'559,28	0,239-(0,603)
M:003.148.130	OM01 - Opere di sostegno euro	316'522,25	0,234-(0,590)
M:003.148.161	IM01 - Opere civili euro	7'037,03	0,005-(0,013)
M:003.149	14SX - Paratia Km 49+300 euro	547'632,84	0,405-(1,021)
M:003.149.130	OM01 - Opere di sostegno euro	540'602,84	0,400-(1,007)
M:003.149.161	IM01 - Opere civili euro	7'030,00	0,005-(0,013)
M:003.150	15DX - Paratia Km 49+560 euro	975'141,47	0,721-(1,817)
M:003.150.130	OM01 - Opere di sostegno euro	974'438,47	0,721-(1,816)
M:003.150.161	IM01 - Opere civili euro	703,00	0,001-(0,001)
M:003.152	17DX - Paratia Km 50+990 euro	89'695,75	0,066-(0,167)
M:003.152.130	OM01 - Opere di sostegno euro	67'178,66	0,050-(0,125)
M:003.152.161	IM01 - Opere civili euro	22'517,09	0,017-(0,042)
M:003.153	18DX - Muro di controripa Km 51+870 euro	42'738,75	0,032-(0,080)
M:003.153.130	OM01 - Opere di sostegno euro	32'313,26	0,024-(0,060)
M:003.153.161	IM01 - Opere civili euro	10'425,49	0,008-(0,019)
M:003.154	19SX - Paratia Km 51+870 euro	65'174,43	0,048-(0,121)
M:003.154.130	OM01 - Opere di sostegno euro	52'288,44	0,039-(0,097)
M:003.154.161	IM01 - Opere civili euro	12'885,99	0,010-(0,024)
M:003.155	20DX - Paratia viab. comunale 4 euro	113'011,14	0,084-(0,211)
M:003.155.130	OM01 - Opere di sostegno euro	84'349,83	0,062-(0,157)
M:003.155.161	IM01 - Opere civili euro	28'661,31	0,021-(0,053)
M:003.161	CV04 - Cavalcavia Agricola Merse euro	660'779,56	0,489-(1,231)
M:003.161.048	CV01 - Fondazioni profonde euro	534'153,55	0,395-(0,995)
M:003.161.049	CV02 - Fondazioni euro	126'626,01	0,094-(0,236)
M:003.162	21DX - Muro di sostegno euro	79'224,36	0,059-(0,148)
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
M:003.162.130	OM01 - Opere di sostegno euro	79'224,36	0,059-(0,148)
M:003.163	22 - Muro di sostegno rotatoria euro	2'773'530,27	2,051-(5,169)
M:003.163.130	OM01 - Opere di sostegno euro	2'773'530,27	2,051-(5,169)
M:003.164	23DX - Fine intervento euro	98'175,40	0,073-(0,183)
M:003.164.130	OM01 - Opere di sostegno euro	98'175,40	0,073-(0,183)
M:003.165	24SX/DX - Muro cavalcavia euro	957'849,51	0,708-(1,785)
M:003.165.130	OM01 - Opere di sostegno euro	957'849,51	0,708-(1,785)
M:003.183	OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate euro	151'036,43	0,112-(0,281)
M:003.183.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	151'036,43	0,112-(0,281)
M:003.184	OI03 - ponticello S 03 euro	65'351,93	0,048-(0,122)
M:003.184.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	65'351,93	0,048-(0,122)
M:003.185	OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli euro	302'447,71	0,224-(0,564)
M:003.185.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	302'447,71	0,224-(0,564)
M:003.186	OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli euro	185'639,79	0,137-(0,346)
M:003.186.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	185'639,79	0,137-(0,346)
M:003.187	OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli euro	193'654,06	0,143-(0,361)
M:003.187.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	80'108,83	0,059-(0,149)
M:003.187.027	PO05 - Spalle euro	113'545,23	0,084-(0,212)
M:003.188	OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli euro	118'674,49	0,088-(0,221)
M:003.188.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	118'674,49	0,088-(0,221)
M:003.189	OI23 - ponticello S 14pod - Fosso Montisi su poderale G euro	204'785,96	0,151-(0,382)
M:003.189.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	161'240,24	0,119-(0,300)
M:003.189.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	43'545,72	0,032-(0,081)
M:003.225	Vasca di prima pioggia TIPO 1 euro	7'263,75	0,005-(0,014)
M:003.225.168	ID01-Vasche di prima pioggia euro	7'263,75	0,005-(0,014)
M:003.226	Vasca di prima pioggia TIPO 2 euro	29'640,00	0,022-(0,055)
M:003.226.168	ID01-Vasche di prima pioggia euro	29'640,00	0,022-(0,055)
M:003.227	Vasca di prima pioggia TIPO 3 euro	18'850,00	0,014-(0,035)
M:003.227.168	ID01-Vasche di prima pioggia euro	18'850,00	0,014-(0,035)
M:004	SV - SVINCOLI - SVINCOLI euro	592'314,11	0,438-(1,104)
M:004.110	SV01 - Svincolo Fontazzi 1 euro	30'312,13	0,022-(0,056)
M:004.110.115	SV08 - Movimenti di terra euro	4'758,41	0,004-(0,009)
M:004.110.123	SV17 - Bonifica euro	25'553,72	0,019-(0,048)
M:004.111	SV02 - Svincolo Fontazzi 2 euro	32'069,46	0,024-(0,060)
M:004.111.115	SV08 - Movimenti di terra euro	7'665,82	0,006-(0,014)
M:004.111.123	SV17 - Bonifica euro	24'403,64	0,018-(0,045)
M:004.112	SV03 - Svincolo Fontazzi 3 euro	16'043,14	0,012-(0,030)
M:004.112.115	SV08 - Movimenti di terra euro	2'568,39	0,002-(0,005)
M:004.112.123	SV17 - Bonifica euro	13'474,75	0,010-(0,025)
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
M:004.113	SV04 - Svincolo Fontazzi 4 euro	18'481,08	0,014-(0,034)
M:004.113.115	SV08 - Movimenti di terra euro	3'383,89	0,003-(0,006)
M:004.113.123	SV17 - Bonifica euro	15'097,19	0,011-(0,028)
M:004.114	SV05 - Svincolo Fontazzi 5 euro	19'760,78	0,015-(0,037)
M:004.114.115	SV08 - Movimenti di terra euro	10'773,95	0,008-(0,020)
M:004.114.123	SV17 - Bonifica euro	8'986,83	0,007-(0,017)
M:004.115	SV06 - Svincolo Picchetto 1 euro	7'450,96	0,006-(0,014)
M:004.115.115	SV08 - Movimenti di terra euro	2'790,27	0,002-(0,005)
M:004.115.123	SV17 - Bonifica euro	4'660,69	0,003-(0,009)
M:004.116	SV07 - Svincolo Picchetto 2 euro	1'569,19	0,001-(0,003)
M:004.116.115	SV08 - Movimenti di terra euro	765,44	0,001-(0,001)
M:004.116.123	SV17 - Bonifica euro	803,75	0,001-(0,001)
M:004.117	SV08 - Svincolo Picchetto 3 euro	6'458,65	0,005-(0,012)
M:004.117.115	SV08 - Movimenti di terra euro	2'596,95	0,002-(0,005)
M:004.117.123	SV17 - Bonifica euro	3'861,70	0,003-(0,007)
M:004.118	SV09 - Svincolo Picchetto 4 euro	12'694,63	0,009-(0,024)
M:004.118.115	SV08 - Movimenti di terra euro	7'000,04	0,005-(0,013)
M:004.118.123	SV17 - Bonifica euro	5'694,59	0,004-(0,011)
M:004.119	SV010 - Svincolo Picchetto 5 euro	36'362,45	0,027-(0,068)
M:004.119.115	SV08 - Movimenti di terra euro	14'099,38	0,010-(0,026)
M:004.119.123	SV17 - Bonifica euro	22'263,07	0,016-(0,041)
M:004.120	SV011 - Svincolo Ponticini 1 euro	15'667,19	0,012-(0,029)
M:004.120.115	SV08 - Movimenti di terra euro	3'831,69	0,003-(0,007)
M:004.120.123	SV17 - Bonifica euro	11'835,50	0,009-(0,022)
M:004.121	SV012 - Svincolo Ponticini 4 euro	30'406,66	0,022-(0,057)
M:004.121.115	SV08 - Movimenti di terra euro	5'408,95	0,004-(0,010)
M:004.121.123	SV17 - Bonifica euro	24'997,71	0,018-(0,047)
M:004.122	SV012 - Svincolo Ponticini 5 euro	180'266,59	0,133-(0,336)
M:004.122.115	SV08 - Movimenti di terra euro	28'764,91	0,021-(0,054)
M:004.122.123	SV17 - Bonifica euro	151'501,68	0,112-(0,282)
M:004.200	Svincolo Picchetto 6 euro	1'734,33	0,001-(0,003)
M:004.200.115	SV08 - Movimenti di terra euro	642,26	0,000-(0,001)
M:004.200.123	SV17 - Bonifica euro	1'092,07	0,001-(0,002)
M:004.201	Svincolo Picchetto 7 euro	890,70	0,001-(0,002)
M:004.201.115	SV08 - Movimenti di terra euro	519,33	0,000-(0,001)
M:004.201.123	SV17 - Bonifica euro	371,37	0,000-(0,001)
M:004.202	Rot Picch Est euro	29'521,68	0,022-(0,055)
M:004.202.115	SV08 - Movimenti di terra euro	10'891,26	0,008-(0,020)
M:004.202.123	SV17 - Bonifica euro	18'630,42	0,014-(0,035)
M:004.203	Rot Picch Ovest euro	3'153,15	0,002-(0,006)
M:004.203.115	SV08 - Movimenti di terra euro	1'443,25	0,001-(0,003)
M:004.203.123	SV17 - Bonifica euro	1'709,90	0,001-(0,003)
M:004.204	Svincolo Fontazzi 6 euro	1'017,48	0,001-(0,002)
M:004.204.115	SV08 - Movimenti di terra euro	852,77	0,001-(0,002)
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
R I P O R T O			
M:004.204.123	SV17 - Bonifica euro	164,71	0,000-(0,000)
M:004.205	Rot Font euro	18'477,35	0,014-(0,034)
M:004.205.115	SV08 - Movimenti di terra euro	5'433,50	0,004-(0,010)
M:004.205.123	SV17 - Bonifica euro	13'043,85	0,010-(0,024)
M:004.206	Svincolo Ponticini 2 euro	10'247,80	0,008-(0,019)
M:004.206.115	SV08 - Movimenti di terra euro	1'439,51	0,001-(0,003)
M:004.206.123	SV17 - Bonifica euro	8'808,29	0,007-(0,016)
M:004.207	Svincolo Ponticini 3 euro	29'723,50	0,022-(0,055)
M:004.207.115	SV08 - Movimenti di terra euro	5'688,64	0,004-(0,011)
M:004.207.123	SV17 - Bonifica euro	24'034,86	0,018-(0,045)
M:004.208	Svincolo Ponticini 6 euro	113,40	0,000-(0,000)
M:004.208.115	SV08 - Movimenti di terra euro	113,40	0,000-(0,000)
M:004.209	Svincolo Ponticini 7 euro	5'772,04	0,004-(0,011)
M:004.209.115	SV08 - Movimenti di terra euro	606,57	0,000-(0,001)
M:004.209.123	SV17 - Bonifica euro	5'165,47	0,004-(0,010)
M:004.210	Rot Ponti Est euro	555,65	0,000-(0,001)
M:004.210.115	SV08 - Movimenti di terra euro	555,65	0,000-(0,001)
M:004.211	Rot Ponti Ovest euro	83'564,12	0,062-(0,156)
M:004.211.115	SV08 - Movimenti di terra euro	13'122,55	0,010-(0,024)
M:004.211.123	SV17 - Bonifica euro	70'441,57	0,052-(0,131)
M:006	TD - TRASPORTO E DISCARICA - TRASPORTO E DISCARICA euro	11'715'900,83	8,663-(21,833)
M:006.001	CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 euro	153'243,65	0,113-(0,286)
M:006.001.130	OM01 - Opere di sostegno euro	133'949,05	0,099-(0,250)
M:006.001.161	IM01 - Opere civili euro	19'294,60	0,014-(0,036)
M:006.002	CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 euro	6'640,07	0,005-(0,012)
M:006.002.130	OM01 - Opere di sostegno euro	4'406,67	0,003-(0,008)
M:006.002.161	IM01 - Opere civili euro	2'233,40	0,002-(0,004)
M:006.003	CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 euro	29'467,55	0,022-(0,055)
M:006.003.130	OM01 - Opere di sostegno euro	25'757,35	0,019-(0,048)
M:006.003.161	IM01 - Opere civili euro	3'710,20	0,003-(0,007)
M:006.009	ST01 - sottovia al km 44+375.41 euro	301'593,25	0,223-(0,562)
M:006.009.130	OM01 - Opere di sostegno euro	263'620,25	0,195-(0,491)
M:006.009.161	IM01 - Opere civili euro	37'973,00	0,028-(0,071)
M:006.010	ST02 - sottovia al km 46+909.86 euro	409'138,45	0,303-(0,762)
M:006.010.130	OM01 - Opere di sostegno euro	357'624,65	0,264-(0,666)
M:006.010.161	IM01 - Opere civili euro	51'513,80	0,038-(0,096)
M:006.011	ST03 - sottovia al km 48+521.49 euro	286'291,60	0,212-(0,534)
M:006.011.130	OM01 - Opere di sostegno euro	250'245,20	0,185-(0,466)
M:006.011.161	IM01 - Opere civili euro	36'046,40	0,027-(0,067)
M:006.012	OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase euro	8'278,83	0,006-(0,015)
M:006.012.161	IM01 - Opere civili euro	8'278,83	0,006-(0,015)
M:006.013	OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 euro	23'715,64	0,018-(0,044)
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
M:006.013.161	IM01 - Opere civili euro	23'715,64	0,018-(0,044)
M:006.015	OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 euro	6'817,86	0,005-(0,013)
M:006.015.161	IM01 - Opere civili euro	6'817,86	0,005-(0,013)
M:006.016	OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale euro	3'045,62	0,002-(0,006)
M:006.016.161	IM01 - Opere civili euro	3'045,62	0,002-(0,006)
M:006.017	OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 euro	6'616,88	0,005-(0,012)
M:006.017.161	IM01 - Opere civili euro	6'616,88	0,005-(0,012)
M:006.018	OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase euro	18'907,58	0,014-(0,035)
M:006.018.161	IM01 - Opere civili euro	18'907,58	0,014-(0,035)
M:006.019	OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 euro	11'996,96	0,009-(0,022)
M:006.019.161	IM01 - Opere civili euro	11'996,96	0,009-(0,022)
M:006.020	OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase euro	4'274,69	0,003-(0,008)
M:006.020.161	IM01 - Opere civili euro	4'274,69	0,003-(0,008)
M:006.021	OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 euro	2'720,96	0,002-(0,005)
M:006.021.161	IM01 - Opere civili euro	2'720,96	0,002-(0,005)
M:006.022	OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 euro	4'908,55	0,004-(0,009)
M:006.022.161	IM01 - Opere civili euro	4'908,55	0,004-(0,009)
M:006.023	OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase euro	5'465,11	0,004-(0,010)
M:006.023.161	IM01 - Opere civili euro	5'465,11	0,004-(0,010)
M:006.024	OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria euro	9'546,55	0,007-(0,018)
M:006.024.161	IM01 - Opere civili euro	9'546,55	0,007-(0,018)
M:006.025	TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 euro	5'691,67	0,004-(0,011)
M:006.025.161	IM01 - Opere civili euro	5'691,67	0,004-(0,011)
M:006.026	TM03 - tombino scatolare 3x2 progr.42+528.553 euro	8'272,24	0,006-(0,015)
M:006.026.161	IM01 - Opere civili euro	8'272,24	0,006-(0,015)
M:006.027	TM04 - tombino scatolare 2.5x2 progr.42+672.158 euro	5'178,41	0,004-(0,010)
M:006.027.161	IM01 - Opere civili euro	5'178,41	0,004-(0,010)
M:006.028	TM06 - tombino scatolare 2x2 progr.43+168.017 euro	4'725,50	0,003-(0,009)
M:006.028.161	IM01 - Opere civili euro	4'725,50	0,003-(0,009)
M:006.031	TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 euro	7'621,94	0,006-(0,014)
M:006.031.161	IM01 - Opere civili euro	7'621,94	0,006-(0,014)
M:006.032	TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 euro	7'634,67	0,006-(0,014)
M:006.032.161	IM01 - Opere civili euro	7'634,67	0,006-(0,014)
M:006.033	TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 euro	7'358,06	0,005-(0,014)
M:006.033.161	IM01 - Opere civili euro	7'358,06	0,005-(0,014)
M:006.034	TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 euro	6'008,38	0,004-(0,011)
M:006.034.161	IM01 - Opere civili euro	6'008,38	0,004-(0,011)
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
M:006.035	TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 euro	31'187,69	0,023-(0,058)
M:006.035.161	IM01 - Opere civili euro	31'187,69	0,023-(0,058)
M:006.036	TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 euro	6'311,93	0,005-(0,012)
M:006.036.161	IM01 - Opere civili euro	6'311,93	0,005-(0,012)
M:006.037	TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 euro	4'381,52	0,003-(0,008)
M:006.037.161	IM01 - Opere civili euro	4'381,52	0,003-(0,008)
M:006.038	TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 euro	4'934,98	0,004-(0,009)
M:006.038.161	IM01 - Opere civili euro	4'934,98	0,004-(0,009)
M:006.039	TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 euro	4'101,46	0,003-(0,008)
M:006.039.161	IM01 - Opere civili euro	4'101,46	0,003-(0,008)
M:006.040	TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 euro	4'147,61	0,003-(0,008)
M:006.040.161	IM01 - Opere civili euro	4'147,61	0,003-(0,008)
M:006.041	TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 euro	3'859,89	0,003-(0,007)
M:006.041.161	IM01 - Opere civili euro	3'859,89	0,003-(0,007)
M:006.042	TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 euro	8'590,35	0,006-(0,016)
M:006.042.161	IM01 - Opere civili euro	8'590,35	0,006-(0,016)
M:006.043	TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 euro	7'599,13	0,006-(0,014)
M:006.043.161	IM01 - Opere civili euro	7'599,13	0,006-(0,014)
M:006.044	TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 euro	15'062,68	0,011-(0,028)
M:006.044.161	IM01 - Opere civili euro	15'062,68	0,011-(0,028)
M:006.045	TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 euro	6'845,61	0,005-(0,013)
M:006.045.161	IM01 - Opere civili euro	6'845,61	0,005-(0,013)
M:006.046	P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto euro	1'625,41	0,001-(0,003)
M:006.046.161	IM01 - Opere civili euro	1'625,41	0,001-(0,003)
M:006.047	TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 euro	2'843,76	0,002-(0,005)
M:006.047.161	IM01 - Opere civili euro	2'843,76	0,002-(0,005)
M:006.048	TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 euro	4'146,27	0,003-(0,008)
M:006.048.161	IM01 - Opere civili euro	4'146,27	0,003-(0,008)
M:006.049	TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 euro	2'548,88	0,002-(0,005)
M:006.049.161	IM01 - Opere civili euro	2'548,88	0,002-(0,005)
M:006.050	TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 euro	2'709,62	0,002-(0,005)
M:006.050.161	IM01 - Opere civili euro	2'709,62	0,002-(0,005)
M:006.051	TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 euro	2'363,23	0,002-(0,004)
M:006.051.161	IM01 - Opere civili euro	2'363,23	0,002-(0,004)
M:006.053	P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto euro	1'917,46	0,001-(0,004)
M:006.053.161	IM01 - Opere civili euro	1'917,46	0,001-(0,004)
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
M:006.054	P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto euro	1'695,91	0,001-(0,003)
M:006.054.161	IM01 - Opere civili euro	1'695,91	0,001-(0,003)
M:006.055	P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto euro	1'537,25	0,001-(0,003)
M:006.055.161	IM01 - Opere civili euro	1'537,25	0,001-(0,003)
M:006.056	TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 euro	2'326,86	0,002-(0,004)
M:006.056.161	IM01 - Opere civili euro	2'326,86	0,002-(0,004)
M:006.057	TM16 - tombino scatolare 2x2 progr.46+820.128 euro	7'763,86	0,006-(0,014)
M:006.057.161	IM01 - Opere civili euro	7'763,86	0,006-(0,014)
M:006.058	TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 euro	2'170,64	0,002-(0,004)
M:006.058.161	IM01 - Opere civili euro	2'170,64	0,002-(0,004)
M:006.060	TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 euro	1'873,26	0,001-(0,003)
M:006.060.161	IM01 - Opere civili euro	1'873,26	0,001-(0,003)
M:006.061	TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 euro	3'839,76	0,003-(0,007)
M:006.061.161	IM01 - Opere civili euro	3'839,76	0,003-(0,007)
M:006.062	S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 euro	1'628,27	0,001-(0,003)
M:006.062.161	IM01 - Opere civili euro	1'628,27	0,001-(0,003)
M:006.064	S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 euro	1'153,49	0,001-(0,002)
M:006.064.161	IM01 - Opere civili euro	1'153,49	0,001-(0,002)
M:006.065	S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 euro	1'225,10	0,001-(0,002)
M:006.065.161	IM01 - Opere civili euro	1'225,10	0,001-(0,002)
M:006.066	S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 euro	1'073,66	0,001-(0,002)
M:006.066.161	IM01 - Opere civili euro	1'073,66	0,001-(0,002)
M:006.067	S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 euro	1'450,41	0,001-(0,003)
M:006.067.161	IM01 - Opere civili euro	1'450,41	0,001-(0,003)
M:006.069	S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini euro	1'255,78	0,001-(0,002)
M:006.069.161	IM01 - Opere civili euro	1'255,78	0,001-(0,002)
M:006.070	S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini euro	2'199,17	0,002-(0,004)
M:006.070.161	IM01 - Opere civili euro	2'199,17	0,002-(0,004)
M:006.073	P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi euro	1'747,91	0,001-(0,003)
M:006.073.161	IM01 - Opere civili euro	1'747,91	0,001-(0,003)
M:006.074	P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi euro	1'254,39	0,001-(0,002)
M:006.074.161	IM01 - Opere civili euro	1'254,39	0,001-(0,002)
M:006.075	P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi euro	1'145,36	0,001-(0,002)
M:006.075.161	IM01 - Opere civili euro	1'145,36	0,001-(0,002)
M:006.110	SV01 - Svincolo Fontazzi 1 euro	23'355,63	0,017-(0,044)
M:006.110.123	SV17 - Bonifica euro	2'629,43	0,002-(0,005)
M:006.110.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	20'726,20	0,015-(0,039)
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
R I P O R T O			
M:006.111	SV02 - Svincolo Fontazzi 2 euro	22'667,17	0,017-(0,042)
M:006.111.123	SV17 - Bonifica euro	2'189,78	0,002-(0,004)
M:006.111.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	20'477,39	0,015-(0,038)
M:006.112	SV03 - Svincolo Fontazzi 3 euro	8'552,30	0,006-(0,016)
M:006.112.123	SV17 - Bonifica euro	213,93	0,000-(0,000)
M:006.112.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	8'338,37	0,006-(0,016)
M:006.113	SV04 - Svincolo Fontazzi 4 euro	8'477,95	0,006-(0,016)
M:006.113.123	SV17 - Bonifica euro	486,55	0,000-(0,001)
M:006.113.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	7'991,40	0,006-(0,015)
M:006.114	SV05 - Svincolo Fontazzi 5 euro	81'229,66	0,060-(0,151)
M:006.114.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	81'229,66	0,060-(0,151)
M:006.115	SV06 - Svincolo Picchetto 1 euro	14'543,37	0,011-(0,027)
M:006.115.123	SV17 - Bonifica euro	1'505,68	0,001-(0,003)
M:006.115.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	13'037,69	0,010-(0,024)
M:006.116	SV07 - Svincolo Picchetto 2 euro	3'104,77	0,002-(0,006)
M:006.116.123	SV17 - Bonifica euro	259,66	0,000-(0,000)
M:006.116.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	2'845,11	0,002-(0,005)
M:006.117	SV08 - Svincolo Picchetto 3 euro	6'197,32	0,005-(0,012)
M:006.117.123	SV17 - Bonifica euro	1'247,56	0,001-(0,002)
M:006.117.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	4'949,76	0,004-(0,009)
M:006.118	SV09 - Svincolo Picchetto 4 euro	10'440,70	0,008-(0,019)
M:006.118.123	SV17 - Bonifica euro	1'839,69	0,001-(0,003)
M:006.118.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	8'601,01	0,006-(0,016)
M:006.119	SV010 - Svincolo Picchetto 5 euro	129'199,45	0,096-(0,241)
M:006.119.123	SV17 - Bonifica euro	7'192,31	0,005-(0,013)
M:006.119.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	122'007,14	0,090-(0,227)
M:006.120	SV011 - Svincolo Ponticini 1 euro	4'283,63	0,003-(0,008)
M:006.120.123	SV17 - Bonifica euro	550,45	0,000-(0,001)
M:006.120.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	3'733,18	0,003-(0,007)
M:006.121	SV012 - Svincolo Ponticini 4 euro	20'512,32	0,015-(0,038)
M:006.121.123	SV17 - Bonifica euro	2'456,61	0,002-(0,005)
M:006.121.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	18'055,71	0,013-(0,034)
M:006.122	SV012 - Svincolo Ponticini 5 euro	314'476,52	0,233-(0,586)
M:006.122.123	SV17 - Bonifica euro	15'599,14	0,012-(0,029)
M:006.122.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	298'877,38	0,221-(0,557)
M:006.123	CO01 - Strada Comunale 1 euro	109'778,38	0,081-(0,205)
M:006.123.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	109'778,38	0,081-(0,205)
M:006.124	CO02 - Strada Comunale 2 euro	173'951,72	0,129-(0,324)
M:006.124.139	CO01 - Bonifica euro	13'979,89	0,010-(0,026)
M:006.124.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	159'971,83	0,118-(0,298)
M:006.129	VC01 - Strada vicinale 1 euro	33'026,09	0,024-(0,062)
M:006.129.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	33'026,09	0,024-(0,062)
M:006.130	VC02 - Strada vicinale 2 euro	15'106,27	0,011-(0,028)
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
M:006.130.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	15'106,27	0,011-(0,028)
M:006.131	VC03 - Strada vicinale 3 euro	320'511,08	0,237-(0,597)
M:006.131.147	VC01 - Bonifica euro	13'726,32	0,010-(0,026)
M:006.131.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	306'784,76	0,227-(0,572)
M:006.132	VC04 - Strada Vicinale 4 euro	17'996,93	0,013-(0,034)
M:006.132.147	VC01 - Bonifica euro	1'225,64	0,001-(0,002)
M:006.132.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	16'771,29	0,012-(0,031)
M:006.133	CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 euro	5'481'787,97	4,053-(10,215)
M:006.133.001	CS01 - Bonifiche euro	196'168,76	0,145-(0,366)
M:006.133.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	5'285'619,21	3,908-(9,850)
M:006.136	01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 euro	54'094,54	0,040-(0,101)
M:006.136.130	OM01 - Opere di sostegno euro	54'094,54	0,040-(0,101)
M:006.137	02SX - Partia Km 42+230 euro	92'863,05	0,069-(0,173)
M:006.137.130	OM01 - Opere di sostegno euro	81'170,85	0,060-(0,151)
M:006.137.161	IM01 - Opere civili euro	11'692,20	0,009-(0,022)
M:006.138	03SX - Partia Km 42+710 euro	154'668,50	0,114-(0,288)
M:006.138.130	OM01 - Opere di sostegno euro	135'194,50	0,100-(0,252)
M:006.138.161	IM01 - Opere civili euro	19'474,00	0,014-(0,036)
M:006.139	04DX - Muro di sostegno Km 43+200 euro	222'028,80	0,164-(0,414)
M:006.139.000	<nessuna> euro	194'073,60	0,144-(0,362)
M:006.139.161	IM01 - Opere civili euro	27'955,20	0,021-(0,052)
M:006.140	05SX - Paratia Km 43+490 euro	25'045,20	0,019-(0,047)
M:006.140.130	OM01 - Opere di sostegno euro	16'621,20	0,012-(0,031)
M:006.140.161	IM01 - Opere civili euro	8'424,00	0,006-(0,016)
M:006.141	06SX - Muro di controripa Km 43+725 euro	41'656,97	0,031-(0,078)
M:006.141.130	OM01 - Opere di sostegno euro	27'645,57	0,020-(0,052)
M:006.141.161	IM01 - Opere civili euro	14'011,40	0,010-(0,026)
M:006.142	07DX - Paratia Km 43+750 euro	18'953,96	0,014-(0,035)
M:006.142.130	OM01 - Opere di sostegno euro	12'578,76	0,009-(0,023)
M:006.142.161	IM01 - Opere civili euro	6'375,20	0,005-(0,012)
M:006.143	08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 euro	26'328,38	0,019-(0,049)
M:006.143.130	OM01 - Opere di sostegno euro	17'472,78	0,013-(0,033)
M:006.143.161	IM01 - Opere civili euro	8'855,60	0,007-(0,017)
M:006.144	09SX - Muro di controripa Km 44+046 euro	22'556,14	0,017-(0,042)
M:006.144.130	OM01 - Opere di sostegno euro	14'969,34	0,011-(0,028)
M:006.144.161	IM01 - Opere civili euro	7'586,80	0,006-(0,014)
M:006.146	11DX - Paratia Km 48+590 euro	44'432,04	0,033-(0,083)
M:006.146.130	OM01 - Opere di sostegno euro	29'487,24	0,022-(0,055)
M:006.146.161	IM01 - Opere civili euro	14'944,80	0,011-(0,028)
M:006.147	12SX - Muro di controripa Km 48+780 euro	11'595,00	0,009-(0,022)
M:006.147.130	OM01 - Opere di sostegno euro	7'695,00	0,006-(0,014)
M:006.147.161	IM01 - Opere civili euro	3'900,00	0,003-(0,007)
M:006.148	13DX - Paratia Km 49+275 euro	16'333,49	0,012-(0,030)
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
M:006.148.130 M:006.148.161	OM01 - Opere di sostegno euro IM01 - Opere civili euro	10'839,69 5'493,80	0,008-(0,020) 0,004-(0,010)
M:006.149	14SX - Paratia Km 49+300 euro	23'963,00	0,018-(0,045)
M:006.149.130 M:006.149.161	OM01 - Opere di sostegno euro IM01 - Opere civili euro	15'903,00 8'060,00	0,012-(0,030) 0,006-(0,015)
M:006.150	15DX - Paratia Km 49+560 euro	22'030,50	0,016-(0,041)
M:006.150.130	OM01 - Opere di sostegno euro	22'030,50	0,016-(0,041)
M:006.152	17DX - Paratia Km 50+990 euro	3'401,20	0,003-(0,006)
M:006.152.130 M:006.152.161	OM01 - Opere di sostegno euro IM01 - Opere civili euro	2'257,20 1'144,00	0,002-(0,004) 0,001-(0,002)
M:006.153	18DX - Muro di controripa Km 51+870 euro	1'777,90	0,001-(0,003)
M:006.153.130 M:006.153.161	OM01 - Opere di sostegno euro IM01 - Opere civili euro	1'179,90 598,00	0,001-(0,002) 0,000-(0,001)
M:006.154	19SX - Paratia Km 51+870 euro	2'705,50	0,002-(0,005)
M:006.154.130 M:006.154.161	OM01 - Opere di sostegno euro IM01 - Opere civili euro	1'795,50 910,00	0,001-(0,003) 0,001-(0,002)
M:006.155	20DX - Paratia viab. comunale 4 euro	4'174,20	0,003-(0,008)
M:006.155.130 M:006.155.161	OM01 - Opere di sostegno euro IM01 - Opere civili euro	2'770,20 1'404,00	0,002-(0,005) 0,001-(0,003)
M:006.161	CV04 - Cavalcavia Agricola Merse euro	99'477,25	0,074-(0,185)
M:006.161.130 M:006.161.161	OM01 - Opere di sostegno euro IM01 - Opere civili euro	86'952,27 12'524,98	0,064-(0,162) 0,009-(0,023)
M:006.162	21DX - Muro di sostegno euro	14'462,83	0,011-(0,027)
M:006.162.130	OM01 - Opere di sostegno euro	14'462,83	0,011-(0,027)
M:006.163	22 - Muro di sostegno rotatoria euro	236'504,45	0,175-(0,441)
M:006.163.130	OM01 - Opere di sostegno euro	236'504,45	0,175-(0,441)
M:006.164	23DX - Fine intervento euro	20'198,49	0,015-(0,038)
M:006.164.130	OM01 - Opere di sostegno euro	20'198,49	0,015-(0,038)
M:006.165	24SX/DX - Muro cavalcavia euro	65'894,15	0,049-(0,123)
M:006.165.130	OM01 - Opere di sostegno euro	65'894,15	0,049-(0,123)
M:006.171	VI00-Movimenti terra euro	221'131,62	0,164-(0,412)
M:006.171.022	VI12 - Movimenti di terra euro	221'131,62	0,164-(0,412)
M:006.175	TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 euro	2'835,43	0,002-(0,005)
M:006.175.161	IM01 - Opere civili euro	2'835,43	0,002-(0,005)
M:006.176	TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 euro	5'065,52	0,004-(0,009)
M:006.176.161	IM01 - Opere civili euro	5'065,52	0,004-(0,009)
M:006.177	TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 euro	6'669,02	0,005-(0,012)
M:006.177.161	IM01 - Opere civili euro	6'669,02	0,005-(0,012)
M:006.178	S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini euro	1'218,07	0,001-(0,002)
M:006.178.161	IM01 - Opere civili euro	1'218,07	0,001-(0,002)
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
R I P O R T O			
M:006.179	P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 euro	1'345,31	0,001-(0,003)
M:006.179.161	IM01 - Opere civili euro	1'345,31	0,001-(0,003)
M:006.184	OI03 - ponticello S 03 euro	9'809,37	0,007-(0,018)
M:006.184.130	OM01 - Opere di sostegno euro	6'509,97	0,005-(0,012)
M:006.184.161	IM01 - Opere civili euro	3'299,40	0,002-(0,006)
M:006.185	OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli euro	28'067,63	0,021-(0,052)
M:006.185.130	OM01 - Opere di sostegno euro	18'627,03	0,014-(0,035)
M:006.185.161	IM01 - Opere civili euro	9'440,60	0,007-(0,018)
M:006.186	OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli euro	87'246,25	0,065-(0,163)
M:006.186.130	OM01 - Opere di sostegno euro	76'261,25	0,056-(0,142)
M:006.186.161	IM01 - Opere civili euro	10'985,00	0,008-(0,020)
M:006.187	OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli euro	71'201,03	0,053-(0,133)
M:006.187.130	OM01 - Opere di sostegno euro	47'252,43	0,035-(0,088)
M:006.187.161	IM01 - Opere civili euro	23'948,60	0,018-(0,045)
M:006.189	OI23 - ponticello S 14pod - Fosso Montisi su poderale G euro	5'124,99	0,004-(0,010)
M:006.189.130	OM01 - Opere di sostegno euro	3'401,19	0,003-(0,006)
M:006.189.161	IM01 - Opere civili euro	1'723,80	0,001-(0,003)
M:006.200	Svincolo Picchetto 6 euro	5'893,08	0,004-(0,011)
M:006.200.123	SV17 - Bonifica euro	352,80	0,000-(0,001)
M:006.200.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	5'540,28	0,004-(0,010)
M:006.201	Svincolo Picchetto 7 euro	600,47	0,000-(0,001)
M:006.201.123	SV17 - Bonifica euro	119,97	0,000-(0,000)
M:006.201.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	480,50	0,000-(0,001)
M:006.202	Rot Picch Est euro	112'100,85	0,083-(0,209)
M:006.202.123	SV17 - Bonifica euro	6'018,74	0,004-(0,011)
M:006.202.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	106'082,11	0,078-(0,198)
M:006.203	Rot Picch Ovest euro	552,40	0,000-(0,001)
M:006.203.123	SV17 - Bonifica euro	552,40	0,000-(0,001)
M:006.204	Svincolo Fontazzi 6 euro	1'161,35	0,001-(0,002)
M:006.204.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	1'161,35	0,001-(0,002)
M:006.205	Rot Font euro	754,35	0,001-(0,001)
M:006.205.123	SV17 - Bonifica euro	754,35	0,001-(0,001)
M:006.206	Svincolo Ponticini 2 euro	4'334,19	0,003-(0,008)
M:006.206.123	SV17 - Bonifica euro	646,51	0,000-(0,001)
M:006.206.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	3'687,68	0,003-(0,007)
M:006.207	Svincolo Ponticini 3 euro	17'597,76	0,013-(0,033)
M:006.207.123	SV17 - Bonifica euro	2'051,63	0,002-(0,004)
M:006.207.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	15'546,13	0,011-(0,029)
M:006.208	Svincolo Ponticini 6 euro	1'290,91	0,001-(0,002)
M:006.208.160	TD01 - Trasporti e scariche euro	1'290,91	0,001-(0,002)
M:006.209	Svincolo Ponticini 7 euro	3'227,50	0,002-(0,006)
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
R I P O R T O			
M:006.209.123 M:006.209.160	SV17 - Bonifica euro TD01 - Trasporti e discariche euro	335,24 2'892,26	0,000-(0,001) 0,002-(0,005)
M:006.211	Rot Ponti Ovest euro	46'617,96	0,034-(0,087)
M:006.211.123 M:006.211.160	SV17 - Bonifica euro TD01 - Trasporti e discariche euro	7'255,34 39'362,62	0,005-(0,014) 0,029-(0,073)
M:006.212	Strada Secondaria 1 euro	11'602,96	0,009-(0,022)
M:006.212.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	11'602,96	0,009-(0,022)
M:006.213	Strada Secondaria 2 euro	156'734,09	0,116-(0,292)
M:006.213.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	156'734,09	0,116-(0,292)
M:006.214	Strada Secondaria 3 euro	288'521,16	0,213-(0,538)
M:006.214.139 M:006.214.160	CO01 - Bonifica euro TD01 - Trasporti e discariche euro	16'826,94 271'694,22	0,012-(0,031) 0,201-(0,506)
M:006.215	Strada Secondaria 4 euro	165'616,85	0,122-(0,309)
M:006.215.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	165'616,85	0,122-(0,309)
M:006.216	Strada Secondaria 5 euro	257'089,73	0,190-(0,479)
M:006.216.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	257'089,73	0,190-(0,479)
M:006.217	Strada Secondaria 5bis euro	58'215,10	0,043-(0,108)
M:006.217.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	58'215,10	0,043-(0,108)
M:006.218	Strada vicinale 7 euro	8'391,45	0,006-(0,016)
M:006.218.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	8'391,45	0,006-(0,016)
M:006.219	Strada Secondaria 7 euro	520,23	0,000-(0,001)
M:006.219.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	520,23	0,000-(0,001)
M:006.220	Strada vicinale 5 euro	26'909,62	0,020-(0,050)
M:006.220.147 M:006.220.160	VC01 - Bonifica euro TD01 - Trasporti e discariche euro	5'410,58 21'499,04	0,004-(0,010) 0,016-(0,040)
M:006.221	Comunale SP99 est euro	10'631,54	0,008-(0,020)
M:006.221.160	TD01 - Trasporti e discariche euro	10'631,54	0,008-(0,020)
M:006.222	Strada vicinale 6 euro	35'542,11	0,026-(0,066)
M:006.222.147 M:006.222.160	VC01 - Bonifica euro TD01 - Trasporti e discariche euro	6'542,26 28'999,85	0,005-(0,012) 0,021-(0,054)
M:006.223	Comunale SP99 ovest euro	10'221,26	0,008-(0,019)
M:006.223.139 M:006.223.160	CO01 - Bonifica euro TD01 - Trasporti e discariche euro	1'319,91 8'901,35	0,001-(0,002) 0,007-(0,017)
M:006.225	Vasca di prima pioggia TIPO 1 euro	11'479,05	0,008-(0,021)
M:006.225.168	ID01-Vasche di prima pioggia euro	11'479,05	0,008-(0,021)
M:006.226	Vasca di prima pioggia TIPO 2 euro	38'495,40	0,028-(0,072)
M:006.226.168	ID01-Vasche di prima pioggia euro	38'495,40	0,028-(0,072)
M:006.227	Vasca di prima pioggia TIPO 3 euro	27'055,00	0,020-(0,050)
M:006.227.168	ID01-Vasche di prima pioggia euro	27'055,00	0,020-(0,050)
M:006.231	CAN2 - Nuove piste provvisorie euro	1'160,66	0,001-(0,002)
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
M:006.231.171	CAN.02-Trasporti e smaltimenti euro	1'160,66	0,001-(0,002)
M:006.232	CAN3 - Tombini idraulici euro	2'411,76	0,002-(0,004)
M:006.232.171	CAN.02-Trasporti e smaltimenti euro	2'411,76	0,002-(0,004)
M:006.233	CAN4 - Piste poderali euro	438'953,07	0,325-(0,818)
M:006.233.171	CAN.02-Trasporti e smaltimenti euro	438'953,07	0,325-(0,818)
M:006.235	INTERFERENZA ZONA RISAIE euro	9'033,15	0,007-(0,017)
M:006.235.195	RIS01-INTERFERENZA ZONA RISAIE euro	9'033,15	0,007-(0,017)
M:006.280	BA01 - RI01 euro	1'530,54	0,001-(0,003)
M:006.280.161	IM01 - Opere civili euro	1'530,54	0,001-(0,003)
M:006.282	BA03 - RI18 euro	1'917,04	0,001-(0,004)
M:006.282.161	IM01 - Opere civili euro	1'917,04	0,001-(0,004)
M:007	DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI euro	132'250,64	0,098-(0,246)
M:007.157	TD01 - Trasporto e scariche euro	132'250,64	0,098-(0,246)
M:007.157.132	DE01 - Demolizione manufatti in c.a. euro	125'049,27	0,092-(0,233)
M:007.157.133	DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro euro	3'585,25	0,003-(0,007)
M:007.157.134	DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro	3'616,12	0,003-(0,007)
M:010	CR - CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE euro	57'634,80	0,043-(0,107)
M:010.275	CR01 - CARATTERIZZAIZONE TERRE E ROCCE DA SCAVO euro	57'634,80	0,043-(0,107)
M:010.275.126	CA03 - Mantenimento e manutenzione euro	4'120,00	0,003-(0,008)
M:010.275.206	CR01 - CARATTERIZZAIZONE TERRE E ROCCE DA SCAVO euro	53'514,80	0,040-(0,100)
M:011	CAN - PISTE DI CANTIERE euro	42'831,64	0,032-(0,080)
M:011.230	CAN1 - Adeguamento piste esistenti euro	7'520,60	0,006-(0,014)
M:011.230.173	CAN.04-Sovrastruttura stradale euro	7'520,60	0,006-(0,014)
M:011.231	CAN2 - Nuove piste provvisorie euro	11'262,90	0,008-(0,021)
M:011.231.170	CAN.01-Movimenti terra euro	813,32	0,001-(0,002)
M:011.231.172	CAN.03-Geosintetici di rinforzo euro	2'123,55	0,002-(0,004)
M:011.231.173	CAN.04-Sovrastruttura stradale euro	8'326,03	0,006-(0,016)
M:011.232	CAN3 - Tombini idraulici euro	24'048,14	0,018-(0,045)
M:011.232.170	CAN.01-Movimenti terra euro	1'014,00	0,001-(0,002)
M:011.232.174	CAN.05-Tubazioni metalliche euro	11'519,04	0,009-(0,021)
M:011.232.175	CAN.06-Rinfianchi e ripristini euro	2'071,10	0,002-(0,004)
M:011.232.176	CAN.07-Opere di sistemazione idraulica euro	9'444,00	0,007-(0,018)
M:012	BA - BARRIERE ACUSTICHE euro	22'688,19	0,017-(0,042)
M:012.280	BA01 - RI01 euro	10'083,64	0,007-(0,019)
M:012.280.213	BA01 - BARRIERE ACUSTICHE euro	10'083,64	0,007-(0,019)
M:012.282	BA03 - RI18 euro	12'604,55	0,009-(0,023)
M:012.282.213	BA01 - BARRIERE ACUSTICHE euro	12'604,55	0,009-(0,023)
M:013	CAN - PISTE PODERALI euro	1'070'168,62	0,791-(1,994)
M:013.233	CAN4 - Piste poderali euro	895'247,86	0,662-(1,668)
M:013.233.170	CAN.01-Movimenti terra euro	347'083,04	0,257-(0,647)
M:013.233.172	CAN.03-Geosintetici di rinforzo euro	90'437,09	0,067-(0,169)
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
R I P O R T O			
M:013.233.173	CAN.04-Sovrastruttura stradale euro	457'727,73	0,338-(0,853)
M:013.236	CANT-Sicurezza euro	174'920,76	0,129-(0,326)
M:013.236.177	CAN.08-Barriere dissuasione faunistici euro	174'920,76	0,129-(0,326)
M:014	INT - INTERFERENZA ZONA RISAIE euro	79'509,20	0,059-(0,148)
M:014.025	TM02 - tombino scatolare 2.5x2 progr.41+162.535 euro	34'346,28	0,025-(0,064)
M:014.025.067	TM05 - Opere di finitura euro	34'346,28	0,025-(0,064)
M:014.235	INTERFERENZA ZONA RISAIE euro	45'162,92	0,033-(0,084)
M:014.235.195	RIS01-INTERFERENZA ZONA RISAIE euro	45'162,92	0,033-(0,084)
C	LAVORI A CORPO euro	81'579'930,99	60,321-(100,000)
C:001	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE euro	31'780'821,35	23,499-(38,957)
C:001.123	CO01 - Strada Comunale 1 euro	280'592,24	0,207-(0,344)
C:001.123.140	CO02 - Movimenti di terra euro	42'442,03	0,031-(0,052)
C:001.123.143	CO05 - Idraulica di linea euro	38'356,86	0,028-(0,047)
C:001.123.144	CO06 - Sovrastruttura stradale euro	186'766,30	0,138-(0,229)
C:001.123.145	CO07 - opere a verde e finitura euro	7'197,05	0,005-(0,009)
C:001.123.146	CO08 - segnaletica orizzontale e verticale euro	5'830,00	0,004-(0,007)
C:001.124	CO02 - Strada Comunale 2 euro	695'090,25	0,514-(0,852)
C:001.124.140	CO02 - Movimenti di terra euro	70'483,46	0,052-(0,086)
C:001.124.143	CO05 - Idraulica di linea euro	148'333,79	0,110-(0,182)
C:001.124.144	CO06 - Sovrastruttura stradale euro	457'250,70	0,338-(0,560)
C:001.124.145	CO07 - opere a verde e finitura euro	12'539,47	0,009-(0,015)
C:001.124.146	CO08 - segnaletica orizzontale e verticale euro	6'482,83	0,005-(0,008)
C:001.129	VC01 - Strada vicinale 1 euro	162'576,23	0,120-(0,199)
C:001.129.148	VC02 - movimenti di terra euro	28'038,91	0,021-(0,034)
C:001.129.151	VC05 - Idraulica di linea euro	29'152,47	0,022-(0,036)
C:001.129.152	VC06 - Sovrastruttura stradale euro	96'129,83	0,071-(0,118)
C:001.129.153	VC07 - Opere a verde e finitura euro	7'623,74	0,006-(0,009)
C:001.129.154	VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	1'631,28	0,001-(0,002)
C:001.130	VC02 - Strada vicinale 2 euro	114'328,82	0,085-(0,140)
C:001.130.148	VC02 - movimenti di terra euro	41'508,11	0,031-(0,051)
C:001.130.151	VC05 - Idraulica di linea euro	23'201,06	0,017-(0,028)
C:001.130.152	VC06 - Sovrastruttura stradale euro	41'184,99	0,030-(0,050)
C:001.130.153	VC07 - Opere a verde e finitura euro	4'086,19	0,003-(0,005)
C:001.130.154	VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	4'348,47	0,003-(0,005)
C:001.131	VC03 - Strada vicinale 3 euro	371'144,19	0,274-(0,455)
C:001.131.148	VC02 - movimenti di terra euro	117'224,46	0,087-(0,144)
C:001.131.151	VC05 - Idraulica di linea euro	37'540,67	0,028-(0,046)
C:001.131.152	VC06 - Sovrastruttura stradale euro	195'905,65	0,145-(0,240)
C:001.131.153	VC07 - Opere a verde e finitura euro	14'504,25	0,011-(0,018)
C:001.131.154	VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	5'969,16	0,004-(0,007)
C:001.132	VC04 - Strada Vicinale 4 euro	32'445,60	0,024-(0,040)
C:001.132.148	VC02 - movimenti di terra euro	4'647,62	0,003-(0,006)
C:001.132.151	VC05 - Idraulica di linea euro	32,96	0,000-(0,000)
C:001.132.152	VC06 - Sovrastruttura stradale euro	25'164,73	0,019-(0,031)
C:001.132.153	VC07 - Opere a verde e finitura euro	560,04	0,000-(0,001)
C:001.132.154	VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	2'040,25	0,002-(0,003)
C:001.133	CS01 - Asse pricipale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 euro	27'134'007,48	20,063-(33,261)
C:001.133.002	CS02 - Movimenti terra euro	1'554'279,16	1,149-(1,905)
C:001.133.005	CS05 - Idraulica di linea euro	4'596'314,61	3,399-(5,634)
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
R I P O R T O			
C:001.133.007	CS06 - Sovrastruttura euro	17'147'232,52	12,679-(21,019)
C:001.133.008	CS07 - Opere a verde e finiture euro	645'930,64	0,478-(0,792)
C:001.133.010	CS09 - Segnaletica euro	286'643,15	0,212-(0,351)
C:001.133.181	SG.02-Scogliere Viabilità euro	2'816'580,61	2,083-(3,453)
C:001.133.190	SG06-Sistemazione aree erosione euro	87'026,79	0,064-(0,107)
C:001.134	SC01 - Strada Campestre dalla prog. 45+300 alla prg.45+575 euro	82'643,37	0,061-(0,101)
C:001.134.148	VC02 - movimenti di terra euro	22'016,21	0,016-(0,027)
C:001.134.151	VC05 - Idraulica di linea euro	60'046,52	0,044-(0,074)
C:001.134.153	VC07 - Opere a verde e finitura euro	580,64	0,000-(0,001)
C:001.212	Strada Secondaria 1 euro	160'516,04	0,119-(0,197)
C:001.212.140	CO02 - Movimenti di terra euro	54'188,87	0,040-(0,066)
C:001.212.143	CO05 - Idraulica di linea euro	40'329,73	0,030-(0,049)
C:001.212.144	CO06 - Sovrastruttura stradale euro	51'241,62	0,038-(0,063)
C:001.212.145	CO07 - opere a verde e finitura euro	6'515,26	0,005-(0,008)
C:001.212.146	CO08 - segnaletica orizzontale e verticale euro	8'240,56	0,006-(0,010)
C:001.213	Strada Secondaria 2 euro	881'948,66	0,652-(1,081)
C:001.213.140	CO02 - Movimenti di terra euro	97'943,20	0,072-(0,120)
C:001.213.143	CO05 - Idraulica di linea euro	250'528,64	0,185-(0,307)
C:001.213.144	CO06 - Sovrastruttura stradale euro	501'538,51	0,371-(0,615)
C:001.213.145	CO07 - opere a verde e finitura euro	19'754,72	0,015-(0,024)
C:001.213.146	CO08 - segnaletica orizzontale e verticale euro	12'183,59	0,009-(0,015)
C:001.214	Strada Secondaria 3 euro	215'506,85	0,159-(0,264)
C:001.214.140	CO02 - Movimenti di terra euro	81'864,48	0,061-(0,100)
C:001.214.143	CO05 - Idraulica di linea euro	2'687,84	0,002-(0,003)
C:001.214.144	CO06 - Sovrastruttura stradale euro	110'866,20	0,082-(0,136)
C:001.214.145	CO07 - opere a verde e finitura euro	14'984,18	0,011-(0,018)
C:001.214.146	CO08 - segnaletica orizzontale e verticale euro	5'104,15	0,004-(0,006)
C:001.215	Strada Secondaria 4 euro	495'263,98	0,366-(0,607)
C:001.215.140	CO02 - Movimenti di terra euro	65'701,98	0,049-(0,081)
C:001.215.143	CO05 - Idraulica di linea euro	106'880,08	0,079-(0,131)
C:001.215.144	CO06 - Sovrastruttura stradale euro	301'550,92	0,223-(0,370)
C:001.215.145	CO07 - opere a verde e finitura euro	15'365,24	0,011-(0,019)
C:001.215.146	CO08 - segnaletica orizzontale e verticale euro	5'765,76	0,004-(0,007)
C:001.216	Strada Secondaria 5 euro	405'139,60	0,300-(0,497)
C:001.216.140	CO02 - Movimenti di terra euro	83'899,65	0,062-(0,103)
C:001.216.143	CO05 - Idraulica di linea euro	2'969,86	0,002-(0,004)
C:001.216.144	CO06 - Sovrastruttura stradale euro	290'954,82	0,215-(0,357)
C:001.216.145	CO07 - opere a verde e finitura euro	23'363,71	0,017-(0,029)
C:001.216.146	CO08 - segnaletica orizzontale e verticale euro	3'951,56	0,003-(0,005)
C:001.217	Strada Secondaria 5bis euro	71'959,19	0,053-(0,088)
C:001.217.140	CO02 - Movimenti di terra euro	19'248,81	0,014-(0,024)
C:001.217.143	CO05 - Idraulica di linea euro	2'134,65	0,002-(0,003)
C:001.217.144	CO06 - Sovrastruttura stradale euro	46'739,48	0,035-(0,057)
C:001.217.145	CO07 - opere a verde e finitura euro	2'887,19	0,002-(0,004)
C:001.217.146	CO08 - segnaletica orizzontale e verticale euro	949,06	0,001-(0,001)
C:001.218	Strada vicinale 7 euro	87'467,32	0,065-(0,107)
C:001.218.148	VC02 - movimenti di terra euro	20'344,37	0,015-(0,025)
C:001.218.151	VC05 - Idraulica di linea euro	19'418,26	0,014-(0,024)
C:001.218.152	VC06 - Sovrastruttura stradale euro	44'717,12	0,033-(0,055)
C:001.218.153	VC07 - Opere a verde e finitura euro	1'116,21	0,001-(0,001)
C:001.218.154	VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	1'871,36	0,001-(0,002)
C:001.219	Strada Secondaria 7 euro	14'736,09	0,011-(0,018)
C:001.219.140	CO02 - Movimenti di terra euro	402,23	0,000-(0,000)
C:001.219.143	CO05 - Idraulica di linea euro	3'816,30	0,003-(0,005)
C:001.219.144	CO06 - Sovrastruttura stradale euro	10'426,81	0,008-(0,013)
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
R I P O R T O			
C:001.219.146	CO08 - segnaletica orizzontale e verticale euro	90,75	0,000-(0,000)
C:001.220	Strada vicinale 5 euro	256'518,00	0,190-(0,314)
C:001.220.148	VC02 - movimenti di terra euro	19'064,45	0,014-(0,023)
C:001.220.151	VC05 - Idraulica di linea euro	101'328,68	0,075-(0,124)
C:001.220.152	VC06 - Sovrastruttura stradale euro	130'076,10	0,096-(0,159)
C:001.220.153	VC07 - Opere a verde e finitura euro	3'215,50	0,002-(0,004)
C:001.220.154	VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	2'833,27	0,002-(0,003)
C:001.221	Comunale SP99 est euro	120'928,04	0,089-(0,148)
C:001.221.140	CO02 - Movimenti di terra euro	23'320,04	0,017-(0,029)
C:001.221.143	CO05 - Idraulica di linea euro	55'446,46	0,041-(0,068)
C:001.221.144	CO06 - Sovrastruttura stradale euro	40'287,89	0,030-(0,049)
C:001.221.146	CO08 - segnaletica orizzontale e verticale euro	1'873,65	0,001-(0,002)
C:001.222	Strada vicinale 6 euro	156'339,43	0,116-(0,192)
C:001.222.148	VC02 - movimenti di terra euro	11'087,53	0,008-(0,014)
C:001.222.151	VC05 - Idraulica di linea euro	2'841,16	0,002-(0,003)
C:001.222.152	VC06 - Sovrastruttura stradale euro	134'758,38	0,100-(0,165)
C:001.222.153	VC07 - Opere a verde e finitura euro	4'838,40	0,004-(0,006)
C:001.222.154	VC08 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	2'813,96	0,002-(0,003)
C:001.223	Comunale SP99 ovest euro	41'669,97	0,031-(0,051)
C:001.223.140	CO02 - Movimenti di terra euro	3'436,76	0,003-(0,004)
C:001.223.143	CO05 - Idraulica di linea euro	381,36	0,000-(0,000)
C:001.223.144	CO06 - Sovrastruttura stradale euro	34'848,10	0,026-(0,043)
C:001.223.145	CO07 - opere a verde e finitura euro	1'167,55	0,001-(0,001)
C:001.223.146	CO08 - segnaletica orizzontale e verticale euro	1'836,20	0,001-(0,002)
C:002	OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI - OPERE D'ARTE MAGGIORI euro	11'815'552,32	8,737-(14,483)
C:002.004	VI01/1 - viadotto sul FOSSO ORNATE in dx euro	2'507'492,79	1,854-(3,074)
C:002.004.015	VI05 - Spalle, Pile e pulvini euro	162'337,66	0,120-(0,199)
C:002.004.016	VI06 - Appoggi e giunti euro	123'478,25	0,091-(0,151)
C:002.004.017	VI07 - Impalcato euro	2'144'730,20	1,586-(2,629)
C:002.004.018	VI08 - Sovrastruttura euro	54'000,98	0,040-(0,066)
C:002.004.019	VI09 - Opere di finitura euro	22'690,40	0,017-(0,028)
C:002.004.021	VI11 - Segnaletica euro	255,30	0,000-(0,000)
C:002.005	VI01/2 - viadotto sul FOSSO ORNATE in sx euro	2'507'520,52	1,854-(3,074)
C:002.005.015	VI05 - Spalle, Pile e pulvini euro	162'365,39	0,120-(0,199)
C:002.005.016	VI06 - Appoggi e giunti euro	123'478,25	0,091-(0,151)
C:002.005.017	VI07 - Impalcato euro	2'144'730,20	1,586-(2,629)
C:002.005.018	VI08 - Sovrastruttura euro	54'000,98	0,040-(0,066)
C:002.005.019	VI09 - Opere di finitura euro	22'690,40	0,017-(0,028)
C:002.005.021	VI11 - Segnaletica euro	255,30	0,000-(0,000)
C:002.006	VI02/1 - viadotto SUL FIUME MERSE in dx euro	2'950'124,77	2,181-(3,616)
C:002.006.015	VI05 - Spalle, Pile e pulvini euro	317'394,46	0,235-(0,389)
C:002.006.016	VI06 - Appoggi e giunti euro	177'670,79	0,131-(0,218)
C:002.006.017	VI07 - Impalcato euro	2'424'532,58	1,793-(2,972)
C:002.006.019	VI09 - Opere di finitura euro	30'257,84	0,022-(0,037)
C:002.006.021	VI11 - Segnaletica euro	269,10	0,000-(0,000)
C:002.007	VI02/2 - viadotto SUL FIUME MERSE in sx euro	2'663'565,70	1,969-(3,265)
C:002.007.015	VI05 - Spalle, Pile e pulvini euro	338'058,73	0,250-(0,414)
C:002.007.016	VI06 - Appoggi e giunti euro	154'981,18	0,115-(0,190)
C:002.007.017	VI07 - Impalcato euro	2'136'111,51	1,579-(2,618)
C:002.007.019	VI09 - Opere di finitura euro	34'143,80	0,025-(0,042)
C:002.007.021	VI11 - Segnaletica euro	270,48	0,000-(0,000)
C:002.008	VI00 - Ssistemazione idraulica viadotti euro	1'186'848,54	0,878-(1,455)
C:002.008.182	SG.03-Scogliere Merse euro	1'124'990,34	0,832-(1,379)
C:002.008.183	SG.04-Scogliere Ornate euro	61'858,20	0,046-(0,076)
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
R I P O R T O			
C:003	OM - OPERE D'ARTE MINORI - OPERE D'ARTE MINORI euro	22'219'509,83	16,429-(27,236)
C:003.001	CV01 - Cavalcavia al Km 43+990 euro	473'176,37	0,350-(0,580)
C:003.001.050	CV03 - Spalle euro	112'874,48	0,083-(0,138)
C:003.001.052	CV05 - Appoggi e giunti euro	39'422,17	0,029-(0,048)
C:003.001.053	CV06 - Impalcati/solette euro	306'900,38	0,227-(0,376)
C:003.001.054	CV07 - Sovrastruttura euro	9'180,31	0,007-(0,011)
C:003.001.060	CV13 - Opere di finitura euro	4'685,38	0,003-(0,006)
C:003.001.062	CV15 - Segnaletica euro	113,65	0,000-(0,000)
C:003.002	CV02 - Cavalcavia FRONTIGNANO al Km 50+878 euro	814'556,11	0,602-(0,998)
C:003.002.050	CV03 - Spalle euro	376'074,50	0,278-(0,461)
C:003.002.051	CV04 - Pile, elevazioni e pulvini euro	31'752,66	0,023-(0,039)
C:003.002.052	CV05 - Appoggi e giunti euro	40'039,77	0,030-(0,049)
C:003.002.053	CV06 - Impalcati/solette euro	315'803,13	0,234-(0,387)
C:003.002.054	CV07 - Sovrastruttura euro	9'338,27	0,007-(0,011)
C:003.002.060	CV13 - Opere di finitura euro	41'423,58	0,031-(0,051)
C:003.002.062	CV15 - Segnaletica euro	124,20	0,000-(0,000)
C:003.003	CV03 - Cavalcavia PONTICINI al Km 53+141 euro	1'303'765,07	0,964-(1,598)
C:003.003.050	CV03 - Spalle euro	469'380,46	0,347-(0,575)
C:003.003.052	CV05 - Appoggi e giunti euro	82'932,59	0,061-(0,102)
C:003.003.053	CV06 - Impalcati/solette euro	642'374,06	0,475-(0,787)
C:003.003.054	CV07 - Sovrastruttura euro	32'208,54	0,024-(0,039)
C:003.003.060	CV13 - Opere di finitura euro	76'633,66	0,057-(0,094)
C:003.003.062	CV15 - Segnaletica euro	235,76	0,000-(0,000)
C:003.009	ST01 - sottovia al km 44+375.41 euro	1'391'413,62	1,029-(1,706)
C:003.009.036	ST03 - Elevazione scatolare e muri euro	1'180'509,12	0,873-(1,447)
C:003.009.038	ST05 - Sovrastruttura euro	70'682,99	0,052-(0,087)
C:003.009.040	ST07 - Movimenti terra euro	47'466,25	0,035-(0,058)
C:003.009.043	ST10 - Idraulica di linea euro	10'091,30	0,007-(0,012)
C:003.009.044	ST11 - Opere di finitura euro	73'220,28	0,054-(0,090)
C:003.009.046	ST13 - Segnaletica euro	9'443,68	0,007-(0,012)
C:003.010	ST02 - sottovia al km 46+909.86 euro	1'052'154,14	0,778-(1,290)
C:003.010.036	ST03 - Elevazione scatolare e muri euro	847'145,25	0,626-(1,038)
C:003.010.038	ST05 - Sovrastruttura euro	71'937,84	0,053-(0,088)
C:003.010.040	ST07 - Movimenti terra euro	64'392,25	0,048-(0,079)
C:003.010.043	ST10 - Idraulica di linea euro	7'244,48	0,005-(0,009)
C:003.010.044	ST11 - Opere di finitura euro	48'637,07	0,036-(0,060)
C:003.010.046	ST13 - Segnaletica euro	12'797,25	0,009-(0,016)
C:003.011	ST03 - sottovia al km 48+521.49 euro	827'917,84	0,612-(1,015)
C:003.011.036	ST03 - Elevazione scatolare e muri euro	599'367,82	0,443-(0,735)
C:003.011.038	ST05 - Sovrastruttura euro	105'693,59	0,078-(0,130)
C:003.011.040	ST07 - Movimenti terra euro	45'058,00	0,033-(0,055)
C:003.011.043	ST10 - Idraulica di linea euro	14'810,30	0,011-(0,018)
C:003.011.044	ST11 - Opere di finitura euro	58'305,29	0,043-(0,071)
C:003.011.046	ST13 - Segnaletica euro	4'682,84	0,003-(0,006)
C:003.012	OI05 - ponticello su S_5 prog. 44+036.89 - prima e seconda fase euro	216'598,30	0,160-(0,266)
C:003.012.027	PO05 - Spalle euro	16'711,58	0,012-(0,020)
C:003.012.029	PO07 - Impalcato euro	121'763,36	0,090-(0,149)
C:003.012.030	PO08 - Sovrastruttura euro	3'892,75	0,003-(0,005)
C:003.012.031	PO09 - Opere di finitura euro	37'734,01	0,028-(0,046)
C:003.012.033	PO11 - Segnaletica euro	34,22	0,000-(0,000)
C:003.012.184	SG-05-Inalveazione ponticelli euro	36'462,38	0,027-(0,045)
C:003.013	OI06 - ponticello su S_5 prog 0+175.00 - strada vicinale 4 euro	88'818,58	0,066-(0,109)
C:003.013.027	PO05 - Spalle euro	7'226,79	0,005-(0,009)
C:003.013.029	PO07 - Impalcato euro	57'986,33	0,043-(0,071)
C:003.013.030	PO08 - Sovrastruttura euro	1'979,86	0,001-(0,002)
C:003.013.031	PO09 - Opere di finitura euro	21'608,49	0,016-(0,026)
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
R I P O R T O			
C:003.013.033	PO11 - Segnaletica euro	17,11	0,000-(0,000)
C:003.014	OI09 - ponticello FAULLE prog.45+09 - prima e seconda fase euro	387'086,25	0,286-(0,474)
C:003.014.000	<nessuna> euro	409,63	0,000-(0,001)
C:003.014.026	PO04 - Scavi e Fondazioni euro	2'336,49	0,002-(0,003)
C:003.014.027	PO05 - Spalle euro	18'856,09	0,014-(0,023)
C:003.014.029	PO07 - Impalcato euro	207'328,59	0,153-(0,254)
C:003.014.030	PO08 - Sovrastruttura euro	5'058,12	0,004-(0,006)
C:003.014.031	PO09 - Opere di finitura euro	115'506,43	0,085-(0,142)
C:003.014.032	PO10 - Mitigazioni ambientali euro	17'146,80	0,013-(0,021)
C:003.014.033	PO11 - Segnaletica euro	20'444,10	0,015-(0,025)
C:003.015	OI08 - ponticello FAULLE prog. 0+550 - secondaria comunale 6 euro	162'311,87	0,120-(0,199)
C:003.015.000	<nessuna> euro	7'445,93	0,006-(0,009)
C:003.015.027	PO05 - Spalle euro	10'967,27	0,008-(0,013)
C:003.015.029	PO07 - Impalcato euro	114'226,76	0,084-(0,140)
C:003.015.030	PO08 - Sovrastruttura euro	2'812,61	0,002-(0,003)
C:003.015.031	PO09 - Opere di finitura euro	26'841,54	0,020-(0,033)
C:003.015.033	PO11 - Segnaletica euro	17,76	0,000-(0,000)
C:003.016	OI10 - ponticello CERRI prog. 45+921.43 - strada principale euro	237'475,25	0,176-(0,291)
C:003.016.000	<nessuna> euro	16'716,64	0,012-(0,020)
C:003.016.027	PO05 - Spalle euro	20'777,17	0,015-(0,025)
C:003.016.028	PO06 - Appoggi e giunti euro	2'374,10	0,002-(0,003)
C:003.016.029	PO07 - Impalcato euro	145'581,11	0,108-(0,178)
C:003.016.030	PO08 - Sovrastruttura euro	2'374,99	0,002-(0,003)
C:003.016.031	PO09 - Opere di finitura euro	38'445,34	0,028-(0,047)
C:003.016.032	PO10 - Mitigazioni ambientali euro	11'171,40	0,008-(0,014)
C:003.016.033	PO11 - Segnaletica euro	34,50	0,000-(0,000)
C:003.017	OI11 - ponticello CERRI PROG0+200 - strada secondaria comunale 1 euro	78'354,23	0,058-(0,096)
C:003.017.000	<nessuna> euro	112,08	0,000-(0,000)
C:003.017.027	PO05 - Spalle euro	5'804,60	0,004-(0,007)
C:003.017.028	PO06 - Appoggi e giunti euro	708,21	0,001-(0,001)
C:003.017.029	PO07 - Impalcato euro	50'085,83	0,037-(0,061)
C:003.017.030	PO08 - Sovrastruttura euro	629,85	0,000-(0,001)
C:003.017.031	PO09 - Opere di finitura euro	20'996,55	0,016-(0,026)
C:003.017.033	PO11 - Segnaletica euro	17,11	0,000-(0,000)
C:003.018	OI14 - ponticello MONTINSI prog.47+277.65 - prima e seconda fase euro	320'019,58	0,237-(0,392)
C:003.018.000	<nessuna> euro	5'321,24	0,004-(0,007)
C:003.018.027	PO05 - Spalle euro	49'401,77	0,037-(0,061)
C:003.018.028	PO06 - Appoggi e giunti euro	2'619,56	0,002-(0,003)
C:003.018.029	PO07 - Impalcato euro	173'526,83	0,128-(0,213)
C:003.018.030	PO08 - Sovrastruttura euro	2'620,54	0,002-(0,003)
C:003.018.031	PO09 - Opere di finitura euro	72'466,22	0,054-(0,089)
C:003.018.032	PO10 - Mitigazioni ambientali euro	14'029,20	0,010-(0,017)
C:003.018.033	PO11 - Segnaletica euro	34,22	0,000-(0,000)
C:003.019	OI04 - ponticello LELLARONE prog. 0+320 - strada secondaria comunale 2 euro	106'191,83	0,079-(0,130)
C:003.019.000	<nessuna> euro	188,99	0,000-(0,000)
C:003.019.027	PO05 - Spalle euro	5'230,05	0,004-(0,006)
C:003.019.028	PO06 - Appoggi e giunti euro	1'671,26	0,001-(0,002)
C:003.019.029	PO07 - Impalcato euro	58'512,89	0,043-(0,072)
C:003.019.030	PO08 - Sovrastruttura euro	1'253,80	0,001-(0,002)
C:003.019.031	PO09 - Opere di finitura euro	39'316,58	0,029-(0,048)
C:003.019.033	PO11 - Segnaletica euro	18,26	0,000-(0,000)
C:003.020	OI15 - ponticello su fosso MACERATANO prog.47+988.05 - prima e seconda fase euro	318'843,36	0,236-(0,391)
C:003.020.000	<nessuna> euro	8'145,71	0,006-(0,010)
C:003.020.027	PO05 - Spalle euro	22'818,82	0,017-(0,028)
C:003.020.028	PO06 - Appoggi e giunti euro	4'014,51	0,003-(0,005)
C:003.020.029	PO07 - Impalcato euro	209'602,46	0,155-(0,257)
C:003.020.030	PO08 - Sovrastruttura euro	4'015,45	0,003-(0,005)
C:003.020.031	PO09 - Opere di finitura euro	49'917,98	0,037-(0,061)
C:003.020.032	PO10 - Mitigazioni ambientali euro	20'264,40	0,015-(0,025)
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
		R I P O R T O	
C:003.020.033	PO11 - Segnaletica euro	64,03	0,000-(0,000)
C:003.021	OI16 - ponticello sul fosso MACERATANO prog. 1+010 - strada secondaria comunale 2 euro	107'693,66	0,080-(0,132)
C:003.021.000	<nessuna> euro	203,06	0,000-(0,000)
C:003.021.027	PO05 - Spalle euro	7'048,28	0,005-(0,009)
C:003.021.028	PO06 - Appoggi e giunti euro	1'494,21	0,001-(0,002)
C:003.021.029	PO07 - Impalcato euro	71'302,45	0,053-(0,087)
C:003.021.030	PO08 - Sovrastruttura euro	1'120,96	0,001-(0,001)
C:003.021.031	PO09 - Opere di finitura euro	26'492,68	0,020-(0,032)
C:003.021.033	PO11 - Segnaletica euro	32,02	0,000-(0,000)
C:003.022	OI17 - ponticello attraversamento S_17 prog. 50+053.36 euro	252'818,29	0,187-(0,310)
C:003.022.000	<nessuna> euro	9'650,27	0,007-(0,012)
C:003.022.027	PO05 - Spalle euro	23'277,52	0,017-(0,029)
C:003.022.028	PO06 - Appoggi e giunti euro	2'645,04	0,002-(0,003)
C:003.022.029	PO07 - Impalcato euro	160'900,03	0,119-(0,197)
C:003.022.030	PO08 - Sovrastruttura euro	2'646,65	0,002-(0,003)
C:003.022.031	PO09 - Opere di finitura euro	42'340,94	0,031-(0,052)
C:003.022.032	PO10 - Mitigazioni ambientali euro	11'301,30	0,008-(0,014)
C:003.022.033	PO11 - Segnaletica euro	56,54	0,000-(0,000)
C:003.023	OI19 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 - prima, seconda fase euro	337'502,98	0,250-(0,414)
C:003.023.000	<nessuna> euro	6'426,58	0,005-(0,008)
C:003.023.024	PO02 - Demolizioni euro	110'874,73	0,082-(0,136)
C:003.023.027	PO05 - Spalle euro	23'560,06	0,017-(0,029)
C:003.023.028	PO06 - Appoggi e giunti euro	3'976,95	0,003-(0,005)
C:003.023.029	PO07 - Impalcato euro	98'872,68	0,073-(0,121)
C:003.023.030	PO08 - Sovrastruttura euro	3'978,92	0,003-(0,005)
C:003.023.031	PO09 - Opere di finitura euro	47'546,35	0,035-(0,058)
C:003.023.032	PO10 - Mitigazioni ambientali euro	42'202,68	0,031-(0,052)
C:003.023.033	PO11 - Segnaletica euro	64,03	0,000-(0,000)
C:003.024	OI20 - ponticello sul fosso S. BIAGIO prog. 51+769.52 strada secondaria euro	128'430,59	0,095-(0,157)
C:003.024.000	<nessuna> euro	168,85	0,000-(0,000)
C:003.024.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	35'013,07	0,026-(0,043)
C:003.024.027	PO05 - Spalle euro	7'048,28	0,005-(0,009)
C:003.024.028	PO06 - Appoggi e giunti euro	1'494,21	0,001-(0,002)
C:003.024.029	PO07 - Impalcato euro	36'204,56	0,027-(0,044)
C:003.024.030	PO08 - Sovrastruttura euro	1'120,96	0,001-(0,001)
C:003.024.031	PO09 - Opere di finitura euro	19'213,52	0,014-(0,024)
C:003.024.032	PO10 - Mitigazioni ambientali euro	28'135,12	0,021-(0,034)
C:003.024.033	PO11 - Segnaletica euro	32,02	0,000-(0,000)
C:003.025	TM02 - tombino scatolare 2.5x2 prog.41+162.535 euro	181'060,04	0,134-(0,222)
C:003.025.000	<nessuna> euro	3'963,81	0,003-(0,005)
C:003.025.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	18'365,95	0,014-(0,023)
C:003.025.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	127'313,13	0,094-(0,156)
C:003.025.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	962,76	0,001-(0,001)
C:003.025.067	TM05 - Opere di finitura euro	30'454,39	0,023-(0,037)
C:003.026	TM03 - tombino scatolare 3x2 prog.42+528.553 euro	238'520,03	0,176-(0,292)
C:003.026.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	32'863,84	0,024-(0,040)
C:003.026.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	159'665,80	0,118-(0,196)
C:003.026.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	8'664,84	0,006-(0,011)
C:003.026.067	TM05 - Opere di finitura euro	37'325,55	0,028-(0,046)
C:003.027	TM04 - tombino scatolare 2.5x2 prog.42+672.158 euro	212'645,53	0,157-(0,261)
C:003.027.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	29'992,41	0,022-(0,037)
C:003.027.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	142'680,36	0,105-(0,175)
C:003.027.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	11'553,12	0,009-(0,014)
C:003.027.067	TM05 - Opere di finitura euro	28'419,64	0,021-(0,035)
C:003.028	TM06 - tombino scatolare 2x2 prog.43+168.017 euro	167'348,17	0,124-(0,205)
C:003.028.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	23'131,41	0,017-(0,028)
C:003.028.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	119'338,53	0,088-(0,146)
		A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
R I P O R T O			
C:003.028.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	2'021,80	0,001-(0,002)
C:003.028.067	TM05 - Opere di finitura euro	22'856,43	0,017-(0,028)
C:003.029	TM07 - tombino circolare DN 3x2 progr.43+372.099 euro	510'148,75	0,377-(0,625)
C:003.029.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	111'811,45	0,083-(0,137)
C:003.029.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	384'337,14	0,284-(0,471)
C:003.029.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	8'664,84	0,006-(0,011)
C:003.029.067	TM05 - Opere di finitura euro	5'335,32	0,004-(0,007)
C:003.031	TM11 - tombino scatolare 2.5x2 progr.44+337.504 euro	355'878,86	0,263-(0,436)
C:003.031.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	27'578,91	0,020-(0,034)
C:003.031.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	287'902,61	0,213-(0,353)
C:003.031.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	327,60	0,000-(0,000)
C:003.031.067	TM05 - Opere di finitura euro	40'069,74	0,030-(0,049)
C:003.032	TM12 - tombino scatolare 2x2 progr.44+748.255 euro	187'589,23	0,139-(0,230)
C:003.032.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	23'723,58	0,018-(0,029)
C:003.032.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	126'114,00	0,093-(0,155)
C:003.032.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	505,45	0,000-(0,001)
C:003.032.067	TM05 - Opere di finitura euro	37'246,20	0,028-(0,046)
C:003.033	TM15 - tombino scatolare 2.5x2 progr.46+426.094 euro	225'332,59	0,167-(0,276)
C:003.033.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	26'763,85	0,020-(0,033)
C:003.033.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	159'254,71	0,118-(0,195)
C:003.033.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	1'564,49	0,001-(0,002)
C:003.033.067	TM05 - Opere di finitura euro	37'749,54	0,028-(0,046)
C:003.034	TM18 - tombino scatolare 2.5x2 progr.47+501.275 euro	247'660,67	0,183-(0,304)
C:003.034.000	<nessuna> euro	497,88	0,000-(0,001)
C:003.034.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	23'763,49	0,018-(0,029)
C:003.034.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	165'307,99	0,122-(0,203)
C:003.034.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	12'515,88	0,009-(0,015)
C:003.034.067	TM05 - Opere di finitura euro	45'575,43	0,034-(0,056)
C:003.035	TM19 - tombino scatolare 3x3 progr.48+325.172 euro	349'534,89	0,258-(0,428)
C:003.035.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	36'823,25	0,027-(0,045)
C:003.035.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	234'537,14	0,173-(0,287)
C:003.035.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	18'773,82	0,014-(0,023)
C:003.035.067	TM05 - Opere di finitura euro	59'400,68	0,044-(0,073)
C:003.036	TM22 - tombino scatolare 2.5x2 progr.49+511.640 euro	329'219,99	0,243-(0,404)
C:003.036.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	30'659,79	0,023-(0,038)
C:003.036.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	264'124,43	0,195-(0,324)
C:003.036.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	1'444,14	0,001-(0,002)
C:003.036.067	TM05 - Opere di finitura euro	32'991,63	0,024-(0,040)
C:003.037	TM23 - tombino scatolare 2x2 progr.49+774.040 euro	187'317,54	0,139-(0,230)
C:003.037.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	25'685,99	0,019-(0,031)
C:003.037.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	138'270,64	0,102-(0,169)
C:003.037.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	1'925,52	0,001-(0,002)
C:003.037.067	TM05 - Opere di finitura euro	21'435,39	0,016-(0,026)
C:003.038	TM25 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+622.181 euro	184'112,13	0,136-(0,226)
C:003.038.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	21'085,80	0,016-(0,026)
C:003.038.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	132'354,80	0,098-(0,162)
C:003.038.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	3'008,63	0,002-(0,004)
C:003.038.067	TM05 - Opere di finitura euro	27'662,90	0,020-(0,034)
C:003.039	TM26 - tombino scatolare 2.5x2 progr.50+836.856 euro	108'454,15	0,080-(0,133)
C:003.039.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	4'898,68	0,004-(0,006)
C:003.039.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	79'470,59	0,059-(0,097)
C:003.039.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	722,07	0,001-(0,001)
C:003.039.067	TM05 - Opere di finitura euro	23'362,81	0,017-(0,029)
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
R I P O R T O			
C:003.040	TM27 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+362.520 euro	143'902,04	0,106-(0,176)
C:003.040.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	10'004,72	0,007-(0,012)
C:003.040.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	108'996,59	0,081-(0,134)
C:003.040.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	1'275,66	0,001-(0,002)
C:003.040.067	TM05 - Opere di finitura euro	23'625,07	0,017-(0,029)
C:003.041	TM28 - tombino scatolare 2.5x2 progr.51+490.772 euro	138'792,15	0,103-(0,170)
C:003.041.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	16'769,92	0,012-(0,021)
C:003.041.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	97'593,78	0,072-(0,120)
C:003.041.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	1'203,45	0,001-(0,001)
C:003.041.067	TM05 - Opere di finitura euro	23'225,00	0,017-(0,028)
C:003.042	TM30 - tombino scatolare 2x2 progr.52+553.212 euro	192'783,01	0,143-(0,236)
C:003.042.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	17'307,81	0,013-(0,021)
C:003.042.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	135'407,07	0,100-(0,166)
C:003.042.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	722,07	0,001-(0,001)
C:003.042.067	TM05 - Opere di finitura euro	39'346,06	0,029-(0,048)
C:003.043	TM31 - tombino scatolare 2x2 progr.52+846.980 euro	172'305,65	0,127-(0,211)
C:003.043.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	16'152,34	0,012-(0,020)
C:003.043.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	119'819,85	0,089-(0,147)
C:003.043.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	722,07	0,001-(0,001)
C:003.043.067	TM05 - Opere di finitura euro	35'611,39	0,026-(0,044)
C:003.044	TM32 - tombino scatolare 4x2.5 progr.52+969.751 euro	296'990,17	0,220-(0,364)
C:003.044.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	20'730,77	0,015-(0,025)
C:003.044.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	214'526,65	0,159-(0,263)
C:003.044.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	2'647,59	0,002-(0,003)
C:003.044.067	TM05 - Opere di finitura euro	59'085,16	0,044-(0,072)
C:003.045	TM34 - tombino scatolare 2x2 progr.53+338.74 euro	237'667,90	0,176-(0,291)
C:003.045.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	11'531,74	0,009-(0,014)
C:003.045.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	191'979,26	0,142-(0,235)
C:003.045.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	962,76	0,001-(0,001)
C:003.045.067	TM05 - Opere di finitura euro	33'194,14	0,025-(0,041)
C:003.046	P 11 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto euro	30'014,36	0,022-(0,037)
C:003.046.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	8'376,34	0,006-(0,010)
C:003.046.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	16'756,08	0,012-(0,021)
C:003.046.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	606,41	0,000-(0,001)
C:003.046.067	TM05 - Opere di finitura euro	4'275,53	0,003-(0,005)
C:003.047	TM21 - tombino circolare DN 1500 progr.44+516.94 euro	95'841,78	0,071-(0,117)
C:003.047.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	19'673,36	0,015-(0,024)
C:003.047.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	74'617,73	0,055-(0,091)
C:003.047.067	TM05 - Opere di finitura euro	1'550,69	0,001-(0,002)
C:003.048	TM05 - tombino circolare DN 1500 progr.42+849.189 euro	150'858,66	0,112-(0,185)
C:003.048.000	<nessuna> euro	18'165,60	0,013-(0,022)
C:003.048.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	42'594,81	0,031-(0,052)
C:003.048.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	84'311,47	0,062-(0,103)
C:003.048.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	3'851,04	0,003-(0,005)
C:003.048.067	TM05 - Opere di finitura euro	1'935,74	0,001-(0,002)
C:003.049	TM08 - tombino circolare DN 1500 progr.43+694.138 euro	131'744,50	0,097-(0,161)
C:003.049.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	17'129,88	0,013-(0,021)
C:003.049.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	110'848,38	0,082-(0,136)
C:003.049.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	2'406,90	0,002-(0,003)
C:003.049.067	TM05 - Opere di finitura euro	1'359,34	0,001-(0,002)
C:003.050	TM09 - tombino circolare DN 1500 progr.43+860.176 euro	151'299,85	0,112-(0,185)
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
R I P O R T O			
C:003.050.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	37'232,14	0,028-(0,046)
C:003.050.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	112'441,03	0,083-(0,138)
C:003.050.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	722,07	0,001-(0,001)
C:003.050.067	TM05 - Opere di finitura euro	904,61	0,001-(0,001)
C:003.051	TM10 - tombino circolare DN 1500 progr.44+466.17 euro	138'398,68	0,102-(0,170)
C:003.051.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	23'104,25	0,017-(0,028)
C:003.051.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	114'332,20	0,085-(0,140)
C:003.051.067	TM05 - Opere di finitura euro	962,23	0,001-(0,001)
C:003.053	P 11 E - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto euro	35'298,70	0,026-(0,043)
C:003.053.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	10'696,45	0,008-(0,013)
C:003.053.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	18'966,28	0,014-(0,023)
C:003.053.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	606,41	0,000-(0,001)
C:003.053.067	TM05 - Opere di finitura euro	5'029,56	0,004-(0,006)
C:003.054	P 11 F - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto euro	30'879,91	0,023-(0,038)
C:003.054.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	8'035,47	0,006-(0,010)
C:003.054.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	17'962,50	0,013-(0,022)
C:003.054.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	606,41	0,000-(0,001)
C:003.054.067	TM05 - Opere di finitura euro	4'275,53	0,003-(0,005)
C:003.055	P 11 G - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Picchetto euro	28'492,05	0,021-(0,035)
C:003.055.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	7'777,90	0,006-(0,010)
C:003.055.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	16'026,57	0,012-(0,020)
C:003.055.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	606,41	0,000-(0,001)
C:003.055.067	TM05 - Opere di finitura euro	4'081,17	0,003-(0,005)
C:003.056	TM13 - tombino circolare DN 1500 progr.45+513.182 euro	95'674,65	0,071-(0,117)
C:003.056.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	15'667,34	0,012-(0,019)
C:003.056.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	79'102,70	0,058-(0,097)
C:003.056.067	TM05 - Opere di finitura euro	904,61	0,001-(0,001)
C:003.058	TM20 - tombino circolare DN 1500 progr.49+200.536 euro	84'411,54	0,062-(0,103)
C:003.058.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	15'258,45	0,011-(0,019)
C:003.058.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	66'729,23	0,049-(0,082)
C:003.058.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	866,48	0,001-(0,001)
C:003.058.067	TM05 - Opere di finitura euro	1'557,38	0,001-(0,002)
C:003.060	TM24 - tombino circolare DN 1500 progr.50+313.903 euro	88'208,89	0,065-(0,108)
C:003.060.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	14'227,41	0,011-(0,017)
C:003.060.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	72'643,63	0,054-(0,089)
C:003.060.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	433,24	0,000-(0,001)
C:003.060.067	TM05 - Opere di finitura euro	904,61	0,001-(0,001)
C:003.061	TM29 - tombino circolare DN 1500 progr.52+440.696 euro	109'745,54	0,081-(0,135)
C:003.061.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	25'349,92	0,019-(0,031)
C:003.061.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	82'205,22	0,061-(0,101)
C:003.061.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	722,07	0,001-(0,001)
C:003.061.067	TM05 - Opere di finitura euro	1'468,33	0,001-(0,002)
C:003.062	S01 - tombino circolare DN 1500 progr.Vicinale 2 euro	28'981,11	0,021-(0,036)
C:003.062.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	10'393,79	0,008-(0,013)
C:003.062.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	16'430,22	0,012-(0,020)
C:003.062.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	606,41	0,000-(0,001)
C:003.062.067	TM05 - Opere di finitura euro	1'550,69	0,001-(0,002)
C:003.064	S03 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 euro	21'504,56	0,016-(0,026)
C:003.064.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	6'903,38	0,005-(0,008)
C:003.064.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	12'444,08	0,009-(0,015)
C:003.064.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	606,41	0,000-(0,001)
C:003.064.067	TM05 - Opere di finitura euro	1'550,69	0,001-(0,002)
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
R I P O R T O			
C:003.065	S04 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 euro	22'364,58	0,017-(0,027)
C:003.065.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	6'888,02	0,005-(0,008)
C:003.065.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	13'319,46	0,010-(0,016)
C:003.065.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	606,41	0,000-(0,001)
C:003.065.067	TM05 - Opere di finitura euro	1'550,69	0,001-(0,002)
C:003.066	S05 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 euro	19'798,70	0,015-(0,024)
C:003.066.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	5'438,35	0,004-(0,007)
C:003.066.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	12'203,25	0,009-(0,015)
C:003.066.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	606,41	0,000-(0,001)
C:003.066.067	TM05 - Opere di finitura euro	1'550,69	0,001-(0,002)
C:003.067	S06 - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 euro	26'668,89	0,020-(0,033)
C:003.067.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	8'375,69	0,006-(0,010)
C:003.067.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	16'136,10	0,012-(0,020)
C:003.067.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	606,41	0,000-(0,001)
C:003.067.067	TM05 - Opere di finitura euro	1'550,69	0,001-(0,002)
C:003.069	S07 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini euro	23'316,15	0,017-(0,029)
C:003.069.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	8'100,74	0,006-(0,010)
C:003.069.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	13'058,31	0,010-(0,016)
C:003.069.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	606,41	0,000-(0,001)
C:003.069.067	TM05 - Opere di finitura euro	1'550,69	0,001-(0,002)
C:003.070	S07 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini euro	39'396,85	0,029-(0,048)
C:003.070.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	17'320,24	0,013-(0,021)
C:003.070.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	19'919,51	0,015-(0,024)
C:003.070.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	606,41	0,000-(0,001)
C:003.070.067	TM05 - Opere di finitura euro	1'550,69	0,001-(0,002)
C:003.073	P 17 A - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi euro	30'952,21	0,023-(0,038)
C:003.073.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	9'730,28	0,007-(0,012)
C:003.073.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	19'064,83	0,014-(0,023)
C:003.073.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	606,41	0,000-(0,001)
C:003.073.067	TM05 - Opere di finitura euro	1'550,69	0,001-(0,002)
C:003.074	P 17 B - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi euro	23'461,57	0,017-(0,029)
C:003.074.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	8'425,55	0,006-(0,010)
C:003.074.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	12'878,92	0,010-(0,016)
C:003.074.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	606,41	0,000-(0,001)
C:003.074.067	TM05 - Opere di finitura euro	1'550,69	0,001-(0,002)
C:003.075	P 17 C - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Fontazzi euro	21'567,06	0,016-(0,026)
C:003.075.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	7'149,46	0,005-(0,009)
C:003.075.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	12'260,50	0,009-(0,015)
C:003.075.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	606,41	0,000-(0,001)
C:003.075.067	TM05 - Opere di finitura euro	1'550,69	0,001-(0,002)
C:003.136	01SX - Muro di controripa A.P. e sostegno viabilità Vicinale 2 euro	123'938,97	0,092-(0,152)
C:003.136.130	OM01 - Opere di sostegno euro	123'938,97	0,092-(0,152)
C:003.137	02SX - Partia Km 42+230 euro	77'477,26	0,057-(0,095)
C:003.137.130	OM01 - Opere di sostegno euro	77'477,26	0,057-(0,095)
C:003.138	03SX - Partia Km 42+710 euro	225'679,25	0,167-(0,277)
C:003.138.130	OM01 - Opere di sostegno euro	225'679,25	0,167-(0,277)
C:003.139	04DX - Muro di sostegno Km 43+200 euro	1'149'276,28	0,850-(1,409)
C:003.139.130	OM01 - Opere di sostegno euro	1'043'374,78	0,771-(1,279)
C:003.139.180	SG.01-Scogliere Opere sostegno euro	105'901,50	0,078-(0,130)
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
C:003.140	05SX - Paratia Km 43+490 euro	70'289,45	0,052-(0,086)
C:003.140.130	OM01 - Opere di sostegno euro	70'289,45	0,052-(0,086)
C:003.141	06SX - Muro di controripa Km 43+725 euro	162'434,21	0,120-(0,199)
C:003.141.130	OM01 - Opere di sostegno euro	162'434,21	0,120-(0,199)
C:003.142	07DX - Paratia Km 43+750 euro	53'424,92	0,040-(0,065)
C:003.142.130	OM01 - Opere di sostegno euro	53'424,92	0,040-(0,065)
C:003.143	08DX - Muro di controripa di svincolo Km 43+918 euro	66'348,69	0,049-(0,081)
C:003.143.130	OM01 - Opere di sostegno euro	66'348,69	0,049-(0,081)
C:003.144	09SX - Muro di controripa Km 44+046 euro	92'599,24	0,068-(0,114)
C:003.144.130	OM01 - Opere di sostegno euro	92'599,24	0,068-(0,114)
C:003.146	11DX - Paratia Km 48+590 euro	214'451,46	0,159-(0,263)
C:003.146.130	OM01 - Opere di sostegno euro	214'451,46	0,159-(0,263)
C:003.147	12SX - Muro di controripa Km 48+780 euro	229'025,77	0,169-(0,281)
C:003.147.130	OM01 - Opere di sostegno euro	229'025,77	0,169-(0,281)
C:003.148	13DX - Paratia Km 49+275 euro	79'041,27	0,058-(0,097)
C:003.148.130	OM01 - Opere di sostegno euro	79'041,27	0,058-(0,097)
C:003.149	14SX - Paratia Km 49+300 euro	125'734,65	0,093-(0,154)
C:003.149.130	OM01 - Opere di sostegno euro	125'734,65	0,093-(0,154)
C:003.150	15DX - Paratia Km 49+560 euro	229'196,20	0,169-(0,281)
C:003.150.130	OM01 - Opere di sostegno euro	229'196,20	0,169-(0,281)
C:003.152	17DX - Paratia Km 50+990 euro	62'642,46	0,046-(0,077)
C:003.152.130	OM01 - Opere di sostegno euro	62'642,46	0,046-(0,077)
C:003.153	18DX - Muro di controripa Km 51+870 euro	36'955,22	0,027-(0,045)
C:003.153.130	OM01 - Opere di sostegno euro	36'955,22	0,027-(0,045)
C:003.154	19SX - Paratia Km 51+870 euro	48'860,22	0,036-(0,060)
C:003.154.130	OM01 - Opere di sostegno euro	48'860,22	0,036-(0,060)
C:003.155	20DX - Paratia viab. comunale 4 euro	78'505,66	0,058-(0,096)
C:003.155.130	OM01 - Opere di sostegno euro	78'505,66	0,058-(0,096)
C:003.161	CV04 - Cavalcavia Agricola Merse euro	526'852,62	0,390-(0,646)
C:003.161.050	CV03 - Spalle euro	149'338,85	0,110-(0,183)
C:003.161.052	CV05 - Appoggi e giunti euro	42'529,17	0,031-(0,052)
C:003.161.053	CV06 - Impalcati/solette euro	309'565,13	0,229-(0,379)
C:003.161.054	CV07 - Sovrastruttura euro	9'075,64	0,007-(0,011)
C:003.161.060	CV13 - Opere di finitura euro	16'230,67	0,012-(0,020)
C:003.161.062	CV15 - Segnaletica euro	113,16	0,000-(0,000)
C:003.162	21DX - Muro di sostegno euro	86'408,43	0,064-(0,106)
C:003.162.130	OM01 - Opere di sostegno euro	86'408,43	0,064-(0,106)
C:003.163	22 - Muro di sostegno rotatoria euro	614'455,39	0,454-(0,753)
C:003.163.130	OM01 - Opere di sostegno euro	614'455,39	0,454-(0,753)
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
		R I P O R T O	
C:003.164	23DX - Fine intervento euro	87'487,04	0,065-(0,107)
C:003.164.130	OM01 - Opere di sostegno euro	87'487,04	0,065-(0,107)
C:003.165	24SX/DX - Muro cavalcavia euro	287'318,41	0,212-(0,352)
C:003.165.130	OM01 - Opere di sostegno euro	287'318,41	0,212-(0,352)
C:003.175	TM17 - tombino scatolare 2X2 progr.47+022.753 euro	122'103,12	0,090-(0,150)
C:003.175.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	4'442,69	0,003-(0,005)
C:003.175.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	95'573,78	0,071-(0,117)
C:003.175.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	679,97	0,001-(0,001)
C:003.175.067	TM05 - Opere di finitura euro	21'406,68	0,016-(0,026)
C:003.176	TM33 - tombino scatolare 2x2 progr.53+204.237 euro	198'122,91	0,146-(0,243)
C:003.176.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	12'075,32	0,009-(0,015)
C:003.176.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	149'735,51	0,111-(0,184)
C:003.176.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	537,13	0,000-(0,001)
C:003.176.067	TM05 - Opere di finitura euro	35'774,95	0,026-(0,044)
C:003.177	TM35 - tombino scatolare 2x2 progr.53+653.31 euro	231'804,70	0,171-(0,284)
C:003.177.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	40'356,42	0,030-(0,049)
C:003.177.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	145'285,33	0,107-(0,178)
C:003.177.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	722,07	0,001-(0,001)
C:003.177.067	TM05 - Opere di finitura euro	45'440,88	0,034-(0,056)
C:003.178	S08 - tombino circolare DN 1500 progr.svincolo Ponticini euro	22'680,88	0,017-(0,028)
C:003.178.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	7'749,28	0,006-(0,009)
C:003.178.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	12'774,50	0,009-(0,016)
C:003.178.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	606,41	0,000-(0,001)
C:003.178.067	TM05 - Opere di finitura euro	1'550,69	0,001-(0,002)
C:003.179	P 19 BIS - tombino circolare DN 1500 progr.Secondaria 2 euro	24'712,87	0,018-(0,030)
C:003.179.064	TM02 - Scavi e fondazioni euro	8'721,79	0,006-(0,011)
C:003.179.065	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	13'833,98	0,010-(0,017)
C:003.179.066	TM04 - Gabbionate e inalveazioni euro	606,41	0,000-(0,001)
C:003.179.067	TM05 - Opere di finitura euro	1'550,69	0,001-(0,002)
C:003.183	OI02 - ponticello S 02 - Fosso Ornate euro	205'198,75	0,152-(0,252)
C:003.183.027	PO05 - Spalle euro	122'962,73	0,091-(0,151)
C:003.183.030	PO08 - Sovrastruttura euro	21'976,24	0,016-(0,027)
C:003.183.032	PO10 - Mitigazioni ambientali euro	30'782,88	0,023-(0,038)
C:003.183.033	PO11 - Segnaletica euro	40,02	0,000-(0,000)
C:003.183.067	TM05 - Opere di finitura euro	25'588,84	0,019-(0,031)
C:003.183.184	SG-05-Inalveazione ponticelli euro	3'848,04	0,003-(0,005)
C:003.184	OI03 - ponticello S 03 euro	44'322,44	0,033-(0,054)
C:003.184.027	PO05 - Spalle euro	23'583,19	0,017-(0,029)
C:003.184.030	PO08 - Sovrastruttura euro	3'553,11	0,003-(0,004)
C:003.184.032	PO10 - Mitigazioni ambientali euro	4'413,18	0,003-(0,005)
C:003.184.033	PO11 - Segnaletica euro	7,59	0,000-(0,000)
C:003.184.067	TM05 - Opere di finitura euro	12'405,01	0,009-(0,015)
C:003.184.184	SG-05-Inalveazione ponticelli euro	360,36	0,000-(0,000)
C:003.185	OI12 - ponticello S12 - Fosso Barottoli euro	417'652,07	0,309-(0,512)
C:003.185.000	<nessuna> euro	60'186,41	0,045-(0,074)
C:003.185.027	PO05 - Spalle euro	239'133,75	0,177-(0,293)
C:003.185.030	PO08 - Sovrastruttura euro	39'664,73	0,029-(0,049)
C:003.185.032	PO10 - Mitigazioni ambientali euro	22'858,98	0,017-(0,028)
C:003.185.033	PO11 - Segnaletica euro	23,46	0,000-(0,000)
C:003.185.067	TM05 - Opere di finitura euro	55'784,74	0,041-(0,068)
C:003.186	OI13 - ponticello S12 sec - Fosso Barottoli euro	167'515,96	0,124-(0,205)
C:003.186.000	<nessuna> euro	3'319,98	0,002-(0,004)
		A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
R I P O R T O			
C:003.186.027	PO05 - Spalle euro	104'698,06	0,077-(0,128)
C:003.186.030	PO08 - Sovrastruttura euro	29'953,62	0,022-(0,037)
C:003.186.032	PO10 - Mitigazioni ambientali euro	646,08	0,000-(0,001)
C:003.186.033	PO11 - Segnaletica euro	23,46	0,000-(0,000)
C:003.186.067	TM05 - Opere di finitura euro	28'874,76	0,021-(0,035)
C:003.187	OI21 - ponticello S 22 sec - Fosso Bagnoli euro	315'483,70	0,233-(0,387)
C:003.187.000	<nessuna> euro	2'165,21	0,002-(0,003)
C:003.187.027	PO05 - Spalle euro	235'530,05	0,174-(0,289)
C:003.187.030	PO08 - Sovrastruttura euro	16'246,87	0,012-(0,020)
C:003.187.032	PO10 - Mitigazioni ambientali euro	36'356,04	0,027-(0,045)
C:003.187.033	PO11 - Segnaletica euro	23,46	0,000-(0,000)
C:003.187.067	TM05 - Opere di finitura euro	25'162,07	0,019-(0,031)
C:003.188	OI22 - ponticello S 22 - Fosso Bagnoli euro	291'316,28	0,215-(0,357)
C:003.188.000	<nessuna> euro	25'975,49	0,019-(0,032)
C:003.188.027	PO05 - Spalle euro	176'904,70	0,131-(0,217)
C:003.188.030	PO08 - Sovrastruttura euro	29'171,95	0,022-(0,036)
C:003.188.032	PO10 - Mitigazioni ambientali euro	24'452,72	0,018-(0,030)
C:003.188.033	PO11 - Segnaletica euro	23,46	0,000-(0,000)
C:003.188.067	TM05 - Opere di finitura euro	34'787,96	0,026-(0,043)
C:003.189	OI23 - ponticello S 14pod - Fosso Montisi su poderale G euro	79'201,62	0,059-(0,097)
C:003.189.000	<nessuna> euro	90,25	0,000-(0,000)
C:003.189.029	PO07 - Impalcato euro	64'252,43	0,048-(0,079)
C:003.189.030	PO08 - Sovrastruttura euro	1'397,63	0,001-(0,002)
C:003.189.031	PO09 - Opere di finitura euro	13'444,20	0,010-(0,016)
C:003.189.033	PO11 - Segnaletica euro	17,11	0,000-(0,000)
C:003.225	Vasca di prima pioggia TIPO 1 euro	90'832,81	0,067-(0,111)
C:003.225.002	CS02 - Movimenti terra euro	3'786,75	0,003-(0,005)
C:003.225.168	ID01-Vasche di prima pioggia euro	87'046,06	0,064-(0,107)
C:003.226	Vasca di prima pioggia TIPO 2 euro	365'547,65	0,270-(0,448)
C:003.226.002	CS02 - Movimenti terra euro	12'699,00	0,009-(0,016)
C:003.226.168	ID01-Vasche di prima pioggia euro	352'848,65	0,261-(0,433)
C:003.227	Vasca di prima pioggia TIPO 3 euro	213'338,80	0,158-(0,262)
C:003.227.002	CS02 - Movimenti terra euro	8'925,00	0,007-(0,011)
C:003.227.168	ID01-Vasche di prima pioggia euro	204'413,80	0,151-(0,251)
C:004	SV - SVINCOLI - SVINCOLI euro	3'231'754,21	2,390-(3,961)
C:004.110	SV01 - Svincolo Fontazzi 1 euro	71'163,57	0,053-(0,087)
C:004.110.114	SV07 - Sovrastruttura euro	52'468,76	0,039-(0,064)
C:004.110.115	SV08 - Movimenti di terra euro	6'040,51	0,004-(0,007)
C:004.110.118	SV12 - Idraulica di linea euro	9'179,95	0,007-(0,011)
C:004.110.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	1'610,92	0,001-(0,002)
C:004.110.121	SV15 - Segnaletica euro	1'863,43	0,001-(0,002)
C:004.111	SV02 - Svincolo Fontazzi 2 euro	65'971,40	0,049-(0,081)
C:004.111.114	SV07 - Sovrastruttura euro	55'348,68	0,041-(0,068)
C:004.111.115	SV08 - Movimenti di terra euro	6'176,31	0,005-(0,008)
C:004.111.118	SV12 - Idraulica di linea euro	1'481,55	0,001-(0,002)
C:004.111.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	1'583,55	0,001-(0,002)
C:004.111.121	SV15 - Segnaletica euro	1'381,31	0,001-(0,002)
C:004.112	SV03 - Svincolo Fontazzi 3 euro	62'746,31	0,046-(0,077)
C:004.112.114	SV07 - Sovrastruttura euro	47'229,28	0,035-(0,058)
C:004.112.115	SV08 - Movimenti di terra euro	3'079,80	0,002-(0,004)
C:004.112.118	SV12 - Idraulica di linea euro	8'811,32	0,007-(0,011)
C:004.112.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	806,93	0,001-(0,001)
C:004.112.121	SV15 - Segnaletica euro	2'818,98	0,002-(0,003)
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
C:004.113	SV04 - Svincolo Fontazzi 4 euro	68'450,22	0,051-(0,084)
C:004.113.114	SV07 - Sovrastruttura euro	52'706,68	0,039-(0,065)
C:004.113.115	SV08 - Movimenti di terra euro	3'884,79	0,003-(0,005)
C:004.113.118	SV12 - Idraulica di linea euro	9'467,46	0,007-(0,012)
C:004.113.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	1'065,69	0,001-(0,001)
C:004.113.121	SV15 - Segnaletica euro	1'325,60	0,001-(0,002)
C:004.114	SV05 - Svincolo Fontazzi 5 euro	433'244,37	0,320-(0,531)
C:004.114.114	SV07 - Sovrastruttura euro	253'084,12	0,187-(0,310)
C:004.114.115	SV08 - Movimenti di terra euro	91'839,62	0,068-(0,113)
C:004.114.118	SV12 - Idraulica di linea euro	72'571,30	0,054-(0,089)
C:004.114.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	1'376,40	0,001-(0,002)
C:004.114.121	SV15 - Segnaletica euro	14'372,93	0,011-(0,018)
C:004.115	SV06 - Svincolo Picchetto 1 euro	65'862,04	0,049-(0,081)
C:004.115.114	SV07 - Sovrastruttura euro	47'865,91	0,035-(0,059)
C:004.115.115	SV08 - Movimenti di terra euro	5'393,73	0,004-(0,007)
C:004.115.118	SV12 - Idraulica di linea euro	8'220,22	0,006-(0,010)
C:004.115.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	1'276,34	0,001-(0,002)
C:004.115.121	SV15 - Segnaletica euro	3'105,84	0,002-(0,004)
C:004.116	SV07 - Svincolo Picchetto 2 euro	71'886,89	0,053-(0,088)
C:004.116.114	SV07 - Sovrastruttura euro	54'312,53	0,040-(0,067)
C:004.116.115	SV08 - Movimenti di terra euro	3'579,71	0,003-(0,004)
C:004.116.118	SV12 - Idraulica di linea euro	11'969,00	0,009-(0,015)
C:004.116.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	661,14	0,000-(0,001)
C:004.116.121	SV15 - Segnaletica euro	1'364,51	0,001-(0,002)
C:004.117	SV08 - Svincolo Picchetto 3 euro	66'864,05	0,049-(0,082)
C:004.117.114	SV07 - Sovrastruttura euro	50'714,14	0,037-(0,062)
C:004.117.115	SV08 - Movimenti di terra euro	1'810,05	0,001-(0,002)
C:004.117.118	SV12 - Idraulica di linea euro	10'607,01	0,008-(0,013)
C:004.117.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	682,62	0,001-(0,001)
C:004.117.121	SV15 - Segnaletica euro	3'050,23	0,002-(0,004)
C:004.118	SV09 - Svincolo Picchetto 4 euro	78'802,62	0,058-(0,097)
C:004.118.114	SV07 - Sovrastruttura euro	61'934,58	0,046-(0,076)
C:004.118.115	SV08 - Movimenti di terra euro	2'751,72	0,002-(0,003)
C:004.118.118	SV12 - Idraulica di linea euro	11'573,77	0,009-(0,014)
C:004.118.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	1'167,88	0,001-(0,001)
C:004.118.121	SV15 - Segnaletica euro	1'374,67	0,001-(0,002)
C:004.119	SV010 - Svincolo Picchetto 5 euro	473'337,94	0,350-(0,580)
C:004.119.114	SV07 - Sovrastruttura euro	321'346,53	0,238-(0,394)
C:004.119.115	SV08 - Movimenti di terra euro	74'355,97	0,055-(0,091)
C:004.119.118	SV12 - Idraulica di linea euro	65'204,84	0,048-(0,080)
C:004.119.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	4'539,25	0,003-(0,006)
C:004.119.121	SV15 - Segnaletica euro	7'891,35	0,006-(0,010)
C:004.120	SV011 - Svincolo Ponticini 1 euro	69'840,15	0,052-(0,086)
C:004.120.114	SV07 - Sovrastruttura euro	51'498,58	0,038-(0,063)
C:004.120.115	SV08 - Movimenti di terra euro	2'188,89	0,002-(0,003)
C:004.120.118	SV12 - Idraulica di linea euro	12'590,53	0,009-(0,015)
C:004.120.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	571,44	0,000-(0,001)
C:004.120.121	SV15 - Segnaletica euro	2'990,71	0,002-(0,004)
C:004.121	SV012 - Svincolo Ponticini 4 euro	74'530,57	0,055-(0,091)
C:004.121.114	SV07 - Sovrastruttura euro	56'226,52	0,042-(0,069)
C:004.121.115	SV08 - Movimenti di terra euro	4'724,11	0,003-(0,006)
C:004.121.118	SV12 - Idraulica di linea euro	10'760,52	0,008-(0,013)
C:004.121.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	1'473,68	0,001-(0,002)
C:004.121.121	SV15 - Segnaletica euro	1'345,74	0,001-(0,002)
C:004.122	SV012 - Svincolo Ponticini 5 euro	564'505,96	0,417-(0,692)
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
		R I P O R T O	
C:004.122.114	SV07 - Sovrastruttura euro	375'261,84	0,277-(0,460)
C:004.122.115	SV08 - Movimenti di terra euro	84'792,53	0,063-(0,104)
C:004.122.118	SV12 - Idraulica di linea euro	80'290,92	0,059-(0,098)
C:004.122.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	11'194,68	0,008-(0,014)
C:004.122.121	SV15 - Segnaletica euro	12'965,99	0,010-(0,016)
C:004.200	Svincolo Picchetto 6 euro	40'712,05	0,030-(0,050)
C:004.200.114	SV07 - Sovrastruttura euro	9'138,07	0,007-(0,011)
C:004.200.115	SV08 - Movimenti di terra euro	1'495,05	0,001-(0,002)
C:004.200.118	SV12 - Idraulica di linea euro	2'008,54	0,001-(0,002)
C:004.200.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	147,09	0,000-(0,000)
C:004.200.121	SV15 - Segnaletica euro	27'923,30	0,021-(0,034)
C:004.201	Svincolo Picchetto 7 euro	40'754,44	0,030-(0,050)
C:004.201.114	SV07 - Sovrastruttura euro	9'828,18	0,007-(0,012)
C:004.201.115	SV08 - Movimenti di terra euro	50,11	0,000-(0,000)
C:004.201.118	SV12 - Idraulica di linea euro	2'911,69	0,002-(0,004)
C:004.201.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	33,57	0,000-(0,000)
C:004.201.121	SV15 - Segnaletica euro	27'930,89	0,021-(0,034)
C:004.202	Rot Picch Est euro	116'449,83	0,086-(0,143)
C:004.202.114	SV07 - Sovrastruttura euro	70'119,13	0,052-(0,086)
C:004.202.115	SV08 - Movimenti di terra euro	31'904,40	0,024-(0,039)
C:004.202.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	14'330,12	0,011-(0,018)
C:004.202.121	SV15 - Segnaletica euro	96,18	0,000-(0,000)
C:004.203	Rot Picch Ovest euro	131'001,49	0,097-(0,161)
C:004.203.114	SV07 - Sovrastruttura euro	82'006,12	0,061-(0,101)
C:004.203.115	SV08 - Movimenti di terra euro	19'471,33	0,014-(0,024)
C:004.203.118	SV12 - Idraulica di linea euro	10'273,82	0,008-(0,013)
C:004.203.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	19'129,61	0,014-(0,023)
C:004.203.121	SV15 - Segnaletica euro	120,61	0,000-(0,000)
C:004.204	Svincolo Fontazzi 6 euro	56'321,60	0,042-(0,069)
C:004.204.114	SV07 - Sovrastruttura euro	20'843,00	0,015-(0,026)
C:004.204.115	SV08 - Movimenti di terra euro	1'346,28	0,001-(0,002)
C:004.204.118	SV12 - Idraulica di linea euro	5'668,64	0,004-(0,007)
C:004.204.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	192,22	0,000-(0,000)
C:004.204.121	SV15 - Segnaletica euro	28'271,46	0,021-(0,035)
C:004.205	Rot Font euro	146'966,03	0,109-(0,180)
C:004.205.114	SV07 - Sovrastruttura euro	81'050,89	0,060-(0,099)
C:004.205.115	SV08 - Movimenti di terra euro	19'681,36	0,015-(0,024)
C:004.205.118	SV12 - Idraulica di linea euro	2'890,23	0,002-(0,004)
C:004.205.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	19'263,62	0,014-(0,024)
C:004.205.121	SV15 - Segnaletica euro	24'079,93	0,018-(0,030)
C:004.206	Svincolo Ponticini 2 euro	74'133,25	0,055-(0,091)
C:004.206.114	SV07 - Sovrastruttura euro	55'297,04	0,041-(0,068)
C:004.206.115	SV08 - Movimenti di terra euro	3'967,70	0,003-(0,005)
C:004.206.118	SV12 - Idraulica di linea euro	12'628,12	0,009-(0,015)
C:004.206.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	625,55	0,000-(0,001)
C:004.206.121	SV15 - Segnaletica euro	1'614,84	0,001-(0,002)
C:004.207	Svincolo Ponticini 3 euro	81'167,20	0,060-(0,099)
C:004.207.114	SV07 - Sovrastruttura euro	62'206,62	0,046-(0,076)
C:004.207.115	SV08 - Movimenti di terra euro	4'187,57	0,003-(0,005)
C:004.207.118	SV12 - Idraulica di linea euro	11'299,40	0,008-(0,014)
C:004.207.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	1'311,21	0,001-(0,002)
C:004.207.121	SV15 - Segnaletica euro	2'162,40	0,002-(0,003)
C:004.208	Svincolo Ponticini 6 euro	31'712,41	0,023-(0,039)
C:004.208.114	SV07 - Sovrastruttura euro	19'489,92	0,014-(0,024)
		A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
R I P O R T O			
C:004.208.115	SV08 - Movimenti di terra euro	2'134,54	0,002-(0,003)
C:004.208.118	SV12 - Idraulica di linea euro	5'968,92	0,004-(0,007)
C:004.208.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	98,43	0,000-(0,000)
C:004.208.121	SV15 - Segnaletica euro	4'020,60	0,003-(0,005)
C:004.209	Svincolo Ponticini 7 euro	26'375,14	0,020-(0,032)
C:004.209.114	SV07 - Sovrastruttura euro	18'499,86	0,014-(0,023)
C:004.209.115	SV08 - Movimenti di terra euro	800,24	0,001-(0,001)
C:004.209.118	SV12 - Idraulica di linea euro	2'370,64	0,002-(0,003)
C:004.209.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	183,61	0,000-(0,000)
C:004.209.121	SV15 - Segnaletica euro	4'520,79	0,003-(0,006)
C:004.210	Rot Ponti Est euro	176'248,97	0,130-(0,216)
C:004.210.114	SV07 - Sovrastruttura euro	84'692,57	0,063-(0,104)
C:004.210.115	SV08 - Movimenti di terra euro	39'377,92	0,029-(0,048)
C:004.210.118	SV12 - Idraulica di linea euro	9'037,86	0,007-(0,011)
C:004.210.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	19'059,79	0,014-(0,023)
C:004.210.121	SV15 - Segnaletica euro	24'080,83	0,018-(0,030)
C:004.211	Rot Ponti Ovest euro	142'705,71	0,106-(0,175)
C:004.211.114	SV07 - Sovrastruttura euro	84'140,47	0,062-(0,103)
C:004.211.115	SV08 - Movimenti di terra euro	12'556,79	0,009-(0,015)
C:004.211.118	SV12 - Idraulica di linea euro	2'135,54	0,002-(0,003)
C:004.211.119	SV13 - Opere a verde e finitura euro	19'792,33	0,015-(0,024)
C:004.211.121	SV15 - Segnaletica euro	24'080,58	0,018-(0,030)
C:005	CA - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI - COMPENSAZIONI E MITIGAZ. AMBIENTALI euro	1'937'404,91	1,433-(2,375)
C:005.110	SV01 - Svincolo Fontazzi 1 euro	4'509,84	0,003-(0,006)
C:005.110.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	4'509,84	0,003-(0,006)
C:005.111	SV02 - Svincolo Fontazzi 2 euro	22,80	0,000-(0,000)
C:005.111.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	22,80	0,000-(0,000)
C:005.112	SV03 - Svincolo Fontazzi 3 euro	2'033,76	0,002-(0,002)
C:005.112.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	2'033,76	0,002-(0,002)
C:005.113	SV04 - Svincolo Fontazzi 4 euro	2'631,12	0,002-(0,003)
C:005.113.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	2'631,12	0,002-(0,003)
C:005.114	SV05 - Svincolo Fontazzi 5 euro	3'438,24	0,003-(0,004)
C:005.114.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	3'438,24	0,003-(0,004)
C:005.115	SV06 - Svincolo Picchetto 1 euro	3'561,36	0,003-(0,004)
C:005.115.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	3'561,36	0,003-(0,004)
C:005.116	SV07 - Svincolo Picchetto 2 euro	1'810,32	0,001-(0,002)
C:005.116.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	1'810,32	0,001-(0,002)
C:005.117	SV08 - Svincolo Picchetto 3 euro	1'778,40	0,001-(0,002)
C:005.117.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	1'778,40	0,001-(0,002)
C:005.118	SV09 - Svincolo Picchetto 4 euro	3'237,60	0,002-(0,004)
C:005.118.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	3'237,60	0,002-(0,004)
C:005.119	SV010 - Svincolo Picchetto 5 euro	11'618,88	0,009-(0,014)
C:005.119.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	11'618,88	0,009-(0,014)
C:005.120	SV011 - Svincolo Ponticini 1 euro	1'345,20	0,001-(0,002)
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
C:005.120.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	1'345,20	0,001-(0,002)
C:005.121	SV012 - Svincolo Ponticini 4 euro	4'295,52	0,003-(0,005)
C:005.121.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	4'295,52	0,003-(0,005)
C:005.122	SV012 - Svincolo Ponticini 5 euro	6'165,12	0,005-(0,008)
C:005.122.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	6'165,12	0,005-(0,008)
C:005.123	CO01 - Strada Comunale 1 euro	19'375,44	0,014-(0,024)
C:005.123.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	19'375,44	0,014-(0,024)
C:005.124	CO02 - Strada Comunale 2 euro	32'749,92	0,024-(0,040)
C:005.124.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	32'749,92	0,024-(0,040)
C:005.129	VC01 - Strada vicinale 1 euro	23'511,36	0,017-(0,029)
C:005.129.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	23'511,36	0,017-(0,029)
C:005.130	VC02 - Strada vicinale 2 euro	12'070,32	0,009-(0,015)
C:005.130.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	12'070,32	0,009-(0,015)
C:005.131	VC03 - Strada vicinale 3 euro	44'701,68	0,033-(0,055)
C:005.131.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	44'701,68	0,033-(0,055)
C:005.132	VC04 - Strada Vicinale 4 euro	1'564,08	0,001-(0,002)
C:005.132.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	1'564,08	0,001-(0,002)
C:005.133	CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 euro	377'184,96	0,279-(0,462)
C:005.133.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	377'184,96	0,279-(0,462)
C:005.200	Svincolo Picchetto 6 euro	925,68	0,001-(0,001)
C:005.200.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	925,68	0,001-(0,001)
C:005.201	Svincolo Picchetto 7 euro	145,92	0,000-(0,000)
C:005.201.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	145,92	0,000-(0,000)
C:005.202	Rot Picch Est euro	27'474,00	0,020-(0,034)
C:005.202.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	27'474,00	0,020-(0,034)
C:005.203	Rot Picch Ovest euro	52'978,08	0,039-(0,065)
C:005.203.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	52'978,08	0,039-(0,065)
C:005.204	Svincolo Fontazzi 6 euro	241,68	0,000-(0,000)
C:005.204.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	241,68	0,000-(0,000)
C:005.205	Rot Font euro	53'689,44	0,040-(0,066)
C:005.205.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	53'689,44	0,040-(0,066)
C:005.206	Svincolo Ponticini 2 euro	1'755,60	0,001-(0,002)
C:005.206.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	1'755,60	0,001-(0,002)
C:005.207	Svincolo Ponticini 3 euro	3'812,16	0,003-(0,005)
C:005.207.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	3'812,16	0,003-(0,005)
C:005.208	Svincolo Ponticini 6 euro	59,28	0,000-(0,000)
C:005.208.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	59,28	0,000-(0,000)
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
C:005.209	Svincolo Ponticini 7 euro	788,88	0,001-(0,001)
C:005.209.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	788,88	0,001-(0,001)
C:005.210	Rot Ponti Est euro	52'544,88	0,039-(0,064)
C:005.210.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	52'544,88	0,039-(0,064)
C:005.211	Rot Ponti Ovest euro	55'198,80	0,041-(0,068)
C:005.211.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	55'198,80	0,041-(0,068)
C:005.212	Strada Secondaria 1 euro	18'167,04	0,013-(0,022)
C:005.212.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	18'167,04	0,013-(0,022)
C:005.213	Strada Secondaria 2 euro	51'509,76	0,038-(0,063)
C:005.213.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	51'509,76	0,038-(0,063)
C:005.214	Strada Secondaria 3 euro	26'069,52	0,019-(0,032)
C:005.214.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	26'069,52	0,019-(0,032)
C:005.215	Strada Secondaria 4 euro	41'947,44	0,031-(0,051)
C:005.215.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	41'947,44	0,031-(0,051)
C:005.216	Strada Secondaria 5 euro	65'162,40	0,048-(0,080)
C:005.216.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	65'162,40	0,048-(0,080)
C:005.217	Strada Secondaria 5bis euro	2'708,64	0,002-(0,003)
C:005.217.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	2'708,64	0,002-(0,003)
C:005.218	Strada vicinale 7 euro	3'032,40	0,002-(0,004)
C:005.218.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	3'032,40	0,002-(0,004)
C:005.220	Strada vicinale 5 euro	8'285,52	0,006-(0,010)
C:005.220.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	8'285,52	0,006-(0,010)
C:005.222	Strada vicinale 6 euro	13'379,04	0,010-(0,016)
C:005.222.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	13'379,04	0,010-(0,016)
C:005.223	Comunale SP99 ovest euro	3'424,56	0,003-(0,004)
C:005.223.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	3'424,56	0,003-(0,004)
C:005.250	MODULO A euro	14'592,63	0,011-(0,018)
C:005.250.115	SV08 - Movimenti di terra euro	4'984,74	0,004-(0,006)
C:005.250.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	9'138,69	0,007-(0,011)
C:005.250.153	VC07 - Opere a verde e finitura euro	469,20	0,000-(0,001)
C:005.251	MODULO B euro	338'842,67	0,251-(0,415)
C:005.251.008	CS07 - Opere a verde e finiture euro	794,88	0,001-(0,001)
C:005.251.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	338'047,79	0,250-(0,414)
C:005.252	MODULO C euro	111'964,01	0,083-(0,137)
C:005.252.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	111'964,01	0,083-(0,137)
C:005.253	MODULO D1 euro	30'667,25	0,023-(0,038)
C:005.253.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	30'667,25	0,023-(0,038)
C:005.254	MODULO D2 euro	11'310,19	0,008-(0,014)
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:005.254.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	11'310,19	0,008-(0,014)
C:005.255	MODULO D3 euro	5'140,74	0,004-(0,006)
C:005.255.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	5'140,74	0,004-(0,006)
C:005.256	MODULO D4 euro	11'036,54	0,008-(0,014)
C:005.256.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	11'036,54	0,008-(0,014)
C:005.257	MODULO E euro	20'542,19	0,015-(0,025)
C:005.257.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	20'542,19	0,015-(0,025)
C:005.258	MODULO F1 euro	19'997,61	0,015-(0,025)
C:005.258.008	CS07 - Opere a verde e finiture euro	3'193,80	0,002-(0,004)
C:005.258.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	16'803,81	0,012-(0,021)
C:005.259	MODULO F2 euro	17'000,88	0,013-(0,021)
C:005.259.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	17'000,88	0,013-(0,021)
C:005.260	Rinverdimento Scogliere con Talee euro	163'407,08	0,121-(0,200)
C:005.260.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	163'407,08	0,121-(0,200)
C:005.261	Ripristini Aree ad uso Agricolo euro	151'996,48	0,112-(0,186)
C:005.261.125	CA02 - Opere a verde, piantumazione ecc. euro	151'996,48	0,112-(0,186)
C:007	DE - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI euro	2'192'884,54	1,621-(2,688)
C:007.090	DE01 - Demolizione 1 asse principale euro	242'386,74	0,179-(0,297)
C:007.090.132	DE01 - Demolizione manufatti in c.a. euro	91'510,35	0,068-(0,112)
C:007.090.133	DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro euro	16'296,68	0,012-(0,020)
C:007.090.134	DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro	134'579,71	0,100-(0,165)
C:007.091	DE02 - Demolizioni 2 Sv il Picchetto euro	1'195,20	0,001-(0,001)
C:007.091.135	DE04 - Demolizione di fabbricati euro	1'195,20	0,001-(0,001)
C:007.092	DE03 - Demolizioni 3 Opere di mitigazioni ambientali euro	37'725,05	0,028-(0,046)
C:007.092.134	DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro	8'275,20	0,006-(0,010)
C:007.092.136	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro	29'449,85	0,022-(0,036)
C:007.093	DE04 - Demolizioni 4 Ponticello Fosso Bagnoli euro	32'943,90	0,024-(0,040)
C:007.093.136	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro	32'943,90	0,024-(0,040)
C:007.094	DE05 - Demolizioni 5 Ponticello Fosso San Biagio euro	19'966,00	0,015-(0,024)
C:007.094.136	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro	19'966,00	0,015-(0,024)
C:007.096	DE07 - Demolizioni 7 Ponticello Fosso Martini euro	52'909,90	0,039-(0,065)
C:007.096.136	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro	52'909,90	0,039-(0,065)
C:007.097	DE08 - Demolizioni 8 Ponticello Fosso Maceratano euro	17'969,40	0,013-(0,022)
C:007.097.136	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro	17'969,40	0,013-(0,022)
C:007.098	DE09 - Demolizioni 9 Ponticello Fosso Montisi euro	30'947,30	0,023-(0,038)
C:007.098.136	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro	30'947,30	0,023-(0,038)
C:007.100	DE11 - Demolizioni 11 Ponticello Fosso Barattoli euro	34'940,50	0,026-(0,043)
C:007.100.136	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro	34'940,50	0,026-(0,043)
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
C:007.101	DE12 - Demolizioni 12 Ponticello Fosso Cerri euro	34'940,50	0,026-(0,043)
C:007.101.136	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro	34'940,50	0,026-(0,043)
C:007.103	DE14 - Demolizioni 14 Ponticello Fosso Faule euro	49'915,00	0,037-(0,061)
C:007.103.136	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro	49'915,00	0,037-(0,061)
C:007.104	DE15 - Demolizioni impalcato viadotti Merse e Ornate euro	164'921,47	0,122-(0,202)
C:007.104.132	DE01 - Demolizione manufatti in c.a. euro	160'863,07	0,119-(0,197)
C:007.104.134	DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro	4'058,40	0,003-(0,005)
C:007.105	DE16 - Demolizioni fondazioni viadotti Merse e Ornate euro	69'333,64	0,051-(0,085)
C:007.105.136	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro	69'333,64	0,051-(0,085)
C:007.106	DE17 - Demolizioni elevazione viadotti Merse e Ornate euro	51'741,28	0,038-(0,063)
C:007.106.136	DE05 - Demolizione di integrale strutture in c.a. euro	51'741,28	0,038-(0,063)
C:007.107	DE18 - Demolizione pavimentazione stradale viadotti Merse e Ornate euro	909,24	0,001-(0,001)
C:007.107.134	DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro	909,24	0,001-(0,001)
C:007.108	DE19 - Rimozione barriere di sicurezza viadotti Merse e Ornate euro	8'737,75	0,006-(0,011)
C:007.108.133	DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro euro	8'737,75	0,006-(0,011)
C:007.109	DE20 - Demolizioni 18 S10 opera esistente euro	348,85	0,000-(0,000)
C:007.109.134	DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro	348,85	0,000-(0,000)
C:007.157	TD01 - Trasporto e scariche euro	1'341'052,82	0,992-(1,644)
C:007.157.132	DE01 - Demolizione manufatti in c.a. euro	779'129,06	0,576-(0,955)
C:007.157.133	DE02 - Demolizione e rimozione manufatti in ferro euro	142'065,95	0,105-(0,174)
C:007.157.134	DE03 - Demolizione sovrastruttura stradale euro	419'857,81	0,310-(0,515)
C:008	BS - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA euro	7'641'857,86	5,651-(9,367)
C:008.110	SV01 - Svincolo Fontazzi 1 euro	13'177,15	0,010-(0,016)
C:008.110.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	13'177,15	0,010-(0,016)
C:008.111	SV02 - Svincolo Fontazzi 2 euro	28'220,61	0,021-(0,035)
C:008.111.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	28'220,61	0,021-(0,035)
C:008.112	SV03 - Svincolo Fontazzi 3 euro	25'774,84	0,019-(0,032)
C:008.112.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	25'774,84	0,019-(0,032)
C:008.113	SV04 - Svincolo Fontazzi 4 euro	12'600,02	0,009-(0,015)
C:008.113.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	12'600,02	0,009-(0,015)
C:008.114	SV05 - Svincolo Fontazzi 5 euro	53'239,07	0,039-(0,065)
C:008.114.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	53'239,07	0,039-(0,065)
C:008.115	SV06 - Svincolo Picchetto 1 euro	25'481,12	0,019-(0,031)
C:008.115.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	25'481,12	0,019-(0,031)
C:008.116	SV07 - Svincolo Picchetto 2 euro	14'317,37	0,011-(0,018)
C:008.116.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	14'317,37	0,011-(0,018)
C:008.117	SV08 - Svincolo Picchetto 3 euro	26'440,53	0,020-(0,032)
C:008.117.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	26'440,53	0,020-(0,032)
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
C:008.118	SV09 - Svincolo Picchetto 4 euro	14'715,16	0,011-(0,018)
C:008.118.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	14'715,16	0,011-(0,018)
C:008.119	SV010 - Svincolo Picchetto 5 euro	55'501,29	0,041-(0,068)
C:008.119.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	55'501,29	0,041-(0,068)
C:008.120	SV011 - Svincolo Ponticini 1 euro	27'248,65	0,020-(0,033)
C:008.120.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	27'248,65	0,020-(0,033)
C:008.121	SV012 - Svincolo Ponticini 4 euro	13'406,67	0,010-(0,016)
C:008.121.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	13'406,67	0,010-(0,016)
C:008.122	SV012 - Svincolo Ponticini 5 euro	101'733,53	0,075-(0,125)
C:008.122.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	101'733,53	0,075-(0,125)
C:008.123	CO01 - Strada Comunale 1 euro	63'605,08	0,047-(0,078)
C:008.123.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	63'605,08	0,047-(0,078)
C:008.124	CO02 - Strada Comunale 2 euro	142'069,57	0,105-(0,174)
C:008.124.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	142'069,57	0,105-(0,174)
C:008.129	VC01 - Strada vicinale 1 euro	39'486,70	0,029-(0,048)
C:008.129.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	39'486,70	0,029-(0,048)
C:008.130	VC02 - Strada vicinale 2 euro	15'822,96	0,012-(0,019)
C:008.130.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	15'822,96	0,012-(0,019)
C:008.131	VC03 - Strada vicinale 3 euro	108'842,13	0,080-(0,133)
C:008.131.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	108'842,13	0,080-(0,133)
C:008.132	VC04 - Strada Vicinale 4 euro	11'470,52	0,008-(0,014)
C:008.132.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	11'470,52	0,008-(0,014)
C:008.133	CS01 - Asse principale dalla prog. 41+600 alla prog.53+400 euro	5'848'126,15	4,324-(7,169)
C:008.133.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	5'848'126,15	4,324-(7,169)
C:008.200	Svincolo Picchetto 6 euro	1'439,12	0,001-(0,002)
C:008.200.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	1'439,12	0,001-(0,002)
C:008.201	Svincolo Picchetto 7 euro	1'515,14	0,001-(0,002)
C:008.201.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	1'515,14	0,001-(0,002)
C:008.202	Rot Picch Est euro	7'974,89	0,006-(0,010)
C:008.202.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	7'974,89	0,006-(0,010)
C:008.203	Rot Picch Ovest euro	7'318,09	0,005-(0,009)
C:008.203.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	7'318,09	0,005-(0,009)
C:008.204	Svincolo Fontazzi 6 euro	3'873,08	0,003-(0,005)
C:008.204.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	3'873,08	0,003-(0,005)
C:008.205	Rot Font euro	4'612,56	0,003-(0,006)
C:008.205.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	4'612,56	0,003-(0,006)
C:008.206	Svincolo Ponticini 2 euro	13'140,98	0,010-(0,016)
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
R I P O R T O			
C:008.206.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	13'140,98	0,010-(0,016)
C:008.207	Svincolo Ponticini 3 euro	28'487,77	0,021-(0,035)
C:008.207.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	28'487,77	0,021-(0,035)
C:008.208	Svincolo Ponticini 6 euro	3'704,06	0,003-(0,005)
C:008.208.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	3'704,06	0,003-(0,005)
C:008.209	Svincolo Ponticini 7 euro	3'247,24	0,002-(0,004)
C:008.209.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	3'247,24	0,002-(0,004)
C:008.210	Rot Ponti Est euro	4'921,05	0,004-(0,006)
C:008.210.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	4'921,05	0,004-(0,006)
C:008.211	Rot Ponti Ovest euro	4'682,67	0,003-(0,006)
C:008.211.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	4'682,67	0,003-(0,006)
C:008.212	Strada Secondaria 1 euro	32'810,89	0,024-(0,040)
C:008.212.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	32'810,89	0,024-(0,040)
C:008.213	Strada Secondaria 2 euro	218'474,32	0,162-(0,268)
C:008.213.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	218'474,32	0,162-(0,268)
C:008.214	Strada Secondaria 3 euro	83'909,87	0,062-(0,103)
C:008.214.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	83'909,87	0,062-(0,103)
C:008.215	Strada Secondaria 4 euro	146'001,82	0,108-(0,179)
C:008.215.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	146'001,82	0,108-(0,179)
C:008.216	Strada Secondaria 5 euro	162'673,13	0,120-(0,199)
C:008.216.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	162'673,13	0,120-(0,199)
C:008.217	Strada Secondaria 5bis euro	50'363,92	0,037-(0,062)
C:008.217.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	50'363,92	0,037-(0,062)
C:008.218	Strada vicinale 7 euro	14'298,93	0,011-(0,018)
C:008.218.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	14'298,93	0,011-(0,018)
C:008.220	Strada vicinale 5 euro	43'604,53	0,032-(0,053)
C:008.220.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	43'604,53	0,032-(0,053)
C:008.221	Comunale SP99 est euro	6'669,38	0,005-(0,008)
C:008.221.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	6'669,38	0,005-(0,008)
C:008.222	Strada vicinale 6 euro	59'878,36	0,044-(0,073)
C:008.222.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	59'878,36	0,044-(0,073)
C:008.223	Comunale SP99 ovest euro	7'185,26	0,005-(0,009)
C:008.223.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	7'185,26	0,005-(0,009)
C:008.224	Secondaria 3BIS euro	15'430,13	0,011-(0,019)
C:008.224.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	15'430,13	0,011-(0,019)
C:008.238	Poderale B euro	20'034,82	0,015-(0,025)
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:008.238.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	20'034,82	0,015-(0,025)
C:008.239	Poderale D euro	4'372,42	0,003-(0,005)
C:008.239.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	4'372,42	0,003-(0,005)
C:008.240	Poderale E euro	16'554,28	0,012-(0,020)
C:008.240.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	16'554,28	0,012-(0,020)
C:008.242	Poderale G euro	24'589,93	0,018-(0,030)
C:008.242.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	24'589,93	0,018-(0,030)
C:008.243	Poderale H euro	5'873,40	0,004-(0,007)
C:008.243.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	5'873,40	0,004-(0,007)
C:008.244	Poderale I euro	2'936,70	0,002-(0,004)
C:008.244.159	BA01 - Barriere di sicurezza euro	2'936,70	0,002-(0,004)
C:009	IM - IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI TECNOLOGICI euro	590'107,32	0,436-(0,723)
C:009.158	IM01 - Impianti sincolo Picchetto euro	193'012,60	0,143-(0,237)
C:009.158.161	IM01 - Opere civili euro	43'500,12	0,032-(0,053)
C:009.158.162	IM02 - Opere canalizzazioni ed accessori euro	49'422,34	0,037-(0,061)
C:009.158.163	IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori euro	69'646,68	0,051-(0,085)
C:009.158.164	IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori euro	21'802,00	0,016-(0,027)
C:009.158.165	IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina euro	8'641,46	0,006-(0,011)
C:009.159	IM02 - Impianti sincolo Fontazzi euro	177'865,48	0,132-(0,218)
C:009.159.161	IM01 - Opere civili euro	42'880,02	0,032-(0,053)
C:009.159.162	IM02 - Opere canalizzazioni ed accessori euro	40'679,76	0,030-(0,050)
C:009.159.163	IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori euro	67'634,24	0,050-(0,083)
C:009.159.164	IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori euro	18'030,00	0,013-(0,022)
C:009.159.165	IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina euro	8'641,46	0,006-(0,011)
C:009.160	IM03 - Impianti sincolo Ponticini euro	219'229,24	0,162-(0,269)
C:009.160.161	IM01 - Opere civili euro	49'842,78	0,037-(0,061)
C:009.160.162	IM02 - Opere canalizzazioni ed accessori euro	54'985,80	0,041-(0,067)
C:009.160.163	IM03 - Apparecchi illuminanti e accessori euro	81'508,40	0,060-(0,100)
C:009.160.164	IM04 - Cavi elettrici e speciali con accessori euro	24'250,80	0,018-(0,030)
C:009.160.165	IM05 - Apparaecchiature elettriche ed elettroniche in cabina euro	8'641,46	0,006-(0,011)
C:012	BA - BARRIERE ACUSTICHE euro	170'038,65	0,126-(0,208)
C:012.280	BA01 - RI01 euro	52'994,30	0,039-(0,065)
C:012.280.213	BA01 - BARRIERE ACUSTICHE euro	52'994,30	0,039-(0,065)
C:012.281	BA02 - RI04 euro	48'135,06	0,036-(0,059)
C:012.281.213	BA01 - BARRIERE ACUSTICHE euro	48'135,06	0,036-(0,059)
C:012.282	BA03 - RI18 euro	68'909,29	0,051-(0,084)
C:012.282.213	BA01 - BARRIERE ACUSTICHE euro	68'909,29	0,051-(0,084)
	TOTALE euro	135'242'108,95	100,000
	Data, 27/05/2021		
	Il Tecnico		
	----- ----- -----		
	A R I P O R T A R E		

CV01	Area [m ²]	Lunghezza [m]	n° elementi	kg
2L100x10	0,0038	6,4	20	3818,2
HEA 1000	0,0347	5	2	2724,0
HEB600	0,0266	5	9	9396,5
Trave centrale H 1850	0,1042	41	2	67073,5
Irrigidimenti				
			TOT. [kg]	83012,2
			TOT. +5% [kg]	87162,8
			TOT. +15% [kg]	95464,0

Peso specifico acciaio	7850 kg/m ³
------------------------	------------------------

CV02	Area [m ²]	Lunghezza [m]	n° elementi	kg
2L100x10	0,0038	6,4	22	4200,1
HEA 1000	0,0347	5	2	2724,0
HEA 800	0,0286	5	10	11225,5
Trave centrale H 2050	0,0917	45	2	64786,1
Irrigidimenti				
			TOT. [kg]	82935,6
			TOT. +5% [kg]	87082,3
			TOT. +15% [kg]	95375,9

CV03 (CAMPATE DA 24 m)	Area [m ²]	Lunghezza [m]	n° elementi	kg
2L100x10	0,0038	6,8	24	4868,3
HEA 1000	0,0347	5,5	2	2996,3
HEA 800	0,0286	5,5	10	12348,1
Trave centrale H 1750	0,0939	50	2	73711,5
Irrigidimenti				
			TOT. [kg]	93924,2
			TOT. +5% [kg]	98620,4
			TOT. +15% [kg]	108012,8

CV03 (CAMPATA DA 36 m)	Area [m ²]	Lunghezza [m]	n° elementi	kg
2L100x10	0,0038	6,8	18	3651,2
HEA 1000	0,0347	5,5	2	2996,3
HEA 800	0,0286	5,5	8	9878,4
Trave centrale H 1750	0,0939	36	2	53072,3
Irrigidimenti				
			TOT. [kg]	69598,3
			TOT. +5% [kg]	73078,2
			TOT. +15% [kg]	80038,0

CV04	Area [m ²]	Lunghezza [m]	n° elementi	kg
2L100x10	0,0038	6,4	20	3818,2
HEA 1000	0,0347	5	2	2724,0
HEA 600	0,0266	5	9	9396,5
Trave centrale H 1850	0,1042	41	2	67073,5
Irrigidimenti				
			TOT. [kg]	83012,2
			TOT. +5% [kg]	87162,8
			TOT. +15% [kg]	95464,0

DETTAGLIO BARRIERE DI SICUREZZA ASSE PRINCIPALE

Simbolo	Tipo di Barriera	Progressiva	Lunghezza
t2	Barriera Transizione H4BL CAR-H3BL	41+466	9
t2	Barriera Transizione H4BL CAR-H3BL	41+471	9
t1	Barriera Transizione H3BL CAR-H3BL	41+510	9
	H3BL ANAS	41+519	71
	H3BL ANAS	41+568	31
	H3BL ANAS	41+475	115
	H3BL ANAS	41+480	119
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	41+590	4.5
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	41+590	4.5
	H3BP Anas	41+594	153
	H3BP Anas con rete	41+594	196
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	41+599	4.5
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	41+599	4.5
	H3BP Anas	41+603	136
	H3BP Anas con rete	41+603	196
	H3BP Anas con rete	41+739	20
	H3BP Anas con rete	41+747	28
	H3BP Anas	41+759	40
	H3BP Anas	41+774	16
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	41+790	4.5
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	41+790	4.5
	H3BL ANAS	41+795	31
	H3BL ANAS	41+795	201
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	41+799	4.5
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	41+799	4.5
	H3BL ANAS	41+803	33
	H3BL ANAS	41+803	193
	H2BL Anas	41+996	245
Ta	Transizione H3BL-H2BL amovibile	41+997	10
Ta	Transizione H3BL-H2BL amovibile	41+997	10
	Barriere H2BL amovibile	42+006	50
Ta	Transizione H2BL amovibile-H3BL	42+056	10
Ta	Transizione H2BL amovibile-H3BL	42+056	10
	H3BL ANAS	42+066	1955
	H3BL ANAS	42+066	1956
	H2BL Anas	42+077	122
	H2BL Anas	42+458	95
	H2BL Anas	42+469	221
	H2BL Anas con infittimento	42+551	45
	H2BL Anas	42+605	146
	H2BL Anas	43+070	671
	H2BL Anas	43+109	88
	H2BL Anas	43+275	200
	H2BL Anas	43+670	75
	H2BL Anas	43+835	183
T3	Barriera Transizione H2BL-H2BP	44+017	9
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	44+022	4.5

DETTAGLIO BARRIERE DI SICUREZZA ASSE PRINCIPALE

Simbolo	Tipo di Barriera	Progressiva	Lunghezza
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	44+022	4.5
	H2BP Anas	44+026	22
	H2BP Anas	44+026	13
	H3BP Anas con rete	44+027	13
	H3BP Anas con rete	44+027	13
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	44+039	4.5
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	44+039	4.5
T3	Barriera Transizione H2BP-H2BL	44+040	9
	H3BL ANAS	44+044	30
	H3BL ANAS	44+044	30
	H2BL Anas	44+048	310
Ta	Transizione H3BL-H2BL amovibile	44+070	10
Ta	Transizione H3BL-H2BL amovibile	44+070	10
	Barriere H2BL amovibile	44+080	50
Ta	Transizione H2BL amovibile-H3BL	44+130	10
Ta	Transizione H2BL amovibile-H3BL	44+130	10
	H3BL ANAS	44+140	219
	H3BL ANAS	44+140	219
	H2BL Anas	44+225	84
T2	Barriera Transizione H2BL-H3BL	44+309	9
	H3BL ANAS	44+318	30
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	44+348	4.5
	H3BP Anas con rete	44+352	46
T3	Barriera Transizione H2BL-H2BP	44+359	9
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	44+359	4.5
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	44+359	4.5
	H3BP Anas	44+363	19
	H3BP Anas	44+363	19
	H2BP Anas	44+367	10
T3	Barriera Transizione H2BP-H2BL	44+377	9
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	44+382	4.5
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	44+382	4.5
	H2BL Anas	44+386	78
	H3BL ANAS	44+386	614
	H3BL ANAS	44+387	616
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	44+398	4.5
	H3BL ANAS	44+403	30
T2	Barriera Transizione H3BL-H2BL	44+432	9
	H2BL Anas	44+441	11
	H2BL Anas	44+506	70
	H2BL Anas	44+509	75
	H2BL Anas	44+613	351
	H2BL Anas	44+647	295
T2	Barriera Transizione H2BL-H3BL	44+949	9
T2	Barriera Transizione H2BL-H3BL	44+955	9
	H3BL ANAS	44+958	30
	H3BL ANAS	44+964	30

DETTAGLIO BARRIERE DI SICUREZZA ASSE PRINCIPALE

Simbolo	Tipo di Barriera	Progressiva	Lunghezza
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	44+989	4.5
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	44+993	4.5
	H3BP Anas	44+994	39
	H3BP Anas	44+997	31
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	45+001	4.5
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	45+001	4.5
	H3BP Anas con rete	45+006	13
	H3BP Anas con rete	45+006	13
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	45+019	4.5
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	45+019	4.5
	H3BL ANAS	45+023	43
	H3BL ANAS	45+023	44
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	45+028	4.5
	H3BL ANAS	45+033	35
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	45+033	4.5
	H3BL ANAS	45+037	21
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	45+058	4.5
	H3BP Anas	45+063	188
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	45+066	4.5
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	45+066	4.5
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	45+068	4.5
	H3BP Anas	45+072	185
	H3BP Anas con rete	45+072	214
	H3BP Anas con rete	45+073	214
	H3BP Anas con rete	45+251	20
	H3BP Anas con rete	45+256	20
	H3BP Anas	45+271	10
	H3BP Anas	45+276	20
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	45+282	4.5
	H3BL ANAS	45+286	30
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	45+286	4.5
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	45+286	4.5
	H3BL ANAS	45+290	614
	H3BL ANAS	45+291	613
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	45+295	4.5
	H3BL ANAS	45+300	30
T2	Barriera Transizione H3BL-H2BL	45+316	9
	H2BL Anas	45+325	28
T2	Barriera Transizione H3BL-H2BL	45+329	9
	H2BL Anas	45+338	559
	H2BL Anas con infittimento	45+353	76
	H2BL Anas	45+489	415
T3	Barriera Transizione H2BL-H2BP	45+899	9
T3	Barriera Transizione H2BL-H2BP	45+902	9
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	45+904	4.5
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	45+904	4.5
	H2BP Anas	45+907	11

DETTAGLIO BARRIERE DI SICUREZZA ASSE PRINCIPALE

Simbolo	Tipo di Barriera	Progressiva	Lunghezza
	H3BP Anas con rete	45+908	13
	H3BP Anas con rete	45+909	13
	H2BP Anas	45+911	11
T3	Barriera Transizione H2BP-H2BL	45+918	9
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	45+921	4.5
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	45+921	4.5
T3	Barriera Transizione H2BP-H2BL	45+922	9
	H3BL ANAS	45+925	106
	H3BL ANAS	45+925	103
	H2BL Anas	45+927	117
	H2BL Anas	45+931	74
T3	Barriera Transizione H2BL-H2BP	46+006	9
	H2BP Anas	46+015	34
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	46+029	4.5
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	46+032	4.5
	H3BP Anas con rete	46+034	23
	H3BP Anas con rete	46+036	23
T3	Barriera Transizione H2BL-H2BP	46+042	9
T3	Barriera Transizione H2BP-H2BL	46+050	9
	H2BP Anas	46+051	13
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	46+056	4.5
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	46+058	4.5
	H2BL Anas	46+059	809
	H3BL ANAS	46+061	339
	H3BL ANAS	46+063	338
T3	Barriera Transizione H2BL-H2BP	46+064	9
	H2BL Anas	46+073	799
Ta	Transizione H3BL-H2BL amovibile	46+400	10
Ta	Transizione H3BL-H2BL amovibile	46+400	10
	Barriere H2BL amovibile	46+410	50
Ta	Transizione H2BL amovibile-H3BL	46+460	10
Ta	Transizione H2BL amovibile-H3BL	46+460	10
	H3BL ANAS	46+470	411
	H3BL ANAS	46+470	410
t'	Barriera Transizione H2BL-H2BP commerciale con rete	46+868	4.5
t'	Barriera Transizione H2BL-H2BP commerciale con rete	46+869	4.5
	H2BP commerciale con rete	46+872	47
	H2BP commerciale con rete	46+874	46
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	46+881	4.5
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	46+881	4.5
	H3BP Anas	46+885	23
	H3BP Anas	46+885	23
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	46+908	4.5
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	46+908	4.5
	H3BL ANAS	46+913	342
	H3BL ANAS	46+913	341
t'	Barriera Transizione H2BP commerciale con rete-H2BL	46+918	4.5

DETTAGLIO BARRIERE DI SICUREZZA ASSE PRINCIPALE

Simbolo	Tipo di Barriera	Progressiva	Lunghezza
t'	Barriera Transizione H2BP commerciale con rete-H2BL	46+920	4.5
	H2BL Anas	46+923	18
	H2BL Anas	46+924	7
	H2BL Anas	46+980	66
	H2BL Anas	46+981	64
	H2BL Anas	47+090	164
	H2BL Anas	47+092	155
T3	Barriera Transizione H2BL-H2BP	47+249	9
T3	Barriera Transizione H2BL-H2BP	47+251	9
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	47+255	4.5
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	47+255	4.5
	H2BP Anas	47+258	18
	H2BP Anas	47+260	17
	H3BP Anas con rete	47+261	12
	H3BP Anas con rete	47+261	12
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	47+273	4.5
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	47+273	4.5
T3	Barriera Transizione H2BP-H2BL	47+276	9
T3	Barriera Transizione H2BP-H2BL	47+276	9
	H3BL ANAS	47+278	683
	H3BL ANAS	47+278	682
	H2BL Anas	47+285	667
	H2BL Anas	47+285	676
T3	Barriera Transizione H2BL-H2BP	47+956	9
T3	Barriera Transizione H2BL-H2BP	47+956	9
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	47+960	4.5
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	47+960	4.5
	H2BP Anas	47+965	22
	H2BP Anas	47+965	25
	H3BP Anas con rete	47+965	23
	H3BP Anas con rete	47+965	23
T3	Barriera Transizione H2BP-H2BL	47+987	9
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	47+988	4.5
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	47+988	4.5
T3	Barriera Transizione H2BP-H2BL	47+989	9
	H3BL ANAS	47+992	412
	H3BL ANAS	47+992	412
	H2BL Anas	47+995	467
	H2BL Anas	47+998	462
Ta	Transizione H3BL-H2BL amovibile	48+405	10
Ta	Transizione H3BL-H2BL amovibile	48+405	10
	Barriere H2BL amovibile	48+415	50
T2	Barriera Transizione H2BL-H3BL	48+459	9
T2	Barriera Transizione H2BL-H3BL	48+461	9
Ta	Transizione H2BL amovibile-H3BL	48+465	10
Ta	Transizione H2BL amovibile-H3BL	48+465	10
	H3BL ANAS	48+469	32

DETTAGLIO BARRIERE DI SICUREZZA ASSE PRINCIPALE

Simbolo	Tipo di Barriera	Progressiva	Lunghezza
	H3BL ANAS	48+470	30
	H3BL ANAS	48+475	26
	H3BL ANAS	48+475	26
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	48+501	4.5
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	48+501	4.5
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	48+501	4.5
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	48+501	4.5
	H3BP Anas con rete	48+506	10
	H3BP Anas	48+506	10
	H3BP Anas	48+506	10
	H3BP Anas con rete	48+506	10
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	48+516	4.5
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	48+516	4.5
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	48+516	4.5
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	48+516	4.5
	H3BL ANAS	48+520	30
	H3BL ANAS	48+520	1508
	H3BL ANAS	48+520	1507
	H3BL ANAS	48+520	80
T2	Barriera Transizione H3BL-H2BL	48+550	9
	H2BL Anas	48+559	125
	H2BL Anas	49+006	262
	H2BL Anas	49+146	95
	H2BL Anas	49+441	91
	H2BL Anas	49+486	106
	H2BL Anas	49+707	311
	H2BL Anas	49+754	153
	H2BL Anas con infittimento	49+906	45
	H2BL Anas	49+960	68
T3	Barriera Transizione H2BL-H2BP	50+021	9
T3	Barriera Transizione H2BL-H2BP	50+027	9
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	50+028	4.5
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	50+028	4.5
	H2BP Anas	50+031	11
	H3BP Anas con rete	50+032	13
	H3BP Anas con rete	50+033	13
	H2BP Anas	50+035	11
T3	Barriera Transizione H2BP-H2BL	50+042	9
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	50+045	4.5
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	50+045	4.5
T3	Barriera Transizione H2BP-H2BL	50+046	9
	H3BL ANAS	50+049	556
	H3BL ANAS	50+049	556
	H2BL Anas	50+051	1687
	H2BL Anas	50+055	600
Ta	Transizione H3BL-H2BL amovibile	50+605	10
Ta	Transizione H3BL-H2BL amovibile	50+605	10

DETTAGLIO BARRIERE DI SICUREZZA ASSE PRINCIPALE

Simbolo	Tipo di Barriera	Progressiva	Lunghezza
	Barriere H2BL amovibile	50+615	50
	H2BL Anas con infittimento	50+654	45
Ta	Transizione H2BL amovibile-H3BL	50+665	10
Ta	Transizione H2BL amovibile-H3BL	50+665	10
	H3BL ANAS	50+675	1062
	H3BL ANAS	50+675	1063
	H2BL Anas	50+709	284
	H2BL Anas	51+261	472
T3	Barriera Transizione H2BL-H2BP	51+734	9
T3	Barriera Transizione H2BL-H2BP	51+734	9
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	51+738	4.5
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	51+738	4.5
	H2BP Anas	51+742	23
	H2BP Anas	51+743	23
	H3BP Anas con rete	51+743	23
	H3BP Anas con rete	51+743	23
T3	Barriera Transizione H2BP-H2BL	51+765	9
T3	Barriera Transizione H2BP-H2BL	51+765	9
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	51+765	4.5
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	51+765	4.5
	H3BL ANAS	51+770	520
	H3BL ANAS	51+770	518
	H2BL Anas	51+774	91
	H2BL Anas	51+775	77
	H2BL Anas	52+060	231
	H2BL Anas con infittimento	52+088	15
	H2BL Anas	52+103	185
T3	Barriera Transizione H2BL-H2BP	52+289	9
T3	Barriera Transizione H2BL-H2BP	52+289	9
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	52+289	4.5
T1	Barriera Transizione H3BL-H3BP	52+289	4.5
	H3BP Anas con rete	52+293	17
	H3BP Anas con rete	52+293	17
	H2BP Anas	52+298	8
	H2BP Anas	52+298	8
T3	Barriera Transizione H2BP-H2BL	52+305	9
T3	Barriera Transizione H2BP-H2BL	52+305	9
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	52+310	4.5
T1	Barriera Transizione H3BP-H3BL	52+310	4.5
	H2BL Anas	52+314	897
	H2BL Anas	52+314	926
	H3BL ANAS	52+314	305
	H3BL ANAS	52+314	305
Ta	Transizione H3BL-H2BL amovibile	52+620	10
Ta	Transizione H3BL-H2BL amovibile	52+620	10
	Barriere H2BL amovibile	52+630	50
Ta	Transizione H2BL amovibile-H3BL	52+680	10

DETTAGLIO BARRIERE DI SICUREZZA ASSE PRINCIPALE

Simbolo	Tipo di Barriera	Progressiva	Lunghezza
Ta	Transizione H2BL amovibile-H3BL	52+680	10
	H3BL ANAS	52+690	1166
	H3BL ANAS	52+690	1164
	H2BL Anas	53+254	82
	H2BL Anas	53+285	73
	H2BL Anas	53+387	476
	H2BL Anas	53+394	279
	H2BL Anas	53+803	94
t3	Barriera Transizione H2BL-H3BL CAR	53+854	13.5
t2	Barriera Transizione H3BL-H3BL	53+855	9.0
t2	Barriera Transizione H3BL-H3BL	53+855	9.0
t3	Barriera Transizione H2BL-H3BL CAR	53+890	13.5

Posizione
SX
DX
SX
SX
DX
SX
DX
SX
SX
SX
SX
DX
DX
DX
DX
SX
DX
SX
SX
SX
SX
DX
DX
DX
DX
SX
DX
CENTRALE
SX
DX
SX
DX
SX
DX
SX
DX
DX
DX
SX
SX
SX
DX
DX
SX

Posizione
DX
SX
DX
SX
DX
SX
DX
DX
SX
DX
DX
SX
DX
CENTRALE
SX
DX
SX
DX
SX
SX
SX
SX
DX
SX
DX
SX
DX
DX
DX
DX
SX
DX
DX
SX
SX
SX
SX
SX
SX
DX
SX
DX
DX
SX
DX
SX

Posizione
DX
SX
DX
SX
DX
SX
SX
DX
DX
SX
DX
SX
SX
SX
DX
DX
DX
DX
DX
SX
SX
SX
DX
SX
DX
DX
SX
DX
DX
DX
SX
DX
DX
SX
SX
DX
DX
SX
SX
DX
DX
SX
SX
DX
DX
SX
SX
DX
DX

Posizione
DX
SX
DX
DX
SX
DX
SX
SX
DX
SX
DX
SX
DX
DX
SX
SX
SX
DX
DX
SX
SX
DX
DX
DX
SX
DX
DX
DX
SX
DX
DX
DX
SX
SX
SX
DX
DX
SX
DX
SX
DX
DX
SX
SX
DX
SX
DX

Posizione
SX
SX
DX
SX
DX
SX
DX
DX
SX
DX
SX
DX

BARRIERE DI SICUREZZA ATTENUATORI E RETE ANTILANCIO

Viabilità	H2BL Anas	H2BL Anas con infittimento	H2BP Anas	H2BP com	H3BL ANAS	H3BP Anas	H3BP Anas con rete	N2	Att. C80	Antilancio	H2 amovibile	Profilo redirettivo
	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	cad	ml	ml	ml
Principale	16830	225	402	93	23132	920	1272		1	42	300	
Rampa Picch 1	154								1			
Rampa Picch 2	194											
Rampa Picch 3	167								1			
Rampa Picch 4	199.39											
Rampa Picch 5	359.4		139									91.51
Rampa Picch 6	19.5											
Rampa Picch 7	20.53											
Rotatoria Picch Est	22.26		43.4									
Rotatoria Picch Ovest	99.16											
Rampa Font 1	178.55											
Rampa Font 2	191.12								1			
Rampa Font 3	157.98								1			
Rampa Font 4	170.73											
Rampa Font 5	635.75											66.5
Rampa Font 6	52.48											
Rotatoria Font Est	62.5											
Rampa Pont 1	177.95								1			
Rampa Pont 2	178.06											
Rampa Pont 3	194.74								1			
Rampa Pont 4	181.66											
Rampa Pont 5	809.16			246.01						118		
Rampa Pont 6	50.19											
Rampa Pont 7	44											
Rotatoria Pont Est	66.68											
Rotatoria Pont Ovest	63.45											
Secondaria 1	172.52			114						76		
Vicinale 3	867		10	123	96	25				124		
Comunale 2	1543	45.01	42	95						95		
Secondaria 2	2563	136.13	75									47
Secondaria 3	748.26			176.46						51.57		
Secondaria 4	1844	57.02	28									
Secondaria 5	2137		34									
Secondaria 5 Bis	172			216.62						147.35		
Comunale 1	788.7		37									
Vicinale 4	71.84		42.28									
Vicinale SP33	193.75											
Vicinale 5	590.84		0	0								
Comunale SP99 Est	90.37											
Vicinale 6	811.35											
Comunale SP99 Ovest	97.36											
Vicinale 1	293.26		40					368				
Vicinale 2	129.4							192.25				
Campestre 1								110.68				66.5
Secondaria 3BIS	130		40									
Poderale B								614				
Poderale D								134				
Poderale E	224.31											
Poderale F												
Poderale G	120		31.8					340				
Poderale H								180				
Poderale I								90				