



Ministero

*per i beni e le attività culturali
e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Roma

A

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / Fasc. 20.24/2019

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali.
Ex Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP 4845]
(cress@pec.minambiente.it)

Oggetto: [ID_VIP:4845] STORNARA (FG): Progetto parco eolico denominato "Stornara nord", con realizzazione di 11 aerogeneratori e relative opere di connessione, di potenza complessiva di 61,60 MW nel comune di Stornara (FG).

Procedura riferita all'art.23 del Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.

Proponente: Società Inergia S.r.l.

Richiesta di integrazioni

E.p.c.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS [ID_VIP 4845]
(ctva@pec.minambiente.it)

Alla Provincia di Foggia
(protocollo@cert.provincia.foggia.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Servizio autorizzazioni ambientali
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
(mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

86

Al Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Al Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico* della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al progetto in argomento, nelle more della convocazione della riunione istruttoria da parte della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA-VAS di codesto Ministero (ai fini della prevista partecipazione di questo Ministero all'istruttoria del procedimento di cui trattasi) e alla luce di quanto disposto dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006, considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 10200 del 04.12.2019, ha formulato una richiesta di integrazioni alla documentazione del progetto di cui trattasi si chiede di acquisire la seguente documentazione integrativa:

1. L'area di analisi degli impatti generati dall'intervento (costituita da aerogeneratori dell'altezza complessiva di 200 m.) sul patrimonio culturale (archeologico, architettonico e paesaggistico), non potrà essere inferiore all'ambito distanziale previsto dalle "Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010 (punto 14.9, lett. c), indicato al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle Linee Guida, calcolato dall'altezza massima degli aerogeneratori, data dalla somma dell'altezza al mozzo e del raggio delle pale eoliche. La suddetta verifica, a carico del SIA, risulta necessaria in tale fase del procedimento VIA al fine di poter effettuare le valutazioni in merito agli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale e sul paesaggio. Si chiede pertanto di elaborare delle cartografie adeguate a rappresentare, nell'ambito distanziale pari a circa 10 chilometri da ciascun aerogeneratore, il patrimonio culturale di cui al D. Lgs. 42/2004, nonché gli ulteriori contesti, comprensivi delle segnalazioni archeologiche e architettoniche presenti in detta area vasta, come riportati nelle cartografie del PPTR, predisponendo delle significative fotosimulazioni finalizzate a verificare gli impatti dell'intervento su detto patrimonio.
A tal fine si chiedono ulteriori fotosimulazioni con punti di scatto ripresi da Sud-Nord, Nord-Sud ed Est-Ovest rispetto all'impianto;
riprese fotografiche con fotosimulazioni a una distanza max di 2 km dalle componenti culturali riprese a 360°.
Le foto simulazioni dovranno avere i seguenti requisiti:
 - essere realizzate su immagini ad alta definizione e realizzate in piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, etc.);
 - essere realizzate in riferimento a punti di vista significativi;
 - elaborato grafico con inserimento su ortofoto (scala 1:2000 e 1:5.000) dell'impianto eolico in oggetto e delle opere connesse, estesa alle aree contermini in cui siano evidenziate le caratteristiche morfologiche dei luoghi, la tessitura storica del contesto paesaggistico, il rapporto con le infrastrutture, le reti esistenti naturali e artificiali;
 - si chiede che su ogni fotosimulazione e cartografia vengano indicate le denominazioni (numerazioni) di ciascun impianto eolico e singolo aerogeneratore, per rendere così possibile la loro identificazione.
2. Considerata la vicinanza del parco eolico a numerose masserie, individuate dal PPTR quali segnalazioni architettoniche e archeologiche, dovranno essere redatte schede informative al riguardo, comprendenti un'analisi storica e fotografica, nonché fotosimulazioni, comprensive dell'impianto proposto, da e verso tali masserie.
3. Si prende atto che nell'analisi degli impatti cumulativi predisposta dalla Società proponente si è tenuto conto dell'ambito distanziale come definito dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti". Si deve evidenziare tuttavia che la Regione Puglia, con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi. In particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI pari a 20 Km di distanza dagli aerogeneratori) sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di



96

detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso [cfr. pagg 8-9 del § “II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario” della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici”].

Si ritiene necessario quindi verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle *figure territoriali* del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine (AVI) pari a 20 Km di distanza dagli aerogeneratori di progetto e che venga verificato che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità* delle *invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR e che quindi, di conseguenza, vengano rispettati i relativi *obiettivi di qualità* degli ambiti paesaggistici interferiti nell'AVI così come dettato dal PPTR sezione C2- *scenario strategico d'ambito: gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale* nello specifico rispettando la *normativa d'uso* (gli indirizzi e le direttive) dettate per ogni *ambito di paesaggio* interessato. Si chiede pertanto di integrare la documentazione progettuale con elaborati secondo quanto sopra indicato, e dettagliatamente riportato nel paragrafo “II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario”, di cui all'allegato alla D.D. n. 162/2014.

Si fa presente che qualora, durante la riunione e il sopralluogo che la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS vorrà convocare, dovessero emergere elementi nuovi rispetto a quanto finora analizzato, questa Direzione Generale si riserva la possibilità di formalizzare una richiesta di ulteriori integrazioni.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesta autorità competente in merito alla suddetta richiesta di integrazioni.


Il Responsabile del Procedimento

Arch. Enrica Gialanella *EG*

(tel. 06/6723.4726 – enrica.gialanella@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V

Arch. Roberto Banchini



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it