



LEGENDA

- **SLG** Depositi pellici caratterizzati dal riempimento di depressioni retrodunari: argille, argille limose, sabbie e limi di ambiente lagunare. Presenti zone torbose. Tronca MQS, spessore medio 1-5m. OLOCENE, SINTEMA DI CAMPOLONGO
- **MQS** Ghiaie e sabbie fluviali. Ghiaie calcaree poligeniche fini con matrice piroclastica alternate a colluvioni vulcanoclastiche. Spessore medio 20m. TARDO PLEISTOCENE SUP. - OLOCENE SINTEMA MASSERIA ACQUA SANTA
- **TPO** TRAVERTINI DI PONTECAGNANO
Depositi fluvo-lacustri e travertini stratoidi da medi a fini. Non si escludono possibili passaggi eterotipici con MQS, spessore medio 20m. TARDO PLEISTOCENE SUP. OLOCENE
- **BP** Alternanza di ghiaie sabbiose, sabbie e pelli sabbiose. Spessore non inferiore a 30m. TARDO PLEISTOCENE MEDIO - PLEISTOCENE SUP. SUPERSISTEMA BATTIPAGLIA-PERSANO
- **BP** Complessi sabbioso-ghiaiosi e sabbia di spiaggia e dune litorali alternati a complessi pellici e pellici sabbiosi di laguna. Spessore non inferiore a 30m. TARDO PLEISTOCENE MEDIO - PLEISTOCENE SUP. SUPERSISTEMA BATTIPAGLIA-PERSANO
- Limite stratigrafico
- Terrazzo fluviale
- Erosione fluviale
- Gradino morfologico naturale, artificiale

- Bacini idrografici (sottobacini di interesse)
 - Reticolo idrografico
 - Sezioni d'alveo rilevate
 - ★ Punti di prelievo per analisi granulometriche
- Livello di attenzione per manutenzione programmata
- ▲ Alto
 - ▲ Medio
 - ▲ Basso

Tabella - Valori dell'indice LAm = Livello di Attenzione per interventi di manutenzione programmata

IDM	Trasmissione ordinaria (interventi manutenzione ordinaria)		
	colleto	prodotto	agglomerato
Alto	L. An basso	L. An basso	L. An medio
Medio	L. An basso	L. An medio	L. An alto
Basso	L. An medio	L. An alto	L. An molto

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. OPERE CIVILI E GESTIONE DELLE VARIANTI

PROGETTO DEFINITIVO

**LINEA SALERNO - PONTECAGNANO AEROPORTO
COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO
TRATTA ARECHI - PONTECAGNANO AEROPORTO**

IDROLOGIA E IDRAULICA

Carta di sintesi dello studio geomorfologico - Tav. 1 di 2

SCALA: 1:5000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NN1X	00	D	09	G5	I D 0 0 0 2	0 0 1	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione definitiva	A. Capone	SET 2020	F. Capone	SET 2020	M. Di Marco	SET 2020		

File: NN1X00D09G5I00002001A.dwg

n. Etab.: