



Pianta quota banchina con segnaletica a messaggio fisso
1 : 200

SEGNALETICA A MESSAGGIO FISSO				
CODICE IDENTIFICATIVO	SIMBOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	QUANTITA'
DIREZIONE	FID-fascia (pf) -vr60-S	Elemento scabellare a fascia con grafiche bifacciate in vetro retroreflettente e struttura di supporto a sospensione. Dimensioni: H=600 mm, L=variabile, Sp=50 mm - Informazioni varie		1 elemento per stazione
	FID-portale (pf) -vr120	Elemento scabellare a portale con nome stazione e grafiche monofacciate in vetro retroreflettente. Dimensioni: H=700mm, L=variabile, Sp=200 mm - Informazioni varie		1 elemento per stazione
	FID-bandiera-vr140	Elemento scabellare chiuso, con grafiche monofacciate in vetro retroreflettente e struttura di supporto a bandiera. Dimensioni: H=400 mm, L=400mm, Sp=50 mm - Liscia		2 (cod)
FID-monofilo LED-Tipo1	Elemento scabellare Tipo 1 con illuminazione a LED, ancorato a terra tramite fondazione in c.a. Dimensioni: H=6000 mm, Lung=1000 mm (Punt=400 mm) - Nome fermata		1	
IDENTIFICAZIONE	FID-nome-v30	Letture scabellari in metallo con bracciolo in PVC illuminato da protezione antivero, fissata sulla fascia a parete. Dimensioni: H=300 mm, Sp=15 mm - Nome stazione		22 elementi per stazione
	FID-fascia (pf) -vr50-S At: 2010 RAL 9006	Elemento scabellare a fascia con fissaggio a parete. Dimensioni: H=600 mm, L=400mm, Sp=30 mm		1 elemento per stazione
	FID-fascia (pf) -vr60-PL	Elemento scabellare a fascia con grafiche bifacciate in vetro retroreflettente e struttura di supporto a parete. Dimensioni: H=600 mm, L=variabile, Sp=200 mm - Nome di stazione		2 elementi per stazione
	FID-portale (pf) -vr120	Elemento scabellare a portale con nome stazione e grafiche monofacciate in vetro retroreflettente. Dimensioni: H=700mm, L=variabile, Sp=200 mm - Nome di stazione		4 elementi per stazione
	FID-fascia (pf) -vr60-S	Elemento scabellare a fascia con grafiche bifacciate in vetro retroreflettente e struttura di supporto a parete. Dimensioni: H=600 mm, L=variabile, Sp=50 mm - Nome di stazione		3 elementi per stazione
	FID-bandiera-vr140	Elemento scabellare chiuso, con struttura di supporto a bandiera. Dimensioni: H=400 mm, L=400mm, Sp=80 mm - N. bianco		6 (cod)
	FID-bandiera-vr140	Elemento scabellare chiuso, con grafiche bifacciate in vetro retroreflettente e struttura di supporto a bandiera. Dimensioni: H=400 mm, L=400mm, Sp=80 mm - Righeletta automatica		1 (cod)
	FID-targaDS-v/ 60	Elemento monofacciale scabellare fissato a targa, con grafiche in vetro opaco. Dimensioni: H=600 mm, L=400 mm, Sp=30 mm - Punto di incontro - PIM		1 (cod)
	FID-targa-vr140	Elemento scabellare scabellare chiuso, con struttura di supporto a bandiera. Dimensioni: H=400 mm, L=400mm, Sp=80 mm - Differenziale		1 (cod)
	FID-targa-vr140	Elemento monofacciale chiuso a targa, con grafiche in vetro retroreflettente. Modello base piano. Dimensioni: H=400 mm, L=400mm, Sp=30 mm - Simboli generici		1 (cod)
INFORMAZIONE	FIA - bacheca-140i LEDVP-ix	Bacheca per carti ferroviarie e informazioni varie - Tipo A, a parete in acciaio inox e pannello con sorgenti LED. Dimensioni: L=1500mm, H=1600mm, Sp=120 mm, Area visiva 1400x1500mm. Armi		1 (cod)
	FIA - bacheca-140i LEDVP-ix	Bacheca per carti ferroviarie e informazioni varie - Tipo A, a parete in acciaio inox e pannello, con sorgenti LED. Dimensioni: L=1500mm, H=1600mm, Sp=120 mm, Area visiva 1400x1500mm. Pannello		1 (cod)
DIRETTO	FIDV-pannello (pf) -vrS	Pannello a sospensione bifacciale con grafiche in vetro retroreflettente. Dimensioni: L=250mm, H=500mm, Sp=100 mm - Vietato Attraversare i binari		2 (cod)
	FIDV-pannello (pf) -vrPT/270	Pannello a parete monofacciale con grafiche in vetro retroreflettente. Dimensioni: L=250mm, H=400mm, Sp=100 mm, spessore=270mm - Vietato Attraversare i binari		4 (cod)
	FIDV-pannello (pf) -vrPT/270	Pannello a parete monofacciale con grafiche in vetro retroreflettente. Dimensioni: L=250mm, H=400mm, Sp=100 mm, spessore=270mm - Vietato attraversare la linea gialla		2 (cod)
	FIDV-limite-vrPT/270	Pannello a parete con grafiche in vetro retroreflettente. Dimensioni: L=250mm, H=400mm, Sp=100 mm, spessore=270mm - Liscia marcacape		2 (cod)
	FIDV-grafica-vr-Tipo A	Targa in vetro retroreflettente. Dimensioni: L=400mm, H=600mm, Sp=30mm - Divieto di accesso		9 (cod)

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

CUP: J44G1900010001

U.O. ARCHITETTURA STAZIONI E TERRITORIO

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA SALERNO - PONTECAGNANO AEROPORTO
COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO
TRATTA ARECHI - PONTECAGNANO AEROPORTO
FABBRICATI VIAGGIATORI

Fermata Ospedale - Elaborati Architettonici
Segnaletica a messaggio fisso - Piano banchina (su base tatti) con pittogrammi specifici per ciascun cartello identificativo.

SCALA: 1:200

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

Rev	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	L. D'Amico	Set-2021	L. D'Amico	Set-2021	M. Di Marco	Set-2021	Set-2021
B	Emissione Esecutiva	L. D'Amico	Set-2021	L. D'Amico	Set-2021	M. Di Marco	Set-2021	Set-2021

NN1X.0.0.44.P9.FV.02.0.0.002.B n. Etab: 706