

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. INFRASTRUTTURE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

**LINEA SALERNO - PONTECAGNANO AEROPORTO
COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO
TRATTA ARECHI - PONTECAGNANO AEROPORTO**

ARMAMENTO

Elaborati Generali

Sommario per Voci Di Tariffa

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

NN1X 00 D 78 DM SF0000 003 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	F.Durastanti	Ott-2020	S.Di Bianco	Ott-2020	M.D'Avino	Ott-2020	D.Tiberti Gen-2021
B	Emissione Esecutiva	F.Durastanti	Gen-2021	S.Di Bianco <i>[Signature]</i>	Gen-2021	M.D'Avino <i>[Signature]</i>	Gen-2021	<i>[Signature]</i> ITALFERR S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Direzione Generale UO Infrastrutture Sud Prof. Ing. Dorio Tiberti Ordine degli Ingegneri Prov. di Napoli n. 10878

NN1X.0.0.D.78.DM.SF.00.0.0.003.B

n. Elab.:



19/01/2021

SOMMARIO

ARTICOLO		DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'
N.	CODICE		
1	AM.BN.A.2101.D	Costruzione binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massiciata: 35 cm) M	11 343,640
2	AM.BN.B.2102.A	Costruzione di brevi tratti di binario impiegando traverse in C.A.P. nuove o usate servibili poste ad interasse di cm 60. M	281,500
3	AM.BN.C.5101.A	Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso uguale o superiore a 46 Kg per metro M	1 400,200
4	AM.BN.C.5101.B	Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso inferiore a 46 Kg per metro M	1 842,200
5	AM.BN.D.2104.A	Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su linee elettrificate: spostamento da 5 a 10 cm M	132,700
6	AM.BN.D.2104.B	Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su linee elettrificate: spostamento da 10 cm a 15 cm M	35,760
7	AM.BN.D.2104.C	Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su linee elettrificate: spostamento oltre i 15 cm M	758,810
8	AM.BN.D.2104.F1	Compenso aggiuntivo per spostamento trasversale binari di ... scavare ed allontanare. Applicato alla voce AM.BN.D.2104.A M	132,700
9	AM.BN.D.2104.F2	Compenso aggiuntivo per spostamento trasversale binari di ... scavare ed allontanare. Applicato alla voce AM.BN.D.2104.B M	35,760
10	AM.BN.D.2104.F3	Compenso aggiuntivo per spostamento trasversale binari di ... scavare ed allontanare. Applicato alla voce AM.BN.D.2104.C M	758,810
11	AM.LL.G.2101.A	Stabilizzazione dinamica della massiccia M	11 757,840
12	AM.ML.A.2101.C	Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore M3	29 633,670
13	AM.ML.G.2101.A	Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri TO	2 550,301
14	AM.ML.G.2101.B	Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso fino a 300 Kg CAD	19 381,000
15	AM.ML.G.2101.D	Scarico, di traversoni in C.A.P. da scambi, di qualunque lunghezza e peso, esclusi i traversoni della voce successiva AM.ML.G.2101.H CAD	800,000
16	AM.ML.O.2101.E	Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltat., trasp., scarico, compreso il conferim. a recupero/in discarica delle traverse o traversoni. CAD	650,000
17	AM.ML.Q.2101.A	Scavi di materie di qualsiasi natura, durezza e consisten ... ore, misurando il volume sulla effettiva sezione di scavo. M3	9 221,760
18	AM.PB.A.5101.A	Demolizione di paraurti a cassone di qualunque tipo CAD	2,000
19	AM.PB.C.5101.A	Rimozione d'opera di paraurti metallici CAD	3,000
20	AM.PB.E.2101.A	Posa in opera di paraurti ad azione frenante di tipo 1 CAD	7,000
21	AM.PB.E.2101.B	Posa in opera di paraurti ad azione frenante di tipo 2 CAD	6,000
22	AM.PZ.M.2101.A	Posa in opera di picchetti ricavati da rotaie per il controllo delle lunghe rotaie saldate o di picchetti di riferimento del tracciato CAD	476,000
23	AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera	



19/01/2021

SOMMARIO

ARTICOLO		DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'
N.	CODICE		
24	AM.RO.L.2101.A	Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera CAD	807,998
25	AM.SB.A.2103.B	Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI posati su c.a.p. CAD	899,820
26	AM.SB.A.2103.D	Montaggio in opera di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,074 oppure 0,094 posati su CAP CAD	7,000
27	AM.SB.A.2103.I1	Montaggio in opera di scambi o intersezioni posati su tra ... nismo ed il successivo varo. 70% della voce AM.SB.A.2103.B cadauno	7,000
28	AM.SB.A.2103.I2	Montaggio in opera di scambi o intersezioni posati su tra ... nismo ed il successivo varo. 70% della voce AM.SB.A.2103.D cadauno	7,000
29	AM.SB.A.2104.B	Montaggio in opera di scambi inglesi semplici oppure doppi del tipo 60 UNI posati su c.a.p. CAD	2,000
30	AM.SB.A.2104.E1	Montaggio in opera di scambi inglesi semplici oppure dopp ... ontaggio fuori opera del meccanismo ed il successivo varo. cadauno	2,000
31	AM.SB.B.5101.A	Demolizione di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI CAD	7,000
32	AM.SB.B.5101.E	Demolizione di scambi semplici o intersezioni del modello FS 46 o 50 UNI di qualsiasi tangente CAD	3,000
33	AM.SB.B.5101.F	Demolizione di scambi semplici o intersezioni del tipo inferiore a Kg 46 di qualsiasi tangente CAD	1,000
34	AM.SB.B.5102.A	Demolizione di scambi inglesi semplici oppure doppi del tipo 60 UNI CAD	2,000
35	AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita CAD	144,000
36	AM.SL.A.2101.D1	Incremento percentuale da applicare alla sottovoce in cas ... l crogiolo monouso. Applicata alla voce AM.SL.A.2101.B 15% cadauno	144,000
37	AM.SL.B.2101.C	Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, durante interruzioni parziali, su rotaie di lunghezza superiore a 36 metri CAD	220,000
38	AM.SL.B.2101.E	Saldatura di regolazione su rotaie eseguita con procedimento elettrico a scintillio, durante interruzioni parziali CAD	55,021
39	AM.SL.C.2101.F	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio M	23 515,680
40	AM.TM.B.2101.A	Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere, da stazioni non limitrofe alle singole tratte di lavoro (distanze entro 10 km) TKM	9 488,913
41	AM.TM.B.2101.B	Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere, da stazioni non limitrofe alle singole tratte di lavoro (distanze superiori a 10 km) TKM	14 128,470
42	AM.TM.D.2101.C	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20 M3K	592 673,400
43	AM.TM.D.2101.D	Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km M3K	3 684 535,010
44	BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. TO	1 567,699
45	BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi TO	3 135,398
46	BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero TO	10 973,894
47	BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o	



19/01/2021

SOMMARIO

ARTICOLO		DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'
N.	CODICE		
		impianto ferroviario).	
48	BA.IN.A.1 04.A	Ghiaietto o breccetta o pietrischetto con grani delle dimensioni comprese fra 10 e 25 mm.	TKM 1 067 603,260
49	BA.PI.A.1001.A	Fornitura di pietrisco di prima categoria	M3 871,888
50	BA.RP.B.0106.A	Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri	M3 29 633,675
51	BA.RP.B.0107.A	Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la rideterminazione di linee esistenti	KM 11,759
52	BA.RP.E.0101.B	Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere d'arte, nonché in ambito di stazione	KM 11,760
53	BA.RP.E.3100.A	Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci TE o opere d'arte	KM 11,760
54	BA.RP.E.3101.A	Fornitura e posa in opera di targhetta	CAD 474,000
			CAD 474,000
			IMPORTO LAVORI Euro
Oneri relativi alla sicurezza Euro			
			IMPORTO NETTO Euro