

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. INFRASTRUTTURE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

**LINEA SALERNO - PONTECAGNANO AEROPORTO
COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO
TRATTA ARECHI - PONTECAGNANO AEROPORTO**

ARMAMENTO

Elaborati Generali

Stima Dei Materiali Da Togliere D'Opera

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

NN1X 00 D 78 ST SF0000 001 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	F.Durastanti	Ott-2020	S.Di Bianco	Ott-2020	M.D'Avino	Ott-2020	D.Tiberti Gen-2021
B	Emissione Esecutiva	F.Durastanti	Gen-2021	S.Di Bianco <i>[Signature]</i>	Gen-2021	M.D'Avino <i>[Signature]</i>	Gen-2021	<i>[Signature]</i> ITALFERR S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Direzione Generale UO Infrastrutture Sud Dott. Ing. Danilo Tiberti Ordine degli Ingegneri Prov. di Napoli n. 10578

NN1X.0.0.D.78.ST.SF.00.0.0.001.B

n. Elab.:

**SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA - MODIFICHE ALL'ARMAMENTO
ELENCO MATERIALE TOLTO D'OPERA DA RESTITUIRE**

ARTICOLO		MATERIALE	U.M.	Q.tà
N.	CODICE			
		ROTAIE 60E1	m	2 800,40
		ROTAIE 46	m	3 684,40
		TRAVERSE IN LEGNO	n	5 404,00
		GIUNTI ISOLATI INCOLLATI	n	13,00
		DEV. 60U/170/0,12sx	n	2,00
		DEV. 60U/170/0,12dx	n	2,00
		DEV./50U/245/0,010	n	4,00
		DEV. 60U/250/0,092 dx	n	3,00
		DEV. 60U/250/0,092 sx	n	0,00
		DEV. INGLESE	n	2,00
		SERIE TRAVERS. CAP PER DEV. 60U/170/0,12sx	n	2,00
		SERIE TRAVERS. CAP PER DEV. 60U/170/0,12dx	n	2,00
		SERIE TRAVERS. LEGNO PER DEV. /50U/245/0,010	n	4,00
		SERIE TRAVERS. CAP PER DEV. 60U/250/0,092 dx	n	3,00
		SERIE TRAVERS. CAP PER DEV. 60U/250/0,092 sx	n	0,00
		SERIE TRAVERS. CAP PER DEV. INGLESE	n	2,00
		PARAURTI IN FERRO	n	3,00