



POST OPERAM

| River Sta | Q Total (m³/s) | Quota alveo (m) | Livello idrico (m) | Livello critico (m) | Livello energia (m) |
|-----------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 14.00 | 73.11 | 30.50 | 34.20 | 33.65 | 35.29 |
| 13.00 | 73.11 | 29.87 | 32.30 | 32.93 | 34.70 |
| 12.30 | 73.11 | 29.37 | 31.97 | 32.43 | 34.06 |
| 12.20 | 73.11 | 27.67 | 29.49 | 30.73 | 33.84 |
| 12.10 | 73.11 | 27.67 | 29.49 | 30.73 | 33.84 |
| 12.00 | 73.11 | 26.89 | 29.16 | 29.76 | 31.16 |
| 11.20 | 73.11 | 26.60 | 28.27 | 28.35 | 29.25 |
| 11.00 | 73.11 | 25.75 | 26.85 | 27.50 | 29.12 |
| 10.50 | 73.11 | 25.58 | 27.83 | | 28.37 |
| 10.00 | 73.11 | 25.43 | 27.45 | 27.18 | 28.12 |
| 9.50 | 73.11 | 25.31 | 27.08 | 27.06 | 27.95 |
| 9.00 | 73.11 | 25.19 | 26.97 | 26.94 | 27.83 |
| 7.00 | 73.11 | 25.07 | 26.89 | 26.82 | 27.71 |
| 6.00 | 73.11 | 24.98 | 26.85 | 26.73 | 27.63 |
| 5.50 | 73.11 | 24.50 | 26.39 | 26.26 | 27.15 |
| 5.00 | 73.11 | 24.82 | 26.58 | 26.58 | 27.46 |
| 4.00 | 73.11 | 24.73 | 26.50 | 26.49 | 27.37 |
| 3.50 | 73.11 | 24.61 | 26.45 | 26.37 | 27.25 |
| 3.00 | 73.11 | 24.50 | 26.39 | 26.26 | 27.15 |
| 2.00 | 73.11 | 23.78 | 26.07 | 26.07 | 26.91 |
| 1.50 | 73.11 | 23.33 | 25.19 | 25.19 | 26.57 |
| 1.20 | 73.11 | 23.33 | 25.19 | 25.19 | 26.57 |
| 1.00 | 73.11 | 23.28 | 25.07 | 25.00 | 26.51 |
| 0.80 | 73.11 | 22.78 | 25.89 | | 26.19 |
| 0.70 | 73.11 | 22.23 | 25.93 | 24.45 | 26.11 |
| 0.65 | 73.11 | 22.07 | 23.58 | 24.29 | 25.84 |
| 0.50 | 73.11 | 21.65 | 23.34 | 23.87 | 25.03 |
| 0.40 | 73.11 | 20.70 | 22.36 | 22.92 | 24.12 |

Legenda

WS Tr-200

EG Tr-200

COMMITENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** www.italferr.it

U.O. INFRASTRUTTURE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA SALERNO - PONTECAGNANO AEROPORTO

COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO

TRATTA ARECHI - PONTECAGNANO AEROPORTO

IDROLOGIA E IDRAULICA SPECIALISTICA

Opere minori

Sezioni post operam interferenza idraulica 6+054 - Fosso Frestola

SCALA: 1:200

COMMESSA: LOTT0 FASE ENTE TIPO DOC. OPERADISCIPLINA PROGR REV

Rev. 00 00 00 78 W9 100000 005 B

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autore | Data |
|------|----------------------|---------------|---------|---------------|---------|-----------|---------|--------|------|
| A | Emissione Generale | F. Di Stefano | 09/2020 | D. Di Stefano | 09/2020 | | 09/2020 | | |
| B | Emissione Definitiva | F. Di Stefano | 09/2021 | D. Di Stefano | 09/2021 | | 09/2021 | | |

NITX.0.0.D.78.W9.ID.00.0.005.B n. Esab.