FOSSO BIOFILTRANTE
L=200.00 m

CANALETTA TRAPEZOIDALE
PREFABBRICATA
dim. cm 150x50 h=50
(scarico nella rete di drenaggio esistente)

CUNETTA ALLA FRACESE
L=125.00 m

D 01-SV26

D 03_SV26

D 02_SV26

D 04_SV26

CUNETTA ALLA FRACESE
L=310.00 m

CANALETTA TRAPEZOIDALE
PREFABBRICATA L=148 m
dim. cm 150x50 h=50

F-SV26_2

P-SP68_1

CANALETTA TRAPEZOIDALE
PREFABBRICATA
dim. cm 150x50 h=50
(scarico nella rete di drenaggio esistente)

CUNETTA ALLA FRACESE
L=130.00 m

P(01)
Pc.P= 245.03 m
Qf= 243.63 m
Dint.200x200cm

CANALETTA TRAPEZOIDALE
PREFABBRICATA L=135 m
dim. cm 150x50 h=50

CANALETTA RETTANGOLARE
IN CLS L=100 m
dim. cm b=150 h=50

CUNETTA ALLA FRACESE
L=370.00 m

CANALETTA TRAPEZOIDALE
PREFABBRICATA
dim. cm 150x50 h=50
(scarico nella rete di drenaggio esistente)

D 07_SV25

D 05_SV25

D 06_SV25

D 08_SV25

F-SP222-SV25

P(02)
Pc.P= 245.17 m
Qf= 243.36 m
Dint.250x250cm

CANALETTA TRAPEZOIDALE
PREFABBRICATA
dim. cm 150x50 h=50
(scarico nella rete di drenaggio esistente)

CANALETTA TRAPEZOIDALE
PREFABBRICATA L=172 m
dim. cm 150x50 h=50

CUNETTA ALLA FRACESE
L=375.00 m

P(04)
Pc.P= 245.70 m
Qf= 244.54 m
Dint.200x200cm

T-Att1_SP222

P(05)
Pc.P= 245.42 m
Qf= 244.46 m
Dint.200x200cm

F-SP222_B

FOSSO TRAPEZOIDALE
RIVESTITO IN CLS L=605m
dim. cm 220x70 h=75

P-SP68_1

CUNETTA ALLA FRACESE
L=325.00 m

F-SP222_A

P(06)
Pc.P= 244.71 m
Qf= 243.54 m
Dint.200x200cm

P(08)
Pc.P= 244.67 m
Qf= 243.37 m
Dint.250x250cm

DN 600 P=4.54%
L=29.66m

P(07)

LEGENDA

	FOSSO DI GUARDIA BIOFILTRANTE NON RIVESTITO Sez. trapezia 220x70 h=75
	CANALETTA IN CLS Sez. rettangolare b=150 h=50
	CANALETTA TRAPEZIA IN CLS PREFABBRICATA Sez. trapezia 150x50 h=50
	FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO IN CLS Sez. trapezia 220x70 h=75
	CUNETTA ALLA FRANCESE IN CLS PREFABBRICATA 50X5
	CUNETTA ALLA FRANCESE IN CLS PREFABBRICATA 60X5
	TUBAZIONI IN CLS AUTOPORTANTE DN600
	TUBAZIONI IN CLS AUTOPORTANTE DN800
	TUBAZIONI IN CLS AUTOPORTANTE DN1000
	TUBAZIONI IN ACCIAIO DN800
	VERSO DELL'ACQUA
	EMBRICI PER IL RECAPITO DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA NELLA CANALETTA AL PIEDE DEL RILEVATO
	POZZETTO D'ISPEZIONE
P(01) Pc.P= 234.01 m Qf= 232.75 m Dint.150x150cm	IDENTIFICATIVO POZZETTO PIANO CAMPAGNA DI PROGETTO (QUOTA) QUOTA FONDO SCORREVOLE POZZETTO DIMENSIONI INTERNE NETTE
	DISCESA IN ACCIAIO INOX DN250
D 01-SV26	IDENTIFICATIVO DISCESA DELLA RETE DEL SOVRAPPASSO
F-SP68_1	IDENTIFICATIVO TRACCIATO DI DRENAGGIO DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA
	VASCHE PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E PER GLI SVERSAMENTI ACCIDENTALI

TORINO - IVREA - QUINCINETTO

IVREA - SANTHIA'

SISTEMA AUTOSTRADALE TANGENZIALE DI TORINO

VISTO per ATIVA S.p.A.

Amministratore Delegato
Dott. Ing. LUIGI CRESTA

AUTOSTRADA A5 TORINO QUINCINETTO

NODO IDRAULICO DI IVREA
2° FASE DI COMPLETAMENTO
LOTTO 2A

PROGETTO ESECUTIVO

SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA
Planimetria generale - Rete di smaltimento
Tavola 1 di 3

IL PROGETTISTA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
Il Direttore Tecnico	HYDRODATA S.p.A. R. Sodano	HYDRODATA S.p.A. V. Tresso	ATIVA ENGINEERING V. Palmisano
Dott. Ing. ROBERTO PETRALI ordine degli Ingegneri di Milano n° 14638	DATA: AGOSTO 2020	REVISIONE / DATA	
	SCALA: 1 : 500		

UFFICIO	COMMESSA	N° PROGETTO	FASE	ARGOMENTO	N° ELABORATO	REV
SSP	0101	A05	0012	PE	IDR004	- -