



Green Power

Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.R.26.IT.W.14670.00.101.00

PAGE

1 di/of 6

TITLE:

AVAILABLE LANGUAGE: IT

IMPIANTO EOLICO DI CERIGNOLA

Progetto definitivo

Nota di riscontro ad osservazioni e richieste di integrazioni del MIC 0011890-P del 13.04.2021



File: GRE.EEC.R.26.IT.W.14670.00.101.00 -Riscontro ad osservazioni e richieste di integrazioni del MIC 0011890-P del 13.04.2021

REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED
00	18/06/2021	Prima emissione	L. Zuccaro	N. Novati	L. Lavazza

GRE VALIDATION

Landrò, Abbate	Specchia	Vigone
COLLABORATORS	VERIFIED BY	VALIDATED BY

PROJECT / PLANT Cerignola	GRE CODE																		
	GROUP	FUNCTION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC	PLANT			SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION							
	GRE	EEC	R	2	6	I	T	W	1	4	6	7	0	0	0	1	0	1	0
CLASSIFICATION	PUBLIC				UTILIZATION SCOPE BASIC DESIGN														

This document is property of Enel Green Power S.p.A. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power S.p.A.

Riscontro ad osservazioni e richieste di integrazioni del MIC 0011890-P del 13.04.2021

Premessa

L'analisi degli impatti sui beni e le aree di interesse culturale e paesaggistico è stata svolta sulla base degli strati informativi approvati dalla Regione Puglia (utilizzato l'aggiornamento 2019 poiché non ancora disponibile l'aggiornamento 2020) nell'ambito del proprio Piano Paesistico Territoriale Regionale.

Nella nota di fa più volte riferimento ai beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del d.lgs. 42/2004, ed in particolare ai sensi degli artt.10 e 45, anche sulla base delle informazioni reperibili sul portale relativo ai Vincoli in Rete del MIC.

Facendo un'intersezione tra l'area rientrante nel buffer pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori (nel caso di specie 10 km) e la localizzazione dei beni censiti nel portale Vincoli in Rete si rileva la presenza dei seguenti beni:

1. Beni di interesse culturale dichiarato:

- a. **Resti di un villaggio neolitico detto Lagnano da Piede** (Ascoli Satriano). Si tratta di una zona di interesse archeologico da cui è stato valutato l'impatto paesaggistico in ambiente GIS (cfr. Punto di Interesse n.15) ed è stato effettuato un fotoinserimento (fontoinserimento G).
- b. **Chiesa di S. Maria della Stella Secc. XVII-XIX** (Stornarella). Il fabbricato è correttamente localizzato dal sito del MIC. Non è stata fatta un'analisi di impatto in ambiente GIS specifica per questo punto, ma è stato considerato il centroide del poligono rappresentativo della città consolidata, cui ci si può riferire per avere un'indicazione sulla visibilità e percepibilità media dell'impianto. Infatti, dalla copertura della chiesa la visibilità del progetto è piena, mentre dal sagrato della stessa non c'è alcuna visibilità.
- c. **Torre Vecchia** (Stornara). Il fabbricato è correttamente localizzato dal sito del MIC; non è stata fatta un'analisi di impatto in ambiente GIS. In base all'analisi di intervisibilità risulta una ridotta visibilità degli aerogeneratori di progetto, certamente minore rispetto al Punto di Interesse n.60 (città consolidata), da cui le elaborazioni evidenziano l'assenza di incremento degli indici di visibilità e percepibilità dell'impianto di progetto rispetto allo stato di fatto (aerogeneratori esistenti e autorizzati).
- d. **Parrocchia di San Rocco** (Chiesa Matrice di Stornara). Non correttamente localizzata dal sito del MIC. In corrispondenza dell'area antistante la chiesa è stata comunque fatta un'analisi di impatto in ambiente GIS (cfr. Punto di Interesse n.59) da cui risulta l'assenza di visibilità degli aerogeneratori di progetto.
- e. **Masseria Posticciola** (Stornara). Non correttamente localizzata perché le coordinate coincidono con quelle della Parrocchia di San Rocco. Su IGM sono visibili due toponimi riconducibili a Mass. Posticciola a distanza di circa 1500 m l'uno dall'altro (e circa 8 km dai più vicini aerogeneratori di progetto); in corrispondenza di entrambi i casi il PPTR individua altrettante segnalazioni architettoniche. Su uno dei due, quello ubicato più a sud est, è stata fatta un'analisi di impatto in ambiente GIS (cfr Punto di Interesse n.61) da cui risulta che il progetto non incrementa, rispetto allo stato di fatto (aerogeneratori esistenti e autorizzati), gli indici di visibilità e percepibilità. Comparabili risultati presumibilmente si otterrebbero prendendo in considerazione l'altro toponimo.

Dai punti b, c, d, e, non sono stati fatti fotoinserimenti, ma ci si può cautelativamente riferire ai punti 63 (fotoinserimento F), per il punto b, e 57 (fotoinserimento D), per i punti c, d, e. I fotoinserimenti sono stati effettuati da questi punti poiché caratterizzati da ampia visibilità e, pertanto, cautelativamente rappresentativi sia della percepibilità dell'impianto dai centri abitati di Stornara e Stornarella.

2. Beni di interesse culturale non verificato:

- a. **Resti di un arco Romano** (Ascoli Satriano). Dalle ortofoto non è bene chiaro se il punto individuato dal MIC è correttamente localizzato, poiché dalle ortofoto non si percepisce se è effettivamente presente tale monumento archeologico;
- b. **Acquedotto** (Ascoli Satriano). Dalle informazioni desunte in rete, il bene potrebbe non essere correttamente localizzato, ma dovrebbe trovarsi al di fuori del buffer di 10 km dall'impianto;

- c. **38 diversi immobili localizzati con altrettanti punti aventi le stesse coordinate** (Ascoli Satriano). A tal proposito risulta evidente che si tratta di una localizzazione puramente indicativa. Peraltro, in corrispondenza dell'esatta localizzazione di alcuni beni di interesse non verificato dal MIC è stata effettuata un'analisi di impatto in ambiente GIS (cfr. ad esempio Punti di Interesse 3, 5, 12, 29). Alcuni beni, come per esempio la Masseria Palazzo d'Ascoli (e chiesa annessa) si trovano in realtà al di fuori del buffer di 10 km. Di seguito l'elenco dei beni di cui al presente punto.

idbene	denominazione	comune
75291	Porta di S. Antonio Abate	Ascoli Satriano
75295	Masseria Torretta di Boffa	Ascoli Satriano
75297	Chiesa di Selva S. Giacomo	Ascoli Satriano
75299	Masseria di Selva S. Giacomo	Ascoli Satriano
75301	Chiesa di Santacroce	Ascoli Satriano
75303	Masseria Santacroce	Ascoli Satriano
75305	Masseria Salvetere	Ascoli Satriano
75307	Chiesa presso Masseria Salvetere	Ascoli Satriano
75309	Masseria S. Mercurio	Ascoli Satriano
75314	Chiesa presso Masseria Romano	Ascoli Satriano
75316	Masseria Romano	Ascoli Satriano
75318	Masseria Perillo	Ascoli Satriano
75320	Masseria Posta S. Martino	Ascoli Satriano
75322	Masseria Rinaldi	Ascoli Satriano
75324	Chiesa presso Masseria Palazzo D'Ascoli	Ascoli Satriano
75326	Masseria Nannarone da Zara	Ascoli Satriano
75328	Masseria Monte Corvo I	Ascoli Satriano
75330	Chiesa presso Masseria Nannarone da Zara	Ascoli Satriano
75332	Masseria Monte Corvo II	Ascoli Satriano
75334	Masseria Iascone	Ascoli Satriano
75336	Masseria Fiume Morto	Ascoli Satriano
75338	Masseria di Pozzo Zingaro	Ascoli Satriano
75340	Masseria Faragola	Ascoli Satriano
75342	Masseria S. Leonardo Le Matine	Ascoli Satriano
75344	Masseria Pozzo Auciello	Ascoli Satriano
75346	Chiesa presso la Masseria S. Leonardo Le Matine	Ascoli Satriano
75348	Masseria Conte di Noia	Ascoli Satriano
75350	Chiesa presso la Masseria Conte di Noia	Ascoli Satriano
75352	Chiesa presso Masseria Pozzo Auciello	Ascoli Satriano
75354	Masseria Corleto III	Ascoli Satriano
75356	Masseria Posticciola	Ascoli Satriano
75358	Masseria Corleto II	Ascoli Satriano
75360	Masseria Corleto I	Ascoli Satriano

75364	Masseria Amendola	Ascoli Satriano
75366	Masseria Cammerelle	Ascoli Satriano
75372	Chiesa presso Masseria Cammerelle	Ascoli Satriano
75392	Masseria Palazzo D'Ascoli	Ascoli Satriano
75428	Chiesa del Cimitero	Ascoli Satriano
172116	ACQUEDOTTO	Ascoli Satriano
347505	ARCO ROMANO	Ascoli Satriano

Si tratta in ogni caso di beni per i quali il MIC dichiara che l'interesse culturale risulta non verificato, pertanto non dovrebbe essere preso in considerazione.

Ad ogni modo, è stata prodotta una ulteriore fotosimulazione (Punto **N** in Figura 2) dal punto di interesse 11, dove si presume siano ubicate le Masseria Corleto I, Masseria Corleto II e Masseria Corleto III (GRE.EEC.D.26.IT.W.14670.00.082.01 - Rilievo fotografico, Planimetria dei punti di ripresa fotografica, Fotosimulazioni di inserimento (7di 7)).

3. **Beni di non interesse culturale.** Non presi in considerazione.




Figura 1: Localizzazione dei punti di interesse (tra parentesi il progressivo alfabetico dell'eventuale fotoinserimento) utilizzati per l'analisi di impatto paesaggistico e dei beni segnalati dal MIC sul sito "Vincoli in Rete)

Con riferimento all'analisi degli impatti dalla viabilità all'interno dell'AVI, si segnala che dei 10 fotoinserimenti realizzati 7 si trovano in corrispondenza della viabilità di interesse locale e sovralocale e in particolare da:

1. SP 95 (fotoinserimenti C, I, molto prossimo all'autostrada A16);
2. SP 88 (fotoinserimenti D, F, G, H);
3. SP 81 (fotoinserimento E).

Sono stati prodotti ulteriori 3 fotoinserimenti aggiuntivi:

1. Fotoinserimento **L**: in corrispondenza di un attraversamento della A16, ovvero un punto più cautelativo per l'impatto visivo e percettivo del progetto dall'autostrada-GRE.EEC.D.26.IT.W.14670.00.082.01 - Rilievo fotografico, Planimetria dei punti di ripresa fotografica, Fotosimulazioni di inserimento (6 di 7);
2. Fotoinserimento **M**: in corrispondenza di un attraversamento della A16, ovvero un punto più cautelativo per l'impatto visivo e percettivo del progetto dall'autostrada-GRE.EEC.D.26.IT.W.14670.00.082.01 - Rilievo fotografico, Planimetria dei punti di ripresa fotografica, Fotosimulazioni di inserimento (7 di 7);
3. Fotoinserimento **K**: in corrispondenza della SP 95- GRE.EEC.D.26.IT.W.14670.00.082.01 - Rilievo fotografico, Planimetria dei punti di ripresa fotografica, Fotosimulazioni di inserimento (6 di 7);




Figura 2: Mappa dei punti di ripresa fotografica