



- ### LEGENDA
- Campagna indagini integrative PE**
    - BH-PE-1: Sondaggio a carotaggio continuo
    - BH-PZ-PE-1: Sondaggio a carotaggio continuo con installazione di piezometro a tubo aperto o Casagrande
    - MA-SPE-PE-1: Indagine MASPE
  - Campagna indagini 2018 per CDS**
    - SP: Sondaggio a carotaggio continuo
    - SPA: Sondaggio a carotaggio continuo (SP) con installazione di Piezometro Casagrande (C) e/o Piezometro a Tubo Aperto (A)
    - SPM: Sondaggio a carotaggio continuo con installazione di Piezometro Casagrande (C) e/o Piezometro a Tubo Aperto (A)
    - CPTU: Prova penetrometrica statica con piezometro (possibilità di avanzamento con trivellazione)
    - CH: Foro a distruzione di nucleo per esecuzione prova CROSS-HOLE
    - PT: Pozzetto esplorativo a 1,5 m da p.c. con prove di carico su piastra
  - Campagna indagini 2015**
    - P1+P15P20: Sondaggio a carotaggio continuo con installazione di Piezometro a Tubo Aperto (A)
    - P1+15Bis: Foro a distruzione di nucleo per installazione di Piezometro Casagrande (C)
  - Campagna indagini 2014**
    - SP: Sondaggio a carotaggio continuo
    - SPA: Sondaggio a carotaggio continuo (SP) con installazione di Piezometro Casagrande (C) e/o Piezometro a Tubo Aperto (A)
    - SPM: Sondaggio a carotaggio continuo con installazione di Piezometro Casagrande (C) e/o Piezometro a Tubo Aperto (A)
    - CPTU: Prova penetrometrica statica con piezometro "tradizionale"
    - CH: Foro a distruzione di nucleo per esecuzione prova CROSS-HOLE
    - PT: Pozzetto esplorativo a 1,5 m da p.c. con prove di carico su piastra
  - Campagna indagini pregresse**
    - SP: Sondaggio geognostico (campagna 1998)
    - SPA: Sondaggio geognostico, numero di riferimento (campagna 2002)
    - CPTU: numero di riferimento (campagna 2002)
    - SPM: Pozzo con stratigrafia, numero di riferimento (Dati ex Aziende Industriali Municipalizzate (VI) per gentile concessione Centro Irico Novaleda s.r.l.)

- ### Classi dei terreni
- 1** Riparto
  - 2** Limiti argillosi e limi da compattati a molto compattati, generalmente sovraconsolidati
  - 3a** Area con presenza di sabbie limose/limo (o con limo a limi scabbiosi) con sabbia o comportamento drenato, da sciolto a mediamente coesivi
  - 3b** Area con presenza di limi argillosi e argille limose, da tenere o mediamente compatte, generalmente NC o adombrate OC
  - 3c** Area di alluvioni, sia in vertice che dimetriata, di materiali S<sub>u</sub> e S<sub>l</sub>
  - 4** Sabbie generalmente da debolmente limose a limose, da mediamente addensati o molto addensati
  - 5** Ghiaie, ghiaie con sabbie, con presenza locale di ciottoli, anche di grandi dimensioni (fino a 80/100mm)

