



LEGENDA ILLUMINAZIONE

SIMBOLO	DESCRIZIONE
XX	PIANTO LUCE DI TIPO STRADALE COSTITUITO DA: - PIANTO LUCE CON SINGOLA ABITURA A SCORRITO; - PROTEZIONE STRADALE CON PARANGHIE INSTALLAZIONE A PARETE, COMPLETO DI SISTEMI DI REGOLAZIONE E PROGRAMMATA INTEGRATA; - LAMPADA A 15 W 4000K; - OTTICA ASIMMETRICA DIFFONDENTE; - VESAGGIO A SOPRITO h = 2.45m.
I	N° 1 TUBAZIONE IN PVC FISSIBILE A DOPPIA CAMERA IN ESECUZIONE INTERNA, DIAM. 125mm, RESISTENZA ALLO SCIANCRAMENTO FINO A 400N.
II	N° 1 TUBAZIONE PORTACABLI IN ACCIAIO INOX, ALTEZZA DIAM. 30mm.
▲	QUADRO ELETTRICO DI PROTEZIONE E COORDINATO IN ARMOVIO DI PROTEZIONE STRADALE PER LO SCHEMA ELETTRICO TIPOLOGICO DEL QUADRO ELETTRICO, SI VEDA LA TAVOLA DEI PARTICOLARI COSTRUTTIVI.
□	POZZETTO DI TRAPIANTO CONDOTTE DIAM. 40x40x40mm COMPLETO DI CUSCINO CARRABILE.
⊠	SCAROLA DI DEBRIZIONE A VISTA IN LEGNO DI ALLUMINIO P66 TIPO PALAZZOLI 500012 166x114x64mm.
⌘	SOGNA CHERASCOLARE POSTA AL DI SOPRA DEL QE. IN04.
⚡	SUPERFICIE DI TERRA IN PAVIMENTO ACCIDENTATO, DIM. 40x40x40mm SENZA FONDO COMPLETO DI SPANDENTE DI TERRA IN ACCIAIO SVAVATO (h=1.5m) E MORSETTO CAPICORDA PER IL COLLEGAMENTO DELLA LINEA DI TERRA CON GE. IN04.
ⓧ	TARGHETTA IDENTIFICAZIONE PIANTO LUCE = GIARDINO DI REFERENZA = CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE.

NOTE GENERALI:
TUTTI I CORDI ILLUMINANTI SONO IN CLASSE E FIBERATO NON NECESSARIO DI MESSA A TERRA.

COMMITTENTE: **RETE FERROVIARIA ITALIANA**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

ALTA Sorveglianza: **GRUPPO FERROVIE DELLO STATO**

GENERAL CONTRACTOR: **Conorzio IricoTV Due**

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01
LINEA A.V. /A.C. TORINO-VENEZIA Tratta VERONA-PADOVA
Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza
PROGETTO ESECUTIVO

IN - INTERFERENZE VIARIE
IN04 - PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO PEDONALE SOTTO LA LINEA STORICA AL km 2+369,23
GENERALE
PLANIMETRIA AREA D'INTERVENTO E DISPOSIZIONE APPARATI ELETTRICI

PROGETTA INTEGRATORE Ing. Luca ZACCARIA Data: Marzo 2021	GENERAL CONTRACTOR Conorzio IricoTV Due Ing. Guido FRATTINI Data: Marzo 2021	DIRETTORE LAVORI Ing. Luca ZACCARIA Ing. Loris MANGOLFI Data: Marzo 2021	SCALA 1:100
---	--	--	-----------------------

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IN17	11	E	12	P9	IN04/07	001	A	1

Progettazione:

Rev.	Descrizione	Autore	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	IL PROGETTISTA
A	ESISEDE							Giuseppe Coppo
B								
C								

cod. 837793701 CUP: J11E1100000009 File: 001 - 001 - 001 - 001
Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

TUTTI I DIRITTI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATI. LA PRODUZIONE ANCHE PARZIALE È VIETATA.