



DISEGNI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE	CODICE
-------------	--------

NOTE GENERALI

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO ELEMENTI PREFABBRICATI	
I CALCESTRUZZI DEVONO ESSERE CONFORMI ALLE UNI-D000-1 E UNI1104-2004 E RIPETITIVAMENTE I SEGUITI REQUISITI MINIMI:	
CLASSE DI RESISTENZA	C35/45
RESISTENZA CARATTERISTICA Rck [N/mm ²]	45
CLASSE DI ESPOSIZIONE	XC4
COPRIFERRO NOMINALE [mm] UNI EN1962-1-1	-
CLASSE DI CONSISTENZA	S4/S5
TIPO CEMENTO UNI EN197-1:2006	CEM III-IV

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA (UNI EN10025-EN10210-EN10219-1)	
- MONTANTI, PASTRE E IRRIGIDIMENTI	: S355JR
- ARMATURA MICROPALI	: S355JR
- ACCIAI PER PROFILI	: S355JR
- BULLONI	: CLASSE 8.8/10.9 AD ALTA RESISTENZA
- DADI	: CLASSE 8/10 AD ALTA RESISTENZA
- ROSETTE	: C50 SECONDO UNI-EN10083
- TIRAFONDI	: CLASSE 8.8/10.9 INTERAMENTE FILETTATE
- SALDATURE	: AD ARCO CON ELETTRODI RIESISTI TIPO E44 DI CLASSE 48 SECONDO UNI 5132. QUANDO NON SPECIFICATO LE SALDATURE SONO CONTINUE.
- ZINCATURA	: A CALDO SECONDO UNI EN ISO 1461 DI TUTTE LE PARTI METALLICHE
- NOTE BULLONI E TIRAFONDI	: MONTATI CON ROSETTA (UNI6692) E CON DADO E CONRODODDO

COMMITTENTE:



ALTA Sorveglianza:



GENERAL CONTRACTOR:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01
LINEA A.V. /A.C. TORINO-VENEZIA Tratta VERONA-PADOVA
Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza

PROGETTO ESECUTIVO

PRESIDI ANTI-RUMORE/VIBRAZIONI
BARRIERA ANTIRUMORE DA PROGR. 154+204,07 A PROGR. 154+684,00 LATO SX - OPERE DI ELEVAZIONE ELEVAZIONI

Prospetto e sezione tipo

GENERAL CONTRACTOR		DIRETTORE LAVORI		SCALA :				
Consorzio Iricav Due Ing. Paolo CARMONA Data:		Ing. Luca ZACCARIA Insieme all'ordine degli Ingegneri di Ravenna n. A1206 Data:		1:50				
COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	FOGLIO
IN17	12	E	12	B/B	BA12B2	001	B	01
VISTO CONSORZIO IRICAV DUE Firma Ing. Luca RANDOLFI				Data				
Progettazione :								
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	IL PROGETTISTA
A	EMISSIONE	Rando	31/03/2021	Cultrio	31/03/2021	Aullo	31/03/2021	
B	REV. PER STR. VALIDATORE	Rando	20/04/2021	Cultrio	20/04/2021	Aullo	20/04/2021	
C								
CIG. 8377957CD1		CUP: J41E9100000009		File: N:\1\252888A1\252018.DWG Cod. origine: 00001				
Progetto cofinanziato dalla Unione Europea								
Scalo di plot: TUTTI I DIRITTI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATE: LA PRODUZIONE ANCHE PARZIALE E VIETATA								