



TABELLA MATERIALI

PER QUANTO NON SPECIFICATO NEL SEGUITO, IN PARTICOLARE RELATIVAMENTE ALLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI ALLE SPECIFICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI ED AI CONTROLLI DA ESEGUIRE, SI DOVRA' FARE RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'APPALTO.

MAGRONE DI SOTTOFONDO - Classe di resistenza minima C12/15	CALCESTRUZZO PER PREFABRICATI - BILASTRE - Classe di resistenza minima C32/40 - Classe di esposizione XF2 - Copertura 30mm
CALCESTRUZZO PER GETTI IN OPERA - Classe di resistenza minima C25/30 - Classe di esposizione XF2 - Copertura 40mm	ELEMENTI A PANNELLO - Classe di resistenza minima C35/45 - Classe di esposizione XF2 - Copertura 30mm
CORDOLI PARABE - Classe di resistenza minima C25/30 - Classe di esposizione XF2 - Copertura 40mm	MICROPALI PER PARABE PROVVISORIE - MALTE E MISCELE CEMENTITIZIE - Classe di resistenza minima C25/30 - Classe di esposizione XF2 - Copertura secondo NTA
FONDAZIONI MURI - Classe di resistenza minima C28/35 - Classe di esposizione XF2 - Copertura 40mm	ACCIAIO ARMATURA - Acciaio a barre senza saldatura S355J2 - Guarni a manico filettato
ELEVAZIONI MURI - Classe di resistenza minima C12/15 - Classe di esposizione XF2 - Copertura 40mm	ACCIAIO PER ARMATURA LENTA - Acciaio a barre S450C - Acciaio a barre S450A - Sottogobbiatura 60da/metri

autostrade per l'italia

AUTOSTRADA (A14) : BOLOGNA-BARI-TARANTO
TRATTO: BOLOGNA BORGO PANIGALE - BOLOGNA SAN LAZZARO

POTENZIAMENTO IN SEDE DEL SISTEMA
AUTOSTRADALE E TANGENZIALE DI BOLOGNA

"PASSANTE DI BOLOGNA"

PROGETTO DEFINITIVO

TANGENZIALE NORD E SUD

82T - VIADOTTO NAVILE-BATTIFERRO AMPL. TANG PK. 13+003

AMPLIAMENTO NORD E SUD

SPALLA LATO ANCONA CARPENTERIA
STATO ATTUALE

IL PROGETTISTA SPECIALISTICO Ing. Umberto Motta Ord. Ingeg. Milano N. 1154 RESPONSABILE STRUTTURE	IL RESPONSABILE RITAGLIATORE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Raffaele Rivarolo Ord. Ingeg. Mantova N. A1068	IL DIRETTORE TECNICO Ing. Andrea Tanti Ord. Ingeg. Parma N. 1154 PROGETTAZIONE NUOVE OPERE AUTOSTRADALI
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 111465 0000 PD A2 V82 VA82N SPL02 D/S TR 0569 2		
REVISIONE 1. 28/08/2017 2. 12/09/2019 3. 12/09/2020 4.		
VERBO DEL COMMITTENTE autostrade per l'italia		
VERBO DEL CONCESSIONE Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti		