

AUTOSTRADA (A14) : BOLOGNA-BARI-TARANTO

TRATTO: BOLOGNA BORGO PANIGALE - BOLOGNA SAN LAZZARO

POTENZIAMENTO IN SEDE DEL SISTEMA
AUTOSTRADALE E TANGENZIALE DI BOLOGNA

"PASSANTE DI BOLOGNA"

PROGETTO DEFINITIVO


DOCUMENTAZIONE GENERALE

COMPUTI E STIME ELABORATI ECONOMICI

Analisi Prezzi Aggiuntivi
Volume 1

IL PROGETTISTA SPECIALISTICO Ing. Andrea Giampaolo Ord. Ingg. Pescara N. 1435 Responsabile Computi e Stime	IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Raffaele Rinaldesi Ord. Ingg. Macerata N. A1068	IL DIRETTORE TECNICO Ing. Andrea Tanzi Ord. Ingg. Parma N. 1154 PROGETTAZIONE NUOVE OPERE AUTOSTRADALI
---	---	---

CODICE IDENTIFICATIVO										ORDINATORE	
RIFERIMENTO PROGETTO			RIFERIMENTO DIRETTORIO				RIFERIMENTO ELABORATO				
Codice Commessa	Lotto, Sub-Prog. Cod. Appalto	Fase	Capitolo	Paragrafo	W B S	Parte d'opera	Tip.	Disciplina	Progressivo	Rev.	
111465	0000	PD	DG	CMS	00000	00000	E	C C P	0017	3	SCALA -

	PROJECT MANAGER:				SUPPORTO SPECIALISTICO:				REVISIONE	
	Ing. Raffaele Rinaldesi Ord. Ingg. Macerata N. A1068								n.	data
									0	DICEMBRE 2017
									1	SETTEMBRE 2019
									2	SETTEMBRE 2020
REDATTO:				VERIFICATO:				3	FEBBRAIO 2021	
								4	-	

VISTO DEL COMMITTENTE  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Fabio Visintin	VISTO DEL CONCEDENTE  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti <small>DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI</small>
---	---

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1	Analisi PA.A.001 (ANAS 2020) Fornitura e posa in opera di materiale alleggerito per rilevati o riempimenti costituito da strati alternati di argilla espansa e misto granulare stabilizzato separati da geotessile non tessuto.				
	SL.3.104.a - FORNITURA DI MISTO GRANULARE PER FONDAZIONE STRADALE - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. 1.200*0.200	mc	0,240	14,88	3,57
	CE.4.15.c - LEGANTI BITUMINOSI ARGILLA ESPANSA - PER RILEVATI 1.13*0.80	mc	0,904	65,00	58,76
	CE.18.001.g - TESSUTO GEOTESSILE - GEOTESSILE NON TESSUTO DA RESISTENZA A TRAZIONE >35 KN/m	mq	2,000	2,02	4,04
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)h8/mc300 8/300	h	0,0267	24,64	0,66
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)h1/mc800 1/800	h	0,0013	29,34	0,04
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)h1/mc400 1/400	h	0,0025	24,64	0,06
	SL.1.030.c - PALA CARICATRICE - GOMMATA ARTICOLATA DA 200 HP (150 KW)h1/mc75 1/75	h	0,0133	72,23	0,96
	SL.1.032 - LIVELLATRICE (GRAEDER) DELLA POTENZA DI ALMENO HP 100 (75KW)h8/mc300 8/300	h	0,0267	63,47	1,69
	SL.1.001.c - AUTOCARRO - O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 41 A Q.LI 60h8/mc300 8/300	h	0,0267	50,58	1,35
	SL.1.042.a - RULLO - SEMOVENTE DEL PESO DI TONN 8h1/mc100 1/100	h	0,0100	46,43	0,46
	Totale Parziale				71,59
	Spese Generali 13,00%				9,31
	Utile Impresa 10,00%				8,09
	Totale analizzato	mc	1,000		88,99
	Prezzo di applicazione Euro/mc 88,99				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2	<p>Analisi PA.A.003.b (ANAS 2020)</p> <p>SOVRAPPREZZO PER LA STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE</p> <hr/> <p>Il prezzo è calcolato come differenza tra l'art.A.02.020.b e l'art A.02.007.a (7.29-1.54)= 5.75 compreso spese generali ed gli utili d'impresa 7.29-1.54</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/mc 5,75</p>	mc	1,000		<p style="text-align: right;">5,75</p> <hr/> <p style="text-align: right;">5,75</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3	Analisi PA.A.004 (ANAS 2020) Demolizione e smontaggio di cavalcaferrovia				
	B.11.019 - RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIOMq 600 x 500 kg/mq 600*500 -300000+300000/1.243	kg	300.000,000	1,00	300.000,00 -58.648,43
	E.08.005.17.04.05 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 04 - METALLI (INCLUDE LE LORO LEGHE) COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO 600*0.50 -14916+14916/1.243	ton	300,00	49,72	14.916,00 -2.916,00
	A.03.019 - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. 3*5*12*6.50 -29601+29601/1.243	mc	1.170,000	25,30	29.601,00 -5.786,84
	E.08.005.17.01.01 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE COD CER 17 01 01 - CEMENTO 3*5*12*6.50*2.50 -72715.50+72715.50/1.243	ton	2.925,00	24,86	72.715,50 -14.215,50
	A.01.010 - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM 3*5*12*6.50*20 -4446+4446/1.243	mc*km	23.400,00	0,19	4.446,00 -869,17
	Totale Parziale				339.242,56
	Spese Generali 13,00%				44.101,53
	Utile Impresa 10,00%				38.334,41
	Totale analizzato	a corpo	1,00		421.678,50
	Prezzo di applicazione Euro/a corpo 421.678,50				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
4	Analisi PA.A.005 (ANAS 2020) Demolizione Galleria fonica "San Donnino"				
	Demolizione fondazione muro in ca L 267,57 spessore 0.60 m larghezza 2.40 m				
	A.03.019 - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. 267.57*2.40*0.60	mc	385,301	25,30	9.748,12
	Demolizione elevazione muro in ca L 267,57 spessore 0.60 m altezza 6.33 m				
	A.03.019 - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. 267.57*6.33*0.60	mc	1.016,231	25,30	25.710,64
	Demolizione fondazione muro in ca L 263,23 spessore 0.70 m larghezza 3.20 m				
	A.03.019 - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. 263.23*3.20*0.70	mc	589,635	25,30	14.917,77
	Demolizione elevazione muro in ca L 263,23 spessore 0.70 m altezza 5.85 m				
	A.03.019 - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. 263.23*5.85*0.70	mc	1.077,927	25,30	27.271,55
	Trasporti e conferimenti calcestruzzo				
	E.08.005.17.01.01 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE COD CER 17 01 01 - CEMENTO (385.301+1016.231+589.635+1077.927)*2.50	ton	7.672,74	24,86	190.744,32
	A.01.010 - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM (385.301+1016.231+589.635+1077.927)*20	mc*km	61.381,88	0,19	11.662,56
	Smontaggio carpenteria metallica e pannelli fonoassorbenti				
	B.11.019 - RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO Rimozione carpenteria secondaria 28.50*266*30	kg	227.430,000	1,00	227.430,00
	G.05.030.a - SMONTAGGIO DI BARRIERA ANTIRUMORE COMPLETA - COMPOSTA DA PANNELLI IN:rimozione carpenteria principale e pannelli fonoassorbenti 37*2.66*89+4*2.88*89+4*28.50*3.74+89*27.00*2.99	mq	17.395,990	29,37	510.920,23
	E.08.005.17.06.04 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 06 - MATERIALI ISOLANTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO COD CER 17 06 04 - MATERIALI ISOLANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI "17 06 01" E "17 06 03" (37*2.66*89+4*2.88*89+4*28.50*3.74+89*27.00*2.99)*7/1000	ton	121,77	273,46	33.299,22
	E.08.005.17.04.05 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 04 - METALLI (INCLUDE LE LORO LEGHE) COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO (28.50*266*(100/1000))+(200*25*(30/1000))	ton	908,10	49,72	45.150,73
	Totale analizzato	a corpo	1,00		1.096.855,14
	Prezzo di applicazione Euro/a corpo 1.096.855,14				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
5	<p>Analisi PA.A.006 (ANAS 2020)</p> <p>Rimozione di cordonature di marciapiedi o di aiuole</p> <p>Elenco prezzi comune di Bologna Lavorii stradali 16.STR.020.880.b</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 13,04</p>	m	1,00		<p style="text-align: right;">13,04</p> <hr/> <p style="text-align: right;">13,04</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
6	<p>Analisi PA.A.007 (ANAS 2020) DEMOLIZIONE DI CHIUSINI - fino alle dimensioni di cm. 60x60 di lato (o 60 cm. di diametro).</p> <hr/> <p>Elenco prezzi comune di Bologna Lavorii stradali 16.STR.020.100.a</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 20,20</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">20,20</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20,20</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
7	<p>Analisi PA.A.008 (ANAS 2020) DEMOLIZIONE DI CHIUSINI - di dimensioni comprese da cm. 61x61 a cm. 100x100 di lato (o 100 cm. di diametro).</p> <hr/> <p>Elenco prezzi comune di Bologna Lavorii stradali 16.STR.020.100.b</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 56,87</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">56,87</p> <hr/> <p style="text-align: right;">56,87</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
8	<p>Analisi PA.A.009 (ANAS 2020)</p> <p>Smontaggio di regolatore semaforico esistente di qualsiasi forma</p> <hr/> <p>Elenco prezzi comune di Bologna Lavorii stradali 16.SEM.025.040</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 44,38</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">44,38</p> <hr/> <p style="text-align: right;">44,38</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
9	<p>Analisi PA.A.010 (ANAS 2020)</p> <p>DEMOLIZIONE PASSERELLA</p> <p>proveniente da EP Emilia Romagna 2019 art. B01.001.005.a</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m³ 17,02</p>	m ³	1,00		<p style="text-align: right;">17,02</p> <hr/> <p style="text-align: right;">17,02</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
10	<p>Analisi PA.A.011 (ANAS 2020)</p> <p>RIMOZIONE ELEMENTI D'ARREDO</p> <hr/> <p>proveniente da EP Emilia Romagna 2019 art. C01.058.070</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 5,93</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">5,93</p> <hr/> <p style="text-align: right;">5,93</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
11	<p>Analisi PA.A.012 (ANAS 2020)</p> <p>RIMOZIONE SOSTEGNI</p> <p>proveniente da EP Emilia Romagna 2019 art. C01.058.075</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 14,67</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">14,67</p> <hr/> <p style="text-align: right;">14,67</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
12	<p>Analisi PA.B.001 (ANAS 2020)</p> <p>Sovrapprezzo alla realizzazione dei pali D.1000 per attraversamento delle terre armate</p> <hr/> <p>B.02.046.b - SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1000</p> <p>dedurre SG e UI 103.59/1.243-103.59</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/ml 103,59</p>	m	1,00	103,59	<p>103,59</p> <p>-20,25</p> <p>83,34</p> <p>10,83</p> <p>9,42</p> <hr/> <p>103,59</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
13	<p>Analisi PA.B.002 (ANAS 2020)</p> <p>Sovrapprezzo alla realizzazione dei pali D.1500 per attraversamento delle terre armate</p> <hr/> <p>B.02.046.d - SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1500</p> <p>dedurre SG e UI 176.61/1.243-176.61</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/ml 176,61</p>	m	1,00	176,61	176,61
					-34,53
					142,08
					18,47
					16,06
		ml	1,000		176,61

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
14	Analisi PA.B.003 (ANAS 2020) Formazione di fori di alleggerimento diam. 1000 mm da eseguirsi con pali CFA				
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)per perforazione - n.1x8h/32m x n.3perforazioni 1*8/32*3	h	0,7500	24,64	18,48
	CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)per perforazione - n.1x8h/32m x n.3perforazioni 1*8/32*3	h	0,7500	27,29	20,47
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)per perforazione - n.1x8h/32m x n.3perforazioni 1*8/32*3	h	0,7500	29,34	22,01
	CE.7.1 - GASOLIOlt 240 / 32 m x n.3perforazioni 240/32*3	lt	22,500	1,05	23,63
	SL.1.103.c - ATTREZZATURA PERFORAZIONE PALI - DIAMETRO MM 800-1100n.1x8h/32m x n.3perforazioni 1*8/32*3	h	0,7500	164,90	123,68
	SL.1.150.a - GRUPPO PER INIEZIONI DI MALTA DI CEMENTO - ALL'APERTO n.1x8h/32m x n.3perforazioni 1*8/32*3	h	0,7500	76,33	57,25
	SL.1.001.c - AUTOCARRO - O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 41 A Q.LI 60n.1x3.5h/32m x n.3perforazioni 1*3,5/32*3	h	0,3281	50,58	16,60
	SL.1.030.c - PALA CARICATRICE - GOMMATA ARTICOLATA DA 200 HP (150 KW)n.1x3.5h/32m x n.3perforazioni 1*3,5/32*3	h	0,3281	72,23	23,70
	B.02.046.d - SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1500	m	1,00	176,61	176,61
	dedurre SG e UI -176.61+176.61/1.243				-34,53
	Totale Parziale				447,90
	Spese Generali 13,00%				58,23
	Utile Impresa 10,00%				50,61
	Totale analizzato	m	1,00		556,74
	Prezzo di applicazione Euro/m 556,74				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
15	<p>Analisi PA.B.004 (ANAS 2020) PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI 2800 MM</p> <hr/> <p>Calcolato per interpolazione tra art B.02.035.f e l'art. B.02.035.g.</p> <p>$812.74 + ((812.74 - 544.67) / 500) * 300$</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 973,58</p>	m	1,00		<p style="text-align: right;">973,58</p> <hr/> <p style="text-align: right;">973,58</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
16	<p>Analisi PA.B.005 (ANAS 2020) SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI 2800 MM</p> <hr/> <p>Calcolato per interpolazione tra art B.02.046.f e l'art. B.02.046.g.</p> <p>$418.04 + ((418.04 - 220.77) / 500) * 300$</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 536,40</p>	m	1,00		<p style="text-align: right;">536,40</p> <hr/> <p style="text-align: right;">536,40</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
17	<p>Analisi PA.B.006 (ANAS 2020)</p> <p>Fornitura e posa in opera di struttura provvisoria (Sistema tipo Essen) di sostegno del binario ferroviario durante l'esecuzione dei lavori.</p> <hr/> <p>Vedi offerta allegata 210000+172000</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale Spese Generali 13,00% Utile Impresa 10,00% Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/a corpo 474.826,00</p>	a corpo	1,00		<p style="text-align: right;">382.000,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">382.000,00 49.660,00 43.166,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">474.826,00</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
18	Analisi PA.B.007 (ANAS 2020)				
	Montaggio in opera di carpenteria metallica per pile provvisorie				
	CE.3.05.b - PROFILATI IN ACCIAIO - S275 IPE/HEA PER CARPENTERIA Asfrido e bulloneria 30%	kg	0,300	0,80	0,24
	CE.6.24 - ELETTRIDI	Cadauno	1,000	0,12	0,12
	CE.2.80.b - PRIMER - ANTICORROSIVO 0.015*0.30	kg	0,005	35,00	0,18
	SL.1.018.d - AUTOGRU - DA TONN 110 1/1250	h	0,0008	137,32	0,11
	SL.1.001.g - AUTOCARRO - CON GRUETTA DA KG 3500 1/1250	h	0,0008	48,04	0,04
	SL.1.094 - MOTOSALDATRICE MECCANICA 1/120	h	0,0083	30,50	0,25
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) 1/120	h	0,0083	29,34	0,24
	CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) 1/120	h	0,0083	27,29	0,23
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) 1/120	h	0,0083	24,64	0,20
	Totale Parziale				1,61
	Spese Generali 13,00%				0,21
	Utile Impresa 10,00%				0,18
	Totale analizzato	kg	1,000		2,00
	Prezzo di applicazione Euro/kg 2,00				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
19	<p>Analisi PA.B.008 (ANAS 2020)</p> <p>Sistema di pendinatura dei viadotto ad arco</p> <hr/> <p>Proveniente da EP ITALFER - Art. VA.IF0E.A01.09.0003</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/kg 14,92</p>	kg	1,000		<p style="text-align: right;">14,92</p> <hr/> <p style="text-align: right;">14,92</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
20	<p>Analisi PA.B.009 (ANAS 2020) Fornitura e applicazione di vernice intumescente</p> <hr/> <p>Preveniente da "Elenco prezzi Comune di Bologna 2017" - art. 12.OED.085.175</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/mq 30,83</p>	mq	1,000		<p style="text-align: right;">30,83</p> <hr/> <p style="text-align: right;">30,83</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	
21	<p>Analisi PA.B.010 (ANAS 2020)</p> <p>STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA</p> <p>MATERIALI, MANEGGIO E LAVORAZIONE-kg/h 5000</p> <p>CE.3.16.f - LAMIERA IN ACCIAIO - S355J2</p> <p>SL.1.001.g - AUTOCARRO - CON GRUETTA DA KG 3500 1/5000</p> <p>CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) 2/5000</p> <p>SL.1.003.a - AUTOARTICOLATO - DI PORTATA SUPERIORE A Q.LI 200 5/15000</p> <p>INCIDENZA MATERIALE VARIO pari al 5% della somma degli importi sovrastanti</p> <p>5/100*(0.89+0.01+0.01+0.02)</p> <p>ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO - kg/h 450</p> <p>CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) 4/750</p> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) 4/750</p> <p>SL.1.071.b - GRUPPO ELETTROGENO - DA 11 KVA FINO A 25 KVA 1/750</p> <p>SL.1.018.c - AUTOGRU - DA TONN 80 2*4/750</p> <p>VARO pari al 50% della somma degli importi di (CE.1.02; CE.1.04;SL.1.071; SL.1.018)</p> <p>50/100*(0.16+0.13+0.02+1.08)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/kg 3,82</p>					
		kg	1,050	0,85	0,89	
		h	0,0002	48,04	0,01	
		h	0,0004	29,34	0,01	
		h	0,0003	66,14	0,02	
					0,05	
		h	0,0053	29,34	0,16	
		h	0,0053	24,64	0,13	
		h	0,0013	12,11	0,02	
		h	0,0107	101,19	1,08	
					0,70	
					3,07	
					0,40	
					0,35	
		kg	1,000		3,82	

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
22	Analisi PA.B.011 (ANAS 2020) Blocchi modulari in cls				
	CE.1.13 - OPERAIO QUALIFICATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA)n. 120 blocchi posati / giorno 8/120	h	0,0667	30,02	2,00
	CE.1.13 - OPERAIO QUALIFICATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA)n. 150 blocchi rimossi / giorno 8/150	h	0,0533	30,02	1,60
	CE.1.14 - MANOVALE (OPERE MURARIE IN GALLERIA)n. 120 blocchi posati / giorno 8/120	h	0,0667	27,10	1,81
	CE.1.14 - MANOVALE (OPERE MURARIE IN GALLERIA)n. 150 blocchi rimossi / giorno 8/150	h	0,0533	27,10	1,44
	geoblocchi				90,00
	SL.2.004 - - CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DI Q.LI 380peso blocco 18 q.li * distanza 300 km 18*300	q*km	5.400,00	0,01	54,00
	SL.1.036.d - ESCAVATORE - HP 200 (150 KW)n. 120 blocchi posati / giorno 8/120	h	0,0667	105,33	7,03
	SL.1.036.d - ESCAVATORE - HP 200 (150 KW)n. 150 blocchi rimossi / giorno 8/150	h	0,0533	105,33	5,61
	SL.1.001.d - AUTOCARRO - O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 151 A 180 Q.LIn. 120 blocchi posati / giorno 8/120	h	0,0667	61,14	4,08
	SL.1.001.d - AUTOCARRO - O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 151 A 180 Q.LIn. 150 blocchi rimossi / giorno 8/150	h	0,0533	61,14	3,26
	A.03.019 - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. dedurre SG e UI 25.30/1.243-25.30	mc	1,000	25,30	25,30
	E.08.005.17.01.01 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE COD CER 17 01 01 - CEMENTO1.00 mc * 2.50 t/mc 1.00*2.50 dedurre SG e UI 62.15/1.243-62.15	ton	2,50	24,86	62,15
	Totale Parziale				241,18
	Spese Generali 13,00%				31,35
	Utile Impresa 10,00%				27,25
	Totale analizzato	mc	1,000		299,78
	Prezzo di applicazione Euro/mc 299,78				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
23	<p>Analisi PA.B.012 (ANAS 2020)</p> <p>TOMBINI E PONTICELLI AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. - ALTEZZA M 1,00 E LUCE M 2,00 AL NETTO</p>				
	SL.3.205.e - CALCESTRUZZO PER LAVORAZIONI ALL'APERTO - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) (2x2,40+2x1,00)x0,20 (2*2.40+2*1.00)*0.20	mc	1,360	85,92	116,85
	SL.1.160.c - CASSERI - METALLICI PIANI PER IMPIEGO ALL'APERTOogg20x(6,00+7,60) 20*(6.00+7.60)	mq	272,000	0,28	76,16
	SL.1.175.a - VIBRATORE AD AGO - PER IMPIEGO ALL'APERTO (MAGG. PER C.A.)1h/20ml 1/20	h	0,0500	32,74	1,64
	SL.3.029 - FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA95kg/mc*1,360mc 95*1.360	kg	129,200	0,88	113,70
	SL.1.018.b - AUTOGRU - DA TONN 22h8/ml21 8/21	h	0,3810	57,66	21,97
	SL.1.001.c - AUTOCARRO - O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 41 A Q.LI 60h8/ml21 8/21	h	0,3810	50,58	19,27
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)2xh8/ml21 8/21	h	0,3810	29,34	11,18
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)h8/ml21 2*8/21	h	0,7619	24,64	18,77
	Totale Parziale				379,54
	Spese Generali 13,00%				49,34
	Utile Impresa 10,00%				42,89
	Totale analizzato	m	1,00		471,77
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/m 471,77</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
24	<p>Analisi PA.B.013 (ANAS 2020)</p> <p>Infissione e traslazione di manufatto a struttura scatolare</p> <hr/> <p>Proveniente da elenco prezzi RFI</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 15.603,86</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">15.603,86</p> <hr/> <p style="text-align: right;">15.603,86</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
25	<p>Analisi PA.B.014 (ANAS 2020)</p> <p>Sovrapprezzo in cui il volume di scarico teorico supera i 60 mc</p> <hr/> <p>Proveniente da elenco prezzi RFI</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/mc 78,02</p>	mc	1,000		<p style="text-align: right;">78,02</p> <hr/> <p style="text-align: right;">78,02</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
27	<p>Analisi PA.B.019.b (ANAS 2020) Fornitura e posa di isolatore elastomerico fino a 20000 kN</p> <hr/> <p>OFF.SET.02.B - Fornitura di isolatore elastomerico fino a 20000 kN</p> <p>SL.1.024 - PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO</p> <p>SL.1.001.g - AUTOCARRO - CON GRUETTA DA KG 3500</p> <p>MANODOPERA SPECIALIZZATA - 35€/h * 6h 6*35</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 9.365,42</p>	<p>Cadauno</p> <p>h</p> <p>h</p> <p>Cadauno</p>	<p>1,000</p> <p>3,0000</p> <p>3,0000</p> <p>1,000</p>	<p>7.027,50</p> <p>50,97</p> <p>48,04</p> <p>9.365,42</p>	<p>7.027,50</p> <p>152,91</p> <p>144,12</p> <p>210,00</p> <p>7.534,53</p> <p>979,49</p> <p>851,40</p> <p>9.365,42</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
28	<p>Analisi PA.B.019.c (ANAS 2020) Fornitura e posa di isolatore elastomerico fino a 30000 kN</p> <hr/> <p>OFF.SET.02.C - Fornitura di isolatore elastomerico fino a 30000 kN</p> <p>SL.1.024 - PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO</p> <p>SL.1.001.g - AUTOCARRO - CON GRUETTA DA KG 3500</p> <p>MANODOPERA SPECIALIZZATA - 35€/h * 6h 6*35</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 11.459,88</p>	<p>Cadauno</p> <p>h</p> <p>h</p> <p>Cadauno</p>	<p>1,000</p> <p>3,0000</p> <p>3,0000</p> <p>1,000</p>	<p>8.712,50</p> <p>50,97</p> <p>48,04</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>8.712,50</p> <p>152,91</p> <p>144,12</p> <p>210,00</p> <p>9.219,53</p> <p>1.198,54</p> <p>1.041,81</p> <p>11.459,88</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	Utile Impresa 10,00%				1.334,55
	Totale analizzato	m	1,00		14.680,04
	Prezzo di applicazione Euro/m 14.680,04				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
30	Analisi PA.B.021 (ANAS 2020) Traslazione e sollevamento di impalcato ferroviario				
	TRASLAZIONE				
	SL.1.003.a - AUTOARTICOLATO - DI PORTATA SUPERIORE A Q.LI 200	h	24,0000	66,14	1.587,36
	SL.1.018.e - AUTOGRU - DA TONN 200 2*24	h	48,0000	159,64	7.662,72
	SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREA 2*24	h	48,0000	83,98	4.031,04
	SL.1.240 - ATTREZZATURA PER VARO CONCI IN ACCIAIO PER IMPALCATO DA PONTE 2*24	h	48,0000	92,50	4.440,00
	CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO) 4*24	h	96,0000	30,91	2.967,36
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) 2*24	h	48,0000	29,34	1.408,32
	CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) 2*24	h	48,0000	27,29	1.309,92
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) 2*24	h	48,0000	24,64	1.182,72
	SL.1.001.g - AUTOCARRO - CON GRUETTA DA KG 3500 2*24	h	48,0000	48,04	2.305,92
	CE.3.16.e - LAMIERA IN ACCIAIO - S355JR	kg	10.000,000	0,82	8.200,00
	SOLLEVAMENTO				
	B.09.005.a - SOLLEVAMENTO DAL BASSO DI TESTATE DI IMPALCATI DI PONTI E VIADOTTI - PER OGNI KN DI CARICO E PER UN SOLLEVAMENTO MAX DI CM 4 44250/1.243-44250	KN	15.000,000	2,95	44.250,00
	B.09.005.b - SOLLEVAMENTO DAL BASSO DI TESTATE DI IMPALCATI DI PONTI E VIADOTTI - SOVRAPREZZO PER OGNI CM OLTRE I PRIMI 4 CM 15000*26	KN*cm	390.000,00	0,16	62.400,00
	62400/1.243-62400				-12.198,87
	Totale Parziale				120.895,85
	Spese Generali 13,00%				15.716,46
	Utile Impresa 10,00%				13.661,23
	Totale analizzato	a corpo	1,00		150.273,54
	Prezzo di applicazione Euro/a corpo 150.273,54				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
31	<p>Analisi PA.D.001 (ANAS 2020)</p> <p>Fornitura e posa in opera di geogriglia idonea per conglomerato bituminoso a caldo con resistenza di 50kN/m nelle due direzioni per rinforzo.</p>				
	SL.1.030.c - PALA CARICATRICE - GOMMATA ARTICOLATA DA 200 HP (150 KW) 1/100	h	0,0100	72,23	0,72
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) 1/100	h	0,0100	24,64	0,25
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) 1/100	h	0,0100	29,34	0,29
	CE.18.010.c - GEOGRIGLIA - AVENTE RESISTENZA NON INFERIORE A 40 KN/M	mq	1,200	4,50	5,40
	Totale Parziale				6,66
	Spese Generali 13,00%				0,87
	Utile Impresa 10,00%				0,75
	Totale analizzato	mq	1,000		8,28
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/mq 8,28</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
32	<p>Analisi PA.E.001 (ANAS 2020)</p> <p>PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO</p> <p>Elenco prezzi comune di Bologna Lavorii stradali 16.STR.100.020.b</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/mq 56,67</p>	mq	1,000		<p style="text-align: right;">56,67</p> <hr/> <p style="text-align: right;">56,67</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
33	<p>Analisi PA.E.002 (ANAS 2020)</p> <p>PAVIMENTO IN MASSELLI RIGATI</p> <p>Elenco prezzi comune di Bologna Lavorii stradali 16.STR.100.075.b</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/mq 46,81</p>	mq	1,000		<p style="text-align: right;">46,81</p> <hr/> <p style="text-align: right;">46,81</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
34	<p>Analisi PA.E.003 (ANAS 2020)</p> <p>MASSELLI AUTOBLOCCANTI A VERDE</p> <p>Elenco prezzi comune di Bologna Lavorii stradali 16.STR.100.80</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/mq 23,30</p>	mq	1,000		<p style="text-align: right;">23,30</p> <hr/> <p style="text-align: right;">23,30</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
35	<p>Analisi PA.E.004 (ANAS 2020)</p> <p>PAVIMENTO IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI</p> <p>Elenco prezzi comune di Bologna Lavorii stradali 16.STR.100.105</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/mq 46,81</p>	mq	1,000		<p style="text-align: right;">46,81</p> <hr/> <p style="text-align: right;">46,81</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
36	<p>Analisi PA.E.005 (ANAS 2020)</p> <p>CORDOLO STRADALE IN GRANITO</p> <hr/> <p>Elenco prezzi comune di Bologna Lavorii stradali 16.STR.110.005.a</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/m 46,71</p>	m	1,00		<hr/> <p style="text-align: right;">46,71</p> <hr/> <p style="text-align: right;">46,71</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
37	<p>Analisi PA.E.006 (ANAS 2020)</p> <p>CORDOLO STRADALE IN GRANITO</p> <p>Elenco prezzi comune di Bologna Lavorii stradali 16.STR.110.005.b</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/m 59,85</p>	m	1,00		<p style="text-align: right;">59,85</p> <hr/> <p style="text-align: right;">59,85</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
38	<p>Analisi PA.E.007 (ANAS 2020)</p> <p>CORDOLO STRADALE IN GRANITO</p> <hr/> <p>Elenco prezzi comune di Bologna Lavorii stradali 16.STR.110.005.c</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/m 79,82</p>	m	1,00		<p style="text-align: right;">79,82</p> <hr/> <p style="text-align: right;">79,82</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
39	<p>Analisi PA.E.008 (ANAS 2020)</p> <p>SOVRAPPREZZO CORDOLO STRADALE IN GRANITO</p> <p>Elenco prezzi comune di Bologna Lavorii stradali 16.STR.110.006.a</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 6,63</p>	m	1,00		<p style="text-align: right;">6,63</p> <hr/> <p style="text-align: right;">6,63</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
40	<p>Analisi PA.E.009 (ANAS 2020)</p> <p>SOVRAPPREZZO CORDOLO STRADALE IN GRANITO</p> <p>Elenco prezzi comune di Bologna Lavorii stradali 16.STR.110.006.b</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/m 10,16</p>	m	1,00		<p style="text-align: right;">10,16</p> <hr/> <p style="text-align: right;">10,16</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
41	<p>Analisi PA.E.010 (ANAS 2020)</p> <p>SOVRAPPREZZO CORDOLO STRADALE IN GRANITO</p> <p>Elenco prezzi comune di Bologna Lavorii stradali 16.STR.110.006.c</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 16,79</p>	m	1,00		<p style="text-align: right;">16,79</p> <hr/> <p style="text-align: right;">16,79</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
42	<p>Analisi PA.E.011 (ANAS 2020)</p> <p>VOLTATESTA IN GRANITO 50x50x20</p> <hr/> <p>Elenco prezzi comune di Bologna Lavorii stradali 16.STR.110.025.a</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 109,85</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">109,85</p> <hr/> <p style="text-align: right;">109,85</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
43	<p>Analisi PA.E.012 (ANAS 2020)</p> <p>LASTRE DI PIETRA NATURALE</p> <p>Elenco prezzi comune di Bologna Lavorii stradali 16.STR.110.035.a</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/mq 212,82</p>	mq	1,000		<p style="text-align: right;">212,82</p> <hr/> <p style="text-align: right;">212,82</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
44	<p>Analisi PA.E.013 (ANAS 2020)</p> <p>RAMPE IN IN GRANITO SP. 20 CM</p> <p>Elenco prezzi comune di Bologna Lavorii stradali 16.STR.110.041</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 502,92</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">502,92</p> <hr/> <p style="text-align: right;">502,92</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
45	<p>Analisi PA.E.014 (ANAS 2020)</p> <p>Formazione di pavimentazione in legno di conifera trattato per esterni</p> <hr/> <p>Elenco prezzi Assoverde 2019-2021 - codice 2508036</p> <p>-176+ 176/1.265</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/mq 172,94</p>	mq	1,000		<p>176,00</p> <p>-36,87</p> <p>139,13</p> <p>18,09</p> <p>15,72</p> <hr/> <p>172,94</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
46	Analisi PA.E.015 (ANAS 2020)	Cadauno	1,000		
	Posa in opera di botole, caditoie, chiusini e boccaporti				53,73
	Elenco prezzi comune di Bologna Lavorii stradali 16.STR.070.225.a				
	Totale analizzato				53,73
	<p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 53,73</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
47	<p>Analisi PA.E.016 (ANAS 2020)</p> <p>FORMAZIONE DI VANI A BOCCA DI LUPO</p> <hr/> <p>Elenco prezzi comune di Bologna Lavorii stradali 16.STR.110.050</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 33,46</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">33,46</p> <hr/> <p style="text-align: right;">33,46</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
48	<p>Analisi PA.E.017 (ANAS 2020)</p> <p>Fornitura e posa in opera di cunetta dimensione 22 x 22 cm</p> <hr/> <p>CORDOLO PREFABBRICATO VEDASI OFFERTA</p> <p>CE.1.12 - OPERAIO SPECIALIZZATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA) montaggio struttura</p> <p>CE.1.14 - MANOVALE (OPERE MURARIE IN GALLERIA)montaggio struttura</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/m 58,88</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">35,50</p> <p style="text-align: right;">6,45</p> <p style="text-align: right;">5,42</p> <p style="text-align: right;">47,37</p> <p style="text-align: right;">6,16</p> <p style="text-align: right;">5,35</p> <hr/> <p style="text-align: right;">58,88</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
49	Analisi PA.E.018 (ANAS 2020)				
	PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI				
	proveniente da EP Emilia Romagna 2019 - art. C03.001.060.a				
	Totale analizzato	m ²	1,00		58,02
	<p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m² 58,02</p>				58,02

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
50	<p>Analisi PA.E.019 (ANAS 2020)</p> <p>CIGLI PER MARCIAPIEDI</p> <p>proveniente da EP Emilia Romagna 2019 art. C01.037.005.c</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 60,06</p>	m	1,00		<p style="text-align: right;">60,06</p> <hr/> <p style="text-align: right;">60,06</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
51	Analisi PA.E.020 (ANAS 2020) RECINZIONE IN GRIGLIATO				
	CE.1.12 - OPERAIO SPECIALIZZATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA) MONTAGGIO RETI	h	0,5000	32,27	16,14
	CE.2.10.b - PIETRAME E CIOTTOLI PER DRENAGGIO E GABBIONAGGIO PIETRAME E CIOTTOLI PER GABBIONAGGIORIEPIIMENTO IN SELENITE 0.5*0.5*1*1.5	mc	0,375	22,00	8,25
	CE.3.27 - FERRO LAVORATO, FRETTAGGIRETE METALLICA A METRO, H 3 M ((3*2)+1)*1*5.8	kg	40,600	1,91	77,55
	CE.30.001.b - VERNICE EPOSSIDICA - BICOMPONENTE AI FOSFATI DI ZINCO	lt	1,500	12,00	18,00
	CE.30.002.a - VERNICE POLIURETANICA - ALIFATICA BICOMPONENTE	lt	1,500	15,00	22,50
	SL.1.036.d - ESCAVATORE - HP 200 (150 KW)POSA MANUFATTO E RIEMPIMENTO	h	0,2000	105,33	21,07
	SL.2.003 - - CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DI Q.LI 220PESO MATERIALE/M X 20 KM 5.6*20	q*km	112,00	0,02	2,24
	CE.3.05.a - PROFILATI IN ACCIAIO - S235J/OTUBOLARE 3.7*1.8	kg	6,660	0,75	5,00
	CE.3.27 - FERRO LAVORATO, FRETTAGGIPIASTRA SALDATA 0.3*0.3*0.01*7850	kg	7,065	1,91	13,49
	CE.3.24 - N. 4 TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATOTIRAFONDI	kg	1,000	4,00	4,00
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)POSA MANUFATTO A METRO	h	0,5000	29,34	14,67
	Totale Parziale				202,91
	Spese Generali 13,00%				26,38
	Utile Impresa 10,00%				22,93
	Totale analizzato	m	1,00		252,22
	Prezzo di applicazione Euro/m 252,22				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
52	<p>Analisi PA.E.021 (ANAS 2020) Fornitura di Rete Antipolvere in HDPE di altezza 2,00 m.</p> <hr/> <p>MATERIALI E FORNITURE</p> <p>B.07.115.b - MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE peso al metro 40 kg</p> <p>A dedurre sg+ui -121.60+121.60/1.243</p> <p>Offerta euro 0,32 al mq 2*0.32</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 122,40</p>			<p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">3,04</p>	<p style="text-align: right;">121,60</p> <p style="text-align: right;">-23,77</p> <p style="text-align: right;">0,64</p> <p style="text-align: right;">98,47</p> <p style="text-align: right;">12,80</p> <p style="text-align: right;">11,13</p> <hr/> <p style="text-align: right;">122,40</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
53	<p>Analisi PA.E.022 (ANAS 2020)</p> <p>Posa in opera e smontaggio di Rete Antipolvere in HDPE di altezza 2,00 m.</p> <p>Montaggio</p> <p>CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO) 1/230</p> <p>CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) 1/23</p> <p>CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) 1/46</p> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) 1/23</p> <p>SL.1.001.e - AUTOCARRO - O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA SUPERIORE A 180 Q.LI 1/23</p> <p>SL.1.080.f - MARTELLO - BATTIPALO AD ARIA COMPRESSA PER IMPIEGO ALL'APERTO 1/23</p> <p>Smontaggio</p> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) 1/100</p> <p>CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) 1/100</p> <p>SL.1.036.b - ESCAVATORE - DA HP 90 (70 KW) 1/100</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 10,78</p>	h	0,0043	30,91	0,13
		h	0,0435	29,34	1,28
		h	0,0217	27,29	0,59
		h	0,0435	24,64	1,07
		h	0,0435	65,81	2,86
		h	0,0435	38,18	1,66
		h	0,0100	24,64	0,25
		h	0,0100	27,29	0,27
		h	0,0100	55,91	0,56
					8,67
					1,13
					0,98
		m	1,00		10,78

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
54	<p>Analisi PA.E.025 (ANAS 2020) Fornitura e posa in opera di geocomposito bentonitico rinforzato (materassino bentonitico)</p> <p>CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)h8/240mq 8/240</p> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)h8*2/240mq 2*8/240</p> <p>SL.1.003.b - AUTOARTICOLATO - CON PORTATA FINO A MC 25h8/(4,5m*25m*n°10) 8/(4.5*25*10)</p> <p>Offerta ditta specializzata: mq1+9%sfido 7.40*1.09</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 13,87</p>	<p>h</p> <p>h</p> <p>h</p> <p>Cadauno</p>	<p>0,0333</p> <p>0,0667</p> <p>0,0071</p> <p>1,000</p>	<p>27,29</p> <p>24,64</p> <p>75,60</p>	<p>0,91</p> <p>1,64</p> <p>0,54</p> <p>8,07</p> <p>11,16</p> <p>1,45</p> <p>1,26</p> <p>13,87</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
55	Analisi PA.E.026 (ANAS 2020)				
	FITTONI IN GHISA				285,82
	Elenco prezzi comune di Bologna Lavorii stradali 16.STR.130.150.a				
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		285,82
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 285,82				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
56	Analisi PA.E.027 (ANAS 2020) CESTINI PORTARIFIUTI	Cadauno	1,000		
	Elenco prezzi comune di Bologna Lavorii stradali 16.STR.130.195				165,81
	Totale analizzato				165,81
	<p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 165,81</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
57	Analisi PA.E.028 (ANAS 2020)				
	RASTRELLIERA PORTABICICLETTE				86,45
	Elenco prezzi comune di Bologna Lavorii stradali 16.STR.130.195				
	Totale analizzato				86,45
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 86,45	Cadauno	1,000		

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
58	Analisi PA.E.029 (ANAS 2020) FONTANA METALLICA				
	Elenco prezzi comune di Bologna Lavorii stradali 16.STR.130.225				998,73
	Totale analizzato				998,73
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 998,73	Cadauno	1,000		

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
59	Analisi PA.E.030 (ANAS 2020) Fornitura e posa in opera di lastre in vetro armato tipo U-Glass.				70,19
	(73/0.26)/4				
	CE.1.12 - OPERAIO SPECIALIZZATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA) montaggio struttura	h	0,2000	32,27	6,45
	CE.1.14 - MANOVALE (OPERE MURARIE IN GALLERIA)montaggio struttura	h	0,2000	27,10	5,42
	Totale Parziale				82,06
	Spese Generali 13,00%				10,67
	Utile Impresa 10,00%				9,27
	Totale analizzato	m ²	1,00		102,00
	Prezzo di applicazione Euro/m² 102,00				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
60	<p>Analisi PA.E.031 (ANAS 2020)</p> <p>INTONACO ISOLANTE ACUSTICO</p> <hr/> <p>SOVRAPPREZZO RISPETTO INTONACO CIVILE</p> <p>CE.1.13 - OPERAIO QUALIFICATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA)</p> <p>SL.2.003 - - CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DI Q.LI 220</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/mq 30,60</p>				<p>15,51</p> <p>9,01</p> <p>0,10</p> <p>24,62</p> <p>3,20</p> <p>2,78</p> <hr/> <p>30,60</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
61	Analisi PA.E.032 (ANAS 2020)				
	PANNELLO METALLICO ISOLANTE BICOLORE				
	OFFERTA METALSERVICE				104,00
	CE.1.12 - OPERAIO SPECIALIZZATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA) montaggio struttura	h	0,2500	32,27	8,07
	CE.1.14 - MANOVALE (OPERE MURARIE IN GALLERIA)montaggio struttura	h	0,2500	27,10	6,78
	SL.3.019 - PROFILATI D'ACCIAIO B450C PER CARPENTERIA METALLICAtubo 80x40x3 a metro	kg	5,700	1,11	6,33
	SL.1.020 - TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO FINO A 8 M	h	0,2500	28,09	7,02
	Totale Parziale				132,20
	Spese Generali 13,00%				17,19
	Utile Impresa 10,00%				14,94
	Totale analizzato	mq	1,000		164,33
	Prezzo di applicazione				
	Euro/mq 164,33				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
62	Analisi PA.E.033 (ANAS 2020)				
	LAMIERA STIRATA ZINCATA A CALDO				
	OFFERTA METALSERVICE				90,00
	CE.1.12 - OPERAIO SPECIALIZZATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA) montaggio struttura	h	0,2500	32,27	8,07
	CE.1.14 - MANOVALE (OPERE MURARIE IN GALLERIA)montaggio struttura	h	0,2500	27,10	6,78
	SL.3.019 - PROFILATI D'ACCIAIO B450C PER CARPENTERIA METALLICA tubo 80x40x3 a metro	kg	5,700	1,11	6,33
	SL.1.020 - TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO FINO A 8 M	h	0,2500	28,09	7,02
	Totale Parziale				118,20
	Spese Generali 13,00%				15,37
	Utile Impresa 10,00%				13,36
	Totale analizzato	mq	1,000		146,93
	Prezzo di applicazione				
	Euro/mq 146,93				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
63	Analisi PA.E.034 (ANAS 2020)				
	LAMIERA STIRATA VERNICIATA				
	OFFERTA METALSERVICE				90,00
	CE.1.12 - OPERAIO SPECIALIZZATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA) montaggio struttura	h	0,4000	32,27	12,91
	CE.1.14 - MANOVALE (OPERE MURARIE IN GALLERIA)montaggio struttura	h	0,4000	27,10	10,84
	SL.3.019 - PROFILATI D'ACCIAIO B450C PER CARPENTERIA METALLICA tubo 80x40x3 a metro	kg	5,700	1,11	6,33
	CE.8.003 - TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO-IDRAULICA FINO A 8 M	Cadauno	0,010	7.125,00	71,25
	Totale Parziale				191,33
	Spese Generali 13,00%				24,87
	Utile Impresa 10,00%				21,62
	Totale analizzato	mq	1,000		237,82
	Prezzo di applicazione				
	Euro/mq 237,82				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
65	<p>Analisi PA.E.036 (ANAS 2020)</p> <p>PANCHINE TRAMET</p> <hr/> <p>PANCHINE TRAMET 1401*3</p> <p>CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) POSA PANCHINE E TAVOLO</p> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) POSA PANCHINE E TAVOLO</p> <p>Totale Parziale</p> <p>Spese Generali 13,00%</p> <p>Utile Impresa 10,00%</p> <p>Totale analizzato</p> <p>Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 5.417,97</p>				<p>4.203,00</p> <p>81,87</p> <p>73,92</p> <p>4.358,79</p> <p>566,64</p> <p>492,54</p> <p>5.417,97</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
66	Analisi PA.E.037 (ANAS 2020) CHIOSCO P04 Chiosco Habana CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)POSA Chiosco CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)POSA Chiosco Totale Parziale Spese Generali 13,00% Utile Impresa 10,00% Totale analizzato Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 113.669,17				91.032,00 218,32 197,12 91.447,44 11.888,17 10.333,56 113.669,17

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
67	<p>Analisi PA.E.038 (ANAS 2020)</p> <p>CHIOSCO P10</p> <p>Chiosco Habana</p> <p>CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)POSA Chiosco</p> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)POSA Chiosco</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 92.217,82</p>				<p style="text-align: right;">73.982,00</p> <p style="text-align: right;">109,16</p> <p style="text-align: right;">98,56</p> <p style="text-align: right;">74.189,72</p> <p style="text-align: right;">9.644,66</p> <p style="text-align: right;">8.383,44</p> <hr/> <p style="text-align: right;">92.217,82</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
68	Analisi PA.E.039 (ANAS 2020)				
	Fornitura e posa di pensilina per autobus in acciaio con panca				
	Fornitura Pensilina Bus				2.772,00
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)	h	4,0000	29,34	117,36
	CE.1.04 - MANOALE (ALL'APERTO)	h	4,0000	24,64	98,56
	SL.1.001.g - AUTOCARRO - CON GRUETTA DA KG 3500	h	2,0000	48,04	96,08
	Totale Parziale				3.084,00
	Spese Generali 13,00%				400,92
	Utile Impresa 10,00%				348,49
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		3.833,41
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 3.833,41				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
69	<p>Analisi PA.E.040 (ANAS 2020)</p> <p>MALTA OSMOTICA</p> <p>Impermeabilizzazione con malta osmotica - DA PREZZIARIO EMILIA ROMAGNA 2015 - A11050.a</p> <p>17.83/1.1/1.13</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/m² 17,82</p>	m ²	1,00		<p style="text-align: right;">14,34</p> <hr/> <p style="text-align: right;">14,34</p> <p style="text-align: right;">1,86</p> <p style="text-align: right;">1,62</p> <hr/> <p style="text-align: right;">17,82</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
70	Analisi PA.E.041 (ANAS 2020) SERRAMENTI REI 120				
	P.08.005.f - PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE IN MISURE STANDARD - DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 120 L X H = 800 X 2150/0,8/2,15 1/0.8/2.15 dedurre SG e UI -243.01+243.01/1.243	Cadauno	0,581	418,26	243,01
	P.08.010.b - ACCESSORI PER PORTE ANTINCENDIO - SERRATURA DI SICUREZZA A DOPPIA MAPPA1/0,8/2,15 1/0.8/2.15 dedurre SG e UI -131.25+131.25/1.243	Cadauno	0,581	225,91	131,25
	P.08.010.c - ACCESSORI PER PORTE ANTINCENDIO - MANIGLIONE ANTIPANICO TIPO A LEVA1/0,8/2,15 1/0.8/2.15 dedurre SG e UI -59.50+59.50/1.243	Cadauno	0,581	102,41	59,50
	Totale Parziale Spese Generali 13,00% Utile Impresa 10,00% Totale analizzato				348,96 45,36 39,43 433,75
	Prezzo di applicazione Euro/m² 433,75	m ²	1,00		

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
71	<p>Analisi PA.E.042 (ANAS 2020)</p> <p>FINITURA AL QUARZO</p> <hr/> <p>CCIAA di Bologna BT.009.001 16.5/1.1/1.13</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m² 16,50</p>	m ²	1,00		<p style="text-align: right;">13,27</p> <hr/> <p style="text-align: right;">13,27</p> <p style="text-align: right;">1,73</p> <p style="text-align: right;">1,50</p> <hr/> <p style="text-align: right;">16,50</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
72	<p>Analisi PA.E.043 (ANAS 2020)</p> <p>Realizzazione in opera di un edificio in CAP ad uso ricovero mezzi per il posto neve Triumvirato</p> <hr/> <p>offerta</p> <p>1357600.56/1562</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/mq 1.080,34</p>	mq	1,000	0,00	<p style="text-align: right;">869,14</p> <p style="text-align: right;">869,14</p> <p style="text-align: right;">112,99</p> <p style="text-align: right;">98,21</p> <hr/> <p style="text-align: right;">1.080,34</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
73	<p>Analisi PA.E.044 (ANAS 2020)</p> <p>Realizzazione in opera di un fabbricato impianti per il posto neve Triumvirato</p> <hr/> <p>P.02.001 - CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO 15*3.50*4.25</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/a corpo 73.227,39</p>				
		mc	223,125	328,19	73.227,39
		a corpo	1,00		73.227,39

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
74	<p>Analisi PA.E.045 (ANAS 2020)</p> <p>Realizzazione in opera di un edificio uffici per il posto neve Triumvirato</p> <hr/> <p>P.02.001 - CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO 30.00*12.00*7.00</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/a corpo 827.038,80</p>	mc	2.520,000	328,19	827.038,80
		a corpo	1,00		827.038,80

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
75	<p>Analisi PA.E.046 (ANAS 2020)</p> <p>Realizzazione in opera di una tettoia per auto per il posto neve Triumvirato</p> <hr/> <p>costo tettoia 400 euro al mq (Svincolo di Toscanella) 50*6*400</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/a corpo 120.000,00</p>	a corpo	1,00		<p style="text-align: right;">120.000,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">120.000,00</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
76	<p>Analisi PA.E.047 (ANAS 2020) Realizzazione in opera di una tettoia per ricovero lame per il posto neve Triumvirato</p> <hr/> <p>costo tettoia 400 euro al mq (Svincolo di Toscanella) 5*5*18*400</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/a corpo 180.000,00</p>	a corpo	1,00		<p style="text-align: right;">180.000,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">180.000,00</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
77	<p>Analisi PA.E.048 (ANAS 2020)</p> <p>Realizzazione in opera di un fabbricato deposito attrezzature per il posto neve Triumvirato</p> <hr/> <p>P.02.001 - CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO 10*10*5</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/a corpo 164.095,00</p>				
		mc	500,000	328,19	164.095,00
		a corpo	1,00		164.095,00

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
78	Analisi PA.E.050 (ANAS 2020) Realizzazione in opera di silos per lo stoccaggio del sale antighiaccio ed i relativi impianti per il posto neve Triumvirato				
	Totale analizzato	a corpo	1,00		300.000,00
	Prezzo di applicazione Euro/a corpo 300.000,00				300.000,00

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
79	<p>Analisi PA.E.051 (ANAS 2020)</p> <p>PASSO CARRAIO - PLINTI</p> <hr/> <p>proveniente da EP Emilia Romagna 2019 art. C01.037.035.a</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 124,26</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">124,26</p> <hr/> <p style="text-align: right;">124,26</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
80	<p>Analisi PA.E.052 (ANAS 2020)</p> <p>PASSO CARRAIO - SOGLIA CENTRALE</p> <hr/> <p>proveniente da EP Emilia Romagna 2019 art. C01.037.035.c</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 80,75</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">80,75</p> <hr/> <p style="text-align: right;">80,75</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
81	<p>Analisi PA.E.053 (ANAS 2020)</p> <p>DISSUASORE</p> <p>proveniente da EP Emilia Romagna 2019 art. C03.022.015.c</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 386,49</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">386,49</p> <hr/> <p style="text-align: right;">386,49</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
82	<p>Analisi PA.F.001 (ANAS 2020)</p> <p>AMELANCHIER CANADENSIS</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15060033</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 205,70</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">205,70</p> <hr/> <p style="text-align: right;">205,70</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
83	<p>Analisi PA.F.002 (ANAS 2020)</p> <p>CORNUS FLORIDA IN VAR.</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15060401</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 44,70</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">44,70</p> <hr/> <p style="text-align: right;">44,70</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
84	<p>Analisi PA.F.003 (ANAS 2020)</p> <p>CORNUS KOUSA</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15060411</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 28,20</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">28,20</p> <hr/> <p style="text-align: right;">28,20</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
85	<p>Analisi PA.F.004 (ANAS 2020)</p> <p>QUERCUS ROBUR</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15071254</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 162,20</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">162,20</p> <hr/> <p style="text-align: right;">162,20</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
86	<p>Analisi PA.F.005 (ANAS 2020)</p> <p>TILIA CORDATA</p> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 150714312</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 88,30</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">88,30</p> <hr/> <p style="text-align: right;">88,30</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
87	Analisi PA.F.006 (ANAS 2020) CARPINUS BETULUS	Cadauno	1,000		
	proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15070326				141,00
	Totale analizzato Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 141,00				141,00

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
88	<p>Analisi PA.F.007 (ANAS 2020)</p> <p>POPULUS TREMULA</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15071021</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 94,00</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">94,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">94,00</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
89	<p>Analisi PA.F.008 (ANAS 2020)</p> <p>PRUNUS AVIUM</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15071044</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 103,40</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">103,40</p> <hr/> <p style="text-align: right;">103,40</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
90	<p>Analisi PA.F.009 (ANAS 2020)</p> <p>PRUNUS PADUS</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15071082</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 89,30</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">89,30</p> <hr/> <p style="text-align: right;">89,30</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
91	<p>Analisi PA.F.010 (ANAS 2020)</p> <p>CERCIS SILIQUASTRUM</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15070415</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 138,60</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">138,60</p> <hr/> <p style="text-align: right;">138,60</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
92	<p>Analisi PA.F.011 (ANAS 2020)</p> <p>PLATANUS OCCIDENTALIS</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15070966</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 99,90</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">99,90</p> <hr/> <p style="text-align: right;">99,90</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
93	<p>Analisi PA.F.012 (ANAS 2020)</p> <p>CELTIS AUSTRALIS</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15070394</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 99,90</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">99,90</p> <hr/> <p style="text-align: right;">99,90</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
94	<p>Analisi PA.F.013 (ANAS 2020)</p> <p>GINKO BILOBA</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15080237</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 123,60</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">123,60</p> <hr/> <p style="text-align: right;">123,60</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
95	<p>Analisi PA.F.014 (ANAS 2020)</p> <p>ULMUS CAMPESTRIS</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15071484</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 98,80</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">98,80</p> <hr/> <p style="text-align: right;">98,80</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
96	<p>Analisi PA.F.015 (ANAS 2020)</p> <p>POPULUS ALBA</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15070994</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 89,30</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">89,30</p> <hr/> <p style="text-align: right;">89,30</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
97	<p>Analisi PA.F.016 (ANAS 2020)</p> <p>ACER PLATANOIDES</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15070136</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 99,90</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">99,90</p> <hr/> <p style="text-align: right;">99,90</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
98	<p>Analisi PA.F.017 (ANAS 2020)</p> <p>TILIA PLATYPHYLLOS</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 150714512</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 94,00</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">94,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">94,00</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
99	<p>Analisi PA.F.018 (ANAS 2020)</p> <p>FRAXINUS EXCELSIOR</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15070594</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 94,00</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">94,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">94,00</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
100	<p>Analisi PA.F.019 (ANAS 2020)</p> <p>FRAXINUS ORNUS</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15070634</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 122,20</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">122,20</p> <hr/> <p style="text-align: right;">122,20</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
101	<p>Analisi PA.F.020 (ANAS 2020)</p> <p>ULMUS MINOR</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15071484</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 98,80</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">98,80</p> <hr/> <p style="text-align: right;">98,80</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
102	<p>Analisi PA.F.021 (ANAS 2020)</p> <p>CORNUS MAS</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15060421</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 5,90</p>	Cadauno	1,000		<hr/> <p style="text-align: right;">5,90</p> <hr/> <p style="text-align: right;">5,90</p> <hr/>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
103	<p>Analisi PA.F.022 (ANAS 2020)</p> <p>CORNUS SANGUINEA</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15060421</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 5,90</p>	Cadauno	1,000		<hr/> <p style="text-align: right;">5,90</p> <hr/> <p style="text-align: right;">5,90</p> <hr/>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
104	<p>Analisi PA.F.023 (ANAS 2020)</p> <p>EUONYMUS EUROPAEUS</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15060652</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 5,90</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">5,90</p> <hr/> <p style="text-align: right;">5,90</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
105	<p>Analisi PA.F.024 (ANAS 2020)</p> <p>VIBURNUM OPULUS</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15061543</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 5,30</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">5,30</p> <hr/> <p style="text-align: right;">5,30</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
106	<p>Analisi PA.F.025 (ANAS 2020)</p> <p>MALUS SYLVESTRIS</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 150708011</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 147,00</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">147,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">147,00</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
107	Analisi PA.F.026 (ANAS 2020) LIGUSTRUM VULGARE	Cadauno	1,000		
	proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15061066				5,40
	Totale analizzato Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 5,40				5,40

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
108	<p>Analisi PA.F.027 (ANAS 2020)</p> <p>PIRUS PYRASTER</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15060441</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 6,40</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">6,40</p> <hr/> <p style="text-align: right;">6,40</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
109	Analisi PA.F.028 (ANAS 2020) VIBURNUM LANTANA	Cadauno	1,000		
	proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15061541				5,30
	Totale analizzato Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 5,30				5,30

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
110	Analisi PA.F.029 (ANAS 2020) LIRIODENDRON TULIPIFERA	Cadauno	1,000		
	proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15070754				127,00
	Totale analizzato Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 127,00				127,00

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
111	Analisi PA.F.030 (ANAS 2020) FORSYTHIA SP.	Cadauno	1,000		
	proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15060681				5,40
	Totale analizzato Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 5,40				5,40

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
112	<p>Analisi PA.F.031 (ANAS 2020)</p> <p>AMELANCHIER LAMARCKII</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15060441</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 6,40</p>	Cadauno	1,000		<hr/> <p style="text-align: right;">6,40</p> <hr/> <p style="text-align: right;">6,40</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
113	<p>Analisi PA.F.032 (ANAS 2020)</p> <p>QUERCUS ROBUR (20-25 cm)</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15071257</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 352,60</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">352,60</p> <hr/> <p style="text-align: right;">352,60</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
114	<p>Analisi PA.F.033 (ANAS 2020) ULMUS MINOR (20-25 cm) proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15071487</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 223,40</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">223,40</p> <hr/> <p style="text-align: right;">223,40</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
115	Analisi PA.F.034 (ANAS 2020) ACER CAMPESTRE (20-25 cm)	Cadauno	1,000		
	proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15070047				272,70
	Totale analizzato				272,70
Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 272,70					

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
116	<p>Analisi PA.F.035 (ANAS 2020) FRAXINUS ORNUS (20-25 cm)</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15070637</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 270,40</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">270,40</p> <hr/> <p style="text-align: right;">270,40</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
117	<p>Analisi PA.F.036 (ANAS 2020)</p> <p>QUERCUS CRENATA (20-25 cm)</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 150712614</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 470,20</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">470,20</p> <hr/> <p style="text-align: right;">470,20</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
118	<p>Analisi PA.F.037 (ANAS 2020)</p> <p>MESSA A DIMORA ALBERI (12-16 cm)</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 25020011</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 63,60</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">63,60</p> <hr/> <p style="text-align: right;">63,60</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
119	Analisi PA.F.038 (ANAS 2020) MESSA A DIMORA ALBERI (20-25 cm)	Cadauno	1,000		
	proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 25020013				126,08
	Totale analizzato Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 126,08				126,08

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
120	<p>Analisi PA.F.039 (ANAS 2020)</p> <p>MESSA A DIMORA ARBUSTI</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 25020005</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 9,07</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">9,07</p> <hr/> <p style="text-align: right;">9,07</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
121	Analisi PA.F.040 (ANAS 2020) BIODISCHI PER PACCIAMATURA ARBUSTI	Cadauno	1,000		
	proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15030062				0,98
	Totale analizzato Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 0,98				0,98

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
122	Analisi PA.F.041 (ANAS 2020) CANNE DI BAMBOO	Cadauno	1,000		
	proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15030201				0,42
	Totale analizzato Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 0,42				0,42

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
123	Analisi PA.F.042 (ANAS 2020) PAVIMENTAZIONE CALCESTRE				
	proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 2508020				17,50
	Totale analizzato Prezzo di applicazione Euro/mq 17,50				mq

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
124	<p>Analisi PA.F.043 (ANAS 2020)</p> <p>PAVIMENTAZIONE CALCESTRUZZO</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 2508032</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/mq 50,20</p>	mq	1,000		<p style="text-align: right;">50,20</p> <hr/> <p style="text-align: right;">50,20</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
125	<p>Analisi PA.F.044 (ANAS 2020)</p> <p>CORDOLO CORTEN</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 2508016</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 54,00</p>	m	1,00		<p style="text-align: right;">54,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">54,00</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
126	<p>Analisi PA.F.045 (ANAS 2020)</p> <p>PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 2508002</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/mq 207,58</p>	mq	1,000		<p style="text-align: right;">167,00</p> <p style="text-align: right;">167,00</p> <p style="text-align: right;">21,71</p> <p style="text-align: right;">18,87</p> <hr/> <p style="text-align: right;">207,58</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
127	<p>Analisi PA.F.047 (ANAS 2020)</p> <p>PANCA CON SCHIENALE</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 1.231,81</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">991,00</p> <p style="text-align: right;">991,00</p> <p style="text-align: right;">128,83</p> <p style="text-align: right;">111,98</p> <hr/> <p style="text-align: right;">1.231,81</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
128	<p>Analisi PA.F.048 (ANAS 2020)</p> <p>PANCA SENZA SCHIENALE</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 1.121,19</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">902,00</p> <p style="text-align: right;">902,00</p> <p style="text-align: right;">117,26</p> <p style="text-align: right;">101,93</p> <hr/> <p style="text-align: right;">1.121,19</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
129	<p>Analisi PA.F.049 (ANAS 2020)</p> <p>TAVOLO</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 1.236,79</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">995,00</p> <p style="text-align: right;">995,00</p> <p style="text-align: right;">129,35</p> <p style="text-align: right;">112,44</p> <hr/> <p style="text-align: right;">1.236,79</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
130	<p>Analisi PA.F.050 (ANAS 2020)</p> <p>PORTABICICLETTE</p> <hr/> <p>Fornitura elemento</p> <p>Manodopera- prezzario Regione Emilia Romagna 2019</p> <p>Gettata CLS- prezzario Regione Emilia Romagna 2019</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 1.382,51</p>	Cadauno	1,000		<p>1.048,00</p> <p>25,86</p> <p>38,38</p> <p>1.112,24</p> <p>144,59</p> <p>125,68</p> <hr/> <p>1.382,51</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
131	<p>Analisi PA.F.051 (ANAS 2020) CESTINO PORTARIFIUTI</p> <hr/> <p>Manodopera- prezzario Regione Emilia Romagna 2019 Gettata CLS- prezzario Regione Emilia Romagna 2019</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale Spese Generali 13,00% Utile Impresa 10,00% Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 1.000,23</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">657,00 51,73 95,96 804,69 104,61 90,93 <hr/> 1.000,23</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
132	<p>Analisi PA.F.052 (ANAS 2020)</p> <p>FONTANA</p> <hr/> <p>Manodopera- prezzario Regione Emilia Romagna 2019</p> <p>Gettata CLS- prezzario Regione Emilia Romagna 2019</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 1.381,49</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">912,00</p> <p style="text-align: right;">103,46</p> <p style="text-align: right;">95,96</p> <p style="text-align: right;">1.111,42</p> <p style="text-align: right;">144,48</p> <p style="text-align: right;">125,59</p> <hr/> <p style="text-align: right;">1.381,49</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISSE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
133	<p>Analisi PA.F.053 (ANAS 2020) GIOCO CON SCIVOLO E PASSAGGIO DI CORDA</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale Parziale Spese Generali 13,00% Utile Impresa 10,00% Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 32.091,03</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">25.817,40</p> <p style="text-align: right;">25.817,40</p> <p style="text-align: right;">3.356,26</p> <p style="text-align: right;">2.917,37</p> <hr/> <p style="text-align: right;">32.091,03</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
134	<p>Analisi PA.F.054 (ANAS 2020)</p> <p>AREA FITNESS</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 72.410,71</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">58.254,80</p> <p style="text-align: right;">58.254,80</p> <p style="text-align: right;">7.573,12</p> <p style="text-align: right;">6.582,79</p> <hr/> <p style="text-align: right;">72.410,71</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
135	<p>Analisi PA.F.055 (ANAS 2020)</p> <p>RETI DI ARRAMPICATA</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 35.496,10</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">28.556,80</p> <p style="text-align: right;">28.556,80</p> <p style="text-align: right;">3.712,38</p> <p style="text-align: right;">3.226,92</p> <hr/> <p style="text-align: right;">35.496,10</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
136	<p>Analisi PA.F.056 (ANAS 2020)</p> <p>GIOCO CON ROTAZIONE</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 4.573,49</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">3.679,40</p> <p style="text-align: right;">3.679,40</p> <p style="text-align: right;">478,32</p> <p style="text-align: right;">415,77</p> <hr/> <p style="text-align: right;">4.573,49</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
137	<p>Analisi PA.F.057 (ANAS 2020)</p> <p>GIOCO EQUILIBRIO</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 1.198,75</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">964,40</p> <p style="text-align: right;">964,40</p> <p style="text-align: right;">125,37</p> <p style="text-align: right;">108,98</p> <hr/> <p style="text-align: right;">1.198,75</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
138	<p>Analisi PA.F.059 (ANAS 2020)</p> <p>GIOCO A MOLLA DELFINO</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 1.051,08</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">845,60</p> <p style="text-align: right;">845,60</p> <p style="text-align: right;">109,93</p> <p style="text-align: right;">95,55</p> <hr/> <p style="text-align: right;">1.051,08</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISSE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
139	<p>Analisi PA.F.060 (ANAS 2020)</p> <p>GIOCO A MOLLA MOTOCICLETTA</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 875,57</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">704,40</p> <p style="text-align: right;">704,40</p> <p style="text-align: right;">91,57</p> <p style="text-align: right;">79,60</p> <hr/> <p style="text-align: right;">875,57</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISSE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
140	<p>Analisi PA.F.061 (ANAS 2020)</p> <p>GIOCO CIRCOLARE</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 7.092,81</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">5.706,20</p> <p style="text-align: right;">5.706,20</p> <p style="text-align: right;">741,81</p> <p style="text-align: right;">644,80</p> <hr/> <p style="text-align: right;">7.092,81</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISSE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
141	<p>Analisi PA.F.062 (ANAS 2020)</p> <p>GIOCO SPINNING DOPPIO</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 1.920,18</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">1.544,80</p> <p style="text-align: right;">1.544,80</p> <p style="text-align: right;">200,82</p> <p style="text-align: right;">174,56</p> <hr/> <p style="text-align: right;">1.920,18</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISSE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
142	<p>Analisi PA.F.063 (ANAS 2020)</p> <p>GIOCO SPINNING SINGOLO</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 1.920,18</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">1.544,80</p> <p style="text-align: right;">1.544,80</p> <p style="text-align: right;">200,82</p> <p style="text-align: right;">174,56</p> <hr/> <p style="text-align: right;">1.920,18</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
143	<p>Analisi PA.F.064 (ANAS 2020)</p> <p>STRUTTURA MULTIATTIVITA'</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 29.905,34</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">24.059,00</p> <p style="text-align: right;">24.059,00</p> <p style="text-align: right;">3.127,67</p> <p style="text-align: right;">2.718,67</p> <hr/> <p style="text-align: right;">29.905,34</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
144	Analisi PA.F.065 (ANAS 2020) RIPOSIZIONAMENTO PANCHINE	Cadauno	1,000		
	proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 2509003				180,00
	Totale analizzato				180,00
<p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 180,00</p>					

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
145	Analisi PA.F.066 (ANAS 2020) RIPOSIZIONAMENTO CESTINI	Cadauno	1,000		
	proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 2509003				180,00
	Totale analizzato				180,00
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 180,00				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
146	Analisi PA.F.067 (ANAS 2020) ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO				
					3.500,00
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		3.500,00
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 3.500,00				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
147	<p>Analisi PA.F.068 (ANAS 2020)</p> <p>POZZETTI IN RESINA</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 2511021</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 63,63</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">63,63</p> <hr/> <p style="text-align: right;">63,63</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
148	<p>Analisi PA.F.069 (ANAS 2020)</p> <p>ELETTROVALVOLA</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 2511008</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 64,76</p>	Cadauno	1,000		<hr/> <p style="text-align: right;">64,76</p> <hr/> <p style="text-align: right;">64,76</p> <hr/>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
149	Analisi PA.F.070 (ANAS 2020) TUBO CORRUGATO 63 mm				
	proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 2511086				2,30
	Totale analizzato				2,30
	Prezzo di applicazione Euro/m 2,30	m	1,00		

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
150	<p>Analisi PA.F.071 (ANAS 2020)</p> <p>TUBO CORRUGATO 90 mm</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 2511087</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/m 3,68</p>	m	1,00		<p style="text-align: right;">3,68</p> <hr/> <p style="text-align: right;">3,68</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
151	<p>Analisi PA.F.072 (ANAS 2020)</p> <p>CAVO ELETTRICO</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 2511076</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/m 3,86</p>	m	1,00		<p style="text-align: right;">3,86</p> <hr/> <p style="text-align: right;">3,86</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
152	<p>Analisi PA.F.073 (ANAS 2020)</p> <p>TUBO PEAD 50 mm</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 2511056</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/m 7,54</p>	m	1,00		<p style="text-align: right;">7,54</p> <hr/> <p style="text-align: right;">7,54</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
153	<p>Analisi PA.F.074 (ANAS 2020)</p> <p>TUBO PEAD 40 mm</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 2511057</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/m 5,24</p>	m	1,00		<p style="text-align: right;">5,24</p> <hr/> <p style="text-align: right;">5,24</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
154	Analisi PA.F.075 (ANAS 2020) TUBO PEAD 32 mm				
	proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 2511058				2,91
	Totale analizzato				2,91
	Prezzo di applicazione Euro/m 2,91	m	1,00		

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
155	<p>Analisi PA.F.076 (ANAS 2020)</p> <p>PROGRAMMATORE 2 SETTORI</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art.2511026</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 254,61</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">254,61</p> <hr/> <p style="text-align: right;">254,61</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
156	<p>Analisi PA.F.077 (ANAS 2020)</p> <p>PROGRAMMATORE 4 SETTORI</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 2511027</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 284,28</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">284,28</p> <hr/> <p style="text-align: right;">284,28</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
157	<p>Analisi PA.F.078 (ANAS 2020)</p> <p>PROGRAMMATORE 6 SETTORI</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 2511028</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 324,69</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">324,69</p> <hr/> <p style="text-align: right;">324,69</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
158	<p>Analisi PA.F.079 (ANAS 2020)</p> <p>PROGRAMMATORE 8 SETTORI</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 2511029</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 376,44</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">376,44</p> <hr/> <p style="text-align: right;">376,44</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
159	Analisi PA.F.080 (ANAS 2020) PROGRAMMATORE ELETTRICO 6 SETTORI	Cadauno	1,000		
	proveniente da EP Assoverde 2015-2017 art. 2511033				191,86
	Totale analizzato Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 191,86				191,86

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
160	Analisi PA.F.081 (ANAS 2020) ARMADIETTO	Cadauno	1,000		
	proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. D04.031.005.a				264,75
	Totale analizzato Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 264,75				264,75

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
161	<p>Analisi PA.F.082 (ANAS 2020)</p> <p>SENSORE PIOGGIA</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 511049</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 133,59</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">133,59</p> <hr/> <p style="text-align: right;">133,59</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
162	<p>Analisi PA.F.083 (ANAS 2020)</p> <p>ANELLO GOCCIOLANTE</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15100162</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 13,88</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">13,88</p> <hr/> <p style="text-align: right;">13,88</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
163	<p>Analisi PA.F.084 (ANAS 2020)</p> <p>JUGLANS REGIA</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15070695</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 116,84</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">94,00</p> <p style="text-align: right;">94,00</p> <p style="text-align: right;">12,22</p> <p style="text-align: right;">10,62</p> <hr/> <p style="text-align: right;">116,84</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
164	<p>Analisi PA.F.085 (ANAS 2020)</p> <p>PYRUS COMMUNIS</p> <hr/> <p>Proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15071172</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 129,30</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">129,30</p> <hr/> <p style="text-align: right;">129,30</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
165	Analisi PA.F.086 (ANAS 2020) MALUS COMMUNIS	Cadauno	1,000		
	proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15070813				103,40
	Totale analizzato Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 103,40				103,40

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
166	<p>Analisi PA.F.087 (ANAS 2020)</p> <p>AMYGDALUS COMMUNIS</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15070836</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 127,00</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">127,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">127,00</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
167	Analisi PA.F.088 (ANAS 2020) SORBUS TORMALIS	Cadauno	1,000		
	proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 150714010				127,00
	Totale analizzato Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 127,00				127,00

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
168	Analisi PA.F.089 (ANAS 2020) ACER MONSPESSOLANUM	Cadauno	1,000		
	proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15070044				115,20
	Totale analizzato				115,20
	<p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 115,20</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
169	Analisi PA.F.090 (ANAS 2020) MALUS FLURIBONDA	Cadauno	1,000		
	proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15070804				103,40
	Totale analizzato Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 103,40				103,40

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
170	<p>Analisi PA.F.091 (ANAS 2020)</p> <p>SAMBUCUS NIGRA</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15061541</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 5,30</p>	Cadauno	1,000		<hr/> <p style="text-align: right;">5,30</p> <hr/> <p style="text-align: right;">5,30</p> <hr/>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
171	Analisi PA.F.092 (ANAS 2020) PUNICA GRANATUM	Cadauno	1,000		
	proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 150616411				35,30
	Totale analizzato				35,30
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 35,30				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
172	<p>Analisi PA.F.093 (ANAS 2020)</p> <p>PRUNUS CERASIFERA</p> <hr/> <p>proveniente da EP 2019-2021 art. 15071104</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 105,80</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">105,80</p> <hr/> <p style="text-align: right;">105,80</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
173	Analisi PA.F.094 (ANAS 2020) ACER OPALUS	Cadauno	1,000		
	proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15070044				115,20
	Totale analizzato Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 115,20				115,20

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
174	Analisi PA.F.095 (ANAS 2020) ROSA CANINA	Cadauno	1,000		
	proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15061391				5,60
	Totale analizzato Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 5,60				5,60

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
175	<p>Analisi PA.F.096 (ANAS 2020)</p> <p>SPARTIUM JUNCEUM</p> <hr/> <p>proveniente da EP 2019-2021 art. 15061591</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 5,20</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">5,20</p> <hr/> <p style="text-align: right;">5,20</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
176	<p>Analisi PA.F.097 (ANAS 2020)</p> <p>PRUNUS SPINOSA</p> <hr/> <p>proveniente da EP 2019-2021 art. 15061267</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 5,40</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">5,40</p> <hr/> <p style="text-align: right;">5,40</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
177	<p>Analisi PA.F.098 (ANAS 2020)</p> <p>CORYLUS AVELLANA</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15060441</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 6,40</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">6,40</p> <hr/> <p style="text-align: right;">6,40</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
178	<p>Analisi PA.F.099 (ANAS 2020)</p> <p>LAURUS NOBILIS</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15060958</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 13,00</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">13,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">13,00</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
179	Analisi PA.F.100 (ANAS 2020) RHAMNUS CATHARTICA	Cadauno	1,000		
	proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15061651				5,70
	Totale analizzato Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 5,70				5,70

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
180	Analisi PA.F.102 (ANAS 2020)				
	CONCIMAZIONE DI FONDO				
	proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 25010051				0,17
	Totale analizzato	mq	1,000		0,17
	Prezzo di applicazione Euro/mq 0,17				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
181	<p>Analisi PA.F.103 (ANAS 2020)</p> <p>QUERCUS ILEX</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15071213</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 229,30</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">229,30</p> <hr/> <p style="text-align: right;">229,30</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
182	<p>Analisi PA.F.104 (ANAS 2020)</p> <p>ACER CAMPESTRE</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15070044</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 115,20</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">115,20</p> <hr/> <p style="text-align: right;">115,20</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
183	<p>Analisi PA.F.116 (ANAS 2020)</p> <p>CORNUS KOUSA</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15060411</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 28,20</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">28,20</p> <hr/> <p style="text-align: right;">28,20</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
184	<p>Analisi PA.F.117 (ANAS 2020)</p> <p>CHIMONANTHUS PRAECOX</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15060248</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 5,30</p>	Cadauno	1,000		<hr/> <p style="text-align: right;">5,30</p> <hr/> <p style="text-align: right;">5,30</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
185	<p>Analisi PA.F.118 (ANAS 2020)</p> <p>TUBO IN PEAD 75 mm</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 2511054</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 12,93</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">12,93</p> <hr/> <p style="text-align: right;">12,93</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
186	<p>Analisi PA.F.119 (ANAS 2020)</p> <p>TUBO IN PEAD 63 mm</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 2511055</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 10,36</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">10,36</p> <hr/> <p style="text-align: right;">10,36</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
187	<p>Analisi PA.F.120 (ANAS 2020)</p> <p>TUBO IN PEAD 20 mm</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 2511060</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 1,60</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">1,60</p> <hr/> <p style="text-align: right;">1,60</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
188	Analisi PA.F.121 (ANAS 2020) ALA GOCCIOLANTE	Cadauno	1,000		
	proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 2511071				2,12
	Totale analizzato Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 2,12				2,12

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
189	<p>Analisi PA.F.122 (ANAS 2020)</p> <p>CONCIME COMPLESSO NPK</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15030161</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 0,98</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">0,98</p> <hr/> <p style="text-align: right;">0,98</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
190	Analisi PA.F.123 (ANAS 2020) AESCULUS HIPPOCASTANUM	Cadauno	1,000		
	proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15070234				116,40
	Totale analizzato Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 116,40				116,40

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
191	<p>Analisi PA.F.124 (ANAS 2020)</p> <p>POPULIS NIGRA</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15071012</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 89,30</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">89,30</p> <hr/> <p style="text-align: right;">89,30</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
192	<p>Analisi PA.F.125 (ANAS 2020) GARANZIA DI ATTECCHIMENTO ALBERI (12-16 cm) proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 25020045</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 87,92</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">87,92</p> <hr/> <p style="text-align: right;">87,92</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
193	<p>Analisi PA.F.126 (ANAS 2020) GARANZIA DI ATTECCIMENTO ALBERI (20-25 cm) proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 25020046</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 109,82</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">109,82</p> <hr/> <p style="text-align: right;">109,82</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
194	Analisi PA.F.127 (ANAS 2020) GARANZIA DI ATTECCHIMENTO ARBUSTI				
	proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 25020046 35%				0,35
	Totale analizzato % Prezzo di applicazione Euro/% 0,35				0,35

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
195	<p>Analisi PA.F.128 (ANAS 2020)</p> <p>OSTRYA CARPINIFOLIA</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15070915</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 122,20</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">122,20</p> <hr/> <p style="text-align: right;">122,20</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
196	Analisi PA.F.129 (ANAS 2020) ALNUS GLUTINOSA	Cadauno	1,000		
	proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15070277				96,40
	Totale analizzato Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 96,40				96,40

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
197	<p>Analisi PA.F.130 (ANAS 2020)</p> <p>VIBURNUM TINUS</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15061566</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 5,30</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">5,30</p> <hr/> <p style="text-align: right;">5,30</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
198	<p>Analisi PA.F.131 (ANAS 2020)</p> <p>HYPERICUM PERFORATUM</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15060812</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 5,30</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">5,30</p> <hr/> <p style="text-align: right;">5,30</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
199	<p>Analisi PA.F.132 (ANAS 2020)</p> <p>ARBUTUS UNEDO</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15060041</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 6,40</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">6,40</p> <hr/> <p style="text-align: right;">6,40</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
200	Analisi PA.F.133 (ANAS 2020) CORNUS FLORIDA 'RUBRA'	Cadauno	1,000		
	proveniente da EP Assoverde 2019-2021 art. 15060401				44,70
	Totale analizzato				44,70
	<p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 44,70</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
201	<p>Analisi PA.G.001 (ANAS 2020) Fornitura e posa in opera di barriera spartitraffico inchiodata all'asfalto, classe H4b, prodotta con calcestruzzo a zero frammentazione.</p> <hr/> <p>Fornitura - vedi offerta allegata</p> <p>Posa - Vedi offerta allegata</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 338,72</p>	m	1,00		<p style="text-align: right;">257,00</p> <p style="text-align: right;">15,50</p> <p style="text-align: right;">272,50</p> <p style="text-align: right;">35,43</p> <p style="text-align: right;">30,79</p> <hr/> <p style="text-align: right;">338,72</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
202	<p>Analisi PA.G.002 (ANAS 2020) Fornitura e posa in opera di barriera spartitraffico ancorata al cordolo, classe H4b, prodotta con calcestruzzo a zero frammentazione.</p> <hr/> <p>Fornitura €/ml - Vedi offerta allegata</p> <p>Posa €/ml - Vedi offerta allegata</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 353,01</p>	m	1,00		<p style="text-align: right;">265,00</p> <p style="text-align: right;">19,00</p> <p style="text-align: right;">284,00</p> <p style="text-align: right;">36,92</p> <p style="text-align: right;">32,09</p> <hr/> <p style="text-align: right;">353,01</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
203	<p>Analisi PA.G.003 (ANAS 2020) Fornitura e posa in opera di barriera antirumore, realizzata con pannelli fonoisolanti prefabbricati in calcestruzzo</p> <hr/> <p>Vedi offerta allegata</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/mq 440,02</p>	mq	1,000		<p style="text-align: right;">354,00</p> <p style="text-align: right;">354,00</p> <p style="text-align: right;">46,02</p> <p style="text-align: right;">40,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">440,02</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
204	<p>Analisi PA.G.004 (ANAS 2020)</p> <p>Fornitura e posa in opera di barriera antirumore, realizzata con pannelli in lamiera di acciaio zincata e verniciata</p> <hr/> <p>Vedi offerta allegata</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/mq 444,99</p>	mq	1,000		<p style="text-align: right;">358,00</p> <p style="text-align: right;">358,00</p> <p style="text-align: right;">46,54</p> <p style="text-align: right;">40,45</p> <hr/> <p style="text-align: right;">444,99</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
205	<p>Analisi PA.G.005 (ANAS 2020) Fornitura e posa in opera di barriera antirumore, realizzata con pannelli fonoisolanti in vetro stratificato temperato</p> <hr/> <p>Vedi offerta allegata</p> <p>Vedi offerta allegata</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/mq 600,37</p>	mq	1,000		<p style="text-align: right;">431,00</p> <p style="text-align: right;">52,00</p> <p style="text-align: right;">483,00</p> <p style="text-align: right;">62,79</p> <p style="text-align: right;">54,58</p> <hr/> <p style="text-align: right;">600,37</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
206	<p>Analisi PA.G.006 (ANAS 2020)</p> <p>Fornitura e posa di pannelli per rivestimento esterno delle barriere fonoassorbenti realizzati con guscio in lamiera forata in acciaio</p> <hr/> <p>Vedi offerta allegata</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/mq 169,05</p>	mq	1,000		<p style="text-align: right;">136,00</p> <p style="text-align: right;">136,00</p> <p style="text-align: right;">17,68</p> <p style="text-align: right;">15,37</p> <hr/> <p style="text-align: right;">169,05</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
207	<p>Analisi PA.G.007 (ANAS 2020) Fornitura e posa di pannelli per rivestimento esterno delle barriere fonoassorbenti realizzati con lamiera stirata/forata in alluminio</p> <hr/> <p>Vedi offerta allegata</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/mq 353,01</p>	mq	1,000		<p style="text-align: right;">284,00</p> <p style="text-align: right;">284,00</p> <p style="text-align: right;">36,92</p> <p style="text-align: right;">32,09</p> <hr/> <p style="text-align: right;">353,01</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
208	<p>Analisi PA.G.008 (ANAS 2020)</p> <p>Fornitura e posa di barriere fonoisolanti mobili, composte da una parete verticale allestita con pannelli antirumore in acciaio verniciato, coibentati con lane minerali ad alta densità e sostenuti da profili in acciaio zincati a caldo</p>				
	<p>Si analizza un elemento avente una lunghezza di 2,40 m e un'altezza di 6,00 m, pari ad una superficie di mq 14,40</p> <p>MANODOPERA</p> <p>Per carico</p> <p>CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO) h 0,2500 30,91 7,73</p> <p>CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) h 0,5000 29,34 14,67</p> <p>CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 0,5000 27,29 13,65</p> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) h 0,5000 24,64 12,32</p> <p>Per rimovimentazione posa e riempimento "BIG-BAG"</p> <p>1 ora e mezza per posare 1 elemento (vedi off. allegata)</p> <p>CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO) h 0,5000 30,91 15,46</p> <p>CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) h 1,5000 29,34 44,01</p> <p>CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 1,5000 27,29 40,94</p> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) h 3,0000 24,64 73,92</p> <p>2*1.50</p> <p>NOLI</p> <p>Per carico</p> <p>SL.1.018.b - AUTOGRU h 0,5000 57,66 28,83</p> <p>- DA TONN 22</p> <p>Per movimentazione e posa in opera</p> <p>SL.1.001.g - AUTOCARRO h 1,5000 48,04 72,06</p> <p>- CON GRUETTA DA KG 3500</p> <p>MATERIALI</p> <p>Offerta ditta specializzata</p> <p style="text-align: right;">1.927,00</p> <p>ONERI VARI</p> <p>Sabbia per riempimento "BIG-BAG"</p> <p>SL.3.080.a - SABBIA mc 2,000 12,50 25,00</p> <p>- PER CLS R'BK 10, 15, 20, 25, 30, 37 N/MMQ</p> <p>3000/1500</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale 2.275,59</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00% 295,83</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00% 257,14</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato 2.828,56</p> <p>Prezzo di applicazione</p> <p>2.828,56/14,400 =</p> <p style="text-align: right;">196,43</p> <p style="text-align: right;">Arrotondamento 0,02</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/mq 196,45</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
209	<p>Analisi PA.G.023.a (ANAS 2020) Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <hr/> <p>SIC.01.03.005.a - RECINZIONI RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/mq 4,33</p>	Cadauno	1,000	3,94	<p>3,94</p> <hr/> <p>3,94</p> <p>0,39</p> <hr/> <p>4,33</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
210	<p>Analisi PA.G.023.b (ANAS 2020) Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE</p> <hr/> <p>SIC.01.03.005.b - RECINZIONI RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA - PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/mq 0,35</p>	Cadauno	1,000	0,32	0,32
					0,32
		mq	1,000		0,03
					0,35

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
211	<p>Analisi PA.G.024.a (ANAS 2020) Formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per recinzione fissa di cantiere PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <hr/> <p>SIC.01.03.015.2.a - RECINZIONI ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/mq 17,88</p>	Cadauno	1,000	16,25	16,25
					16,25
		mq	1,000		1,63
					17,88

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
212	<p>Analisi PA.G.024.b (ANAS 2020) Formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per recinzione fissa di cantiere PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE</p> <hr/> <p>SIC.01.03.015.2.b - RECINZIONI ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/mq 1,36</p>	Cadauno	1,000	1,24	1,24
					1,24
		mq	1,000		0,12
					1,36

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
213	Analisi PA.I.001 (ANAS 2020) TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CONDOTTE DI SCARICO NON IN PRESSIONE - SN16 KN/mq - PER DIAMETRO ESTERNO DA MM 1000				
	CE.19.030.e - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A PARETE STRUTTURATA SN16 KN/MQ - DN 800 MM Incremento % da 800 ad una tubazione di diametro 1000 1*1.50	m	1,50	165,00	247,50
	SL.1.036.d - ESCAVATORE - HP 200 (150 KW) 1/18	h	0,0556	105,33	5,86
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) 1/18	h	0,0556	29,34	1,63
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) 2/18	h	0,1111	24,64	2,74
	Totale Parziale				257,73
	Spese Generali 13,00%				33,50
	Utile Impresa 10,00%				29,12
	Totale analizzato	m	1,00		320,35
	Prezzo di applicazione Euro/m 320,35				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
214	<p>Analisi PA.I.002 (ANAS 2020)</p> <p>TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CONDOTTE DI SCARICO NON IN PRESSIONE - SN16 KN/mq - PER DIAMETRO ESTERNO DA MM 1200</p>			0,00	
	<p>CE.19.030.e - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A PARETE STRUTTURATA SN16 KN/MQ - DN 800 MM Incremento % da 800 ad una tubazione di diametro 1200</p> <p>1*1.88</p>	m	1,88	165,00	310,20
	<p>SL.1.036.d - ESCAVATORE - HP 200 (150 KW)</p> <p>1/15</p>	h	0,0667	105,33	7,03
	<p>CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)</p> <p>1/15</p>	h	0,0667	29,34	1,96
	<p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)</p> <p>2/15</p>	h	0,1333	24,64	3,28
	<p>Totale Parziale</p> <p>Spese Generali 13,00%</p> <p>Utile Impresa 10,00%</p> <p>Totale analizzato</p>				322,47 41,92 36,44 400,83
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/m 400,83</p>	m	1,00		400,83

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
215	<p>Analisi PA.I.003 (ANAS 2020) Fornitura e posa in opera di tubo di scarico DN160in acciaio inox compreso elemento di dilatazione in gomma EPDM ed attacco alla tubazione longitudinale</p> <hr/> <p>CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOX</p> <p>CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) 1/2</p> <p>catalogo Boldarino - compensatore di dilatazione - pag. 80</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 279,98</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">73,60</p> <p style="text-align: right;">13,65</p> <p style="text-align: right;">138,00</p> <p style="text-align: right;">225,25</p> <p style="text-align: right;">29,28</p> <p style="text-align: right;">25,45</p> <hr/> <p style="text-align: right;">279,98</p>
		kg	20,000	3,68	
		h	0,5000	27,29	
		Cadauno	1,000		

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
216	Analisi PA.I.004 (ANAS 2020) ESECUZIONE TUBOSPINTA IN ACCIAIO diam. 1400 mm				
	SL.3.045 - TUBO ACCIAIO CLASSE S355 PER MICROPALI ANCHE VALVOLATO FRANCO CANTIERE 3,14*1,4*0,014*7850 3.14*1.4*0.014*7850	kg	483,120	1,12	541,09
	SL.3.176.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mcmc0,16/ml	mc	0,160	42,02	6,72
	SL.3.205.d - CALCESTRUZZO PER LAVORAZIONI ALL'APERTO - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)mc0,25/ml	mc	0,250	76,65	19,16
	SL.1.036.d - ESCAVATORE - HP 200 (150 KW)h1,3/ml	h	1,3000	105,33	136,93
	SL.1.001.e - AUTOCARRO - O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA SUPERIORE A 180 Q.LIh3,2/ml	h	3,2000	65,81	210,59
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)h16/ml	h	16,0000	29,34	469,44
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)h16/ml	h	16,0000	24,64	394,24
	B.02.100.c - PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 91/140ml12/ml	m	12,00	15,56	186,72
	a dedurre SG e UI -180.36+180.36/1.243				-35,26
	B.02.105.b - GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 91/140ml12/ml	m	12,00	10,78	129,36
	a dedurre SG e UI -126.48+126.48/1.243				-24,73
	B.02.110.a - TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN FERRO SALDATOkg25,6*ml12/ml 12.00*25.60	kg	307,200	1,15	353,28
	a dedurre SG e UI -350.21+350.21/1.243				-68,46
	A.03.019 - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.mc0,60/ml	mc	0,600	25,30	15,18
	a dedurre SG e UI -14.70+14.70/1.243				-2,87
	Totale Parziale				2.331,39
	Spese Generali 13,00%				303,08
	Utile Impresa 10,00%				263,45
	Totale analizzato	m	1,00		2.897,92
	Prezzo di applicazione Euro/m 2.897,92				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
217	<p>Analisi PA.I.005 (ANAS 2020) FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA ORIGINALE TIPO GARLOCK GAR-SEAL BUTTERFLY 111 WAFER PN10 DN400</p> <p>offerta GENERAL PARKING - Valvola diam. 400 motorizzata</p> <p>SL.1.001.c - AUTOCARRO - O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 41 A Q.LI 60h8/2cad 8/2</p> <p>SL.1.018.c - AUTOGRU - DA TONN 80h8/2cad 8/2</p> <p>CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)h8/2cad 8/2</p> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)h8/2cad 8/2</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 11.288,43</p>				<p>8.258,60</p> <p>202,32</p> <p>404,76</p> <p>117,36</p> <p>98,56</p> <p>9.081,60</p> <p>1.180,61</p> <p>1.026,22</p> <p>11.288,43</p>
		Cadauno	1,000		

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
218	Analisi PA.I.006 (ANAS 2020) CADITOIA SIFONATA				
	SL.3.176.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mcmc(0,60*0,60*0,10) 0.60*0.60*0.10	mc	0,036	42,02	1,51
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXml0,60*10kg/ml 0.60*10.00	kg	6,000	3,68	22,08
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOX(4*0,40*0,35*0,02+0,40*0,40*0,02)*7850 (4*0.40*0.35*0.02+0.40*0.40*0.02)*7850	kg	113,040	3,68	415,99
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOX0,30*0,01*7850 0.30*0.01*7850	kg	23,550	3,68	86,66
	CE.3.05.a - PROFILATI IN ACCIAIO - S235J/040kg/cad	kg	40,000	0,75	30,00
	SL.1.036.d - ESCAVATORE - HP 200 (150 KW)h8/manuf. 6 8/6	h	1,3333	105,33	140,44
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)h8/manuf. 6 8/6	h	1,3333	29,34	39,12
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)h8/manuf. 6 8/6	h	1,3333	24,64	32,85
	Totale Parziale				768,65
	Spese Generali 13,00%				99,92
	Utile Impresa 10,00%				86,86
	Totale analizzato				955,43
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 955,43	Cadauno	1,000		

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
219	<p>Analisi PA.I.007 (ANAS 2020)</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN PEAD (sezione "T") - Base stampata ingresso/uscita DN400-500-630 ispezione DN630</p> <p>MATERIALI E FORNITURE</p> <p>Offerta ditta specializzata</p> <p>Base stampata DN630 720,00</p> <p>Prolunga DN 630 - L=1.60m 175,20</p> <p>109.50*1.60</p> <p>Guarnizioni DN630 - n°3 106,44</p> <p>3*35.48</p> <p>E.05.001 - MANUFATTI IN GHISApeso chiuso kg 66 kg 66,000 1,40 92,40</p> <p>detratte SG (13%) e UI (10%) -18,06</p> <p>-92.40+ 92.40/1.243</p> <p>NOLI E TRASPORTI</p> <p>SL.1.003.a - AUTOARTICOLATO h 0,0667 66,14 4,41</p> <p>- DI PORTATA SUPERIORE A Q.LI 20010 h - 30 n°</p> <p>2/30</p> <p>SL.1.018.b - AUTOGRU h 0,0667 57,66 3,85</p> <p>- DA TONN 223 h - 30 n° (stoccaggio in cantiere)</p> <p>2/30</p> <p>SL.1.001.g - AUTOCARRO h 0,2667 48,04 12,81</p> <p>- CON GRUETTA DA KG 35008 h - 16 n° (posa in opera)</p> <p>8/30</p> <p>MANODOPERA</p> <p>CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)8 h - 16 n° (posa in opera) h 0,5000 29,34 14,67</p> <p>8/16</p> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)8 h - 16 n° (posa in opera) h 0,5000 24,64 12,32</p> <p>8/16</p> <p>ALTRO</p> <p>B.05.050.a - RETE ELETTRICALDATA kg 10,000 1,43 14,30</p> <p>- RETE ACCIAIO B450CArmatura soletta chiuso</p> <p>detratte SG (13%) e UI (10%) -2,80</p> <p>-14.30+ 14.30/1.243</p> <p>B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. mc 0,165 102,10 16,85</p> <p>- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm²)</p> <p>(1.1*1.1*0.2)-(0.35*0.35*0.3145*2)</p> <p>(1.1*1.1*0.2)-(0.35*0.35*0.3145*2)</p> <p>detratte SG (13%) e UI (10%) -3,29</p> <p>-16.85+ 16.85/1.243</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale 1.149,10</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00% 149,38</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00% 129,85</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato 1.428,33</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 1.428,33</p>				
		Cadauno	1,000		1.428,33

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
220	Analisi PA.I.008 (ANAS 2020)				
	SIGILLATURA BENTONITICA				
	offerta di mercato				9,45
	1.05*9.00				
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)	h	0,0667	29,34	1,96
	8/120				
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)	h	0,0333	24,64	0,82
	4/120				
	Totale Parziale				12,23
	Spese Generali 13,00%				1,59
	Utile Impresa 10,00%				1,38
	Totale analizzato	m	1,00		15,20
	Prezzo di applicazione				
	Euro/m 15,20				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
221	<p>Analisi PA.I.009 (ANAS 2020)</p> <p>VALVOLA ANTIRIFLUSSO A MURO DIAM. 630 mm</p> <hr/> <p>offerta EURONOVA INTERNATIONAL Srl</p> <p>SL.1.001.c - AUTOCARRO - O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 41 A Q.LI 60n°8 / h8 8/8</p> <p>SL.1.018.c - AUTOGRU - DA TONN 80n°8 / h8 8/8</p> <p>CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)n°8 / h8 8/8</p> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)n°8 / h8 8/8</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 3.959,89</p>				<p style="text-align: right;">2.980,00</p> <p style="text-align: right;">50,58</p> <p style="text-align: right;">101,19</p> <p style="text-align: right;">29,34</p> <p style="text-align: right;">24,64</p> <p style="text-align: right;">3.185,75</p> <p style="text-align: right;">414,15</p> <p style="text-align: right;">359,99</p> <hr/> <p style="text-align: right;">3.959,89</p>
		Cadauno	1,000		

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
222	<p>Analisi PA.I.010 (ANAS 2020) Fornitura e posa in opera di caditoia drenante per viadotti in PE dotata di griglia in ghisa sferoidale D400 per asfalti drenanti.</p> <p>Canaletta</p> <p>CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)8 h / n° 10 8/10</p> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)8 h / n° 10 8/10</p> <p>SL.1.001.g - AUTOCARRO - CON GRUETTA DA KG 35008 h / n° 10 8/10</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 586,21</p>				<p style="text-align: right;">390,00</p> <p style="text-align: right;">23,47</p> <p style="text-align: right;">19,71</p> <p style="text-align: right;">38,43</p> <p style="text-align: right;">471,61</p> <p style="text-align: right;">61,31</p> <p style="text-align: right;">53,29</p> <hr/> <p style="text-align: right;">586,21</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
223	<p>Analisi PA.I.011.f (ANAS 2020)</p> <p>FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE LONGITUDINALE IN PRFV PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA DEGLI IMPALCATI per condotte DN 150 mm</p>				
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)staffaggio (n°1 staffa ogni 0.25 ora - considerata una staffa ogni 3 ml) 0.25/3	h	0,0833	29,34	2,44
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)posa tubazione (ml 6 ogni 0.25 ora) 0.25/6	h	0,0417	29,34	1,22
	CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)staffaggio (n°1 staffa ogni 0.25 ora - considerata una staffa ogni 3 ml) 0.25/3	h	0,0833	27,29	2,27
	CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)posa tubazione (ml 6 ogni 0.25 ora) 0.25/6	h	0,0417	27,29	1,14
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)staffaggio (n°1 staffa ogni 0.25 ora - considerata una staffa ogni 3 ml) 0.25/3	h	0,0833	24,64	2,05
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)posa tubazione (ml 6 ogni 0.25 ora) 0.25/6	h	0,0417	24,64	1,03
	SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREAstaffaggio di 12 ml ogni ora 1/12	h	0,0833	83,98	7,00
	SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREAposa di 24 ml di tubazione ogni ora 1/24	h	0,0417	83,98	3,50
	SL.1.001.a - AUTOCARRO - O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LIstaffaggio di 12 ml ogni ora 1/12	h	0,0833	41,95	3,49
	SL.1.001.g - AUTOCARRO - CON GRUETTA DA KG 3500posa di 24 ml di tubazione ogni ora 1/24	h	0,0417	48,04	2,00
	Fornitura staffe di ancoraggio (considerata una staffa ogni 3 ml)				
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXcollare inferiore ((0.180/2)*3.1416*0.005*0.07*7850)/3	kg	0,259	3,68	0,95
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXcollare inferiore (0.07*0.07*0.005*7850*2)/3	kg	0,128	3,68	0,47
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXcollare superiore ((0.180/2)*3.1416*0.005*0.04*7850)/3	kg	0,148	3,68	0,54
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXcollare superiore (0.07*0.04*0.005*7850*2)/3	kg	0,073	3,68	0,27
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXpendini (0.006*0.006*3.1416*7850*1.00*2)/3	kg	0,592	3,68	2,18
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXtirante (0.006*0.006*3.1416*7850*1.45)/3	kg	0,429	3,68	1,58
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXstaffaggio superiore ((0.08+0.06+0.06)*0.04*0.004*2*7850)/3	kg	0,167	3,68	0,61
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXstaffaggio superiore ((0.07+0.07+0.07)*0.04*0.004*2*7850)/3	kg	0,176	3,68	0,65
	Tasselli chimici ø12 mm (indagine di mercato) - n°3 tasselli ogni 3 ml (3/3)*10				10,00

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	Tubazione in PRFV - DN 150 mm - Vedi offerta allegata				56,71
	Totale Parziale				100,10
	Spese Generali 13,00%				13,01
	Utile Impresa 10,00%				11,31
	Totale analizzato	m	1,00		124,42
	Prezzo di applicazione Euro/m 124,42				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
224	Analisi PA.I.011.g (ANAS 2020) FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE LONGITUDINALE IN PRFV PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA DEGLI IMPALCATI per condotte DN 250 mm				
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)staffaggio (n°1 staffa ogni 0.25 ora - considerata una staffa ogni 3 ml) 0.25/3	h	0,0833	29,34	2,44
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)posa tubazione (ml 6 ogni 0.25 ora) 0.25/6	h	0,0417	29,34	1,22
	CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)staffaggio (n°1 staffa ogni 0.25 ora - considerata una staffa ogni 3 ml) 0.25/3	h	0,0833	27,29	2,27
	CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)posa tubazione (ml 6 ogni 0.25 ora) 0.25/6	h	0,0417	27,29	1,14
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)staffaggio (n°1 staffa ogni 0.25 ora - considerata una staffa ogni 3 ml) 0.25/3	h	0,0833	24,64	2,05
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)posa tubazione (ml 6 ogni 0.25 ora) 0.25/6	h	0,0417	24,64	1,03
	SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREAstaffaggio di 12 ml ogni ora 1/12	h	0,0833	83,98	7,00
	SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREAposa di 24 ml di tubazione ogni ora 1/24	h	0,0417	83,98	3,50
	SL.1.001.a - AUTOCARRO - O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LIstaffaggio di 12 ml ogni ora 1/12	h	0,0833	41,95	3,49
	SL.1.001.g - AUTOCARRO - CON GRUETTA DA KG 3500posa di 24 ml di tubazione ogni ora 1/24	h	0,0417	48,04	2,00
	Fornitura staffe di ancoraggio (considerata una staffa ogni 3 ml)				
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXcollare inferiore ((0.180/2)*3.1416*0.005*0.07*7850)/3	kg	0,259	3,68	0,95
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXcollare inferiore (0.07*0.07*0.005*7850*2)/3	kg	0,128	3,68	0,47
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXcollare superiore ((0.180/2)*3.1416*0.005*0.04*7850)/3	kg	0,148	3,68	0,54
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXcollare superiore (0.07*0.04*0.005*7850*2)/3	kg	0,073	3,68	0,27
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXpendini (0.006*0.006*3.1416*7850*1.00*2)/3	kg	0,592	3,68	2,18
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXtirante (0.006*0.006*3.1416*7850*1.45)/3	kg	0,429	3,68	1,58
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXstaffaggio superiore ((0.08+0.06+0.06)*0.04*0.004*2*7850)/3	kg	0,167	3,68	0,61
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXstaffaggio superiore ((0.07+0.07+0.07)*0.04*0.004*2*7850)/3	kg	0,176	3,68	0,65
	Tasselli chimici ø12 mm (indagine di mercato) - n°3 tasselli ogni 3 ml (3/3)*10				10,00

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	Tubazione in PRFV - DN 250 mm - Vedi offerta allegata				71,98
	Totale Parziale				115,37
	Spese Generali 13,00%				15,00
	Utile Impresa 10,00%				13,04
	Totale analizzato	m	1,00		143,41
	Prezzo di applicazione				
	Euro/m 143,41				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
225	Analisi PA.I.011.h (ANAS 2020) FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE LONGITUDINALE IN PRFV PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA DEGLI IMPALCATI per condotte DN 300 mm				
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)staffaggio (n°1 staffa ogni 0.25 ora - considerata una staffa ogni 3 ml) 0.25/3	h	0,0833	29,34	2,44
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)posa tubazione (ml 6 ogni 0.25 ora) 0.25/6	h	0,0417	29,34	1,22
	CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)staffaggio (n°1 staffa ogni 0.25 ora - considerata una staffa ogni 3 ml) 0.25/3	h	0,0833	27,29	2,27
	CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)posa tubazione (ml 6 ogni 0.25 ora) 0.25/6	h	0,0417	27,29	1,14
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)staffaggio (n°1 staffa ogni 0.25 ora - considerata una staffa ogni 3 ml) 0.25/3	h	0,0833	24,64	2,05
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)posa tubazione (ml 6 ogni 0.25 ora) 0.25/6	h	0,0417	24,64	1,03
	SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREAstaffaggio di 12 ml ogni ora 1/12	h	0,0833	83,98	7,00
	SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREAposa di 24 ml di tubazione ogni ora 1/24	h	0,0417	83,98	3,50
	SL.1.001.a - AUTOCARRO - O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LIstaffaggio di 12 ml ogni ora 1/12	h	0,0833	41,95	3,49
	SL.1.001.g - AUTOCARRO - CON GRUETTA DA KG 3500posa di 24 ml di tubazione ogni ora 1/24	h	0,0417	48,04	2,00
	Fornitura staffe di ancoraggio (considerata una staffa ogni 3 ml)				
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXcollare inferiore ((0.180/2)*3.1416*0.005*0.07*7850)/3	kg	0,259	3,68	0,95
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXcollare inferiore (0.07*0.07*0.005*7850*2)/3	kg	0,128	3,68	0,47
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXcollare superiore ((0.180/2)*3.1416*0.005*0.04*7850)/3	kg	0,148	3,68	0,54
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXcollare superiore (0.07*0.04*0.005*7850*2)/3	kg	0,073	3,68	0,27
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXpendini (0.006*0.006*3.1416*7850*1.00*2)/3	kg	0,592	3,68	2,18
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXtirante (0.006*0.006*3.1416*7850*1.45)/3	kg	0,429	3,68	1,58
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXstaffaggio superiore ((0.08+0.06+0.06)*0.04*0.004*2*7850)/3	kg	0,167	3,68	0,61
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXstaffaggio superiore ((0.07+0.07+0.07)*0.04*0.004*2*7850)/3	kg	0,176	3,68	0,65
	Tasselli chimici ø12 mm (indagine di mercato) - n°3 tasselli ogni 3 ml (3/3)*10				10,00

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	Tubazione in PRFV - DN 300 mm - Vedi offerta allegata				86,19
	Totale Parziale				129,58
	Spese Generali 13,00%				16,85
	Utile Impresa 10,00%				14,64
	Totale analizzato	m	1,00		161,07
	Prezzo di applicazione Euro/m 161,07				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
226	Analisi PA.I.011.i (ANAS 2020) FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE LONGITUDINALE IN PRFV PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA DEGLI IMPALCATI per condotte DN 400 mm				
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)staffaggio (n°1 staffa ogni 0.25 ora - considerata una staffa ogni 3 ml) 0.25/3	h	0,0833	29,34	2,44
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)posa tubazione (ml 6 ogni 0.25 ora) 0.25/6	h	0,0417	29,34	1,22
	CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)staffaggio (n°1 staffa ogni 0.25 ora - considerata una staffa ogni 3 ml) 0.25/3	h	0,0833	27,29	2,27
	CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)posa tubazione (ml 6 ogni 0.25 ora) 0.25/6	h	0,0417	27,29	1,14
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)staffaggio (n°1 staffa ogni 0.25 ora - considerata una staffa ogni 3 ml) 0.25/3	h	0,0833	24,64	2,05
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)posa tubazione (ml 6 ogni 0.25 ora) 0.25/6	h	0,0417	24,64	1,03
	SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREAstaffaggio di 12 ml ogni ora 1/12	h	0,0833	83,98	7,00
	SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREAposa di 24 ml di tubazione ogni ora 1/24	h	0,0417	83,98	3,50
	SL.1.001.a - AUTOCARRO - O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LIstaffaggio di 12 ml ogni ora 1/12	h	0,0833	41,95	3,49
	SL.1.001.g - AUTOCARRO - CON GRUETTA DA KG 3500posa di 24 ml di tubazione ogni ora 1/24	h	0,0417	48,04	2,00
	Fornitura staffe di ancoraggio (considerata una staffa ogni 3 ml)				
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXcollare inferiore ((0.180/2)*3.1416*0.005*0.07*7850)/3	kg	0,259	3,68	0,95
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXcollare inferiore (0.07*0.07*0.005*7850*2)/3	kg	0,128	3,68	0,47
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXcollare superiore ((0.180/2)*3.1416*0.005*0.04*7850)/3	kg	0,148	3,68	0,54
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXcollare superiore (0.07*0.04*0.005*7850*2)/3	kg	0,073	3,68	0,27
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXpendini (0.006*0.006*3.1416*7850*1.00*2)/3	kg	0,592	3,68	2,18
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXtirante (0.006*0.006*3.1416*7850*1.45)/3	kg	0,429	3,68	1,58
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXstaffaggio superiore ((0.08+0.06+0.06)*0.04*0.004*2*7850)/3	kg	0,167	3,68	0,61
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXstaffaggio superiore ((0.07+0.07+0.07)*0.04*0.004*2*7850)/3	kg	0,176	3,68	0,65
	Tasselli chimici ø12 mm (indagine di mercato) - n°3 tasselli ogni 3 ml (3/3)*10				10,00

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	Tubazione in PRFV - DN 400 mm - Vedi offerta allegata				125,48
	Totale Parziale				168,87
	Spese Generali 13,00%				21,95
	Utile Impresa 10,00%				19,08
	Totale analizzato	m	1,00		209,90
	Prezzo di applicazione Euro/m 209,90				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
227	<p>Analisi PA.I.011.k (ANAS 2020)</p> <p>FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE LONGITUDINALE IN PRFV PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA DEGLI IMPALCATI per condotte DN 600 mm</p>				
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)staffaggio (n°1 staffa ogni 0.25 ora - considerata una staffa ogni 3 ml) 0.25/3	h	0,0833	29,34	2,44
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)posa tubazione (ml 6 ogni 0.25 ora) 0.25/6	h	0,0417	29,34	1,22
	CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)staffaggio (n°1 staffa ogni 0.25 ora - considerata una staffa ogni 3 ml) 0.25/3	h	0,0833	27,29	2,27
	CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)posa tubazione (ml 6 ogni 0.25 ora) 0.25/6	h	0,0417	27,29	1,14
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)staffaggio (n°1 staffa ogni 0.25 ora - considerata una staffa ogni 3 ml) 0.25/3	h	0,0833	24,64	2,05
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)posa tubazione (ml 6 ogni 0.25 ora) 0.25/6	h	0,0417	24,64	1,03
	SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREAstaffaggio di 12 ml ogni ora 1/12	h	0,0833	83,98	7,00
	SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREAposa di 24 ml di tubazione ogni ora 1/24	h	0,0417	83,98	3,50
	SL.1.001.a - AUTOCARRO - O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LIstaffaggio di 12 ml ogni ora 1/12	h	0,0833	41,95	3,49
	SL.1.001.g - AUTOCARRO - CON GRUETTA DA KG 3500posa di 24 ml di tubazione ogni ora 1/24	h	0,0417	48,04	2,00
	Fornitura staffe di ancoraggio (considerata una staffa ogni 3 ml)				
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXcollare inferiore ((0.180/2)*3.1416*0.005*0.07*7850)/3	kg	0,259	3,68	0,95
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXcollare inferiore (0.07*0.07*0.005*7850*2)/3	kg	0,128	3,68	0,47
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXcollare superiore ((0.180/2)*3.1416*0.005*0.04*7850)/3	kg	0,148	3,68	0,54
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXcollare superiore (0.07*0.04*0.005*7850*2)/3	kg	0,073	3,68	0,27
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXpendini (0.006*0.006*3.1416*7850*1.00*2)/3	kg	0,592	3,68	2,18
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXtirante (0.006*0.006*3.1416*7850*1.45)/3	kg	0,429	3,68	1,58
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXstaffaggio superiore ((0.08+0.06+0.06)*0.04*0.004*2*7850)/3	kg	0,167	3,68	0,61
	CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO - INOXstaffaggio superiore ((0.07+0.07+0.07)*0.04*0.004*2*7850)/3	kg	0,176	3,68	0,65
	Tasselli chimici ø12 mm (indagine di mercato) - n°3 tasselli ogni 3 ml (3/3)*10				10,00

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	Tubazione in PRFV - DN 600 mm - Vedi offerta allegata				211,15
	Totale Parziale				254,54
	Spese Generali 13,00%				33,09
	Utile Impresa 10,00%				28,76
	Totale analizzato	m	1,00		316,39
	Prezzo di applicazione Euro/m 316,39				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
228	<p>Analisi PA.I.012 (ANAS 2020)</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN PEAD (sezione "T") - Base stampata ingresso/uscita DN400-500-630 ispezione DN630</p> <p>MATERIALI E FORNITURE</p> <p>Offerta ditta specializzata</p> <p>Base stampata DN630 720,00</p> <p>Prolunga DN 630 - L=1.60m 175,20</p> <p>109.50*1.60</p> <p>Guarnizioni DN630 - n°3 106,44</p> <p>3*35.48</p> <p>E.05.001 - MANUFATTI IN GHISApeso chiuso kg 66 kg 66,000 1,40 92,40</p> <p>detratte SG (13%) e UI (10%) -18,06</p> <p>-92.40+ 92.40/1.243</p> <p>NOLI E TRASPORTI</p> <p>SL.1.003.a - AUTOARTICOLATO h 0,3333 66,14 22,04</p> <p>- DI PORTATA SUPERIORE A Q.LI 20010 h - 30 n° 10/30</p> <p>SL.1.018.b - AUTOGRU h 0,1000 57,66 5,77</p> <p>- DA TONN 223 h - 30 n° (stoccaggio in cantiere) 3/30</p> <p>SL.1.001.g - AUTOCARRO h 0,5000 48,04 24,02</p> <p>- CON GRUETTA DA KG 35008 h - 16 n° (posa in opera) 8/16</p> <p>MANODOPERA</p> <p>CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)8 h - 16 n° (posa in opera) h 0,5000 29,34 14,67</p> <p>8/16</p> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)8 h - 16 n° (posa in opera) h 0,5000 24,64 12,32</p> <p>8/16</p> <p>ALTRO</p> <p>B.05.050.a - RETE ELETTRICALDATA kg 10,000 1,43 14,30</p> <p>- RETE ACCIAIO B450CArmatura soletta chiuso</p> <p>detratte SG (13%) e UI (10%) -2,80</p> <p>-14.30+ 14.30/1.243</p> <p>B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. mc 0,165 102,10 16,85</p> <p>- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p> <p>(1.1*1.1*0.2)-(0.35*0.35*0.3145*2)</p> <p>(1.1*1.1*0.2)-(0.35*0.35*0.3145*2)</p> <p>detratte SG (13%) e UI (10%) -3,29</p> <p>-16.85+ 16.85/1.243</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale 1.179,86</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00% 153,38</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00% 133,32</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato 1.466,56</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 1.466,56</p>				
		Cadauno	1,000		1.466,56

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
229	<p>Analisi PA.I.013.d (ANAS 2020) Fornitura e posa in opera di valvola a clapet in pead DN 800</p> <hr/> <p>Vedi offerta allegata</p> <p>CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)n°1 * 2h - Posa in opera 1*2</p> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)n°1 * 2h - Posa in opera 1*2</p> <p>SL.1.001.g - AUTOCARRO - CON GRUETTA DA KG 3500n°1 * 2h - Posa in opera 1*2</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 3.858,33</p>				<p style="text-align: right;">2.900,00</p> <p style="text-align: right;">58,68</p> <p style="text-align: right;">49,28</p> <p style="text-align: right;">96,08</p> <p style="text-align: right;">3.104,04</p> <p style="text-align: right;">403,53</p> <p style="text-align: right;">350,76</p> <hr/> <p style="text-align: right;">3.858,33</p>
		Cadauno	1,000		

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
230	Analisi PA.I.014 (ANAS 2020)				
	MANUFATTO DI CONTROLLO tipo 2				
	SL.3.176.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mcmc(2,30*3,50*0,10) 2.30*3.50*0.10	mc	0,805	42,02	33,83
	offerta ILCEV - Manufatto prefabbricato tipo 2				1.500,00
	SL.1.036.d - ESCAVATORE - HP 200 (150 KW)h8/manuf. 4 8/4	h	2,0000	105,33	210,66
	SL.1.018.c - AUTOGRU - DA TONN 80h8/manuf. 4 8/4	h	2,0000	101,19	202,38
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)h8/manuf. 4 8/4	h	2,0000	29,34	58,68
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)h8/manuf. 4 8/4	h	2,0000	24,64	49,28
	Totale Parziale				2.054,83
	Spese Generali 13,00%				267,13
	Utile Impresa 10,00%				232,20
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		2.554,16
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 2.554,16				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
231	Analisi PA.I.015 (ANAS 2020)				
	MANUFATTO DI CONTROLLO tipo 4				
	SL.3.176.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mcmc(3,70*3,50*0,10) 3.70*3.50*0.10	mc	1,295	42,02	54,42
	offerta ILCEV MANUFATTO DI CONTROLLO tipo 4				2.500,00
	SL.1.036.d - ESCAVATORE - HP 200 (150 KW)h8/manuf. 4 8/4	h	2,0000	105,33	210,66
	SL.1.018.c - AUTOGRU - DA TONN 80h8/manuf. 4 8/4	h	2,0000	101,19	202,38
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)h8/manuf. 4 8/4	h	2,0000	29,34	58,68
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)h8/manuf. 4 8/4	h	2,0000	24,64	49,28
	Totale Parziale				3.075,42
	Spese Generali 13,00%				399,80
	Utile Impresa 10,00%				347,52
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		3.822,74
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 3.822,74				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
232	<p>Analisi PA.I.016.a (ANAS 2020) Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v. dimensioni interne di 50x50 cm</p> <hr/> <p>CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) 1/24.00</p> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) 1/12.00</p> <p>Offerta ditta specializzata</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 178,09</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">1,22</p> <p style="text-align: right;">2,05</p> <p style="text-align: right;">140,00</p> <p style="text-align: right;">143,27</p> <p style="text-align: right;">18,63</p> <p style="text-align: right;">16,19</p> <hr/> <p style="text-align: right;">178,09</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
233	<p>Analisi PA.I.016.b (ANAS 2020) Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v. - dimensioni interne di 80x80 cm</p> <hr/> <p>CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) 1/9.4</p> <p>CE.1.04 - MANOALE (ALL'APERTO) 1/4.69</p> <p>Offerta ditta specializzata</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 375,85</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">3,12</p> <p style="text-align: right;">5,25</p> <p style="text-align: right;">294,00</p> <p style="text-align: right;">302,37</p> <p style="text-align: right;">39,31</p> <p style="text-align: right;">34,17</p> <hr/> <p style="text-align: right;">375,85</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
234	<p>Analisi PA.I.017.a (ANAS 2020) FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA PREFABBRICATA MONOBLOCCO IN C.A.V. DA INTERRARE - da mc 27,5 - Dim. Est. cm 246 x 620 x H 250</p>				
	<p>MANODOPERA</p> <p>Per scarico e posizionamento</p> <p>CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)</p> <p>CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)</p> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)</p> <p>1*2</p>				
	<p>NOLI</p> <p>Per scarico e posa in opera</p> <p>SL.1.018.c - AUTOGRU - DA TONN 80</p>	h	1,000	101,19	101,19
	<p>MATERIALI</p> <p>Offerta ditta specializzata</p> <p>(importo parametrizzato per 27.5 mc)</p> <p>(6900/26)*27.5</p>				7.298,08
	<p>Totale Parziale</p> <p>Spese Generali 13,00%</p> <p>Utile Impresa 10,00%</p> <p>Totale analizzato</p>				7.508,80 976,14 848,49
		Cadauno	1,000		9.333,43
	<p>Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 9.333,43</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
235	<p>Analisi PA.I.017.b (ANAS 2020)</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA PREFABBRICATA MONOBLOCCO IN C.A.V. DA INTERRARE - da mc 56.5 - Dim. Est. cm 246 x 920 x H 250</p>				
	<p>MANODOPERA</p> <p>Per scarico e posizionamento</p> <p>CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)</p> <p>CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)</p> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)</p> <p>1*2</p>				
	<p>NOLI</p> <p>Per scarico e posa in opera</p> <p>SL.1.018.c - AUTOGRU - DA TONN 80</p>	h	1,000	101,19	101,19
	<p>MATERIALI</p> <p>Offerta ditta specializzata</p> <p>(importo parametrizzato per 32.5 mc)</p> <p>(6900/26)*56.5</p>				14.994,23
	<p>Totale Parziale</p> <p>Spese Generali 13,00%</p> <p>Utile Impresa 10,00%</p> <p>Totale analizzato</p>				15.204,95 1.976,64 1.718,16 18.899,75
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/Cadauno 18.899,75</p>	Cadauno	1,000		

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
236	<p>Analisi PA.I.018 (ANAS 2020)</p> <p>FORNITURA E POSA DI NASTRO TPE PER GIUNTI</p> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) 8/60</p> <p>CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) 8/60</p> <p>offerta</p> <p>CE.2.21 - ADESIVO EPOSSIDICO</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 25,07</p>				<p></p> <p>3,28</p> <p>3,64</p> <p>12,50</p> <p>0,75</p> <p>20,17</p> <p>2,62</p> <p>2,28</p> <p>25,07</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
237	Analisi PA.I.019 (ANAS 2020) Fornitura e posa in opera di stazione di sollevamento				
	A.01.001 - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA	mc	170,000	3,25	552,50
	B.03.025.b - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 200 Kg/mc	mc	11,000	73,52	808,72
	B.03.040.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI - CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/mmq)	mc	57,000	162,68	9.272,76
	B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI	mq	170,000	22,19	3.772,30
	B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA 57*120	kg	6.840,000	1,11	7.592,40
	E.05.001 - MANUFATTI IN GHISA	kg	3.000,000	1,40	4.200,00
	Fornitura e posa in opera di opere elettromeccaniche per la stazione di sollevamento				9.230,40
	Opere provvisionali - Berlenese				
	B.02.100.e - PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240	m	1.225,00	20,64	25.284,00
	B.02.105.d - GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240	m	1.225,00	23,99	29.387,75
	B.02.110.b - TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA 1225*41.40	kg	50.715,000	1,53	77.593,95
	Totale analizzato	cad	1,00		167.694,78
	Prezzo di applicazione Euro/cad 167.694,78				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISSE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
238	<p>Analisi PA.I.020 (ANAS 2020)</p> <p>Fornitura e posa in opera di misuratore di livello</p> <p>Montaggio e configurazione</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)</p> <p>SL.1.001.g - AUTOCARRO - CON GRUETTA DA KG 3500</p> <p>Sensore di livello a ultrasuoni (20cm - 5,5 m)</p> <p>Accessori di montaggio e protezione 15 % 0.15*697</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/cad 1.482,64</p>				<p></p> <p>175,20</p> <p>168,00</p> <p>48,04</p> <p>697,00</p> <p>104,55</p> <p>1.192,79</p> <p>155,06</p> <p>134,79</p> <hr/> <p>1.482,64</p>
		cad	1,00		

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
239	<p>Analisi PA.IG.001 (ANAS 2020) Bonifica da mine, ordigni ed altri manufatti bellici interrati da eseguire fino a mt 1,00 di profondità con l'impiego dell'apparato rilevatore, in presenza di acqua.</p>				
	<p>Articolo desunto dal prezzario Anas 2015 codice SIC.06.100</p>				2,83
	<p>Totale analizzato</p>	mq	1,000		2,83
	<p>Prezzo di applicazione Euro/mq 2,83</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
240	Analisi PA.P.001 (ANAS 2020) ELETTROPOMPA 100 l/s H=10 m				
	offerta URI Spa				19.700,00
	offerta URI Spa				350,00
	offerta URI Spa				2.710,00
	offerta URI Spa				82,00
	SL.1.001.c - AUTOCARRO - O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 41 A Q.LI 60h8 / cad	h	8,0000	50,58	404,64
	SL.1.018.c - AUTOGRU - DA TONN 80h8 / cad	h	8,0000	101,19	809,52
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)h8 / cad	h	8,0000	29,34	234,72
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)h8 / cad	h	8,0000	24,64	197,12
	Totale Parziale				24.488,00
	Spese Generali 13,00%				3.183,44
	Utile Impresa 10,00%				2.767,14
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		30.438,58
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 30.438,58				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
241	<p>Analisi PA.P.002 (ANAS 2020)</p> <p>ELETTROPOMPA 20 l/s H=8 m</p> <hr/> <p>offerta URI Spa</p> <p>offerta URI Spa</p> <p>offerta URI Spa</p> <p>SL.1.001.c - AUTOCARRO - O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 41 A Q.LI 60h6 / cad</p> <p>SL.1.018.c - AUTOGRU - DA TONN 80h6 / cad</p> <p>CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)h6 / cad</p> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)h6 / cad</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 10.486,58</p>				<p>6.400,00</p> <p>720,00</p> <p>82,00</p> <p>303,48</p> <p>607,14</p> <p>176,04</p> <p>147,84</p> <p>8.436,50</p> <p>1.096,75</p> <p>953,33</p> <hr/> <p>10.486,58</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
242	Analisi PA.P.003 (ANAS 2020) GRUPPO ELETTROGENO				
	offerta URI Spa				60.730,00
	SL.1.001.c - AUTOCARRO - O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 41 A Q.LI 60h8 / cad	h	8,0000	50,58	404,64
	SL.1.018.c - AUTOGRU - DA TONN 80h8 / cad	h	8,0000	101,19	809,52
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)h8 / cad	h	8,0000	29,34	234,72
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)h8 / cad	h	8,0000	24,64	197,12
	Totale Parziale				62.376,00
	Spese Generali 13,00%				8.108,88
	Utile Impresa 10,00%				7.048,49
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		77.533,37
	<p align="center"> Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 77.533,37 </p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
243	<p>Analisi PA.P.004 (ANAS 2020) VANO PORTA AUSILIARI TESTA PALO A PARTE, CABLATO E RIFASATO CL.1</p> <hr/> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.116 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI COSTI ACCESSORI CABLAGGIO APPARECCHIATURA</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: right;">Arrotondamento</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 13,28</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">5,48</p> <p style="text-align: right;">8,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">13,48</p> <hr/> <p style="text-align: right;">-0,20</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
244	<p>Analisi PA.P.005 (ANAS 2020) RACCORDO IN OTTONE NICHELATO MASCHIO PER GUAINA METALLICA DIAM EST. 20,7 mm</p> <hr/> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.124 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI RACCORDO IN OTTONE NICHELATO MASCHIO PER GUAINA METALLICA DIAM EST. 20,7 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 10,42</p>	<p>h</p> <p>Cadauno</p> <p>Cadauno</p>	<p>0,1200</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p>	<p>21,90</p> <p>5,75</p> <p></p>	<p>2,63</p> <p>5,75</p> <p>8,38</p> <p>1,09</p> <p>0,95</p> <p>10,42</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
245	<p>Analisi PA.P.006 (ANAS 2020)</p> <p>COLLARE FISSATUBO PER GUAINA METALLICA DIAM. EST. 10mm</p> <hr/> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.125 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI</p> <p>COLLARE FISSATUBO PER GUAINA METALLICA DIAM. EST. 10mm</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 2,93</p>				
		h	0,0800	21,90	1,75
		Cadauno	1,000	0,60	0,60
					2,35
					0,31
					0,27
		Cadauno	1,000		2,93

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
246	Analisi PA.P.007 (ANAS 2020)				
	QUADRO ELETTRICO BY PASS				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	16,0000	21,90	350,40
	CE.1.16 - INGEGNERE SOFTWARE	h	4,0000	92,96	371,84
	PA.CE.244 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI QUADRO ELETTRICO BY PASS	Cadauno	1,000	12.024,55	12.024,55
	CE.50.001.b - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO, TIPO FS17 450/750 V - FORM X SEZ 1 x 1,5 mmq	m	200,00	0,19	38,00
	PA.CE.435 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PLC HARDWARE COMPLETO DI MODULI IN/OUT (ANALOGICI E DIGITALI), MODULO ETHERNET, RS232/485, MODULI DI ESPANSIONE, CPU E ALIMENTATORE (SOS+LUOGO SICURO TIPO 1)	Cadauno	1,000	7.718,83	7.718,83
	Totale Parziale				20.503,62
	Spese Generali 13,00%				2.665,47
	Utile Impresa 10,00%				2.316,91
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		25.486,00
	Prezzo di applicazione				
	Euro/Cadauno 25.486,00				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
247	<p>Analisi PA.P.008 (ANAS 2020)</p> <p>MORSETTIERA DA PALO COMPLETA DI SCARICATORE DI SOVRATENSIONE</p>				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	0,8500	21,90	18,62
	PA.CE.127 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MORSETTIERA DA PALO COMPLETA DI SCARICATORE DI SOVRATENSIONE	Cadauno	1,000	125,00	125,00
	Totale Parziale				143,62
	Spese Generali 13,00%				18,67
	Utile Impresa 10,00%				16,23
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		178,52
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/Cadauno 178,52</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
248	<p>Analisi PA.P.009 (ANAS 2020)</p> <p>SEGNALATORE UNIDIREZIONALI A LED</p> <hr/> <p>CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.016 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI SEGNALATORE UNIDIREZIONALI A LED</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 123,27</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">4,69</p> <p style="text-align: right;">5,48</p> <p style="text-align: right;">89,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">99,17</p> <p style="text-align: right;">12,89</p> <p style="text-align: right;">11,21</p> <hr/> <p style="text-align: right;">123,27</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
249	<p>Analisi PA.P.010 (ANAS 2020) SONDA RILEVAMENTO NEBBIA</p> <hr/> <p>CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.018 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI SONDA RILEVAMENTO NEBBIA</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 4.754,89</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">5,86</p> <p style="text-align: right;">5,48</p> <p style="text-align: right;">3.814,00</p> <p style="text-align: right;">3.825,34</p> <p style="text-align: right;">497,29</p> <p style="text-align: right;">432,26</p> <hr/> <p style="text-align: right;">4.754,89</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
250	<p>Analisi PA.P.011 (ANAS 2020)</p> <p>CASSETTA DI GIUNZIONE IP 67 DIMENSIONI 89x89x65 mm COMPLETA DI MORSETTIERA</p>				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	1,0000	21,90	21,90
	PA.CE.019 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CASSETTA DI GIUNZIONE IP 67 DIMENSIONI 89x89x65 mm	Cadauno	1,000	11,83	11,83
	PA.CE.141 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MORSETTIERA DA 1,5 A 6 mmq	Cadauno	1,000	0,34	0,34
	Totale Parziale				34,07
	Spese Generali 13,00%				4,43
	Utile Impresa 10,00%				3,85
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		42,35
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/Cadauno 42,35</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
251	<p>Analisi PA.P.012 (ANAS 2020)</p> <p>PUNTO LUCE GALLERIA COSTITUITO DA PROIETTORE A LED CON CORPO IN ALLUMINIO IP66, LAMPADA DA 49 W CLASSE II 4000 K COMPLETO DI AUSILIARI DI COMANDO E ACCENSIONE, DERIVAZIONE ELETTRICA PRESA-SPINA, STAFFA DI FISSAGGIO</p>				
	CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)	h	0,5000	23,44	11,72
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	1,2000	21,90	26,28
	PA.CE.024 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PUNTO LUCE GALLERIA COSTITUITO DA PROIETTORE A LED CON CORPO IN ALLUMINIO IP66, LAMPADA DA 49 W CLASSE II 4000 K COMPLETO DI AUSILIARI DI COMANDO E ACCENSIONE, DERIVAZIONE ELTTRICA PRESA-SPINA, STAFFA DI FISSAGGIO	Cadauno	1,000	449,00	449,00
	PA.CE.126 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI ONERI PER MESSA IN FUNZIONE E PUNTAMENTO APPARECCHI ILLUMINANTI	Cadauno	1,000	22,61	22,61
	SL.1.024 - PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO	h	0,1000	50,97	5,10
	Totale Parziale				514,71
	Spese Generali 13,00%				66,91
	Utile Impresa 10,00%				58,16
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		639,78
	<p>Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 639,78</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
252	<p>Analisi PA.P.013 (ANAS 2020)</p> <p>PUNTO LUCE GALLERIA COSTITUITO DA PROIETTORE A LED CON CORPO IN ALLUMINIO IP66, LAMPADA DA 264 W CLASSE II 4000 K COMPLETO DI AUSILIARI DI COMANDO E ACCENSIONE, DERIVAZIONE ELETTRICA PRESA-SPINA, STAFFA DI FISSAGGIO</p>				
	CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)	h	0,5000	23,44	11,72
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	1,2000	21,90	26,28
	PA.CE.025 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PUNTO LUCE GALLERIA COSTITUITO DA PROIETTORE A LED CON CORPO IN ALLUMINIO IP66, LAMPADA DA 264 W CLASSE II 4000 K COMPLETO DI AUSILIARI DI COMANDO E ACCENSIONE, DERIVAZIONE ELETTRICA PRESA-SPINA, STAFFA DI FISSAGGIO	Cadauno	1,000	1.106,00	1.106,00
	PA.CE.126 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI ONERI PER MESSA IN FUNZIONE E PUNTAMENTO APPARECCHI ILLUMINANTI	Cadauno	1,000	22,61	22,61
	SL.1.024 - PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO	h	0,1000	50,97	5,10
	Totale Parziale				1.171,71
	Spese Generali 13,00%				152,32
	Utile Impresa 10,00%				132,40
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		1.456,43
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/Cadauno 1.456,43</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
253	<p>Analisi PA.P.014 (ANAS 2020)</p> <p>PUNTO LUCE GALLERIA COSTITUITO DA PROIETTORE A LED CON CORPO IN ALLUMINIO IP66, LAMPADA DA 183 W CLASSE II 4000 K COMPLETO DI AUSILIARI DI COMANDO E ACCENSIONE, DERIVAZIONE ELETTRICA PRESA-SPINA, STAFFA DI FISSAGGIO</p>				
	CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)	h	0,5000	23,44	11,72
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	1,2000	21,90	26,28
	PA.CE.026 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PUNTO LUCE GALLERIA COSTITUITO DA PROIETTORE A LED CON CORPO IN ALLUMINIO IP66, LAMPADA DA 183 W CLASSE II 4000 K COMPLETO DI AUSILIARI DI COMANDO E ACCENSIONE, DERIVAZIONE ELETTRICA PRESA-SPINA, STAFFA DI FISSAGGIO	Cadauno	1,000	931,00	931,00
	PA.CE.126 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI ONERI PER MESSA IN FUNZIONE E PUNTAMENTO APPARECCHI ILLUMINANTI	Cadauno	1,000	22,61	22,61
	SL.1.024 - PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO	h	0,1000	50,97	5,10
	Totale Parziale				996,71
	Spese Generali 13,00%				129,57
	Utile Impresa 10,00%				112,63
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		1.238,91
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/Cadauno 1.238,91</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
254	<p>Analisi PA.P.015 (ANAS 2020)</p> <p>PUNTO LUCE GALLERIA COSTITUITO DA PROIETTORE A LED CON CORPO IN ALLUMINIO IP66, LAMPADA DA 91 W CLASSE II 4000 K COMPLETO DI AUSILIARI DI COMANDO E ACCENSIONE, DERIVAZIONE ELETTRICA PRESA-SPINA, STAFFA DI FISSAGGIO</p>				
	CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)	h	0,5000	23,44	11,72
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	1,2000	21,90	26,28
	PA.CE.027 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PUNTO LUCE GALLERIA COSTITUITO DA PROIETTORE A LED CON CORPO IN ALLUMINIO IP66, LAMPADA DA 91 W CLASSE II 4000 K COMPLETO DI AUSILIARI DI COMANDO E ACCENSIONE, DERIVAZIONE ELETTRICA PRESA-SPINA, STAFFA DI FISSAGGIO	Cadauno	1,000	528,00	528,00
	PA.CE.126 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI ONERI PER MESSA IN FUNZIONE E PUNTAMENTO APPARECCHI ILLUMINANTI	Cadauno	1,000	22,61	22,61
	SL.1.024 - PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO	h	0,1000	50,97	5,10
	Totale Parziale				593,71
	Spese Generali 13,00%				77,18
	Utile Impresa 10,00%				67,09
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		737,98
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/Cadauno 737,98</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
255	<p>Analisi PA.P.016 (ANAS 2020)</p> <p>MUFFOLA DI GIUNZIONE</p> <hr/> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.002 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI</p> <p>MUFFOLA DI GIUNZIONE CON ISOLAMENTO IN GEL</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 59,60</p>	<p>h</p> <p>Cadauno</p> <p>Cadauno</p>	<p>0,5000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p>	<p>21,90</p> <p>37,00</p>	<p>10,95</p> <p>37,00</p> <p>47,95</p> <p>6,23</p> <p>5,42</p> <p>59,60</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISSE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
256	Analisi PA.P.017 (ANAS 2020)				
	QUADRO ELETTRICO DISTRIBUZIONE LUCE E SERVIZI QDLS				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	6,0000	21,90	131,40
	PA.CE.161 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI QUADRO ELETTRICO DISTRIBUZIONE LUCE E SERVIZI QDLS	Cadauno	1,000	18.203,60	18.203,60
	PA.CE.103 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI OROLOGIO ASTRONOMICO	Cadauno	1,000	123,70	123,70
				0,00	
	Totale Parziale				18.458,70
	Spese Generali 13,00%				2.399,63
	Utile Impresa 10,00%				2.085,83
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		22.944,16
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 22.944,16				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
257	<p>Analisi PA.P.018 (ANAS 2020) KIT ILLUMINAZIONE DI RINFORZO PER TRATTA AUTOSTRADALE/TANGENZIALE</p>				
	CE.1.15 - TECNICO SPECIALIZZATO	h	8,0000	77,47	619,76
	CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)	h	10,0000	23,44	234,40
	PA.CE.052 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI KIT ILLUMINAZIONE DI RINFORZO PER TRATTA AUTOSTRADALE/TANGENZIALE	Cadauno	1,000	11.505,00	11.505,00
	Totale Parziale				12.359,16
	Spese Generali 13,00%				1.606,69
	Utile Impresa 10,00%				1.396,59
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		15.362,44
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 15.362,44				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
258	<p>Analisi PA.P.019 (ANAS 2020)</p> <p>KIT ILLUMINAZIONE PERMANENTE PER TRATTA AUTOSTRADALE/TANGENZIALE</p>				
	CE.1.15 - TECNICO SPECIALIZZATO	h	8,0000	77,47	619,76
	CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)	h	8,0000	23,44	187,52
	PA.CE.053 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI KIT ILLUMINAZIONE PERMANENTE PER TRATTA AUTOSTRADALE/TANGENZIALE	Cadauno	1,000	3.305,00	3.305,00
	Totale Parziale				4.112,28
	Spese Generali 13,00%				534,60
	Utile Impresa 10,00%				464,69
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		5.111,57
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/Cadauno 5.111,57</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
259	<p>Analisi PA.P.020 (ANAS 2020)</p> <p>CAVO ELETTRICO - TIPO FG18M18 0.6/1 KV 1x16 mmq</p> <hr/> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.162 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI</p> <p>CAVO ELETTRICO - TIPO FG18M18 0.6/1 KV 1x16 mmq</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 6,20</p>				
		h	0,0700	21,90	1,53
		m	1,00	3,46	3,46
					4,99
					0,65
					0,56
		Cadauno	1,000		6,20

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
260	Analisi PA.P.021 (ANAS 2020)				
	CAVO ELETTRICO - TIPO FG18M18 0.6/1 KV 1x25 mmq				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	0,0850	21,90	1,86
	PA.CE.163 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI	m	1,00	5,20	5,20
	CAVO ELETTRICO - TIPO FG18M18 0.6/1 KV 1x25 mmq			0,00	
	Totale Parziale				7,06
	Spese Generali 13,00%				0,92
	Utile Impresa 10,00%				0,80
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		8,78
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 8,78				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
261	Analisi PA.P.022 (ANAS 2020) PRESSACAVO PG11				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	0,0830	21,90	1,82
	PA.CE.001 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PRESSACAVO PLASTICO PG11 D=5-10	Cadauno	1,000	0,41	0,41
	Totale Parziale				2,23
	Spese Generali 13,00%				0,29
	Utile Impresa 10,00%				0,25
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		2,77
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 2,77				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
262	<p>Analisi PA.P.023 (ANAS 2020)</p> <p>CASSETTA DI GIUNZIONE</p> <hr/> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.019 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI</p> <p>CASSETTA DI GIUNZIONE IP 67 DIMENSIONI 89x89x65 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 22,87</p>				
		h	0,3000	21,90	6,57
		Cadauno	1,000	11,83	11,83
					18,40
					2,39
					2,08
		Cadauno	1,000		22,87

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
263	<p>Analisi PA.P.024 (ANAS 2020)</p> <p>CAVO ELETTRICO - TIPO FG18OM18 0.6/1 KV 3G10 mmq</p> <hr/> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.173 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI</p> <p>CAVO ELETTRICO - TIPO FG18M18 0.6/1 KV 3G10 mmq</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 13,13</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">1,97</p> <p style="text-align: right;">8,60</p> <p style="text-align: right;">10,57</p> <p style="text-align: right;">1,37</p> <p style="text-align: right;">1,19</p> <hr/> <p style="text-align: right;">13,13</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
264	<p>Analisi PA.P.025 (ANAS 2020)</p> <p>CAVO ELETTRICO - TIPO FG18OM18 0.6/1 KV 3G6 mmq</p> <hr/> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.174 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI</p> <p>CAVO ELETTRICO - TIPO FG18OM18 0.6/1 KV 3G6 mmq</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 8,77</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">1,53</p> <p style="text-align: right;">5,52</p> <p style="text-align: right;">7,05</p> <p style="text-align: right;">0,92</p> <p style="text-align: right;">0,80</p> <hr/> <p style="text-align: right;">8,77</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
265	Analisi PA.P.026 (ANAS 2020) CAVO ELETTRICO - TIPO FG18OM18 0.6/1 KV 3G4 mmq <hr/> CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO) PA.CE.175 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CAVO ELETTRICO - TIPO FG18OM16 0.6/1 KV 3G4 mmq Totale Parziale Spese Generali 13,00% Utile Impresa 10,00% Totale analizzato Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 6,67				
		h	0,0600	21,90	1,31
		m	1,00	4,05	4,05
					5,36
					0,70
					0,61
		Cadauno	1,000		6,67

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
266	<p>Analisi PA.P.027 (ANAS 2020)</p> <p>CAVO ELETTRICO - TIPO FG18OM18 0.6/1 KV 5G6 mmq</p> <hr/> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.176 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI</p> <p>CAVO ELETTRICO - TIPO FG18OM16 0.6/1 KV 5G6 mmq</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 13,75</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">2,19</p> <p style="text-align: right;">8,87</p> <p style="text-align: right;">11,06</p> <p style="text-align: right;">1,44</p> <p style="text-align: right;">1,25</p> <hr/> <p style="text-align: right;">13,75</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
267	<p>Analisi PA.P.028 (ANAS 2020)</p> <p>CENTRALINA ALIMENTAZIONE PICCHETTI LUMINOSI</p> <hr/> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.179 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CENTRALINA ALIMENTAZIONE PICCHETTI LUMINOSI</p> <p>PA.CE.183 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI ALIMENTATORE 230 Vca 24Vcc 10Amp</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 2.371,15</p>	<p>h</p> <p>Cadauno</p> <p>Cadauno</p> <p>Cadauno</p>	<p>4,0000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p>	<p>21,90</p> <p>1.625,00</p> <p>195,00</p>	<p>87,60</p> <p>1.625,00</p> <p>195,00</p> <p>1.907,60</p> <p>247,99</p> <p>215,56</p> <p>2.371,15</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
268	<p>Analisi PA.P.029 (ANAS 2020)</p> <p>CAVO ELETTRICO - TIPO FG18OM16 0.6/1 KV 5G10 mmq</p> <hr/> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.180 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI</p> <p>CAVO ELETTRICO - TIPO FG18M18 0.6/1 KV 5G10 mmq</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 20,68</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">3,29</p> <p style="text-align: right;">13,35</p> <p style="text-align: right;">16,64</p> <p style="text-align: right;">2,16</p> <p style="text-align: right;">1,88</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20,68</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
269	Analisi PA.P.030 (ANAS 2020)				
	RACK TRASMISSIONE DATI				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	6,0000	21,90	131,40
	PA.CE.181 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI RACK TRASMISSIONE DATI	m	1,00	3.171,85	3.171,85
	CE.120.043 - SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8 PORTE 10/100TX	Cadauno	1,000	1.169,00	1.169,00
	Totale Parziale				4.472,25
	Spese Generali 13,00%				581,39
	Utile Impresa 10,00%				505,36
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		5.559,00
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 5.559,00				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
270	<p>Analisi PA.P.031 (ANAS 2020)</p> <p>CAVO ELETTRICO - TIPO FG18M16 0.6/1 KV 1x10 mmq</p> <hr/> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.182 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI</p> <p>CAVO ELETTRICO - TIPO FG18M16 0.6/1 KV 1x10 mmq</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 3,62</p>				
		h	0,0300	21,90	0,66
		m	1,00	2,25	2,25
					2,91
					0,38
					0,33
		Cadauno	1,000		3,62

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALL' FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
271	Analisi PA.P.032 (ANAS 2020)				
	SEGNALE CATARIFRANGENTE 900X250 MM. INDICAZIONE VIE DI ESODO,				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	0,3000	21,90	6,57
	PA.CE.187 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI	Cadauno	1,000	50,00	50,00
	SEGNALE CATARIFRANGENTE 900X250 MM. INDICAZIONE VIE DI ESODO,				
	Totale Parziale				56,57
	Spese Generali 13,00%				7,35
Utile Impresa 10,00%				6,39	
Totale analizzato	Cadauno	1,000		70,31	
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 70,31				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
272	Analisi PA.P.033 (ANAS 2020)				
	CENTRALE ANTINCENDIO				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	4,0000	21,90	87,60
	PA.CE.188 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CENTRALINA ANTINCENDIO PER BY PASS	Cadauno	1,000	2.412,00	2.412,00
	Totale Parziale				2.499,60
	Spese Generali 13,00%				324,95
Utile Impresa 10,00%				282,46	
Totale analizzato	Cadauno	1,000		3.107,01	
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 3.107,01				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
273	<p>Analisi PA.P.034 (ANAS 2020)</p> <p>CAVO CRF 2x1 mmq</p> <hr/> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.189 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI</p> <p>CAVO CRF 2x1 mmq</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/m 3,00</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">0,88</p> <p style="text-align: right;">1,54</p> <p style="text-align: right;">2,42</p> <p style="text-align: right;">0,31</p> <p style="text-align: right;">0,27</p> <hr/> <p style="text-align: right;">3,00</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
274	<p>Analisi PA.P.035 (ANAS 2020)</p> <p>SENSORE MAGNETICO APERTURA PORTA</p> <hr/> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.190 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI</p> <p>SENSORE MAGNETICO APERTURA PORTA</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 112,41</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">16,43</p> <p style="text-align: right;">74,00</p> <p style="text-align: right;">90,43</p> <p style="text-align: right;">11,76</p> <p style="text-align: right;">10,22</p> <hr/> <p style="text-align: right;">112,41</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
275	<p>Analisi PA.P.036 (ANAS 2020)</p> <p>CENTRALINA IMPIANTO ANTINTRUSIONE</p> <hr/> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.191 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CENTRALINA IMPIANTO ANTINTRUSIONE</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 1.266,24</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">65,70</p> <p style="text-align: right;">953,00</p> <p style="text-align: right;">1.018,70</p> <p style="text-align: right;">132,43</p> <p style="text-align: right;">115,11</p> <hr/> <p style="text-align: right;">1.266,24</p>
		h	3,0000	21,90	
		Cadauno	1,000	953,00	
		Cadauno	1,000		

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
276	<p>Analisi PA.P.037 (ANAS 2020)</p> <p>POZZETTO IN CLS 1000x1000x1000 mm COMPLETO DI COPERCHIO</p>				
	CE.1.11 - CAPO SQUADRA (OPERE MURARIE IN GALLERIA)	h	1,0000	34,00	34,00
	CE.1.12 - OPERAIO SPECIALIZZATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA)	h	2,0000	32,27	64,54
	CE.19.070.1.d - MANUFATTI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATI PER POZZETTI POZZETTO PREFABBRICATO VIBROCOMPRESSO IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 CM H 100 CM	Cadauno	1,000	117,65	117,65
	CE.19.070.3.b - MANUFATTI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATI PER POZZETTI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS - PER POZZETTO - DIMENSIONI INTERNE 100X100	Cadauno	1,000	110,66	110,66
	CE.19.070.4.b - MANUFATTI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATI PER POZZETTI CHIUSINI CARRABILI IN CLS PREFABBRICATI - DIMENSIONI INTERNE 60X60	Cadauno	1,000	28,60	28,60
	Totale Parziale				355,45
	Spese Generali 13,00%				46,21
	Utile Impresa 10,00%				40,17
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		441,83
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/Cadauno 441,83</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
277	Analisi PA.P.038 (ANAS 2020) POZZETTO IN CLS 1200x1200x1000 mm COMPLETO DI COPERCHIO				
	CE.1.11 - CAPO SQUADRA (OPERE MURARIE IN GALLERIA)	h	1,0000	34,00	34,00
	CE.1.12 - OPERAIO SPECIALIZZATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA)	h	2,0000	32,27	64,54
	CE.19.070.1.e - MANUFATTI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATI PER POZZETTI POZZETTO PREFABBRICATO VIBROCOMPRESSO IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 120X120 CM H 100 CM	Cadauno	1,000	161,85	161,85
	CE.19.070.3.c - MANUFATTI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATI PER POZZETTI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS - PER POZZETTO - DIMENSIONI INTERNE 120X120	Cadauno	1,000	139,42	139,42
	CE.19.070.4.b - MANUFATTI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATI PER POZZETTI CHIUSINI CARRABILI IN CLS PREFABBRICATI - DIMENSIONI INTERNE 60X60	Cadauno	1,000	28,60	28,60
	Totale Parziale				428,41
	Spese Generali 13,00%				55,69
	Utile Impresa 10,00%				48,41
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		532,51
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 532,51				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
278	<p>Analisi PA.P.039 (ANAS 2020) PANNELLO PRESE INTERBLOCCATE 2X16A COMPLETO DI ACCESSORI E MATERIALI DI MONTAGGIO</p>				
	CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)	h	0,4000	23,44	9,38
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	0,4000	21,90	8,76
	PA.CE.005 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PANNELLO PRESE INTERBLOCCATE 2X16A	Cadauno	1,000	336,04	336,04
	Totale Parziale				354,18
	Spese Generali 13,00%				46,04
	Utile Impresa 10,00%				40,02
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		440,24
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 440,24				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
279	Analisi PA.P.040 (ANAS 2020) PRESA TELEFONICA/DATI IP55				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	0,3500	21,90	7,67
	PA.CE.006 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PRESA TELEFONICA DATI IP55	Cadauno	1,000	7,23	7,23
	Totale Parziale				14,90
	Spese Generali 13,00%				1,94
	Utile Impresa 10,00%				1,68
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		18,52
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 18,52				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
280	<p>Analisi PA.P.041 (ANAS 2020)</p> <p>PRESA DI SERVIZIO 2P+T 10/16A</p> <hr/> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.007 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI</p> <p>PRESA DI SERVIZIO 2P+T 10/16A IP55</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 18,52</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">7,67</p> <p style="text-align: right;">7,23</p> <p style="text-align: right;">14,90</p> <p style="text-align: right;">1,94</p> <p style="text-align: right;">1,68</p> <hr/> <p style="text-align: right;">18,52</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
281	Analisi PA.P.042 (ANAS 2020)				
	PLAFONIERA LED 35W				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	1,0000	21,90	21,90
	PA.CE.011 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PLAFONIERA LED 35W	Cadauno	1,000	130,00	130,00
	Totale Parziale				151,90
	Spese Generali 13,00%				19,75
Utile Impresa 10,00%				17,17	
Totale analizzato	Cadauno	1,000			188,82
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 188,82				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
282	<p>Analisi PA.P.043 (ANAS 2020)</p> <p>SENSORE A DOPPIA TECNOLOGIA IMPIANTO ANTINTRUSIONE</p> <hr/> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.056 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI</p> <p>SENSORE A DOPPIA TECNOLOGIA IMPIANTO ANTINTRUSIONE</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 65,81</p>	<p>h</p> <p>Cadauno</p> <p>Cadauno</p>	<p>0,5000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p>	<p>21,90</p> <p>42,00</p>	<p>10,95</p> <p>42,00</p> <p>52,95</p> <p>6,88</p> <p>5,98</p> <p>65,81</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
283	Analisi PA.P.044 (ANAS 2020) TASTIERA ALFANUMERICA SISTEMA ANTINTRUSIONE				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	1,0000	21,90	21,90
	PA.CE.031 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI TASTIERA ALFANUMERICA SISTEMA ANTINTRUSIONE	Cadauno	1,000	62,00	62,00
	Totale Parziale				83,90
	Spese Generali 13,00%				10,91
	Utile Impresa 10,00%				9,48
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		104,29
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 104,29				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
284	<p>Analisi PA.P.045 (ANAS 2020) GRUPPO DI CONTINUITA' STATICO 80 kVA CON BATTERIE - AUTONOMIA 1H</p> <hr/> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.216 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI GRUPPO DI CONTINUITA' 80 Kva</p> <p>SL.1.024 - PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 90.443,63</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">131,40</p> <p style="text-align: right;">72.580,00</p> <p style="text-align: right;">50,97</p> <p style="text-align: right;">72.762,37</p> <p style="text-align: right;">9.459,11</p> <p style="text-align: right;">8.222,15</p> <hr/> <p style="text-align: right;">90.443,63</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
285	<p>Analisi PA.P.046 (ANAS 2020) GRUPPO DI CONTINUITA' STATICO 10 kVA CON BATTERIE - AUTONOMIA 1H</p> <hr/> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.217 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI GRUPPO DI CONTINUITA' 10 Kva</p> <p>SL.1.024 - PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 9.858,79</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">5,48</p> <p style="text-align: right;">7.875,00</p> <p style="text-align: right;">50,97</p> <p style="text-align: right;">7.931,45</p> <p style="text-align: right;">1.031,09</p> <p style="text-align: right;">896,25</p> <hr/> <p style="text-align: right;">9.858,79</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
286	<p>Analisi PA.P.047 (ANAS 2020)</p> <p>PANNELLO DI SIGILLATURA REI 120 305X305</p> <hr/> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>CE.85.003.d - PANNELLO DI SIGILLATURA REI 120 - 350 X 350 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 765,31</p>				<p>65,70</p> <p>550,00</p> <p>615,70</p> <p>80,04</p> <p>69,57</p> <hr/> <p>765,31</p>
		h	3,0000	21,90	
		Cadauno	1,000	550,00	
		Cadauno	1,000		

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
287	Analisi PA.P.048 (ANAS 2020) RIFASAMENTO FISSO				
	CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)	h	1,0000	23,44	23,44
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	1,0000	21,90	21,90
	PA.CE.036 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI RIFASAMENTO FISSO	Cadauno	1,000	380,00	380,00
	Totale Parziale				425,34
	Spese Generali 13,00%				55,29
	Utile Impresa 10,00%				48,06
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		528,69
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 528,69				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
288	<p>Analisi PA.P.049 (ANAS 2020) CENTRALINA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO SISTEMA CAVI SCALDANTI INCLUSO ACCESSORI</p> <hr/> <p>CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.064 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CENTRALINA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO SISTEMA CAVI SCALDANTI INCLUSO ACCESSORI</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 714,45</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">46,88</p> <p style="text-align: right;">21,90</p> <p style="text-align: right;">506,00</p> <p style="text-align: right;">574,78</p> <p style="text-align: right;">74,72</p> <p style="text-align: right;">64,95</p> <hr/> <p style="text-align: right;">714,45</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
289	<p>Analisi PA.P.050 (ANAS 2020)</p> <p>QUADRO QEG-FM</p> <p>CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.219 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI QUADRO QEG-FM</p> <p>SL.1.024 - PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 41.195,33</p>				<p>375,04</p> <p>32.715,85</p> <p>50,97</p> <p>33.141,86</p> <p>4.308,44</p> <p>3.745,03</p> <p>41.195,33</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
290	<p>Analisi PA.P.051 (ANAS 2020)</p> <p>QUADRO QEG-IP</p> <hr/> <p>CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.220 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI QUADRO QEG-IP</p> <p>SL.1.024 - PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 41.684,83</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">375,04</p> <p style="text-align: right;">33.109,65</p> <p style="text-align: right;">50,97</p> <p style="text-align: right;">33.535,66</p> <p style="text-align: right;">4.359,64</p> <p style="text-align: right;">3.789,53</p> <hr/> <p style="text-align: right;">41.684,83</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
291	<p>Analisi PA.P.052 (ANAS 2020)</p> <p>QUADRO QDLS-A</p> <p>CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.221 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI QUADRO QDLS-A</p> <p>SL.1.024 - PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 42.263,28</p>				<p>562,56</p> <p>33.387,50</p> <p>50,97</p> <p>34.001,03</p> <p>4.420,13</p> <p>3.842,12</p> <p>42.263,28</p>
		h	24,0000	23,44	
		Cadauno	1,000	33.387,50	
		h	1,0000	50,97	
		Cadauno	1,000		

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
292	Analisi PA.P.053 (ANAS 2020)				
	QUADRO QDLS-T				
	CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)	h	24,0000	23,44	562,56
	PA.CE.222 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI QUADRO QDLS-T	Cadauno	1,000	35.634,50	35.634,50
	SL.1.024 - PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO	h	1,0000	50,97	50,97
	Totale Parziale				36.248,03
	Spese Generali 13,00%				4.712,24
	Utile Impresa 10,00%				4.096,03
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		45.056,30
	Prezzo di applicazione				
	Euro/Cadauno 45.056,30				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
293	Analisi PA.P.054 (ANAS 2020)				
	QUADRO QDUPS				
	CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)	h	8,0000	23,44	187,52
	PA.CE.223 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI QUADRO QDUPS	Cadauno	1,000	5.678,45	5.678,45
	SL.1.024 - PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO	h	1,0000	50,97	50,97
	Totale Parziale				5.916,94
	Spese Generali 13,00%				769,20
	Utile Impresa 10,00%				668,61
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		7.354,75
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 7.354,75				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
294	Analisi PA.P.055 (ANAS 2020)				
	QUADRO QSUPSA				
	CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)	h	8,0000	23,44	187,52
	PA.CE.224 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI QUADRO QSUPSA	Cadauno	1,000	6.781,20	6.781,20
	SL.1.024 - PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO	h	1,0000	50,97	50,97
	Totale Parziale				7.019,69
	Spese Generali 13,00%				912,56
	Utile Impresa 10,00%				793,23
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		8.725,48
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 8.725,48				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
295	<p>Analisi PA.P.056 (ANAS 2020)</p> <p>QUADRO QDGE</p> <p>CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.225 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI QUADRO QDGE</p> <p>SL.1.024 - PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 21.569,83</p>				<p>187,52</p> <p>17.114,55</p> <p>50,97</p> <p>17.353,04</p> <p>2.255,90</p> <p>1.960,89</p> <p>21.569,83</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
296	<p>Analisi PA.P.057 (ANAS 2020)</p> <p>QUADRO QMT-IP</p> <p>CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.226 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI QUADRO QMT-IP</p> <p>SL.1.024 - PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 31.727,59</p>				<p>375,04</p> <p>25.099,00</p> <p>50,97</p> <p>25.525,01</p> <p>3.318,25</p> <p>2.884,33</p> <p>31.727,59</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
297	<p>Analisi PA.P.058 (ANAS 2020)</p> <p>QUADRO QMT-FM</p> <p>CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.227 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI QUADRO QMT-FM</p> <p>SL.1.024 - PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 31.727,59</p>				<p>375,04</p> <p>25.099,00</p> <p>50,97</p> <p>25.525,01</p> <p>3.318,25</p> <p>2.884,33</p> <p>31.727,59</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
298	<p>Analisi PA.P.059 (ANAS 2020)</p> <p>QUADRO QCA</p> <p>CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.228 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI QUADRO QCA</p> <p>SL.1.024 - PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 11.153,14</p>				<p>375,04</p> <p>8.546,75</p> <p>50,97</p> <p>8.972,76</p> <p>1.166,46</p> <p>1.013,92</p> <p>11.153,14</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
299	<p>Analisi PA.P.060 (ANAS 2020)</p> <p>QUADRO QEG</p> <p>CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)</p> <p>CE.1.16 - INGEGNERE SOFTWARE</p> <p>PA.CE.229 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI QUADRO QEG</p> <p>PA.CE.437 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PLC HARDWARE COMPLETO DI MODULI IN/OUT (ANALOGICI E DIGITALI), MODULO ETHERNET, RS232/485, MODULI DI ESPANSIONE, CPU E ALIMENTATORE (VASCA SOLL. ACQUE SV.005)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 39.125,42</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">375,04</p> <p style="text-align: right;">371,84</p> <p style="text-align: right;">26.299,58</p> <p style="text-align: right;">4.430,14</p> <p style="text-align: right;">31.476,60</p> <p style="text-align: right;">4.091,96</p> <p style="text-align: right;">3.556,86</p> <hr/> <p style="text-align: right;">39.125,42</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
300	<p>Analisi PA.P.061 (ANAS 2020)</p> <p>QUADRO QDUPS</p> <hr/> <p>CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.233 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI</p> <p>QUADRO QDUPS</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 4.871,72</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">281,28</p> <p style="text-align: right;">3.638,05</p> <p style="text-align: right;">3.919,33</p> <p style="text-align: right;">509,51</p> <p style="text-align: right;">442,88</p> <hr/> <p style="text-align: right;">4.871,72</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
301	Analisi PA.P.062 (ANAS 2020) QUADRO QSC CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO) PA.CE.234 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI QUADRO QSC Totale Parziale Spese Generali 13,00% Utile Impresa 10,00% Totale analizzato Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 3.943,27	h Cadauno Cadauno	8,0000 1,000 1,000	23,44 2.984,86 	187,52 2.984,86 3.172,38 412,41 358,48 3.943,27

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
302	<p>Analisi PA.P.063 (ANAS 2020)</p> <p>PUNTO LUCE SOTTOVIA OTTICA "ST" COSTITUITO DA PROIETTORE A LED CON CORPO IN ALLUMINIO IP66, LAMPADA DA 49 W CLASSE II 4000 K COMPLETO DI ALIMENTATORE ELETTRONICO E STAFFA DI FISSAGGIO</p>				
	CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)	h	1,0000	23,44	23,44
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	2,0000	21,90	43,80
	PA.CE.235 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PUNTO LUCE SOTTOVIA OTTICA "ST" COSTITUITO DA PROIETTORE A LED CON CORPO IN ALLUMINIO IP66, LAMPADA DA 49 W CLASSE II 4000 K COMPLETO DI ALIMENTATORE ELETTRONICO E STAFFA DI FISSAGGIO	Cadauno	1,000	469,00	469,00
	PA.CE.126 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI ONERI PER MESSA IN FUNZIONE E PUNTAMENTO APPARECCHI ILLUMINANTI	Cadauno	1,000	22,61	22,61
	SL.1.024 - PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO	h	0,1000	50,97	5,10
	Totale Parziale				563,95
	Spese Generali 13,00%				73,31
	Utile Impresa 10,00%				63,73
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		700,99
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/Cadauno 700,99</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
303	<p>Analisi PA.P.064 (ANAS 2020)</p> <p>PUNTO LUCE SOTTOVIA OTTICA "AC" COSTITUITO DA PROIETTORE A LED CON CORPO IN ALLUMINIO IP66, LAMPADA DA 112 W CLASSE II 4000 K COMPLETO DI ALIMENTATORE ELETTRONICO E STAFFA DI FISSAGGIO</p>				
	CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)	h	1,0000	23,44	23,44
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	2,0000	21,90	43,80
	PA.CE.236 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PUNTO LUCE SOTTOVIA OTTICA "AC" COSTITUITO DA PROIETTORE A LED CON CORPO IN ALLUMINIO IP66, LAMPADA DA 112 W CLASSE II 4000 K COMPLETO DI ALIMENTATORE ELETTRONICO E STAFFA DI FISSAGGIO	Cadauno	1,000	589,00	589,00
	PA.CE.126 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI ONERI PER MESSA IN FUNZIONE E PUNTAMENTO APPARECCHI ILLUMINANTI	Cadauno	1,000	22,61	22,61
	SL.1.024 - PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO	h	0,1000	50,97	5,10
	Totale Parziale				683,95
	Spese Generali 13,00%				88,91
	Utile Impresa 10,00%				77,29
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		850,15
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/Cadauno 850,15</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
304	<p>Analisi PA.P.065 (ANAS 2020)</p> <p>PUNTO LUCE SOTTOVIA OTTICA "ST" COSTITUITO DA PROIETTORE A LED CON CORPO IN ALLUMINIO IP66, LAMPADA DA 70 W CLASSE II 4000 K COMPLETO DI ALIMENTATORE ELETTRONICO E STAFFA DI FISSAGGIO</p>				
	CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)	h	1,0000	23,44	23,44
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	2,0000	21,90	43,80
	PA.CE.237 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PUNTO LUCE SOTTOVIA OTTICA "ST" COSTITUITO DA PROIETTORE A LED CON CORPO IN ALLUMINIO IP66, LAMPADA DA 70 W CLASSE II 4000 K COMPLETO DI ALIMENTATORE ELETTRONICO E STAFFA DI FISSAGGIO	Cadauno	1,000	522,00	522,00
	PA.CE.126 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI ONERI PER MESSA IN FUNZIONE E PUNTAMENTO APPARECCHI ILLUMINANTI	Cadauno	1,000	22,61	22,61
	SL.1.024 - PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO	h	0,1000	50,97	5,10
	Totale Parziale				616,95
	Spese Generali 13,00%				80,20
	Utile Impresa 10,00%				69,72
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		766,87
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/Cadauno 766,87</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
305	<p>Analisi PA.P.066 (ANAS 2020)</p> <p>PUNTO LUCE SOTTOVIA OTTICA "ST" COSTITUITO DA PROIETTORE A LED CON CORPO IN ALLUMINIO IP66, LAMPADA DA 37 W CLASSE II 4000 K COMPLETO DI ALIMENTATORE ELETTRONICO E STAFFA DI FISSAGGIO</p>				
	CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)	h	1,0000	23,44	23,44
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	2,0000	21,90	43,80
	PA.CE.239 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PUNTO LUCE SOTTOVIA OTTICA "ST" COSTITUITO DA PROIETTORE A LED CON CORPO IN ALLUMINIO IP66, LAMPADA DA 37 W CLASSE II 4000 K COMPLETO DI ALIMENTATORE ELETTRONICO E STAFFA DI FISSAGGIO	Cadauno	1,000	469,00	469,00
	PA.CE.126 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI ONERI PER MESSA IN FUNZIONE E PUNTAMENTO APPARECCHI ILLUMINANTI	Cadauno	1,000	22,61	22,61
	SL.1.024 - PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO	h	0,1000	50,97	5,10
	Totale Parziale				563,95
	Spese Generali 13,00%				73,31
	Utile Impresa 10,00%				63,73
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		700,99
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 700,99				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
306	<p>Analisi PA.P.067 (ANAS 2020)</p> <p>PUNTO LUCE SOTTOVIA OTTICA "AC" COSTITUITO DA PROIETTORE A LED CON CORPO IN ALLUMINIO IP66, LAMPADA DA 25 W CLASSE II 4000 K COMPLETO DI ALIMENTATORE ELETTRONICO E STAFFA DI FISSAGGIO</p>				
	CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)	h	1,0000	23,44	23,44
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	2,0000	21,90	43,80
	PA.CE.241 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PUNTO LUCE SOTTOVIA OTTICA "AC" COSTITUITO DA PROIETTORE A LED CON CORPO IN ALLUMINIO IP66, LAMPADA DA 25 W CLASSE II 4000 K COMPLETO DI ALIMENTATORE ELETTRONICO E STAFFA DI FISSAGGIO	Cadauno	1,000	469,00	469,00
	PA.CE.126 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI ONERI PER MESSA IN FUNZIONE E PUNTAMENTO APPARECCHI ILLUMINANTI	Cadauno	1,000	22,61	22,61
	SL.1.024 - PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO	h	0,1000	50,97	5,10
	Totale Parziale				563,95
	Spese Generali 13,00%				73,31
	Utile Impresa 10,00%				63,73
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		700,99
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/Cadauno 700,99</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
307	<p>Analisi PA.P.068 (ANAS 2020)</p> <p>PUNTO LUCE SOTTOVIA OTTICA "AC" COSTITUITO DA PROIETTORE A LED CON CORPO IN ALLUMINIO IP66, LAMPADA DA 30 W CLASSE II 4000 K COMPLETO DI ALIMENTATORE ELETTRONICO E STAFFA DI FISSAGGIO</p>				
	CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)	h	1,0000	23,44	23,44
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	2,0000	21,90	43,80
	PA.CE.242 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PUNTO LUCE SOTTOVIA OTTICA "AC" COSTITUITO DA PROIETTORE A LED CON CORPO IN ALLUMINIO IP66, LAMPADA DA 30 W CLASSE II 4000 K COMPLETO DI ALIMENTATORE ELETTRONICO E STAFFA DI FISSAGGIO	Cadauno	1,000	469,00	469,00
	PA.CE.126 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI ONERI PER MESSA IN FUNZIONE E PUNTAMENTO APPARECCHI ILLUMINANTI	Cadauno	1,000	22,61	22,61
	SL.1.024 - PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO	h	0,1000	50,97	5,10
	Totale Parziale				563,95
	Spese Generali 13,00%				73,31
	Utile Impresa 10,00%				63,73
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		700,99
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/Cadauno 700,99</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
308	Analisi PA.P.069 (ANAS 2020) PUNTO LUCE SOTTOVIA OTTICA "ST" COSTITUITO DA PROIETTORE A LED CON CORPO IN ALLUMINIO IP66, LAMPADA DA 40 W CLASSE II 4000 K COMPLETO DI ALIMENTATORE ELETTRONICO E STAFFA DI FISSAGGIO				
	CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)	h	1,0000	23,44	23,44
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	2,0000	21,90	43,80
	PA.CE.243 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PUNTO LUCE SOTTOVIA OTTICA "ST" COSTITUITO DA PROIETTORE A LED CON CORPO IN ALLUMINIO IP66, LAMPADA DA 40 W CLASSE II 4000 K COMPLETO DI ALIMENTATORE ELETTRONICO E STAFFA DI FISSAGGIO	Cadauno	1,000	469,00	469,00
	PA.CE.126 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI ONERI PER MESSA IN FUNZIONE E PUNTAMENTO APPARECCHI ILLUMINANTI	Cadauno	1,000	22,61	22,61
	SL.1.024 - PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO	h	0,1000	50,97	5,10
	Totale Parziale				563,95
	Spese Generali 13,00%				73,31
	Utile Impresa 10,00%				63,73
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		700,99
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 700,99				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
309	<p>Analisi PA.P.070 (ANAS 2020) BOCCOLA PROTEGGI CAVO PER TUBO DA 25mm</p> <hr/> <p>CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.245 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI BOCCOLA PROTEGGI CAVO PER TUBO DA 25mm</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 1,82</p>				
		h	0,0300	23,44	0,70
		Cadauno	1,000	0,76	0,76
					1,46
					0,19
					0,17
		Cadauno	1,000		1,82

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
310	<p>Analisi PA.P.071 (ANAS 2020)</p> <p>PRESSACAVO IN MATERIALE PLASTICO M32</p> <hr/> <p>CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.246 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PRESSACAVO IN MATERIALE PLASTICO M32</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 4,08</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">2,34</p> <p style="text-align: right;">0,94</p> <p style="text-align: right;">3,28</p> <p style="text-align: right;">0,43</p> <p style="text-align: right;">0,37</p> <hr/> <p style="text-align: right;">4,08</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
311	<p>Analisi PA.P.072 (ANAS 2020)</p> <p>PRESSACAVO IN MATERIALE PLASTICO M25</p> <hr/> <p>CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.247 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PRESSACAVO IN MATERIALE PLASTICO M25</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 4,00</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">2,34</p> <p style="text-align: right;">0,88</p> <p style="text-align: right;">3,22</p> <p style="text-align: right;">0,42</p> <p style="text-align: right;">0,36</p> <hr/> <p style="text-align: right;">4,00</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
312	<p>Analisi PA.P.073 (ANAS 2020)</p> <p>SENSORE PIEZOMETRICO PRESENA ACQUA IN CARREGGIATA</p> <hr/> <p>CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.248 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI</p> <p>SENSORE PIEZOMETRICO PRESENZA ACQUA IN CARREGGIATA</p> <p>CE.50.011.b - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - Ø 1,5 MMQ - FORM X SEZ 2 x 1,5 mmq</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 521,66</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">46,88</p> <p style="text-align: right;">350,00</p> <p style="text-align: right;">22,80</p> <p style="text-align: right;">419,68</p> <p style="text-align: right;">54,56</p> <p style="text-align: right;">47,42</p> <hr/> <p style="text-align: right;">521,66</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
313	<p>Analisi PA.P.074 (ANAS 2020) BOCCOLA PROTEGGI CAVO PER TUBO DA 32mm</p> <hr/> <p>CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.249 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI BOCCOLA PROTEGGI CAVO PER TUBO DA 32mm</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 3,42</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">0,94</p> <p style="text-align: right;">1,81</p> <p style="text-align: right;">2,75</p> <p style="text-align: right;">0,36</p> <p style="text-align: right;">0,31</p> <hr/> <p style="text-align: right;">3,42</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
314	<p>Analisi PA.P.075 (ANAS 2020) TUBAZIONE IN ACCIAO INOX AISI 304 DIAM. 63mm COMPLETO DI COLLARI E TASSELLI</p>				
	CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)	h	0,1200	23,44	2,81
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	0,1000	21,90	2,19
	PA.CE.251 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI TUBAZIONE IN ACCIAO INOX AISI 304 DIAM. 63mm	m	1,00	66,51	66,51
	PA.CE.252 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI COLLARE ANCORAGGIO TUBO DIA 63 mm	Cadauno	3,000	2,90	8,70
	PA.CE.253 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI TASSELLO DIAM. 10 mm	Cadauno	6,000	2,75	16,50
	Totale Parziale				96,71
	Spese Generali 13,00%				12,57
	Utile Impresa 10,00%				10,93
	Totale analizzato	m	1,00		120,21
	Prezzo di applicazione Euro/m 120,21				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
315	<p>Analisi PA.P.076 (ANAS 2020)</p> <p>TASSELLO CHIMICO DIAM. 16 mm</p> <hr/> <p>CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.254 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI</p> <p>TASSELLO CHIMICO DIAM. 16 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 15,27</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">5,86</p> <p style="text-align: right;">6,42</p> <p style="text-align: right;">12,28</p> <p style="text-align: right;">1,60</p> <p style="text-align: right;">1,39</p> <hr/> <p style="text-align: right;">15,27</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
316	<p>Analisi PA.P.077 (ANAS 2020) ARMATURA STRADALE CON SINGOLO BRACCIO (L=1m) CON LAMPADA A SORGENTE LED 19W 2656 lm E LAMPADA SOGENTE A LED 55W 6852lm, PALO A SEZIONE QUADRATA h=7m</p>				
	CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)	h		23,44	
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	0,5000	21,90	10,95
	PA.CE.127 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MORSETTIERA DA PALO COMPLETA DI SCARICATORE DI SOVRATENSIONE	Cadauno	1,000	125,00	125,00
	SL.1.020 - TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO FINO A 8 M	h		28,09	
	Totale Parziale				135,95
	Spese Generali 13,00%				17,67
	Utile Impresa 10,00%				15,36
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		168,98
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 168,98				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
317	Analisi PA.P.078 (ANAS 2020)				
	QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA TIPO 2				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	15,0000	21,90	328,50
	PA.CE.273 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI COMPONENTI INTERNI, CIRCUITI E ACCESSORI DI MONTAGGIO QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA TIPO 2	Cadauno	1,000	1.923,90	1.923,90
	PA.CE.276 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CARPENTERIA PER QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Cadauno	1,000	1.145,27	1.145,27
	CE.63.021 - ACCESSORI PER CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED	Cadauno	1,000	4,50	4,50
	CE.63.011.a - SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED - CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - SISTEMA DI TRASMISSIONE	Cadauno	1,000	120,00	120,00
	Totale Parziale				3.522,17
	Spese Generali 13,00%				457,88
	Utile Impresa 10,00%				398,01
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		4.378,06
	Prezzo di applicazione				
	Euro/Cadauno 4.378,06				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
318	Analisi PA.P.079 (ANAS 2020)				
	QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA TIPO 3				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	15,0000	21,90	328,50
	PA.CE.274 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI COMPONENTI INTERNI, CIRCUITI E ACCESSORI DI MONTAGGIO QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA TIPO 3	Cadauno	1,000	2.233,40	2.233,40
	PA.CE.276 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CARPENTERIA PER QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Cadauno	1,000	1.145,27	1.145,27
	PA.CE.281 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI COMPONENTI INTERNI, CIRCUITI E ACCESSORI DI MONTAGGIO QUADRO GESTIONE LANTERNA SEMAFORICA		1,00	373,50	373,50
	CE.63.021 - ACCESSORI PER CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED	Cadauno	1,000	4,50	4,50
	CE.63.011.a - SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED - CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - SISTEMA DI TRASMISSIONE	Cadauno	1,000	120,00	120,00
	Totale Parziale				4.205,17
	Spese Generali 13,00%				546,67
	Utile Impresa 10,00%				475,18
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		5.227,02
	Prezzo di applicazione				
	Euro/Cadauno 5.227,02				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
319	Analisi PA.P.080 (ANAS 2020)				
	QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA TIPO 4				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	15,0000	21,90	328,50
	PA.CE.275 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI COMPONENTI INTERNI, CIRCUITI E ACCESSORI DI MONTAGGIO QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA TIPO 4	Cadauno	1,000	1.891,90	1.891,90
	PA.CE.276 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CARPENTERIA PER QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Cadauno	1,000	1.145,27	1.145,27
	PA.CE.281 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI COMPONENTI INTERNI, CIRCUITI E ACCESSORI DI MONTAGGIO QUADRO GESTIONE LANTERNA SEMAFORICA		1,00	373,50	373,50
	CE.63.021 - ACCESSORI PER CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED	Cadauno	1,000	4,50	4,50
	CE.63.011.a - SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED - CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - SISTEMA DI TRASMISSIONE	Cadauno	1,000	120,00	120,00
	Totale Parziale				3.863,67
	Spese Generali 13,00%				502,28
	Utile Impresa 10,00%				436,60
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		4.802,55
	Prezzo di applicazione				
	Euro/Cadauno 4.802,55				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
320	<p>Analisi PA.P.081 (ANAS 2020)</p> <p>AMPLIAMENTO QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE</p> <hr/> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.277 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI</p> <p>AMPLIAMENTO QUADRO ILLUMINAZIONE ESISTENTE</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 478,93</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">43,80</p> <p style="text-align: right;">341,50</p> <p style="text-align: right;">385,30</p> <p style="text-align: right;">50,09</p> <p style="text-align: right;">43,54</p> <hr/> <p style="text-align: right;">478,93</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
321	<p>Analisi PA.P.082 (ANAS 2020)</p> <p>APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO "BOLLARD" H=1,2m 8 LED</p> <hr/> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.279 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI</p> <p>APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO "BOLLARD" H=1,2m 8 LED</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 1.464,13</p>				
		h	1,0000	21,90	21,90
		Cadauno	1,000	1.156,00	1.156,00
					1.177,90
					153,13
					133,10
		Cadauno	1,000		1.464,13

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
322	Analisi PA.P.083 (ANAS 2020) QUADRO GESTIONE LANTERNA SEMAFORICA CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO) PA.CE.218 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI GRUPPO DI CONTINUITA' 2 Kva PA.CE.280 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CENTRALINA GESTIONE LANTERNA SEMAFORICA PA.CE.281 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI COMPONENTI INTERNI, CIRCUITI E ACCESSORI DI MONTAGGIO QUADRO GESTIONE LANTERNA SEMAFORICA PA.CE.276 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CARPENTERIA PER QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA Totale Parziale Spese Generali 13,00% Utile Impresa 10,00% Totale analizzato Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 3.786,45	h Cadauno Cadauno Cadauno	3,0000 1,000 1,00 1,00 1,000 1,000	21,90 1.193,95 267,80 373,50 1.145,27 3.046,22 396,01 344,22 3.786,45	65,70 1.193,95 267,80 373,50 1.145,27 3.046,22 396,01 344,22 3.786,45

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
323	<p>Analisi PA.P.084 (ANAS 2020)</p> <p>AMPLIAMENTO QUADRO ILLUMINAZIONE ESISTENTE PER ALIMENTAZIONE GESTIONE LANTERNA SEMAFORICA</p> <hr/> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.281 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI COMPONENTI INTERNI, CIRCUITI E ACCESSORI DI MONTAGGIO QUADRO GESTIONE LANTERNA SEMAFORICA</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 518,71</p>	h	2,0000	21,90	43,80
			1,00	373,50	373,50
					417,30
					54,25
					47,16
		Cadauno	1,000		518,71

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
324	Analisi PA.P.085 (ANAS 2020) QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA TIPO 5				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	15,0000	21,90	328,50
	PA.CE.273 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI COMPONENTI INTERNI, CIRCUITI E ACCESSORI DI MONTAGGIO QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA TIPO 2	Cadauno	1,000	1.923,90	1.923,90
	PA.CE.276 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CARPENTERIA PER QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Cadauno	1,000	1.145,27	1.145,27
	CE.63.021 - ACCESSORI PER CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED	Cadauno	1,000	4,50	4,50
	CE.63.011.a - SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED - CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - SISTEMA DI TRASMISSIONE	Cadauno	1,000	120,00	120,00
	Totale Parziale				3.522,17
	Spese Generali 13,00%				457,88
	Utile Impresa 10,00%				398,01
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		4.378,06
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 4.378,06				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
325	<p>Analisi PA.P.086 (ANAS 2020)</p> <p>QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA TIPO 6</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>PA.CE.275 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI COMPONENTI INTERNI, CIRCUITI E ACCESSORI DI MONTAGGIO QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA TIPO 4</p> <p>PA.CE.276 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CARPENTERIA PER QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA</p> <p>CE.63.021 - ACCESSORI PER CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED</p> <p>CE.63.011.a - SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED - CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - SISTEMA DI TRASMISSIONE</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 4.338,28</p>	<p>h</p> <p>Cadauno</p> <p>Cadauno</p> <p>Cadauno</p> <p>Cadauno</p> <p>Cadauno</p> <p>Cadauno</p>	<p>15,0000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p>	<p>21,90</p> <p>1.891,90</p> <p>1.145,27</p> <p>4,50</p> <p>120,00</p>	<p>328,50</p> <p>1.891,90</p> <p>1.145,27</p> <p>4,50</p> <p>120,00</p> <p>3.490,17</p> <p>453,72</p> <p>394,39</p> <p>4.338,28</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
326	Analisi PA.P.087 (ANAS 2020)				
	QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA TIPO 7				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	15,0000	21,90	328,50
	PA.CE.282 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI COMPONENTI INTERNI, CIRCUITI E ACCESSORI DI MONTAGGIO QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA TIPO 6	Cadauno	1,000	2.574,90	2.574,90
	PA.CE.276 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CARPENTERIA PER QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Cadauno	1,000	1.145,27	1.145,27
	CE.63.021 - ACCESSORI PER CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED	Cadauno	1,000	4,50	4,50
	CE.63.011.a - SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED - CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - SISTEMA DI TRASMISSIONE	Cadauno	1,000	120,00	120,00
	Totale Parziale				4.173,17
	Spese Generali 13,00%				542,51
	Utile Impresa 10,00%				471,57
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		5.187,25
	Prezzo di applicazione				
	Euro/Cadauno 5.187,25				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
327	Analisi PA.P.088 (ANAS 2020)				
	REALIZZAZIONE PAGINA GRAFICA SU SISTEMA SCADA PER INTERFACCIAMENTO PLC				
	CE.1.16 - INGEGNERE SOFTWARE	h	1,0000	92,96	92,96
	PA.CE.285 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI REALIZZAZIONE PAGINA GRAFICA SU SISTEMA SCADA PER INTERFACCIAMENTO PLC	Cadauno	1,000	150,00	150,00
	Totale Parziale				242,96
	Spese Generali 13,00%				31,58
Utile Impresa 10,00%				27,45	
Totale analizzato	Cadauno	1,000		301,99	
<p style="text-align: center;"> Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 301,99 </p>					

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
328	<p>Analisi PA.P.089 (ANAS 2020)</p> <p>CAVO ELETTRICO IN ALLUMINIO MULTIPOLARE TIPO 0.6/1KV AFG16OR16 - 2x2,5 mmq</p> <hr/> <p>PA.CE.402 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CAVO ELETTRICO IN ALLUMINIO MULTIPOLARE TIPO 0.6/1KV AFG16OR16 - 2x2,5 mmq</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 1,52</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">0,56</p> <p style="text-align: right;">0,66</p> <p style="text-align: right;">1,22</p> <p style="text-align: right;">0,16</p> <p style="text-align: right;">0,14</p> <hr/> <p style="text-align: right;">1,52</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
329	<p>Analisi PA.P.090 (ANAS 2020)</p> <p>CAVO ELETTRICO IN ALLUMINIO MULTIPOLARE TIPO 0.6/1KV AFG16OR16 - 2x4 mmq</p> <hr/> <p>PA.CE.404 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CAVO ELETTRICO IN ALLUMINIO MULTIPOLARE TIPO 0.6/1KV AFG16OR16 - 2x4 mmq</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 2,51</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">0,71</p> <p style="text-align: right;">1,31</p> <p style="text-align: right;">2,02</p> <p style="text-align: right;">0,26</p> <p style="text-align: right;">0,23</p> <hr/> <p style="text-align: right;">2,51</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
330	<p>Analisi PA.P.091 (ANAS 2020)</p> <p>CAVO ELETTRICO IN ALLUMINIO MULTIPOLARE TIPO 0.6/1KV AFG16OR16 - 3G4 mmq</p> <hr/> <p>PA.CE.405 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CAVO ELETTRICO IN ALLUMINIO MULTIPOLARE TIPO 0.6/1KV AFG16OR16 - 3G4 mmq</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 3,06</p>				
		m	1,00	0,71	0,71
		h	0,0800	21,90	1,75
					2,46
					0,32
					0,28
		m	1,00		3,06

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
331	<p>Analisi PA.P.092 (ANAS 2020)</p> <p>CAVO ELETTRICO IN ALLUMINIO MULTIPOLARE TIPO 0.6/1KV AFG16OR16 - 2x6 mmq</p> <hr/> <p>PA.CE.406 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CAVO ELETTRICO IN ALLUMINIO MULTIPOLARE TIPO 0.6/1KV AFG16OR16 - 2x6 mmq</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 3,31</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">0,91</p> <p style="text-align: right;">1,75</p> <p style="text-align: right;">2,66</p> <p style="text-align: right;">0,35</p> <p style="text-align: right;">0,30</p> <hr/> <p style="text-align: right;">3,31</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
332	<p>Analisi PA.P.093 (ANAS 2020)</p> <p>CAVO ELETTRICO IN ALLUMINIO MULTIPOLARE TIPO 0.6/1KV AFG16OR16 - 2x10 mmq</p> <hr/> <p>PA.CE.408 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CAVO ELETTRICO IN ALLUMINIO MULTIPOLARE TIPO 0.6/1KV AFG16OR16 - 2x10 mmq</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 4,25</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">1,45</p> <p style="text-align: right;">1,97</p> <p style="text-align: right;">3,42</p> <p style="text-align: right;">0,44</p> <p style="text-align: right;">0,39</p> <hr/> <p style="text-align: right;">4,25</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
333	<p>Analisi PA.P.094 (ANAS 2020)</p> <p>CAVO ELETTRICO IN ALLUMINIO MULTIPOLARE TIPO 0.6/1KV AFG16OR16 - 2x16 mmq</p> <hr/> <p>PA.CE.410 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CAVO ELETTRICO IN ALLUMINIO MULTIPOLARE TIPO 0.6/1KV AFG16OR16 - 2x16 mmq</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 5,32</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">1,87</p> <p style="text-align: right;">2,41</p> <p style="text-align: right;">4,28</p> <p style="text-align: right;">0,56</p> <p style="text-align: right;">0,48</p> <hr/> <p style="text-align: right;">5,32</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
334	<p>Analisi PA.P.095 (ANAS 2020) Formazione di fascia di "denso" o manicotto termorestringente</p> <p>PA.CE.412 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Guaina termorestringente</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 83,53</p>	Cadauno	1,000	45,30	45,30
		h	1,0000	21,90	21,90
					67,20
					8,74
					7,59
		Cadauno	1,000		83,53

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
335	Analisi PA.P.096 (ANAS 2020) GRUPPO ALLACCIAMENTO IDRANTE UNI 70				
	CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)	h	10,4200	23,44	244,24
	PA.CM.274 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI TEE RIDOTTO DI DERIVAZIONE IN PEAD PE100 SDR 11 PN 16 De110/De75/De110	Cadauno	1,000	38,63	38,63
	PA.CM.279 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI GOMITO A 90° IN PEAD PE100 SDR 11 PN 16 De75	Cadauno	1,000	7,89	7,89
	PA.CM.251 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI CARTELLA FLANGIATA IN PE100 PN16 PE/ACCIAIO De75/DN 65 CON GUARNIZIONE	Cadauno	1,000	10,70	10,70
	PA.CM.252 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI CONTROFLANGE DI ACCOPPIAMENTO DN 65	Cadauno	2,000	7,75	15,50
	PA.CM.291 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI FLANGE IN ACCIAIO A COLLARE DEL TIPO A SALDARE DN 65 COMPLETE DI GUARNIZIONI ED ACCESSORI DI FISSAGGIO	Cadauno	1,000	14,00	14,00
	CE.200.020.f - ANTINCENDIO VALVOLA A FARFALLA - DN 65 (2" 1/2)	Cadauno	1,000	92,00	92,00
	PA.CM.256 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI RIDUTTORE DI PRESSIONE CON CARTUCCIA ESTRAIBILE CORPO IN BRONZO ATTACCHI FLANGIATI PN 16 - DN 65 CON DOPPIO MANOMETRO PRESSIONE MAX. A MONTE 16 BAR. PRESSIONE DI TARATURA 0,5-6 BAR	Cadauno	1,000	1.407,84	1.407,84
	PA.CM.295g - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO SENZA SALDATURE, UNI EN 10255, ACCIAIO S195T, DIAM. 2"1/2	m	3,00	10,46	31,38
	PA.CM.296g - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI CURVE IN ACCIAIO NERO UNI EN 10523/1 - RAGGIO 3D - 90° DIAM.2"1/2	Cadauno	2,000	97,76	195,52
	PA.CM.209 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI MATERASSINO IN LANA MINERALE/ROCCIA PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CORRENTI IN VISTA ALL'INTERNO DELLA GALLERIA Densità 100Kg/mc SP. 40 mm	m²	3,00	104,40	313,20
	PA.CM.300b - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI FINITURA ESTERNA DELLA COIBENTAZIONE CON GUSCI IN LAMIERINO DI ALLUMINIO SP. 6/10, COMPLETI DI CURVE, INNESTI, BOX VALVOLE ED ACCESSORI DI FISSAGGIO - Diam. Int. 160 (2"1/2)	m	5,00	29,12	145,60
	Totale Parziale				2.516,50
	Spese Generali 13,00%				327,15
	Utile Impresa 10,00%				284,37
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		3.128,02
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 3.128,02				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
336	Analisi PA.P.097 (ANAS 2020) GRUPPO ALLACCIAMENTO IDRANTE UNI 45				
	CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)	h	10,5700	23,44	247,76
	PA.CM.275 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI TEE RIDOTTO DI DERIVAZIONE IN PEAD PE100 SDR 11 PN 16 De110/De63/De110	Cadauno	1,000	31,50	31,50
	PA.CM.280 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI GOMITO A 90° IN PEAD PE100 SDR 11 PN 16 De63	Cadauno	1,000	6,44	6,44
	PA.CM.284 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET PN 16 - DN 100 FLANGIATA	Cadauno	1,000	764,26	764,26
	PA.CM.252a - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI CONTROFLANGE DI ACCOPPIAMENTO DN 50	Cadauno	2,000	7,75	15,50
	PA.CM.290 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI FLANGE IN ACCIAIO A COLLARE DEL TIPO A SILDARE DN 50 PN16 COMPLETE DI GUARNIZIONI ED ACCESSORI DI FISSAGGIO	Cadauno	1,000	7,75	7,75
	CE.200.020.e - ANTINCENDIO VALVOLA A FARFALLA - DN 50 (2")	Cadauno	1,000	73,00	73,00
	PA.CM.282 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI RIDUTTORE DI PRESSIONE CON CARTUCCIA ESTRAIBILE CORPO IN BRONZO ATTACCHI FLANGIATI DN 50, CON DOPPIO MANOMETRO PRESSIONE MAX. A MONTE 25 BAR. PRESSIONE DI TARATURA 1,5-6 BAR	Cadauno	1,000	673,13	673,13
	PA.CM.295f - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO SENZA SALDATURE, UNI EN 10255, ACCIAIO S195T, DIAM. 2"	m	3,00	13,91	41,73
	PA.CM.296f - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI CURVE IN ACCIAIO NERO UNI EN 10523/1 - RAGGIO 3D - 90° DIAM.2"	Cadauno	2,000	4,20	8,40
	PA.CM.209 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI MATERASSINO IN LANA MINERALE/ROCCIA PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CORRENTI IN VISTA ALL'INTERNO DELLA GALLERIA Densità 100Kg/mc SP. 40 mm	m²	3,00	104,40	313,20
	PA.CM.300a - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI FINITURA ESTERNA DELLA COIBENTAZIONE CON GUSCI IN LAMIERINO DI ALLUMINIO SP. 6/10, COMPLETI DI CURVE, INNESTI, BOX VALVOLE ED ACCESSORI DI FISSAGGIO - Diam. Int. 140 (2")	m	5,00	20,22	101,10
	Totale Parziale				2.283,77
	Spese Generali 13,00%				296,89
	Utile Impresa 10,00%				258,07
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		2.838,73
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 2.838,73				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
337	<p>Analisi PA.P.098 (ANAS 2020)</p> <p>GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO OMOLOGATO SECONDO LA UNI EN 12845 COMPOSTO DA: 1 ELETTROPOMPA PRINCIPALE, 1 MOTOPOMPA PRINCIPALE E 1 ELETTROPOMPA AUSILIARIA AVENTE PORTATA PARI A 72 MC/H E PREVALENZA PARI A 75 M.C.A., COMPLETO DI TUTTI GLI ACC</p> <p>CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)</p> <p>PA.CM.208 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO OMOLOGATO SECONDO LA UNI EN 12845 COMPOSTO DA: 1 ELETTROPOMPA PRINCIPALE, 1 MOTOPOMPA PRINCIPALE E 1 ELETTROPOMPA AUSILIARIA AVENTE PORTATA PARI A 60 MC/H E PREVALENZA PARI A 60 M.C.A.</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 38.498,02</p>	<p>h</p> <p>Cadauno</p> <p>Cadauno</p>	<p>85,8300</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p>	<p>23,44</p> <p>28.960,00</p> <p></p>	<p>2.011,86</p> <p>28.960,00</p> <p>30.971,86</p> <p>4.026,34</p> <p>3.499,82</p> <p>38.498,02</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
338	Analisi PA.P.099 (ANAS 2020) ACCESSORI A COMPLETAMENTO LOCALE POMPE ANTINCENDIO IN CONFORMITA' ALLA UNI EN 11292				
	CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)	h	3,6800	23,44	86,26
	PA.CM.258 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI GRIGLIE DI AERAZIONE IN ALLUMINIO AD ALETTE FISSE CON RETE ANTINSETTO dim. 500x500 mm	Cadauno	2,000	169,15	338,30
	PA.CM.259 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI GRIGLIE DI AERAZIONE IN ALLUMINIO AD ALETTE FISSE CON RETE ANTINSETTO dim. 500x500 mm	Cadauno	1,000	112,00	112,00
	PA.CM.260 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI SISTEMA DI VENTILAZIONE CON ELETTROVENTILATORE ELICOIDALE DA 3300 mc/h - POTENZA ELETTRICA 0,25 kW CON MOTORE MONOFASE	Cadauno	1,000	797,30	797,30
	PA.CM.262 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI INDICATORE DI LIVELLO PER VASCA DI ACCUMULO ANTINCENDIO	Cadauno	1,000	32,76	32,76
	Totale Parziale				1.366,62
	Spese Generali 13,00%				177,66
	Utile Impresa 10,00%				154,43
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		1.698,71
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 1.698,71				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
339	<p>Analisi PA.P.100 (ANAS 2020)</p> <p>GIUNTO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DI TIPO FLANGIATO De160/DN125</p> <hr/> <p>CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)</p> <p>PA.CM.201e - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI CARTELLA FLANGIATA IN PE100 PN16 PE/ACCIAIO De 125/DN 100 CON GUARNIZIONE COMPLETO DI MANICOTTO DI GIUNZIONE De 160/DN 125</p> <p>PA.CM.202e - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI CONTROFLANGE DI ACCOPPIAMENTO DN 125</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 63,07</p>	<p>h</p> <p>Cadauno</p> <p>Cadauno</p> <p>Cadauno</p>	<p>0,5000</p> <p>1,000</p> <p>2,000</p> <p>1,000</p>	<p>23,44</p> <p>18,58</p> <p>10,22</p>	<p>11,72</p> <p>18,58</p> <p>20,44</p> <p>50,74</p> <p>6,60</p> <p>5,73</p> <p>63,07</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
340	<p>Analisi PA.P.101 (ANAS 2020)</p> <p>TUBO ZINCATO PREISOLATO DIAM. 5" COMPLETO DI RIVESTIMENTO TAGLIAFUOCO</p>				
	CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)	h	1,7000	23,44	39,85
	PA.CM.204I - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, UNI EN 10255, PREISOLATO CON SCHIUMA DI POLIURETANO CON DENSITA' DA 60/80 KG./MC. E GUAINA ESTERNA IN POLIETILENE ALTA DENSITA', ADATTO PER LA POSA A VISTA DIAM. 5"	m	1,00	57,93	57,93
	PA.CM.205I - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI CURVE IN ACCIAIO ZINCATO PREISOLATE DIAM.5"	Cadauno	1,000	187,97	187,97
	PA.CM.207 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI COPPELLE IN LANA MINERALE PER RIVESTIMENTO TAGLIAFUOCO TUBAZIONI CORRENTI IN VISTA ALL'INTERNO DELLA GALLERIA	m	1,00	104,40	104,40
	Totale Parziale				390,15
	Spese Generali 13,00%				50,72
	Utile Impresa 10,00%				44,09
	Totale analizzato	m	1,00		484,96
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/m 484,96</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
341	<p>Analisi PA.P.102 (ANAS 2020)</p> <p>RIDUTTORE DI PRESSIONE DN 125 CON CORPO IN GHISA ATTACCHI FLANGIATI PN 16 CON DOPPIO MANOMETRO . PRESSIONE MAX. A MONTE 16 BAR PRESSIONE DI TARATURA 2-14 BAR</p> <hr/> <p>CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)</p> <p>PA.CM.261 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI RIDUTTORE DI PRESSIONE CON CARTUCCIA ESTRAIBILE CORPO IN BRONZO ATTACCHI FILETTATI diam. 1"1/2, CON DOPPIO MANOMETRO PRESSIONE MAX. A MONTE 25 BAR. PRESSIONE DI TARATURA 0,5-6 BAR</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 3.078,36</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">78,06</p> <p style="text-align: right;">2.398,50</p> <p style="text-align: right;">2.476,56</p> <p style="text-align: right;">321,95</p> <p style="text-align: right;">279,85</p> <hr/> <p style="text-align: right;">3.078,36</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
342	<p>Analisi PA.P.103 (ANAS 2020)</p> <p>GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA VVF A 2 ATTACCHI DN 125</p> <hr/> <p>CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)</p> <p>PA.CM.211 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI</p> <p>GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA FILETTATO CON DOPPIO ATTACCO VVF UNI 70, VALVOLA DI SICUREZZA A 12 BAR, PER INSTALLAZIONE ORIZZONTALE, DIAM. 5"</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 1.241,58</p>	h	4,0000	23,44	93,76
		Cadauno	1,000	905,10	905,10
					998,86
					129,85
					112,87
		Cadauno	1,000		1.241,58

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
344	<p>Analisi PA.P.105 (ANAS 2020)</p> <p>SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE FILTRI A PROVA DI FUMO - IN ESERCIZIO NORMALE</p> <hr/> <p>CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)</p> <p>PA.CM.215 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI VENTILATORE ASSIALE MOTORE TRIFASE 380-420V/50HZ/3, PROTEZIONE IP55, 2 POLI, PORTATA PARI A CIRCA 1500 MC/H, PRESSIONE PARI A 80 PA, POTENZA ELETTRICA 0,1 KW, CORRENTE NOMINALE 1,45 A</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 6.587,96</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">375,04</p> <p style="text-align: right;">4.925,00</p> <p style="text-align: right;">5.300,04</p> <p style="text-align: right;">689,01</p> <p style="text-align: right;">598,91</p> <hr/> <p style="text-align: right;">6.587,96</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
345	Analisi PA.P.106 (ANAS 2020) SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE FILTRI A PROVA DI FUMO - IN ESERCIZIO EMERGENZA				
	CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)	h	45,0000	23,44	1.054,80
	PA.CM.216 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI VENTILATORE ASSIALE MOTORE TRIFASE 380-420V/50HZ/3, PROTEZIONE IP55, CON INVERTER, PORTATA PARI A CIRCA 8000-22000 MC/H, PRESSIONE PARI A 300 PA, POTENZA ELETTRICA 4,8 KW, CORRENTE NOMINALE 9,69 A	Cadauno	1,000	4.681,00	4.681,00
	Totale Parziale				5.735,80
	Spese Generali 13,00%				745,65
	Utile Impresa 10,00%				648,15
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		7.129,60
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 7.129,60				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
346	<p>Analisi PA.P.107 (ANAS 2020)</p> <p>CONTROLLO SOVRAPRESSIONE FILTRO</p> <p>CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)</p> <p>PA.CM.220 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI SERRANDA DI SOVRAPRESSIONE PER ESPULSIONE ARIA PASSO 50, COMPLETA DI ALETTE RUOTANTI CON MOVIMENTO INDIPENDENTE, TELAIO ED ALETTE IN ALLUMINIO, COMPLETA DI RETE ANTITOPPO, DIM. 300X300 MM</p> <p>PA.CM.219 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI SERRANDA TAGLIAFUOCO EI 120 S OMOLOGATA SECONDO UNI EN 15650, QUADRANGOLARE 300x300 MM, COMPLETA DI TERMOFUSIBILE A 70°C, COSTRUITA IN ACCIAIO ZINCATO CON PALA IN SILICATO DI CALCIO E SOLFATO DI CALCIO, COMPLETA DI SERVOMOTORE CON RIARMO MOTORIZZATO</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 743,86</p>	<p>h</p> <p>Cadauno</p> <p>Cadauno</p> <p>Cadauno</p>	<p>1,0000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p>	<p>23,44</p> <p>63,00</p> <p>512,00</p>	<p>23,44</p> <p>63,00</p> <p>512,00</p> <p>598,44</p> <p>77,80</p> <p>67,62</p> <p>743,86</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
347	<p>Analisi PA.P.108 (ANAS 2020)</p> <p>SISTEMA DI VENTILAZIONE CABINA ELETTRICA</p> <p>CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)</p> <p>PA.CM.221 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI VENTILATORE ASSIALE DA PARETE, MOTORE MONOFASE 230V/50HZ/1, PROTEZIONE IP54, PORTATA PARI A CIRCA 5000 MC/H, PRESSIONE PARI A 50 PA, POTENZA ELETTRICA 0,33 KW, CORRENTE NOMINALE 1,5 A CON REGOLATORE</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 1.883,70</p>	<p>h</p> <p>Cadauno</p> <p>Cadauno</p>	<p>15,3300</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p>	<p>23,44</p> <p>1.156,10</p> <p></p>	<p>359,34</p> <p>1.156,10</p> <p>1.515,44</p> <p>197,01</p> <p>171,25</p> <p>1.883,70</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
348	<p>Analisi PA.P.109 (ANAS 2020)</p> <p>COLLARE TAGLIAFUOCO PER TUBI DIAM. 5"</p> <hr/> <p>CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)</p> <p>PA.CM.254 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI COLLARE DI ATTRAVERSAMENTO TAGLIAFUOCO EI 120 PER ATTRAVERSAMENTO TUBAZIONE SU SOLAIO DIAM. INT. 250</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 525,61</p>				<p style="text-align: right;">312,46</p> <p style="text-align: right;">110,40</p> <p style="text-align: right;">422,86</p> <p style="text-align: right;">54,97</p> <p style="text-align: right;">47,78</p> <hr/> <p style="text-align: right;">525,61</p>
		h	13,3300	23,44	
		Cadauno	1,000	110,40	
		Cadauno	1,000		

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
349	Analisi PA.P.110 (ANAS 2020) GIUNTO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DI TIPO FILETTATO De50/DN40				
	CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)	h	0,4000	23,44	9,38
	PA.CM.201a - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI CARTELLA FLANGIATA IN PE100 PN16 PE/ACCIAIO De 50/DN 40 CON GUARNIZIONE COMPLETO DI MANICOTTO DI GIUNZIONE	Cadauno	1,000	13,82	13,82
	Totale Parziale				23,20
	Spese Generali 13,00%				3,02
	Utile Impresa 10,00%				2,62
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		28,84
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 28,84				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
350	Analisi PA.P.111 (ANAS 2020) ALLACCIAMENTO A RETE ACQUEDOTTO ESISTENTE				
	CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)	h	6,3300	23,44	148,38
	PA.CM.263 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA DIAM. 1"1/2	Cadauno	4,000	21,00	84,00
	PA.CM.264 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI VALVOLA DI RITEGNO DIAM. 1"1/2	Cadauno	1,000	174,47	174,47
	PA.CM.265 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI FILTRO PER ACQUA DIAM. 1"1/2	Cadauno	1,000	250,00	250,00
	PA.CM.266 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI CONTATORE PER ACQUA DIAM. 1"1/2	Cadauno	1,000	120,00	120,00
	PA.CM.267 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI PRESSOSTATO DI MINIMA CON PANNELLO OTTICO-ACUSTICO DI TIPO REMOTO	Cadauno	1,000	25,00	25,00
	PA.CM.268 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI RUBINETTO DI SCARICO DIAM. 1"	Cadauno	1,000	105,00	105,00
	Totale Parziale				906,85
	Spese Generali 13,00%				117,89
	Utile Impresa 10,00%				102,47
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		1.127,21
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 1.127,21				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
351	<p>Analisi PA.P.112 (ANAS 2020)</p> <p>RIDUTTORE DI PRESSIONE DIAM. 1"1/2</p> <hr/> <p>CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)</p> <p>PA.CM.257 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI RIDUTTORE DI PRESSIONE CON CARTUCCIA ESTRAIBILE CORPO IN BRONZO ATTACCHI FILETTATI diam. 1"1/2, CON DOPPIO MANOMETRO PRESSIONE MAX. A MONTE 25 BAR. PRESSIONE DI TARATURA 0,5-6 BAR</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 860,89</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">19,46</p> <p style="text-align: right;">673,13</p> <p style="text-align: right;">692,59</p> <p style="text-align: right;">90,04</p> <p style="text-align: right;">78,26</p> <hr/> <p style="text-align: right;">860,89</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
352	<p>Analisi PA.P.113 (ANAS 2020) VALVOLA A SFERA CON TAPPO DIAM. 2"</p> <hr/> <p>CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)</p> <p>PA.CM.270 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI VALVOLA A SFERA DIAM. 2"</p> <p>PA.CM.271 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI TAPPO FILETTATO MASCHIO DIAM. 2"</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 89,42</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">21,56</p> <p style="text-align: right;">47,88</p> <p style="text-align: right;">2,50</p> <p style="text-align: right;">71,94</p> <p style="text-align: right;">9,35</p> <p style="text-align: right;">8,13</p> <hr/> <p style="text-align: right;">89,42</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
353	Analisi PA.P.114 (ANAS 2020) ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA ESISTENTE				
	CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)	h	0,5800	23,44	13,60
	PA.CM.272 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI TUBO IN PVC PER FOGNATURA E SCARICHI INTERRATI NON IN PRESSIONE A NORMA UNI EN 1401 - SN 4 SDR 41 - De 125 mm	m	1,00	6,73	6,73
	Totale Parziale				20,33
	Spese Generali 13,00%				2,64
	Utile Impresa 10,00%				2,30
	Totale analizzato	m	1,00		25,27
Prezzo di applicazione Euro/m 25,27					

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
354	<p>Analisi PA.P.115 (ANAS 2020)</p> <p>ISOLAMENTO TUBI IN PEAD CORRENTI ALL'INTERNO DEL NEW JERSEY</p> <p>CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)</p> <p>PA.CM.209 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI MATERASSINO IN LANA MINERALE/ROCCIA PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CORRENTI IN VISTA ALL'INTERNO DELLA GALLERIA Densità 100Kg/mc SP. 40 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m² 158,91</p>				
		h	1,0000	23,44	23,44
		m ²	1,00	104,40	104,40
					127,84
					16,62
					14,45
		m ²	1,00		158,91

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
355	Analisi PA.P.116 (ANAS 2020) GRUPPO ALLACCIAMENTO ATTACCO MOTO Pompa				
	CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)	h	2,000	23,44	46,88
	PA.CM.276 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI TEE RIDOTTO DI DERIVAZIONE IN PEAD PE100 SDR 11 PN 16 De110/De90/De110	Cadauno	1,000	24,56	24,56
	PA.CM.277 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI GOMITO A 90° IN PEAD PE100 SDR 11 PN 16 De110	Cadauno	1,000	18,72	18,72
	PA.CM.285 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI FLANGIA A CARTELLA PEAD PE 100 SDR11 PN16/ACCIAIO De110/DN 100 mm CON GUARNIZIONE COMPLETO DI MANICOTTO DI GIUNZIONE	Cadauno	2,000	11,55	23,10
	CE.200.020.g - ANTINCENDIO VALVOLA A FARFALLA - DN 80 (3")	Cadauno	1,000	110,00	110,00
	PA.CM.283 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI RIDUTTORE DI PRESSIONE CON CARTUCCIA ESTRAIBILE CORPO IN BRONZO ATTACCHI FLANGIATI DN 80, CON DOPPIO MANOMETRO PRESSIONE MAX. A MONTE 25 BAR. PRESSIONE DI TARATURA 1,5-6 BAR	Cadauno	1,000	503,93	503,93
	PA.CM.252b - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI CONTROFLANGE DI ACCOPPIAMENTO DN 80	Cadauno	4,000	15,87	63,48
	PA.CM.292 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI FLANGE IN ACCIAIO A COLLARE DEL TIPO A SALDARE DN 80 COMPLETE DI GUARNIZIONI ED ACCESSORI DI FISSAGGIO	Cadauno	1,000	17,50	17,50
	PA.CM.295h - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO SENZA SALDATURE, UNI EN 10255, ACCIAIO S195T, DIAM. 3"	m	4,00	13,65	54,60
	PA.CM.296h - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI CURVE IN ACCIAIO NERO UNI EN 10523/1 - RAGGIO 3D - 90° DIAM.3"	Cadauno	1,000	112,42	112,42
	PA.CM.209 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI MATERASSINO IN LANA MINERALE/ROCCIA PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CORRENTI IN VISTA ALL'INTERNO DELLA GALLERIA Densità 100Kg/mc SP. 40 mm	m²	3,00	104,40	313,20
	PA.CM.300c - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI FINITURA ESTERNA DELLA COIBENTAZIONE CON GUSCI IN LAMIERINO DI ALLUMINIO SP. 6/10, COMPLETI DI CURVE, INNESTI, BOX VALVOLE ED ACCESSORI DI FISSAGGIO - Diam. Int. 170 (3")	m	4,00	32,43	129,72
	Totale Parziale				1.418,11
	Spese Generali 13,00%				184,35
	Utile Impresa 10,00%				160,25
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		1.762,71
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 1.762,71				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
356	Analisi PA.P.117 (ANAS 2020) VALVOLA DI FONDO DN 40 CON SUCCHERUOLA				
	CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)	h	1,0000	23,44	23,44
	PA.CM.301 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI VALVOLA DI FONDO IN GHISA PN 16, FLANGIATA DN 40 CON SUCCHERUOLA IN LAMIERA FORATA DI ACCIAIO ZINCATO	Cadauno	1,000	37,52	37,52
	Totale Parziale				60,96
	Spese Generali 13,00%				7,92
	Utile Impresa 10,00%				6,89
Totale analizzato	Cadauno	1,000		75,77	
<p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 75,77</p>					

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
357	<p>Analisi PA.P.118 (ANAS 2020)</p> <p>VALVOLA DI FONDO DN 125 CON SUCCHERUOLA</p> <hr/> <p>CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)</p> <p>PA.CM.302 - COSTI ELEMENTARI IMP. MECCANICI</p> <p>VALVOLA DI FONDO IN GHISA PN 16, FLANGIATA DN 125 CON SUCCHERUOLA IN LAMIERA FORATA DI ACCIAIO ZINCATO</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 186,35</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">46,88</p> <p style="text-align: right;">103,04</p> <p style="text-align: right;">149,92</p> <p style="text-align: right;">19,49</p> <p style="text-align: right;">16,94</p> <hr/> <p style="text-align: right;">186,35</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
358	Analisi PA.P.119 (ANAS 2020)				
	INTERRUTTORE GENERALE ELETTRICO GENERALE				
	PA.CE.420 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CENTRALINO IP65 1 FILA 18 MODULI DIN	Cadauno	1,000	72,90	72,90
	PA.CE.421 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI SUPPORTO MORSETTIERA PER CENTRALINO 18 MODULI DIN	Cadauno	1,000	8,95	8,95
	PA.CE.422 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MORSETTIERA ISOLATA 16FORI	Cadauno	1,000	8,15	8,15
	PA.CE.423 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Protezione IP20 per morsettiera	Cadauno	1,000	3,19	3,19
	PA.CE.424 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE 4P 63A 1000mA [S] Tipo A	Cadauno	1,000	298,35	298,35
	PA.CE.425 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI SCARICATORE DI SOVRATENSIONE 3P+N MODULARE CON PROTEZIONE INTEGRATA	Cadauno	1,000	427,00	427,00
	CE.70.004.f - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLE - DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA	Cadauno	1,000	87,40	87,40
	CE.75.001 - - OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO MODULARI MAGNETOTERMICI	Cadauno	1,000	14,39	14,39
	CE.75.002 - - SD DI SEGNALAZIONE GUASTO PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI	Cadauno	1,000	16,53	16,53
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	2,5000	21,90	54,75
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)	h	2,5000	21,00	52,50
	Totale Parziale				1.044,11
	Spese Generali 13,00%				135,73
	Utile Impresa 10,00%				117,98
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		1.297,82
	Prezzo di applicazione				
	Euro/Cadauno 1.297,82				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISSE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
359	<p>Analisi PA.P.120 (ANAS 2020)</p> <p>ARMADIO STRADALE PER CONTATORE + INT. GEN.</p> <p>PA.CE.451 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Armadio stradale a 2 vani completo di telaio, setto divisione vani e serratura cifr.Y21 per vano inferiore e Y12 per vano superiore</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 817,40</p>	<p>Cadauno</p> <p>h</p> <p>h</p> <p>Cadauno</p>	<p>1,000</p> <p>4,0000</p> <p>5,0000</p> <p>1,000</p>	<p>465,00</p> <p>21,90</p> <p>21,00</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>465,00</p> <p>87,60</p> <p>105,00</p> <p>657,60</p> <p>85,49</p> <p>74,31</p> <p>817,40</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
360	Analisi PA.P.121 (ANAS 2020) QUADRO ELETTRICO GENERALE FM TIPO 1				
	PA.CE.426 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI GUIDA PER APPARECCHIATURE MODULARI DIN	Cadauno	3,000	29,85	89,55
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	6,0000	21,90	131,40
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)	h	6,0000	21,00	126,00
	PA.CE.427 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI TASCA PORTA SCHEMI ELETTRICI	Cadauno	1,000	16,55	16,55
	CE.62.031 - PANNELLO ASOLATO CON PROFILATO DIN PER ARMADIO STRADALE	Cadauno	9,000	23,18	208,62
	CE.70.021.b - INTERRUTTORE DI MANOVRA - SEZIONATORE 4P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 63 A	Cadauno	1,000	47,50	47,50
	CE.75.001 - - OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO MODULARI MAGNETOTERMICI	Cadauno	7,000	14,39	100,73
	CE.70.004.b - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE - DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA	Cadauno	3,000	57,95	173,85
	CE.80.005.p - TIPO 4P - CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA	Cadauno	2,000	91,68	183,36
	CE.75.002 - - SD DI SEGNALAZIONE GUASTO PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI	Cadauno	6,000	16,53	99,18
	CE.70.002.b - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA	Cadauno	2,000	30,40	60,80
	CE.80.003.p - TIPO 2P - CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA	Cadauno	2,000	76,48	152,96
	CE.70.002.b - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA	Cadauno	1,000	30,40	30,40
	CE.80.003.q - TIPO 2P - CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA	Cadauno	1,000	67,45	67,45
	PA.CE.428 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MORSETTIERA RIPARTITRICE QUADRIPOLORE FINO A 100A	Cadauno	1,000	124,00	124,00
	Totale Parziale				1.612,35
	Spese Generali 13,00%				209,61
	Utile Impresa 10,00%				182,20
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		2.004,16
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 2.004,16				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
361	Analisi PA.P.122 (ANAS 2020) QUADRO ELETTRICO GENERALE FM TIPO 2				
	PA.CE.426 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI GUIDA PER APPARECCHIATURE MODULARI DIN	Cadauno	3,000	29,85	89,55
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	6,0000	21,90	131,40
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)	h	6,0000	21,00	126,00
	PA.CE.427 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI TASCA PORTA SCHEMI ELETTRICI	Cadauno	1,000	16,55	16,55
	CE.62.031 - PANNELLO ASOLATO CON PROFILATO DIN PER ARMADIO STRADALE	Cadauno	9,000	23,18	208,62
	CE.70.021.b - INTERRUTTORE DI MANOVRA - SEZIONATORE 4P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 63 A	Cadauno	1,000	47,50	47,50
	CE.75.001 - - OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO MODULARI MAGNETOTERMICI	Cadauno	7,000	14,39	100,73
	CE.70.004.b - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE - DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA	Cadauno	4,000	57,95	231,80
	CE.80.005.p - TIPO 4P - CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA	Cadauno	3,000	91,68	275,04
	CE.75.002 - - SD DI SEGNALAZIONE GUASTO PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI	Cadauno	6,000	16,53	99,18
	CE.70.002.b - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA	Cadauno	2,000	30,40	60,80
	CE.80.003.p - TIPO 2P - CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA	Cadauno	2,000	76,48	152,96
	CE.70.002.b - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA	Cadauno	1,000	30,40	30,40
	CE.80.003.q - TIPO 2P - CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA	Cadauno	1,000	67,45	67,45
	PA.CE.428 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MORSETTIERA RIPARTITRICE QUADRIPOLORE FINO A 100A	Cadauno	1,000	124,00	124,00
	Totale Parziale				1.761,98
	Spese Generali 13,00%				229,06
	Utile Impresa 10,00%				199,10
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		2.190,14
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 2.190,14				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
362	Analisi PA.P.123 (ANAS 2020)				
	QUADRO ELETTRICO GENERALE ILL TIPO 1				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	8,0000	21,90	175,20
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)	h	8,0000	21,00	168,00
	PA.CE.426 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI GUIDA PER APPARECCHIATURE MODULARI DIN	Cadauno	5,000	29,85	149,25
	PA.CE.427 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI TASCA PORTA SCHEMI ELETTRICI	Cadauno	1,000	16,55	16,55
	CE.62.031 - PANNELLO ASOLATO CON PROFILATO DIN PER ARMADIO STRADALE	Cadauno	9,000	23,18	208,62
	CE.70.021.b - INTERRUTTORE DI MANOVRA - SEZIONATORE 4P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 63 A	Cadauno	1,000	47,50	47,50
	CE.75.001 - - OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO MODULARI MAGNETOTERMICI	Cadauno	8,000	14,39	115,12
	CE.70.004.b - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE - DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA	Cadauno	7,000	57,95	405,65
	PA.CE.424 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE 4P 63A 1000mA [S] Tipo A	Cadauno	7,000	298,35	2.088,45
	CE.75.002 - - SD DI SEGNALAZIONE GUASTO PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI	Cadauno	8,000	16,53	132,24
	CE.71.001.c - CONTATTORE 4 P - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 40 A	Cadauno	7,000	55,10	385,70
	CE.70.002.b - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLORE - DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA	Cadauno	1,000	30,40	30,40
	CE.80.003.p - TIPO 2P - CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA	Cadauno	1,000	76,48	76,48
	PA.CE.428 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MORSETTIERA RIPARTITRICE QUADRIPOLORE FINO A 100A	Cadauno	1,000	124,00	124,00
	Totale Parziale				4.123,16
	Spese Generali 13,00%				536,01
	Utile Impresa 10,00%				465,92
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		5.125,09
	Prezzo di applicazione				
	Euro/Cadauno 5.125,09				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
363	Analisi PA.P.124 (ANAS 2020)				
	QUADRO ELETTRICO GENERALE ILL TIPO 2				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	8,0000	21,90	175,20
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)	h	8,0000	21,00	168,00
	PA.CE.426 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI GUIDA PER APPARECCHIATURE MODULARI DIN	Cadauno	5,000	29,85	149,25
	PA.CE.427 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI TASCA PORTA SCHEMI ELETTRICI	Cadauno	1,000	16,55	16,55
	CE.62.031 - PANNELLO ASOLATO CON PROFILATO DIN PER ARMADIO STRADALE	Cadauno	9,000	23,18	208,62
	CE.70.021.b - INTERRUTTORE DI MANOVRA - SEZIONATORE 4P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 63 A	Cadauno	1,000	47,50	47,50
	CE.75.001 - - OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO MODULARI MAGNETOTERMICI	Cadauno	7,000	14,39	100,73
	CE.70.004.b - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE - DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA	Cadauno	6,000	57,95	347,70
	PA.CE.424 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE 4P 63A 1000mA [S] Tipo A	Cadauno	6,000	298,35	1.790,10
	CE.75.002 - - SD DI SEGNALAZIONE GUASTO PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI	Cadauno	8,000	16,53	132,24
	CE.71.001.c - CONTATTORE 4 P - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 40 A	Cadauno	6,000	55,10	330,60
	CE.70.002.b - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLORE - DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA	Cadauno	1,000	30,40	30,40
	CE.80.003.p - TIPO 2P - CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA	Cadauno	1,000	76,48	76,48
	PA.CE.428 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MORSETTIERA RIPARTITRICE QUADRIPOLORE FINO A 100A	Cadauno	1,000	124,00	124,00
	Totale Parziale				3.697,37
	Spese Generali 13,00%				480,66
	Utile Impresa 10,00%				417,80
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		4.595,83
	Prezzo di applicazione				
	Euro/Cadauno 4.595,83				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
364	Analisi PA.P.125 (ANAS 2020) QUADRO ELETTRICO GENERALE ILL TIPO 3				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	7,0000	21,90	153,30
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)	h	7,0000	21,00	147,00
	PA.CE.426 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI GUIDA PER APPARECCHIATURE MODULARI DIN	Cadauno	5,000	29,85	149,25
	PA.CE.427 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI TASCA PORTA SCHEMI ELETTRICI	Cadauno	1,000	16,55	16,55
	CE.62.031 - PANNELLO ASOLATO CON PROFILATO DIN PER ARMADIO STRADALE	Cadauno	9,000	23,18	208,62
	CE.70.021.b - INTERRUTTORE DI MANOVRA - SEZIONATORE 4P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 63 A	Cadauno	1,000	47,50	47,50
	CE.75.001 - - OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO MODULARI MAGNETOTERMICI	Cadauno	6,000	14,39	86,34
	CE.70.004.b - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE - DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA	Cadauno	5,000	57,95	289,75
	PA.CE.424 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE 4P 63A 1000mA [S] Tipo A	Cadauno	5,000	298,35	1.491,75
	CE.75.002 - - SD DI SEGNALAZIONE GUASTO PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI	Cadauno	6,000	16,53	99,18
	CE.71.001.c - CONTATTORE 4 P - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 40 A	Cadauno	5,000	55,10	275,50
	CE.70.002.b - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLORE - DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA	Cadauno	1,000	30,40	30,40
	CE.80.003.p - TIPO 2P - CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA	Cadauno	1,000	76,48	76,48
	PA.CE.428 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MORSETTIERA RIPARTITRICE QUADRIPOLORE FINO A 100A	Cadauno	1,000	124,00	124,00
	Totale Parziale				3.195,62
	Spese Generali 13,00%				415,43
	Utile Impresa 10,00%				361,11
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		3.972,16
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 3.972,16				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
365	Analisi PA.P.126 (ANAS 2020)				
	QUADRO DI SVINCOLO (RAMPA) TIPO 1				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	12,0000	21,90	262,80
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)	h	10,0000	21,00	210,00
	PA.CE.133 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CARPENTERIA PER QUADRO STRADALE TIPO 5	Cadauno	1,000	1.145,27	1.145,27
	PA.CE.430 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MODULO RIARMO AUTOMATICO PER DIFFERENZIALE 4P	Cadauno	1,000	244,00	244,00
	PA.CE.431 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 4P 25A 300mA Tipo A	Cadauno	1,000	187,40	187,40
	CE.62.060.h - FUSIBILI PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	Cadauno	4,000	2,55	10,20
	PA.CE.432 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI SCARICATORE DI SOVRATENSIONE 3P+N MODULARE CON PROTEZIONE INTEGRATA TIPO 1+2	Cadauno	1,000	794,00	794,00
	CE.70.001.a - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE - DA 4 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA	Cadauno	16,000	14,49	231,84
	CE.80.001.e - TIPO 1P+N CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA	Cadauno	2,000	67,45	134,90
	PA.CE.433 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Alimentatore modulare 24V/48V 2,5A	Cadauno	1,000	119,50	119,50
	PA.CE.428 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MORSETTIERA RIPARTITRICE QUADRIPOLE FINO A 100A	Cadauno	1,000	124,00	124,00
	PA.CE.148 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CENTRALINA LAMPEGGIO	Cadauno	1,000	1.677,00	1.677,00
	Totale Parziale				5.140,91
	Spese Generali 13,00%				668,32
	Utile Impresa 10,00%				580,92
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		6.390,15
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 6.390,15				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
366	Analisi PA.P.127 (ANAS 2020)				
	QUADRO DI SVINCOLO (RAMPA) TIPO 2				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	10,0000	21,90	219,00
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)	h	10,0000	21,00	210,00
	PA.CE.133 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CARPENTERIA PER QUADRO STRADALE TIPO 5	Cadauno	1,000	1.145,27	1.145,27
	PA.CE.430 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MODULO RIARMO AUTOMATICO PER DIFFERENZIALE 4P	Cadauno	1,000	244,00	244,00
	PA.CE.431 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 4P 25A 300mA Tipo A	Cadauno	1,000	187,40	187,40
	CE.62.060.h - FUSIBILI PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	Cadauno	4,000	2,55	10,20
	PA.CE.432 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI SCARICATORE DI SOVRATENSIONE 3P+N MODULARE CON PROTEZIONE INTEGRATA TIPO 1+2	Cadauno	1,000	794,00	794,00
	CE.70.001.a - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE - DA 4 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA	Cadauno	13,000	14,49	188,37
	CE.80.001.e - TIPO 1P+N CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA	Cadauno	2,000	67,45	134,90
	PA.CE.433 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Alimentatore modulare 24V/48V 2,5A	Cadauno	1,000	119,50	119,50
	PA.CE.428 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MORSETTIERA RIPARTITRICE QUADRIPOLE FINO A 100A	Cadauno	1,000	124,00	124,00
	PA.CE.148 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CENTRALINA LAMPEGGIO	Cadauno	1,000	1.677,00	1.677,00
	Totale Parziale				5.053,64
	Spese Generali 13,00%				656,97
	Utile Impresa 10,00%				571,06
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		6.281,67
	Prezzo di applicazione				
	Euro/Cadauno 6.281,67				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
367	Analisi PA.P.128 (ANAS 2020)				
	QUADRO DI SVINCOLO (RAMPA) TIPO 3				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	8,0000	21,90	175,20
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)	h	8,0000	21,00	168,00
	PA.CE.133 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CARPENTERIA PER QUADRO STRADALE TIPO 5	Cadauno	1,000	1.145,27	1.145,27
	PA.CE.430 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MODULO RIARMO AUTOMATICO PER DIFFERENZIALE 4P	Cadauno	1,000	244,00	244,00
	PA.CE.431 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 4P 25A 300mA Tipo A	Cadauno	1,000	187,40	187,40
	CE.62.060.h - FUSIBILI PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	Cadauno	4,000	2,55	10,20
	PA.CE.432 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI SCARICATORE DI SOVRATENSIONE 3P+N MODULARE CON PROTEZIONE INTEGRATA TIPO 1+2	Cadauno	1,000	794,00	794,00
	CE.70.001.a - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE - DA 4 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA	Cadauno	10,000	14,49	144,90
	CE.80.001.e - TIPO 1P+N CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA	Cadauno	2,000	67,45	134,90
	PA.CE.433 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Alimentatore modulare 24V/48V 2,5A	Cadauno	1,000	119,50	119,50
	PA.CE.428 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MORSETTIERA RIPARTITRICE QUADRIPOLE FINO A 100A	Cadauno	1,000	124,00	124,00
	PA.CE.148 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CENTRALINA LAMPEGGIO	Cadauno	1,000	1.677,00	1.677,00
	Totale Parziale				4.924,37
	Spese Generali 13,00%				640,17
	Utile Impresa 10,00%				556,45
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		6.120,99
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 6.120,99				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
368	Analisi PA.P.129 (ANAS 2020)				
	QUADRO DI SVINCOLO (RAMPA) TIPO 4				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	8,0000	21,90	175,20
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)	h	8,0000	21,00	168,00
	PA.CE.133 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CARPENTERIA PER QUADRO STRADALE TIPO 5	Cadauno	1,000	1.145,27	1.145,27
	PA.CE.430 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MODULO RIARMO AUTOMATICO PER DIFFERENZIALE 4P	Cadauno	1,000	244,00	244,00
	PA.CE.431 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 4P 25A 300mA Tipo A	Cadauno	1,000	187,40	187,40
	CE.62.060.h - FUSIBILI PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	Cadauno	4,000	2,55	10,20
	PA.CE.432 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI SCARICATORE DI SOVRATENSIONE 3P+N MODULARE CON PROTEZIONE INTEGRATA TIPO 1+2	Cadauno	1,000	794,00	794,00
	CE.70.001.a - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE - DA 4 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA	Cadauno	9,000	14,49	130,41
	CE.80.001.e - TIPO 1P+N CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA	Cadauno	2,000	67,45	134,90
	PA.CE.433 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Alimentatore modulare 24V/48V 2,5A	Cadauno	1,000	119,50	119,50
	PA.CE.428 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MORSETTIERA RIPARTITRICE QUADRIPOLE FINO A 100A	Cadauno	1,000	124,00	124,00
	PA.CE.148 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CENTRALINA LAMPEGGIO	Cadauno	1,000	1.677,00	1.677,00
	Totale Parziale				4.909,88
	Spese Generali 13,00%				638,28
	Utile Impresa 10,00%				554,82
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		6.102,98
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 6.102,98				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
369	Analisi PA.P.130 (ANAS 2020)				
	QUADRO DI SVINCOLO (RAMPA) TIPO 5				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	14,0000	21,90	306,60
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)	h	12,0000	21,00	252,00
	PA.CE.133 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CARPENTERIA PER QUADRO STRADALE TIPO 5	Cadauno	1,000	1.145,27	1.145,27
	PA.CE.430 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MODULO RIARMO AUTOMATICO PER DIFFERENZIALE 4P	Cadauno	1,000	244,00	244,00
	PA.CE.431 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 4P 25A 300mA Tipo A	Cadauno	1,000	187,40	187,40
	CE.62.060.h - FUSIBILI PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	Cadauno	4,000	2,55	10,20
	PA.CE.432 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI SCARICATORE DI SOVRATENSIONE 3P+N MODULARE CON PROTEZIONE INTEGRATA TIPO 1+2	Cadauno	1,000	794,00	794,00
	CE.70.001.a - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE - DA 4 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA	Cadauno	24,000	14,49	347,76
	CE.80.001.e - TIPO 1P+N CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA	Cadauno	2,000	67,45	134,90
	PA.CE.433 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Alimentatore modulare 24V/48V 2,5A	Cadauno	1,000	119,50	119,50
	PA.CE.428 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MORSETTIERA RIPARTITRICE QUADRIPOLE FINO A 100A	Cadauno	1,000	124,00	124,00
	PA.CE.148 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CENTRALINA LAMPEGGIO	Cadauno	1,000	1.677,00	1.677,00
	Totale Parziale				5.342,63
	Spese Generali 13,00%				694,54
	Utile Impresa 10,00%				603,72
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		6.640,89
	Prezzo di applicazione				
	Euro/Cadauno 6.640,89				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
370	Analisi PA.P.131 (ANAS 2020)				
	QUADRO DI SVINCOLO (RAMPA) TIPO 6				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	10,0000	21,90	219,00
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)	h	10,0000	21,00	210,00
	PA.CE.133 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CARPENTERIA PER QUADRO STRADALE TIPO 5	Cadauno	1,000	1.145,27	1.145,27
	PA.CE.430 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MODULO RIARMO AUTOMATICO PER DIFFERENZIALE 4P	Cadauno	1,000	244,00	244,00
	PA.CE.431 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 4P 25A 300mA Tipo A	Cadauno	1,000	187,40	187,40
	CE.62.060.h - FUSIBILI PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	Cadauno	4,000	2,55	10,20
	PA.CE.432 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI SCARICATORE DI SOVRATENSIONE 3P+N MODULARE CON PROTEZIONE INTEGRATA TIPO 1+2	Cadauno	1,000	794,00	794,00
	CE.70.001.a - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE - DA 4 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA	Cadauno	14,000	14,49	202,86
	CE.80.001.e - TIPO 1P+N CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA	Cadauno	2,000	67,45	134,90
	PA.CE.433 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Alimentatore modulare 24V/48V 2,5A	Cadauno	1,000	119,50	119,50
	PA.CE.428 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MORSETTIERA RIPARTITRICE QUADRIPOLE FINO A 100A	Cadauno	1,000	124,00	124,00
	PA.CE.148 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CENTRALINA LAMPEGGIO	Cadauno	1,000	1.677,00	1.677,00
	Totale Parziale				5.068,13
	Spese Generali 13,00%				658,86
	Utile Impresa 10,00%				572,70
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		6.299,69
	Prezzo di applicazione				
	Euro/Cadauno 6.299,69				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
371	Analisi PA.P.132 (ANAS 2020)				
	QUADRO DI SVINCOLO (RAMPA) TIPO 7				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	10,0000	21,90	219,00
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)	h	8,0000	21,00	168,00
	PA.CE.133 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CARPENTERIA PER QUADRO STRADALE TIPO 5	Cadauno	1,000	1.145,27	1.145,27
	PA.CE.430 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MODULO RIARMO AUTOMATICO PER DIFFERENZIALE 4P	Cadauno	1,000	244,00	244,00
	PA.CE.431 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 4P 25A 300mA Tipo A	Cadauno	1,000	187,40	187,40
	CE.62.060.h - FUSIBILI PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	Cadauno	4,000	2,55	10,20
	PA.CE.432 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI SCARICATORE DI SOVRATENSIONE 3P+N MODULARE CON PROTEZIONE INTEGRATA TIPO 1+2	Cadauno	1,000	794,00	794,00
	CE.70.001.a - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE - DA 4 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA	Cadauno	7,000	14,49	101,43
	CE.80.001.e - TIPO 1P+N CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA	Cadauno	2,000	67,45	134,90
	PA.CE.433 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Alimentatore modulare 24V/48V 2,5A	Cadauno	1,000	119,50	119,50
	PA.CE.428 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MORSETTIERA RIPARTITRICE QUADRIPOLE FINO A 100A	Cadauno	1,000	124,00	124,00
	PA.CE.148 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CENTRALINA LAMPEGGIO	Cadauno	1,000	1.677,00	1.677,00
	Totale Parziale				4.924,70
	Spese Generali 13,00%				640,21
	Utile Impresa 10,00%				556,49
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		6.121,40
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 6.121,40				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
372	Analisi PA.P.133 (ANAS 2020)				
	QUADRO DI SVINCOLO (RAMPA) TIPO 8				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	10,0000	21,90	219,00
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)	h	10,0000	21,00	210,00
	PA.CE.133 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CARPENTERIA PER QUADRO STRADALE TIPO 5	Cadauno	1,000	1.145,27	1.145,27
	PA.CE.430 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MODULO RIARMO AUTOMATICO PER DIFFERENZIALE 4P	Cadauno	1,000	244,00	244,00
	PA.CE.431 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 4P 25A 300mA Tipo A	Cadauno	1,000	187,40	187,40
	CE.62.060.h - FUSIBILI PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	Cadauno	4,000	2,55	10,20
	PA.CE.432 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI SCARICATORE DI SOVRATENSIONE 3P+N MODULARE CON PROTEZIONE INTEGRATA TIPO 1+2	Cadauno	1,000	794,00	794,00
	CE.70.001.a - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE - DA 4 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA	Cadauno	12,000	14,49	173,88
	CE.80.001.e - TIPO 1P+N CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA	Cadauno	2,000	67,45	134,90
	PA.CE.433 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Alimentatore modulare 24V/48V 2,5A	Cadauno	1,000	119,50	119,50
	PA.CE.428 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MORSETTIERA RIPARTITRICE QUADRIPOLE FINO A 100A	Cadauno	1,000	124,00	124,00
	PA.CE.148 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CENTRALINA LAMPEGGIO	Cadauno	1,000	1.677,00	1.677,00
	Totale Parziale				5.039,15
	Spese Generali 13,00%				655,09
	Utile Impresa 10,00%				569,42
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		6.263,66
	Prezzo di applicazione				
	Euro/Cadauno 6.263,66				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
373	Analisi PA.P.134 (ANAS 2020)				
	QUADRO DI SVINCOLO (RAMPA) TIPO 9				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	12,0000	21,90	262,80
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)	h	12,0000	21,00	252,00
	PA.CE.133 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CARPENTERIA PER QUADRO STRADALE TIPO 5	Cadauno	1,000	1.145,27	1.145,27
	PA.CE.430 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MODULO RIARMO AUTOMATICO PER DIFFERENZIALE 4P	Cadauno	1,000	244,00	244,00
	PA.CE.431 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 4P 25A 300mA Tipo A	Cadauno	1,000	187,40	187,40
	CE.62.060.h - FUSIBILI PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	Cadauno	4,000	2,55	10,20
	PA.CE.432 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI SCARICATORE DI SOVRATENSIONE 3P+N MODULARE CON PROTEZIONE INTEGRATA TIPO 1+2	Cadauno	1,000	794,00	794,00
	CE.70.001.a - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE - DA 4 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA	Cadauno	21,000	14,49	304,29
	CE.80.001.e - TIPO 1P+N CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA	Cadauno	2,000	67,45	134,90
	PA.CE.433 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Alimentatore modulare 24V/48V 2,5A	Cadauno	1,000	119,50	119,50
	PA.CE.428 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MORSETTIERA RIPARTITRICE QUADRIPOLE FINO A 100A	Cadauno	1,000	124,00	124,00
	PA.CE.148 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CENTRALINA LAMPEGGIO	Cadauno	1,000	1.677,00	1.677,00
	Totale Parziale				5.255,36
	Spese Generali 13,00%				683,20
	Utile Impresa 10,00%				593,86
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		6.532,42
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 6.532,42				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
374	Analisi PA.P.135 (ANAS 2020)				
	QUADRO DI SVINCOLO (RAMPA) TIPO 10				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	8,0000	21,90	175,20
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)	h	8,0000	21,00	168,00
	PA.CE.133 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CARPENTERIA PER QUADRO STRADALE TIPO 5	Cadauno	1,000	1.145,27	1.145,27
	PA.CE.430 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MODULO RIARMO AUTOMATICO PER DIFFERENZIALE 4P	Cadauno	1,000	244,00	244,00
	PA.CE.431 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 4P 25A 300mA Tipo A	Cadauno	1,000	187,40	187,40
	CE.62.060.h - FUSIBILI PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	Cadauno	4,000	2,55	10,20
	PA.CE.432 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI SCARICATORE DI SOVRATENSIONE 3P+N MODULARE CON PROTEZIONE INTEGRATA TIPO 1+2	Cadauno	1,000	794,00	794,00
	CE.70.001.a - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE - DA 4 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA	Cadauno	11,000	14,49	159,39
	CE.80.001.e - TIPO 1P+N CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA	Cadauno	2,000	67,45	134,90
	PA.CE.433 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Alimentatore modulare 24V/48V 2,5A	Cadauno	1,000	119,50	119,50
	PA.CE.428 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MORSETTIERA RIPARTITRICE QUADRIPOLE FINO A 100A	Cadauno	1,000	124,00	124,00
	PA.CE.148 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CENTRALINA LAMPEGGIO	Cadauno	1,000	1.677,00	1.677,00
	Totale Parziale				4.938,86
	Spese Generali 13,00%				642,05
	Utile Impresa 10,00%				558,09
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		6.139,00
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 6.139,00				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
375	Analisi PA.P.136 (ANAS 2020)				
	QUADRO DI SVINCOLO (RAMPA) TIPO 11				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	12,0000	21,90	262,80
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)	h	10,0000	21,00	210,00
	PA.CE.133 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CARPENTERIA PER QUADRO STRADALE TIPO 5	Cadauno	1,000	1.145,27	1.145,27
	PA.CE.430 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MODULO RIARMO AUTOMATICO PER DIFFERENZIALE 4P	Cadauno	1,000	244,00	244,00
	PA.CE.431 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 4P 25A 300mA Tipo A	Cadauno	1,000	187,40	187,40
	CE.62.060.h - FUSIBILI PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	Cadauno	4,000	2,55	10,20
	PA.CE.432 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI SCARICATORE DI SOVRATENSIONE 3P+N MODULARE CON PROTEZIONE INTEGRATA TIPO 1+2	Cadauno	1,000	794,00	794,00
	CE.70.001.a - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE - DA 4 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA	Cadauno	19,000	14,49	275,31
	CE.80.001.e - TIPO 1P+N CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA	Cadauno	2,000	67,45	134,90
	PA.CE.433 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Alimentatore modulare 24V/48V 2,5A	Cadauno	1,000	119,50	119,50
	PA.CE.428 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MORSETTIERA RIPARTITRICE QUADRIPOLE FINO A 100A	Cadauno	1,000	124,00	124,00
	PA.CE.148 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CENTRALINA LAMPEGGIO	Cadauno	1,000	1.677,00	1.677,00
	Totale Parziale				5.184,38
	Spese Generali 13,00%				673,97
	Utile Impresa 10,00%				585,84
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		6.444,19
	Prezzo di applicazione				
	Euro/Cadauno 6.444,19				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
376	Analisi PA.P.137 (ANAS 2020)				
	QUADRO DI SVINCOLO (RAMPA) TIPO 12				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	8,0000	21,90	175,20
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)	h	6,0000	21,00	126,00
	PA.CE.133 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CARPENTERIA PER QUADRO STRADALE TIPO 5	Cadauno	1,000	1.145,27	1.145,27
	PA.CE.430 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MODULO RIARMO AUTOMATICO PER DIFFERENZIALE 4P	Cadauno	1,000	244,00	244,00
	PA.CE.431 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 4P 25A 300mA Tipo A	Cadauno	1,000	187,40	187,40
	CE.62.060.h - FUSIBILI PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	Cadauno	4,000	2,55	10,20
	PA.CE.432 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI SCARICATORE DI SOVRATENSIONE 3P+N MODULARE CON PROTEZIONE INTEGRATA TIPO 1+2	Cadauno	1,000	794,00	794,00
	CE.70.001.a - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE - DA 4 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA	Cadauno	6,000	14,49	86,94
	CE.80.001.e - TIPO 1P+N CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA	Cadauno	2,000	67,45	134,90
	PA.CE.433 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Alimentatore modulare 24V/48V 2,5A	Cadauno	1,000	119,50	119,50
	PA.CE.428 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MORSETTIERA RIPARTITRICE QUADRIPOLE FINO A 100A	Cadauno	1,000	124,00	124,00
	PA.CE.148 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CENTRALINA LAMPEGGIO	Cadauno	1,000	1.677,00	1.677,00
	Totale Parziale				4.824,41
	Spese Generali 13,00%				627,17
	Utile Impresa 10,00%				545,16
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		5.996,74
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 5.996,74				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
377	Analisi PA.P.138 (ANAS 2020)				
	QUADRO DI SVINCOLO (RAMPA) TIPO 13				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	8,0000	21,90	175,20
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)	h	8,0000	21,00	168,00
	PA.CE.133 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CARPENTERIA PER QUADRO STRADALE TIPO 5	Cadauno	1,000	1.145,27	1.145,27
	PA.CE.430 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MODULO RIARMO AUTOMATICO PER DIFFERENZIALE 4P	Cadauno	1,000	244,00	244,00
	PA.CE.431 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 4P 25A 300mA Tipo A	Cadauno	1,000	187,40	187,40
	CE.62.060.h - FUSIBILI PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	Cadauno	4,000	2,55	10,20
	PA.CE.432 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI SCARICATORE DI SOVRATENSIONE 3P+N MODULARE CON PROTEZIONE INTEGRATA TIPO 1+2	Cadauno	1,000	794,00	794,00
	CE.70.001.a - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE - DA 4 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA	Cadauno	8,000	14,49	115,92
	CE.80.001.e - TIPO 1P+N CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA	Cadauno	2,000	67,45	134,90
	PA.CE.433 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Alimentatore modulare 24V/48V 2,5A	Cadauno	1,000	119,50	119,50
	PA.CE.428 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MORSETTIERA RIPARTITRICE QUADRIPOLE FINO A 100A	Cadauno	1,000	124,00	124,00
	PA.CE.148 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CENTRALINA LAMPEGGIO	Cadauno	1,000	1.677,00	1.677,00
	Totale Parziale				4.895,39
	Spese Generali 13,00%				636,40
	Utile Impresa 10,00%				553,18
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		6.084,97
	Prezzo di applicazione				
	Euro/Cadauno 6.084,97				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
378	Analisi PA.P.139 (ANAS 2020)				
	QUADRO DI SVINCOLO (RAMPA) TIPO 14				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	12,0000	21,90	262,80
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)	h	10,0000	21,00	210,00
	PA.CE.133 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CARPENTERIA PER QUADRO STRADALE TIPO 5	Cadauno	1,000	1.145,27	1.145,27
	PA.CE.430 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MODULO RIARMO AUTOMATICO PER DIFFERENZIALE 4P	Cadauno	1,000	244,00	244,00
	PA.CE.431 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 4P 25A 300mA Tipo A	Cadauno	1,000	187,40	187,40
	CE.62.060.h - FUSIBILI PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	Cadauno	4,000	2,55	10,20
	PA.CE.432 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI SCARICATORE DI SOVRATENSIONE 3P+N MODULARE CON PROTEZIONE INTEGRATA TIPO 1+2	Cadauno	1,000	794,00	794,00
	CE.70.001.a - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE - DA 4 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA	Cadauno	17,000	14,49	246,33
	CE.80.001.e - TIPO 1P+N CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA	Cadauno	2,000	67,45	134,90
	PA.CE.433 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Alimentatore modulare 24V/48V 2,5A	Cadauno	1,000	119,50	119,50
	PA.CE.428 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MORSETTIERA RIPARTITRICE QUADRIPOLE FINO A 100A	Cadauno	1,000	124,00	124,00
	PA.CE.148 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CENTRALINA LAMPEGGIO	Cadauno	1,000	1.677,00	1.677,00
	Totale Parziale				5.155,40
	Spese Generali 13,00%				670,20
	Utile Impresa 10,00%				582,56
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		6.408,16
	Prezzo di applicazione				
	Euro/Cadauno 6.408,16				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
379	Analisi PA.P.140 (ANAS 2020)				
	QUADRO DI SVINCOLO (RAMPA) TIPO 15				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	12,0000	21,90	262,80
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)	h	10,0000	21,00	210,00
	PA.CE.133 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CARPENTERIA PER QUADRO STRADALE TIPO 5	Cadauno	1,000	1.145,27	1.145,27
	PA.CE.430 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MODULO RIARMO AUTOMATICO PER DIFFERENZIALE 4P	Cadauno	1,000	244,00	244,00
	PA.CE.431 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 4P 25A 300mA Tipo A	Cadauno	1,000	187,40	187,40
	CE.62.060.h - FUSIBILI PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	Cadauno	4,000	2,55	10,20
	PA.CE.432 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI SCARICATORE DI SOVRATENSIONE 3P+N MODULARE CON PROTEZIONE INTEGRATA TIPO 1+2	Cadauno	1,000	794,00	794,00
	CE.70.001.a - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE - DA 4 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA	Cadauno	15,000	14,49	217,35
	CE.80.001.e - TIPO 1P+N CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA	Cadauno	2,000	67,45	134,90
	PA.CE.433 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Alimentatore modulare 24V/48V 2,5A	Cadauno	1,000	119,50	119,50
	PA.CE.428 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MORSETTIERA RIPARTITRICE QUADRIPOLE FINO A 100A	Cadauno	1,000	124,00	124,00
	PA.CE.148 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CENTRALINA LAMPEGGIO	Cadauno	1,000	1.677,00	1.677,00
	Totale Parziale				5.126,42
	Spese Generali 13,00%				666,43
	Utile Impresa 10,00%				579,29
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		6.372,14
	Prezzo di applicazione				
	Euro/Cadauno 6.372,14				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
380	Analisi PA.P.141 (ANAS 2020) QUADRO DI SVINCOLO (RAMPA) TIPO 16				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	12,0000	21,90	262,80
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)	h	12,0000	21,00	252,00
	PA.CE.133 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CARPENTERIA PER QUADRO STRADALE TIPO 5	Cadauno	1,000	1.145,27	1.145,27
	PA.CE.430 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MODULO RIARMO AUTOMATICO PER DIFFERENZIALE 4P	Cadauno	1,000	244,00	244,00
	PA.CE.431 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 4P 25A 300mA Tipo A	Cadauno	1,000	187,40	187,40
	CE.62.060.h - FUSIBILI PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	Cadauno	4,000	2,55	10,20
	PA.CE.432 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI SCARICATORE DI SOVRATENSIONE 3P+N MODULARE CON PROTEZIONE INTEGRATA TIPO 1+2	Cadauno	1,000	794,00	794,00
	CE.70.001.a - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE - DA 4 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA	Cadauno	22,000	14,49	318,78
	CE.80.001.e - TIPO 1P+N CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA	Cadauno	2,000	67,45	134,90
	PA.CE.433 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Alimentatore modulare 24V/48V 2,5A	Cadauno	1,000	119,50	119,50
	PA.CE.428 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MORSETTIERA RIPARTITRICE QUADRIPOLE FINO A 100A	Cadauno	1,000	124,00	124,00
	PA.CE.148 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CENTRALINA LAMPEGGIO	Cadauno	1,000	1.677,00	1.677,00
	Totale Parziale				5.269,85
	Spese Generali 13,00%				685,08
	Utile Impresa 10,00%				595,49
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		6.550,42
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 6.550,42				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
381	Analisi PA.P.142 (ANAS 2020)				
	QUADRO DI SVINCOLO (RAMPA) TIPO 17				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	12,0000	21,90	262,80
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)	h	10,0000	21,00	210,00
	PA.CE.133 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CARPENTERIA PER QUADRO STRADALE TIPO 5	Cadauno	1,000	1.145,27	1.145,27
	PA.CE.430 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MODULO RIARMO AUTOMATICO PER DIFFERENZIALE 4P	Cadauno	1,000	244,00	244,00
	PA.CE.431 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 4P 25A 300mA Tipo A	Cadauno	1,000	187,40	187,40
	CE.62.060.h - FUSIBILI PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	Cadauno	4,000	2,55	10,20
	PA.CE.432 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI SCARICATORE DI SOVRATENSIONE 3P+N MODULARE CON PROTEZIONE INTEGRATA TIPO 1+2	Cadauno	1,000	794,00	794,00
	CE.70.001.a - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE - DA 4 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA	Cadauno	18,000	14,49	260,82
	CE.80.001.e - TIPO 1P+N CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA	Cadauno	2,000	67,45	134,90
	PA.CE.433 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Alimentatore modulare 24V/48V 2,5A	Cadauno	1,000	119,50	119,50
	PA.CE.428 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MORSETTIERA RIPARTITRICE QUADRIPOLE FINO A 100A	Cadauno	1,000	124,00	124,00
	PA.CE.148 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CENTRALINA LAMPEGGIO	Cadauno	1,000	1.677,00	1.677,00
	Totale Parziale				5.169,89
	Spese Generali 13,00%				672,09
	Utile Impresa 10,00%				584,20
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		6.426,18
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 6.426,18				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
382	Analisi PA.P.143 (ANAS 2020)				
	QUADRO DI SVINCOLO (RAMPA) TIPO 18				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	12,0000	21,90	262,80
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)	h	12,0000	21,00	252,00
	PA.CE.133 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CARPENTERIA PER QUADRO STRADALE TIPO 5	Cadauno	1,000	1.145,27	1.145,27
	PA.CE.430 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MODULO RIARMO AUTOMATICO PER DIFFERENZIALE 4P	Cadauno	1,000	244,00	244,00
	PA.CE.431 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 4P 25A 300mA Tipo A	Cadauno	1,000	187,40	187,40
	CE.62.060.h - FUSIBILI PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	Cadauno	4,000	2,55	10,20
	PA.CE.432 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI SCARICATORE DI SOVRATENSIONE 3P+N MODULARE CON PROTEZIONE INTEGRATA TIPO 1+2	Cadauno	1,000	794,00	794,00
	CE.70.001.a - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE - DA 4 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA	Cadauno	23,000	14,49	333,27
	CE.80.001.e - TIPO 1P+N CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA	Cadauno	2,000	67,45	134,90
	PA.CE.433 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Alimentatore modulare 24V/48V 2,5A	Cadauno	1,000	119,50	119,50
	PA.CE.428 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MORSETTIERA RIPARTITRICE QUADRIPOLE FINO A 100A	Cadauno	1,000	124,00	124,00
	PA.CE.148 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CENTRALINA LAMPEGGIO	Cadauno	1,000	1.677,00	1.677,00
	Totale Parziale				5.284,34
	Spese Generali 13,00%				686,96
	Utile Impresa 10,00%				597,13
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		6.568,43
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 6.568,43				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
383	Analisi PA.P.144 (ANAS 2020) SHELTER TECNICO TIPO 2				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	8,0000	21,90	175,20
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)	h	8,0000	21,00	168,00
	PA.CE.453 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI SHELTER TECNICO TIPO 2	Cadauno	1,000	19.000,00	19.000,00
	Totale Parziale				19.343,20
	Spese Generali 13,00%				2.514,62
	Utile Impresa 10,00%				2.185,78
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		24.043,60
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 24.043,60				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
384	<p>Analisi PA.P.145 (ANAS 2020)</p> <p>POZZETTO IN CLS 125x80 cm COMPLETO DI PROLUNGA CON COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE CLASSE dn 400 A N°4 SPICCHI</p>				
	PA.CE.413 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI POZZETTO PREFABBRICATO 125X80X50 cm	Cadauno	1,000	252,00	252,00
	PA.CE.414 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PROLUNGA PER POZZETTO 125X80X40 cm	Cadauno	2,000	176,40	352,80
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	4,0000	21,90	87,60
	CE.1.24 - MANOVALE (IMPIANTI - 2 LIVELLO)	h	4,0000	18,97	75,88
	PA.CE.415 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CHIUSINO A COPERCHI TRIANGOLARI IN GHISA SFEROIDALE DN400	Cadauno	1,000	944,80	944,80
	Totale Parziale				1.713,08
	Spese Generali 13,00%				222,70
	Utile Impresa 10,00%				193,58
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		2.129,36
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/Cadauno 2.129,36</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
385	<p>Analisi PA.P.146.a (ANAS 2020) Realizzazione di attraversamento stradale con metodo spingitubo pressotrivella di tubazione in acciaio DN300, compresa la fornitura della tubazione in acciaio. PREZZO DI SPINTA</p> <hr/> <p>PA.CE.454 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PREZZO DI SPINTA</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 857,67</p>	m	1,00	690,00	<p>690,00</p> <p>89,70</p> <p>77,97</p> <hr/> <p>857,67</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
386	<p>Analisi PA.P.146.b (ANAS 2020)</p> <p>Realizzazione di attraversamento stradale con metodo spingitubo pressotrivella di tubazione in acciaio DN300, compresa la fornitura della tubazione in acciaio. compenso per viaggio, trasporti e primo impianto cantiere</p> <hr/> <p>PA.CE.455 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI compenso per viaggio, trasporti e primo impianto cantiere</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 11.187,00</p>	Cadauno	1,000	9.000,00	<p>9.000,00</p> <p>9.000,00</p> <p>1.170,00</p> <p>1.017,00</p> <hr/> <p>11.187,00</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
387	<p>Analisi PA.P.147 (ANAS 2020)</p> <p>Fornitura e posa in opera di sistema semaforico d'allarme composto da due lanterne semaforiche complete di sostegni, blocchi di fondazione e l'impiantistica necessarie per il corretto funzionamento dell'impianto.</p> <p>Semaforo - analisi allegata</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/cad 5.000,00</p>	cad	1,00		<p style="text-align: right;">4.022,52</p> <p style="text-align: right;">4.022,52</p> <p style="text-align: right;">522,93</p> <p style="text-align: right;">454,55</p> <hr/> <p style="text-align: right;">5.000,00</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
388	Analisi PA.P.148 (ANAS 2020) PLC ELETTRICO GENERALE FM SV004-004b SUD				
	PA.CE.439 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PLC HARDWARE COMPLETO DI MODULI IN/OUT (ANALOGICI E DIGITALI), MODULO ETHERNET, RS232/485, MODULI DI ESPANSIONE, CPU E ALIMENTATORE (0027 PAE FM SV004-004b SUD)	Cadauno	1,000	3.480,30	3.480,30
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	2,0000	21,90	43,80
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)	h	2,0000	21,00	42,00
	Totale Parziale				3.566,10
	Spese Generali 13,00%				463,59
	Utile Impresa 10,00%				402,97
Totale analizzato	Cadauno	1,000		4.432,66	
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 4.432,66				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
389	<p>Analisi PA.P.149 (ANAS 2020)</p> <p>PLC ELETTRICO GENERALE FM SV005 SUD + SV012 SUD</p> <hr/> <p>PA.CE.440 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PLC HARDWARE COMPLETO DI MODULI IN/OUT (ANALOGICI E DIGITALI), MODULO ETHERNET, RS232/485, MODULI DI ESPANSIONE, CPU E ALIMENTATORE (0031 PAE FM SV005 SUD+0043 PAE FM SV012 SUD)</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 3.778,85</p>	<p>Cadauno</p> <p>h</p> <p>h</p> <p>Cadauno</p>	<p>1,000</p> <p>2,0000</p> <p>2,0000</p> <p>1,000</p>	<p>2.954,31</p> <p>21,90</p> <p>21,00</p> <p>3.040,11</p> <p>395,21</p> <p>343,53</p> <p>3.778,85</p>	<p>2.954,31</p> <p>43,80</p> <p>42,00</p> <p>3.040,11</p> <p>395,21</p> <p>343,53</p> <p>3.778,85</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
390	<p>Analisi PA.P.150 (ANAS 2020)</p> <p>PLC ELETTRICO GENERALE FM SV005 NORD</p> <p>PA.CE.441 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PLC HARDWARE COMPLETO DI MODULI IN/OUT (ANALOGICI E DIGITALI), MODULO ETHERNET, RS232/485, MODULI DI ESPANSIONE, CPU E ALIMENTATORE (0032 PAE FM SV005 NORD)</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 3.656,54</p>	<p>Cadauno</p> <p>h</p> <p>h</p> <p>Cadauno</p>	<p>1,000</p> <p>2,0000</p> <p>2,0000</p> <p>1,000</p>	<p>2.855,91</p> <p>21,90</p> <p>21,00</p> <p>3.656,54</p>	<p>2.855,91</p> <p>43,80</p> <p>42,00</p> <p>2.941,71</p> <p>382,42</p> <p>332,41</p> <p>3.656,54</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
391	<p>Analisi PA.P.151 (ANAS 2020)</p> <p>PLC ELETTRICO GENERALE FM SV006 NORD</p> <hr/> <p>PA.CE.442 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PLC HARDWARE COMPLETO DI MODULI IN/OUT (ANALOGICI E DIGITALI), MODULO ETHERNET, RS232/485, MODULI DI ESPANSIONE, CPU E ALIMENTATORE (0034 PAE FM SV006 NORD)</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 3.619,99</p>	<p>Cadauno</p> <p>h</p> <p>h</p> <p>Cadauno</p>	<p>1,000</p> <p>2,0000</p> <p>2,0000</p> <p>1,000</p>	<p>2.826,50</p> <p>21,90</p> <p>21,00</p> <p>3.619,99</p>	<p>2.826,50</p> <p>43,80</p> <p>42,00</p> <p>2.912,30</p> <p>378,60</p> <p>329,09</p> <p>3.619,99</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
392	<p>Analisi PA.P.152 (ANAS 2020)</p> <p>PLC ELETTRICO GENERALE FM SV008 NORD</p> <hr/> <p>PA.CE.443 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PLC HARDWARE COMPLETO DI MODULI IN/OUT (ANALOGICI E DIGITALI), MODULO ETHERNET, RS232/485, MODULI DI ESPANSIONE, CPU E ALIMENTATORE (0038 PAE FM SV008 NORD)</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 3.958,45</p>	<p>Cadauno</p> <p>h</p> <p>h</p> <p>Cadauno</p>	<p>1,000</p> <p>2,0000</p> <p>2,0000</p> <p>1,000</p>	<p>3.098,79</p> <p>21,90</p> <p>21,00</p> <p>3.184,59</p> <p>414,00</p> <p>359,86</p> <p>3.958,45</p>	<p>3.098,79</p> <p>43,80</p> <p>42,00</p> <p>3.184,59</p> <p>414,00</p> <p>359,86</p> <p>3.958,45</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
393	<p>Analisi PA.P.153 (ANAS 2020)</p> <p>PLC ELETTRICO GENERALE FM SV010 SUD+NORD SV012 SUD+NORD SV009 NORD</p> <p>PA.CE.444 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PLC HARDWARE COMPLETO DI MODULI IN/OUT (ANALOGICI E DIGITALI), MODULO ETHERNET, RS232/485, MODULI DI ESPANSIONE, CPU E ALIMENTATORE (0039 PAE FM SV010 SUD+0040 PAE FM SV010 NORD+0044 PAE FM SV012 NORD+0045 PAE FM SV013 SUD+0047 PAE FM SV009 NORD)</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 3.738,09</p>	<p>Cadauno</p> <p>h</p> <p>h</p> <p>Cadauno</p>	<p>1,000</p> <p>2,0000</p> <p>2,0000</p> <p>1,000</p>	<p>2.921,51</p> <p>21,90</p> <p>21,00</p> <p></p>	<p>2.921,51</p> <p>43,80</p> <p>42,00</p> <p>3.007,31</p> <p>390,95</p> <p>339,83</p> <p>3.738,09</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
394	Analisi PA.P.154 (ANAS 2020) PLC ELETTRICO GENERALE FM SV011 SUD+NORD				
	PA.CE.445 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PLC HARDWARE COMPLETO DI MODULI IN/OUT (ANALOGICI E DIGITALI), MODULO ETHERNET, RS232/485, MODULI DI ESPANSIONE, CPU E ALIMENTATORE (0041 PAE FM SV011 011b SUD+0042 PAE FM SV011 011b NORD)	Cadauno	1,000	3.304,11	3.304,11
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	2,0000	21,90	43,80
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)	h	2,0000	21,00	42,00
	Totale Parziale				3.389,91
	Spese Generali 13,00%				440,69
	Utile Impresa 10,00%				383,06
Totale analizzato	Cadauno	1,000		4.213,66	
<p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 4.213,66</p>					

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
395	<p>Analisi PA.P.155 (ANAS 2020)</p> <p>PLC ELETTRICO GENERALE FM SV013 NORD</p> <p>PA.CE.446 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PLC HARDWARE COMPLETO DI MODULI IN/OUT (ANALOGICI E DIGITALI), MODULO ETHERNET, RS232/485, MODULI DI ESPANSIONE, CPU E ALIMENTATORE (0041 PAE FM SV013)</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 2.865,89</p>	<p>Cadauno</p> <p>h</p> <p>h</p> <p>Cadauno</p>	<p>1,000</p> <p>2,0000</p> <p>2,0000</p> <p>1,000</p>	<p>2.219,82</p> <p>21,90</p> <p>21,00</p> <p>2.305,62</p> <p>299,73</p> <p>260,54</p> <p>2.865,89</p>	<p>2.219,82</p> <p>43,80</p> <p>42,00</p> <p>2.305,62</p> <p>299,73</p> <p>260,54</p> <p>2.865,89</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
396	<p>Analisi PA.P.156 (ANAS 2020)</p> <p>PLC ELETTRICO GENERALE FM SV006 SUD</p> <hr/> <p>PA.CE.448 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PLC HARDWARE COMPLETO DI MODULI IN/OUT (ANALOGICI E DIGITALI), MODULO ETHERNET, RS232/485, MODULI DI ESPANSIONE, CPU E ALIMENTATORE (0033 PAE FM SV006 SUD)</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 3.999,22</p>	<p>Cadauno</p> <p>h</p> <p>h</p> <p>Cadauno</p>	<p>1,000</p> <p>2,0000</p> <p>2,0000</p> <p>1,000</p>	<p>3.131,59</p> <p>21,90</p> <p>21,00</p> <p>3.217,39</p> <p>418,26</p> <p>363,57</p> <p>3.999,22</p>	<p>3.131,59</p> <p>43,80</p> <p>42,00</p> <p>3.217,39</p> <p>418,26</p> <p>363,57</p> <p>3.999,22</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
397	<p>Analisi PA.P.157 (ANAS 2020)</p> <p>PLC ELETTRICO GENERALE FM SV007 SUD+NORD</p> <p>PA.CE.449 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PLC HARDWARE COMPLETO DI MODULI IN/OUT (ANALOGICI E DIGITALI), MODULO ETHERNET, RS232/485, MODULI DI ESPANSIONE, CPU E ALIMENTATORE (0035 PAE FM SV007 007b SUD+0036 PAE FM SV007 007b NORD)</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 4.172,88</p>	<p>Cadauno</p> <p>h</p> <p>h</p> <p>Cadauno</p>	<p>1,000</p> <p>2,0000</p> <p>2,0000</p> <p>1,000</p>	<p>3.271,31</p> <p>21,90</p> <p>21,00</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>3.271,31</p> <p>43,80</p> <p>42,00</p> <p>3.357,11</p> <p>436,42</p> <p>379,35</p> <p>4.172,88</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
398	<p>Analisi PA.P.158 (ANAS 2020)</p> <p>PLC ELETTRICO GENERALE FM SV008B SUD</p> <hr/> <p>PA.CE.450 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PLC HARDWARE COMPLETO DI MODULI IN/OUT (ANALOGICI E DIGITALI), MODULO ETHERNET, RS232/485, MODULI DI ESPANSIONE, CPU E ALIMENTATORE (0037 PAE FM SV008bA SUD)</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 4.527,18</p>	<p>Cadauno</p> <p>h</p> <p>h</p> <p>Cadauno</p>	<p>1,000</p> <p>2,0000</p> <p>2,0000</p> <p>1,000</p>	<p>3.556,34</p> <p>21,90</p> <p>21,00</p> <p>411,56</p> <p>4.527,18</p>	<p>3.556,34</p> <p>43,80</p> <p>42,00</p> <p>3.642,14</p> <p>473,48</p> <p>411,56</p> <p>4.527,18</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
399	<p>Analisi PA.P.159 (ANAS 2020)</p> <p>PICCHETTO LUMINOSO A LED PER ILLUMINAZIONE DI EVACUAZIONE</p> <p>PA.CE.458 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PICCHETTO LUMINOSO A LED PER ILLUMINAIZIONE DI EVACUAZIONE</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 225,54</p>	<p>Cadauno</p> <p>h</p> <p>h</p> <p>Cadauno</p>	<p>1,000</p> <p>0,5000</p> <p>0,5000</p> <p>1,000</p>	<p>160,00</p> <p>21,90</p> <p>21,00</p> <p>181,45</p> <p>23,59</p> <p>20,50</p> <p>225,54</p>	<p>160,00</p> <p>10,95</p> <p>10,50</p> <p>181,45</p> <p>23,59</p> <p>20,50</p> <p>225,54</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
400	<p>Analisi PA.P.160 (ANAS 2020)</p> <p>CARTER IN ALLUMINIO RAL 6024 PER SOSTEGNO PICCHETTI LUMINOSI</p> <hr/> <p>PA.CE.459 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CARTER IN ALLUMINIO RAL 6024 PER SOSTEGNO PICCHETTI LUMINOSI</p> <p>CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)</p> <p>CE.1.24 - MANOVALE (IMPIANTI - 2 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/m 37,28</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">22,00</p> <p style="text-align: right;">4,20</p> <p style="text-align: right;">3,79</p> <p style="text-align: right;">29,99</p> <p style="text-align: right;">3,90</p> <p style="text-align: right;">3,39</p> <hr/> <p style="text-align: right;">37,28</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
401	<p>Analisi PA.P.161 (ANAS 2020)</p> <p>Cavo F/FTP 4P Cat. 6A</p> <hr/> <p>PA.CE.460 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Cavo F/FTP 4P Cat. 6A</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 3,14</p>				<p>1,42</p> <p>1,10</p> <p>2,52</p> <p>0,33</p> <p>0,29</p> <hr/> <p>3,14</p>
		m	1,00	1,42	1,42
		h	0,0500	21,90	1,10
					2,52
					0,33
					0,29
		m	1,00		3,14

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
402	<p>Analisi PA.P.162 (ANAS 2020) PULSANTE AVVIO VENTILATORE BY PASS</p> <hr/> <p>CE.87.030.b - - PULSANTE DI EMERGENZA</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 51,77</p>	<p>Cadauno</p> <p>h</p> <p>Cadauno</p>	<p>1,000</p> <p>1,5000</p> <p>1,000</p>	<p>8,80</p> <p>21,90</p>	<p>8,80</p> <p>32,85</p> <p>41,65</p> <p>5,41</p> <p>4,71</p> <p>51,77</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
403	<p>Analisi PA.P.163 (ANAS 2020) Sistema di evidenziazione degli accessi ai luoghi sicuri temporanei (n°12 picchetti verdi+carter)</p>				
	PA.CE.461 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PICCHETTO LUMINOSO A LED COLORE VERDE PER LUOGHI SICURI	Cadauno	12,000	145,00	1.740,00
	PA.CE.459 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CARTER IN ALLUMINIO RAL 6024 PER SOSTEGNO PICCHETTI LUMINOSI	m	3,00	22,00	66,00
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	3,5000	21,90	76,65
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)	h	3,5000	21,00	73,50
	Totale Parziale				1.956,15
	Spese Generali 13,00%				254,30
	Utile Impresa 10,00%				221,05
	Totale analizzato				2.431,50
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 2.431,50	Cadauno	1,000		

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
404	Analisi PA.P.164 (ANAS 2020)				
	QUADRO QBTNQE11				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	12,0000	21,90	262,80
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)	h	10,0000	21,00	210,00
	PA.CE.133 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CARPENTERIA PER QUADRO STRADALE TIPO 5	Cadauno	1,000	1.145,27	1.145,27
	CE.70.004.f - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE - DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA	Cadauno	1,000	87,40	87,40
	PA.CE.424 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE 4P 63A 1000mA [S] Tipo A	Cadauno	1,000	298,35	298,35
	CE.70.003.h - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TRIPOLARE - DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA	Cadauno	1,000	60,80	60,80
	CE.75.001 - - OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO MODULARI MAGNETOTERMICI	Cadauno	8,000	14,39	115,12
	CE.75.002 - - SD DI SEGNALAZIONE GUASTO PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI	Cadauno	8,000	16,53	132,24
	CE.71.001.c - CONTATTORE 4 P - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 40 A	Cadauno	1,000	55,10	55,10
	CE.70.004.e - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE - DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA	Cadauno	7,000	57,95	405,65
	CE.80.003.q - TIPO 2P - CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA	Cadauno	7,000	67,45	472,15
	PA.CE.428 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MORSETTIERA RIPARTITRICE QUADRIPOLORE FINO A 100A	Cadauno	1,000	124,00	124,00
	Totale Parziale				3.368,88
	Spese Generali 13,00%				437,95
	Utile Impresa 10,00%				380,68
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		4.187,51
	Prezzo di applicazione				
	Euro/Cadauno 4.187,51				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
405	Analisi PA.P.165 (ANAS 2020) QUADRO Q1P11GA				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	12,0000	21,90	262,80
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)	h	10,0000	21,00	210,00
	PA.CE.133 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CARPENTERIA PER QUADRO STRADALE TIPO 5	Cadauno	1,000	1.145,27	1.145,27
	CE.70.004.f - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE - DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA	Cadauno	1,000	87,40	87,40
	PA.CE.424 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE 4P 63A 1000mA [S] Tipo A	Cadauno	1,000	298,35	298,35
	CE.70.003.h - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TRIPOLARE - DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA	Cadauno	1,000	60,80	60,80
	CE.75.001 - - OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO MODULARI MAGNETOTERMICI	Cadauno	8,000	14,39	115,12
	CE.75.002 - - SD DI SEGNALAZIONE GUASTO PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI	Cadauno	8,000	16,53	132,24
	CE.71.001.c - CONTATTORE 4 P - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 40 A	Cadauno	1,000	55,10	55,10
	CE.70.004.e - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE - DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA	Cadauno	4,000	57,95	231,80
	CE.80.003.q - TIPO 2P - CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA	Cadauno	4,000	67,45	269,80
	PA.CE.428 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI MORSETTIERA RIPARTITRICE QUADRIPOLORE FINO A 100A	Cadauno	1,000	124,00	124,00
	Totale Parziale				2.992,68
	Spese Generali 13,00%				389,05
	Utile Impresa 10,00%				338,17
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		3.719,90
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 3.719,90				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
406	Analisi PA.P.166 (ANAS 2020)				
	PLC SAN DONNINO				
	PA.CE.462 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PLC SAN DONNINO	Cadauno	1,000	23.239,49	23.239,49
	CE.1.16 - INGEGNERE SOFTWARE	h	16,0000	92,96	1.487,36
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	16,0000	21,90	350,40
	Totale Parziale				25.077,25
	Spese Generali 13,00%				3.260,04
	Utile Impresa 10,00%				2.833,73
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		31.171,02
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 31.171,02				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
407	<p>Analisi PA.P.167 (ANAS 2020)</p> <p>CAVO 4 FIBRE OTTICHE MONO ARMATO</p> <hr/> <p>PA.CE.463 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CAVO 4 FIBRE MONOMODALE 9/125 OS2 LSZH</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 7,11</p>				
		m	1,00	2,72	2,72
		h	0,0700	21,90	1,53
		h	0,0700	21,00	1,47
					5,72
					0,74
					0,65
		m	1,00		7,11

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
408	<p>Analisi PA.P.168 (ANAS 2020)</p> <p>SISTEMA PALO ABBATTIBILE COMPLETO DI CARTELLO "SOS"</p> <p>PA.CE.464 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI STRUTTURA DA INFISSIONE PER PALO ABBATTIBILE</p> <p>PA.CE.465 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CARTELLO IDENTIFICATIVO "SOS"</p> <p>CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)</p> <p>CE.1.24 - MANOVALE (IMPIANTI - 2 LIVELLO)</p> <p>CE.140.020.a - PALO CONICO DIRITTO DA LAMIERA Ø SOMMITÀ = 60 MM - LUNGHEZZA 3500 MM DIAMETRO DI BASE 95 MM SPESSORE 3 MM</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 619,59</p>				<p></p> <p>330,00</p> <p>35,00</p> <p>31,50</p> <p>28,46</p> <p>73,50</p> <p>498,46</p> <p>64,80</p> <p>56,33</p> <p>619,59</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
409	<p>Analisi PA.P.169 (ANAS 2020) MODIFICA QUADRO ILL. PUBBL. ESISTENTE</p> <hr/> <p>PA.CE.277 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI AMPLIAMENTO QUADRO ILLUMINAZIONE ESISTENTE</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 903,41</p>	<p>Cadauno</p> <p>h</p> <p>Cadauno</p>	<p>2,000</p> <p>2,0000</p> <p>1,000</p>	<p>341,50</p> <p>21,90</p> <p></p>	<p>683,00</p> <p>43,80</p> <p>726,80</p> <p>94,48</p> <p>82,13</p> <p>903,41</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
410	Analisi PA.P.170 (ANAS 2020)				
	QUADRO POMPE				
	PA.CE.466 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CARPENTERIA QUADRO POMPE	Cadauno	1,000	2.506,56	2.506,56
	PA.CE.467 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI COMPONENTISTCA QUADRO POMPE	Cadauno	1,000	3.032,50	3.032,50
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)	h	8,0000	21,00	168,00
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	4,0000	21,90	87,60
	Totale Parziale				5.794,66
	Spese Generali 13,00%				753,31
	Utile Impresa 10,00%				654,80
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		7.202,77
	Prezzo di applicazione				
	Euro/Cadauno 7.202,77				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
413	<p>Analisi PA.P.173 (ANAS 2020)</p> <p>CAVO FIBRA OTTICA MONOMODALE A-DQ(ZN)(SR)2Y 4 FIBRE 9/125 PE DIAM10,6</p> <hr/> <p>PA.CE.506 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CAVO FIBRA OTTICA MONOMODALE A-DQ(ZN)(SR)2Y 4 FIBRE 9/125 PE DIAM10,6</p> <p>CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 5,90</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">3,06</p> <p style="text-align: right;">1,68</p> <p style="text-align: right;">4,74</p> <p style="text-align: right;">0,62</p> <p style="text-align: right;">0,54</p> <hr/> <p style="text-align: right;">5,90</p>
		m	1,00	3,06	3,06
		h	0,0800	21,00	1,68
					4,74
					0,62
					0,54
		m	1,00		5,90

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
414	<p>Analisi PA.P.174 (ANAS 2020)</p> <p>QUADRO DISTRIBUZIONE SHELTER</p> <p>PA.CE.507 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI TRASFORMATORE TRIFASE ISOLAMENTO, POTENZA 10000 VA / PRI:400D / SEC:400Y</p> <p>PA.CE.508 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI QUADRO DISTRIBUZIONE SHELTER</p> <p>CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 14.703,14</p>				<p>490,00</p> <p>11.002,75</p> <p>336,00</p> <p>11.828,75</p> <p>1.537,74</p> <p>1.336,65</p> <hr/> <p>14.703,14</p>
		Cadauno	1,000	490,00	490,00
		Cadauno	1,000	11.002,75	11.002,75
		h	16,0000	21,00	336,00
		Cadauno	1,000		14.703,14

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
416	<p>Analisi PA.P.176 (ANAS 2020)</p> <p>UNITA' CONTROLLO ACCESSI</p> <hr/> <p>PA.CE.514 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI UNITA' DI CONTROLLO ACCESSI ON LINE CON FUNZIONE DI SUPERVISIONE</p> <p>PA.CE.512 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI ALIMENTATORE ESTERNO PER CONTROLLER</p> <p>PA.CE.515 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI GIORNATA CONFIGURAZIONE SOWFARE E SISTEMISTICA</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 2.139,00</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">1.364,00</p> <p style="text-align: right;">55,00</p> <p style="text-align: right;">720,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">2.139,00</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
417	Analisi PA.P.177 (ANAS 2020)				
	CONTROLLORI ACCESSI DI VARCO				
	PA.CE.512 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI ALIMENTATORE ESTERNO PER CONTROLLER	Cadauno	1,000	55,00	55,00
	PA.CE.511 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI ANTENNA DA ESTERNO CON CAVO 30m	Cadauno	1,000	102,00	102,00
	PA.CE.510 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CONTROLLORE DI VARCO	Cadauno	1,000	501,00	501,00
	PA.CE.513 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CONFIGURAZIONE TERMINALI	Cadauno	1,000	40,00	40,00
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	5,0000	21,90	109,50
	Totale Parziale				807,50
	Spese Generali 13,00%				104,98
	Utile Impresa 10,00%				91,25
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		1.003,73
	Prezzo di applicazione				
	Euro/Cadauno 1.003,73				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
418	<p>Analisi PA.P.178 (ANAS 2020)</p> <p>SISTEMA BARRIERE AUTOMATICHE</p> <hr/> <p>PA.CE.516 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI SISTEMA BARRIERE AUTOMATICHE</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/a corpo 9.259,11</p>	a corpo	1,00	7.449,00	<p>7.449,00</p> <p>968,37</p> <p>841,74</p> <hr/> <p>9.259,11</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
419	<p>Analisi PA.P.179 (ANAS 2020)</p> <p>CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ</p> <hr/> <p>PA.CE.549 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/m 6,68</p>				
		m	1,00	4,49	4,49
		h	0,0400	21,90	0,88
					5,37
					0,70
					0,61
		m	1,00		6,68

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
420	Analisi PA.P.180 (ANAS 2020) CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ				
	PA.CE.550 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ	m	1,00	6,14	6,14
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	0,0400	21,90	0,88
	Totale Parziale				7,02
	Spese Generali 13,00%				0,91
	Utile Impresa 10,00%				0,79
	Totale analizzato	m	1,00		8,72
<p style="text-align: center;"> Prezzo di applicazione Euro/m 8,72 </p>					

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
421	<p>Analisi PA.P.181 (ANAS 2020)</p> <p>CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ</p> <hr/> <p>PA.CE.551 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 3,75</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">2,14</p> <p style="text-align: right;">0,88</p> <p style="text-align: right;">3,02</p> <p style="text-align: right;">0,39</p> <p style="text-align: right;">0,34</p> <hr/> <p style="text-align: right;">3,75</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
422	<p>Analisi PA.P.182 (ANAS 2020)</p> <p>CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ</p> <hr/> <p>PA.CE.552 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 9,46</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">6,73</p> <p style="text-align: right;">0,88</p> <p style="text-align: right;">7,61</p> <p style="text-align: right;">0,99</p> <p style="text-align: right;">0,86</p> <hr/> <p style="text-align: right;">9,46</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
423	<p>Analisi PA.P.183 (ANAS 2020)</p> <p>CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ</p> <hr/> <p>PA.CE.553 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 20,78</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">15,84</p> <p style="text-align: right;">0,88</p> <p style="text-align: right;">16,72</p> <p style="text-align: right;">2,17</p> <p style="text-align: right;">1,89</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20,78</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
424	<p>Analisi PA.P.184 (ANAS 2020)</p> <p>CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ</p> <hr/> <p>PA.CE.554 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 4,10</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">2,42</p> <p style="text-align: right;">0,88</p> <p style="text-align: right;">3,30</p> <p style="text-align: right;">0,43</p> <p style="text-align: right;">0,37</p> <hr/> <p style="text-align: right;">4,10</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
425	<p>Analisi PA.P.185 (ANAS 2020)</p> <p>CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ</p> <hr/> <p>PA.CE.555 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 4,02</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">2,35</p> <p style="text-align: right;">0,88</p> <p style="text-align: right;">3,23</p> <p style="text-align: right;">0,42</p> <p style="text-align: right;">0,37</p> <hr/> <p style="text-align: right;">4,02</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
426	<p>Analisi PA.P.186 (ANAS 2020)</p> <p>CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ</p> <hr/> <p>PA.CE.556 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 5,06</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">3,19</p> <p style="text-align: right;">0,88</p> <p style="text-align: right;">4,07</p> <p style="text-align: right;">0,53</p> <p style="text-align: right;">0,46</p> <hr/> <p style="text-align: right;">5,06</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
427	<p>Analisi PA.P.187 (ANAS 2020)</p> <p>CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ</p> <hr/> <p>PA.CE.557 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 5,93</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">3,89</p> <p style="text-align: right;">0,88</p> <p style="text-align: right;">4,77</p> <p style="text-align: right;">0,62</p> <p style="text-align: right;">0,54</p> <hr/> <p style="text-align: right;">5,93</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
428	<p>Analisi PA.P.188 (ANAS 2020)</p> <p>CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ</p> <hr/> <p>PA.CE.558 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 9,41</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">1,66</p> <p style="text-align: right;">5,91</p> <p style="text-align: right;">7,57</p> <p style="text-align: right;">0,98</p> <p style="text-align: right;">0,86</p> <hr/> <p style="text-align: right;">9,41</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
429	<p>Analisi PA.P.189 (ANAS 2020)</p> <p>CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ</p> <hr/> <p>PA.CE.559 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 4,87</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">3,04</p> <p style="text-align: right;">0,88</p> <p style="text-align: right;">3,92</p> <p style="text-align: right;">0,51</p> <p style="text-align: right;">0,44</p> <hr/> <p style="text-align: right;">4,87</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
430	<p>Analisi PA.P.190 (ANAS 2020)</p> <p>CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ</p> <hr/> <p>PA.CE.560 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 6,60</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">4,43</p> <p style="text-align: right;">0,88</p> <p style="text-align: right;">5,31</p> <p style="text-align: right;">0,69</p> <p style="text-align: right;">0,60</p> <hr/> <p style="text-align: right;">6,60</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
431	<p>Analisi PA.P.191 (ANAS 2020)</p> <p>CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ</p> <hr/> <p>PA.CE.561 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 44,86</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">35,21</p> <p style="text-align: right;">0,88</p> <p style="text-align: right;">36,09</p> <p style="text-align: right;">4,69</p> <p style="text-align: right;">4,08</p> <hr/> <p style="text-align: right;">44,86</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
432	<p>Analisi PA.P.192 (ANAS 2020)</p> <p>CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ</p> <hr/> <p>PA.CE.562 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 24,50</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">18,83</p> <p style="text-align: right;">0,88</p> <p style="text-align: right;">19,71</p> <p style="text-align: right;">2,56</p> <p style="text-align: right;">2,23</p> <hr/> <p style="text-align: right;">24,50</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
433	<p>Analisi PA.P.193 (ANAS 2020)</p> <p>CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ</p> <hr/> <p>PA.CE.563 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/m 19,10</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">14,48</p> <p style="text-align: right;">0,88</p> <p style="text-align: right;">15,36</p> <p style="text-align: right;">2,00</p> <p style="text-align: right;">1,74</p> <hr/> <p style="text-align: right;">19,10</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
434	<p>Analisi PA.P.194 (ANAS 2020)</p> <p>CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ</p> <hr/> <p>PA.CE.564 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 14,45</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">10,75</p> <p style="text-align: right;">0,88</p> <p style="text-align: right;">11,63</p> <p style="text-align: right;">1,51</p> <p style="text-align: right;">1,31</p> <hr/> <p style="text-align: right;">14,45</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
435	<p>Analisi PA.P.195 (ANAS 2020)</p> <p>CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ</p> <hr/> <p>PA.CE.565 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m 7,74</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">5,35</p> <p style="text-align: right;">0,88</p> <p style="text-align: right;">6,23</p> <p style="text-align: right;">0,81</p> <p style="text-align: right;">0,70</p> <hr/> <p style="text-align: right;">7,74</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
436	<p>Analisi PA.P.196 (ANAS 2020)</p> <p>CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ</p> <hr/> <p>PA.CE.567 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CAVO FTG180M16 - FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/m 2,72</p>				
		m	1,00	1,31	1,31
		h	0,0400	21,90	0,88
					2,19
					0,28
					0,25
		m	1,00		2,72

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
437	<p>Analisi PA.P.197 (ANAS 2020)</p> <p>SVILUPPO SOFTWARE PER GESTIONE SISTEMA COMUNALE</p> <hr/> <p>PA.CE.568 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI</p> <p>SVILUPPO SOFTWARE PER GESTIONE SISTEMA COMUNALE</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/a corpo 149.160,00</p>	a corpo	1,00	120.000,00	<p>120.000,00</p> <p>15.600,00</p> <p>13.560,00</p> <hr/> <p>149.160,00</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
438	<p>Analisi PA.P.198 (ANAS 2020)</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE Rp2, POTENZA 1,5 kW</p> <p>MANODOPERA</p> <p>Per scarico e posizionamento</p> <p>CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)</p> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)</p> <p>NOLI</p> <p>Per scarico e posa in opera</p> <p>SL.1.001.g - AUTOCARRO - CON GRUETTA DA KG 3500</p> <p>MATERIALI</p> <p>Offerta ditta specializzata:</p>				
		h	4,0000	29,34	117,36
		h	4,0000	24,64	98,56
		h	4,0000	48,04	192,16
					1.196,00
					1.604,08
					208,53
					181,26
		Cadauno	1,000		1.993,87
	<p>Totale Parziale</p> <p>Spese Generali 13,00%</p> <p>Utile Impresa 10,00%</p> <p>Totale analizzato</p> <p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/Cadauno 1.993,87</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
440	<p>Analisi PA.P.200 (ANAS 2020)</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DN65, POTENZA 2,4 kW</p> <p>MANODOPERA</p> <p>Per scarico e posizionamento</p> <p>CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)</p> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)</p> <p>NOLI</p> <p>Per scarico e posa in opera</p> <p>SL.1.001.g - AUTOCARRO - CON GRUETTA DA KG 3500</p> <p>MATERIALI</p> <p>Offerta ditta specializzata:</p>				
		h	4,0000	29,34	117,36
		h	4,0000	24,64	98,56
		h	4,0000	48,04	192,16
					1.640,00
					2.048,08
					266,25
					231,43
		Cadauno	1,000		2.545,76
	<p>Totale Parziale</p> <p>Spese Generali 13,00%</p> <p>Utile Impresa 10,00%</p> <p>Totale analizzato</p> <p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/Cadauno 2.545,76</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
441	<p>Analisi PA.P.201 (ANAS 2020) Montaggio, su basamento esistente, di regolatore semaforico, di qualsiasi tipo</p> <hr/> <p>Elenco prezzi comune di Bologna Lavorii stradali 16.SEM.030.005</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 44,88</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">44,88</p> <hr/> <p style="text-align: right;">44,88</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISSE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
442	<p>Analisi PA.P.207 (ANAS 2020)</p> <p>ELEMENTO ILLUMINANTE 4 m</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 2.301,54</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">1.851,60</p> <p style="text-align: right;">1.851,60</p> <p style="text-align: right;">240,71</p> <p style="text-align: right;">209,23</p> <hr/> <p style="text-align: right;">2.301,54</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
443	<p>Analisi PA.P.208 (ANAS 2020)</p> <p>ELEMENTO ILLUMINANTE 6 m</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 2.879,54</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">2.316,60</p> <p style="text-align: right;">2.316,60</p> <p style="text-align: right;">301,16</p> <p style="text-align: right;">261,78</p> <hr/> <p style="text-align: right;">2.879,54</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISSE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
444	<p>Analisi PA.P.209 (ANAS 2020)</p> <p>ELEMENTO ILLUMINANTE 8 m</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 3.547,40</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">2.853,90</p> <p style="text-align: right;">2.853,90</p> <p style="text-align: right;">371,01</p> <p style="text-align: right;">322,49</p> <hr/> <p style="text-align: right;">3.547,40</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
445	Analisi PA.P.210 (ANAS 2020) Dismissione impianti antincendio, realizzato con opere di scavo su manto stradale, taglio asfalto, rimozione tubazioni impianto antincendio, messa in sicurezza dell'impianto e ripristino del manto stradale				
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO) 5880+4000	h	9.880,0000	21,00	207.480,00
	SL.1.210 - COMPLESSO MACCHINE PER FRESATURA PAVIMENTAZIONI STRADALI	h	460,0000	350,35	161.161,00
	SL.1.036.b - ESCAVATORE - DA HP 90 (70 KW)	h	1.464,5300	55,91	81.881,87
	Totale Parziale				450.522,87
	Spese Generali 13,00%				58.567,97
	Utile Impresa 10,00%				50.909,08
	Totale analizzato	a corpo	1,00		559.999,92
	Prezzo di applicazione Euro/a corpo 559.999,92				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
446	<p>Analisi PA.P.211 (ANAS 2020)</p> <p>Dismissione impianto TVcc realizzato con mezzo semovente e cestello, smontaggio delle telecamere esistenti fissate su palo o struttura PMV, alienazione dorsali di alimentazione elettrica e di trasmissione dati sino al punto di origine</p>				
	SL.1.024 - PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO	h	300,0000	50,97	15.291,00
	SL.1.022.b - GRU - SEMOVENTE GOMMATA	h	300,0000	58,06	17.418,00
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	260,0000	21,90	5.694,00
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)	h	263,0000	21,00	5.523,00
	Totale Parziale				43.926,00
	Spese Generali 13,00%				5.710,38
	Utile Impresa 10,00%				4.963,64
	Totale analizzato	a corpo	1,00		54.600,02
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/a corpo 54.600,02</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
447	Analisi PA.P.212 (ANAS 2020) Installazione impianto TVcc per sistema di videosorveglianza composto da telecamere, kit adattatore per fissaggio a palo, linea di alimentazione elettrica e di trasmissione dati sino allo shelter più vicino				
	CE.120.005.h - TELECAMERA PER VIDEOSORVEGLIANZA - FISSA FULL HD	Cadauno	56,000	1.254,67	70.261,52
	CE.120.055 - ADATTATORE PER L'INSTALLAZIONE A PALO DELLE TELECAMERE	Cadauno	56,000	45,06	2.523,36
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO) 56*2+150	h	262,0000	21,90	5.737,80
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO) 56*2+196+1400+200	h	1.908,0000	21,00	40.068,00
	CE.120.005.i - TELECAMERA PER VIDEOSORVEGLIANZA LICENZA SOFTWARE AID DA INSTALLARE IN TELECAMERA FISSA FULL HD CON ANALISI DAI A BORDO	Cadauno	2,000	1.922,39	3.844,78
	SL.1.024 - PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO 56*6+250	h	586,0000	50,97	29.868,42
	SL.1.022.b - GRU - SEMOVENTE GOMMATA 56*6+550	h	886,0000	58,06	51.441,16
	PA.CE.572 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PLINTI PORTAPALO 80x70x80h in CLS vibrato armato con chiusino	Cadauno	56,000	146,90	8.226,40
	CE.50.013.c - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - Ø 4 MMQ - FORM X SEZ 3 x 4 mmq 3920+1675.17	m	5.595,17	1,92	10.742,73
	PA.CE.463 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CAVO 4 FIBRE MONOMODALE 9/125 OS2 LSZH 28000*1.25	m	35.000,00	2,72	95.200,00
	CE.50.310.f - TUBO IN POLIETILENE PER CAVIDOTTO - DIAMETRO 110 MM 5600+2000	m	7.600,00	2,15	16.340,00
	CE.120.054 - PIATTAFORMA VMS	Cadauno	2,000	7.988,00	15.976,00
	CE.140.020.e - PALO CONICO DIRITTO DA LAMIERA Ø SOMMITÀ = 60 MM - LUNGHEZZA 7800 MM DIAMETRO DI BASE 138 MM SPESSORE 4 MM	Cadauno	56,000	193,50	10.836,00
	CE.62.011 - ARMADIO STRADALE CON BASAMENTO (MM 517 X 873 X 260)	Cadauno	56,000	282,15	15.800,40
	CE.82.001 - GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE	Cadauno	56,000	897,75	50.274,00
	CE.120.045 - APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA	Cadauno	56,000	95,74	5.361,44
	Totale Parziale				432.502,01
	Spese Generali 13,00%				56.225,26
	Utile Impresa 10,00%				48.872,73
	Totale analizzato	a corpo	1,00		537.600,00
	Prezzo di applicazione Euro/a corpo 537.600,00				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
448	Analisi PA.P.213 (ANAS 2020) Mantenimento attivo Shelter Tecnici dal N°6 a N°15				
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO) 500+200+400+400+880+20+300	h	2.700,0000	21,00	56.700,00
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO) 880+80+400+20	h	1.380,0000	21,90	30.222,00
	CE.50.017.e - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - Ø 25 MMQ - FORM X SEZ 5 x 25 mmq	m	5.000,00	15,98	79.900,00
	CE.50.016.e - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - Ø 16 MMQ - FORM X SEZ 5 x 16 mmq	m	2.500,00	10,77	26.925,00
	CE.50.310.f - TUBO IN POLIETILENE PER CAVIDOTTO - DIAMETRO 110 MM	m	5.000,00	2,15	10.750,00
	CE.50.320 - TRITUBO IN PEAD - DIAM. 50 MM	m	5.000,00	1,27	6.350,00
	CE.50.202.1.b - FIBRA OTTICA CAVO IN FIBRA OTTICA ARMATO MONOMODALE 9/125 - 24 FIBRE	m	11.000,00	1,72	18.920,00
	SL.1.700 - MACCHINA GIUNTATRICE PER ATTESTAZIONE CAVO OTTICO	h	80,0000	230,00	18.400,00
	CE.50.202.2 - FIBRA OTTICA MUFFOLA DI SPILLAMENTO	Cadauno	10,000	1.020,45	10.204,50
	PA.CE.460 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Cavo F/FTP 4P Cat. 6A	m	8.000,00	1,42	11.360,00
	CE.50.012.c - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - Ø 2,5 MMQ - FORM X SEZ 3 x 2,5 mmq	m	6.000,00	1,31	7.860,00
	SL.1.022.b - GRU - SEMOVENTE GOMMATA	h	400,0000	58,06	23.224,00
	SL.1.071.d - GRUPPO ELETTROGENO - DA 51 KVA FINO A 80 KVA	h	7.973,6400	26,52	211.460,93
	PA.CE.209 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI POZZETTO FIBRA OTTICA IN CLS 125x80x50 cm	Cadauno	10,000	259,30	2.593,00
	PA.CE.210 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PROLUNGA PER POZZETTO IN CLS 125x80x40 cm	Cadauno	10,000	172,90	1.729,00
	PA.CE.211 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI COPERCHIO PER POZZETTO IN CLS 125x80 H=13	Cadauno	10,000	101,00	1.010,00
	PA.CE.212 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CHIUSINO PER POZZETTO D400 120X60 cm	Cadauno	10,000	532,00	5.320,00
	Totale Parziale				522.928,43
	Spese Generali 13,00%				67.980,70
	Utile Impresa 10,00%				59.090,91
	Totale analizzato	a corpo	1,00		650.000,04
	Prezzo di applicazione Euro/a corpo 650.000,04				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
449	Analisi PA.P.214 (ANAS 2020) Impianti varchi automatici realizzato con automazione sbarre (quadro, fotocellule, motori, centralina), cavi elettrici di alimentazione apparecchiature in campo del tipo costruttivo FG16, tubazioni a doppia camera interrate				
	PA.CE.509 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI QUADRO VARCO - QDE	Cadauno	8,000	7.784,00	62.272,00
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)	h	400,0000	21,00	8.400,00
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	40,0000	21,90	876,00
	CE.1.24 - MANOVALE (IMPIANTI - 2 LIVELLO)	h	64,0000	18,97	1.214,08
	PA.CE.512 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI ALIMENTATORE ESTERNO PER CONTROLLER	Cadauno	8,000	55,00	440,00
	PA.CE.511 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI ANTENNA DA ESTERNO CON CAVO 30m	Cadauno	8,000	102,00	816,00
	PA.CE.510 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CONTROLLORE DI VARCO	Cadauno	8,000	501,00	4.008,00
	PA.CE.513 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CONFIGURAZIONE TERMINALI	Cadauno	8,000	40,00	320,00
	PA.CE.516 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI SISTEMA BARRIERE AUTOMATICHE	a corpo	8,00	7.449,00	59.592,00
	PA.CE.468 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI GRUPPO ELETTROGENO COFANATO E INSONORIZZATO - 9,5 kVA	Cadauno	8,000	11.805,00	94.440,00
	CE.50.016.e - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - Ø 16 MMQ - FORM X SEZ 5 x 16 mmq	m	315,04	10,77	3.392,98
	CE.50.310.c - TUBO IN POLIETILENE PER CAVIDOTTO - DIAMETRO 63 MM	m	500,00	1,02	510,00
	CE.50.012.c - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - Ø 2,5 MMQ - FORM X SEZ 3 x 2,5 mmq	m	800,00	1,31	1.048,00
	Totale Parziale				237.329,06
	Spese Generali 13,00%				30.852,78
	Utile Impresa 10,00%				26.818,18
	Totale analizzato	a corpo	1,00		295.000,02
	Prezzo di applicazione Euro/a corpo 295.000,02				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
450	<p>Analisi PA.P.215 (ANAS 2020)</p> <p>Impianto di illuminazione provvisoria realizzato con kit armature stradali a sorgente led alimentate da impianto fotovoltaico, batteria e centralina caricabatteria, plinti per il fissaggio dei pali di illuminazione</p>				
	PA.CE.571 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Kit armatura stradale led completa di impianto fotovoltaico per funzionamento in isola	Cadauno	728,000	2.915,00	2.122.120,00
	PA.CE.572 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI PLINTI PORTAPALO 80x70x80h in CLS vibrato armato con chiusino	Cadauno	728,000	146,90	106.943,20
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	2.205,0000	21,90	48.289,50
	CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)	h	2.205,0000	21,00	46.305,00
	SL.1.024 - PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO	h	2.958,9900	50,97	150.819,72
	SL.1.022.b - GRU - SEMOVENTE GOMMATA	h	1.102,5000	58,06	64.011,15
	CE.50.012.c - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - Ø 2,5 MMQ - FORM X SEZ 3 x 2,5 mmq	m	25.737,24	1,31	33.715,78
	Totale Parziale				2.572.204,35
	Spese Generali 13,00%				334.386,57
	Utile Impresa 10,00%				290.659,09
	Totale analizzato	a corpo	1,00		3.197.250,01
	Prezzo di applicazione Euro/a corpo 3.197.250,01				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
451	<p>Analisi PA.P.216 (ANAS 2020) Armadio contenimento apparecchiature (alimentatori, centraline, comunicatori) per impianto traffico e rilevazione targhe</p> <hr/> <p>PA.CE.517 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI ARMADIO ARREDO IMP.TRAFFICO</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/a corpo 277.186,80</p>				
		a corpo	83,00	3.339,60	277.186,80
		a corpo	1,00		277.186,80

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
452	<p>Analisi PA.P.217 (ANAS 2020) Rilevamento traffico corsie, completo di sensori traffico, centralina di controllo, strutture Sali scendi per il recupero dei sensori ed accessori vari di posa per il corretto funzionamento</p>				
	PA.CE.518 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI SENSORI	Cadauno	135,000	14.850,09	2.004.762,15
	PA.CE.519 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CENTRALINA	Cadauno	83,000	1.856,26	154.069,58
	PA.CE.520 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI STRUTTURE SALISCENDI	Cadauno	135,000	4.007,52	541.015,20
	Totale analizzato	a corpo	1,00		2.699.846,93
	<p>Prezzo di applicazione Euro/a corpo 2.699.846,93</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
453	<p>Analisi PA.P.218 (ANAS 2020)</p> <p>Impianto lettura targhe veicoli completo di telecamere con funzione DAI ed accessori di posa per il corretto funzionamento</p> <p>PA.CE.521 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI TELECAMERA LETTURA TARGHE FORNITURA</p> <p>PA.CE.522 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI TELECAMERA LETTURA TARGHE POSA</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/a corpo 919.810,35</p>	Cadauno	135,000	5.660,62	764.183,70
		Cadauno	135,000	1.152,79	155.626,65
		a corpo	1,00		919.810,35

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
454	Analisi PA.P.219 (ANAS 2020) Impianto BOA completo di sensori con autodiagnosi, antenna, cavi di collegamento alla centralina ed accessori di posa per il corretto funzionamento				
	PA.CE.523 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI BOA AUTODIAGNOSI	Cadauno	30,000	3.590,07	107.702,10
	PA.CE.524 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI ANTENNA BOA RF	Cadauno	30,000	556,60	16.698,00
	PA.CE.525 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI CAVI BO RF	a corpo	30,00	278,30	8.349,00
	Totale analizzato	a corpo	1,00		132.749,10
	Prezzo di applicazione Euro/a corpo 132.749,10				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
455	<p>Analisi PA.P.220 (ANAS 2020)</p> <p>Impianto Tutor per il controllo di n°4 corsie di marcia completo di apparati in campo, centralina di controllo e monitoraggio ed accessori di posa per il corretto funzionamento</p> <hr/> <p>PA.CE.526 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI URV PER 3 CORSIE</p> <p>PA.CE.527 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI ARMADIO UEL</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/a corpo 2.195.787,20</p>				<p>1.805.054,00</p> <p>390.733,20</p> <hr/> <p>2.195.787,20</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
456	<p>Analisi PA.P.221 (ANAS 2020) Impianto Autovelox per il controllo della tratta a regime, comprensivo di ogni accessori per il corretto funzionamento</p> <hr/> <p>PA.CE.528 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI AUTOVELOX A REGIME</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/a corpo 2.132.750,00</p>				
		a corpo	1,00	2.132.750,00	2.132.750,00
		a corpo	1,00		2.132.750,00

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
457	<p>Analisi PA.P.222 (ANAS 2020)</p> <p>Telecamere del tipo Speed Dome complete di accessori di posa per il corretto funzionamento</p> <hr/> <p>PA.CE.536 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI SPEED DOME 1</p> <p>PA.CE.537 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI SPEED DOME 2</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/a corpo 418.230,44</p>	Cadauno	94,000	3.902,27	366.813,38
		Cadauno	94,000	546,99	51.417,06
		a corpo	1,00		418.230,44

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
458	<p>Analisi PA.P.223 (ANAS 2020)</p> <p>Oneri di sistema per l'allaccio delle forniture di energia elettrica in bassa tensione e media tensione (nuovi allacci e/o aumenti di potenza contrattuale di forniture esistenti)</p> <hr/> <p>PA.CE.546 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Allacci rete PAE ASPI bt</p> <p>PA.CE.547 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Allacci rete PAE ASPI MT</p> <p>PA.CE.548 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Allacci rete PAE COMUNALI bt (AUMENTI DI POT.)</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/a corpo 119.789,34</p>				
		Cadauno	1,000	85.293,47	85.293,47
		Cadauno	1,000	21.526,43	21.526,43
		Cadauno	1,000	12.969,44	12.969,44
		a corpo	1,00		119.789,34

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
459	<p>Analisi PA.P.224 (ANAS 2020) Impianto Autovelox per il controllo della tratta provvisoria di cantiere, comprensivo di ogni accessori per il corretto funzionamento</p> <hr/> <p>PA.CE.566 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI AUTOVELOX CANTIERE</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/a corpo 3.543.990,00</p>	a corpo	1,00	3.543.990,00	3.543.990,00
					3.543.990,00

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
460	<p>Analisi PA.P.225 (ANAS 2020)</p> <p>Implementazione cavidotti di tratta per l'inserimento di tubazioni con tecnologia durapack e tubazione a doppia camera di diametro nominale pari a 250mm</p> <hr/> <p>PA.CE.569 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Tubi a parete solida di policloruro di vinile non plastificato, diametro 250mm, resistenza 750 N 29000*2</p> <p>CE.1.23 - OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO) 2350*2</p> <p>(98700*1.243)-98700</p> <p>PA.CE.570 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Multitubo bundle per passaggio cavi fibra ottica, tubazione in PE 35935.22*2</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/a corpo 2.050.608,93</p>				<p>1.531.200,00</p> <p>98.700,00</p> <p>23.984,10</p> <p>396.724,83</p> <hr/> <p>2.050.608,93</p>
		m	58.000,00	26,40	
		h	4.700,0000	21,00	
		m	71.870,44	5,52	
		a corpo	1,00		

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
461	<p>Analisi PA.P.226 (ANAS 2020) Impianto Pannello a Messaggio Variabile (PMV) completo di pannello, lanterne lampeggianti, centralina di controllo ed accessori di posa per il corretto funzionamento</p>				
	PA.CE.529 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI SET LANTERNE	Cadauno	32,000	531,55	17.009,60
	H.07.105.b - PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE GRAFICO FULL COLOR - DIMENSIONI 1200 X 1200 (H=2000)	Cadauno	64,000	28.891,69	1.849.068,16
	H.07.102.d - PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICO - 3 X 20 H=400 MM	Cadauno	32,000	44.310,61	1.417.939,52
	H.07.115 - UNITÀ CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE	Cadauno	32,000	5.765,82	184.506,24
	H.07.115 - UNITÀ CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE	Cadauno	58,000	5.765,82	334.417,56
	H.07.102.b - PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICO - 4 X 15 H=210 MM	Cadauno	58,000	25.502,30	1.479.133,40
	Totale analizzato	a corpo	1,00		5.282.074,48
	<p>Prezzo di applicazione Euro/a corpo 5.282.074,48</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
462	<p>Analisi PA.P.227 (ANAS 2020)</p> <p>Apparati di rete impianto trasmissione dati per l'indirizzamento su rete ASPI degli impianti elettrici e speciali</p>				
	PA.CE.535 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Stack Switch layer 2	Cadauno	60,000	18.367,80	1.102.068,00
	PA.CE.539 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Router	Cadauno	10,000	15.306,50	153.065,00
	PA.CE.540 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI AP 802.11ac HPoutdoor 1 540.00	Cadauno	69,000	2.142,91	147.860,79
	PA.CE.541 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Armadio Rack	Cadauno	58,000	2.295,98	133.166,84
	PA.CE.542 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Switch industriali PoE+ 16p barra DIN	Cadauno	511,000	2.449,04	1.251.459,44
	PA.CE.543 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Stack Switch layer 2 per nodi di chiusura	Cadauno	2,000	35.204,95	70.409,90
	PA.CE.544 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Switch industriali PoE+ 19"	Cadauno	46,000	4.591,95	211.229,70
	PA.CE.545 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Switch stack 19" galleria	Cadauno	3,000	38.266,25	114.798,75
	Totale analizzato	a corpo	1,00		3.184.058,42
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/a corpo 3.184.058,42</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
463	<p>Analisi PA.P.228 (ANAS 2020)</p> <p>Apparati radio da installare in shelter dedicato per impianto radio Galleria San Donnino, comprensivo di ogni accessori di posa e collegamento per il corretto funzionamento dell'impianto.</p>				
	PA.CE.573 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Armadio ponte 2M	Cadauno	1,000	20.872,50	20.872,50
	PA.CE.574 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Armadio ponte 4M	Cadauno	1,000	20.872,50	20.872,50
	PA.CE.575 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Armadio isoradio	Cadauno	1,000	20.872,50	20.872,50
	PA.CE.576 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI Armadio branching	Cadauno	1,000	6.957,50	6.957,50
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		69.575,00
	<p>Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 69.575,00</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
464	Analisi PA.P.229 (ANAS 2020) BASAMENTO PER QUADRO ELETTRICO 700x400mm COMPRESO FORI PER INGRESSO CAVI				
	A.01.004 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI	mc	0,150	6,75	1,01
	A.01.010 - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM	mc*km	1,54	0,19	0,29
	B.03.025.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc	mc	0,050	67,10	3,36
	B.03.030.a - CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm ²)	mc	0,040	94,71	3,79
	B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI	mq	0,540	22,19	11,98
	B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA	kg	1,050	1,11	1,17
	Totale Parziale				21,60
	Spese Generali 13,00%				2,81
	Utile Impresa 10,00%				2,44
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		26,85
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 26,85				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
465	<p>Analisi PA.P.230 (ANAS 2020)</p> <p>BAULETTO IN CALCESTRUZZO 450x450mm SOTTO MARCIAPIEDE PREDISPOSTO PER POSA N°2 TUBI 100 PVC</p>				
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)	h	0,1700	24,64	4,19
	CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)	h	0,1000	27,29	2,73
	SL.1.036.h - ESCAVATORE - CON CINGOLI DI GOMMA DA 31 A 50 QL	h	0,1400	52,80	7,39
	PA.CE.400 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI NASTRO SEGNALETORE IN POLIETILENE H=120 mm	m	1,00	0,11	0,11
	A.01.004 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI	mc	0,430	6,75	2,90
	B.03.030.a - CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)	mc	0,150	94,71	14,21
	Totale Parziale				31,53
	Spese Generali 13,00%				4,10
	Utile Impresa 10,00%				3,56
	Totale analizzato	m	1,00		39,19
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/m 39,19</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
466	<p>Analisi PA.P.231 (ANAS 2020)</p> <p>BAULETTO IN CALCESTRUZZO 450x450mm SOTTO PERCORSO STRADALE PREDISPOSTO PER POSA N°2 TUBI 100 PVC</p>				
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)	h	0,4900	24,64	12,07
	CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)	h	0,3000	27,29	8,19
	SL.1.036.h - ESCAVATORE - CON CINGOLI DI GOMMA DA 31 A 50 QL	h	0,4500	52,80	23,76
	PA.CE.400 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI NASTRO SEGNALE IN POLIETILENE H=120 mm	m	1,00	0,11	0,11
	A.01.004 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI	mc	0,770	6,75	5,20
	B.03.030.a - CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)	mc	0,150	94,71	14,21
	Totale Parziale				63,54
	Spese Generali 13,00%				8,26
	Utile Impresa 10,00%				7,18
	Totale analizzato	m	1,00		78,98
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/m 78,98</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
467	<p>Analisi PA.P.232 (ANAS 2020)</p> <p>BAULETTO IN CALCESTRUZZO 450x450mm IN TERRENO NATURALE COMPLETO DI N°2 TUBI IN PCV</p>				
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)	h	0,1300	24,64	3,20
	CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)	h	0,1000	27,29	2,73
	A.01.004 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI	mc	0,320	6,75	2,16
	B.03.030.a - CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK->=25 N/mm ²)	mc	0,100	94,71	9,47
	PA.CE.400 - COSTI ELEMENTARI IMP.ELETTRICI NASTRO SEGNALE IN POLIETILENE H=120 mm	m	1,00	0,11	0,11
	SL.1.036.h - ESCAVATORE - CON CINGOLI DI GOMMA DA 31 A 50 QL	h	0,0900	52,80	4,75
	F.01.003 - FORNITURA DI IDONEO TERRENO AGRARIO PER RICARICHI DELLA BANCHINA LATERALE E DI QUELLA CENTRALE SPARTITRAFFICO	mc	0,090	12,27	1,10
	Totale Parziale				23,52
	Spese Generali 13,00%				3,06
	Utile Impresa 10,00%				2,66
	Totale analizzato	m	1,00		29,24
	<p>Prezzo di applicazione</p> <p>Euro/m 29,24</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
468	Analisi PA.P.233 (ANAS 2020) PLINTO IN CALCESTRUZZO PER SOSTEGNO PALO 800x800x1200mm				
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)	h	2,6500	24,64	65,30
	CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)	h	1,5000	27,29	40,94
	B.01.001.a - SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00	mc	4,210	6,27	26,40
	B.03.025.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc	mc	0,100	67,10	6,71
	B.03.031.a - CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm ²)	mc	0,740	102,10	75,55
	B.04.001 - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI	mq	4,160	22,19	92,31
	B.05.030 - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA	kg	37,140	1,11	41,23
	B.09.105.1.b - SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS CON UNO STRATO DI PROTETTIVO ELASTICO - MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA ACRILICA ELASTOMERICA	mq	4,160	20,08	83,53
	SL.1.036.h - ESCAVATORE - CON CINGOLI DI GOMMA DA 31 A 50 QL	h	1,0500	52,80	55,44
	CE.50.310.c - TUBO IN POLIETILENE PER CAVIDOTTO - DIAMETRO 63 MM	m	1,05	1,02	1,07
	CE.2.01.a - SABBIA - PER CLS R'BK 10, 15, 20, 25, 30, 37 N/mm ² E CONGLOMERATI BITUMINOSI	mc	1,050	11,50	12,08
	CE.2.47.a - GUAINA - BITUMINOSA	mq	1,050	3,48	3,65
	SL.3.164 - MALTA DI CEMENTO A Q.LI 5 PER MURATURE	mc	1,050	74,48	78,20
	Totale Parziale				582,41
	Spese Generali 13,00%				75,71
	Utile Impresa 10,00%				65,81
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		723,93
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 723,93				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
469	<p>Analisi PA.P.234 (ANAS 2020) BASAMENTO PER SHELTER TIPO 2 DI DIM. 2,5x3,5m</p> <p>SL.3.027.a - FORNITURA RETE ACCIAIO - B450C ELETTROSALDATA</p> <p>CE.2.66 - CASSEFORME A PERDERE DI QUALSIASI NATURA</p> <p>CE.2.33.c - CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm²)</p> <p>SL.3.176.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 326,65</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">46,80</p> <p style="text-align: right;">83,04</p> <p style="text-align: right;">100,17</p> <p style="text-align: right;">32,78</p> <p style="text-align: right;">262,79</p> <p style="text-align: right;">34,16</p> <p style="text-align: right;">29,70</p> <hr/> <p style="text-align: right;">326,65</p>
		Cadauno	1,000		

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
470	Analisi PA.Z.001.a (ANAS 2020) PAVIMENTAZIONE ARCHITETTONICA PER ESTERNI				
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)	h	3,0000	29,34	88,02
	CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)	h	3,0000	27,29	81,87
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)	h	5,0000	24,64	123,20
	CE.2.01.c - SABBIA - MONOGRANULARE	kg	550,000	0,04	22,00
	CE.2.05.a - GHIAIETTO E PIETRISCHETTO PER CLS - R'BK 40-55 N/MMQ	mc	0,850	10,78	9,16
	CE.2.30.a - CEMENTO - TIPO "325"	q.le	3,30	8,74	28,84
	CE.7.8 - ACQUA	mc	0,165	8,00	1,32
	Proveniente da offerta allegata				315,00
	SL.2.004 - - CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DI Q.LI 380 1*210	q*km	210,00	0,01	2,10
	Totale Parziale				671,51
	Spese Generali 13,00%				87,30
	Utile Impresa 10,00%				75,88
	Totale analizzato	mc	1,000		834,69
	Prezzo di applicazione Euro/mc 834,69				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
471	<p>Analisi PA.Z.001.b (ANAS 2020)</p> <p>PROTETTIVO PER PAVIMENTAZIONI ARCHITETTONICHE</p> <hr/> <p>CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)</p> <p>Proveniente da offerta allegata</p> <p>5.40*0.30</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/m² 8,80</p>	h	0,2000	27,29	<p>5,46</p> <hr/> <p>1,62</p> <hr/> <p>7,08</p> <p>0,92</p> <p>0,80</p> <hr/> <p>8,80</p> <hr/>
		m ²	1,00		

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
472	<p>Analisi PA.Z.002.a (ANAS 2020)</p> <p>BORDATURA PAVIMENTAZIONE sp. 5 cm</p> <hr/> <p>CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)</p> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)</p> <p>Proveniente da offerta allegata</p> <p>SL.2.001 - - CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DA Q.LI 40 A Q.LI 60 0.01*210</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/m 108,25</p>				<p></p> <p>29,34</p> <p>24,64</p> <p>33,00</p> <p>0,11</p> <p>87,09</p> <p>11,32</p> <p>9,84</p> <hr/> <p>108,25</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
473	Analisi PA.Z.002.b (ANAS 2020) BORDATURA PAVIMENTAZIONE sp. 10 cm				
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)	h	1,0000	29,34	29,34
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)	h	1,0000	24,64	24,64
	Proveniente da offerta allegata				37,00
	SL.2.001 - - CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DA Q.LI 40 A Q.LI 60 0.01*210	q*km	2,10	0,05	0,11
	Totale Parziale				91,09
	Spese Generali 13,00%				11,84
	Utile Impresa 10,00%				10,29
	Totale analizzato	m	1,00		113,22
	Prezzo di applicazione Euro/m 113,22				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
474	<p>Analisi PA.Z.003.a (ANAS 2020)</p> <p>RIVESTIMENTO CON MATRICI ELASTICHE</p> <hr/> <p>CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)</p> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)</p> <p>Proveniente da offerta allegata</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/m² 23,88</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">6,82</p> <p style="text-align: right;">6,16</p> <p style="text-align: right;">6,23</p> <p style="text-align: right;">19,21</p> <p style="text-align: right;">2,50</p> <p style="text-align: right;">2,17</p> <hr/> <p style="text-align: right;">23,88</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
475	<p>Analisi PA.Z.003.b (ANAS 2020)</p> <p>MATRICE MURO ARTISTICO</p> <hr/> <p>CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)</p> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)</p> <p>Proveniente da offerta allegata</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/m² 45,79</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">7,73</p> <p style="text-align: right;">6,16</p> <p style="text-align: right;">22,95</p> <p style="text-align: right;">36,84</p> <p style="text-align: right;">4,79</p> <p style="text-align: right;">4,16</p> <hr/> <p style="text-align: right;">45,79</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
476	<p>Analisi PA.Z.003.c (ANAS 2020)</p> <p>RIVESTIMENTO CON MATRICI ELASTICHE - BRETAGNE</p> <p>CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)</p> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/mq 53,89</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">6,82</p> <p style="text-align: right;">6,16</p> <p style="text-align: right;">30,37</p> <p style="text-align: right;">43,35</p> <p style="text-align: right;">5,64</p> <p style="text-align: right;">4,90</p> <p style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">53,89</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
477	<p>Analisi PA.Z.003.d (ANAS 2020)</p> <p>RIVESTIMENTO CON MATRICI ELASTICHE - TRAVERTIN</p> <p>CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)</p> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)</p> <p>Matrice - proveniente da offerta economica</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/mq 28,44</p>				<p>6,82</p> <p>6,16</p> <p>9,90</p> <p>22,88</p> <p>2,97</p> <p>2,59</p> <p>28,44</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
478	<p>Analisi PA.Z.004.b (ANAS 2020) VEGETAZIONE PENSILE INTENSIVA CON PIANTE TAPPEZZANTI E ARBUSTI</p> <hr/> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)</p> <p>Proveniente da offerta allegata</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m² 51,45</p>	h	0,3000	24,64	<p>7,39</p> <p>34,00</p> <p>41,39</p> <p>5,38</p> <p>4,68</p> <hr/> <p>51,45</p>
		m ²	1,00		

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
479	<p>Analisi PA.Z.004.c (ANAS 2020) VEGETAZIONE PENSILE INTENSIVA A PRATO (SP. 40 CM, PESO 200 Kg/mq)</p> <hr/> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) Proveniente da offerta allegata</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale Spese Generali 13,00% Utile Impresa 10,00% Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m² 62,92</p>	h	0,3500	24,64	<p>8,62</p> <hr/> <p>42,00</p> <hr/> <p>50,62</p> <hr/> <p>6,58</p> <hr/> <p>5,72</p> <hr/> <p>62,92</p>
		m ²	1,00		

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
480	<p>Analisi PA.Z.004.d (ANAS 2020)</p> <p>VEGETAZIONE PENSILE INTENSIVA INCLINATA OLTRE 45°</p> <hr/> <p>CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)</p> <p>CE.1.04 - MANOALE (ALL'APERTO)</p> <p>Proveniente da offerta allegata</p> <p>SL.1.022.b - GRU - SEMOVENTE GOMMATA</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m² 348,03</p>				<p></p> <p>27,29</p> <p>24,64</p> <p>170,00</p> <p>58,06</p> <p>279,99</p> <p>36,40</p> <p>31,64</p> <hr/> <p>348,03</p>
		h	1,0000	27,29	27,29
		h	1,0000	24,64	24,64
					170,00
		h	1,0000	58,06	58,06
					279,99
					36,40
					31,64
		m ²	1,00		348,03

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
481	<p>Analisi PA.Z.004.e (ANAS 2020) VEGETAZIONE PENSILE INTENSIVA A PRATO (SP. 20 cm, PESO 150 Kg/mq)</p> <hr/> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) Proveniente da offerta allegata</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale Spese Generali 13,00% Utile Impresa 10,00% Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m² 48,59</p>	h	0,4500	24,64	<p>11,09</p> <p>28,00</p> <p>39,09</p> <p>5,08</p> <p>4,42</p> <hr/> <p>48,59</p>
		m ²	1,00		

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
482	<p>Analisi PA.Z.005.a (ANAS 2020)</p> <p>GRADINO PREFABBRICATO IN CLS</p> <hr/> <p>CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) 1*75%</p> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) 1*70%</p> <p>Proveniente da offerta allegata</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/m 130,83</p>				<p></p> <p>22,01</p> <p>17,25</p> <p>66,00</p> <p>105,26</p> <p>13,68</p> <p>11,89</p> <hr/> <p>130,83</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
483	<p>Analisi PA.Z.005.b (ANAS 2020)</p> <p>LASTRA PREFABBRICATA IN C.A.</p> <hr/> <p>CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) 1*70%</p> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) 1*50%</p> <p>Proveniente da offerta allegata</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m² 158,93</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">20,54</p> <p style="text-align: right;">12,32</p> <p style="text-align: right;">95,00</p> <p style="text-align: right;">127,86</p> <p style="text-align: right;">16,62</p> <p style="text-align: right;">14,45</p> <hr/> <p style="text-align: right;">158,93</p>
		h	0,7000	29,34	
		h	0,5000	24,64	
		m ²	1,00		

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
484	Analisi PA.Z.006.a (ANAS 2020) ELEMENTI OSCURANTI ORIZZONTALI PENSILINE L=14,40 m				
	CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)	h	24,0000	30,91	741,84
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)	h	24,0000	29,34	704,16
	CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)	h	24,0000	27,29	654,96
	Fornitura degli elementi metallici - Proveniente da offerta allegata (75*17)+(5*230)+(5*130)+(230*60)+(920*0.40)				17.243,00
	Fornitura tavole in materiale composito - Proveniente da offerta allegata 2.5*46*14				1.610,00
	SL.2.001 - - CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DA Q.LI 40 A Q.LI 60 Trasporto degli elementi metallici e delle tavole in materiale composito 28*185	q*km	5.180,00	0,05	259,00
	Totale Parziale				21.212,96
	Spese Generali 13,00%				2.757,68
	Utile Impresa 10,00%				2.397,06
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		26.367,70
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 26.367,70				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	
485	<p>Analisi PA.Z.006.b (ANAS 2020)</p> <p>ELEMENTI OSCURANTI ORIZZONTALI PENSILINE L=9,70 m</p> <p>CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)</p> <p>CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)</p> <p>CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)</p> <p>Fornitura degli elementi metallici - Proveniente da offerta allegata (850*17)+(5*230)+(5*130)+(155*60)+(620*0.40)</p> <p>Fornitura tavole in materiale composito - Proveniente da offerta allegata 2.50*31*14</p> <p>SL.2.001 - - CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DA Q.LI 40 A Q.LI 60 Trasporto degli elementi metallici e delle tavole in materiale composito 20*185</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 35.821,76</p>					
		h	20,0000	30,91	618,20	
		h	20,0000	29,34	586,80	
		h	20,0000	27,29	545,80	
					25.798,00	
					1.085,00	
		q*km	3.700,00	0,05	185,00	
					28.818,80	
					3.746,44	
					3.256,52	
		Cadauno	1,000		35.821,76	

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
486	<p>Analisi PA.Z.007.a (ANAS 2020)</p> <p>GRIGLIE A FESSURA, largh. 200 mm</p> <hr/> <p>CE.1.13 - OPERAIO QUALIFICATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA)</p> <p>Proveniente da offerta economica</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/m 166,57</p>	h	0,5000	30,02	<p>15,01</p> <p>119,00</p> <p>134,01</p> <p>17,42</p> <p>15,14</p> <hr/> <p>166,57</p>
		m	1,00		

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
487	<p>Analisi PA.Z.007.b (ANAS 2020)</p> <p>GRIGLIE A FESSURA, largh. 300 mm</p> <hr/> <p>CE.1.13 - OPERAIO QUALIFICATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA)</p> <p>Proveniente da offerta economica</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/m 185,22</p>	h	0,5000	30,02	<p>15,01</p> <p>134,00</p> <p>149,01</p> <p>19,37</p> <p>16,84</p> <hr/> <p>185,22</p>
		m	1,00		

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
489	Analisi PA.Z.009.a (ANAS 2020) ILLUMINAZIONE LINEARE 59.5W - 1995 lm				
	CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)Posa in opera funi	h	0,5000	30,91	15,46
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)Posa in opera funi	h	0,5000	29,34	14,67
	CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)Posa in opera funi	h	0,3000	27,29	8,19
	CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)Posa in opera LED	h	0,4000	23,44	9,38
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)Posa in opera LED	h	0,4000	21,90	8,76
	Fornitura LED - Proveniente da offerta allegata				212,85
	Fornitura funi - Proveniente da offerta allegata				43,90
	SL.2.001 - - CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DA Q.LI 40 A Q.LI 60Trasporto elementi metallici 0.2*370 16*35	q*km	74,00	0,05	3,70
	Totale Parziale				316,91
	Spese Generali 13,00%				41,20
	Utile Impresa 10,00%				35,81
	Totale analizzato	m	1,00		393,92
	Prezzo di applicazione Euro/m 393,92				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
490	<p>Analisi PA.Z.009.b (ANAS 2020)</p> <p>LED-STRIP 19.2w - 1900 lm CON LAMIERA E PROFILATI</p> <p>CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)</p> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)</p> <p>CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)</p> <p>CE.3.05.a - PROFILATI IN ACCIAIO - S235J/0</p> <p>CE.3.16.c - LAMIERA IN ACCIAIO - B450C A ZINCATURA PESANTE SP. 7,5-50/10</p> <p>Fornitura corpi illuminanti LED - Proveniente da offerta allegata</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/m 213,85</p>				<p></p> <p>19,10</p> <p>12,32</p> <p>21,90</p> <p>1,91</p> <p>4,56</p> <p>112,25</p> <p>172,04</p> <p>22,37</p> <p>19,44</p> <p>213,85</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
492	Analisi PA.Z.012 (ANAS 2020) APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LUCE DIRETTA				
	CE.1.22 - OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)	h	1,0000	21,90	21,90
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)	h	0,4000	24,64	9,86
	Proveniente da offerta allegata 1044.20+47.20				1.091,40
	Totale Parziale				1.123,16
	Spese Generali 13,00%				146,01
	Utile Impresa 10,00%				126,92
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		1.396,09
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 1.396,09				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
493	Analisi PA.Z.013.b (ANAS 2020) LED LINEARE AD INCASSO 53W - 4630 lm				
	CE.1.21 - CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)	h	1,0000	23,44	23,44
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)	h	0,5000	24,64	12,32
	Proveniente da offerta allegata 1152.40+68.80				1.221,20
	CE.2.11.b - PIETRALE PER DRENAGGIO - PROVENIENTE DA CAVE 1.70*0.10*0.10	mc	0,017	11,24	0,19
	Totale Parziale				1.257,15
	Spese Generali 13,00%				163,43
	Utile Impresa 10,00%				142,06
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		1.562,64
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 1.562,64				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
494	<p>Analisi PA.Z.015.a (ANAS 2020)</p> <p>PANNELLI CORTEN SCATOLATI PER CIGLI E MURI AIUOLE</p> <hr/> <p>CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)</p> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)</p> <p>Proveniente da offerta allegata</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/m² 137,94</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">13,65</p> <p style="text-align: right;">12,32</p> <p style="text-align: right;">85,00</p> <p style="text-align: right;">110,97</p> <p style="text-align: right;">14,43</p> <p style="text-align: right;">12,54</p> <hr/> <p style="text-align: right;">137,94</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
495	<p>Analisi PA.Z.015.b (ANAS 2020)</p> <p>PANNELLI IN ACCIAIO VERNICIATO PER IMBOCCO GALLERIA</p> <p>CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)</p> <p>CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)</p> <p>Proveniente da offerta allegata</p> <p>SL.1.018.a - AUTOGRU - TELESCOPICA DA 5 T</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m² 289,15</p>				<p></p> <p>26,41</p> <p>24,56</p> <p>116,00</p> <p>65,65</p> <p>232,62</p> <p>30,24</p> <p>26,29</p> <p>289,15</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
496	<p>Analisi PA.Z.015.c (ANAS 2020)</p> <p>PANNELLI CORTEN FORATI PER PARAPETTO</p> <hr/> <p>CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)</p> <p>CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)</p> <p>Proveniente da offerta allegata</p> <p>SL.1.018.a - AUTOGRU - TELESCOPICA DA 5 T</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m² 383,79</p>				<p></p> <p>26,41</p> <p>21,83</p> <p>208,00</p> <p>52,52</p> <p>308,76</p> <p>40,14</p> <p>34,89</p> <hr/> <p>383,79</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
497	Analisi PA.Z.016.a (ANAS 2020)				
	OPERA ARTISTICA IN GRC				
	CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)	h	0,5000	30,91	15,46
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)	h	0,5000	29,34	14,67
	CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)	h	0,5000	27,29	13,65
	Fornitura pannelli - Proveniente da offerta allegata				280,00
	Trattamento protettivo idro-oleorepellente - Proveniente da offerta allegata				17,00
	Verniciatura fluorescente eseguita in opera - Proveniente da offerta allegata				3,50
	Totale Parziale				344,28
	Spese Generali 13,00%				44,76
	Utile Impresa 10,00%				38,90
	Totale analizzato	m ²	1,00		427,94
	Prezzo di applicazione Euro/m² 427,94				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
498	<p>Analisi PA.Z.017 (ANAS 2020)</p> <p>PARAPETTO IN VETRO</p> <hr/> <p>CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)</p> <p>CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)</p> <p>Proveniente da offerta allegata</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/m² 310,06</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">29,34</p> <p style="text-align: right;">19,10</p> <p style="text-align: right;">201,00</p> <p style="text-align: right;">249,44</p> <p style="text-align: right;">32,43</p> <p style="text-align: right;">28,19</p> <hr/> <p style="text-align: right;">310,06</p>
		h	1,0000	29,34	29,34
		h	0,7000	27,29	19,10
					201,00
					249,44
					32,43
					28,19
		m ²	1,00		310,06

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
499	Analisi PA.Z.019 (ANAS 2020)				
	LAVELLI PER OPERA ARTISTICA				
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)	h	1,0000	29,34	29,34
	CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)	h	0,5000	27,29	13,65
	Proveniente da offerta allegata 11592/6				1.932,00
	CE.2.21 - ADESIVO EPOSSIDICO	kg	1,000	7,45	7,45
	SL.2.001 - - CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DA Q.LI 40 A Q.LI 60 1*500	q*km	500,00	0,05	25,00
	SL.1.018.a - AUTOGRU - TELESCOPICA DA 5 T 1*0.50	h	0,5000	65,65	32,83
	Totale Parziale				2.040,27
	Spese Generali 13,00%				265,24
	Utile Impresa 10,00%				230,55
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		2.536,06
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 2.536,06				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
500	Analisi PA.Z.020.a (ANAS 2020) MENSOLE IN CORTEN dim. L 7500 x P 400 x H 100 mm				
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)	h	8,0000	29,34	234,72
	CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)	h	8,0000	27,29	218,32
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)	h	9,0000	24,64	221,76
	Proveniente da offerta allegata				1.680,00
	SL.1.018.a - AUTOGRU - TELESCOPICA DA 5 T	h	4,0000	65,65	262,60
	Totale Parziale				2.617,40
	Spese Generali 13,00%				340,26
	Utile Impresa 10,00%				295,77
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		3.253,43
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 3.253,43				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
501	<p>Analisi PA.Z.020.b (ANAS 2020)</p> <p>MENSOLE IN CORTEN dim. L 7500 x P 1000 x H 100 mm</p> <p>CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)</p> <p>CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)</p> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)</p> <p>Proveniente da offerta allegata</p> <p>SL.1.018.a - AUTOGRU - TELESCOPICA DA 5 T</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 4.963,79</p>				<p></p> <p>234,72</p> <p>218,32</p> <p>221,76</p> <p>3.056,00</p> <p>262,60</p> <p>3.993,40</p> <p>519,14</p> <p>451,25</p> <p>4.963,79</p>
		Cadauno	1,000		

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
502	<p>Analisi PA.Z.020.c (ANAS 2020)</p> <p>MENSOLE IN CORTEN dim. L 3000 x P 400 x H 100 mm</p> <p>CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)</p> <p>CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)</p> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)</p> <p>Proveniente da offerta allegata</p> <p>SL.1.018.a - AUTOGRU - TELESCOPICA DA 5 T</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 1.418,82</p>				<p>117,36</p> <p>81,87</p> <p>73,92</p> <p>737,00</p> <p>131,30</p> <p>1.141,45</p> <p>148,39</p> <p>128,98</p> <p>1.418,82</p>
		Cadauno	1,000		1.418,82

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
503	Analisi PA.Z.020.d (ANAS 2020) MENSOLE IN CORTEN dim. L 4500 x P 400 x H 100 mm				
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)	h	5,0000	29,34	146,70
	CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)	h	5,0000	27,29	136,45
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)	h	5,0000	24,64	123,20
	Proveniente da offerta allegata				1.038,00
	SL.1.018.a - AUTOGRU - TELESCOPICA DA 5 T	h	4,0000	65,65	262,60
	Totale Parziale				1.706,95
	Spese Generali 13,00%				221,90
	Utile Impresa 10,00%				192,89
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		2.121,74
	<p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 2.121,74</p>				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
504	<p>Analisi PA.Z.020.e (ANAS 2020)</p> <p>MENSOLE IN CORTEN dim. L 9000 x P 400 x H 100 mm</p> <p>CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)</p> <p>CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)</p> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)</p> <p>Proveniente da offerta allegata</p> <p>SL.1.018.a - AUTOGRU - TELESCOPICA DA 5 T</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 3.849,95</p>				<p></p> <p>293,40</p> <p>272,90</p> <p>246,40</p> <p>2.022,00</p> <p>262,60</p> <p>3.097,30</p> <p>402,65</p> <p>350,00</p> <p>3.849,95</p>
		Cadauno	1,000		

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
505	Analisi PA.Z.021.a (ANAS 2020)				
	PANCHINA IN CEMENTO ARMATO				
	CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)	h	2,0000	30,91	61,82
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)	h	2,0000	29,34	58,68
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)	h	1,0000	24,64	24,64
	CE.2.40.b - MALTA - EPOSSIDICA 3*(0.13*0.18)	kg	0,070	3,48	0,24
	SL.1.018.a - AUTOGRU - TELESCOPICA DA 5 T	h	1,0000	65,65	65,65
	Proveniente da offerta allegata				796,00
	SL.2.004 - - CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DI Q.LI 380 5*1200	q*km	6.000,00	0,01	60,00
	Totale Parziale				1.067,03
	Spese Generali 13,00%				138,71
	Utile Impresa 10,00%				120,57
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		1.326,31
	Prezzo di applicazione				
	Euro/Cadauno 1.326,31				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
506	Analisi PA.Z.021.b (ANAS 2020) PORTABICICLETTE IN CEMENTO ARMATO				
	CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)	h	2,0000	30,91	61,82
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)	h	2,0000	29,34	58,68
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)	h	1,0000	24,64	24,64
	CE.2.40.b - MALTA - EPOSSIDICA 3*(0.13*0.18)	kg	0,070	3,48	0,24
	SL.1.018.a - AUTOGRU - TELESCOPICA DA 5 T proveniente da offerta allegata	h	1,0000	65,65	65,65
	SL.2.004 - - CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DI Q.LI 380 7*1300	q*km	9.100,00	0,01	832,00
	Totale Parziale				1.134,03
	Spese Generali 13,00%				147,42
	Utile Impresa 10,00%				128,15
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		1.409,60
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 1.409,60				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
507	Analisi PA.Z.021.c (ANAS 2020)				
	PANCHINA IN GRC				
	CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)	h	3,0000	30,91	92,73
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)	h	3,0000	29,34	88,02
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)	h	2,0000	24,64	49,28
	Proveniente da offerta allegata				540,00
	Proveniente da offerta allegata				118,75
	CE.3.05.b - PROFILATI IN ACCIAIO - S275 IPE/HEA PER CARPENTERIA Struttura di sostegno profilato a U 100x50 mm, sp. 5mm, peso 6,81 kg/ml $((4*0.30)+1.20+(2*0.50))*6.81$	kg	23,154	0,80	18,52
	CE.3.08.b - BARRA IN ACCIAIO - C40 FILETTATA ALLE ESTREMITA' Barre di ancoraggio diam. 10 mm, peso 0,62 kg/ml $(4*0.50)*0.62$	kg	1,240	1,39	1,72
	CE.3.08.d - BARRA IN ACCIAIO - PIASTRA DI BLOCCAGGIO O GOLFARO Piatre di ancoraggio 4*2	kg	8,000	2,00	16,00
	SL.1.018.a - AUTOGRU - TELESCOPICA DA 5 T	h	1,5000	65,65	98,48
	Totale Parziale				1.023,50
	Spese Generali 13,00%				133,06
	Utile Impresa 10,00%				115,66
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		1.272,22
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 1.272,22				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
508	<p>Analisi PA.Z.022 (ANAS 2020)</p> <p>CESTINO PORTARIFIUTI</p> <hr/> <p>CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)</p> <p>CE.2.110.c - TASSELLI - AD ESPANSTONE IN ACCIAIO INOX COMPLETI DI RONDELLE E GUARNIZIONI IN NEOPRENE</p> <p>Proveniente da offerta allegata</p> <p>SL.2.001 - - CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DA Q.LI 40 A Q.LI 60 2*300</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 1.529,98</p>				<p></p> <p style="text-align: right;">49,28</p> <p style="text-align: right;">1,60</p> <p style="text-align: right;">1.150,00</p> <p style="text-align: right;">30,00</p> <p style="text-align: right;">1.230,88</p> <p style="text-align: right;">160,01</p> <p style="text-align: right;">139,09</p> <hr/> <p style="text-align: right;">1.529,98</p>
		h	2,0000	24,64	
		Cadauno	2,000	0,80	
		q*km	600,00	0,05	
		Cadauno	1,000		

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
510	Analisi PA.Z.024 (ANAS 2020)				
	DISSUASORE				
	CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)	h	1,0000	30,91	30,91
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)	h	1,0000	29,34	29,34
	Proveniente da offerta allegata				1.804,00
	CE.2.30.a - CEMENTO - TIPO "325" 0.60*0.60*0.40	q.le	0,14	8,74	1,22
	CE.3.07 - TONDINO ACCIAIO TIPO B450C 5*8.44	kg	42,200	0,27	11,39
	SL.2.001 - - CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DA Q.LI 40 A Q.LI 60 1*250	q*km	250,00	0,05	12,50
	Totale Parziale				1.889,36
	Spese Generali 13,00%				245,62
	Utile Impresa 10,00%				213,50
	Totale analizzato	Cadauno	1,000		2.348,48
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 2.348,48				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
511	Analisi PA.Z.026 (ANAS 2020)				
	RIVESTIMENTO PILE CAVALCAVIA				
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)	h	1,0000	29,34	29,34
	CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)	h	0,9000	27,29	24,56
	Proveniente da offerta allegata				116,00
	SL.1.018.a - AUTOGRU - TELESCOPICA DA 5 T	h	0,3000	65,65	19,70
	Totale Parziale				189,60
	Spese Generali 13,00%				24,65
	Utile Impresa 10,00%				21,43
	Totale analizzato	m ²	1,00		235,68
	Prezzo di applicazione Euro/m² 235,68				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
512	Analisi PA.Z.027 (ANAS 2020)				
	PANNELLI SANDWICH DI RIVESTIMENTO COPERTURA				
	CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)	h	0,7500	30,91	23,18
	CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)	h	0,7500	29,34	22,01
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)	h	0,7000	24,64	17,25
	Proveniente da offerta allegata				98,00
	SL.1.018.a - AUTOGRU - TELESCOPICA DA 5 T	h	0,5000	65,65	32,83
	Totale Parziale				193,27
	Spese Generali 13,00%				25,13
	Utile Impresa 10,00%				21,84
	Totale analizzato	m ²	1,00		240,24
	Prezzo di applicazione Euro/m² 240,24				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
513	<p>Analisi PA.Z.028 (ANAS 2020)</p> <p>IRRIGATORE DINAMICO</p> <hr/> <p>proveniente da EP Assoverde 2015-2017 art. 15100422</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 20,00</p>	Cadauno	1,000		<p style="text-align: right;">20,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">20,00</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
514	<p>Analisi PA.Z.031 (ANAS 2020)</p> <p>SCOSSALINA IN ACCIAIO CORTEN</p> <hr/> <p>CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)</p> <p>CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)</p> <p>Proveniente da offerta allegata</p> <p>SL.1.018.a - AUTOGRU - TELESCOPICA DA 5 T</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione Euro/m² 207,10</p>				<p></p> <p>13,20</p> <p>12,28</p> <p>128,00</p> <p>13,13</p> <p>166,61</p> <p>21,66</p> <p>18,83</p> <hr/> <p>207,10</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
515	Analisi PA.Z.032 (ANAS 2020)				
	PANNELLI DI CHIUSURA LATERALE PENSILINE				
	CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)	h	2,0000	27,29	54,58
	CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)	h	1,0000	24,64	24,64
	CE.3.16.b - LAMIERA IN ACCIAIO - S275J0 1*40	kg	40,000	0,82	32,80
	CE.30.060 - ANTIRUGGINE AI FOSFATI DI ZINCO	lt	0,250	4,48	1,12
	CE.30.012 - VERNICE EPOSSIACRILICA	lt	0,500	7,00	3,50
	Totale Parziale				116,64
	Spese Generali 13,00%				15,16
	Utile Impresa 10,00%				13,18
	Totale analizzato	m ²	1,00		144,98
	Prezzo di applicazione Euro/m² 144,98				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
516	Analisi PA.Z.041 (ANAS 2020)				
	LAMIERA STIRATA SOPRA CASSONE				
	CE.1.11 - CAPO SQUADRA (OPERE MURARIE IN GALLERIA)	h	0,7000	34,00	23,80
	CE.1.12 - OPERAIO SPECIALIZZATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA)	h	0,5000	32,27	16,14
	Pannelli - proveniente da offerta economica allegata				110,00
	Sottostruttura - proveniente da offerta economica allegata				90,00
	SL.1.024 - PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO	h	0,5000	50,97	25,49
	Totale Parziale				265,43
	Spese Generali 13,00%				34,51
	Utile Impresa 10,00%				29,99
	Totale analizzato	mq	1,000		329,93
	Prezzo di applicazione				
	Euro/mq 329,93				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
517	Analisi PA.Z.042 (ANAS 2020)				
	LAMIERA STIRATA RIVESTIMENTO CASSONE				
	CE.1.11 - CAPO SQUADRA (OPERE MURARIE IN GALLERIA)	h	0,5000	34,00	17,00
	CE.1.12 - OPERAIO SPECIALIZZATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA)	h	0,5000	32,27	16,14
	Pannelli - proveniente da offerta economica allegata				110,00
	Sottostruttura - proveniente da offerta economica allegata				140,00
	SL.1.024 - PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO	h	0,5000	50,97	25,49
	Totale Parziale				308,63
	Spese Generali 13,00%				40,12
	Utile Impresa 10,00%				34,88
	Totale analizzato	mq	1,000		383,63
	Prezzo di applicazione				
	Euro/mq 383,63				

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
518	<p>Analisi PA.Z.044 (ANAS 2020)</p> <p>LINEA VITA CROCE DEL BIANCO</p> <p>CE.1.11 - CAPO SQUADRA (OPERE MURARIE IN GALLERIA)</p> <p>CE.1.12 - OPERAIO SPECIALIZZATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA)</p> <p>Proveniente da offerta allegata</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 28.348,03</p>				<p></p> <p>102,00</p> <p>96,81</p> <p>22.607,33</p> <p>22.806,14</p> <p>2.964,80</p> <p>2.577,09</p> <p>28.348,03</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
519	<p>Analisi PA.Z.045 (ANAS 2020)</p> <p>PARAPETTI INTERNI CAVALCAVIA</p> <p>CE.1.11 - CAPO SQUADRA (OPERE MURARIE IN GALLERIA)</p> <p>CE.1.13 - OPERAIO QUALIFICATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA)</p> <p>Pannelli - proveniente da offerta economica allegata</p> <p>Sottostruttura - proveniente da offerta economica allegata</p> <p>SL.1.024 - PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/mq 239,28</p>				<p></p> <p>17,00</p> <p>15,01</p> <p>95,00</p> <p>40,00</p> <p>25,49</p> <p>192,50</p> <p>25,03</p> <p>21,75</p> <p>239,28</p>

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
520	Analisi PA.Z.046.a (ANAS 2020) PARAPETTI ESTERNI CAVALCAVIA CE.1.11 - CAPO SQUADRA (OPERE MURARIE IN GALLERIA) CE.1.12 - OPERAIO SPECIALIZZATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA) Pannelli - proveniente da offerta economica allegata Sottostruttura - Proveniente da offerta economica allegata SL.1.024 - PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO Totale Parziale Spese Generali 13,00% Utile Impresa 10,00% Totale analizzato Prezzo di applicazione Euro/mq 499,77				23,80 22,59 180,00 140,00 35,68 402,07 52,27 45,43 499,77

ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
521	<p>Analisi PA.Z.047 (ANAS 2020)</p> <p>GABBIONI ELETTROSALDATI CON CIOTTOLI - DIM. 200x100x100 cm</p> <p>CE.1.13 - OPERAIO QUALIFICATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA)</p> <p>CE.1.14 - MANOALE (OPERE MURARIE IN GALLERIA)</p> <p>Proveniente da offerta economica allegata</p> <p>SL.2.004 - - CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DI Q.LI 380 45*100</p> <p style="text-align: right;">Totale Parziale</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 13,00%</p> <p style="text-align: right;">Utile Impresa 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale analizzato</p> <p style="text-align: center;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: center;">Euro/Cadauno 779,52</p>				<p></p> <p>30,02</p> <p>27,10</p> <p>525,00</p> <p>45,00</p> <p>627,12</p> <p>81,53</p> <p>70,87</p> <p>779,52</p>
		h	1,0000	30,02	30,02
		h	1,0000	27,10	27,10
					525,00
		q*km	4.500,00	0,01	45,00
					627,12
					81,53
					70,87
		Cadauno	1,000		779,52