



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE COMUNE DI POGGIBONSI

Province di FIRENZE e SIENA



INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA DIGA DROVE DI CEPPARELLO



Codice elaborato:

Nome Elaborato:

EE03

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO Scala:

Data:

30/10/2020

Settore:

INGEGNERIE TOSCANE

Sede Firenze Via de Sanctis, 49 Cod. Fiscale e P.I. 06111950488

Organizzazione dotata di Sistema di Gestione Integrato certificato in conformità alla normativa ISO9001 - ISO14001 - OHSAS18001 - SA8000

PROGETTAZIONE :

PROGETTISTA: ING. GIOVANNI SIMONELLI

GEOLOGO: GEOL. FILIPPO LANDINI

ESPROPRI: GEOM. ANDREA PATRIARCHI

COLLABORATORI:

GEOL. CARLO FERRI

PER. AGR. DAVIDE MORETTI

GEOM. ANDREA BERNARDINI

CONSULENTI TECNICI :

PROGETTISTA OPERE IDRAULICHE E STRUTTURALI :ING. DAVID SETTESOLDI

COMMESSA I.T. :

INGT-TPLPD-ACQAC159

SETTES OF DI



RESPONSABILE COMMITTENTE:

GEOM. ALESSANDRO PIOLI

DELEGATO DEL DIRETTORE TECNICO:

ING. GIOVANNI SIMONELLI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

ING. ROBERTO CECCHINI

Rev.	Data	Descrizione / Motivo della revisione	Redatto	Controllato / Approvato
03	31 / 10 / 2020	Terza Emissione (Richieste pervenute e revisione costi)	Ramaldi	Settesoldi
02	27 / 05 / 2019	Seconda Emissione	Catella	Settesoldi
01	18 / 04 / 2019	Prima Emissione	Catella	Settesoldi
		Proprietà riservata. Vietata la riproduzione e la diffusion	e	-

Comune di Poggibonsi Provincia di Siena

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

Interventi di miglioramento della diga di Cepparello nel Comune di Poggibonsi (SI)

COMMITTENTE: Ingegnerie Toscane S.r.l.

Firenze, 30/10/2020

IL TECNICO

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	CANALE FUGATORE SINISTRO (SpCat 1)							
1 WAI.NP_000 0005	APPRONTAMENTO E SMONTAGGIO DI CANTIERE DI PALI TRIVELLATI, considerato a seconda della necessita' in relazione alle quantita' di pali CFA da eseguire, comprendente: trasporti, anch , esclusi trasporto a discarica dei materiali di risulta e gli oneri di smaltimento, sistemazione della testa dei pali e prove di carico: d. fino a 600 mm, profondita' fino a 20 m.							
	Canale fugatore sinistro Approntamento cantiere pali trivellati					1,00		
	SOMMANO cad						14'547 50	14′547,50
	SOMINAINO Cau					1,00	14′547,50	14 547,50
2 WAI.NP_000 0004	APPRONTAMENTO E SMONTAGGIO DI CANTIERE PER MICROPALI considerato a seconda della necessita' in relazione alle quantita' di micropali da eseguire, comprendente: trasporti da e per I essore, impianto miscelazione-iniezione, silos e serbatoi, pompe, gruppo elettrogeno, attrezzatura ossiacetilenica e d'officina, silos, sollevatore telescopico per tubi d'armatura.							
	Canale fugatore sinistro							
	Approntamento cantiere micropali e tiranti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4′655,20	4′655,20
3 TOS19_14.R0 1.001.002	Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attravers ventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%, per diametro esterno di 800 mm.							
	Canale fugatore sinistro							
	Pali grosso diametro sponda sinistra Pali Ø800 mm L=10.5 m	12,00	10,500			126,00		
	Pali Ø800 mm L=16.0 m	52,00	16,000			832,00		
	Pali grosso diametro setto							
	Pali Ø800 mm L=10.5 m	32,00	10,500			336,00		
	Pali grosso diametro sponda destra Pali Ø800 mm L=10.5 m	14,00	10,500			147,00		
	Doppi pali Ø800 mm L=15.7 m	22,00	15,700			345,40		
	Doppi pali Ø800 mm L=15.3 m	8,00	15,300			122,40		
	Doppi pali Ø800 mm L=14.8 m	8,00	14,800			118,40		
	Doppi pali Ø800 mm L=14.4 m	8,00	14,400			115,20		
	Doppi pali Ø800 mm L=13.9 m Pali Ø800 mm L=13.5 m	8,00 4,00	13,900 13,500			111,20 54,00		
	Pali Ø800 mm L=13.1 m	4,00				52,40		
	Pali Ø800 mm L=12.7 m	4,00	12,700			50,80		
	Pali Ø800 mm L=12.3 m	2,00	12,300			24,60		
	Pali Ø800 mm L=11.9 m	2,00	11,900			23,80		
	Pali Ø800 mm L=11.5 m Pali Ø800 mm L=11.1 m	2,00 2,00	11,500 11,100			23,00 22,20		
	SOMMANO ml					2′504,40	118,30	296′270,52
4 WAI.NP_000	Sovrapprezzo al PALO TRIVELLATO per getto di cls con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm -							
	A RIPORTARE							315′473,22

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			I M P unitario	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							315′473,2
0003	classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50.							
	Canale fugatore sinistro							
	Pali grosso diametro sponda sinistra	6.00	10.500		0.500	24.52		
	Pali Ø800 mm L=10.5 m Pali Ø800 mm L=16.0 m	6,00 26,00	10,500 16,000		0,502 0,502	31,63 208,83		
	Pali grosso diametro setto	20,00	10,000		0,302	200,03		
	Pali Ø800 mm L=10.5 m	16,00	10,500		0,502	84,34		
	Pali grosso diametro sponda destra							
	Pali Ø800 mm L=10.5 m Doppi pali Ø800 mm L=15.7 m	7,00 12,00	10,500 15,700		0,502 0,502	36,90 94,58		
	Doppi pali Ø800 mm L=15.3 m	4,00	15,700		0,502	30,72		
	Doppi pali Ø800 mm L=14.8 m	4,00	14,800		0,502	29,72		
	Doppi pali Ø800 mm L=14.4 m	4,00	14,400		0,502	28,92		
	Doppi pali Ø800 mm L=13.9 m	4,00	13,900		0,502	27,91		
	Pali Ø800 mm L=13.5 m Pali Ø800 mm L=13.1 m	2,00 2,00	13,500 13,100		0,502 0,502	13,55 13,15		
	Pali Ø800 mm L=13.1 m	2,00	12,700		0,502	12,75		
	Pali Ø800 mm L=12.3 m	1,00	12,300		0,502	6,17		
	Pali Ø800 mm L=11.9 m	1,00	11,900		0,502	5,97		
	Pali Ø800 mm L=11.5 m	1,00	11,500		0,502	5,77		
	Pali Ø800 mm L=11.1 m	1,00	11,100		0,502	5,57		
	SOMMANO m³					636,48	17,96	11′431,1
5	Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria							
_	metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni							
3.001.002	stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le							
	Costruzioni, D.M a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.							
	Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso							
	l'onere delle piegature.							
	Canale fugatore sinistro Pali grosso diametro sponda sinistra							
	Pali Ø800 mm L=10.5 m - correnti 15Ø24	90,00	10,500		3,551	3′355,70		
	Pali Ø800 mm L=10.5 m - staffe Ø10/15	420,00	2,512		0,617	650,96		
	Pali Ø800 mm L=16.0 m - correnti 15Ø24	390,00	16,000		3,551	22′158,24		
	Pali Ø800 mm L=16.0 m - staffe Ø10/15	2773,33	2,512		0,617	4′298,40		
	Pali grosso diametro setto Pali Ø800 mm L=10.5 m - correnti Ø24 mm	240,00	10,500		3,551	8′948,52		
	Pali Ø800 mm L=10.5 m - staffe Ø10/15	1120,00	2,512		0,617	1′735,89		
	Pali grosso diametro sponda destra							
	Pali Ø800 mm L=10.5 m - correnti 15Ø24 Pali Ø800 mm L=10.5 m - staffe Ø10/15	105,00 490,00	10,500 2,512		3,551	3′914,98 759,45		
	Doppi pali Ø800 mm L=15.7 m - correnti 19Ø24	228,00	15,700		0,617 3,551	759, 4 5 12′711,16		
	Doppi pali Ø800 mm L=15.7 m - staffe Ø10/15	1256,00	2,512		0,617	1′946,68		
	Doppi pali Ø800 mm L=15.3 m - correnti 19Ø24	76,00	15,300		3,551	4′129,10		
	Doppi pali Ø800 mm L=15.3 m - staffe Ø10/15	408,00	2,512		0,617	632,36		
	Doppi pali Ø800 mm L=14.8 m - correnti 19Ø24 Doppi pali Ø800 mm L=14.8 m - staffe Ø10/15	76,00 394,67	14,800 2,512		3,551 0,617	3′994,16 611,70		
	Doppi pali Ø800 mm L=14.4 m - correnti 19Ø24	76,00	14,400		3,551	3′886,21		
	Doppi pali Ø800 mm L=14.4 m - staffe Ø10/15	384,00	2,512		0,617	595,16		
	Doppi pali Ø800 mm L=13.9 m - correnti 19Ø24	76,00	13,900		3,551	3′751,28		
	Doppi pali Ø800 mm L=13.9 m - staffe Ø10/15	370,67	2,512		0,617	574,50		
	Pali Ø800 mm L=13.5 m - correnti 15Ø24 Pali Ø800 mm L=13.5 m - staffe Ø10/15	30,00 180,00	13,500 2,512		3,551 0,617	1′438,16 278,98		
	Pali Ø800 mm L=13.1 m - correnti 15Ø24	30,00	13,100		3,551	1′395,54		
	Pali Ø800 mm L=13.1 m - staffe Ø10/15	174,67	2,512		0,617	270,72		
	Pali Ø800 mm L=12.7 m - correnti 15Ø24	30,00	12,700		3,551	1′352,93		
	Pali Ø800 mm L=12.7 m - staffe Ø10/15 Pali Ø800 mm L=12.3 m - correnti 15Ø24	169,33 15.00	2,512 12,300		0,617 3 551	262,45 655,16		
	Pali Ø800 mm L=12.3 m - correnti 15/924 Pali Ø800 mm L=12.3 m - staffe Ø10/15	15,00 82,00	2,512		3,551 0,617	127,09		
	Pali Ø800 mm L=11.9 m - correnti 15Ø24	15,00	11,900		3,551	633,85		

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					85′069,33		326′904,40
	Pali Ø800 mm L=11.9 m - staffe Ø10/15 Pali Ø800 mm L=11.5 m - correnti 15Ø24 Pali Ø800 mm L=11.5 m - staffe Ø10/15 Pali Ø800 mm L=11.1 m - correnti 15Ø24 Pali Ø800 mm L=11.1 m - staffe Ø10/15	79,33 15,00 76,67 15,00 74,00	2,512 11,500 2,512 11,100 2,512		0,617 3,551 0,617 3,551 0,617	122,95 612,55 118,83 591,24 114,69		
	SOMMANO kg					86′629,59	2,22	192′317,69
6 TOS19_04.A0 7.002.002	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ne e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento.							
	Canale fugatore sinistro Trasporto pali grosso diametro							
	Vedi voce n° 3 [ml 2 504.40]				0,502	1′257,21		
	SOMMANO m³					1′257,21	15,96	20′065,07
7 WAI.NP_000 0006	SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s. supplemento per ogni km in più. Canale fugatore sinistro							
	Sovrapprezzo trasporto a discarica pali grosso diametro Vedi voce n° 6 [m³ 1 257.21]				30,000	37′716,30		
	SOMMANO m³					37′716,30	1,09	41′110,77
8 WAI.NP_000 0008	ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5, Tabella 1 (secondo allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del 14.4.2006 S.O. n. 96).							
	Canale fugatore sinistro Oneri conferimento a discarica pali grosso diametro Vedi voce n° 6 [m³ 1 257.21]				2,000	2′514,42		
	SOMMANO t					2′514,42	22,79	57′303,63
9 TOS19_01.B0 4.007.003	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto, classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.							
	Canale fugatore sinistro Cordolo pali grosso diametro sponda sinistra Cls cordolo pali L=10.5 m Cls cordolo pali L=16.0 m		8,700 29,500		1,000 1,000	8,70 29,50		
	Cls cordolo pali L=16.0 m		6,500		1,300	8,45		
	Cordolo pali grosso diametro setto Cls cordolo pali L=10.5 m		23,000	1,200	1,000	27,60		
	Cordolo pali grosso diametro sponda destra Cls cordolo pali L=10.5 m Cls cordolo pali tratto inclinato monte Cls cordolo doppi pali		9,500 10,500 19,700	1,000	1,000 1,000 1,000	9,50 10,50 49,25		
	A RIPORTARE		,	,	7	143,50		637′701,56

N O.d			DIMEN	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	designazione dei Lavori	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					143,50		637′701,56
			4.600	1 000	1 000	•		
	Cls cordolo pali tratto inclinato valle		4,600	1,000	1,000	4,60		
	SOMMANO m³					148,10	126,81	18′780,56
10 TOS19_04.B0 3.001.002	Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature.							
	Canale fugatore sinistro Cordolo pali grosso diametro sponda sinistra							
	Acciaio cordolo pali L=10.5 m	125,00	8,700	1,000	1,000	1′087,50		
	Acciaio cordolo pali L=16.0 m	125,00	29,500	1,000	1,000			
	Acciaio cordolo pali L=16.0 m	125,00	6,500	1,000	1,300	1′056,25		
	Cordolo pali grosso diametro setto							
	Acciaio cordolo pali L=10.5 m	125,00	23,000	1,200	1,000	3′450,00		
	Cordolo pali grosso diametro sponda destra Acciaio cordolo pali L=10.5 m	125,00	9,500	1,000	1,000	1′187,50		
	Acciaio cordolo pali tratto inclinato monte	125,00	10,500	1,000	1,000	•		
	Acciaio cordolo doppi pali	125,00	19,700	2,500	1,000	6′156,25		
	Acciaio cordolo pali tratto inclinato valle	125,00	4,600	1,000	1,000	575,00		
	SOMMANO kg					18′512,50	2,22	41′097,75
TOS19_01.B0 2.002.002	solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Canale fugatore sinistro Cordolo pali grosso diametro sponda sinistra							
	Casseratura cordolo pali L=10.5 m	2,00	8,700		1,000	17,40		
	Casseratura cordolo pali L=16.0 m	2,00	29,500		1,000			
	Casseratura cordolo pali L=16.0 m	2,00	6,500		1,300	16,90		
	Cordolo pali grosso diametro setto	2.00	22.000		1 000	46.00		
	Casseratura cordolo pali L=10.5 m Cordolo pali grosso diametro sponda destra	2,00	23,000		1,000	46,00		
	Casseratura cordolo pali L=10.5 m	2,00	9,500		1,000	19,00		
	Casseratura cordolo pali tratto inclinato monte	2,00	10,500		1,000			
	Casseratura cordolo doppi pali Casseratura cordolo pali tratto inclinato valle	2,00 2,00	19,700 4,600		1,000 1,000			
		2,00	4,000		1,000		27.00	6/276.64
	SOMMANO m ²					227,90	27,98	6′376,64
12 TOS19_14.R0 4.004.002	Micropali eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o re bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro, per diametro esterno pari a 90-129 mm.							
	Canale fugatore sinistro							
	Tiranti pali grosso diametro sponda sinistra							
	Perforazione tiranti tipo A L=14.0 m Ø125 mm	11,00	14,000			154,00		
	SOMMANO m					154,00	47,07	7′248,78
12	Fornitura, nota in opera od injuriono noi fori prodicensti nel							
13	Fornitura, posa in opera ed iniezione nei fori predisposti nel							744/205 22
	A RIPORTARE							711′205,29

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			I M F	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							711′205,29
WAI.NP_000 002a	terreno dia 125 mm, di tiranti di fondazione di elevata capacità portante, a doppia protezione, armati con barre in a la sigillatura finale della testata atta a proteggere la stessa dalla corrosione; ogni altra fornitura, prestazione ed onere, secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto							
	Canale fugatore sinistro Tiranti pali grosso diametro sponda sinistra Barra piena tiranti tipo A L=14.0 m Ø32 mm	11,00	14,000			154,00		
	SOMMANO m					154,00	72,06	11′097,24
14 TOS19_01.B0 3.004.002	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza oltre i 240 mm.							
	Canale fugatore sinistro Tiranti pali grosso diametro sponda sinistra Dispositivo accesso testa tiranti in acciaio cor-ten	11,00			10,000	110,00		
	SOMMANO kg					110,00	3,85	423,50
15 TOS19_04.A0 7.002.002	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ne e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento.							
	Canale fugatore sinistro Trasporto tiranti pali grosso diametro sponda sinistra Perforazione tiranti tipo A L=14 m Ø125 mm	11,00	14,000		0,012	1,85		
	SOMMANO m³					1,85	15,96	29,53
16 WAI.NP_000 0006	SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s. supplemento per ogni km in più.							
	Canale fugatore sinistro Sovrapprezzo trasporto a discarica tiranti pali grosso diametro sponda sinistra Vedi voce n° 15 [m³ 1.85]				30,000	55,50		
	SOMMANO m ³				30,000	55,50	1,09	60,50
17 WAI.NP_000 0008	ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5 , Tabella 1 (secondo allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del 14.4.2006 S.O. n. 96).							
	Canale fugatore sinistro Oneri conferimento a discarica tiranti pali grosso diametro sponda sinistra Vedi voce n° 15 [m³ 1.85]				2,000	3,70		
	SOMMANO t					3,70	22,79	84,32
	A RIPORTARE							722′900,38

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	ISIONI		Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							722′900,3
18 TOS19_14.R0 4.001.006	Micropali eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o re bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro, per diametro esterno pari a 220-259 mm							
	Canale fugatore sinistro Micropali muro sponda sinistra Perforazione micropali tipo A L=10.0 m Ø220 mm Perforazione micropali tipo B L=9.0 m Ø220 mm Perforazione micropali tipo C L=8.0 m Ø220 mm Perforazione micropali tipo D L=7.0 m Ø220 mm Micropali fondazione	25,00 21,00 35,00 22,00	10,000 9,000 8,000 7,000			250,00 189,00 280,00 154,00		
	Perforazione micropali file×2 sinistra L=5.0 m Ø220 mm Perforazione micropali file×2 destra L=10.0 m Ø220 mm	57,00 58,00	5,000 10,000			285,00 580,00		
	SOMMANO m					1′738,00	60,93	105′896,3
19 TOS19_14.R0 4.010.001	Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato. Canale fugatore sinistro							
	Micropali muro sponda sinistra Armatura micropali tipo A L=10.0 m Ø139.7x10 mm Armatura micropali tipo B L=9.0 m Ø139.7x10 mm Armatura micropali tipo C L=8.0 m Ø139.7x10 mm Armatura micropali tipo D L=7.0 m Ø139.7x10 mm Micropali fondazione	25,00 21,00 35,00 22,00	10,000 9,000 8,000 7,000		32,000 32,000 32,000 32,000	8′000,00 6′048,00 8′960,00 4′928,00		
	Armatura micropali file×2 sinistra L=5.0 m Ø139.7x10 mm Armatura micropali file×2 destra L=10.0 m Ø139.7x10 mm	57,00 58,00	5,000 10,000		32,000 32,000	9′120,00 18′560,00		
20 TOS19_04.A0 7.002.002	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ne e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento. Canale fugatore sinistro					55′616,00	1,33	73′969,2
	Trasporto micropali muro sponda sinistra Perforazione micropali tipo A L=10.0 m Ø220 mm Perforazione micropali tipo B L=9.0 m Ø220 mm Perforazione micropali tipo C L=8.0 m Ø220 mm Perforazione micropali tipo D L=7.0 m Ø220 mm Trasporto micropali fondazione Perforazione micropali file×2 sinistra L=5.0 m Ø220 mm Perforazione micropali file×2 destra L=10.0 m Ø220 mm	25,00 21,00 35,00 22,00 57,00 58,00	10,000 9,000 8,000 7,000 5,000 10,000		0,038 0,038 0,038 0,038 0,038	9,50 7,18 10,64 5,85 10,83 22,04		
	SOMMANO m³					66,04	15,96	1′054,0
21 WAI.NP_000 0006	SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s. supplemento per ogni km in più.							
	Canale fugatore sinistro Sovrapprezzo trasporto a discarica micropali muro sponda sinistra							
	Vedi voce n° 20 [m³ 66.04]				30,000	1′981,20		
	SOMMANO m ³				1	1′981,20	1,09	2′159,53

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLAVOR		DIMEN	N S I O N I		Ouantità	I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							905′979,51
22 WAI.NP_000 0008	ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5, Tabella 1 (secondo allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del 14.4.2006 S.O. n. 96).							
	Canale fugatore sinistro Oneri conferimento a discarica micropali muro sponda sinistra							
	Vedi voce n° 20 [m³ 66.04]				2,000	132,08		
	SOMMANO t					132,08	22,79	3′010,10
23 TOS19_01.B0 4.007.003	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto, classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.							
	Canale fugatore sinistro Cordolo micropali muro sponda sinistra Cls cordolo		64,000	0,600	0,600	23,04		
	SOMMANO m³					23,04	126,81	2′921,70
24 TOS19_04.B0 3.001.002	Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature.							
	Canale fugatore sinistro Cordolo micropali muro sponda sinistra Acciaio cordolo	125,00	64,000	0,600	0,600	2′880,00		
	SOMMANO kg					2′880,00	2,22	6′393,60
25 TOS19_01.B0 2.002.002	Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.							
	Canale fugatore sinistro Cordolo micropali muro sponda sinistra Casseratura cordolo	2,00	64,000		0,600	76,80		
	SOMMANO m²	_,55	- 1,000		2,000	76,80	27,98	2′148,86
26 TOS19_14.R0 4.004.002	Micropali eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o re bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro, per diametro esterno pari a 90-129 mm.							
	A RIPORTARE							920′453,77

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			IMF	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							920′453,77
	Canale fugatore sinistro Tiranti micropali muro sponda sinistra Perforazione tiranti tipo B L=11.0 m Ø125 mm Perforazione tiranti tipo C L=13.0 m Ø125 mm Perforazione tiranti tipo D L=10.0 m Ø125 mm Perforazione tiranti tipo E L=10.0 m Ø125 mm Perforazione tiranti tipo F L=12.0 m Ø125 mm Perforazione tiranti tipo G L=9.0 m Ø125 mm SOMMANO m	4,00 4,00 4,00 16,00 16,00 8,00	11,000 13,000 10,000 10,000 12,000 9,000			44,00 52,00 40,00 160,00 192,00 72,00	47,07	26′359,20
27 WAI.NP_000 002a	Fornitura, posa in opera ed iniezione nei fori predisposti nel terreno dia 125 mm, di tiranti di fondazione di elevata capacità portante, a doppia protezione, armati con barre in a la sigillatura finale della testata atta a proteggere la stessa dalla corrosione; ogni altra fornitura, prestazione ed onere, secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto							
	Canale fugatore sinistro Tiranti micropali muro sponda sinistra Barra piena tiranti tipo B L=11.0 m Ø32 mm Barra piena tiranti tipo C L=13.0 m Ø32 mm Barra piena tiranti tipo D L=10.0 m Ø32 mm Barra piena tiranti tipo E L=10.0 m Ø32 mm Barra piena tiranti tipo F L=12.0 m Ø32 mm Barra piena tiranti tipo G L=9.0 m Ø32 mm	4,00 4,00 4,00 16,00 16,00 8,00	11,000 13,000 10,000 10,000 12,000 9,000			44,00 52,00 40,00 160,00 192,00 72,00 560,00	72,06	40 [°] 353,60
28 TOS19_01.B0 3.004.002	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza oltre i 240 mm.							
	Canale fugatore sinistro Tiranti micropali muro sponda sinistra Dispositivo accesso testa tiranti tipo B acciaio cor-ten Dispositivo accesso testa tiranti tipo C acciaio cor-ten Dispositivo accesso testa tiranti tipo D acciaio cor-ten Dispositivo accesso testa tiranti tipo E acciaio cor-ten Dispositivo accesso testa tiranti tipo F acciaio cor-ten Dispositivo accesso testa tiranti tipo G acciaio cor-ten SOMMANO kg	4,00 4,00 4,00 16,00 16,00 8,00			10,000 10,000 10,000 10,000 10,000	40,00 40,00 160,00 160,00	3,85	2′002,00
29 TOS19_04.A0 7.002.002	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ne e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento. Canale fugatore sinistro							
	Trasporto tiranti micropali muro sponda sinistra Perforazione tiranti tipo B L=11.0 m Ø125 mm Perforazione tiranti tipo C L=13.0 m Ø125 mm Perforazione tiranti tipo D L=10.0 m Ø125 mm Perforazione tiranti tipo E L=10.0 m Ø125 mm Perforazione tiranti tipo F L=12.0 m Ø125 mm Perforazione tiranti tipo G L=9.0 m Ø125 mm	4,00 4,00 4,00 16,00 16,00 8,00	11,000 13,000 10,000 10,000 12,000 9,000		0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012	0,53 0,62 0,48 1,92 2,30 0,86		
	A RIPORTARE	•			·	6,71		989′168,57

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,71		989′168,57
	SOMMANO m³					6,71	15,96	107,09
30 WAI.NP_000 0006	SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s. supplemento per ogni km in più. Canale fugatore sinistro Sovrapprezzo trasporto a discarica tiranti micropali muro							
	sponda sinistra Vedi voce n° 29 [m³ 6.71]				30,000	201,30		
	SOMMANO m ³				55,555	201,30	1,09	219,42
	35,111,111,115						1,03	213,12
31 WAI.NP_000 0008	ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5, Tabella 1 (secondo allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del 14.4.2006 S.O. n. 96).							
	Canale fugatore sinistro Oneri conferimento a discarica tiranti micropali muro sponda sinistra Vedi voce n° 29 [m³ 6.71]				2,000	13,42		
	SOMMANO t				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	13,42	22,79	305,84
32 TOS19_01.B0 4.007.003	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto, classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.							
	Canale fugatore sinistro Cordolo ripartizione micropali muro sponda sinistra Cls cordolo trave ripartizione tiranti tipo C-F Cls cordolo trave ripartizione tiranti tipo D		50,000 10,000	0,450 0,450	-	•		
	SOMMANO m³					18,64	126,81	2′363,74
33 WAI.NP_000 002c	Fornitura e posa in opera di sistema di ripresa di getto composto da un elemento femmina tipo HALFEN HBS-B e da un elemento maschio tipo HALFEN HBS-A, con filettatura metrica ISO p el calcestruzzo, l'ingrassaggio delle barre, i distanziatori per copri ferro della qualità e tipo richiesta dalla D.L Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte.							
	Canale fugatore sinistro Cordolo ripartizione micropali muro sponda sinistra Acciaio ripresa getto cordolo trave ripartizione tiranti tipo C-F Acciaio ripresa getto cordolo trave ripartizione tiranti tipo D	250,00 50,00				250,00 50,00		
	SOMMANO cad	- 3,00				300,00	51,03	15′309,00
34 TOS19_04.B0 3.001.002	Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M a d'arte. Fornitura e posa in opera di							
	A RIPORTARE							1′007′473,66

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLAVORI		DIMEN	ISIONI		Ouantità	I M F	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′007′473,66
	acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature.							
	Canale fugatore sinistro Cordolo ripartizione micropali muro sponda sinistra Acciaio cordolo trave ripartizione tiranti tipo C-F Acciaio cordolo trave ripartizione tiranti tipo D	125,00 125,00	50,000 10,000	0,450 0,450	0,690 0,690	1´940,63 388,13		
	SOMMANO kg					2′328,76	2,22	5′169,85
35 TOS19_01.B0 2.002.002	Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.							
	Canale fugatore sinistro Cordolo ripartizione micropali muro sponda sinistra Casseratura cordolo trave ripartizione tiranti tipo C-F Casseratura cordolo trave ripartizione tiranti tipo C-F Casseratura cordolo trave ripartizione tiranti tipo D Casseratura cordolo trave ripartizione tiranti tipo D		50,000 50,000 10,000 10,000	0,450 0,450	0,690 0,690	34,50 22,50 6,90 4,50		
	SOMMANO m ²					68,40	27,98	1′913,83
36 TOS19_18.E0 3.020.001	Fornitura e posa in opera di geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un'anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i ente presenti nei terreni con massa areica non inferiore a 0,300 kg/m2 (EN ISO 9864) e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319).							
	Canale fugatore sinistro Drenaggio micropali muro sponda sinistra Strato di separazione da drenaggio micropali tipo A Strato di separazione da drenaggio micropali tipo B Strato di separazione da drenaggio micropali tipo C Strato di separazione da drenaggio micropali tipo D Strato di separazione da drenaggio micropali fondazione					105,00 80,00 105,00 50,00 110,00		
	SOMMANO m²					450,00	6,39	2′875,50
37 TOS19_04.F0 7.007.001	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo, con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010).							
	Canale fugatore sinistro Drenaggio micropali muro sponda sinistra Drenaggio terreno tergo micropali tipo A Drenaggio terreno tergo micropali tipo B Drenaggio terreno tergo micropali tipo C Drenaggio terreno tergo micropali tipo D Strato di separazione da drenaggio micropali fondazione					105,00 80,00 105,00 50,00 110,00		
	SOMMANO m ²					450,00	11,36	5′112,00
38	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi							
	A RIPORTARE							1′022′544,84

Num.Ord.			DIMEN	ISIONI			I M F	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′022′544,84
TOS19_04.F0 7.006.001	1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro. DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3.							
	Canale fugatore sinistro Drenaggio canale fugatore Drenaggio acque canali platea in sinistra Drenaggio acque canale asse platea Drenaggio acque canali platea in destra		230,000 140,000 210,000			230,00 140,00 210,00		
	SOMMANO m					580,00	10,98	6′368,40
39 TOS19_16.F0 7.021.001	Fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 per la formazione di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo spianamento dei materiali.							
	Canale fugatore sinistro Drenaggio canale fugatore Filtro terreno drenaggio acque canali platea in sinistra Filtro terreno drenaggio acque canale asse platea Filtro terreno drenaggio acque canali platea in destra		230,000 140,000 210,000	0,800 0,800 0,800	0,800 0,800 0,800	147,20 89,60 134,40		
	SOMMANO m ³					371,20	18,45	6′848,64
40 TOS19_16.E0 3.001.008	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d'arte di resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo.							
	Canale fugatore sinistro Drenaggio canale fugatore Geotessile di separazione filtro terreno canali platea in sinistra Geotessile di separazione filtro terreno canale asse platea Geotessile di separazione filtro terreno canali platea in destra SOMMANO m²		230,000 140,000 210,000	4,000 4,000 4,000		920,00 560,00 840,00 2′320,00	5,17	11′994,4(
41 TOS19_01.B0 4.007.003	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto, classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.					2 320,00	3,17	11 334,40
	Canale fugatore sinistro Muro sponda sinistra Calcestruzzo sez. sx_1_a Calcestruzzo sez. sx_2 Calcestruzzo sez. sx_2_a Calcestruzzo sez. sx_2_b Calcestruzzo sez. sx_3 Calcestruzzo sez. sx_3 Calcestruzzo sez. sx_4 Calcestruzzo sez. sx_5 Calcestruzzo sez. sx_6 Calcestruzzo sez. sx_7		20,000 9,520 5,230 2,635 6,555 8,385 8,865 12,245 13,305 12,475		1,850 1,900 1,830 1,860 1,860 3,580 3,430 2,850 2,480 1,960	37,00 18,09 9,57 4,90 12,19 30,02 30,41 34,90 33,00 24,45		
	Calcestruzzo sez. sx_8		10,550		1,700	17,94		
	A RIPORTARE					252,47		1′047′756,2

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			IMF	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					252,47		1′047′756,2
	Calcestruzzo sez. sx_9		8,875		2,030	18,02		
	Calcestruzzo sez. sx_10		5,815		2,300	13,37		
	Platea							
	Calcestruzzo sez. sx_1_a		22,450		16,480	369,98		
	Calcestruzzo sez. sx_2		7,390		16,650	123,04		
	Calcestruzzo sez. sx_2_a		4,099		16,570	67,92		
	Calcestruzzo sez. sx_2_b Calcestruzzo sez. sx_3		2,555 5,700		16,570 16,570	42,34 94,45		
	Calcestruzzo sez. sx_3_a		7,100		11,060	78,53		
	Calcestruzzo sez. sx_4		7,860		10,130	79,62		
	Calcestruzzo sez. sx_5		11,870		8,010	95,08		
	Calcestruzzo sez. sx_6		13,400		7,230	96,88		
	Calcestruzzo sez. sx_7		12,450		6,310	78,56		
	Calcestruzzo sez. sx_8		10,480		5,480	57,43		
	Calcestruzzo sez. sx_9 Calcestruzzo sez. sx_10		8,780 9,030		4,840 4,270	42,50 38,56		
	Calcestruzzo gradoni sez. sx_4		9,030	14,500	2,774	40,22		
	Calcestruzzo gradoni sez. sx_4-5			13,950	1,891	26,38		
	Calcestruzzo gradoni sez. sx_5			13,400	2,493	33,41		
	Calcestruzzo gradoni sez. sx_5-6			12,750	1,110	14,15		
	Calcestruzzo gradoni sez. sx_6			12,100	1,903	23,03		
	Calcestruzzo gradoni sez. sx_6-7			11,325	1,621	18,36		
	Muro sponda destra		6 500		2 450	45.00		
	Calcestruzzo sez. sx_1_a		6,500		2,450	15,93		
	Calcestruzzo sez. sx_2 Calcestruzzo sez. sx_2_a		5,230 4,050		2,180 1,730	11,40 7,01		
	Calcestruzzo sez. sx_2_b		2,465		1,760	4,34		
	Calcestruzzo sez. sx_3		4,855		1,760	8,54		
	Calcestruzzo sez. sx_3_a		5,940		1,980	11,76		
	Calcestruzzo sez. sx_4		7,015		1,940	13,61		
	Calcestruzzo sez. sx_5		11,575		2,090	24,19		
	Calcestruzzo sez. sx_6		13,535		1,740	23,55		
	Calcestruzzo sez. sx_7 Calcestruzzo sez. sx_8		12,475 10,430		1,620 1,560	20,21 16,27		
	Calcestruzzo sez. sx_8		8,745		1,860	16,27		
	Calcestruzzo sez. sx_10		7,295		2,150	15,68		
	SOMMANO m³					1′893,06	126,81	240′058,
12	Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria							
	metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni							
3.001.002	stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le							
	Costruzioni, D.M a d'arte. Fornitura e posa in opera di							
	acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.							
	Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature.							
	Canale fugatore sinistro							
	Muro sponda sinistra							
	Acciaio sez. sx_1_a	125,00	20,000		1,850	4′625,00		
	Acciaio sez. sx_2	125,00	9,520		1,900			
	Acciaio sez. sx_2_a	125,00	5,230		1,830			
	Acciaio sez. sx_2_b	125,00	2,635		1,860	612,64		
	Acciaio sez. sx_3	125,00	6,555		1,860	1′524,04		
	Acciaio sez. sx_3_a	125,00 125,00	8,385 8 865		3,580 3,430			
	Acciaio sez. sx_4 Acciaio sez. sx_5	125,00	8,865 12,245		3,430 2,850	3′800,87 4′362,28		
	Acciaio sez. sx_6	125,00	13,305		2,480			
	Acciaio sez. sx_7	125,00	12,475		1,960			
	Acciaio sez. sx_8	125,00	10,550		1,700			
	Acciaio sez. sx_9	125,00	8,875		2,030	I		
	Acciaio sez. sx_10	125,00	5,815		2,300	1′671,81		
	Platea	125.00	20.220		2 450	6/226.06		
	Acciaio sez. sx_1_a Acciaio sez. sx_2	125,00 125,00	20,330 5,230		2,450 2,180	-		
	_	- /	-,0		,5			
	A RIPORTARE					43′132,37		1'287'815

Num.Ord. TARIFFA	designazione dei lavori		DIMEN	ISIONI			IIVIE	ORTI
TANITA						Quantità		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					932,96		1′530′258,76
C	Casseratura sez. sx_8		9,200		0,620	5,70		
	Casseratura sez. sx_9		8,100		0,620	5,02		
	Casseratura sez. sx_10		7,200		0,620	4,46		
	Muro sponda destra							
	Casseratura sez. sx_1_a		6,500		9,850	64,03		
	Casseratura sez. sx_2 Casseratura sez. sx_2_a		5,230 4,050		8,500 6,900	44,46 27,95		
	Casseratura sez. sx_2_b		2,465		6,900	17,01		
	Casseratura sez. sx_3		4,855		6,900	33,50		
C	Casseratura sez. sx_3_a		5,940		7,500	44,55		
	Casseratura sez. sx_4		7,015		7,600	53,31		
	Casseratura sez. sx_5		11,575		9,000	104,18		
	Casseratura sez. sx_6		13,535		7,600 7,100	102,87		
	Casseratura sez. sx_7 Casseratura sez. sx_8		12,475 10,430		6,800	88,57 70,92		
	Casseratura sez. sx_9		8,745		8,100	70,83		
	Casseratura sez. sx 10		7,295		9,200	67,11		
			,		.,			
	SOMMANO m²					1′737,43	27,98	48′613,29
WAI0100700 p 4003 n e fi	Fornitura e posa in opera di giunto water-stop a membrana o profilo in gomma, polietilene alta densità, PVC o altro materiale impermeabile di tipo non idroespansivo, ad elevata ela aggi con chiodi, apposito mastice o altro metodo di fissaggio e ogni altro onere per l'installazione a perfetta regola d'arte secondo le specifiche tecniche della ditta fornitrice.							
	Canale fugatore sinistro							
	Muro canale Giunti water-stop		20,000			20,00		
	·							
	SOMMANO m					20,00	15,60	312,00
TOS19_01.B0 p 4.007.003 1 a c	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto, classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.							
(Canale fugatore sinistro							
	Opera di sfioro nuovo scolmatore							
C	Cls opera di sfioro		38,000		4,000	152,00		
	SOMMANO m³					152,00	126,81	19´275,12
							-,-	
TOS19_04.B0 n 3.001.002 s C a B	Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature.							
(Canale fugatore sinistro							
	Opera di sfioro nuovo scolmatore							
	Acciaio per opera di sfioro	170,00	38,000		4,000	25′840,00		
	201111111					25'040.00	2.22	F7/3C4 00
	SOMMANO kg					25′840,00	2,22	57′364,80
	A RIPORTARE							1′655′823,97

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI		o)	IMF	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′655′823,97
47 TOS19_01.B0 2.002.002	Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Canale fugatore sinistro Opera di sfioro nuovo scolmatore Casseratura opera di sfioro		38,000	4,500		171,00		
	SOMMANO m²					171,00	27,98	4′784,58
48 TOS19_01.A0 3.001.002	Demolizione totale o parziale di fabbricati con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza. Demolizioni eseguite con qualsiasi mez l'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.							
	Canale fugatore sinistro Demolizione locali tecnici Edificio tratto SX_0b - SX_1d		2,000	2,000	3,500	14,00		
	Edificio tratto SX_4 - SX_6		3,000	3,000	3,500	31,50		
	SOMMANO m³					45,50	15,22	692,51
49 WAI.NP_000 0006	SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s. supplemento per ogni km in più.							
	Canale fugatore sinistro Demolizione locali tecnici Vedi voce n° 48 [m³ 45.50]				30,000	1′365,00		
	SOMMANO m³					1′365,00	1,09	1′487,85
50 WAI.NP_000 0007	ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL RECUPERO di materiali inerti provenienti da demolizioni (CER 170904).							
	Canale fugatore sinistro Demolizione locali tecnici Vedi voce n° 48 [m³ 45.50]				2,000	91,00		
	SOMMANO t					91,00	14,79	1′345,89
51 TOS19_05.E0 8.001.001	Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o r zzati del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Sostituzione di barriera metallica per bordo laterale.							
	Canale fugatore sinistro Demolizione scolmatore esistente Rimozione barriera stradale tratto SX_4 - SX_6 Rimozione barriera stradale tratto SX_9b - SX_10b		25,000 7,000			25,00 7,00		
	SOMMANO ml					32,00	22,66	725,12
52 TOS19_01.A0	Demolizione totale o parziale di fabbricati con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi							
	A RIPORTARE							1′664′859,92

			DIMEN	ISIONI			LNA	pag. 17
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	D.LD.O.D.T.O.	par.ug.	iulig.	iaig.	11/ peso		unitario	
	RIPORTO							1′664′859,92
3.001.002	condizione di altezza. Demolizioni eseguite con qualsiasi mez l'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.							
	Canale fugatore sinistro Demolizione scolmatore esistente Platea sez. SX_0b - SX_1d Muro sponda sinistra sez. SX_0b - SX_1d Demolizione sez. SX_2 Demolizione sez. SX_2a Demolizione sez. SX_3 Demolizione sez. SX_3 Demolizione sez. SX_4 Demolizione sez. SX_5 Demolizione sez. SX_5 Demolizione sez. SX_5 Demolizione sez. SX_6 Demolizione passerella Demolizione sez. SX_7 Demolizione sez. SX_8a Demolizione sez. SX_9a Demolizione sez. SX_9b Demolizione sez. SX_10a Demolizione sez. SX_10a Demolizione sez. SX_10b		14,000 8,545 5,990 6,905 7,125 6,995 5,125 7,995 14,965 6,000 12,130 4,315 1,970 1,970 2,195 2,195 2,025	130,000 0,500	0,500 3,000 14,514 15,810 14,078 9,227 6,825 6,951 6,937 6,701 0,250 6,106 6,121 6,121 7,256 3,812 1,928 3,159	65,00 21,00 124,02 94,70 97,21 65,74 47,74 35,62 55,46 100,28 1,50 74,07 26,41 12,06 14,29 8,37 4,23 6,40		
	Demolizione sez. SX_10b Demolizione sez. SX_11a Demolizione sez. SX_11b Demolizione sez. SX_12a Demolizione sez. SX_12b Demolizione sez. SX_13a Demolizione sez. SX_13b - SX_14a		2,025 2,025 2,300 2,300 3,190 3,190 8,000		0,896 1,454 0,995 1,600 1,117 1,318	1,81 3,34 2,29 5,10 3,56 10,54		
	SOMMANO m³					880,74	15,22	13´404,86
53 WAI.NP_000 0006	SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s. supplemento per ogni km in più. Canale fugatore sinistro Sovrapprezzo trasporto a discarica demolizioni scolmatore esistente							
	Vedi voce n° 52 [m³ 880.74]				30,000			
54 WAI.NP_000 0007	SOMMANO m³ ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL RECUPERO di materiali inerti provenienti da demolizioni (CER 170904).					26′422,20	1,09	28′800,20
	Canale fugatore sinistro Oneri discarica demolizioni scolmatore esistente Vedi voce n° 52 [m³ 880.74]				2,000	1′761,48		
	SOMMANO t					1′761,48	14,79	26′052,29
55 TOS19_01.A0 4.004.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine fino alla profondità di m dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.							
	Canale fugatore sinistro Scavo terreno in rocce compatte							
	A RIPORTARE				_			1′733′117,27

								pag. 18
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′733′117,27
	Scavo sez. SX_0b - SX_0b		21,000		58,204	1′222,28		
	SOMMANO m³					1′222,28	14,07	17′197,48
56 TOS19_01.A0 4.003.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine fino alla profondità di m 1,							
4.003.001	dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il							
	tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.							
	Canale fugatore sinistro Scavo terreno in rocce tenere							
	Scavo sez. sx_1_a		22,450		63,650	1′428,94		
	Scavo sez. sx_2		7,390		56,800	419,75		
	Scavo sez. sx_2_a		4,099		61,036	250,19		
	Scavo sez. sx_2_b		2,555		62,431	159,51		
	Scavo sez. sx_3		5,700		62,658	357,15		
	Scavo sez. sx_3_a Scavo sez. sx_4		7,100 7,860		75,970 79,430	539,39 624,32		
	Scavo sez. sx_4		11,870		52,010	617,36		
	Scavo sez. sx_6		13,400		39,110	524,07		
	Scavo sez. sx_7		12,450		26,475	329,61		
	Scavo sez. sx_8		10,480		29,856	312,89		
	Scavo sez. sx_9		8,780		17,253	151,48		
	Scavo sez. sx_10		9,030		13,127	118,54		
	SOMMANO m³					5′833,20	8,30	48′415,56
57 TOS19_04.A0 7.002.001	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier rico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.							
	Canale fugatore sinistro							
	Riporto risagomatura terreno							
	Vedi voce n° 55 [m³ 1 222.28]					1′222,28		
	Vedi voce n° 56 [m³ 5 833.20]					5′833,20		
	SOMMANO m³					7′055,48	3,37	23′776,97
58 TOS19_01.A0 5.001.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Rinterri eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, cos a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.							
	Canale fugatore sinistro							
	Riporto terreno					_		
	Rinterro scavi e/o buche sez. sx_1_a		22,450		0,240	5,39 5 17		
	Rinterro scavi e/o buche sez. sx_2 Rinterro scavi e/o buche sez. sx_2_a		7,390 4,099		0,700 2,210	5,17 9,06		
	Rinterro scavi e/o buche sez. sx_2_b		2,555		2,210	7,28		
	Rinterro scavi e/o buche sez. sx_3		5,700		2,920	16,64		
	Rinterro scavi e/o buche sez. sx_3_a		7,100		2,870	20,38		
	Rinterro scavi e/o buche sez. sx_4		7,860		3,530	27,75		
	Rinterro scavi e/o buche sez. sx_5		11,870		0,520	6,17		
	Rinterro scavi e/o buche sez. sx_6 Rinterro scavi e/o buche sez. sx_7		13,400 12,450		7,300 5,320	97,82 66,23		
	Rinterro scavi e/o buche sez. sx_/ Rinterro scavi e/o buche sez. sx_8		10,480		2,090	21,90		
			25,100		_,050			
	A RIPORTARE					283,79		1′822′507,28

			DIMEN	ICIONI			1.04	pag. 19
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	partig	lung.	ISIONI larg.	H/peso	Quantità	unitario	P O R T I TOTALE
		par.ug.	iulig.	iaig.	11/ peso		unitario	
	RIPORTO					283,79		1′822′507,28
	Rinterro scavi e/o buche sez. sx_9 Rinterro scavi e/o buche sez. sx_10		8,780 9,030		1,160	10,18 9,03		
	SOMMANO m³					303,00	3,21	972,63
59 TOS19_01.B0 4.003.007	Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5.							
	Canale fugatore sinistro Rampa di accesso pozzetto perdite Magrone rampa di scale		11,700	2,600	0,100	3,04		
	SOMMANO m³					3,04	104,58	317,92
60 TOS19_01.B0 4.007.003	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto, classe di resistenza caratteristica C32/40 consistenza S5.							
	Canale fugatore sinistro Rampa di accesso pozzetto perdite Cls rampa di scale		2,600		3,400	8,84		
	SOMMANO m³					8,84	126,81	1′121,00
61 TOS19_04.B0 3.001.002	Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature.							
	Canale fugatore sinistro Rampa di accesso pozzetto perdite Acciaio per rampa di scale	125,00	2,600		3,400	1′105,00		
	SOMMANO kg					1′105,00	2,22	2´453,10
62 TOS19_01.B0 2.002.002	Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.							
	Canale fugatore sinistro Rampa di accesso pozzetto perdite Casseratura rampa di scale	2,00			3,400	6,80		
	SOMMANO m²					6,80	27,98	190,26
63 TOS19_01.B0 3.004.001	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm.							
	A RIPORTARE							1′827′562,19

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLAYON		DIMEN	ISIONI		Ouent:+3	I M F	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′827′562,19
	Canale fugatore sinistro Passerella coronamento Travi di ripartizione IPE 450 Travi di ripartizione HEA 180 Controventature L80x80x8 Sostengni parapetto tubolare quadro 50x50x5 Corrimano parapetto tubolare rettangolare 60x40x5 Guide grigliato L70x6 Grigliato in acciaio 60x3 passo 30 mm	2,00 9,00 20,00 17,00 2,00 2,00	1,800 1,800 2,400 1,300 16,500 16,500	2,000	77,600 35,500 9,660 6,560 6,560 6,380 60,000	279,36 575,10 463,68 144,98 216,48 210,54 1'980,00		
	SOMMANO kg					3′870,14	3,37	13′042,37
64 TOS19_01.B0 3.004.002	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza oltre i 240 mm.							
	Canale fugatore sinistro Passerella coronamento							
	Travi IPE 450	2,00	16,500		77,600	2′560,80		
	SOMMANO kg					2′560,80	3,85	9′859,08
65 TOS19_01.B0 3.004.001	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm.							
	Canale fugatore sinistro Passerella valle sbarramento Travi di ripartizione in testa IPE 450 Travi di ripartizione HEA 180 Controventature L80x80x8 Sostengni parapetto tubolare quadro 50x50x5 Corrimano parapetto tubolare rettangolare 60x40x5 Guide grigliato L70x6 Grigliato in acciaio 60x3 passo 30 mm	2,00 3,00 8,00 7,00 2,00 2,00	1,800 1,800 2,400 1,300 6,700 6,700	2,000	77,600 35,500 9,660 6,560 6,560 6,380 60,000	279,36 191,70 185,47 59,70 87,90 85,49 804,00	3,37	5′707,50
66 TOS19_01.B0 3.004.002	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza oltre i 240 mm.							
	Canale fugatore sinistro Passerella valle sbarramento Travi IPE 450	2,00	6,700		77,600	1′039,84		
	SOMMANO kg					1′039,84	3,85	4′003,38
67 TOS19_01.B0 3.004.001	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a							
	A RIPORTARE							1′860′174,52

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			IMF	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′860′174,52
	240 mm. Canale fugatore sinistro Parapetti muro sponda sinistra Parapetto in acciaio bordo strada valle coronamento Parapetto in acciaio muro destra canale Parapetto in acciaio rampa passerella SOMMANO kg	2,00	90,000 5,000 11,000	1,100 1,100 1,100	38,270 38,270 38,270	3′788,73 210,49 926,13 4′925,35	3,37	16′598,43
68 TOS19_09.V0 1.024.001	Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e C. e il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e finale dell'area, con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%. Strada sponda sinistra Taglio vegetazione versante Disboscamento area verante				1000,000	1′000,00	3,39	3′390,00
69 TOS19_01.A0 4.003.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine fino alla profondità di m 1, dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Strada sponda sinistra Scavo risagomatura strada Scavo versante sez. sx_1_a Scavo versante sez. sx_2_b Scavo versante sez. sx_2_b Scavo versante sez. sx_3_a Scavo versante sez. sx_3_a Scavo versante sez. sx_4 Scavo versante sez. sx_6 Scavo versante sez. sx_7 Scavo versante sez. sx_8 Scavo versante sez. sx_8 Scavo versante sez. sx_8 Scavo piazzale		16,366 10,169 2,666 6,851 8,800 9,205 12,366 13,239 12,370 10,700 7,000	7,000	2,211 5,172 8,129 10,300 9,576 20,154 12,409 4,415 4,970 8,780 0,400	36,19 52,59 21,67 70,57 84,27 185,52 153,45 58,45 61,48 93,95 19,60	8,30	6′953,24
70 TOS19_04.A0 7.002.001	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier rico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere. Strada sponda sinistra Riporto risagomatura strada Vedi voce n° 69 [m³ 837.74]					837,74 ———————————————————————————————————	3,37	2′823,18
71 TOS19_01.A0 5.001.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Rinterri eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,							
	A RIPORTARE							1′889′939,37

			DIMEN	NSIONI			IMF	P O R T I
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	Parrag.			1,7,1000			1′889′939,37
	cos a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.							1 665 535,57
	Strada sponda sinistra Riporto risagomatura strada Rinterro versante sez. sx_1_a Rinterro scavo sez. sx_2_a Rinterro scavo sez. sx_2_b Rinterro scavo sez. sx_3 Rinterro scavo sez. sx_3 Rinterro scavo sez. sx_4 Rinterro scavo sez. sx_5 Rinterro scavo sez. sx_6 Rinterro scavo sez. sx_7 Rinterro scavo sez. sx_7 Rinterro scavo sez. sx_8 Rinterro scavo sez. sx_9 Rinterro scavo sez. sx_9 Rinterro scavo sez. sx_10		16,366 5,429 2,666 6,851 8,800 9,205 12,366 13,239 12,370 8,250 8,950 5,780		0,450 2,576 6,521 5,009 3,729 6,536 7,737 6,450 3,210 3,960 34,260 38,910	13,99 17,38 34,32 32,82 60,16 95,68 85,39 39,71 32,67 306,63	3,21	3′052,74
72 TOS19_01.B0 4.007.003	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto, classe di resistenza caratteristica C32/40 consistenza S5.							
	Strada sponda sinistra Muro strada Calcestruzzo sez. sx_2_b Calcestruzzo sez. sx_3 Calcestruzzo sez. sx_3_a Calcestruzzo sez. sx_4 Calcestruzzo sez. sx_5 Calcestruzzo sez. sx_6 Calcestruzzo sez. sx_7 Calcestruzzo sez. sx_8 Calcestruzzo sez. sx_8		5,066 6,851 8,800 9,205 12,366 13,239 12,370 8,250 5,600		1,877 1,877 1,833 1,833 1,833 1,833 2,075 2,075 1,563	12,86 16,13 16,87 22,67 24,27 25,67 17,12		
	SOMMANO m³					153,85	126,81	19′509,72
73 TOS19_04.B0 3.001.002	Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature.							
	Strada sponda sinistra Muro strada Acciaio sez. sx_2_b Acciaio sez. sx_3 Acciaio sez. sx_3_a Acciaio sez. sx_4 Acciaio sez. sx_5 Acciaio sez. sx_6 Acciaio sez. sx_7 Acciaio sez. sx_7 Acciaio sez. sx_8 Acciaio sez. sx_8	125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00	5,066 6,851 8,800 9,205 12,366 13,239 12,370 8,250 5,600		1,877 1,877 1,833 1,833 1,833 2,075 2,075 1,563	1'607,42 2'016,30 2'109,10 2'833,36 3'033,39 3'208,47 2'139,84		
	SOMMANO kg					19′230,59	2,22	42´691,91
	A RIPORTARE							1′955′193,74

Num.Ord.			DIMEN	N S I O N I		_	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′955′193,74
74 TOS19_01.B0 2.002.002	Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Strada sponda sinistra Muro strada Casseratura sez. sx_2_b Casseratura sez. sx_3 Casseratura sez. sx_3_a Casseratura sez. sx_4 Casseratura sez. sx_5 Casseratura sez. sx_6		5,066 6,851 8,800 9,205 12,366 13,239		6,402 6,402 5,802 5,802 5,802 5,802	32,43 43,86 51,06 53,41 71,75 76,81		
	Casseratura sez. sx_7 Casseratura sez. sx_8 Casseratura sez. sx_8b		12,370 8,250 5,600		5,802 5,802 4,700	71,77 47,87 26,32		
	SOMMANO m²		,			475,28	27,98	13′298,33
75 TOS19_18.E0 3.020.001	Fornitura e posa in opera di geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un'anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i ente presenti nei terreni con massa areica non inferiore a 0,300 kg/m2 (EN ISO 9864) e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319).							
	Strada sponda sinistra Drenaggio muro strada Strato di separazione da drenaggio					280,00		
	SOMMANO m ²					280,00	6,39	1′789,20
76 TOS19_04.F0 7.007.001	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo, con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010).							
	Strada sponda sinistra Drenaggio muro strada					200.00		
	Strato di separazione da drenaggio SOMMANO m²					280,00	11,36	3′180,80
77 TOS19_04.F0 7.006.001	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro. DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3.							
	Strada sponda sinistra Drenaggio muro strada Drenaggio acque strada		100,000			100,00		
	SOMMANO m					100,00	10,98	1′098,00
	A RIPORTARE							1′974′560,07

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMF	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′974′560,0
78 WAI.NP_000 0009	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. Pozzetto dimensioni esterne 80×80×80 cm, caditoia dimensioni 700x700 luce netta Ø600 h 75 mm.							
	Strada sponda sinistra Drenaggio strada Pozzetti drenaggio acque strada lato muro Pozzetti drenaggio acque piazzale impianto					3,00		
	SOMMANO cad					5,00	317,13	1′585,6
79 TOS19_04.F0 6.008.003	Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d'ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa orma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, diam. est. 315 mm.							
	Strada sponda sinistra Drenaggio strada Tubazione scarico pozzetti strada lato muro Tubazione scarico pozzetti piazzale impianto	3,00 2,00	5,000 0,500			15,00 1,00		
	SOMMANO m					16,00	36,06	576,96
80 TOS19_04.F0 7.002.001	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno, a tegolo 47/37x17/14x55cm.							
	Strada sponda sinistra Drenaggio strada Canaletta scarico pozzetti piazzale impianto SOMMANO m		18,000			18,00	15,77	283,86
81 TOS19_04.F0 7.002.002	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno, imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm.							
	Strada sponda sinistra Drenaggio strada Canaletta scarico pozzetti piazzale impianto					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	16,42	32,84
82 WAI.NP_000 0011	Fornitura e posa in opera di canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10, esclusi scavo e rinterro. d. 80 cm.							
	Strada sponda sinistra Drenaggio versante Canaletta drenaggio sommità muro strada		100,000			100,00		
	SOMMANO m					100,00	60,75	6′075,00
83	Fornitura e posa in opera di fognatura in tubo di cls							
	A RIPORTARE							1′983′114,38

N Cod			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′983′114,38
WAI.NP_000 0010	vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15 compresa nel prezzo, esclusi scavo e rinterro. d. 80 cm.							
	Strada sponda sinistra Drenaggio versante Tubazione scarico drenaggio sommità muro strada		15,000			15,00		
	SOMMANO m					15,00	144,86	2′172,90
84 TOS19_01.A0 4.009.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausil dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.							
	Strada sponda sinistra Drenaggio versante							
	Scavo pozzetto		1,400	3,600	1,800	9,07	0.26	22.00
	SOMMANO m³					9,07	9,26	83,99
85 TOS19_04.A0 7.002.001	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier rico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.							
	Strada sponda sinistra Drenaggio versante							
	Trasporti scavi pozzetto		1,400	3,600	1,800	9,07		
	SOMMANO m³					9,07	3,37	30,57
86 TOS19_01.A0 5.001.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Rinterri eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, cos a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.							
	Strada sponda sinistra							
	Drenaggio versante Rinterro scavo pozzetto		1,400	3,600	1,800	9,07		
	SOMMANO m³					9,07	3,21	29,11
87 TOS19_01.B0 4.007.003	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto, classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.							
	Strada sponda sinistra Drenaggio versante Cls platea pozzetto		1,400	3,600	0,400	2,02		
	A RIPORTARE					2,02		1′985′430,95

			DIMEN	NSIONI			LNA	pag. 26
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	pariug.	14116.	iarg.	11, peso	2,02	diffedito	1′985′430,95
	Cls soletta pozzetto Cls pareti pozzetto strada Cls pareti pozzetto versante		1,400 5,000 2,800	3,600 0,300 0,300	0,300 1,100 2,700	1,51 1,65 2,27		· .
88 TOS19_04.B0 3.001.002	Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature. Strada sponda sinistra Drenaggio versante Acciaio per platea pozzetto Acciaio per pareti pozzetto strada	150,00 150,00 150,00	1,400 1,400 5,000	3,600 3,600 0,300	0,400 0,300 1,100	302,40 226,80 247,50	126,81	944,73
89	Acciaio per pareti pozzetto versante SOMMANO kg Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri,	150,00	2,800	0,300	2,800	352,80 ————————————————————————————————————	2,22	2′507,49
TOS19_01.B0 2.002.002	solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Strada sponda sinistra Drenaggio versante Casseratura soletta pozzetto Casseratura pareti interne pozzetto strada Casseratura pareti esterne pozzetto versante Casseratura pareti esterne pozzetto versante Casseratura pareti esterne pozzetto versante		1,000 4,400 5,600 2,500 3,100	1,500	1,100 1,500 2,700 3,100	1,50 4,84 8,40 6,75 9,61	27,98	870,18
90 TOS19_PR.P0 7.120.031	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti. I prodotti metallici dovranno essere forniti secondo i documenti previsti nella UNI EN 10204:2005. Telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600. Strada sponda sinistra Drenaggio versante Chiusino pozzetto					1,00	27,33	57.0,10
91 TOS19_PR.P0 7.112.003	SOMMANO cad Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) dimensioni 700x700 luce netta Ø600 h. 75mm. I prodotti metallici dovranno essere forniti secondo i documenti previsti nella UNI EN 10204:2005.					1,00	105,39	105,39
	Strada sponda sinistra Drenaggio versante Caditoia pozzetto					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		1′989′858,74

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	designazione dei Lavori	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		1′989′858,74
	SOMMANO cad					1,00	103,57	103,57
92 WAI0500100 9001	Posa in opera di chiusino in ghisa Classe D, comprendente: preparazione della sede di posa del chiusino tramite pulizia e trattamenti necessari a migliorare la presa del letto di p di Publiacqua S.p.A.; compreso ogni materiale di consumo, casseforme per cordolo, ferro d'armatura B450C e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.							
	Strada sponda sinistra Drenaggio versante Chiusino pozzetto Caditoia pozzetto					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	77,47	154,94
93 TOS19_01.B0 3.004.001	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm.							
	Canale fugatore sinistro Drenaggio versante Guide grigliato L70x6 pozzetto versante Grigliato in acciaio 60x3 passo 30 mm pozzetto versante	2,00	2,500 1,000	1,500	6,380 60,000	31,90 90,00		
	SOMMANO kg					121,90	3,37	410,80
94 TOS19_04.E0 6.002.002	Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato, murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutt ricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata.							
	Strada sponda sinistra Ripristino strada Zanella bordo strada piede muro		80,000			80,00		
	SOMMANO m					80,00	15,57	1′245,60
95 TOS19_04.B1 2.001.001	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm							
	Strada sponda sinistra Ripristino strada Fondazione stradale		425,000		0,300 0,200	127,50		
	Fondazione stradale SOMMANO m³		95,000		0,200	19,00 ———————————————————————————————————	23,70	3′472,05
96 TOS19_04.E0 2.002.001	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto							
	A RIPORTARE							1′995′245,70

DISSINUTION				DIMEN	N S I O N I			IMF	ORTI
Indicato nel Capitolisto Speciale di Agapito con aggregato pezzatura (2/2), sessore compresso 6 cm.	Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
Strode sponds sinistra Sponds Strode spo		RIPORTO							1′995′245,70
South Sout		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
SOMMANO m² Strato di collegomento (binder) in congiomerato bituminoso, stato con vibrofinitrice, compreso ancinaggio, mano d'attrecce e rultatura con nulle vibrante; esclusi additivi antiminoso, miliciano nel copiolita di adesione de computare a parte secondo quaento miliciano nel copiolita di adesione de computare a parte secondo quaento miliciano nel copiolita di adesione de computare a parte secondo quaento miliciano nel copiolita di adesione de computare a parte secondo quaento miliciano nel copiolita di adesione de computare a parte secondo quaento miliciano nel copiolita di sustra in conglomerato bituminoso stesso con vibrofinitrice, compreso ancinaggio, mano d'attacco e parte secondo quaento miliciato nel capitolisto Speciale di Appatto con aggregato pezzatura (Apitolisto Speciale di Appatto con aggregato pezzatura (Apitolisto Speciale di Appatto con aggregato pezzatura (Apitolisto Speciale di Appatto con aggregato pezzatura di Appatto con aggregato pezzatura (Apitolisto Speciale di Appatto per oggi cri in più o in meno alla voce precedente. Sommano di ambiero strada Tappetto di usura in conglomerato bituminoso atesso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rulatura, escula additivi attivati di adesisne da computare a parte secondo quaento niciato nel Capitolisto Speciale di Appatto per oggi cri in più o in meno alla voce precedente. Sommano di ambiero strada Tappetto di usura in conglomerato bituminoso atesso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rulatura, escula additivi attivati di adesisne da computare a parte secondo quaento niciato nel Capitolisto Speciale di Appatto per oggi cri in più o in meno alla voce precedente. Sordato sponda simistro Ripristino strada Tappetto di usura in conglomerato bituminoso atesso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rulatura, escula additivi		Ripristino strada							
State di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, stasso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con utile vibrante; esclusi additivi al computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appatto per ogni cmi ni più oi ni meno alla voce precedente. Strada sponda sinistra Nigristino strada Binder +3cm SOMMANO m² SOMMANO m² SOMMANO m² SOMMANO m² SOMMANO m² SOMMANO m² Somma di sucura in conglomerato bituminoso stesso con rullatura; esculvia additivi attivanti di adesione de computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolosi Speciale di Appatto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compreso 3 cm. Strada sponda sinistra Somma spenda spe		Binder		520,000			520,00		
TOS19_0.46 Disable Second vibrofinitrice, compress anconaggio, mano		SOMMANO m²					520,00	11,24	5′844,80
Ripristino strada	97 TOS19_04.E0 2.002.002	steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più							
SININGER + 1cm		Ripristino strada		425.000		6.000	2′550.00		
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e vilatura, escriusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appato con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compreso 3 cm. Strada spondo sinistra Ripristino strada Tappeto di usura SOMMANO m² Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura, esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appato per ogni cm in più o in meno alla voce precedente. Strada spondo sinistra Ripristino strada Tappeto di usura +5cm SOMMANO m² Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura, esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appato per ogni cm in più o in meno alla voce precedente. Strada spondo sinistra Ripristino strada Tappeto di usura +5cm SOMMANO m² 425,000 5,000 2'125,00 1,97 4'186,25 Tostia gonza di profilati in accialo di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antruggine, muratura delle testate nelle apposite sed e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm. Connole fugatore sinistro Ripristino strada Parapetto in accialo bordo strada piazzale impianto SOMMANO kg SOMMANO kg SOMMANO kg 3'957,12 3,37 13'335,45		Binder +1cm							
TOSJ9_04.EQ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rulatura; escula additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appatito con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm. Strada sponda sinistra Ripristino strada Tappeto di usura Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con TOSJ9_04.E0 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appatito per ogni cm in più o in meno alla voce precedente. Strada sponda sinistra Ripristino strada Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con Vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appatito per ogni cm in più o in meno alla voce precedente. Strada sponda sinistra Ripristino strada Tappeto di usura +5cm SOMMANO m² SOMMANO m² 425,000 5,000 2'125,00 2'125,00 1,97 4'186,25 Torritura e posa in opera di profilati in accialo di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (pisistre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi emovimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm. Conale fugatore sinistro Ripristino strada Parapetto in accialo bordo strada piazzale impianto SOMMANO kg SOMMANO kg Appatito per ogni cm in più o in meno alla voce precedente. Sommano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi emovimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm. SOMMANO kg SOMMANO kg 3'957,12 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37		SOMMANO m²					2′645,00	1,76	4′655,20
Ripristino strada Tappeto di usura SOMMANO m² Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con Vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e 2.003.004 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con Vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e 2.003.004 Interpreta di usura in conglomerato bituminoso steso con Vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e 2.003.004 Interpreta di usura esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cmi in più o in meno alla voce precedente. Strada sponda sinistra Ripristino strada Tappeto di usura +5cm SOMMANO m² SOMMANO m² Fornitura e posa in opera di profilati in accialo di qualsiasi 100. Tostigo jol.80 Sommandi antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm. Canole figuatore sinistro Ripristino strada Parapetto in accialo bordo strada piazzale impianto SOMMANO kg SOMMANO kg 1,100 3,957,12 3,37 13,335,45	98 TOS19_04.E0 2.003.003	vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito							
Tappeto di usura SOMMANO m² Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con Vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e valutarura, esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cmi in più o in meno alla voce precedente. Strada sponda sinistra Ripristino strada Tappeto di usura +5cm SOMMANO m² SOMMANO m² Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggin, urratura delle testate nelle apposite edi e movimentazione del materiale in cantiener. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm. Canale fugatore sinistro Ripristino strada Parapetto in acciaio bordo strada piazzale impianto SOMMANO kg SOMMANO kg SOMMANO kg SOMMANO kg 1,100 32'125,00 2'125,00 2'125,00 2'125,00 2'125,00 3'957,12 3'957,12 3,37 13'335,45		l ·							
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicto nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente. Strada sponda sinistra Ripristino strada Tappeto di usura +5cm SOMMANO m² SOMMANO m² Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm. Canale fugatore sinistro Ripristino strada Parapetto in acciaio bordo strada piazzale impianto SOMMANO kg SOMMANO kg 1,100 38,270 3'957,12 3'957,12 3,37 13'335,45		·		520,000			520,00		
TOS19_04.E0 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cmi n più o in meno alla voce precedente. Strada sponda sinistra Ripristino strada Tappeto di usura +5cm SOMMANO m² SOMMANO m² Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm. Canale fugatore sinistro Ripristino strada Parapetto in acciaio bordo strada piazzale impianto SOMMANO kg SOMMANO kg 1,100 38,270 3'957,12 3,37 13'335,45		SOMMANO m ²					520,00	6,76	3′515,20
Tappeto di usura +5cm SOMMANO m² Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi TOS19_01.80 3.004.001 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi TOS19_01.80 tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm. Canale fugatore sinistro Ripristino strada Parapetto in acciaio bordo strada piazzale impianto SOMMANO kg SOMMANO kg 3'957,12 3,37 13'335,45	99 TOS19_04.E0 2.003.004	vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente. Strada sponda sinistra							
Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm. Canale fugatore sinistro Ripristino strada Parapetto in acciaio bordo strada piazzale impianto SOMMANO kg SOMMANO kg Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm. Sanota Parapetto in acciaio bordo strada piazzale impianto 94,000 1,100 38,270 3'957,12 3'957,12 3,37 13'335,45				425,000		5,000	2′125,00		
TOS19_01.80 tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), 3.004.001 bright provided in the p		SOMMANO m ²					2′125,00	1,97	4′186,25
Ripristino strada Parapetto in acciaio bordo strada piazzale impianto SOMMANO kg	100 TOS19_01.B0 3.004.001	tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a							
SOMMANO kg 3′957,12 3,37 13′335,49		Ripristino strada		04.000	1 100	20 270	2/057.42		
				94,000	1,100	38,270	-	2 27	43/335 40
		SUMIMANO Kg					3 95/,12	3,3/	13 335,49
A DIDODTADEL		A RIPORTARE							2′026′782,64

			DIME	N.S.I.O.N.I.			pag. 29	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	NSIONI larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	pur.ug.	iang.	1016.	11, peso		armear 10	2′026′782,64
101 TOS19_16.E0 8.012.003	Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare sorretta da montanti in ferro zincato preverniciati a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 finit getazione arbustiva e lo spianamento per la preparazione del piano di posa della recinzione, il tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 m e altezza rete m 2.00							2 020 102,04
	Strada sponda sinistra Recinzione nuovo muro versante Ripristino recinzione sommità muro SOMMANO m		115,000			115,00	21,70	2′495,50
102 TOS19_01.A0 4.009.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausil dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.							
	Sistemazioni esterne Impianto di illuminazione Scavo tubazioni linea tra quadro e punti luce Scavo tubazioni linea coronamento Scavo tubazioni linea raccordi coronamento Scavo tubazioni linea pozzetto perdite SOMMANO m³	6,00	195,000 70,000 5,000 50,000	0,800 0,800 0,800 0,800	0,500 0,500 0,500 0,500	78,00 28,00 12,00 20,00 —————————————————————————————	9,26	1′277,88
103 TOS19_04.A0 7.002.001	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier rico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.							
	Sistemazioni esterne Impianto di illuminazione Trasporti scavo tubazioni linea tra quadro e punti luce Trasporti scavo tubazioni linea coronamento Trasporti scavo tubazioni linea raccordi coronamento Trasporti scavo tubazioni linea pozzetto perdite	6,00	195,000 70,000 5,000 50,000	0,800 0,800 0,800 0,800	0,500 0,500 0,500 0,500	78,00 28,00 12,00 20,00		
104 TOS19_01.A0 5.001.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Rinterri eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, cos a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.					138,00	3,37	465,06
	Sistemazioni esterne Impianto di illuminazione Rinterro scavo tubazioni linea tra quadro e punti luce Rinterro scavo tubazioni linea coronamento Rinterro scavo tubazioni linea raccordi coronamento Rinterro scavo tubazioni linea pozzetto perdite	6,00	195,000 70,000 5,000 50,000	0,800 0,800 0,800 0,800	0,500 0,500 0,500 0,500	78,00 28,00 12,00 20,00		
	SOMMANO m ³					138,00	3,21	442,98
	A RIPORTARE							2′031′464,06

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLAVORI		DIMEN	ISIONI		Quantità	IMF	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							2′031′464,06
105 TOS19_05.A0 9.001.002	Rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superi ompattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, con materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaiosabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).							
	Sistemazioni esterne Impianto di illuminazione Rinfianco tubazioni linea tra quadro e punti luce Rinfianco tubazioni linea coronamento Rinfianco tubazioni linea raccordi coronamento Rinfianco tubazioni linea pozzetto perdite A detrarre tubazioni linea tra quadro e punti luce A detrarre tubazioni linea coronamento A detrarre tubazioni linea raccordi coronamento A detrarre tubazioni linea pozzetto perdite	6,00	195,000 70,000 5,000 50,000 195,000 70,000 5,000 50,000	0,800 0,800 0,800 0,800	0,500 0,500 0,500 0,500 0,009 0,009	78,00 28,00 12,00 20,00 -1,76 -0,63 -0,27 -50,00		
	Sommano positivi m ³ Sommano negativi m ³					138,00 -52,66		
	SOMMANO m³					85,34	31,53	2′690,77
106 WAI5010100 2001	Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene corrugato a doppia parete, per sistemi cavidottistici interrati di distribuzione elettrica, realizzato per coestrusione contin gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004. Tubazione in PE corrugato con resistenza allo schiacciamento 450 N, diametro esterno 110 mm, diametro interno 92 mm.							
	Sistemazioni esterne Impianto di illuminazione Tubazioni linea tra quadro e punti luce Tubazioni linea coronamento Tubazioni linea raccordi coronamento Tubazioni linea pozzetto perdite SOMMANO m	6,00	195,000 70,000 5,000 50,000			195,00 70,00 30,00 50,00	8,26	2′849,70
	SUMINIANO M					345,00	8,26	2 849,70
107 TOS19_06.I0 5.017.004	Impianti elettrici eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, dzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/ o parete ed accessori vari. Dimensioni 100 x 75 mm verniciata.							
	Sistemazioni esterne Impianto di illuminazione Canala attraversamento passerella coronamento Canala per attraversamento passerella piede valle		20,000 10,000			20,00 10,00		
	SOMMANO m					30,00	39,62	1′188,60
108 WAI0500200 2003	Fornitura e posa in opera di pozzetto d'ispezione carrabile, realizzato con elementi prefabbricati portanti in calcestruzzo vibrocompresso confezionato con cemento tipo II/A-LL 42, ado di sopportare i carichi stradali di I^ Categoria con calcoli di verifica eseguiti da tecnico dell'Impresa e accertata dalla D.L. Dimensione interna cm 60x60xh60, spessore cm 5.							
	A RIPORTARE							2′038′193,13

	I			pag. 31				
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M I	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2′038′193,13
	Sistemazioni esterne Impianto di illuminazione Pozzetti di ispezione linea tra quadro e punti luce Pozzetti di ispezione linea coronamento Pozzetti di ispezione linea pozzetto perdite SOMMANO cad					13,00 7,00 4,00 24,00	116,02	2′784,48
109 TOS19_PR.P0 7.120.030	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti. I prodotti metallici dovranno essere forniti secondo i documenti previsti nella UNI EN 10204:2005. Telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500. Sistemazioni esterne							
	Impianto di illuminazione Chiusino pozzetti di ispezione linea tra quadro e punti luce Chiusino pozzetti di ispezione linea coronamento Chiusino pozzetti di ispezione linea pozzetto perdite					13,00 7,00 4,00		
	SOMMANO cad					24,00	72,04	1′728,96
110 WAI0500100 9001	Posa in opera di chiusino in ghisa Classe D, comprendente: preparazione della sede di posa del chiusino tramite pulizia e trattamenti necessari a migliorare la presa del letto di p di Publiacqua S.p.A.; compreso ogni materiale di consumo, casseforme per cordolo, ferro d'armatura B450C e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.							
	Sistemazioni esterne Impianto di illuminazione Chiusino pozzetti di ispezione linea tra quadro e punti luce Chiusino pozzetti di ispezione linea coronamento Chiusino pozzetti di ispezione linea pozzetto perdite					13,00 7,00 4,00	77.47	4/050.20
	SOMMANO cad					24,00	77,47	1′859,28
111 TOS19_04.E0 6.025.001	Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del lo e posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione. Plinto dimensioni 100×100×h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa.							
	Sistemazioni esterne Impianto di illuminazione							
	Plinto pali corpo diga					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	207,46	2′074,60
112 WAI.NP_000 0012	Realizzazione di impianto di illuminazione esterna costituita da PALI in acciaio zincato rastremati della lunghezza di 6,8 metri fuori terra con montati proiettori tipo Disano mode a potenza di 78W. I proiettori saranno del tipo a asimmetrico. Il tutto completo e funzionante. Il prezzo comprende le psrestazioni per messa in servizio e collaudo dell'impianto.							
	Sistemazioni esterne Impianto di illuminazione Realizzazione impianto illuminazione					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		2′046′640,45

N · · · · · · ·			DIME	NSIONI			I M F	ORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		2′046′640,4
	SOMMANO a corpo					1,00	24′294,43	24′294,43
113 WAI.NP_000 0013	Fornitura e posa in opera di quadro di bassa tensione denominato "QCA" realizzato con carpenteria metallica di primaria casa costruttrice delle dimensioni indicative di 910×1840×46 arecchiature descritte negli elaborati grafici di progetto. Il tutto montato cablato e funzionante, completo della certificazione e documentazione prevista dalla norma EN61439-1/2.							
	Sistemazioni esterne Impianto elettrico Quadro elettrico a servizio utenze sbarramento					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	13′794,45	13′794,4
	A RIPORTARE							2′084′729,3

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	NSIONI		Quantità	I M F	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							2′084′729,3
114 WAI.NP_000 0005	CANALE FUGATORE DESTRO (SpCat 2) APPRONTAMENTO E SMONTAGGIO DI CANTIERE DI PALI TRIVELLATI, considerato a seconda della necessita' in relazione alle quantita' di pali CFA da eseguire, comprendente: trasporti, anch , esclusi trasporto a discarica dei materiali di risulta e gli oneri di smaltimento, sistemazione della testa dei pali e prove di carico: d. fino a							
	600 mm, profondita' fino a 20 m. Canale fugatore destro							
	Approntamento cantiere pali trivellati					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	14′547,50	14′547,50
115 WAI.NP_000 0004	APPRONTAMENTO E SMONTAGGIO DI CANTIERE PER MICROPALI considerato a seconda della necessita' in relazione alle quantita' di micropali da eseguire, comprendente: trasporti da e per I essore, impianto miscelazione-iniezione, silos e serbatoi, pompe, gruppo elettrogeno, attrezzatura ossiacetilenica e d'officina, silos, sollevatore telescopico per tubi d'armatura.							
	Canale fugatore destro Approntamento cantiere micropali e tiranti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4′655,20	4′655,20
116 TOS19_14.R0 1.001.002	Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attravers ventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%, per diametro esterno di 800 mm.							
	Canale fugatore destro							
	Pali grosso diametro sponda destra Pali Ø800 mm L=10.5 m	18,00	10,500			189,00		
	Pali Ø800 mm L=16.0 m	56,00	16,000			896,00		
	Pali grosso diametro setto Pali Ø800 mm L=10.5 m	28,00	10,500			294,00		
	Pali grosso diametro sponda sinistra	23,00	20,500			25 1,00		
	Pali Ø800 mm L=10.5 m	20,00	10,500			210,00		
	Doppi pali Ø800 mm L=14.3 m Doppi pali Ø800 mm L=14.8 m	4,00 8,00	14,300 14,800			57,20 118,40		
	Doppi pali Ø800 mm L=15.2 m	8,00	15,200			121,60		
	Doppi pali Ø800 mm L=15.6 m	8,00	15,600			124,80		
	Doppi pali Ø800 mm L=16.1 m	8,00	16,100			128,80		
	Doppi pali Ø800 mm L=16.5 m Pali Ø800 mm L=14.3 m	18,00 2,00	16,500 14,300			297,00 28,60		
	Pali Ø800 mm L=13.9 m	4,00	13,900			55,60		
	Pali Ø800 mm L=13.5 m	4,00	13,500			54,00		
	Pali Ø800 mm L=13.1 m Pali Ø800 mm L=12.6 m	4,00 2,00	13,100 12,600			52,40 25,20		
	SOMMANO ml					2′652,60	118,30	313′802,58
117 WAI.NP_000 0003	Sovrapprezzo al PALO TRIVELLATO per getto di cls con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							2′417′734,6
	Canale fugatore destro							
	Pali grosso diametro sponda destra							
	Pali Ø800 mm L=10.5 m	9,00	10,500		0,502	47,44		
	Pali Ø800 mm L=16.0 m	28,00	16,000		0,502	224,90		
	Pali grosso diametro setto	14.00	10 500		0.503	72.70		
	Pali Ø800 mm L=10.5 m Pali grosso diametro sponda sinistra	14,00	10,500		0,502	73,79		
	Pali Ø800 mm L=10.5 m	10,00	10,500		0,502	52,71		
	Doppi pali Ø800 mm L=14.3 m	2,00	14,300		0,502	14,36		
	Doppi pali Ø800 mm L=14.8 m	4,00	14,800		0,502	29,72		
	Doppi pali Ø800 mm L=15.2 m	4,00	15,200		0,502	30,52		
	Doppi pali Ø800 mm L=15.6 m	4,00	15,600		0,502	31,32		
	Doppi pali Ø800 mm L=16.1 m Doppi pali Ø800 mm L=16.5 m	4,00 10,00	16,100 16,500		0,502 0,502	32,33 82,83		
	Pali Ø800 mm L=14.3 m	1,00	14,300		0,502	7,18		
	Pali Ø800 mm L=13.9 m	2,00	13,900		0,502	13,96		
	Pali Ø800 mm L=13.5 m	2,00	13,500		0,502	13,55		
	Pali Ø800 mm L=13.1 m	2,00	13,100		0,502	13,15		
	Pali Ø800 mm L=12.6 m	1,00	12,600		0,502	6,33		
	SOMMANO m³					674,09	17,96	12′106,66
118 TOS19_04.B0 3.001.002	Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature.							
	Canale fugatore destro							
	Pali grosso diametro sponda destra							
	Pali Ø800 mm L=10.5 m - correnti 15Ø24	135,00	10,500		3,551	5′033,54		
	Pali Ø800 mm L=10.5 m - staffe Ø10/15	630,00	2,512		0,617	976,44		
	Pali Ø800 mm L=16.0 m - correnti 15Ø24 Pali Ø800 mm L=16.0 m - staffe Ø10/15	420,00 2986,67	16,000 2,512		3,551 0,617	23´862,72 4´629,05		
	Pali grosso diametro setto	2360,07	2,312		0,017	4 023,03		
	Pali Ø800 mm L=10.5 m - correnti 15Ø24	210,00	10,500		3,551	7′829,96		
	Pali Ø800 mm L=10.5 m - staffe Ø10/15	980,00	2,512		0,617	1′518,91		
	Pali grosso diametro sponda sinistra							
	Pali Ø800 mm L=10.5 m - correnti 15Ø24	150,00	10,500		3,551	5′592,83		
	Pali Ø800 mm L=10.5 m - staffe Ø10/15 Doppi pali Ø800 mm L=14.3 m - correnti 19Ø24	700,00 38,00	2,512 14,300		0,617 3,551	1′084,93 1′929,61		
	Doppi pali Ø800 mm L=14.3 m - staffe Ø10/15	190,67	2,512		0,617	295,52		
	Doppi pali Ø800 mm L=14.8 m - correnti 19Ø24	76,00	14,800		3,551	3′994,16		
	Doppi pali Ø800 mm L=14.8 m - staffe Ø10/15	394,67	2,512		0,617	611,70		
	Doppi pali Ø800 mm L=15.2 m - correnti 19Ø24	76,00	15,200		3,551	4′102,12		
	Doppi pali Ø800 mm L=15.2 m - staffe Ø10/15	405,33	2,512		0,617	628,22		
	Doppi pali Ø800 mm L=15.6 m - correnti 19Ø24 Doppi pali Ø800 mm L=15.6 m - staffe Ø10/15	76,00 416,00	15,600 2,512		3,551 0,617	4′210,07 644,76		
	Doppi pali Ø800 mm L=16.1 m - correnti 19Ø24	76,00	16,100		3,551	4′345,00		
	Doppi pali Ø800 mm L=16.1 m - staffe Ø10/15	429,33	2,512		0,617	665,42		
	Doppi pali Ø800 mm L=16.5 m - correnti 19Ø24	190,00	16,500		3,551	11′132,39		
	Doppi pali Ø800 mm L=16.5 m - staffe Ø10/15	1100,00	2,512		0,617	1′704,89		
	Pali Ø800 mm L=14.3 m - correnti 15Ø24	15,00	14,300		3,551	761,69		
	Pali Ø800 mm L=14.3 m - staffe Ø10/15 Pali Ø800 mm L=13.9 m - correnti 15Ø24	95,33 30,00	2,512 13,900		0,617 3,551	147,75 1′480,77		
	Pali Ø800 mm L=13.9 m - staffe Ø10/15	185,33	2,512		0,617	287,24		
	Pali Ø800 mm L=13.5 m - correnti 15Ø24	30,00	13,500		3,551	1′438,16		
	Pali Ø800 mm L=13.5 m - staffe Ø10/15	180,00	2,512		0,617	278,98		
	Pali Ø800 mm L=13.1 m - correnti 15Ø24	30,00	13,100		3,551	1′395,54		
	Pali Ø800 mm L=13.1 m - staffe Ø10/15 Pali Ø800 mm L=12.6 m - correnti 15Ø24	174,67 15.00	2,512 12,600		0,617 3 551	270,72 671,14		
	Pali Ø800 mm L=12.6 m - correnti 15924 Pali Ø800 mm L=12.6 m - staffe Ø10/15	15,00 84,00	2,512		3,551 0,617	130,19		
	A RIPORTARE					91′654,42		2′429′841,27

Nues Cal			DIMEN	N S I O N I			I M P	ORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					91′654,42		2′429′841,27
	SOMMANO kg					91′654,42	2,22	203′472,81
119 TOS19_04.A0 7.002.002	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ne e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento.							
	Canale fugatore destro Trasporto pali grosso diametro Vedi voce n° 116 [ml 2 652.60]				0,502	1′331,61		
	SOMMANO m³					1′331,61	15,96	21′252,50
120 WAI.NP_000 0006	SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s. supplemento per ogni km in più.							
	Canale fugatore destro Sovrapprezzo trasporto a discarica pali grosso diametro Vedi voce n° 119 [m³ 1 331.61]				30,000	39′948,30		
	SOMMANO m³					39′948,30	1,09	43′543,65
121 WAI.NP_000 0008	ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5 , Tabella 1 (secondo allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del 14.4.2006 S.O. n. 96).							
	Canale fugatore destro Oneri conferimento a discarica pali grosso diametro Vedi voce n° 119 [m³ 1 331.61]				2,000	2′663,22		
	SOMMANO t					2′663,22	22,79	60′694,78
122 TOS19_01.B0 4.007.003	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto, classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.							
	Canale fugatore destro Pali grosso diametro sponda destra Cls cordolo pali L=10.5 m Cls cordolo pali L=16.0 m		12,900 39,000	1,000 1,000	1,000 1,000	12,90 39,00		
	Cordolo pali grosso diametro setto Cls cordolo pali L=10.5 m Pali grosso diametro sponda sinistra Cls cordolo pali L=10.5 m		19,600	1,200	1,000	23,52		
	Cls cordolo pali L=10.5 m Cls cordolo pali tratto inclinato monte Cls cordolo doppi pali Cls cordolo pali tratto inclinato valle		15,000 4,400 20,500 7,300	1,000 1,000 2,500 1,000	1,000 1,000 1,000 1,000	15,00 4,40 51,25 7,30		
	SOMMANO m³					153,37	126,81	19′448,8!
123 TOS19_04.B0	Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni							
	A RIPORTARE							2′778′253,86

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							2′778′253,8
3.001.002	stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature.							
	Canale fugatore destro Cordolo pali grosso diametro sponda destra Acciaio cordolo pali L=10.5 m	125,00	12,900	1,000	1,000	1′612,50		
	Acciaio cordolo pali L=16.0 m Cordolo pali grosso diametro setto Acciaio cordolo pali L=10.5 m	125,00 125,00	39,000 19,600	1,000 1,200	1,000 1,000	4′875,00 2′940,00		
	Cordolo pali grosso diametro sponda sinistra Acciaio cordolo pali L=10.5 m Acciaio cordolo pali tratto inclinato monte	125,00 125,00	15,000 4,400	1,000 1,000	1,000 1,000	1′875,00 550,00		
	Acciaio cordolo doppi pali Acciaio cordolo pali tratto inclinato valle	125,00 125,00	20,500 7,300	2,500 1,000	1,000 1,000	6´406,25 912,50		
	SOMMANO kg					19′171,25	2,22	42′560,18
124 TOS19_01.B0 2.002.002	Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.							
	Canale fugatore destro Cordolo pali grosso diametro sponda destra							
	Casseratura cordolo pali L=10.5 m Casseratura cordolo pali L=16.0 m Cordolo pali grosso diametro setto	2,00 2,00	12,900 39,000		1,000 1,000	25,80 78,00		
	Casseratura cordolo pali L=10.5 m Cordolo pali grosso diametro sponda sinistra	2,00	19,600		1,000	39,20		
	Casseratura cordolo pali L=10.5 m Casseratura cordolo pali tratto inclinato monte Casseratura cordolo doppi pali	2,00 2,00 2,00	15,000 4,400 20,500		1,000 1,000 1,000	30,00 8,80 41,00		
	Casseratura cordolo pali tratto inclinato valle SOMMANO m²	2,00	7,300		1,000	14,60 ————————————————————————————————————	27,98	6′642,4
125 TOS19_14.R0	Micropali eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più					,	,	,
4.004.002	compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o re bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro, per diametro esterno pari a 90-129 mm.							
	Canale fugatore destro Tiranti pali grosso diametro sponda destra Perforazione tiranti tipo A L=14.0 m Ø125 mm	14,00	14,000			196,00		
	SOMMANO m					196,00	47,07	9′225,7
126 WAI.NP_000 002a	Fornitura, posa in opera ed iniezione nei fori predisposti nel terreno dia 125 mm, di tiranti di fondazione di elevata capacità portante, a doppia protezione, armati con barre in a la sigillatura finale della testata atta a proteggere la stessa dalla corrosione; ogni altra fornitura, prestazione ed onere, secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto							
	Canale fugatore destro Tiranti pali grosso diametro sponda destra Barra piena tiranti tipo A L=14.0 m Ø32 mm	14,00	14,000			196,00		
	A RIPORTARE					196,00		2′836′682,2

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLAVORI		DIME	NSIONI		0	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					196,00		2′836′682,2
	SOMMANO m					196,00	72,06	14′123,76
127 TOS19_01.B0 3.004.002	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza oltre i 240 mm.							
	Canale fugatore destro Tiranti pali grosso diametro sponda destra Dispositivo accesso testa tiranti in acciaio cor-ten	14,00			10,000	140,00		
	SOMMANO kg					140,00	3,85	539,0
128 TOS19_04.A0 7.002.002	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ne e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento.							
	Canale fugatore destro Trasporto tiranti pali grosso diametro sponda destra Perforazione tiranti tipo A L=14 m Ø125 mm	14,00	14,000		0,012	2,35		
	SOMMANO m ³					2,35	15,96	37,5
129 WAI.NP_000 0006	SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s. supplemento per ogni km in più.							
	Canale fugatore destro Sovrapprezzo trasporto a discarica tiranti pali grosso diametro sponda destra Vedi voce n° 128 [m³ 2.35]				30,000	70,50		
	SOMMANO m³					70,50	1,09	76,85
130 WAI.NP_000 0008	ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5, Tabella 1 (secondo allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del 14.4.2006 S.O. n. 96).							
	Canale fugatore destro Oneri conferimento a discarica tiranti pali grosso diametro sponda destra Vedi voce n° 128 [m³ 2.35]				2,000	4,70		
	SOMMANO t					4,70	22,79	107,11
131 TOS19_14.R0 4.001.006	Micropali eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o re bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro, per diametro esterno pari a 220-259 mm							
	Canale fugatore destro							
	A RIPORTARE							2′851′566,44

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	ISIONI		Quantità	IMF	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantild	unitario	TOTALE
	RIPORTO							2′851′566,4
	Micropali muro sponda destra Perforazione micropali tipo A L=10.0 m Ø220 mm Perforazione micropali tipo B L=9.0 m Ø220 mm Perforazione micropali tipo C L=8.0 m Ø220 mm Perforazione micropali tipo D L=7.0 m Ø220 mm Micropali fondazione Perforazione micropali file×4 L=5.4 m Ø220 mm Perforazione micropali file×4 L=7.0 m Ø220 mm	6,00 13,00 35,00 45,00 36,00 40,00	10,000 9,000 8,000 7,000 5,400 7,000			60,00 117,00 280,00 315,00		
	Perforazione micropali file×4 L=7.9 m Ø220 mm	68,00	7,900			537,20	50.00	100/574 7
	SOMMANO m					1′783,60	60,93	108′674,7
132 TOS19_14.R0 4.010.001	Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato.							
	Canale fugatore destro Micropali muro sponda destra Armatura micropali tipo A L=10.0 m Ø139.7x10 mm Armatura micropali tipo B L=9.0 m Ø139.7x10 mm Armatura micropali tipo C L=8.0 m Ø139.7x10 mm Armatura micropali tipo D L=7.0 m Ø139.7x10 mm Micropali fondazione	6,00 13,00 35,00 45,00	10,000 9,000 8,000 7,000		32,000 32,000 32,000 32,000	3′744,00 8′960,00 10′080,00		
	Armatura micropali file×4 L=5.4 m Ø139.7x10 mm Armatura micropali file×4 L=7.0 m Ø139.7x10 mm Armatura micropali file×4 L=7.9 m Ø139.7x10 mm	36,00 40,00 68,00	5,400 7,000 7,900		32,000 32,000 32,000	6´220,80 8´960,00 17´190,40		
	SOMMANO kg	08,00	7,300		32,000	57′075,20	1,33	75′910,02
133 TOS19_04.A0 7.002.002	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ne e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento.							
	Canale fugatore destro Trasporto micropali muro sponda destra							
	Perforazione micropali tipo A L=10.0 m Ø220 mm Perforazione micropali tipo B L=9.0 m Ø220 mm Perforazione micropali tipo C L=8.0 m Ø220 mm Perforazione micropali tipo D L=7.0 m Ø220 mm	6,00 13,00 35,00 45,00	10,000 9,000 8,000 7,000		0,038 0,038 0,038 0,038	2,28 4,45 10,64 11,97		
	Micropali fondazione Perforazione micropali file×4 L=5.4 m Ø220 mm Perforazione micropali file×4 L=7.0 m Ø220 mm Perforazione micropali file×4 L=7.9 m Ø220 mm	36,00 40,00 68,00	5,400 7,000 7,900		0,038 0,038 0,038	7,39 10,64 20,41		
	SOMMANO m³					67,78	15,96	1′081,7
134 WAI.NP_000 0006	SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s. supplemento per ogni km in più.							
0000	Canale fugatore destro Sovrapprezzo trasporto a discarica micropali Vedi voce n° 133 [m³ 67.78]				30,000	2′033,40		
	SOMMANO m ³					2′033,40	1,09	2′216,4
135 WAI.NP_000 0008	ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5, Tabella 1 (secondo allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in							
	A RIPORTARE							3′039′449,39

							pag. 3		
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI	
IAMITA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							3′039′449,39	
	G.U. n. 88 del 14.4.2006 S.O. n. 96).								
	Canale fugatore destro Oneri conferimento a discarica micropali Vedi voce n° 133 [m³ 67.78] SOMMANO t				2,000	135,56	22,79	3′089,41	
136 TOS19_01.B0 4.007.003	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto, classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.								
	Canale fugatore destro Cordolo micropali muro sponda destra Cls cordolo SOMMANO m³		61,000	0,600	0,600	21,96 ————————————————————————————————————	126,81	2′784,75	
137 TOS19_04.B0 3.001.002	Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature.								
	Canale fugatore destro Cordolo micropali muro sponda destra Acciaio cordolo SOMMANO kg	125,00	61,000	0,600	0,600	2′745,00	2,22	6′093,90	
138 TOS19_01.B0 2.002.002	Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.								
	Canale fugatore destro Cordolo micropali muro sponda destra Casseratura cordolo	2,00	61,000		0,600	73,20			
	SOMMANO m²					73,20	27,98	2′048,14	
139 TOS19_14.R0 4.004.002	Micropali eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o re bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro, per diametro esterno pari a 90-129 mm.								
	Canale fugatore destro Tiranti micropali muro sponda destra Perforazione tiranti tipo E L=10.0 m Ø125 mm Perforazione tiranti tipo F L=12.0 m Ø125 mm Perforazione tiranti tipo G L=9.0 m Ø125 mm	9,00 9,00 16,00	10,000 12,000 9,000			90,00 108,00 144,00			
	SOMMANO m					342,00	47,07	16′097,94	
	A RIPORTARE							3′069′563,53	

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	ISIONI		Quantità	I M F	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantild	unitario	TOTALE
	RIPORTO							3′069′563,5
140 WAI.NP_000 002a	Fornitura, posa in opera ed iniezione nei fori predisposti nel terreno dia 125 mm, di tiranti di fondazione di elevata capacità portante, a doppia protezione, armati con barre in a la sigillatura finale della testata atta a proteggere la stessa dalla corrosione; ogni altra fornitura, prestazione ed onere, secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto							
	Canale fugatore destro Tiranti micropali muro sponda destra Barra piena tiranti tipo E L=10.0 m Ø32 mm Barra piena tiranti tipo F L=12.0 m Ø32 mm Barra piena tiranti tipo G L=9.0 m Ø32 mm	9,00 9,00 16,00	10,000 12,000 9,000			90,00 108,00 144,00		
	SOMMANO m					342,00	72,06	24′644,52
141 TOS19_01.B0 3.004.002	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza oltre i 240 mm.							
	Canale fugatore destro Tiranti micropali muro sponda destra Dispositivo accesso testa tiranti tipo E acciaio cor-ten Dispositivo accesso testa tiranti tipo F acciaio cor-ten Dispositivo accesso testa tiranti tipo G acciaio cor-ten	9,00 9,00 16,00			10,000 10,000 10,000	90,00 90,00 160,00		
	SOMMANO kg					340,00	3,85	1′309,00
142 TOS19_04.A0 7.002.002	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ne e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento.							
	Canale fugatore destro Trasporto tiranti micropali muro sponda destra Perforazione tiranti tipo E L=10.0 m Ø125 mm Perforazione tiranti tipo F L=12.0 m Ø125 mm Perforazione tiranti tipo G L=9.0 m Ø125 mm	9,00 9,00 16,00	10,000 12,000 9,000		0,012 0,012 0,012	1,08 1,30 1,73		
	SOMMANO m³					4,11	15,96	65,60
143 WAI.NP_000 0006	SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s. supplemento per ogni km in più.							
	Canale fugatore destro Sovrapprezzo trasporto a discarica tiranti micropali muro sponda destra Vedi voce n° 14 [kg 110.00]				30,000	3′300,00		
	SOMMANO m ³					3′300,00	1,09	3′597,00
144 WAI.NP_000 0008	ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5, Tabella 1 (secondo allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in							
	A RIPORTARE							3′099′179,65

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							3′099′179,65
	G.U. n. 88 del 14.4.2006 S.O. n. 96).							
	Canale fugatore destro Oneri conferimento a discarica tiranti micropali muro sponda destra							
	Vedi voce n° 142 [m³ 4.11]				2,000	8,22		
	SOMMANO t					8,22	22,79	187,33
145 TOS19_01.B0 4.007.003	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto, classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.							
	Canale fugatore destro Cordolo ripartizione micropali muro sponda destra Cls cordolo trave ripartizione tiranti tipo F		20,000	0,450	0,690	6,21		
	SOMMANO m³		ŕ	·	•	6,21	126,81	787,49
146 WAI.NP_000 002c	Fornitura e posa in opera di sistema di ripresa di getto composto da un elemento femmina tipo HALFEN HBS-B e da un elemento maschio tipo HALFEN HBS-A, con filettatura metrica ISO p el calcestruzzo, l'ingrassaggio delle barre, i distanziatori per copri ferro della qualità e tipo richiesta dalla D.L Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte.							
	Canale fugatore destro Cordolo ripartizione micropali muro sponda destra Acciaio ripresa getto cordolo trave ripartizione tiranti tipo F SOMMANO cad	100,00				100,00	51,03	5′103,00
							,,,,,	
147 TOS19_04.B0 3.001.002	Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature.							
	Canale fugatore destro Cordolo ripartizione micropali muro sponda destra							
	Acciaio cordolo trave ripartizione tiranti tipo F	125,00	20,000	0,450	0,690	776,25		
	SOMMANO kg					776,25	2,22	1′723,28
148 TOS19_01.B0 2.002.002	Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.							
	Canale fugatore destro Cordolo ripartizione micropali muro sponda destra Casseratura cordolo trave ripartizione tiranti tipo F Casseratura cordolo trave ripartizione tiranti tipo F		20,000 20,000	0,450	0,690	13,80 9,00		
	A RIPORTARE					22,80		3′106′980,75
	A KIT SKIAKE					,50		

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					22,80		3′106′980,75
	SOMMANO m ²					22,80	27,98	637,94
149 TOS19_18.E0 3.020.001	Fornitura e posa in opera di geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un'anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i ente presenti nei terreni con massa areica non inferiore a 0,300 kg/m2 (EN ISO 9864) e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319).							
	Canale fugatore destro Drenaggio micropali muro sponda destra Strato di separazione da drenaggio micropali tipo A Strato di separazione da drenaggio micropali tipo B Strato di separazione da drenaggio micropali tipo C Strato di separazione da drenaggio micropali tipo D Drenaggio terreno tergo micropali di fondazione SOMMANO m²					24,00 45,00 90,00 100,00 150,00 409,00	6,39	2′613,5:
150 TOS19_04.F0 7.007.001	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo, con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010).							,
	Canale fugatore destro Drenaggio micropali muro sponda destra Drenaggio terreno tergo micropali tipo A Drenaggio terreno tergo micropali tipo B Drenaggio terreno tergo micropali tipo C Drenaggio terreno tergo micropali tipo D Drenaggio terreno tergo micropali di fondazione					24,00 45,00 90,00 100,00 150,00	44.26	4/646.2
	SOMMANO m ²					409,00	11,36	4′646,24
151 TOS19_04.F0 7.006.001	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro. DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3.							
	Canale fugatore destro Drenaggio canale fugatore Drenaggio acque canali platea in destra Drenaggio acque canale asse platea Drenaggio acque canali platea in sinistra		200,000 145,000 185,000			200,00 145,00 185,00	10.08	5'910 <i>M</i>
	SOMMANO m					530,00	10,98	5′819,40
152 TOS19_16.F0 7.021.001	Fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 per la formazione di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo spianamento dei materiali.							
	Canale fugatore destro Drenaggio canale fugatore Filtro terreno drenaggio acque canali platea in destra Filtro terreno drenaggio acque canale asse platea Filtro terreno drenaggio acque canali platea in sinistra		220,000 145,000 195,000	0,800 0,800 0,800	0,800	92,80		
	Δ RIPORTARE					358 40		3′120′697.84
	A RIPORTARE					358,40		3′120′697,8

Num.Ord.			DIMEN	ISIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					358,40		3′120′697,84
	SOMMANO m³					358,40	18,45	6′612,48
153 TOS19_16.E0 3.001.008	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo.							
	Canale fugatore destro Drenaggio canale fugatore Geotessile di separazione filtro terreno canali platea in destra Geotessile di separazione filtro terreno canale asse platea Geotessile di separazione filtro terreno canali platea in sinistra		220,000 145,000 195,000	4,000 4,000 4,000		880,00 580,00 780,00		
	SOMMANO m ²					2′240,00	5,17	11′580,80
154 TOS19_01.B0 4.007.003	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto, classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.							
	Canale fugatore destro							
	Muro sponda destra Calcestruzzo sez. dx_1_a Calcestruzzo sez. dx_2 Calcestruzzo sez. dx_2_a Calcestruzzo sez. dx_2_b Calcestruzzo sez. dx_3 Calcestruzzo sez. dx_3_a		26,580 7,205 6,660 2,520 5,415 8,245		1,960 1,890 2,000 2,000 2,000 2,950	52,10 13,62 13,32 5,04 10,83 24,32		
	Calcestruzzo sez. dx_4 Calcestruzzo sez. dx_5 Calcestruzzo sez. dx_6 Calcestruzzo sez. dx_7 Calcestruzzo sez. dx_7_a		9,820 12,050 12,710 13,800 13,905		2,160 1,870 1,800 1,650 1,850	21,21 22,53 22,88 22,77 25,72		
	Calcestruzzo sez. dx_7_b Platea		18,205		2,500	45,51		
	Calcestruzzo sez. dx_1_a Calcestruzzo sez. dx_2 Calcestruzzo sez. dx_2_a Calcestruzzo sez. dx_2_b		19,600 6,930 3,940 2,500		14,500 12,600 12,570 12,570	I		
	Calcestruzzo sez. dx_3 Calcestruzzo sez. dx_3_a Calcestruzzo sez. dx_4 Calcestruzzo sez. dx_5 Calcestruzzo sez. dx_6		4,810 6,920 8,970 11,900 12,700		12,580 8,630 6,150 5,840 5,350	60,51 59,72 55,17 69,50 67,95		
	Calcestruzzo sez. dx_0 Calcestruzzo sez. dx_7 Calcestruzzo sez. dx_7_a Calcestruzzo sez. dx_7_b Calcestruzzo gradoni sez. dx_4		13,870 13,880 18,950	10,267	4,820 4,220 3,740 4,689	66,85 58,57 70,87 48,14		
	Calcestruzzo gradoni sez. dx_5 Calcestruzzo gradoni sez. dx_6 Muro sponda sinistra			9,739 8,926	2,602 2,254	25,34 20,12		
	Calcestruzzo sez. dx_1_a Calcestruzzo sez. dx_2 Calcestruzzo sez. dx_2_a Calcestruzzo sez. dx_2_b		7,260 3,945 4,590 2,465		2,260 2,220 1,910 1,850	16,41 8,76 8,77 4,56		
	Calcestruzzo sez. dx_3 Calcestruzzo sez. dx_3_a Calcestruzzo sez. dx_4 Calcestruzzo sez. dx_5		4,160 5,730 8,250 11,700		1,850 1,450 1,030 1,560	7,70 8,31 8,50 18,25		
	A RIPORTARE					1′416,33		3′138′891,12

Num.Ord.			DIMEN	ISIONI			I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1′416,33		3′138′891,1
	Calcestruzzo sez. dx_6		12,655		1,500	18,98		
	Calcestruzzo sez. dx 7		13,965		1,500	20,95		
	Calcestruzzo sez. dx_7_a		13,900		1,700	23,63		
	Calcestruzzo sez. dx_7_b		20,815		2,340	48,71		
	SOMMANO m³					1′528,60	126,81	193′841,7
155	Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria							
	metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni							
3.001.002	stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le							
	Costruzioni, D.M a d'arte. Fornitura e posa in opera di							
	acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.							
	Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso							
	l'onere delle piegature.							
	Canale fugatore destro							
	Muro sponda destra							
	Acciaio sez. dx_1_a	125,00	26,580		1,960	6′512,10		
	Acciaio sez. dx_2	125,00	7,205		1,890	1′702,18		
	Acciaio sez. dx_2_a	125,00	6,660		2,000	1′665,00		
	Acciaio sez. dx_2_b	125,00	2,520		2,000	630,00		
	Acciaio sez. dx_3	125,00	5,415		2,000	1′353,75		
	Acciaio sez. dx_3_a	125,00	8,245		2,950	3′040,34		
	Acciaio sez. dx_4	125,00	9,820		2,160	2′651,40		
	Acciaio sez. dx_5	125,00	12,050		1,870	2′816,69		
	Acciaio sez. dx_6	125,00	12,710		1,800	2′859,75		
	Acciaio sez. dx_7	125,00	13,800		1,650	2′846,25		
	Acciaio sez. dx_7_a	125,00	13,905		1,850	3′215,53		
	Acciaio sez. dx_7_b	125,00	18,205		2,500	5′689,06		
	Platea	125.00	19,600		14 500	25/525.00		
	Acciaio sez. dx_1_a	125,00			14,500	35′525,00		
	Acciaio sez. dx_2	125,00 125,00	6,930		12,600 12,570	10´914,75 6´190,73		
	Acciaio sez. dx_2_a		3,940		1 1			
	Acciaio sez. dx_2_b Acciaio sez. dx_3	125,00 125,00	2,500 4,810		12,570 12,580	3′928,13 7′563,73		
	Acciaio sez. dx_3 a	125,00	6,920		8,630	7′464,95		
	Acciaio sez. dx_4	125,00	8,970		6,150	6′895,69		
	Acciaio sez. dx_5	125,00	11,900		5,840	8′687,00		
	Acciaio sez. dx_6	125,00	12,700		5,350	8′493,13		
	Acciaio sez. dx_0	125,00	13,870		4,820	8′356,68		
	Acciaio sez. dx_7_a	125,00	13,880		4,220	7′321,70		
	Acciaio sez. dx_7_b	125,00	18,950		3,740	8′859,13		
	Acciaio gradoni sez. dx 4	125,00	10,267		4,689	6′017,75		
	Acciaio gradoni sez. dx_5	125,00	9,739		2,602	3′167,61		
	Acciaio gradoni sez. dx_6	125,00	8,926		2,254	2′514,90		
	Muro sponda sinistra							
	Acciaio sez. dx_1_a	125,00	7,260		2,260	2′050,95		
	Acciaio sez. dx_2	125,00	3,945		2,220	1′094,74		
	Acciaio sez. dx_2_a	125,00	4,590		1,910	1′095,86		
	Acciaio sez. dx_2_b	125,00	2,465		1,850	570,03		
	Acciaio sez. dx_3	125,00	4,160		1,850	962,00		
	Acciaio sez. dx_3_a	125,00	5,730		1,450	1′038,56		
	Acciaio sez. dx_4	125,00	8,250		1,030	1′062,19		
	Acciaio sez. dx_5	125,00	11,700		1,560	2′281,50		
	Acciaio sez. dx_6	125,00	12,655		1,500	2′372,81		
	Acciaio sez. dx_7	125,00	13,965		1,500	2′618,44		
	Acciaio sez. dx_7_a	125,00	13,900		1,700	2′953,75		
	Acciaio sez. dx_7_b	125,00	20,815		2,340	6′088,39		
	SOMMANO kg					191′072,15	2,22	424′180,1
	Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri,							
156	casserornic arregno per opere in elevazione travi, pilastil,							
.56 OS19 01.B0	solette, setti e muri. Compreso i sostegni i nuntelli i cupei							
OS19_01.B0	solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei							
	solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli							

dare Can Mui Cas: Cas: Cas: Cas: Cas: Cas: Cas: Cas	idi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per re il titolo compiuto e finito a regola d'arte. male fugatore destro uro sponda destra sseratura sez. dx_1_a sseratura sez. dx_2_a sseratura sez. dx_2_b sseratura sez. dx_3 sseratura sez. dx_4 sseratura sez. dx_4 sseratura sez. dx_5 sseratura sez. dx_5 sseratura sez. dx_7 sseratura sez. dx_7 sseratura sez. dx_7 sseratura sez. dx_7_a sseratura sez. dx_7_b atea sseratura sez. dx_1_a sseratura sez. dx_1_a sseratura sez. dx_1_a sseratura sez. dx_2_a sseratura sez. dx_2_a sseratura sez. dx_2_a sseratura sez. dx_2_a sseratura sez. dx_2_b	par.ug.	26,580 7,205 6,660 2,520 5,415 8,245 9,820 12,050 12,710 13,800 13,905 18,205	larg.	7,500 6,900 7,200 7,200 7,200 4,500 4,050 3,900 7,200 8,000 10,600	199,35 49,71 47,95 18,14 38,99 48,23 44,19 48,80 49,57 99,36 111,24 192,97	unitario	TOTALE 3'756'913,0
dare Can Mui Cas: Cas: Cas: Cas: Cas: Cas: Cas: Cas	idi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per re il titolo compiuto e finito a regola d'arte. unale fugatore destro uro sponda destra sseratura sez. dx_1_a sseratura sez. dx_2_sseratura sez. dx_2_b sseratura sez. dx_2_b sseratura sez. dx_3_a sseratura sez. dx_3_a sseratura sez. dx_4 sseratura sez. dx_5 sseratura sez. dx_6 sseratura sez. dx_7 sseratura sez. dx_7_a sseratura sez. dx_7_b atea sseratura sez. dx_1_a sseratura sez. dx_2 sseratura sez. dx_2_a sseratura sez. dx_2_b		7,205 6,660 2,520 5,415 8,245 9,820 12,050 12,710 13,800 13,905 18,205		6,900 7,200 7,200 7,200 5,850 4,500 4,050 3,900 7,200 8,000 10,600	49,71 47,95 18,14 38,99 48,23 44,19 48,80 49,57 99,36 111,24 192,97		3′756′913,0
dare Can Mui Cas: Cas: Cas: Cas: Cas: Cas: Cas: Cas	re il titolo compiuto e finito a regola d'arte. re il titolo compiuto e finito a regola d'arte. re il titolo compiuto e finito a regola d'arte. re il titolo compiuto e finito a regola d'arte. re il titolo compiuto e finito a regola d'arte. re il titolo compiuto e finito a regola d'arte. re il titolo compiuto e finito a regola d'arte. re re il titolo compiuto e finito a regola d'arte. re re il titolo compiuto e finito a regola d'arte. re re regola d'arte. re re il titolo compiuto a regola d'arte. re re re regola d'arte. re re re regola d'arte. re re re re re regola d'arte. re r		7,205 6,660 2,520 5,415 8,245 9,820 12,050 12,710 13,800 13,905 18,205		6,900 7,200 7,200 7,200 5,850 4,500 4,050 3,900 7,200 8,000 10,600	49,71 47,95 18,14 38,99 48,23 44,19 48,80 49,57 99,36 111,24 192,97		
Can Mui Cas: Cas: Cas: Cas: Cas: Cas: Cas: Cas:	serial sez. dx_1_a sseratura sez. dx_2_a sseratura sez. dx_2_b sseratura sez. dx_3_a sseratura sez. dx_3_a sseratura sez. dx_4 sseratura sez. dx_4 sseratura sez. dx_5 sseratura sez. dx_6 sseratura sez. dx_7 sseratura sez. dx_7_a sseratura sez. dx_7_b atea sseratura sez. dx_1_a sseratura sez. dx_2 sseratura sez. dx_2_a sseratura sez. dx_2_b		7,205 6,660 2,520 5,415 8,245 9,820 12,050 12,710 13,800 13,905 18,205		6,900 7,200 7,200 7,200 5,850 4,500 4,050 3,900 7,200 8,000 10,600	49,71 47,95 18,14 38,99 48,23 44,19 48,80 49,57 99,36 111,24 192,97		
Muin Cass Cass Cass Cass Cass Cass Cass Cass	sseratura sez. dx_1_a sseratura sez. dx_2_a sseratura sez. dx_2_a sseratura sez. dx_2_b sseratura sez. dx_3_a sseratura sez. dx_4 sseratura sez. dx_4 sseratura sez. dx_5 sseratura sez. dx_6 sseratura sez. dx_7_a sseratura sez. dx_7_b atea sseratura sez. dx_1_a sseratura sez. dx_2 sseratura sez. dx_2_a sseratura sez. dx_2_b		7,205 6,660 2,520 5,415 8,245 9,820 12,050 12,710 13,800 13,905 18,205		6,900 7,200 7,200 7,200 5,850 4,500 4,050 3,900 7,200 8,000 10,600	49,71 47,95 18,14 38,99 48,23 44,19 48,80 49,57 99,36 111,24 192,97		
Cass Cass Cass Cass Cass Cass Cass Cass	sseratura sez. dx_1_a sseratura sez. dx_2 sseratura sez. dx_2_a sseratura sez. dx_2_b sseratura sez. dx_3 sseratura sez. dx_3 sseratura sez. dx_4 sseratura sez. dx_5 sseratura sez. dx_6 sseratura sez. dx_7 sseratura sez. dx_7_a sseratura sez. dx_7_b atea sseratura sez. dx_1_a sseratura sez. dx_2 sseratura sez. dx_2 sseratura sez. dx_2_a sseratura sez. dx_2_b		7,205 6,660 2,520 5,415 8,245 9,820 12,050 12,710 13,800 13,905 18,205		6,900 7,200 7,200 7,200 5,850 4,500 4,050 3,900 7,200 8,000 10,600	49,71 47,95 18,14 38,99 48,23 44,19 48,80 49,57 99,36 111,24 192,97		
Cass Cass Cass Cass Cass Cass Cass Cass	sseratura sez. dx_2 sseratura sez. dx_2_a sseratura sez. dx_2_b sseratura sez. dx_3 sseratura sez. dx_3 sseratura sez. dx_4 sseratura sez. dx_5 sseratura sez. dx_6 sseratura sez. dx_7 sseratura sez. dx_7_a sseratura sez. dx_7_b atea sseratura sez. dx_1_a sseratura sez. dx_2 sseratura sez. dx_2_a sseratura sez. dx_2_b		7,205 6,660 2,520 5,415 8,245 9,820 12,050 12,710 13,800 13,905 18,205		6,900 7,200 7,200 7,200 5,850 4,500 4,050 3,900 7,200 8,000 10,600	49,71 47,95 18,14 38,99 48,23 44,19 48,80 49,57 99,36 111,24 192,97		
Cass Cass Cass Cass Cass Cass Cass Cass	sseratura sez. dx_2_b sseratura sez. dx_3 sseratura sez. dx_3_a sseratura sez. dx_4 sseratura sez. dx_5 sseratura sez. dx_6 sseratura sez. dx_7 sseratura sez. dx_7_a sseratura sez. dx_7_b atea sseratura sez. dx_1_a sseratura sez. dx_2 sseratura sez. dx_2_a sseratura sez. dx_2_b		2,520 5,415 8,245 9,820 12,050 12,710 13,800 13,905 18,205		7,200 7,200 5,850 4,500 4,050 3,900 7,200 8,000 10,600	18,14 38,99 48,23 44,19 48,80 49,57 99,36 111,24 192,97		
Cass Cass Cass Cass Cass Cass Cass Cass	sseratura sez. dx_3 sseratura sez. dx_3_a sseratura sez. dx_4 sseratura sez. dx_5 sseratura sez. dx_6 sseratura sez. dx_7 sseratura sez. dx_7_a sseratura sez. dx_7_b atea sseratura sez. dx_1_a sseratura sez. dx_2 sseratura sez. dx_2 sseratura sez. dx_2_a sseratura sez. dx_2_b		5,415 8,245 9,820 12,050 12,710 13,800 13,905 18,205		7,200 5,850 4,500 4,050 3,900 7,200 8,000 10,600	38,99 48,23 44,19 48,80 49,57 99,36 111,24 192,97		
Cass Cass Cass Cass Cass Cass Cass Cass	sseratura sez. dx_3_a sseratura sez. dx_4 sseratura sez. dx_5 sseratura sez. dx_6 sseratura sez. dx_7 sseratura sez. dx_7_a sseratura sez. dx_7_b atea sseratura sez. dx_1_a sseratura sez. dx_2 sseratura sez. dx_2 sseratura sez. dx_2_a sseratura sez. dx_2_b		8,245 9,820 12,050 12,710 13,800 13,905 18,205		5,850 4,500 4,050 3,900 7,200 8,000 10,600	48,23 44,19 48,80 49,57 99,36 111,24 192,97		
Cass Cass Cass Cass Cass Cass Cass Cass	sseratura sez. dx_4 sseratura sez. dx_5 sseratura sez. dx_6 sseratura sez. dx_7 sseratura sez. dx_7_a sseratura sez. dx_7_b atea sseratura sez. dx_1_a sseratura sez. dx_2 sseratura sez. dx_2 sseratura sez. dx_2 sseratura sez. dx_2_a sseratura sez. dx_2_b		9,820 12,050 12,710 13,800 13,905 18,205		4,500 4,050 3,900 7,200 8,000 10,600	44,19 48,80 49,57 99,36 111,24 192,97		
Cass Cass Cass Cass Plat Cass Cass	sseratura sez. dx_5 sseratura sez. dx_6 sseratura sez. dx_7 sseratura sez. dx_7_a sseratura sez. dx_7_b atea sseratura sez. dx_1_a sseratura sez. dx_2 sseratura sez. dx_2 sseratura sez. dx_2 sseratura sez. dx_2_a sseratura sez. dx_2_b		12,050 12,710 13,800 13,905 18,205		4,050 3,900 7,200 8,000 10,600	48,80 49,57 99,36 111,24 192,97		
Cass Cass Cass Plat Cass Cass	sseratura sez. dx_6 sseratura sez. dx_7 sseratura sez. dx_7_a sseratura sez. dx_7_b atea sseratura sez. dx_1_a sseratura sez. dx_2 sseratura sez. dx_2 sseratura sez. dx_2_a sseratura sez. dx_2_b		12,710 13,800 13,905 18,205		3,900 7,200 8,000 10,600	49,57 99,36 111,24 192,97		
Cass Plat Cass Cass Cass	sseratura sez. dx_7_a sseratura sez. dx_7_b atea sseratura sez. dx_1_a sseratura sez. dx_2 sseratura sez. dx_2_a sseratura sez. dx_2_b		13,905 18,205 12,600		8,000 10,600	111,24 192,97		
Cass Plat Cass Cass Cass	sseratura sez. dx_7_b atea sseratura sez. dx_1_a sseratura sez. dx_2 sseratura sez. dx_2_a sseratura sez. dx_2_b		18,205 12,600		10,600	192,97		
Plat Cass Cass Cass	atea sseratura sez. dx_1_a sseratura sez. dx_2 sseratura sez. dx_2_a sseratura sez. dx_2_b		12,600					
Cass Cass	sseratura sez. dx_1_a sseratura sez. dx_2 sseratura sez. dx_2_a sseratura sez. dx_2_b				1 000			
Cass Cass	sseratura sez. dx_2 sseratura sez. dx_2_a sseratura sez. dx_2_b							
Cass	sseratura sez. dx_2_a sseratura sez. dx_2_b		12,600			12,60		
	sseratura sez. dx_2_b		12,600		1,000 1,000	12,60 12,60		
			12,600		1,000	12,60		
			12,600		1,000	12,60		
	sseratura sez. dx_3_a		12,400		0,800	9,92		
	sseratura sez. dx_4		10,300		0,620	6,39		
	sseratura sez. dx_5		9,800		0,620	6,08		
	sseratura sez. dx_6		9,000		0,620	5,58		
	sseratura sez. dx_7		8,000		0,620 0,640	4,96		
	sseratura sez. dx_7a sseratura sez. dx_7b		7,100 6,300		0,640	4,54 4,16		
	uro sponda sinistra		0,300		0,000	4,10		
	sseratura sez. dx_1_a		7,260		9,700	70,42		
	sseratura sez. dx_2		3,945		8,700	34,32		
Cas	sseratura sez. dx_2_a		4,590		6,900	31,67		
	sseratura sez. dx_2_b		2,465		6,600	16,27		
	sseratura sez. dx_3		4,160		6,600	27,46		
	sseratura sez. dx_3_a		5,730		5,300	30,37		
	sseratura sez. dx_4 sseratura sez. dx_5		8,250 11,700		3,900 6,900	32,18 80,73		
	sseratura sez. dx_5		12,655		6,600	83,52		
	sseratura sez. dx_7		13,965		6,600	92,17		
	sseratura sez. dx_7_a		13,900		7,400	102,86		
Cas	sseratura sez. dx_7_b		20,815		10,000	208,15		
	SOMMANO m²					1′863,25	27,98	52′133,7
	Sommune III						27,30	32 133,7
WAI0100700 prof	rnitura e posa in opera di giunto water-stop a membrana o ofilo in gomma, polietilene alta densità, PVC o altro							
ela	ateriale impermeabile di tipo non idroespansivo, ad elevata a aggi con chiodi, apposito mastice o altro metodo di saggio e ogni altro onere per l'installazione a perfetta							
-	gola d'arte secondo le specifiche tecniche della ditta rnitrice.							
Can	nale fugatore destro							
	uro canale							
Giui	unti water-stop		17,000			17,00		
	SOMMANO m					17,00	15,60	265,2
	rnitura di conglomerato cementizio preconfezionato a							
	estazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI							
	104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui							
al D	D.M se di esposizione ambientale XC4, esposto a							
	A RIPORTARE							3′809′312,0

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							3′809′312,00
	corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto, classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.							
	Canale fugatore destro Opera di sfioro nuovo scolmatore Cls opera di sfioro		29,000		4,100	118,90		
	SOMMANO m³					118,90	126,81	15′077,71
159 TOS19_04.B0 3.001.002	Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature.							
	Canale fugatore destro Opera di sfioro nuovo scolmatore Acciaio per opera di sfioro	170,00	29,000		4,100	20´213,00		
	SOMMANO kg					20′213,00	2,22	44′872,86
160 TOS19_01.B0 2.002.002	Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.							
	Canale fugatore destro Opera di sfioro nuovo scolmatore Casseratura opera di sfioro		29,000	5,700		165,30		
	SOMMANO m²					165,30	27,98	4′625,09
161 TOS19_01.A0 3.001.002	Demolizione totale o parziale di fabbricati con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza. Demolizioni eseguite con qualsiasi mez l'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.							
	Canale fugatore destro Demolizione scolmatore esistente Platea sez. DX_0b - DX_1d Muro sponda sinistra sez. DX_0b - DX_1d Demolizione sez. DX_2 Demolizione sez. DX_2 Demolizione sez. DX_3 Demolizione sez. DX_3 Demolizione sez. DX_3 Demolizione sez. DX_4		14,500 6,710 6,920 5,965 6,525 9,170	75,000 0,500	0,500 3,000 10,039 12,118 10,986 9,822 8,875	21,75 67,36 83,86 65,53		
	Demolizione sez. DX_4 Demolizione sez. DX_5 Demolizione sez. DX_6 Demolizione sez. DX_6a Demolizione sez. DX_6b Demolizione sez. DX_6c - DX_7b		9,170 11,015 12,770 9,830 15,925 17,500		8,073 7,436 5,524 5,524 2,890	89,14 94,96 54,30 87,97		
	SOMMANO m³					798,42	15,22	12´151,95
162 WAI.NP_000	SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s. supplemento per ogni km in più.							
	A RIPORTARE							3′886′039,61

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLAYOR		DIMEN	NSIONI		Oupotità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							3′886′039,6
0006	Canale fugatore destro Sovrapprezzo trasporto a discarica demolizioni Vedi voce n° 161 [m³ 798.42] SOMMANO m³				30,000	23′952,60	1,09	26′108,3
163 WAI.NP_000 0007	ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL RECUPERO di materiali inerti provenienti da demolizioni (CER 170904).							
	Canale fugatore destro Oneri discarica demolizioni Vedi voce n° 161 [m³ 798.42] SOMMANO t				2,000	1′596,84 ———— 1′596,84	14,79	23′617,2
164 TOS19_01.A0 4.004.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine fino alla profondità di m dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono							
	esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Canale fugatore destro Scavo terreno in rocce compatte Scavo sez. dX_0b Scavo sez. dX_0b-dX_1_a		15,000 17,500		4,682 15,506	70,23 271,36 —————————341,59	14,07	4′806,1
TOS19_01.A0	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine fino alla profondità di m 1, dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.					3.12,33	1,,07	1000,1
	Canale fugatore destro Scavo terreno in rocce tenere Scavo sez. dx_1_a Scavo sez. dx_2 Scavo sez. dx_2_a Scavo sez. dx_2_b Scavo sez. dx_3 Scavo sez. dx_3 Scavo sez. dx_3 Scavo sez. dx_5 Scavo sez. dx_5 Scavo sez. dx_6 Scavo sez. dx_7 Scavo sez. dx_7 Scavo sez. dx_7 Scavo sez. dx_7_b		19,600 6,930 3,940 2,500 4,810 6,920 8,970 11,900 12,700 13,870 13,880 13,060		62,930 77,350 49,020 47,920 48,380 50,340 58,820 42,570 22,030 10,580 3,360 2,340	1'233,43 536,04 193,14 119,80 232,71 348,35 527,62 506,58 279,78 146,74 46,64 30,56		
166	SOMMANO m ³ Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico					4′201,39	8,30	34′871,5
166 TOS19_04.A0 7.002.001	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier rico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.							
	A RIPORTARE							3′975′442,9

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			I M F	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							3′975′442,91
	Canale fugatore destro							
	Riporto risagomatura terreno Vedi voce n° 164 [m³ 341.59] Vedi voce n° 165 [m³ 4 201.39]					341,59 4´201,39		
	SOMMANO m³					4′542,98	3,37	15′309,84
167 TOS19_01.A0 5.001.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Rinterri eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, cos a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.							
	Canale fugatore destro Riporto terreno Rinterro scavi e/o buche sez. dx_1_a Rinterro scavi e/o buche sez. dx_2 Rinterro scavi e/o buche sez. dx_2_a Rinterro scavi e/o buche sez. dx_2_b Rinterro scavi e/o buche sez. dx_3 Rinterro scavi e/o buche sez. dx_3 Rinterro scavi e/o buche sez. dx_4 Rinterro scavi e/o buche sez. dx_5 Rinterro scavi e/o buche sez. dx_5 Rinterro scavi e/o buche sez. dx_6 Rinterro scavi e/o buche sez. dx_7 Rinterro scavi e/o buche sez. dx_7 Rinterro scavi e/o buche sez. dx_7_a Rinterro scavi e/o buche sez. dx_7_b		19,600 6,930 3,940 2,500 4,810 6,920 8,970 11,900 12,700 13,870 13,880 13,060		0,390 0,210 2,510 2,280 4,200 1,600 1,490 3,520 12,250 19,610 32,020 54,090	7,64 1,46 9,89 5,70 20,20 11,07 13,37 41,89 155,58 271,99 444,44 706,42		
	SOMMANO m³					1′689,65	3,21	5′423,78
168 TOS19_01.B0 3.004.001	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm.							
	Canale fugatore destro Passerella coronamento Travi di ripartizione in testa IPE 450 Travi di ripartizione HEA 180 Controventature L80x80x8 Sostengni parapetto tubolare quadro 50x50x5 Corrimano parapetto tubolare rettangolare 60x40x5 Guide grigliato L70x6	2,00 7,00 16,00 13,00 2,00 2,00	1,800 1,800 2,400 1,300 13,300 13,300		77,600 35,500 9,660 6,560 6,560 6,380	279,36 447,30 370,94 110,86 174,50 169,71		
	Grigliato in acciaio 60x3 passo 30 mm		13,300	2,000	60,000	1′596,00		
	SOMMANO kg					3′148,67	3,37	10′611,02
169 TOS19_01.B0 3.004.002	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza oltre i 240 mm.							
	Canale fugatore destro							
	Passerella coronamento Travi IPE 450	2,00	13,300		77,600	2′064,16		
	SOMMANO kg					2′064,16	3,85	7′947,02
	A DIDORTARE							A'01A'72A 57
	A RIPORTARE							4′014′734,5

N · · · O · · l			DIMEN	ISIONI			I M F	ORTI
Num.Ord. TARIFFA	designazione dei lavori	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							4′014′734,57
	KIPOKIO							4 014 734,57
170 TOS19_01.B0 3.004.001	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm.							
	Canale fugatore destro Parapetti muri sponda							
	Parapetto in acciaio muro sinistra coronamento		7,000	1,100	38,270			
	Parapetto in acciaio muro sinistra valle diga Parapetto in acciaio muro destra canale		10,000 143,000	1,100 1,100	38,270 38,270			
			113,000	1,100	30,270			
	SOMMANO kg					6′735,52	3,37	22′698,70
	A RIPORTARE							4′037′433,2

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							4′037′433,27
171 WAI.NP_000 0004	VASCA DI DISSIPAZIONE (SpCat 3) APPRONTAMENTO E SMONTAGGIO DI CANTIERE PER MICROPALI considerato a seconda della necessita' in relazione alle quantita' di micropali da eseguire, comprendente: trasporti da e per I essore, impianto miscelazione-iniezione, silos e serbatoi, pompe, gruppo elettrogeno, attrezzatura ossiacetilenica e d'officina, silos, sollevatore telescopico per tubi d'armatura. Vasca di dissipazione Approntamento cantiere micropali e tiranti					1,00		
172 TOS19_14.R0 4.001.006	Micropali eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o re bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro, per diametro esterno pari a 220-259 mm Vasca di dissipazione canali fugatori Micropali muro sponda sinistra Perforazione micropali tipo A L=10.0 m Ø220 mm Perforazione micropali tipo V L=15.0 m Ø220 mm Perforazione micropali tipo V L=14.0 m Ø220 mm Perforazione micropali tipo Y L=12.0 m Ø220 mm Perforazione micropali tipo Z L=11.0 m Ø220 mm Perforazione micropali tipo V L=14.0 m Ø220 mm Perforazione micropali tipo V L=15.0 m Ø220 mm Perforazione micropali tipo V L=14.0 m Ø220 mm Perforazione micropali tipo V L=11.0 m Ø220 mm Perforazione micropali tipo Z L=11.0 m Ø220 mm Perforazione micropali tipo Z L=11.0 m Ø220 mm Perforazione micropali tipo Z L=11.0 m Ø220 mm	4,00 25,00 9,00 8,00 24,00 27,00 9,00 9,00 9,00 57,00	10,000 15,000 14,000 12,000 11,000 15,000 14,000 12,000 11,000			40,00 375,00 126,00 104,00 96,00 264,00 117,00 108,00 627,00	4′655,20	4′655,20 145′500,84
4.010. 0 01	Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato. Vasca di dissipazione canali fugatori Micropali muro sponda sinistra e destra Vedi voce n° 172 [m 2 388.00] SOMMANO kg Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro				32,000	76′416,00 76′416,00	1,33	101′633,28
7.002.002	o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ne e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento. Vasca di dissipazione canali fugatori Trasporti micropali muro sponda sinistra e destra Vedi voce n° 172 [m 2 388.00] SOMMANO m³				0,038	90,74	15,96	1´448,21 4´290´670,80

Num.Ord.			DIMEN	ISIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							4′290′670,80
175 WAI.NP_000 0006	SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s. supplemento per ogni km in più.							
	Parete di monte vasca di dissipazione Sovrapprezzo trasporto a discarica micropali Vedi voce n° 174 [m³ 90.74]				30,000	2′722,20		
	SOMMANO m³					2′722,20	1,09	2′967,20
176 WAI.NP_000 0008	ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5, Tabella 1 (secondo allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del 14.4.2006 S.O. n. 96).							
	Vasca di dissipazione canali fugatori Oneri conferimento a discarica micropali Vedi voce n° 174 [m³ 90.74]				2,000	181,48		
	SOMMANO t					181,48	22,79	4′135,93
177 TOS19_01.B0 4.007.003	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto, classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.							
	Vasca di dissipazione canali fugatori Cordolo micropali muro sponda sinistra Cls cordolo micropali tipo A-T-U-V-X-Y-Z Cls cordolo micropali tipo 5 m Cordolo micropali muro sponda destra		50,000 18,000	0,600 0,600	0,600 0,600	18,00 6,48		
	Cls cordolo micropali SOMMANO m³		123,000	0,600	0,600	68,76	126,81	8′719,46
178 TOS19_04.B0 3.001.002	Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature.							
	Vasca di dissipazione canali fugatori Cordolo micropali muro sponda sinistra Acciaio cordolo micropali tipo A-T-U-V-X-Y-Z Acciaio cordolo micropali tipo 5 m	125,00 125,00	50,000 18,000	0,600 0,600	0,600 0,600	2´250,00 810,00		
	Cordolo micropali muro sponda destra Acciaio cordolo micropali	125,00	123,000	0,600	0,600	5′535,00		
	SOMMANO kg					8′595,00	2,22	19′080,90
179 TOS19_01.B0 2.002.002	Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.							
	A RIPORTARE							4′325′574,29

Num.Ord.			DIMEI	NSIONI			IMF	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							4′325′574,29
	Vasca di dissipazione canali fugatori							
	Cordolo micropali muro sponda sinistra Casseratura cordolo micropali tipo A-T-U-V-X-Y-Z	2,00	50,000		0,600	60,00		
	Casseratura cordolo micropali tipo 5 m	2,00	18,000		0,600	21,60		
	Cordolo micropali muro sponda destra							
	Casseratura cordolo micropali	2,00	123,000		0,600	147,60		
	SOMMANO m²					229,20	27,98	6′413,02
180	Micropali eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più							
	idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza,							
4.004.002	compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o re bassa							
	pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di							
	cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro, per diametro esterno pari a 90-129 mm.							
	Vasca di dissipazione canali fugatori							
	Tiranti micropali muro sponda sinistra							
	Perforazione tiranti tipo I L=12.0 m Ø125 mm	3,00	12,000			36,00		
	Perforazione tiranti tipo L L=15.0 m Ø125 mm	3,00	15,000			45,00		
	Perforazione tiranti tipo M L=12.0 m Ø125 mm Perforazione tiranti tipo N L=15.0 m Ø125 mm	10,00 10,00	12,000 15,000			120,00 150,00		
	Perforazione tiranti tipo O L=13.0 m Ø125 mm	10,00	13,000			130,00		
	Perforazione tiranti tipo P L= 15.0 m Ø125 mm	9,00	15,000			135,00		
	Perforazione tiranti tipo Q L=12.0 m Ø125 mm	7,00	12,000			84,00		
	Tiranti micropali muro sponda destra	2.00	12.000			24.00		
	Perforazione tiranti tipo I L=12.0 m Ø125 mm Perforazione tiranti tipo L L=15.0 m Ø125 mm	2,00 2,00	12,000 15,000			24,00 30,00		
	Perforazione tiranti tipo M L=12.0 m Ø125 mm	11,00	12,000			132,00		
	Perforazione tiranti tipo N L=15.0 m Ø125 mm	11,00	15,000			165,00		
	Perforazione tiranti tipo O L=12.0 m Ø125 mm	11,00	12,000			132,00		
	Perforazione tiranti tipo P L=15.0 m Ø125 mm	21,00	15,000			315,00		
	Perforazione tiranti tipo Q L=12.0 m Ø125 mm	16,00	12,000			192,00		
	SOMMANO m					1′690,00	47,07	79′548,30
181	Fornitura, posa in opera ed iniezione nei fori predisposti nel							
WAI.NP_000	terreno dia 125 mm, di tiranti di fondazione di elevata							
002a	capacità portante, a doppia protezione, armati con barre in a							
	la sigillatura finale della testata atta a proteggere la stessa dalla corrosione; ogni altra fornitura, prestazione ed onere,							
	secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto							
	Vasca di dissipazione canali fugatori							
	Tiranti micropali muro sponda sinistra							
	Barra piena tiranti tipo I L=12.0 m Ø32 mm	3,00	12,000			36,00		
	Barra piena tiranti tipo L L=15.0 m Ø32 mm	3,00	15,000			45,00		
	Barra piena tiranti tipo M L=12.0 m Ø32 mm Barra piena tiranti tipo N L=15.0 m Ø32 mm	10,00 10,00	12,000 15,000			120,00 150,00		
	Barra piena tiranti tipo O L=13.0 m Ø32 mm	10,00	13,000			130,00		
	Barra piena tiranti tipo P L=15.0 m Ø32 mm	9,00	15,000			135,00		
	Barra piena tiranti tipo Q L=12.0 m Ø32 mm	7,00	12,000			84,00		
	Tiranti micropali muro sponda destra	3.00	12.000			24.00		
	Barra piena tiranti tipo I L=12.0 m Ø32 mm Barra piena tiranti tipo L L=15.0 m Ø32 mm	2,00 2,00	12,000 15,000			24,00 30,00		
	Barra piena tiranti tipo M L=12.0 m Ø32 mm	11,00	12,000			132,00		
	Barra piena tiranti tipo N L=15.0 m Ø32 mm	11,00	15,000			165,00		
	Barra piena tiranti tipo O L=12.0 m Ø32 mm	11,00	12,000			132,00		
	Barra piena tiranti tipo P L=15.0 m Ø32 mm Barra piena tiranti tipo Q L=12.0 m Ø32 mm	21,00 16,00	15,000 12,000			315,00 192,00		
	SOMMANO m					1′690,00	72,06	121′781,40
	A RIPORTARE							4′533′317,01
	AKITOKTAKE							. 555 517,01

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							4′533′317,01
182 TOS19_01.B0 3.004.002	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza oltre i 240 mm. Vasca di dissipazione canali fugatori							
	Tiranti micropali muro sponda sinistra Dispositivo accesso testa tiranti tipo I acciaio cor-ten Dispositivo accesso testa tiranti tipo L acciaio cor-ten Dispositivo accesso testa tiranti tipo M acciaio cor-ten Dispositivo accesso testa tiranti tipo N acciaio cor-ten Dispositivo accesso testa tiranti tipo O acciaio cor-ten Dispositivo accesso testa tiranti tipo P acciaio cor-ten Dispositivo accesso testa tiranti tipo Q acciaio cor-ten Tiranti micropali muro sponda destra	3,00 3,00 10,00 10,00 10,00 9,00 7,00			10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000	30,00 30,00 100,00 100,00 100,00 90,00 70,00		
	Dispositivo accesso testa tiranti tipo I acciaio cor-ten Dispositivo accesso testa tiranti tipo L acciaio cor-ten Dispositivo accesso testa tiranti tipo M acciaio cor-ten Dispositivo accesso testa tiranti tipo N acciaio cor-ten Dispositivo accesso testa tiranti tipo O acciaio cor-ten Dispositivo accesso testa tiranti tipo P acciaio cor-ten Dispositivo accesso testa tiranti tipo Q acciaio cor-ten	2,00 2,00 11,00 11,00 11,00 21,00 16,00			10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000	20,00 20,00 110,00 110,00 110,00 210,00		
	SOMMANO kg					1′260,00	3,85	4′851,00
183 TOS19_04.A0 7.002.002	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ne e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento.							
	Vasca di dissipazione canali fugatori Trasporti tiranti micropali muro sponda sinistra Perforazione tiranti tipo I L=12.0 m Ø125 mm Perforazione tiranti tipo L L=15.0 m Ø125 mm Perforazione tiranti tipo M L=12.0 m Ø125 mm Perforazione tiranti tipo N L=15.0 m Ø125 mm Perforazione tiranti tipo O L=13.0 m Ø125 mm Perforazione tiranti tipo P L=15.0 m Ø125 mm Perforazione tiranti tipo Q L=12.0 m Ø125 mm	3,00 3,00 10,00 10,00 10,00 9,00 7,00	12,000 15,000 12,000 15,000 13,000 15,000		0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012	0,43 0,54 1,44 1,80 1,56 1,62 1,01		
	Trasporti micropali muro sponda destra Perforazione tiranti tipo I L=12.0 m Ø125 mm Perforazione tiranti tipo L L=15.0 m Ø125 mm Perforazione tiranti tipo M L=12.0 m Ø125 mm Perforazione tiranti tipo N L=15.0 m Ø125 mm Perforazione tiranti tipo O L=12.0 m Ø125 mm Perforazione tiranti tipo P L=15.0 m Ø125 mm Perforazione tiranti tipo Q L=12.0 m Ø125 mm	2,00 2,00 11,00 11,00 11,00 21,00 16,00	12,000 15,000 12,000 15,000 12,000 15,000 12,000		0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012	0,29 0,36 1,58 1,98 1,58 3,78 2,30		
	SOMMANO m³					20,27	15,96	323,51
184 WAI.NP_000 0006	SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s. supplemento per ogni km in più. Vasca di dissipazione canali fugatori							
	Sovrapprezzo trasporto a discarica tiranti micropali Vedi voce n° 183 [m³ 20.27]				30,000	608,10		
	SOMMANO m³					608,10	1,09	662,83
	A RIPORTARE							4′539′154,35

			DIMEN	N S I O N I			IMF	P O R T I
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	10	. 0	- 0	, , ,			4′539′154,3
185 WAI.NP_000 0008	ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5, Tabella 1 (secondo allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del 14.4.2006 S.O. n. 96).							. 555 25 756
	Vasca di dissipazione canali fugatori Oneri conferimento a discarica tiranti micropali Vedi voce n° 183 [m³ 20.27]				2,000	40,54		
	SOMMANO t					40,54	22,79	923,91
186 TOS19_01.B0 4.007.003	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto, classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.							
	Vasca di dissipazione canali fugatori Cordolo ripartizione micropali muro sponda sinistra Cls cordolo trave ripartizione tiranti tipo L- N Cordolo ripartizione micropali muro sponda destra		30,000	0,450 0,450	0,690 0,690	9,32		
	Cls cordolo trave ripartizione tiranti tipo L- N SOMMANO m³		30,000	0,430	0,090	9,32	126,81	2′363,74
187 WAI.NP_000 002c	Fornitura e posa in opera di sistema di ripresa di getto composto da un elemento femmina tipo HALFEN HBS-B e da un elemento maschio tipo HALFEN HBS-A, con filettatura metrica ISO p el calcestruzzo, l'ingrassaggio delle barre, i distanziatori per copri ferro della qualità e tipo richiesta dalla D.L Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte.							
	Vasca di dissipazione canali fugatori Cordolo ripartizione micropali muro sponda sinistra Acciaio ripresa getto cordolo trave ripartizione tiranti tipo L- N Cordolo ripartizione micropali muro sponda destra	150,00				150,00		
	Acciaio ripresa getto cordolo trave ripartizione tiranti tipo L-N SOMMANO cad	150,00				300,00	51,03	15′309,00
188 TOS19_04.B0 3.001.002	Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature.							
	Vasca di dissipazione canali fugatori Cordolo ripartizione micropali muro sponda sinistra Acciaio cordolo trave ripartizione tiranti tipo L-N Cordolo ripartizione micropali muro sponda destra	125,00	30,000	0,450	0,690	1′164,38		
	Acciaio cordolo trave ripartizione tiranti tipo L-N SOMMANO kg	125,00	30,000	0,450	0,690	1′164,38 ————————————————————————————————————	2,22	5′169,85
	SOIVIIVIANO Kg						2,22	3 103,83
	A RIPORTARE							4′562′920,85

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							4′562′920,85
189 TOS19_01.B0 2.002.002	Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Vasca di dissipazione canali fugatori Cordolo ripartizione micropali muro sponda sinistra Casseratura cordolo trave ripartizione tiranti tipo L-N Casseratura cordolo trave ripartizione tiranti tipo L-N Cordolo ripartizione micropali muro sponda destra		30,000 30,000	0,450	0,690	20,70 13,50		
	Casseratura cordolo trave ripartizione tiranti tipo L-N Casseratura cordolo trave ripartizione tiranti tipo L-N		30,000 30,000	0,450	0,690	20,70 13,50		
	SOMMANO m²					68,40	27,98	1′913,83
190 TOS19_14.R0 4.004.006	Micropali eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o re bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro per diametro esterno pari a 220-259 mm.							
	Vasca di dissipazione canali fugatori Drenaggio muro sponda sinistra							
	Foro per drenaggio terreno tergo muro Drenaggio muro sponda destra	9,00	3,500			31,50		
	Foro per drenaggio terreno tergo muro	14,00	3,500			49,00		
	SOMMANO m					80,50	61,90	4′982,95
191 TOS19_04.A0 7.002.002	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ne e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento. Vasca di dissipazione canali fugatori							
	Drenaggio muro sponda sinistra Trasporto drenaggio terreno tergo muro	9,00	3,500		0,038	1,20		
	Drenaggio muro sponda destra Trasporto drenaggio terreno tergo muro	14,00	3,500		0,038	1,86		
	SOMMANO m³					3,06	15,96	48,84
192 WAI.NP_000	SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s. supplemento per ogni km in più.							
0006	Vasca di dissipazione canali fugatori Sovrapprezzo trasporto a discarica drenaggi muri Vedi voce n° 191 [m³ 3.06]				30,000	91,80		
	SOMMANO m³					91,80	1,09	100,00
193 WAI.NP_000 0008	ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5, Tabella 1 (secondo allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del 14.4.2006 S.O. n. 96).							
	A RIPORTARE							4′569′966,53
	, 3 / NE							

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			I M F	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							4′569′966,5
	Vasca di dissipazione canali fugatori Oneri conferimento a discarica drenaggi muri Vedi voce n° 191 [m³ 3.06]				2,000	6,12		
	SOMMANO t					6.12	22,79	120.4
	SOMMANO					6,12	22,79	139,4
194 TOS19_04.F0 7.006.001	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro. DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3.							
	Vasca di dissipazione canali fugatori Drenaggio muro sponda sinistra							
	Drenaggio terreno tergo muro	9,00	3,500			31,50		
	Drenaggio muro sponda destra Drenaggio terreno tergo muro	14,00	3,500			49,00		
			·				10.00	000.00
	SOMMANO m					80,50	10,98	883,89
195 TOS19_16.E0 3.001.008	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo.							
	Vasca di dissipazione canali fugatori Drenaggio muro sponda sinistra							
	Geotessile di separazione filtro terreno tergo muro Drenaggio muro sponda destra	9,00	3,500	4,000		126,00		
	Geotessile di separazione filtro terreno tergo muro	14,00	3,500	4,000		196,00		
	SOMMANO m ²					322,00	5,17	1′664,74
196 TOS19_01.B0 4.007.003	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto, classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.							
	Vasca di dissipazione canali fugatori							
	Muro sponda sinistra		0.205		F (20	F2 24		
	Calcestruzzo sez. vs_1 Calcestruzzo sez. vs_2		9,295 9,950		5,628 7,122	52,31 70,86		
	Calcestruzzo sez. vs_3		9,850		7,112	70,05		
	Calcestruzzo sez. vs_4		9,775		6,540	63,93		
	Calcestruzzo sez. vs_5 Calcestruzzo sez. vs_6		9,600 9,685		5,941 5,939	57,03 57,52		
	Calcestruzzo sez. vs_0		4,935		5,940	29,31		
	Calcestruzzo sez. vs_7_b		0,250		5,942	1,49		
	Calcestruzzo sez. vs_7_c		0,250		5,942	1,49		
	Platea Calcestruzzo sez. vs_1		9,910		18,540	183,73		
	Calcestruzzo sez. vs_2		9,910		16,528	163,79		
	Calcestruzzo sez. vs_3		9,900		14,496	143,51		
	Calcestruzzo sez. vs_4		9,990		12,630	126,17		
	Calcestruzzo sez. vs_5 Calcestruzzo sez. vs_6		10,020 10,170		11,257 10,407	112,80 105,84		
	Calcestruzzo sez. vs_6 Calcestruzzo sez. vs_7_a		5,160		10,407	52,13		
	Calcestruzzo sez. vs_7_b		0,250		10,103	2,53		

Num.Ord.			DIMEN	ISIONI			IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1′294,49		4′572′654,6
	Calcestruzzo sez. vs_7_c		0,250		10,103	2,53		
	Muro sponda destra		0,230		10,103	2,33		
	Calcestruzzo sez. vs_1		10,910		5,628	61,40		
	Calcestruzzo sez. vs 2		10,165		7,122	72,40		
	Calcestruzzo sez. vs_3		10,260		7,112	72,97		
	Calcestruzzo sez. vs_4		10,300		6,540	67,36		
	Calcestruzzo sez. vs_5		10,475		5,941	62,23		
	Calcestruzzo sez. vs_6		10,670		5,939	63,37		
	Calcestruzzo sez. vs_7_a		5,390		5,940	32,02		
	Calcestruzzo sez. vs_7_b		0,250		5,942	1,49		
	Calcestruzzo sez. vs_7_c		0,250		5,942	1,49		
	Parete stramazzo Calcestruzzo stramazzo		9,000	1,000	4,400	39,60		
			3,000	2,000	.,		105.01	224/524
	SOMMANO m³					1′771,35	126,81	224′624,8
197	Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria							
	metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni							
3.001.002	stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le							
	Costruzioni, D.M a d'arte. Fornitura e posa in opera di							
	acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.							
	Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso							
	l'onere delle piegature.							
	Vasca di dissipazione canali fugatori							
	Muro sponda sinistra					-/		
	Acciaio sez. vs_1	125,00	9,295		5,628	6′539,03		
	Acciaio sez. vs_2	125,00	9,950		7,122	8′857,99		
	Acciaio sez. vs_3	125,00	9,850		7,112	8′756,65		
	Acciaio sez. vs_4	125,00	9,775		6,540	7′991,06		
	Acciaio sez. vs_5	125,00	9,600		5,941	7′129,20		
	Acciaio sez. vs_6	125,00	9,685		5,939	7′189,90		
	Acciaio sez. vs_7_a	125,00	4,935		5,940	3′664,24		
	Acciaio sez. vs_7_b	125,00	0,250		5,942	185,69		
	Acciaio sez. vs_7_c Platea	125,00	0,250		5,942	185,69		
	Acciaio sez. vs_1	125,00	9,910		18,540	22′966,43		
	Acciaio sez. vs_1	125,00	9,910		16,530	20′476,54		
	Acciaio sez. vs 3	125,00	9,900		14,496	17′938,80		
	Acciaio sez. vs_4	125,00	9,990		12,630	15′771,71		
	Acciaio sez. vs_5	125,00	10,020		11,257	14′099,39		
	Acciaio sez. vs_6	125,00	10,170		10,407	13′229,90		
	Acciaio sez. vs 7 a	125,00	5,160		10,103	6′516,44		
	Acciaio sez. vs_7_b	125,00	0,250		10,103	315,72		
	Acciaio sez. vs_7_c	125,00	0,250		10,103	315,72		
	Muro sponda destra							
	Acciaio sez. vs_1	125,00	10,910		5,628	7′675,19		
	Acciaio sez. vs_2	125,00	10,165		7,122	9′049,39		
	Acciaio sez. vs_3	125,00	10,260		7,112	9′121,14		
	Acciaio sez. vs_4	125,00	10,300		6,540	8′420,25		
	Acciaio sez. vs_5	125,00	10,475		5,941	7′779,00		
	Acciaio sez. vs_6	125,00	10,670		5,939	7′921,14		
	Acciaio sez. vs_7_a	125,00	5,390		5,940	4′002,08		
	Acciaio sez. vs_7_b	125,00	0,250		5,942	185,69		
	Acciaio sez. vs_7_c	125,00	0,250		5,942	185,69		
	Parete stramazzo Acciaio stramazzo	125,00	9,000	1,000	4,400	4′950,00		
	SOMMANO kg	- 1	·	- 1		221′419,67	2,22	491′551,6
198	Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri,							
	solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei							
2.002.002	per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli							
	sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per							
	, and a manufacture per							
						1		

Va Mi Ca Ca Ca Ca Ca Ca	DESIGNAZIONE DEI LAVORI R I P O R T O are il titolo compiuto e finito a regola d'arte. asca di dissipazione canali fugatori luro sponda sinistra asseratura sez. vs_1	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
Va Mi Ca Ca Ca Ca Ca Ca	are il titolo compiuto e finito a regola d'arte. asca di dissipazione canali fugatori luro sponda sinistra asseratura sez. vs_1							
Va Mi Ca Ca Ca Ca Ca Ca	asca di dissipazione canali fugatori luro sponda sinistra asseratura sez. vs_1							5′288′831,1
Va Mi Ca Ca Ca Ca Ca Ca	asca di dissipazione canali fugatori luro sponda sinistra asseratura sez. vs_1							
M Ca Ca Ca Ca Ca Ca	luro sponda sinistra asseratura sez. vs_1							
Ca Ca Ca Ca Ca Ca	asseratura sez. vs_1							
Ca Ca Ca Ca Ca			9,295		10,480	97,41		
Ca Ca Ca	accoratura coz ve 3		9,293		13,000	129,35		
Ca Ca Ca	asseratura sez. vs_2 asseratura sez. vs_3							
Ca Ca	=		9,850		13,000	128,05		
Ca	asseratura sez. vs_4		9,775		12,000	117,30		
	asseratura sez. vs_5		9,600		11,000	105,60		
1/ 3	asseratura sez. vs_6		9,685		20,800	201,45		
	asseratura sez. vs_7_a		4,935		19,800	97,71		
	asseratura sez. vs_7_b		0,250		19,800	4,95		
	asseratura sez. vs_7_c		0,250		19,800	4,95		
	luro sponda destra							
	asseratura sez. vs_1		10,910		10,480	114,34		
	asseratura sez. vs_2		10,165		13,000	132,15		
Ca	asseratura sez. vs_3		10,260		13,000	133,38		
	asseratura sez. vs_4		10,300		12,000	123,60		
Ca	asseratura sez. vs_5		10,475		11,000	115,23		
Ca	asseratura sez. vs_6		10,670		20,800	221,94		
Ca	asseratura sez. vs_7_a		5,390		19,800	106,72		
Са	asseratura sez. vs_7_b		0,250		19,800	4,95		
Ca	asseratura sez. vs_7_c		0,250		19,800	4,95		
	arete stramazzo		·		-			
Ca	asseratura stramazzo		9,000		8,800	79,20		
	SOMMANO m²					1′923,23	27,98	53′811,9
WAI0100700 pr 4003 ma ela fis	prnitura e posa in opera di giunto water-stop a membrana o rofilo in gomma, polietilene alta densità, PVC o altro la							
	asca di dissipazione canali fugatori							
	luro vasca		40.000			40.00		
	iunti water-stop sezione di inizio iunti water-stop sezione intermedia		40,000 33,000			40,00 33,00		
	·		,				15.60	1′138,8
	SOMMANO m					73,00	15,60	1 138,6
TOS19_01.A0 po 3.001.002 co im	emolizione totale o parziale di fabbricati con struttura ortante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi ondizione di altezza. Demolizioni eseguite con qualsiasi mez l'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico agli npianti di smaltimento autorizzati del materiale utilizzabile, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.							
V	asca di dissipazione canali fugatori							
	emolizione vasca impianto							
	emolizione vasca esistente		13,000	5,600	2,500	182,00		
			.,	,,,,,,	,			
	SOMMANO m³					182,00	15,22	2′770,0
	DVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s. applemento per ogni km in più.							
	asca di dissipazione canali fugatori							
	emolizione vasca impianto							
	edi voce n° 200 [m³ 182.00]				30,000	5′460,00		
1					30,000			
	A RIPORTARE					5′460,00		5′346′552,0

Num.Ord.	DECIGNATIONS DELLAYOR		DIMEN	NSIONI		Ougastit b	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					5′460,00		5′346′552,01
	SOMMANO m³					5′460,00	1,09	5′951,40
202 WAI.NP_000 0007	ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL RECUPERO di materiali inerti provenienti da demolizioni (CER 170904).							
	Vasca di dissipazione canali fugatori Demolizione vasca impianto Vedi voce n° 200 [m³ 182.00]				2,000	364,00		
	SOMMANO t					364,00	14,79	5′383,56
203 TOS19_01.B0 3.004.002	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza oltre i 240 mm.							
	Vasca di dissipazione canali fugatori Vasca impianto temporanea Travi di approggio IPE 450 Travi di ripartizione appoggio IPE 450 Travi di ripartizione in acciaio a sezione rettangolare 120×80 mm s=5 mm Travi di ripartizione in acciaio a sezione rettangolare 120×80	2,00 4,00 4,00	5,500 2,200 5,800		77,600 77,600 14,920	853,60 682,88 346,14		
	mm s=5 mm Lamiera in acciaio s=5 mm Lamiera in acciaio s=5 mm	4,00 2,00 2,00	2,500 5,500 2,400	1,800 1,800	14,920 39,250 39,250	149,20 777,15 339,12		
	SOMMANO kg					3′148,09	3,85	12′120,15
204 TOS19_01.B0 3.004.001	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm.							
	Vasca di dissipazione canali fugatori Vasca impianto temporanea Tubi in acciaio a sezione rettangolare 120×80 mm s=5 mm	14,00	1,750		14,920	365,54		
	Tubi in acciaio a sezione rettangolare 120×80 mm s=5 mm SOMMANO kg	8,00	1,750		14,920	208,88 ——————————————————————————————————	3,37	1′935,80
205 WAI0200300 3012	Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100 SIGMA 80 PN10 secondo le norme UNI EN 12201-2 con marchio di conformità di prodotto rilasciato s lo scavo, il rinfianco ed il letto di posa con sabbia fine ed asciutta, il riempimento del cavo residuo, la fondazione stradale, i conglomerati bituminosi. Diametro esterno 160 mm.							
	Vasca di dissipazione canali fugatori Vasca impianto temporanea Tubi impianto 160 mm		15,000			15,00		
	SOMMANO m					15,00	30,88	463,20
206	Demolizione totale o parziale di fabbricati con struttura							
	A RIPORTARE							5′372′406,12

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							5′372′406,1
TOS19_01.A0 3.001.002	portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza. Demolizioni eseguite con qualsiasi mez l'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.							
	Vasca di dissipazione canali fugatori Demolizione vasca dissipazione esistente Demolizione sez. vs_1 Demolizione sez. vs_2 Demolizione sez. vs_3 Demolizione sez. vs_4 Demolizione sez. vs_5 Demolizione parete stramazzo		9,910 9,910 9,900 9,990 10,020 8,000	0,500	19,630 22,180 21,920 16,330 14,470 1,318	194,53 219,80 217,01 163,14 144,99 5,27		
	SOMMANO m ³					944,74	15,22	14′378,94
207 WAI.NP_000 0006	SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s. supplemento per ogni km in più. Vasca di dissipazione canali fugatori Demolizione vasca dissipazione esistente Vedi voce n° 206 [m³ 944.74]				30,000	28′342,20		
	SOMMANO m³					28′342,20	1,09	30′893,00
208 WAI.NP_000 0007	ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL RECUPERO di materiali inerti provenienti da demolizioni (CER 170904).							
	Vasca di dissipazione canali fugatori Demolizione vasca dissipazione esistente Vedi voce n° 206 [m³ 944.74]				2,000	1′889,48		
	SOMMANO t					1′889,48	14,79	27´945,4:
209 TOS19_01.A0 4.004.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine fino alla profondità di m dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Vasca di dissipazione canali fugatori Scavo terreno in rocce tenere Scavo sez. vs_1 Scavo sez. vs_2 Scavo sez. vs_2 Scavo sez. vs_3		9,910 9,910 9,900		6,658 73,322 62,089	65,98 726,62 614,68		
	Scavo sez. vs_3 Scavo sez. vs_4 Scavo sez. vs_5 Scavo sez. vs_6 Scavo sez. vs_7_a Scavo sez. vs_7_b Scavo sez. vs_7_c Scavo sez. vs_7_d		9,900 9,990 10,020 10,170 5,160 0,250 0,250 2,010		50,441 41,592 31,140 31,239 31,175 32,128 85,820	514,68 503,91 416,75 316,69 161,19 7,79 8,03 172,50		
	SOMMANO m³					2′994,14	14,07	42′127,5
210 TOS19_04.A0 7.002.001	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier rico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili							
	A RIPORTARE							5′487′751,02

			DIMEN	NSIONI			IM	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							5′487′751,02
	di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.							
	Vasca di dissipazione canali fugatori Riporto risagomatura terreno							
	Vedi voce n° 209 [m³ 2 994.14]					2′994,14		
	SOMMANO m³					2′994,14	3,37	10′090,25
211 TOS19_01.A0 5.001.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Rinterri eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, cos a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.							
	Vasca di dissipazione canali fugatori Riporto terreno Rinterro scavi e/o buche sez. vs_1 Rinterro scavi e/o buche sez. vs_2 Rinterro scavi e/o buche sez. vs_3 Rinterro scavi e/o buche sez. vs_4 Rinterro scavi e/o buche sez. vs_5 Rinterro scavi e/o buche sez. vs_6 Rinterro scavi e/o buche sez. vs_6 Rinterro scavi e/o buche sez. vs_7_a Rinterro scavi e/o buche sez. vs_7_b Rinterro scavi e/o buche sez. vs_7_c		9,910 9,910 9,900 9,990 10,020 10,170 5,160 0,250 0,250		75,670 40,270 36,800 49,010 32,160 14,260 17,330 17,310	749,89 399,08 364,32 489,61 322,24 145,02 89,42 4,33 4,33		
	SOMMANO m³					2′568,24	3,21	8′244,05
212 TOS19_01.B0 3.004.001	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm.							
	Vasca di dissipazione canali fugatori							
	Parapetti muro sponda sinistra Parapetto in acciaio muro vasca		35,000	1,100	38,270	1′473,40		
	SOMMANO kg					1′473,40	3,37	4′965,36
213 WAI.NP_000 0009	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. Pozzetto dimensioni esterne 80×80×80 cm, caditoia dimensioni 700x700 luce netta Ø600 h 75 mm.							
	Piazzale sponda sinistra vasca di dissipazione Drenaggio piazzale Pozzetti drenaggio acque piazzale impianto					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	317,13	2´219,91
214 TOS19_04.F0 6.008.003	Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d'ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa orma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, diam. est.							
	A RIPORTARE							5′513′270,59

N			DIMEN	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							5′513′270,59
	315 mm.							
	Piazzale sponda sinistra vasca di dissipazione Drenaggio piazzale							
	Tubazione scarico pozzetti piazzale impianto	6,00	0,500			3,00		
	SOMMANO m					3,00	36,06	108,18
215 TOS19_04.F0 7.002.001	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno, a tegolo 47/37x17/14x55cm.							
	Piazzale sponda sinistra vasca di dissipazione Drenaggio piazzale Canaletta scarico pozzetti piazzale impianto		18,000			18,00		
	SOMMANO m		·			18,00	15,77	283,86
216 TOS19_04.F0 7.002.002	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno, imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm.							
	Piazzale sponda sinistra vasca di dissipazione Drenaggio piazzale Canaletta scarico pozzetti piazzale impianto					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	16,42	49,26
217 TOS19_05.A0 3.006.001	Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici con trasporto a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. Sottofondo stradale in calcestruzzo.							
	Piazzale sponda sinistra vasca di dissipazione Ripristino strada Demolizione corpo stradale stradale		1550,000		0,500	775,00		
	SOMMANO m³					775,00	66,14	51´258,50
218 WAI.NP_000 0006	SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s. supplemento per ogni km in più.							
0006	Piazzale sponda sinistra vasca di dissipazione Sovrapprezzo trasporti a discarica demolizioni strada Vedi voce n° 217 [m³ 775.00]				30,000	23′250,00		
	SOMMANO m³					23′250,00	1,09	25′342,50
219 WAI.NP_000 0007	ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL RECUPERO di materiali inerti provenienti da demolizioni (CER 170904).							
	Piazzale sponda sinistra vasca di dissipazione Oneri conferimento discarica demolizioni strada Vedi voce n° 217 [m³ 775.00]				2,000	1′550,00		
	SOMMANO t					1′550,00	14,79	22′924,50
220 TOS19_04.B1	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,							
	A RIPORTARE							5′613′237,39

Num.Ord.			DIMEN	ISIONI			IMF	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							5′613′237,39
2.001.001	esclusa dal prezzo, con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm							
	Piazzale sponda sinistra vasca di dissipazione Ripristino strada							
	Fondazione stradale SOMMANO m³		1550,000		0,300	465,00	23,70	11′020,50
221 TOS19_04.E0 2.002.001	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm.							
	Piazzale sponda sinistra vasca di dissipazione Ripristino strada Binder		1550,000			1′550,00		
	SOMMANO m²		,			1′550,00	11,24	17′422,00
222 TOS19_04.E0 2.002.002	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente.							
	Piazzale sponda sinistra vasca di dissipazione Ripristino strada Binder +6cm		1550,000		6,000	9′300,00		
	SOMMANO m²					9′300,00	1,76	16′368,00
223 TOS19_04.E0 2.003.003	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm.							
	Piazzale sponda sinistra vasca di dissipazione Ripristino strada Tappeto di usura		1550,000			1′550,00		
	SOMMANO m²					1′550,00	6,76	10′478,00
224 TOS19_04.E0 2.003.004	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente.							
	Piazzale sponda sinistra vasca di dissipazione Ripristino strada Tappeto di usura +5cm		1550,000		5,000	7′750,00		
	SOMMANO m²					7′750,00	1,97	15´267,50
	A RIPORTARE							5′683′793,39

Num.Ord.			DIMEN	ISIONI			IMF	ORTI
TARIFFA	designazione dei Lavori	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							5′683′793,3
225 TOS19_14.R0 4.001.006	Micropali eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o re bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro, per diametro esterno pari a 220-259 mm							
	Vasca di dissipazione scarico di fondo Micropali muro sponda sinistra Perforazione micropali tipo D L=7.0 m Ø220 mm Perforazione micropali tipo E L=6.0 m Ø220 mm Perforazione micropali tipo F L=5.0 m Ø220 mm Micropali muro sponda destra Perforazione micropali tipo D L=7.0 m Ø220 mm Micropali raccordo sponda sinistra	37,00 5,00 35,00 84,00	7,000 6,000 5,000 7,000			259,00 30,00 175,00 588,00		
	Perforazione micropali tipo X L=13.0 m Ø220 mm	14,00	13,000			182,00		
	SOMMANO m					1′234,00	60,93	75′187,62
226 TOS19_14.R0 4.010.001	Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato. Vasca di dissipazione scarico di fondo							
	Micropali muro sponda sinistra Armatura micropali tipo D L=7.0 m Ø139.7x10 mm Armatura micropali tipo E L=6.0 m Ø139.7x10 mm Armatura micropali tipo F L=5.0 m Ø139.7x10 mm Micropali muro sponda destra	37,00 5,00 35,00	7,000 6,000 5,000		32,000 32,000 32,000	8′288,00 960,00 5′600,00		
	Armatura micropali tipo D L=7.0 m Ø139.7x10 mm Micropali raccordo sponda sinistra	87,00	7,000		32,000	19′488,00		
	Armatura micropali tipo X L=13.0 m Ø139.7x10 mm	14,00	13,000		32,000	5′824,00		
	SOMMANO kg					40′160,00	1,33	53′412,80
227 TOS19_04.A0 7.002.002	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ne e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento.							
	Vasca di dissipazione scarico di fondo							
	Trasporti micropali muro sponda sinistra Perforazione micropali tipo D L=7.0 m Ø220 mm Perforazione micropali tipo E L=6.0 m Ø220 mm Perforazione micropali tipo F L=5.0 m Ø220 mm	37,00 5,00 5,00	7,000 6,000 5,000		0,038 0,038 0,038	9,84 1,14 0,95		
	Trasporti micropali muro sponda destra Perforazione micropali tipo D L=7.0 m Ø220 mm	84,00	7,000		0,038	22,34		
	Trasporti raccordo sponda sinistra Perforazione micropali tipo X L=13.0 m Ø220 mm	14,00	13,000		0,038	6,92		
	SOMMANO m³					41,19	15,96	657,39
228 WAI.NP_000 0006	SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s. supplemento per ogni km in più.							
	Vasca di dissipazione scarico di fondo Sovrapprezzo trasporto a discarica micropali Vedi voce n° 227 [m³ 41.19]				30,000	1′235,70		
	SOMMANO m³					1′235,70	1,09	1′346,9
	A RIPORTARE							5′814′398,11

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			IMF	PORTI
TARIFFA	designazione dei Lavori	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							5′814′398,11
229 WAI.NP_000 0008	ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5, Tabella 1 (secondo allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del 14.4.2006 S.O. n. 96).							
	Vasca di dissipazione scarico di fondo Oneri conferimento a discarica micropali Vedi voce n° 227 [m³ 41.19]				2,000	82,38		
	SOMMANO t					82,38	22,79	1′877,44
230 TOS19_01.B0 4.007.003	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto, classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.							
	Vasca di dissipazione scarico di fondo Cordolo micropali muro sponda sinistra Cls cordolo micropali tipo D-E-F Cordolo micropali muro sponda destra Cls cordolo micropali tipo D		49,000 51,000	0,600 0,600	0,600 0,600	17,64 18,36		
	Cordolo micropali raccordo sponda sinistra Cls cordolo micropali tipo X		8,500	0,600	0,600	3,06		
	SOMMANO m³					39,06	126,81	4′953,20
231 TOS19_04.B0 3.001.002	Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature.							
	Vasca di dissipazione scarico di fondo Cordolo micropali muro sponda sinistra Acciaio cordolo micropali tipo D-E-F	125,00	49,000	0,600	0,600	2´205,00		
	Cordolo micropali muro sponda destra Acciaio cordolo micropali tipo D	125,00	51,000	0,600	0,600	2′295,00		
	Cordolo micropali raccordo sponda sinistra Acciaio cordolo micropali tipo X	125,00	8,500	0,600	0,600	382,50		
	SOMMANO kg	113,00	3,333	0,000	0,000	4′882,50	2,22	10′839,15
232 TOS19_01.B0 2.002.002	Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.							
	Vasca di dissipazione scarico di fondo Vasca di dissipazione scarico di fondo Casseratura cordolo micropali tipo D-E-F	2,00	49,000		0,600	58,80		
	Cordolo micropali muro sponda destra Casseratura cordolo micropali tipo D	2,00	51,000		0,600	61,20		
	Cordolo micropali raccordo sponda sinistra Casseratura cordolo micropali tipo X	2,00	8,500		0,600	10,20		
	A RIPORTARE					130,20		5′832′067,90

			DIMEN	ISTONI			1.54.1	pag. 66
Num.Ord. TARIFFA	designazione dei lavori		DIMEN			Quantità		PORTI
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					130,20		5′832′067,90
	SOMMANO m ²					130,20	27,98	3′643,00
233 TOS19_14.R0 4.004.002	Micropali eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o re bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro, per diametro esterno pari a 90-129 mm.							
	Vasca di dissipazione scarico di fondo Tiranti micropali muro sponda sinistra							
	Perforazione tiranti tipo S L=10.0 m Ø125 mm Tiranti micropali muro sponda destra	17,00	10,000			170,00		
	Perforazione tiranti tipo S L=10.0 m Ø125 mm Tiranti micropali raccordo sponda sinistra	22,00	10,000			220,00		
	Perforazione tiranti L=13.0 m Ø125 mm	3,00	13,000			39,00		
	SOMMANO m					429,00	47,07	20′193,03
234 WAI.NP_000 002a	Fornitura, posa in opera ed iniezione nei fori predisposti nel terreno dia 125 mm, di tiranti di fondazione di elevata capacità portante, a doppia protezione, armati con barre in a la sigillatura finale della testata atta a proteggere la stessa dalla corrosione; ogni altra fornitura, prestazione ed onere, secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto							
	Vasca di dissipazione scarico di fondo Tiranti micropali muro sponda sinistra Barra piena tiranti tipo S L=10.0 m Ø32 mm Tiranti micropali muro sponda destra Barra piena tiranti tipo S L=10.0 m Ø32 mm Tiranti micropali raccordo sponda sinistra Barra piena tiranti L=13.0 m Ø125 mm	17,00 22,00 3,00	10,000 10,000 13,000			170,00 220,00 39,00		
	SOMMANO m					429,00	72,06	30´913,74
235 TOS19_01.B0 3.004.002	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza oltre i 240 mm.							
	Vasca di dissipazione scarico di fondo Tiranti micropali muro sponda sinistra Dispositivo accesso testa tiranti tipo S acciaio cor-ten Tiranti micropali muro sponda destra	17,00			10,000	170,00		
	Dispositivo accesso testa tiranti tipo S acciaio cor-ten	22,00			10,000	220,00		
	Tiranti micropali raccordo sponda sinistra Dispositivo accesso testa tiranti acciaio cor-ten					3,00		
	SOMMANO kg					393,00	3,85	1′513,05
236 TOS19_04.A0 7.002.002	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ne e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento.							
	Vasca di dissipazione scarico di fondo Trasporti tiranti micropali muro sponda sinistra							
	A RIPORTARE							5′888′330,72

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	designazione dei lavori	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							5′888′330,72
	Perforazione tiranti tipo S L=10.0 m Ø125 mm	17,00	10,000		0,012	2,04		
	Trasporti tiranti micropali muro sponda destra Perforazione tiranti tipo S L=10.0 m Ø125 mm	22,00	10,000		0,012	2,64		
	Trasporti tiranti micropali raccordo sponda sinistra Perforazione tiranti L=13.0 m Ø125 mm	3,00	13,000		0,012	0,47		
	SOMMANO m ³	3,00	13,000		0,012	5,15	15,96	82,19
	SUMMANO III						13,96	02,13
237 WAI.NP_000 0006	SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s. supplemento per ogni km in più.							
	Vasca di dissipazione scarico di fondo Sovrapprezzo trasporto a discarica tiranti micropali Vedi voce n° 236 [m³ 5.15]				30,000	154,50		
	SOMMANO m³					154,50	1,09	168,4
238 WAI.NP_000 0008	ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5, Tabella 1 (secondo allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del 14.4.2006 S.O. n. 96).							
	Vasca di dissipazione scarico di fondo Oneri conferimento a discarica tiranti micropali Vedi voce n° 236 [m³ 5.15]				2,000	10,30		
	SOMMANO t					10,30	22,79	234,74
239 TOS19_04.F0 7.006.001	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro. DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3.							
	Vasca di dissipazione scarico di fondo							
	Drenaggio muro sponda sinistra Drenaggio terreno tergo muro	9,00	3,500			31,50		
	Drenaggio muro sponda destra Drenaggio terreno tergo muro	10,00	4,000			40,00		
	SOMMANO m	10,00	.,000			71,50	10,98	785,0
								·
240 TOS19_16.F0 7.021.001	Fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 per la formazione di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo spianamento dei materiali.							
	Vasca di dissipazione scarico di fondo							
	Drenaggio muro sponda sinistra Filtro terreno tergo muro	9,00	3,500	0,800	0,800	20,16		
	Drenaggio muro sponda destra Filtro terreno tergo muro	10,00	4,000	0,800	0,800	25,60		
	SOMMANO m³					45,76	18,45	844,2
241 TOS19_16.E0 3.001.008	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319), in							
	A RIPORTARE							5′890′445,40

Num.Ord.			DIMEN	ISIONI			I M F	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							5′890′445,4
	rotolo.							
	Vasca di dissipazione scarico di fondo Drenaggio muro sponda sinistra							
	Geotessile di separazione filtro terreno tergo muro	9,00	3,500	4,000		126,00		
	Drenaggio muro sponda destra			·				
	Geotessile di separazione filtro terreno tergo muro	10,00	4,000	4,000		160,00		
	SOMMANO m²					286,00	5,17	1′478,6
TOS19_01.B0 4.007.003	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M se di esposizione ambientale XC4, esposto a							
	corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto, classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.							
	Vasca di dissipazione scarico di fondo							
	Muro sponda sinistra Calcestruzzo sez. vs_7_d		2,000		4,040	8,08		
	Calcestruzzo sez. vs_8		7,455		2,120	15,80		
	Calcestruzzo sez. vs_9		11,000		1,860	20,46		
	Calcestruzzo sez. vs_10_a		5,660		1,650	9,34		
	Calcestruzzo sez. vs_10_b		7,850		1,150	9,03		
	Calcestruzzo sez. vs_11		13,635		1,150	15,68		
	Platea							
	Calcestruzzo sez. vs_7_d		2,010		14,720	29,59		
	Calcestruzzo sez. vs_8		8,250		6,260	51,65		
	Calcestruzzo sez. vs_9		12,010		4,940	59,33		
	Calcestruzzo sez. vs_10_a		5,881		4,940	29,05		
	Calcestruzzo sez. vs_10_b		7,890		4,950	39,06		
	Calcestruzzo sez. vs_11		13,700		4,940	67,68		
	Muro sponda destra							
	Calcestruzzo sez. vs_7_d		2,010		2,263	4,55		
	Calcestruzzo sez. vs_8		8,345		1,980	16,52		
	Calcestruzzo sez. vs_9		12,295		2,000	24,59		
	Calcestruzzo sez. vs_10_a		6,075		2,000	12,15		
	Calcestruzzo sez. vs_10_b		7,985		1,500	11,98		
	Calcestruzzo sez. vs_11		13,875		1,780	24,70		
	Parete stramazzo							
	Calcestruzzo stramazzo		8,900	0,500	1,000	4,45		
	Muro scarico di fondo Calcestruzzo parete scarico di fondo		4,200	0,600	9,400	23,69		
	Muro raccordo sponda sinistra Calcestruzzo muro raccordo		8,200	0,600	2,800	13,78		
	SOMMANO m³		5,255	5,555	2,000	491,16	126,81	62´284,0
	SOIVIIVIANO III					491,10	120,81	02 284,0
	Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M a d'arte. Fornitura e posa in opera di							
	acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da \emptyset 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature.							
	Vasca di dissipazione scarico di fondo Muro sponda sinistra							
	Acciaio sez. vs_7_d	125,00	2,000		4,040	1′010,00		
	Acciaio sez. vs_/_d Acciaio sez. vs_8	125,00	7,455		2,120			
	Acciaio sez. vs_8	125,00	11,000		1,860	2′557,50		
	Acciaio sez. vs_9 Acciaio sez. vs_10_a	125,00	5,660		1,650			
	Acciaio sez. vs_10_a Acciaio sez. vs_10_b	125,00	7,850		1,150	1′128,44		
Α	, 1001010 302. V3_10_D	123,00	7,650		1,130	± ±20, 44		

			DIMEN	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					7′838,90		5′954′208,02
	Acciaio sez. vs 11	125,00	13,635		1,150	1′960,03		
	Platea Acciaio sez. vs_7_d	125,00	2,010		14,720	3′698,40		
	Acciaio sez. vs_/_d Acciaio sez. vs_8	125,00	8,250		6,260	6′455,63		
	Acciaio sez. vs 9	125,00	12,010		4,940			
	Acciaio sez. vs_10_a	125,00	5,881		4,940			
	Acciaio sez. vs_10_b	125,00	7,890		4,950	4′881,94		
	Acciaio sez. vs_11	125,00	13,700		4,940	8′459,75		
	Muro sponda destra							
	Acciaio sez. vs_7_d	125,00	2,010		2,263	568,58		
	Acciaio sez. vs_8	125,00	8,345		1,980	2′065,39		
	Acciaio sez. vs_9	125,00	12,295		2,000			
	Acciaio sez. vs_10_a	125,00	6,075		2,000	1′518,75		
	Acciaio sez. vs_10_b	125,00	7,985		1,500			
	Acciaio sez. vs_11	125,00	13,875		1,780	3′087,19		
	Parete stramazzo							
	Acciaio stramazzo	125,00	8,900	0,500	1,000	556,25		
	Muro scarico di fondo	125.00	4 200	0.000	0.400	2/064-00		
	Acciaio parete scarico di fondo	125,00	4,200	0,600	9,400	2′961,00		
	Muro raccordo sponda sinistra Acciaio muro raccordo	125.00	0 200	0.600	2 000	1/722.00		
	Accidio muro raccordo	125,00	8,200	0,600	2,800	1′722,00		
	SOMMANO kg					61′392,45	2,22	136′291,24
244 TOS19_01.B0 2.002.002	Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Vasca di dissipazione scarico di fondo							
	Muro sponda sinistra							
	Casseratura sez. vs_7_d		2,000		9,400	18,80		
	Casseratura sez. vs_8		7,455		4,700	35,04		
	Casseratura sez. vs_9		11,000		4,200	46,20		
	Casseratura sez. vs_10_a		5,660		3,700	20,94		
	Casseratura sez. vs_10_b		7,850		2,700	21,20		
	Casseratura sez. vs_11		13,635		2,700	36,81		
	Platea		2 24 2		44.000	20.54		
	Casseratura sez. vs_7_d		2,010		14,200	28,54		
	Casseratura sez. vs_8		8,250		12,500 10,000	103,13		
	Casseratura sez. vs_9 Casseratura sez. vs_10_a		12,010 5,881		10,000	120,10 58,81		
	Casseratura sez. vs_10_a Casseratura sez. vs_10_b		7,890		10,000	78,90		
	Casseratura sez. vs_10_b		13,700		10,000	137,00		
	Muro sponda destra		20,7.00		20,000	207,00		
	Casseratura sez. vs_7_d		2,010		5,800	11,66		
	Casseratura sez. vs 8		8,345		4,400	36,72		
	Casseratura sez. vs_9		12,295		4,700	57,79		
	Casseratura sez. vs_10_a		6,075		5,100	30,98		
	Casseratura sez. vs_10_b		7,985		4,100	32,74		
	Casseratura sez. vs_11		13,875		4,000	55,50		
	Parete stramazzo							
	Casseratura parete stramazzo		8,900		2,000	17,80		
	Muro scarico di fondo		4 222		40.00	60.00		
	Casseratura parete scarico di fondo Muro raccordo sponda sinistra		4,200		16,400	68,88		
	Casseratura muro raccordo		8,200		2,800	22,96		
	SOMMANO m²					1′040 50	27.00	20′112 10
	SOMMANO m²					1′040,50	27,98	29′113,19
245	Fornitura e posa in opera di giunto water-stop a membrana o							
	profilo in gomma, polietilene alta densità, PVC o altro							
4003	materiale impermeabile di tipo non idroespansivo, ad elevata							
	·							
	A RIPORTARE							6′119′612,45

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							6′119′612,45
	ela aggi con chiodi, apposito mastice o altro metodo di fissaggio e ogni altro onere per l'installazione a perfetta regola d'arte secondo le specifiche tecniche della ditta fornitrice.							
	Vasca di dissipazione scarico di fondo Muro vasca							
	Giunti water-stop		27,000			27,00		
	SOMMANO m					27,00	15,60	421,20
246 TOS19_01.A0 4.003.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine fino alla profondità di m 1, dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.							
	Vasca di dissipazione scarico di fondo Scavo terreno in rocce tenere							
	Scavo sez. vs_7_d Scavo sez. vs_8 Scavo sez. vs_9 Scavo sez. vs_10_a Scavo sez. vs_10_b Scavo sez. vs_111		2,010 8,250 12,010 5,881 7,890 13,700		34,124 48,730 28,400 29,160 19,530 14,880	68,59 402,02 341,08 171,49 154,09 203,86		
	SOMMANO m ³		13,700		14,880	1′341,13	8,30	11′131,38
247 TOS19_04.A0 7.002.001	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier rico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.							
	Vasca di dissipazione scarico di fondo Riporto risagomatura terreno Vedi voce n° 246 [m³ 1 341.13]					1′341,13		
	SOMMANO m³					1′341,13	3,37	4′519,61
248 TOS19_01.A0 5.001.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Rinterri eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, cos a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.							
	Vasca di dissipazione scarico di fondo Riporto terreno Rinterro scavi e/o buche sez. vs_7_d Rinterro scavi e/o buche sez. vs_9 Rinterro scavi e/o buche sez. vs_10_a		2,010 12,010 5,881		16,054 1,980 7,950	32,27 23,78 46,75		
	Rinterro scavi e/o buche sez. vs_10_b Rinterro scavi e/o buche sez. vs_11		7,890 13,700		7,950 8,800	62,73 120,56		
	SOMMANO m³					286,09	3,21	918,35
249 TOS19_16.E0 3.001.008	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di							
	A RIPORTARE							6′136′602,99

Num.Ord.			DIMEN	ISIONI			I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							6′136′602,9
	resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo.							
	Vasca di dissipazione scarico di fondo							
	Scogliera protezione sponda sinistra Geotessile di separazione scogliera sez. vs_8		7,455		6,500	48,46		
	Geotessile di separazione scogliera sez. vs_9		11,000		7,600	83,60		
	Geotessile di separazione scogliera sez. vs_10_a Geotessile di separazione scogliera sez. vs_10_b		5,660 7,850		7,600 7,600	43,02 59,66		
	Geotessile di separazione scogliera sez. vs_10_b		13,635		7,600	103,63		
	Scogliera protezione sponda sinistra		,,,,,,		,	,		
	Geotessile di separazione scogliera sez. vs_7_d		2,010		8,100	16,28		
	Geotessile di separazione scogliera sez. vs_8		8,345		7,600	63,42		
	Geotessile di separazione scogliera sez. vs_9 Geotessile di separazione scogliera sez. vs 10 a		12,295 6,075		7,600 7,600	93,44 46,17		
	Geotessile di separazione scogliera sez. vs_10_a Geotessile di separazione scogliera sez. vs 10 b		7,985		7,600	60,69		
	Geotessile di separazione scogliera sez. vs_11		13,875		5,500	76,31		
	SOMMANO m²					694,68	5,17	3′591,5
	36,111,111,116						3,17	3 331,3
TOS19_16.B1 1.015.002	Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di lineamenti o livellette di progetto, opportunamente intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore							
	al 15% del peso complessivo. Con massi del peso da 1 a 3 t.							
	Vasca di dissipazione scarico di fondo Scogliera protezione sponda sinistra							
	Scogliera sez. vs 8		7,455		4,850	36,16		
	Scogliera sez. vs_9		11,000		6,000	66,00		
	Scogliera sez. vs_10_a		5,660		6,000	33,96		
	Scogliera sez. vs_10_b		7,850		6,000	47,10		
	Scogliera sez. vs_11 Scogliera raccordo scarico di fondo		13,635		6,000	81,81		
	Scogliera sez. vs_7_d		12,530		4,002	50,15		
	Scogliera protezione sponda sinistra				,,,,,,	23,23		
	Scogliera sez. vs_7_d		2,010		6,150	12,36		
	Scogliera sez. vs_8		8,345		6,010	50,15		
	Scogliera sez. vs_9 Scogliera sez. vs_10_a		12,295 6,075		6,000 5,960	73,77 36,21		
	Scogliera sez. vs_10_a		7,985		5,960	47,59		
	Scogliera sez. vs_11		13,875		4,100	56,89		
	SOMMANO m³					592,15	40,82	24′171,56
TOS19_01.A0 4.003.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine fino alla profondità di m 1, dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.							
	Protezioni canale valle vasca							
	Scavo terreno in rocce tenere							
	Scavo sez. vs_12		12,038		34,940	420,61		
	Scavo sez. vs_13 Scavo sez. vs_14		11,960 11,350		27,080 28,980	323,88 328,92		
	Scavo sez. vs_14 Scavo sez. vs_15		5,500		27,760	152,68		
	SOMMANO m³					1′226,09	8,30	10′176,55
252	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico							
	'							

							pag				
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	N S I O N I		Quantità	IM	PORTI			
TARIFFA	DESIGNALIONE DEL EAVON	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE			
	RIPORTO							6′174′542,60			
TOS19_04.A0 7.002.001	dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier rico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere. Protezioni canale valle vasca Scavo terreno in rocce tenere Vedi voce n° 251 [m³ 1 226.09]					1′226,09					
	SOMMANO m³					1′226,09	3,37	4′131,92			
253 TOS19_16.E0 3.001.008	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo. Protezioni canale valle vasca Scogliera protezione alveo										
	Geotessile di separazione scogliera sez. vs_12 Geotessile di separazione scogliera sez. vs_13 Geotessile di separazione scogliera sez. vs_14 Geotessile di separazione scogliera sez. vs_15		12,040 11,960 12,605 6,750		32,500 32,500 32,500 32,500	391,30 388,70 409,66 219,38					
	SOMMANO m²					1′409,04	5,17	7′284,74			
254 TOS19_16.B1 1.015.002	Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di lineamenti o livellette di progetto, opportunamente intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo. Con massi del peso da 1 a 3 t.										
	Protezioni canale valle vasca Scogliera protezione alveo Scogliera sez. vs_12 Scogliera sez. vs_13 Scogliera sez. vs_14 Scogliera sez. vs_15		12,040 11,960 12,605 6,750		29,700 29,700 29,700 29,700	357,59 355,21 374,37 200,48					
	SOMMANO m ³		3,123		20,7.00	1′287,65	40,82	52′561,87			
						1 207,00	10,02				
	A RIPORTARE							6′238′521,13			

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLAYOR		DIMEN	NSIONI		Ougastità	IMF	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							6′238′521,13
255 WAI.NP_000 0004	SCARICO DI FONDO (SpCat 4) APPRONTAMENTO E SMONTAGGIO DI CANTIERE PER MICROPALI considerato a seconda della necessita' in relazione alle quantita' di micropali da eseguire, comprendente: trasporti da e per I essore, impianto miscelazione-iniezione, silos e serbatoi, pompe, gruppo elettrogeno, attrezzatura ossiacetilenica e d'officina, silos, sollevatore telescopico per tubi d'armatura.							
	Ripristino scarico di fondo Approntamento cantiere micropali opera di presa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4′655,20	4′655,20
256 TOS19_14.R0 4.001.006	Micropali eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o re bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro, per diametro esterno pari a 220-259 mm							
	Ripristino scarico di fondo Micropali opera di presa Perforazione micropali L=10.0 m Ø220 mm	78,00	10,000			780,00		
	SOMMANO m					780,00	60,93	47′525,40
257 TOS19_14.R0 4.010.001	Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato. Ripristino scarico di fondo Micropali opera di presa							
	Armatura micropali Ø139.7x10 mm	78,00	10,000		32,000	24′960,00		
	SOMMANO kg					24′960,00	1,33	33′196,80
258 TOS19_04.A0 7.002.002	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ne e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento.							
	Ripristino scarico di fondo Micropali opera di presa Perforazione micropali L=10.0 m Ø220 mm	78,00	5,000		0,038	14,82		
	SOMMANO m³	. 3,00	2,000		2,030	14,82	15,96	236,53
259 WAI.NP_000 0006	SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s. supplemento per ogni km in più.							
0000	Ripristino scarico di fondo Sovrapprezzo trasporto a discarica micropali opera di presa Vedi voce n° 258 [m³ 14.82]				30,000	444,60		
	SOMMANO m³					444,60	1,09	484,63
260	ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL							
	A RIPORTARE							6′324′619,67

		<u> </u>	DIME	N.C.I.O.N.I.			1.54	pag. 74
Num.Ord. TARIFFA	designazione dei lavori			N S I O N I		Quantità		PORTI
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6′324′619,67
WAI.NP_000 0008	RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5 , Tabella 1 (secondo allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del 14.4.2006 S.O. n. 96).							
	Ripristino scarico di fondo Oneri conferimento a discarica micropali opera di presa Vedi voce n° 258 [m³ 14.82]				2,000	29,64		
	SOMMANO t					29,64	22,79	675,50
261 TOS19_01.B0 4.003.011	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5.							
	Ripristino scarico di fondo Platea opera di presa Magrone			195,500	0,100	19,55		
	SOMMANO m³					19,55	108,78	2′126,65
262 TOS19_01.B0 4.007.003	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto, classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.							
263 TOS19_04.B0 3.001.002	Ripristino scarico di fondo Platea opera di presa Cls platea 60 cm Cls platea 100 cm Muri opera di presa Cls parete sinistra h=2.0 m Cls parete sinistra raccordo Cls parete sinistra h=3.0 m Cls parete destra h=2.0 m Cls parete destra raccordo Cls manufatto superiore sagomato Cls manufatto superiore centrale Cls manufatto laterale sinistra Cls manufatto laterale destra SOMMANO m³ Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature. Ripristino scarico di fondo Platea opera di presa		24,900 2,500 2,300 16,400 2,500 2,300 3,100 1,200	138,700 56,800 0,400 0,400 0,400 0,400 3,600 2,850 9,300 2,700	0,600 1,000 2,000 2,500 3,000 2,500 3,000 3,000	83,22 56,80 19,92 2,50 2,76 13,12 2,50 2,76 11,16 3,42 27,90 8,10 234,16		29′693,83
	A RIPORTARE							6′357′115,
	A RIPORTARE							6 357 115,65

			DIMEN	NSIONI			IMF	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	, ,	J		* '			6′357′115.6
264 TOS19_01.B0 2.002.002	Acciaio per platea 60 cm Acciaio per platea 100 cm Muri opera di presa Acciaio per parete sinistra h=2.0 m Acciaio per parete sinistra raccordo Acciaio per parete destra h=3.0 m Acciaio per parete destra h=2.0 m Acciaio per parete destra h=3.0 m Acciaio per parete destra h=3.0 m Raccordi ingresso condotta Acciaio per manufatto superiore sagomato Acciaio per manufatto superiore centrale Acciaio per manufatto laterale sinistra Acciaio per manufatto laterale destra SOMMANO kg Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Ripristino scarico di fondo	125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00	24,900 2,500 2,300 16,400 2,500 2,300 3,100 1,200	138,700 56,800 0,400 0,400 0,400 0,400 3,600 2,850 9,300 2,700	0,600 1,000 2,000 2,500 3,000 2,500 3,000 3,000	10′402,50 7′100,00 2′490,00 312,50 345,00 1′640,00 312,50 345,00 427,50 3′487,50 1′012,50 29′270,00	2,22	6′357′115,6! 64′979,4(
	Platea opera di presa Casseratura platea 60 cm Casseratura platea 100 cm Muri opera di presa Casseratura parete sinistra esterno h=2.0 m Casseratura parete sinistra interno h=2.0 m Casseratura parete sinistra raccordo Casseratura parete sinistra h=3.0 m Casseratura parete destra interno h=2.0 m Casseratura parete destra esterno h=2.0 m Casseratura parete destra esterno h=2.0 m Casseratura parete destra raccordo Casseratura parete destra h=3.0 m Raccordi ingresso condotta Casseratura manufatto superiore sagomato Casseratura manufatto superiore centrale Casseratura manufatto laterale destra	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	48,650 24,150 25,200 24,550 2,500 2,300 16,700 16,100 2,500 2,300 4,000 1,500 13,100 11,100	3,100 1,200	0,600 1,000 2,000 2,000 2,500 3,000 2,000 2,500 3,000 3,000	29,19 24,15 50,40 49,10 12,50 13,80 33,40 32,20 12,50 13,80 12,40 1,80 39,30 33,30		
265 WAI.NP_000 0004	APPRONTAMENTO E SMONTAGGIO DI CANTIERE PER MICROPALI considerato a seconda della necessita' in relazione alle quantita' di micropali da eseguire, comprendente: trasporti da e per I essore, impianto miscelazione-iniezione, silos e serbatoi, pompe, gruppo elettrogeno, attrezzatura ossiacetilenica e d'officina, silos, sollevatore telescopico per tubi d'armatura.					357,84	27,98	10′012,3(
	Ripristino scarico di fondo Approntamento cantiere micropali pozzetto di manovra					1,00		
266 TOS19_14.R0 4.001.006	Micropali eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o re bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro, per diametro esterno pari a 220-259 mm					1,00	4'655,20	4′655,20
	A RIPORTARE							6′436′762,61

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			ΙM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							6′436′762,61
	Ripristino scarico di fondo Micropali pozzetto di manovra Perforazione micropali pozzetto L=10.0 m Ø220 mm SOMMANO m	46,00	10,000			460,00	60,93	28′027,80
267 TOS19_14.R0 4.010.001	Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato. Ripristino scarico di fondo Micropali pozzetto di manovra		40.000			44/700 00		
	Armatura micropali pozzetto Ø139.7x10 mm	46,00	10,000		32,000		4.00	10/577.50
268 TOS19_04.A0 7.002.002	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ne e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento.					14′720,00	1,33	19′577,60
	Ripristino scarico di fondo Trasporto a discrica micropali pozzetto di manovra Perforazione micropali pozzetto L=10.0 m Ø220 mm	46,00	10,000		0,038	17,48		
	SOMMANO m³					17,48	15,96	278,98
269 WAI.NP_000 0006	SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s. supplemento per ogni km in più. Ripristino scarico di fondo Sovrapprezzo trasporto a discarica micropali pozzetto di manovra Vedi voce n° 268 [m³ 17.48]				30,000		1.00	E71 60
	SOMMANO m ³					524,40	1,09	571,60
270 WAI.NP_000 0008	ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5 , Tabella 1 (secondo allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del 14.4.2006 S.O. n. 96).							
	Ripristino scarico di fondo Oneri conferimento a discarica micropali pozzetto di manovra							
	Vedi voce n° 268 [m³ 17.48]				2,000			
	SOMMANO t					34,96	22,79	796,74
271 TOS19_01.B0 4.007.003	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto, classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.							
	A RIPORTARE							6′486′015,33

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							6′486′015,33
	Ripristino scarico di fondo Cordolo micropali pozzetto di manovra Cls cordolo SOMMANO m³		29,500	0,600	0,600	10,62	126,81	1′346,72
	SOMMANO					10,02	120,81	1 340,72
272 TOS19_04.B0 3.001.002	Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature.							
	Ripristino scarico di fondo Cordolo micropali pozzetto di manovra Acciaio cordolo	125,00	29,500	0,600	0,600	1′327,50		
	SOMMANO kg					1′327,50	2,22	2′947,05
273 TOS19_01.B0 2.002.002	Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.							
	Ripristino scarico di fondo Cordolo micropali pozzetto di manovra Casseratura cordolo	2,00	29,500		0,600	35,40		
	SOMMANO m²					35,40	27,98	990,49
274 TOS19_14.R0 4.004.002	Micropali eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o re bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro, per diametro esterno pari a 90-129 mm.							
	Ripristino scarico di fondo Tiranti micropali pozzetto di manovra Perforazione tiranti tipo U L=9.0 m Ø125 mm Perforazione tiranti tipo V L=12.0 m Ø125 mm	14,00 14,00	9,000 12,000			126,00 168,00		
	SOMMANO m	14,00	12,000			294,00	47,07	13′838,58
275 WAI.NP_000 002a	Fornitura, posa in opera ed iniezione nei fori predisposti nel terreno dia 125 mm, di tiranti di fondazione di elevata capacità portante, a doppia protezione, armati con barre in a la sigillatura finale della testata atta a proteggere la stessa dalla corrosione; ogni altra fornitura, prestazione ed onere, secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto							
	Ripristino scarico di fondo Tiranti micropali pozzetto di manovra Barra piena tiranti tipo U L=9.0 m Ø32 mm Barra piena tiranti tipo V L=12.0 m Ø32 mm	14,00 14,00	9,000 12,000			126,00 168,00		
	SOMMANO m					294,00	72,06	21′185,64
276	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi							
	A RIPORTARE							6′526′323,81

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							6′526′323,81
TOS19_01.B0 3.004.002	tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza oltre i 240 mm.							
	Ripristino scarico di fondo Tiranti micropali pozzetto di manovra Dispositivo accesso testa tiranti tipo U L=9.0 m acciaio cor-ten Dispositivo accesso testa tiranti tipo V L=12.0 m acciaio cor-				10,000	140,00		
	ten	14,00			10,000	140,00	2.05	1/070 0/
	SOMMANO kg					280,00	3,85	1′078,00
277 TOS19_04.A0 7.002.002	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ne e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento.							
	Ripristino scarico di fondo Trasporto tiranti micropali pozzetto di manovra Perforazione tiranti tipo U L=9.0 m Ø125 mm Perforazione tiranti tipo V L=12.0 m Ø125 mm	14,00 14,00	9,000 12,000		0,012 0,012	1,51 2,02		
	SOMMANO m ³	14,00	12,000		0,012	3,53	15,96	56,34
	35.WIMANO III						13,30	30,31
278 WAI.NP_000 0003	Sovrapprezzo al PALO TRIVELLATO per getto di cls con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50.							
	Ripristino scarico di fondo Sovrapprezzo trasporto a discarica tiranti micropali pozzetto di manovra Vedi voce n° 277 [m³ 3.53]				30,000	105,90		
	SOMMANO m³					105,90	17,96	1′901,96
279 WAI.NP_000 0008	ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5, Tabella 1 (secondo allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del 14.4.2006 S.O. n. 96).							
	Ripristino scarico di fondo Oneri conferimento a discarica tiranti micropali pozzetto di manovra							
	Vedi voce n° 277 [m³ 3.53]				2,000	7,06		
	SOMMANO t					7,06	22,79	160,90
280 TOS19_01.B0 4.007.003	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto, classe di resistenza caratteristica C32/40 consistenza S5.							
	A RIPORTARE							6′529′521,01

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							6′529′521,01
	Ripristino scarico di fondo Cordolo ripartizione micropali pozzetto di manovra Cls cordolo SOMMANO m³		28,500	0,450	0,690	8,85	126 91	1′122,27
	SOMMANO III					8,85	126,81	1 122,27
281 TOS19_04.B0 3.001.002	Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature.							
	Ripristino scarico di fondo Cordolo ripartizione micropali pozzetto di manovra Acciaio cordolo	125,00	28,500	0,450	0,690	1´106,16 		
	SOMMANO kg					1′106,16	2,22	2′455,68
282 TOS19_01.B0 2.002.002	Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.							
	Ripristino scarico di fondo Cordolo ripartizione micropali pozzetto di manovra Casseratura cordolo Casseratura cordolo		28,500 28,500	0,450	0,690	19,67 12,83		
	SOMMANO m²					32,50	27,98	909,35
283 TOS19_14.R0 4.001.006	Micropali eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o re bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro, per diametro esterno pari a 220-259 mm							
	Ripristino scarico di fondo Micropali muro di spinta							
	Perforazione micropali L=10.0 m Ø220 mm	16,00	10,000			160,00		
	SOMMANO m					160,00	60,93	9′748,80
284 WAI.NP_000 002b	Fornitura, posa in opera ed iniezione nei fori predisposti nel terreno dia 220 mm, di tiranti di fondazione di elevata capacità portante, a doppia protezione, armati con barre in a la sigillatura finale della testata atta a proteggere la stessa dalla corrosione; ogni altra fornitura, prestazione ed onere, secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche d'Appalto							
	Ripristino scarico di fondo Micropali muro di spinta Barra piena micropali L=10.0 m Ø43 mm	16,00	10,000			160,00		
	SOMMANO m					160,00	68,28	10′924,80
285 TOS19_04.A0	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro							
	A RIPORTARE							6′554′681,91

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			IMF	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							6′554′681,91
7.002.002	o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ne e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento.							
	Ripristino scarico di fondo Trasporto micropali muro di spinta Perforazione tiranti L=10.0 m Ø220 mm	16,00	10,000		0,038	6,08		
	SOMMANO m³					6,08	15,96	97,04
286 WAI.NP_000 0006	SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s. supplemento per ogni km in più.							
	Ripristino scarico di fondo Sovrapprezzo trasporto a discarica micropali muro di spinta Vedi voce n° 285 [m³ 6.08]				30,000	182,40		
	SOMMANO m ³					182,40	1,09	198,82
287 WAI.NP_000 0008	ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5 , Tabella 1 (secondo allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del 14.4.2006 S.O. n. 96).							
	Ripristino scarico di fondo Oneri conferimento a discarica micropali muro di spinta Vedi voce n° 285 [m³ 6.08]				2,000	12,16		
	SOMMANO t					12,16	22,79	277,13
288 TOS19_01.B0 3.004.002	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza oltre i 240 mm.							
	Ripristino scarico di fondo Puntoni muro di spinta							
	Travi inclinate parte superiore HEM320 Travi inclinate parte inferiore HEM320 Travi verticali HEM320	2,00 2,00 2,00	7,500 6,500 4,100		245,000 245,000 245,000	3′675,00 3′185,00 2′009,00		
	SOMMANO kg					8′869,00	3,85	34′145,65
289 TOS19_01.B0 3.004.001	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm.							
	Ripristino scarico di fondo Puntoni muro di spinta Calastrelli verticali HEB200 tra travi inclinate Calastrelli orizzontali HEB200 tra travi inclinate	6,00 6,00	0,700 1,450		61,300 61,300	257,46 533,31		
	Calastrelli orizzontali HEB200 tra travi verticali Controventi L100×100×10 tra travi inclinate	2,00 16,00	1,700 2,000		61,300 15,100	208,42 483,20		
	A RIPORTARE					1′482,39		6′589′400,55

			DIMEN	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1′482,39		6′589′400,5
	SOMMANO kg					1′482,39	3,37	4′995,65
290 TOS19_01.B0 4.007.003	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto, classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.							
	Ripristino scarico di fondo Muro di spinta Cls plinto 1 Cls plinto 2		3,600 3,500	2,350 1,800	0,800	8,46 5,04		
	SOMMANO m³					13,50	126,81	1′711,94
291 TOS19_04.B0 3.001.002	Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature.							
	Ripristino scarico di fondo Muro di spinta Acciaio per plinto 1 Acciaio per plinto 2 SOMMANO kg	170,00 170,00	3,600 3,500	2,350 1,800	0,800	1′438,20 856,80 —	2,22	5′094,90
292 TOS19_01.B0 2.002.002	Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.							
	Ripristino scarico di fondo Muri pozzetto di manovra Casseratura plinto 1 Casseratura plinto 2 SOMMANO m²		2,550 10,800	3,600	0,800	9,18 8,64 ————————————————————————————————————	27,98	498,60
293 TOS19_01.A0 4.003.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine fino alla profondità di m 1, dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.							
	Ripristino scarico di fondo Scavi pozzetto di manovra Scavo pozzetto SOMMANO m³			160,000	7,400	1′184,00 — 1′184,00	8,30	9′827,20
294 TOS19_04.A0 7.002.001	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier rico							
	A RIPORTARE							6′611′528,84

						pag. 82		
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EAVON	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							6′611′528,84
	movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.							
	Ripristino scarico di fondo Trasporti pozzetto di manovra Trasporto scavo pozzetto per stedimento area 2			160,000	7,400	1′184,00		
	SOMMANO m ³			100,000	7,100	1′184,00	3,37	3′990,08
295 TOS19_01.A0 5.001.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Rinterri eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, cos a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.							
	Ripristino scarico di fondo Rinterri pozzetto di manovra Rinterro scavi fondo pozzetto per stedimento area 2			160,000	7,400	1′184,00		
	SOMMANO m³					1′184,00	3,21	3′800,64
296 TOS19_01.B0 4.003.011	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5.							
	Ripristino scarico di fondo Platea pozzetto di manovra Magrone pozzetto			160,000	0,100	16,00		
	SOMMANO m ³					16,00	108,78	1′740,48
297 TOS19_01.B0 4.007.003	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto, classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.							
	Ripristino scarico di fondo Platea pozzetto di manovra Cls platea pozzetto			160,000	0,600	96,00		
	Muri pozzetto di manovra Cls pareti perimetrali pozzetto		29,400	0,600	6,700	118,19		
	Cls pareti divisorie pozzetto Solaio pozzetto di manovra Cls colaio pozzetto		18,600		6,700	74,77		
	Cls solaio pozzetto Cls solaio pozzetto a detrarre	2,00	5,000	160,000 2,000	0,300 <mark>0,300</mark>	48,00 -6,00		
	Cls solaio pozzetto a detrarre		3,600	2,500	0,300	-2,70		
	Cls travi 50×80 solaio Cls travi 50×80 solaio	2,00 3,00	1		0,500 0,500	4,00 3,75		
	Muri locale di accesso pozzetto Cls pareti perimetrali locale		16,000	0,250	3,200	12,80		
	Solaio locale di accesso pozzetto Cls solaio locale		5,000	2,500	0,200	2,50		
	Sommano positivi m³					360,01		
	A RIPORTARE					351,31		6′621′060,04

								pag. 83	
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	ISIONI		Quantità	IM	PORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE	
	RIPORTO					351,31		6′621′060,04	
	Sommano negativi m³					-8,70			
	SOMMANO m³					351,31	126,81	44′549,62	
298 TOS19 04.B0	Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni								
3.001.002	stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le								
	Costruzioni, D.M a d'arte. Fornitura e posa in opera di								
	acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.								
	Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature.								
	Ripristino scarico di fondo								
	Platea pozzetto di manovra								
	Acciaio per platea pozzetto	125,00		160,000	0,600	12′000,00			
	Muri pozzetto di manovra	405.00		0.500	6 700	4.4/770.50			
	Acciaio per pareti perimetrali pozzetto Acciaio per pareti divisorie pozzetto	125,00 125,00	29,400 18,600	0,600 0,600	6,700 6,700	14′773,50 9′346,50			
	Solaio pozzetto di manovra	123,00	18,600	0,600	6,700	9 340,30			
	Acciaio per solaio pozzetto	125,00		160,000	0,300	6′000,00			
	Acciaio per solaio pozzetto a detrarre	250,00	5,000	2,000	0,300				
	Acciaio per solaio pozzetto a detrarre	125,00	3,600	2,500	0,300				
	Acciaio per travi 50×80 solaio	250,00	8,000	0,500	0,500	500,00			
	Acciaio per travi 50×80 solaio Muri locale di accesso pozzetto	375,00	5,000	0,500	0,500	468,75			
	Acciaio per pareti perimetrali locale	125,00	16,000	0,250	3,200	1′600,00			
	Solaio locale di accesso pozzetto	,	,	,	,	,			
	Acciaio per solaio locale	125,00	5,000	2,500	0,200	312,50			
	Sommano positivi kg Sommano negativi kg					45′001,25 -1′087,50			
							2 22	07/400 53	
	SOMMANO kg					43′913,75	2,22	97´488,53	
299 TOS19_01.B0 2.002.002	Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli								
	sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.								
	Ripristino scarico di fondo Muri pozzetto di manovra								
	Casseratura pareti perimetrali pozzetto		28,500		6,700	190,95			
	Casseratura pareti divisorie pozzetto	2,00	18,500		6,700	247,90			
	Solaio pozzetto di manovra								
	Casseratura travi E0x80 solaio	6.00	9 000	160,000	0.500	160,00			
	Casseratura travi 50×80 solaio Casseratura travi 50×80 solaio	6,00 7,00	8,000 5,000		0,500 0,500	24,00 17,50			
	Muri locale di accesso pozzetto	,,,,,	3,000		0,500	27,00			
	Casseratura pareti perimetrali esterne locale		17,000		3,200	54,40			
	Casseratura pareti perimetrali interne locale		15,000		3,200	48,00			
	Solaio locale di accesso pozzetto Casseratura solaio locale		5,000	2,500		12,50			
	commune v2		,	,			27.00	24/424.04	
	SOMMANO m ²					755,25	27,98	21′131,90	
300	Provvista e posa in opera di infissi in profilato di alluminio								
WAI0100801	anodizzato, elettrocolore serie R50, per porte esterne,								
0001	complete di accessori di chiusura di sicurezza con chiave tip								
	tezze infissi fino a 300 cm, larghezza variabile complessiva delle 2 ante da 140 cm (70 cm cadauna) a 250 cm (125 cm								
	cadauna). Porta a due ante, di dimensioni previste in								
	progetto.								
	A RIPORTARE							6′784′230,09	
								,	

			DIME	NSIONI			IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							6′784′230,09
	Ripristino scarico di fondo Locale di accesso pozzetto Porta di ingresso SOMMANO m²		2,000		2,000	4,00	525,62	2′102,48
301 TOS19_PR.P3 0.350.006	Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm.							
	Ripristino scarico di fondo Solaio locale di accesso pozzetto Sfiato SOMMANO cad					1,00	154,84	154,84
302 TOS19_PR.P3 0.350.069	Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: cappello parapioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm.					<u> </u>		
	Ripristino scarico di fondo Solaio locale di accesso pozzetto Copertura sfiato SOMMANO cad					1,00	109,87	109,87
303 TOS19_RU.M 10.001.004	Operaio edile comune. Prezzi orari del settore edile, desunti dalle analisi di costo minimo medio orario delle Tabelle Ministeriali per i dipendenti a tempo indeterminato. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.							
	Ripristino scarico di fondo Solaio locale di accesso pozzetto Messa in opera sfiato					2,00		
	SOMMANO ora					2,00	30,07	60,14
304 WAI0100800 5022	Fornitura e posa in opera di MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOPLASTOMERICA ad alta concentrazione di bitume e polimeri, costituita da guaina in bitume-polimero, con rivestimento s teli. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme anti-infortunistiche vigenti. Al m² di superficie effettiva da impermeabilizzare, ardesiata naturale 4,0 kg/m².							
	Ripristino scarico di fondo Solaio locale di accesso pozzetto Copertura solaio		5,600	3,100		17,36		
	SOMMANO m²					17,36	11,25	195,30
305 WAI0100800	Riempimento a secco con fornitura e posa in opera di ghiaia di fiume lavata da porre come isolante e protezione							
	A RIPORTARE							6′786′852,72

							pag. os	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TANITA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6′786′852,72
	superificiale di tetti piani con ghiaia 25/40 compreso sollefamento in quota con mezzi meccanici e la successiva stesura.							
	Ripristino scarico di fondo Solaio locale di accesso pozzetto Copertura solaio		5,000	2,500	0,200	2,50		
	SOMMANO m³		ŕ	·	,	2,50	50,30	125,75
WAI0100800	Provvista e posa in opera di tubi pluviali quadri, compreso staffe di sostegno e saldature, compresi pezzi speciali in lamiera zincata s=8/10, sv 80x80 mm.							
	Ripristino scarico di fondo Solaio locale di accesso pozzetto Scarico acque solaio		3,500			3,50		
	SOMMANO m					3,50	12,83	44,91
WAI0100800 9020	Provvista e posa in opera di pezzi speciali in rame spessore 8/10 mm per raccordo gronda e tubi pluviali, in corrispondenza di gronde sagomate in rame, bicchieri, curve 60-90gradi, raccordi, compresi raccordi con scarico terrazza, come da elaborati grafici allegati. Compreso fissaggi. Cadauno.							
	Ripristino scarico di fondo Solaio locale di accesso pozzetto Scarico acque solaio					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	12,50	25,00
TOS19_01.B0 3.004.001	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm.							
	Ripristino scarico di fondo							
	Copertura pozzetto di manovra Travi HEA200 copertura vasca elettropompe	2,00	2,000		42,300	169,20		
	SOMMANO kg					169,20	3,37	570,20
WAI0100800 9028	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIATO elettroforgiato in acciaio S275JR zincato a caldo con barre portanti 70x3 e maglia 15x76 carrabile di CLASSE 3, idoneo a sopportare carichi rigliato, bullonerie, zanche, telai, guide, ecc. Ogni altro onere per dare il titolo finito e compiuto a perfetta regola d'arte escluso le sole strutture metalliche di rompitratta							
	Ripristino scarico di fondo Copertura pozzetto di manovra	2.00	F 000	3 000		20.00		
	Copertura vasca elettropompe SOMMANO m²	2,00	5,000	2,000		20,00	497,45	9′949,00
	Realizzazione di massetti per creazione di pendenze. Fornitura e posa in opera per spessore fino a 10 cm.							
	A RIPORTARE							6′797′567,58

Num.Ord.	DESIGNATIONS DELLAWOR		DIMEN	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							6′797′567,58
4012	Ripristino scarico di fondo Fondazione pozzetto di manovra Pendenze pavimento SOMMANO m²		10,000	8,000		80,00	21,85	1′748,00
311 TOS19_01.F0 6.011.006	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a ecessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. Pozzetto dimensioni esterne 80×80×80 cm. Ripristino scarico di fondo Smaltimento acque pozzetto di manovra Pozzetto raccolta acque pozzetto perdite					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	213,56	213,56
312 TOS19_PR.P0 7.120.032	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti. I prodotti metallici dovranno essere forniti secondo i documenti previsti nella UNI EN 10204:2005. Telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700.							
	Ripristino scarico di fondo Smaltimento acque pozzetto di manovra Coperchio pozzetto raccolta acque pozzetto perdite					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	138,71	138,71
313 WAI0500100 9001	Posa in opera di chiusino in ghisa Classe D, comprendente: preparazione della sede di posa del chiusino tramite pulizia e trattamenti necessari a migliorare la presa del letto di p di Publiacqua S.p.A.; compreso ogni materiale di consumo, casseforme per cordolo, ferro d'armatura B450C e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.							
	Ripristino scarico di fondo Smaltimento acque pozzetto di manovra Coperchio pozzetto raccolta acque pozzetto perdite					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	77,47	77,47
314 TOS19_04.F0 7.001.002	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: normale con coperchio, 64x37x200 cm.							
	Ripristino scarico di fondo Smaltimento acque pozzetto di manovra Canaletta raccolta acque pozzetto perdite		8,000			8,00		
	SOMMANO m					8,00	66,12	528,96
315 WAI.NP_000 024b	Fornitura e posa in opera di pompa sommergibile per lo svuotamento dei pozzetti, carico totale 11 m. Corpo pompa, girante, aspirazione e anello di fissaggio in acciaio inox, Pot. N Nom. 400V, Corrente elettrica 3.59 A, Grado di protezione IP X8, Classe di isolamento F, Velocità nominale 2855 1/min.							
	A RIPORTARE							6′800′274,28

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							6′800′274,28
	E' compreso un regolatore di livello l L=5 m con contrappeso.							
	Ripristino scarico di fondo Smaltimento acque pozzetto di manovra Pompa sommergibile per scarico acque pozzetto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1′324,93	1′324,93
316 WAI.NP_000 026a	APPRONTAMENTO E SMONTAGGIO DI CANTIERE PER MICROTUNNELING, comprendente: trasporti da e per la rimessa, piazzamenti, montaggi e smontaggi delle attrezzature del Microtunneler costi la sede di comando e la sede della centralina oleodinamica, due container per lo stoccaggio dei cavi dati, dei cavi di alimentazione elettrica e idraulica e un container officina.							
	Ripristino scarico di fondo Approntamento cantiere per microtunneling					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	72′737,50	72′737,50
317 WAI.NP_000 026b	APPRONTAMENTO E SMONTAGGIO DI STAZIONE DI SPINTA INTERMEDIA costituita da una serie di pistoni idraulici di dimensioni inferiori rispetto quelli del pozzo di partenza comandati da remoto dalla cabina comando.							
	Ripristino scarico di fondo Approntamento stazioni intermedie per spinta conci					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	16′427,76	32′855,52
318 WAI.NP_000 026c	Spinta dei conci di tubazione in cls DN2000 (De2500) per mezzo del gruppo idraulico di spinta già predisposto in precedenza ed escluso dal prezzo. Le operazioni di spinta prevedon zo è compreso ogni onere per l'adeguamento e/o la realizzazione degli impianti e dei circuiti necessari per l'avanzamento nel terreno del gruppo di spinta e dei conci di tubazione.							
	Ripristino scarico di fondo Condotta di scarico							
	Spinta dei conci della tubazione		205,000			205,00		
	SOMMANO m					205,00	4′364,25	894′671,25
319 WAI.NP_000 0027	Fornitura di tubazione in calcestruzzo armato vibrato e compresso per microtunneling, realizzata con calcestruzzo classe resistenza C40/50, prodotto con l'impiego di materie prime tenuta idraulica per pressioni idrostatiche esterne di massimo 3 bar e per pressioni idrostatiche interne in esercizio pari a 3 bar. Tubazione a sezione circolare DN2000 (De2500).							
	Ripristino scarico di fondo Condotta di scarico Tubazione DN2000		305 000			205.00		
	Tubazione DN2000 SOMMANO m		205,000			205,00	1′200,51	246′104,55
320 TOS19_04.A0	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro							
	A RIPORTARE							8′047′968,03

TARIFFA DESIGNACIONE DEL LAVORI RIPORTO RIPORTO RIPORTO RIPORTO RIPORTO AL lung. lu	Norma Cond			DIMEN	ISIONI			IMF	PORTI
7.002.002 od results, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ne e scarrico di naterial ilerrosi, socioti o simili di qualissi natura e provenenza glacenti in carbier e seignito con mezi meccandi per il trasporto au diripaletti di smallimento. Alignito socioti di mole di discritto fampli microtunneling. Traporto au discorto fampli disdratati provenienti dalla per forzicione SOMMANO m¹ SOMASPPRIZZO alle voci comprensive di trasporto: C.S. supplemento per ogni irri ni più. SOMASPPRIZZO alle voci comprensive di trasporto: C.S. supplemento per ogni irri ni più. SOMASPPRIZZO alle voci comprensive di trasporto: C.S. supplemento per ogni irri ni più. SOMASPPRIZZO alle voci comprensive di trasporto: C.S. supplemento per ogni irri ni più. SOMASPPRIZZO alle voci comprensive di trasporto: C.S. supplemento per ogni irri ni più. SOMASPPRIZZO alle voci comprensive di trasporto: C.S. supplemento per ogni irri ni più. SOMASPPRIZZO alle voci comprensive di trasporto: C.S. supplemento per ogni irri ni più. SOMASPPRIZZO alle voci comprensive di trasporto: C.S. supplemento per ogni irri ni più. SOMASPPRIZZO alle voci comprensive di trasporto: C.S. supplemento per ogni irri ni più. SOMASPPRIZZO alle voci comprensive di trasporto: C.S. supplemento per ogni irri ni più. SOMASPPRIZZO alle voci comprensive di trasporto: C.S. supplemento di conformi alle il minimi di minim	Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
scerico di materiali terrodi, sicioli to simili di qualibais natura o provenienta glacenti in carinere seguito con mezzi mecandi per il teraporto ad dispini di simili di simili menti. **Ripristino sorico di findio il maniferio il simili di simili menti. **Ripristino sorico di findio il maniferio il simili di simili menti. **SOMMAND m²** **SOMMA		RIPORTO							8′047′968,03
Trasporto a discarica famphi microtunneling Trasporto a discarica famphi disdiratati provenienti dalla 205,000 4,906 1005,73 15,96 16 051,45 1005,73 15,96 1005,73 1005,	7.002.002	scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici							
SOVINAPPREZZO alle voic comprensive di trasporto: c.s.		Trasporto a discarica fanghi microtunneling Trasporto a discarica fanghi disidratati provenienti dalla		205,000		4,906	1′005,73		
WAINP 0006		SOMMANO m³					1′005,73	15,96	16´051,45
Sovapprezzo trasporto a discarica fanghi microtunneling Yedi voce n° 320 [m² 1 005,73] SOMMANO m³ 30,000 30°171,90 1,09 32°887,37	321 WAI.NP_000 0006	i i							
ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL WALNP 000 RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice europeo rifiuti = CER 170504) con risultarze chimiche conformi al limiti indicati nella parte IV. Allegato 5, Tabella 1 (secondo allegato 1 ab 10 Lgs. n. 125 cel 3 4,2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del 14.4,2006 5.O. n. 96). **Ripristino scorico di fondo Oneri conferimento a discarica fanghi microtunneling Vedi voce n° 320 [m³ 1 005,73] **SOMMANO t** **SOMMANO t** **SOMMANO t** **SOMMANO t** **SOMMANO t** **JO11.46 **Z'011.46 **Z'01.46 **Z'011.46		Sovrapprezzo trasporto a discarica fanghi microtunneling				30,000	30′171,90		
WALNP_000 RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi al limiti indicati nella parte IV., Allegato 5, Tabella 1 (secondo allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del 14.4.2006 s.O. n. 96). Ripristino scarico di findo Oneri conferimento a discarica fanghi microtunneling Vedi voce n° 320 (m° 1 005.73) SOMMANO t 2 '2011,46 2 '2011,4		SOMMANO m³					30′171,90	1,09	32´887,37
Oneri conferimento a discarica fanghi microtunneling Vedi voce n° 320 [m³ 1 005.73] SOMMANO t SOMMANO m³ SOMMANO t S	322 WAI.NP_000 0008	RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5, Tabella 1 (secondo allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in							
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 4.003.011 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza SS. Ripristino scarico di fondo Cls di riempimento 202,000 0,820 165,64 SOMMANO m³ 202,000 0,820 165,64 108,78 18'018,32 Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunel per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo edi Isollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Ripristino scarico di fondo Muri pozzetto di manovra Casseratura canaletta 3,00 202,000 0,600 363,60 Casseratura getti 3,00 202,000 0,600 363,60 Casseratura getti 47,20		Oneri conferimento a discarica fanghi microtunneling				2,000	2′011,46		
TOS19_01.80 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 4.003.011 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5. Ripristino scarico di fondo Cls di riempimento 202,000 0,820 165,64 SOMMANO m³ 165,64 108,78 18'018,32 165'018,32 16		SOMMANO t					2′011,46	22,79	45´841,17
Scarico di fondo Cls di riempimento SOMMANO m³ Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Ripristino scarico di fondo Muri pozzetto di manovra Casseratura canaletta Casseratura getti 3,00 202,000 40,000 1,180 47,20	323 TOS19_01.B0 4.003.011	prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C20/25 -							
Cls di riempimento SOMMANO m³ Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Ripristino scarico di fondo Muri pozzetto di manovra Casseratura canaletta Casseratura getti 202,000 0,820 165,64 108,78 18'018,32 18'018,32		_ ·							
Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri, TOS19_01.B0 2.002.002 Der il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Ripristino scarico di fondo Muri pozzetto di manovra Casseratura canaletta Casseratura getti 3,00 202,000 0,600 363,60 1,180 47,20				202,000		0,820	165,64		
TOS19_01.B0 solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. **Ripristino scarico di fondo** **Muri pozzetto di manovra* Casseratura canaletta 3,00 202,000 0,600 363,60 40,000 1,180 47,20 ————————————————————————————————————		SOMMANO m³					165,64	108,78	18′018,32
Muri pozzetto di manovra 3,00 202,000 0,600 363,60 Casseratura getti 40,000 1,180 47,20	324 TOS19_01.B0 2.002.002	solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per							
		Muri pozzetto di manovra Casseratura canaletta	3,00						
- 10,00 27,30 11 434,10		-		40,000		1,180		27 98	11′ <u>4</u> 94 19
		SCIVILVIANO III					410,60	21,30	11 734,10
A RIPORTARE 8'172'260,52		A RIPORTARF							8′172′260.52

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	ISIONI		Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							8′172′260,5
325 TOS19_01.B0 3.004.001	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm.							
	Ripristino scarico di fondo Scarico di fondo Profilo L75×110×8 Grigliato in acciaio 60x3 passo 30 mm piano Lamiera in acciaio inox sp. 3.0 mm a protezione grigliato SOMMANO kg	2,00	202,000 202,000 202,000	0,800 0,800	11,200 60,000 24,000	4′524,80 9′696,00 3′878,40 ————————————————————————————————————	3,37	60′994,3(
326 TOS19_01.B0 4.003.011	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola							
	d'arte. Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5. Ripristino scarico di fondo Tombamento scarico di fondo esistente							
	Cls di riempimento		120,000		0,126	15,12		
	SOMMANO m ³					15,12	108,78	1′644,7
TOS19_01.B0 ti 3.004.001 m se	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm.							
	Ripristino scarico di fondo Scale accesso Travi di ripartizione IPE 270 rompitratta×2 Travi di ripartizione IPE 270 rompitratta×2 Travi di ripartizione IPE 270 rampe×3	4,00 2,00 6,00	2,500 1,350 2,800		36,100 36,100 36,100	361,00 97,47 606,48		
	Travi di ripartizione IPE 270 rampe×2 Travi di ripartizione IPE 270 piano Travi di ripartizione IPE 270 piano Travi di ripartizione IPE 270 piano Controventature L80x80x8	4,00 5,00 4,00 2,00 30,00	4,000 1,350 2,500 5,500 1,800		36,100 36,100 36,100 36,100 9,660	577,60 243,68 361,00 397,10 521,64		
	Sostengni parapetto tubolare quadro 50x50x5 Corrimano parapetto tubolare rettangolare 60x40x5 rampitratta×2 Corrimano parapetto tubolare rettangolare 60x40x5 rampe×3 Corrimano parapetto tubolare rettangolare 60x40x5 rampe×2	30,00 6,00 9,00 6,00	1,500 2,500 2,800 4,300		6,560 6,560 6,560 6,560	295,20 98,40 165,31 169,25		
	Corrimano parapetto tubolare rettangolare 60x40x5 piano Guide grigliato L70x6 rompitratta ×2 Guide grigliato L70x6 piano Grigliato in acciaio 60x3 passo 30 mm rompitratta ×2 Grigliato in acciaio 60x3 passo 30 mm piano Grigliato in acciaio 60x3 passo 30 mm piano	3,00 2,00 2,00	6,900 7,700 26,400 2,500 3,850 5,500	1,350 2,900 1,350	6,560 6,380 6,380 60,000 60,000	135,79 98,25 168,43 405,00 669,90 445,50		
	SOMMANO kg					5′817,00	3,37	19′603,29
328 WAI0100800 9031	Fornitura e posa in opera di GRADINO IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO in acciaio S235JR, completamente zincato a caldo con barre portanti 25x2 e maglia 15x76, completo di:							
	A RIPORTARE							8′254′502,86

			DIME	NSIONI			IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	parrag.			1.7 pess		ucac	8′254′502,86
	angolare romp a d'arte, escluso la sola struttura della scala (pilastri, travi, piastre, controventi, ecc). Gradino in grigliato elettroforgiato, lunghezza 1000 mm pedata 300 mm, peso 305 kg/m².							8 234 302,60
	Ripristino scarico di fondo Scale accesso Gradini	46,00				46,00		
	SOMMANO cad					46,00	400,20	18′409,20
329 WAI.NP_000 0014	Fornitura e posa in opera di quadro generale in bassa tensione di automazione e controllo impianto denominato "QGE" realizzato con carpenteria metallica di primaria casa costruttri arecchiature descritte negli elaborati grafici di progetto. Il tutto montato cablato e funzionante, completo della certificazione e documentazione prevista dalla norma EN61439-1/2.							
	Pozzetto di manovra scarico di fondo Locale armadio quadro comando Quadro generale BT di automazione e controllo impianto "QGE"					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	48′531,92	48′531,92
330 WAI.NP_000 015a	Realizzazione di impianti elettrici a servizio del pozzetto di manovra come punti luce nei locali e all'esterno, istallazione di plafoniere per luce ordinaria e di plafoniere di emergenza, prese e quanto meglio indicato nelle tavole di progetto. Il tutto completo funzionante realizzato a regola d'arte.							
	Pozzetto di manovra scarico di fondo Impianti elettrici Realizzazione degli impianti elettrici a servizio del pozzetto					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	12′032,81	12′032,81
331 WAI.NP_000 0020	Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio a tre flange UNI EN 1092-2 PN16 48" a costruzione telescopica. Corpo in ghisa sferoidale GG40 EN-CJS-400 rivestito con resine epossidiche 250 mcr, guarnizioni in gomma NBR, tiranti in acciaio zincato.							
	Ripristino scarico di fondo Condotta di scarico Giunto di smontaggio per saracinesche					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	8′078,23	16′156,46
332 WAI.NP_000 0019	Fornitura e posa in opera di valvola saracinesca a corpo piatto PN16 48" a vite interna con stelo rotante non saliente e con rotaie di scorrimento sul corpo della valvola. Corpo e iaio inox X20 CR13, tenuta sull'albero o-ring, guarnizione corpocappello in EPDM, verniciatura epossidica. Sono compresi i materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.							
	Ripristino scarico di fondo Condotta di scarico							
	Saracinesche 48" scarico di fondo SOMMANO cad					2,00	48′426,27	96′852,54
	A RIPORTARE							8′446′485,79

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							8′446′485,7
333 WAI.NP_000 0023	Fornitura e posa in opera di n. 1 condotta di mandata costituita da un tubo DN1200 in acc. inox AISI 304 spessore minimo 12,1 mm per lo scarico di fondo. Sono compresi flange, bull ati di progetto o indicati dalla D.L, compreso tutto quanto possa occorrere in mezzi d'opera, materiali ed oneri per dare il tratto di condotta di scarico eseguito a regola d'arte.							
	Ripristino scarico di fondo							
	Condotta di scarico Tubazione 48" scarico di fondo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	75′180,70	75′180,70
	·					-		
334 WAI9250300 1015	Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI304, a norma UNI EN 10217-7:2005 come da specifica tecnica di capitolato. La voce comprende: trattamento inox; protezione similari di spessore conforme alle norme vigenti; quant'altro necessario a rendere il titolo finito a regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto. Tubo DN800 spessore 7,1 mm.							
	Rete adduzione impianto							
	Opera di presa Tubazione torre di presa		13,000			13,00		
	Pezzi speciali e sistema di fissaggio		2,500			2,50		
	SOMMANO m					15,50	1′259,83	19′527,36
335 WAI.NP_000 0016	Fornitura e posa in opera di valvola di fondo, flangiata PN4 12'', con corpo in GG25/304, forata PN10. Sono compresi i materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.							
	Rete adduzione impianto							
	Opera di presa Filtri torre di presa					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1′674,62	6′698,48
336 WAI.NP_000 0017	Fornitura e posa in opera di valvola pneumatica DN300 per funzionamento immerso. Sono compresi i materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.							
0017	<u> </u>							
	Rete adduzione impianto Opera di presa							
	Attuatore captazione torre di presa					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	3′961,98	15′847,92
337 WAI9250300 1001	Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI304, a norma UNI EN 10217-7:2005 come da specifica tecnica di capitolato. La voce comprende: trattamento inox; protezione imilari di spessore conforme alle norme vigenti; quant'altro necessario a rendere il titolo finito a regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto. Tubo DN25 (1") spessore 2 mm.							
	Rete adduzione impianto							
	Opera di presa Alimentazione area compressa valvola pneumatica 1	2,00	225,000			450,00		
	A RIPORTARE					450,00		8′563′740,25

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					450,00		8′563′740,25
	Alimentazione area compressa valvola pneumatica 2 Alimentazione area compressa valvola pneumatica 3 Alimentazione area compressa valvola pneumatica 4	2,00 2,00 2,00	220,000 215,000 212,000			440,00 430,00 424,00		
	SOMMANO m					1′744,00	14,47	25′235,68
338 WAI.NP_000 0025	Fornitura e posa in opera di compressore rotativo a vite con portata aria di 1000 litri/min con essiccatore e serbatoio di 500 lt, pressione aria massima 10 bar, potenza motore 10 Hp - 7,5 kW, livello di rumorosità 63 dB(A).							
	Rete adduzione impianto Opera di presa Compressore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11′652,02	11′652,02
339 WAI0400100 2005	Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo piatto, a cuneo gommato, per acqua potabile, a passaggio integrale sul diametro nominale, con corpo e coperchio in ghisa sferoidale Il serraggio ed il tipo di bulloni-tiranti deve avvenire attraverso l'uso di apposita chiave dinamometrica secondo le istruzioni indicate dal costruttore. Diametro nominale 100 mm.							
	Rete adduzione impianto Condotte di presa Saracinesca DN100 tubazione di scarico impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,04	289,04
340 WAI9250300 1004	Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI304, a norma UNI EN 10217-7:2005 come da specifica tecnica di capitolato. La voce comprende: trattamento inox; protezione o similari di spessore conforme alle norme vigenti; quant'altro necessario a rendere il titolo finito a regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto. Tubo DN100 spessore 2 mm.							
	Rete adduzione impianto Condotte di presa							
	Tubazione di scarico impianto		1,000			1,00		
	SOMMANO m					1,00	49,08	49,08
341 WAI.NP_000 0018	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a palla PN16 12'', corpo e cappello in ghisa sferoidale GGG40 EN-CJS-400-15, sfera in ghisa grigia GG25 EN-CJL-250 rivestita NBR, gu 1 serie 48 DIN 3202 F6, istallazione orizzontale/verticale con direzione del flusso dal basso verso l'alto. Sono compresi i materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.							
	Rete adduzione impianto Condotte di presa Valvola a palla 12" tubazioni pozzetto scarico di fondo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2′038,20	4′076,40
342 WAI0400100 2010	Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo piatto, a cuneo gommato, per acqua potabile, a passaggio integrale sul diametro nominale, con corpo e coperchio in ghisa sferoidale							
	A RIPORTARE							8′605′042,47

			DIMEI	NSIONI			I M F	ORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	T 10	. 0	. 0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			8′605′042,47
	Il serraggio ed il tipo di bulloni-tiranti deve avvenire attraverso l'uso di apposita chiave dinamometrica secondo le istruzioni indicate dal costruttore. Diametro nominale 300 mm.							0 003 042,47
	Rete adduzione impianto Condotte di presa Saracinesche 12" tubazioni pozzetto scarico di fondo Pozzetto derivazione condotte Saracinesche 12" tubazioni adduzione sottostrada SOMMANO cad					7,00 3,00 10,00	1′137,84	11′378,40
343	Fornitura e posa in opera di valvola di sfioro rapido ad azione					10,00	1 137,84	11 378,40
WAI.NP_000 0021	diretta. Corpo, coperchio e cappello in ghisa sferoidale GJS 450-10, componenti interni d'acciaio inossidabile, dado di una valvola a sfera filettata per l'inserimento di un manometro o per l'attacco della pompa di taratura. Sono compresi i materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.							
	Rete adduzione impianto Condotte di presa Valvola di sfioro rapido pozzetto scarico di fondo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1′078,54	1′078,54
344 WAI.NP_000 0022	Fornitura e posa in opera di valvola di sfiato automatico a tre funzioni anti colpo d'ariete costituita da un corpo a passaggio totale, con classe di pressione PN40, provvisto di n nero, verniciatura con resina epossidica blu RAL 5005 applicata a letto fluido. Flange DN300 UNI EN 1092-2. Sono compresi i materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.							
	Rete adduzione impianto Condotte di presa Valvola di sfiato automatico pozzetto scarico di fondo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1′639,64	1′639,64
345 WAI9250300 1008	Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI304, a norma UNI EN 10217-7:2005 come da specifica tecnica di capitolato. La voce comprende: trattamento inox; protezione o similari di spessore conforme alle norme vigenti; quant'altro necessario a rendere il titolo finito a regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto. Tubo DN300 spessore 3 mm.							
	Rete adduzione impianto Condotte di presa Tubazione presa da invaso a pozzetto scarico di fondo Tubazioni pozzetto scarico di fondo Pezzi speciali Ripristino condotte sottostrada		210,000 25,000 13,000			210,00 25,00 13,00		
	Tubazione adduzione impianto Pezzi speciali tubazione adduzione impianto Tubazione scarico nel lago da Elsa Pezzi speciali tubazione scarico nel lago da Elsa		70,000 7,000 125,000 12,500			70,00 7,00 125,00 12,50		
	SOMMANO m					462,50	208,60	96′477,50
346	Fornitura e posa in opera di pompa con portata di 252 mc/h,							
	A RIPORTARE							8′715′616,55

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLAVORI		DIMEN	ISIONI		Ouantità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							8′715′616,5
WAI.NP_000 024a	carico totale 10 m. Impeller Ghisa, Casing Ghisa, Casing cover Ghisa, Wear ring Acciaio inossidabile, Shaft Acciaio inos rica 21,9 A, Velocità nominale 975 rpm, Grado di protezione IP55, Contrappeso 142 kg, Diametro albero 42 mm. Sono compresi i materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.							
	Rete adduzione impianto Stazione di sollevamento Gruppo di pompaggio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	10′027,20	20′054,40
347 TOS19_01.A0 4.009.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausil dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.							
	Rete adduzione impianto Ripristino condotte sottostrada Scavo tubazione impianto Scavo tubazione scarico nel lago da Elsa		65,000 120,000	0,800 0,800	1,000 1,000	96,00		4/070 14
	SOMMANO m³					148,00	9,26	1′370,48
348 TOS19_04.A0 7.002.001	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier rico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.							
	Rete adduzione impianto Ripristino condotte sottostrada Trasporto scavo tubazione impianto Trasporto scavo tubazione scarico nel lago da Elsa		65,000 120,000	0,800 0,800	1,000 1,000			
	SOMMANO m³					148,00	3,37	498,76
349 TOS19_01.A0 5.001.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Rinterri eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, cos a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.							
	Rete adduzione impianto Ripristino condotte sottostrada Rinterro scavo tubazione impianto Rinterro scavo tubazione scarico nel lago da Elsa		65,000 120,000	0,800 0,800	1,000 1,000	·		
	SOMMANO m³					148,00	3,21	475,08
350 TOS19_05.A0 9.001.002	Rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superi ompattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, con materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaiosabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).					_		
	A RIPORTARE							8′738′015,27

			DIMEN	NSIONI			pag. 95	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	par.ug.	iurig.	laig.	11/ peso		unitario	8′738′015,27
	Rete adduzione impianto Ripristino condotte sottostrada Rinfianco con sabbione tubazione impianto Rinfianco con sabbione tubazione scarico nel lago da Elsa Tubazione a detrarre Tubazione a detrarre		65,000 120,000 65,000 120,000	0,800 0,800	0,600 0,600 0,071 0,071	31,20 57,60 -4,62		8 736 013,27
	Sommano positivi m ³ Sommano negativi m ³		120,000		0,071	-8,52 88,80 -13,14		
	SOMMANO m³					75,66	31,53	2′385,56
351 TOS19_04.B1 2.001.001	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm Rete adduzione impianto Ripristino condotte sottostrada Fondazione stradale		65,000	0,800	0,400	20,80		
	SOMMANO m³					20,80	23,70	492,96
352 TOS19_01.A0 4.009.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausil dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.							
	Rete adduzione impianto Pozzetto derivazione condotte Scavo pozzetto		4,200	3,700	2,850	44,29		
	SOMMANO m ³					44,29	9,26	410,13
353 TOS19_04.A0 7.002.001	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier rico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.							
	Rete adduzione impianto Pozzetto derivazione condotte							
	Trasporti scavi pozzetto		4,200	3,700	2,850	44,29		
	SOMMANO m³					44,29	3,37	149,26
354 TOS19_01.A0 5.001.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Rinterri eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, cos a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.							
	Rete adduzione impianto Pozzetto derivazione condotte Rinterro scavi pozzetto		4,200	3,700	2,850	44,29		
	A RIPORTARE					44,29		8′741′453,18

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					44,29		8′741′453,18
	SOMMANO m ³					44,29	3,21	142,17
355 TOS19_01.B0 4.003.007	Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5. Rete adduzione impianto Pozzetto derivazione condotte Magrone pozzetto		4,200	3,700	0,100	1,55	104 59	162 16
	SOMMANO m³					1,55	104,58	162,10
356 TOS19_01.B0 4.007.003	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto, classe di resistenza caratteristica C32/40 consistenza S5.							
	Rete adduzione impianto Pozzetto derivazione condotte Cls platea pozzetto Cls soletta pozzetto Cls pareti pozzetto SOMMANO m³		4,200 3,000 12,400	3,700 2,500 0,350	0,350 0,350 2,350	5,44 2,63 10,20 ———————————————————————————————————	126,81	2′316,82
357 TOS19_04.B0 3.001.002	Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature.							
	Rete adduzione impianto Pozzetto derivazione condotte Acciaio platea pozzetto Acciaio soletta pozzetto Acciaio pareti pozzetto SOMMANO kg	125,00 125,00 125,00	4,200 3,000 12,400	3,700 2,500 0,350	0,350 0,350 2,350	679,88 328,13 1′274,88 2′282,89	2,22	5′068,02
358 TOS19_01.B0 2.002.002	Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.							
	Rete adduzione impianto Pozzetto derivazione condotte Casseratura soletta pozzetto Casseratura pareti interne pozzetto Casseratura pareti esterne pozzetto		3,000 11,000 13,800	2,500	2,000 2,350	7,50 22,00 32,43		
	SOMMANO m²					61,93	27,98	1′732,80
359 TOS19_PR.P0 7.120.033	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012- EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti. I prodotti metallici dovranno essere forniti secondo i documenti previsti nella UNI EN 10204:2005.							
	A RIPORTARE							8′750′875,09

			DIME	NSIONI			IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	212277	parrag.	13.18.	10.18.	, pess		GC	
	RIPORTO							8′750′875,09
	Telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x800.							
	Rete adduzione impianto							
	Pozzetto derivazione condotte Chiusino pozzetto					1,00		
	SOMMANO cad						101 72	101 73
	SOIVIIVIANO Cau					1,00	181,72	181,72
360 WAI0500100 9001	Posa in opera di chiusino in ghisa Classe D, comprendente: preparazione della sede di posa del chiusino tramite pulizia e trattamenti necessari a migliorare la presa del letto di p di Publiacqua S.p.A.; compreso ogni materiale di consumo, casseforme per cordolo, ferro d'armatura B450C e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.							
	Rete adduzione impianto							
	Pozzetto derivazione condotte Posa in opera chiusino pozzetto					1.00		
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	77,47	77,47
	A RIPORTARE							8′751′134,28
	A KIPOKIAKE							0 / 31 134,28

			DIMEN	ISIONI			1.54.1	pag. 98
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			ISIONI	11/	Quantità		PORTI
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8′751′134,28
361 TOS19_01.A0 3.001.002	POZZETTO PERDITE (SpCat 5) Demolizione totale o parziale di fabbricati con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza. Demolizioni eseguite con qualsiasi mez l'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.							
	Ripristino pozzetto perdite Demolizione pozzetto esistente							
	Pozzetto perdite dreno e valvole scarico di fondo		7,500	3,500	3,000	78,75 ————		
	SOMMANO m³					78,75	15,22	1′198,58
	SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s. supplemento per ogni km in più. Ripristino pozzetto perdite							
	Sovrapprezzo trasporto a discarica demolizioni pozzetto esistente							
	Vedi voce n° 361 [m³ 78.75]					78,75		
	SOMMANO m³					78,75	1,09	85,84
363 WAI.NP_000 0007	ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL RECUPERO di materiali inerti provenienti da demolizioni (CER 170904).							
	Ripristino pozzetto perdite Oneri conferimento a discarica demolizioni pozzetto esistente Vedi voce n° 361 [m³ 78.75]				2,000	157,50		
	SOMMANO t					157,50	14,79	2′329,43
364 TOS19_01.A0 4.003.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine fino alla profondità di m 1, dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.							
	Ripristino pozzetto perdite Scavi pozzetto perdite							
	Scavo fondo pozzetto		8,200		33,000	270,60		
	SOMMANO m³					270,60	8,30	2′245,98
365 TOS19_04.A0 7.002.001	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier rico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.							
	Ripristino pozzetto perdite Trasporto scavi pozzetto perdite							
	Trasporto scavi pozzetto perdite Trasporto scavo fondo pozzetto per stedimento area 2		8,200		33,000	270,60		
	SOMMANO m³					270,60	3,37	911,92
	A RIPORTARE							8′757′906,03

							pag. 99	
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI	T	Quantità	IM	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8′757′906,03
366 TOS19_01.A0 5.001.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Rinterri eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, cos a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Ripristino pozzetto perdite							
	Rinterri pozzetto perdite		0.200		22.000	270.60		
	Rinterro scavi fondo pozzetto per stedimento area 2		8,200		33,000	270,60		
	SOMMANO m³					270,60	3,21	868,63
367 WAI.NP_000 0004	APPRONTAMENTO E SMONTAGGIO DI CANTIERE PER MICROPALI considerato a seconda della necessita' in relazione alle quantita' di micropali da eseguire, comprendente: trasporti da e per I essore, impianto miscelazione-iniezione, silos e serbatoi, pompe, gruppo elettrogeno, attrezzatura ossiacetilenica e d'officina, silos, sollevatore telescopico per tubi d'armatura.							
	Ripristino pozzetto perdite					1.00		
	Approntamento cantiere micropali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4′655,20	4′655,20
368 TOS19_14.R0 4.001.006	Micropali eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o re bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro, per diametro esterno pari a 220-259 mm							
	Micropali pozzetto perdite Perforazione micropali pozzetto L=5 m Ø220 mm	72,00	5,000			360,00		
		72,00	5,000				50.00	24/224.22
	SOMMANO m					360,00	60,93	21′934,80
369 TOS19_14.R0 4.010.001	Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato.							
4.010.001	Ripristino pozzetto perdite							
	Micropali pozzetto perdite Armatura micropali pozzetto Ø139.7x10 mm	72,00	5,000		32,000	11′520,00		
	SOMMANO kg					11′520,00	1,33	15′321,60
370 TOS19_04.A0 7.002.002	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ne e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento.							
	Ripristino pozzetto perdite Micropali pozzetto perdite							
	Perforazione micropali pozzetto L=15 m Ø220 mm	72,00	5,000		0,038	13,68		
	SOMMANO m³					13,68	15,96	218,33
	A RIPORTARE							8′800′904,59

No. of C			DIME	NSIONI			IM	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							8′800′904,59
371 WAI.NP_000 0006	SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s. supplemento per ogni km in più. Ripristino pozzetto perdite Sovrapprezzo trasporto a discarica micropali pozzetto perdite Vedi voce n° 370 [m³ 13.68]				30,000	410,40	1,09	447,34
372 WAI.NP_000 0008	ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL RECUPERO di terre provenienti dagli scavi in genere (codice europeo rifiuti = CER 170504) con risultanze chimiche conformi ai limiti indicati nella parte IV, Allegato 5, Tabella 1 (secondo allegato D al D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. (in G.U. n. 88 del 14.4.2006 S.O. n. 96). Ripristino pozzetto perdite Oneri conferimento a discarica micropali pozzetto perdite						1,03	447,34
	Vedi voce n° 370 [m³ 13.68] SOMMANO t				2,000	27,36	22,79	623,53
373 TOS19_01.B0 4.003.011	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5. Ripristino pozzetto perdite Fondazione pozzetto perdite Magrone pozzetto SOMMANO m³		8,200	8,200	0,100	6,72	108,78	731,00
374 TOS19_01.B0 4.007.003	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto, classe di resistenza caratteristica C32/40 consistenza S5. Ripristino pozzetto perdite Fondazione pozzetto perdite Cls fondazione pozzetto		8,200	8,200	0,600	40,34		
	Pareti pozzetto perdite		·					
275	Cls pareti pozzetto SOMMANO m³		18,000	0,500	9,100	122,24	126,81	15´501,25
375 TOS19_04.B0 3.001.002	Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature.							
	A RIPORTARE							8′818′207,71

			DIMEN	NSIONI			IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	1 0	J	0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			8′818′207,71
	Ripristino pozzetto perdite Fondazione pozzetto perdite Acciaio fondazione pozzetto Pareti pozzetto perdite Acciaio pareti pozzetto SOMMANO kg	125,00 125,00	8,200 18,000	8,200 0,500	0,600 9,100	5′043,00 10′237,50 15′280,50	2,22	33′922,71
	SOIVIIVIANO Kg						2,22	55 922,71
376 TOS19_01.B0 2.002.002	Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.							
	Ripristino pozzetto perdite Fondazione pozzetto perdite							
	Casseratura fondazione pozzetto		32,800		0,600	19,68		
	Pareti pozzetto perdite Casseratura pareti interne pozzetto Casseratura pareti esterne pozzetto		16,000 20,000		9,100 9,100	145,60 182,00		
	SOMMANO m²					347,28	27,98	9′716,89
377 TOS19_01.B0 4.003.006	Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4.							
	Ripristino pozzetto perdite Fondazione pozzetto perdite Livello pavimento		4,000	4,000	0,500	8,00		
	SOMMANO m³					8,00	104,58	836,64
378 WAI0100800 4012	Realizzazione di massetti per creazione di pendenze. Fornitura e posa in opera per spessore fino a 10 cm.							
	Ripristino pozzetto perdite Fondazione pozzetto perdite Pendenze pavimento		4,000	4,000		16,00		
	SOMMANO m²					16,00	21,85	349,60
379 WAI.NP_000 015b	Realizzazione di impianti elettrici a servizio del pozzetto perdite come punti luce nei locali e all'esterno, istallazione di plafoniere per luce ordinaria e di emergenza, prese e quanto meglio indicato nelle tavole di progetto. Il tutto completo funzionante realizzato a regola d'arte.							
	Ripristino pozzetto perdite Impianti elettrici Realizzazione degli impianti elettrici a servizio del pozzetto					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1′564,79	1′564,79
380 TOS19_01.B0 4.003.011	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5.							
	A RIPORTARE							8′864′598,34

							pag. 102	
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8′864′598,34
	Ripristino pozzetto perdite Riempimento di cavi e buche Ripristino del piano di posa della platea vasca di dissipazione dei canali fugatori SOMMANO m³		8,200		15,000	123,00	108,78	13′379,94
381 TOS19_01.B0 4.007.003	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto, classe di resistenza caratteristica C32/40 consistenza S5. Ripristino pozzetto perdite							
	Parapetto a tenuta idraulica Cls parapetto		15,100	0,500	1,100	8,31		
	SOMMANO m ³		13,100	0,300	1,100	8,31	126,81	1′053,79
	SOWIVIANO III					0,51	120,01	1 033,79
382 TOS19_01.B0 3.001.002	Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con fil to e finito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore, rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20.							
	Ripristino pozzetto perdite Parapetto a tenuta idraulica							
	Cls parapetto	125,00	15,100	0,500	1,100	1′038,13		
	SOMMANO kg					1′038,13	1,51	1′567,58
383 TOS19_01.B0 2.002.002	Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.							
	Ripristino pozzetto perdite Parapetto a tenuta idraulica							
	Casseformi parapetto	2,00	15,100		1,100	33,22		
	SOMMANO m ²					33,22	27,98	929,50
384 TOS19_01.B0 3.004.001	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm.							
	Ripristino pozzetto perdite							
	Scale accesso Travi di ripartizione IPE 270 rompitratta Travi di ripartizione IPE 270 rampe Controventature L80x80x8 Sostengni parapetto tubolare quadro 50x50x5 Corrimano parapetto tubolare rettangolare 60x40x5	24,00 12,00 12,00 18,00	0,900 2,500 1,300 1,500		36,100 36,100 9,660 6,560	779,76 1′083,00 150,70 177,12		
	A RIPORTARE					2′190,58		8′881′529,15
	A KII OKIAKE					2 130,38		5 561 525,15

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					2′190,58		8′881′529,15
	rampitratta Corrimano parapetto tubolare rettangolare 60x40x5 rampe Guide grigliato L70x6 rompitratta Grigliato in acciaio 60x3 passo 30 mm rompitratta	18,00 18,00 6,00 6,00	0,900 2,500 3,600 0,900	0,900	6,560 6,560 6,380 60,000	295,20 137,81		
	SOMMANO kg					3′021,46	3,37	10′182,32
385 WAI0100800 9031	Fornitura e posa in opera di GRADINO IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO in acciaio S235JR, completamente zincato a caldo con barre portanti 25x2 e maglia 15x76, completo di: angolare romp a d'arte, escluso la sola struttura della scala (pilastri, travi, piastre, controventi, ecc). Gradino in grigliato elettroforgiato, lunghezza 1000 mm pedata 300 mm, peso 305 kg/m².							
	Ripristino pozzetto perdite Scale accesso							
	Gradini	44,00				44,00		
	SOMMANO cad					44,00	400,20	17′608,80
386 TOS19_01.B0 4.007.003	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto, classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.							
	Ripristino pozzetto perdite Platea vasca di misura							
	Cls fondazione pozzetto Pareti vasca di misura		2,100	1,200	0,200	0,50		
	Cls pareti pozzetto		5,200	0,100	0,750	0,39		
	SOMMANO m ³					0,89	126,81	112,86
387 TOS19_04.B0 3.001.002	Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature.							
	Ripristino pozzetto perdite							
	Platea vasca di misura Acciaio fondazione pozzetto Pareti vasca di misura	125,00	2,100	1,200	0,200	63,00		
	Acciaio pareti pozzetto	125,00	5,200	0,100	0,750	48,75		
	SOMMANO kg					111,75	2,22	248,09
388 TOS19_01.B0 2.002.002	Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.							
	Ripristino pozzetto perdite Platea vasca di misura perdite		F 405		0.000			
	Cls fondazione pozzetto		5,400		0,200	•		0/0.00/22
	A RIPORTARE					1,08		8′909′681,22

N ··· O··l			DIMEN	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,08		8′909′681,22
	Pareti vasca di misura perdite Casseratura pareti esterne pozzetto Casseratura pareti interne pozzetto		5,400 5,000		0,750 0,550	4,05 2,75		
	SOMMANO m²					7,88	27,98	220,48
389 TOS19_01.F0 6.011.006	rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a ecessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. Pozzetto dimensioni esterne 80×80×80 cm. Ripristino pozzetto perdite							
	Scarico perdite Pozzetti perdite					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	213,56	427,12
390 TOS19_01.F0 6.011.004	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a ecessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. Pozzetto dimensioni esterne 60×60×60 cm.							
	Ripristino pozzetto perdite Scarico perdite Pozzetto perdite					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,75	126,75
391 TOS19_PR.P0 7.120.032	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti. I prodotti metallici dovranno essere forniti secondo i documenti previsti nella UNI EN 10204:2005. Telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700.							
	Ripristino pozzetto perdite							
	Scarico perdite Coperchi pozzetti perdite					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	138,71	277,42
392 TOS19_PR.P0 7.112.002	Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) dimensioni 600x600 luce netta Ø500 h. 75mm. I prodotti metallici dovranno essere forniti secondo i documenti previsti nella UNI EN 10204:2005.							
	Ripristino pozzetto perdite Scarico perdite							
	Caditoia pozzetto perdite					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	77,46	77,46
393 WAI0500100 9001	Posa in opera di chiusino in ghisa Classe D, comprendente: preparazione della sede di posa del chiusino tramite pulizia e trattamenti necessari a migliorare la presa del letto di p di Publiacqua S.p.A.; compreso ogni materiale di consumo,							
	A RIPORTARE							8′910′810,45

							pag. 105	
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8′910′810,45
	casseforme per cordolo, ferro d'armatura B450C e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.							
	Ripristino pozzetto perdite Scarico perdite							
	Chiusino pozzetto Caditoia pozzetto					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	77,47	232,41
TOS19_01.B0 3.004.001	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm.							
	Ripristino pozzetto perdite Vasca di misura perdite Parete di calma in acciaio inox AISI304 spessore 4 mm		1,100	0,500	32,000	17,60		
	Soglia di sfioro in acciaio inox AISI304 spessore 4 mm		1,100	0,750	32,000	26,40		
	SOMMANO kg					44,00	3,37	148,28
WAI9250300 1006	Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI304, a norma UNI EN 10217-7:2005 come da specifica tecnica di capitolato. La voce comprende: trattamento inox; protezione o similari di spessore conforme alle norme vigenti; quant'altro necessario a rendere il titolo finito a regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto. Tubo DN200 spessore 2 mm.							
	Ripristino pozzetto perdite Misura perdite							
	Tubazione recapito perdite		2,000			2,00		
	SOMMANO m					2,00	94,08	188,16
6.002.084	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastome di tenuta. Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm							
	Ripristino pozzetto perdite Scarico perdite Tubazione di scarico perdite		14,000			14,00		
	SOMMANO m		14,000			14,00	23,20	324,80
WAI.NP_000 024b	Fornitura e posa in opera di pompa sommergibile per lo svuotamento dei pozzetti, carico totale 11 m. Corpo pompa, girante, aspirazione e anello di fissaggio in acciaio inox, Pot. N Nom. 400V, Corrente elettrica 3.59 A, Grado di protezione IP X8, Classe di isolamento F, Velocità nominale 2855 1/min. E' compreso un regolatore di livello I L=5 m con contrappeso.							
	Ripristino pozzetto perdite Scarico perdite Pompa sommergibile per scarico acque pozzetto					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		8′911′704,10

Num. Dist								pag. 106		
TABLE A PROPERTY OF THE DESIGNATION OF THE DESIGNAT	Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMPORTI		
SOMMANO CAS SOMMANO CAS 1.00 132493 132699		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	narııg	lung	larg	H/neso	Quantità	unitario	TOTALE	
SOMMANO GID 100 1224,93 1224,93			par.ug.	lulig.	laig.	11/ peso		unitario	TOTALL	
		RIPORTO					1,00		8′911′704,10	
		SOMMANO cad					1,00	1′324,93	1′324,93	
								,	•	
A RIPORTARE 8'913'029,03										
A RIPORTARE 8'913'029,03										
		A RIPORTARE		<u> </u>					8′913′029,03	

Norma Oned			DIMEI	NSIONI			ΙM	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							8′913′029,03
	SERBATOIO (SpCat 6)							
398	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in							
TOS19_01.A0 4.001.001	terreni sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere. Sono compresi gli oneri per la rimozione di trovanti							
4.001.001	roccios dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a							
	1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola							
	d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.							
	Strada di servizio							
	Scavo terreno							
	Sez. S_01 strada		17,270		4,900	84,62		
	Sez. S_05 strada		31,200		0,400	12,48		
	Sez. S_06 strada		29,140		2,100	61,19		
	Sez. S_07 strada Sez. S_09 strada		29,180 28,700		1,800 1,400	52,52 40,18		
	Sez. S_11 strada		23,930		3,200	76,58		
	Sez. S_12 strada		23,130		14,100	326,13		
	Sez. S_13 strada		15,900		19,500	310,05		
	Sez. S_14 strada		14,200		4,000	56,80		
	Formazione banchina		355,000	4,000	0,200	-284,00		
	Sommano positivi m³					1′020,55		
	Sommano negativi m³					-284,00		
	SOMMANO m ³					736,55	4,45	3′277,65
399	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,							
4.002.001	compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50. Sono compresi gli							
4.002.001	dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il							
	tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono							
	esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.							
	Strada di servizio							
	Scavo ammorsamento strada							
	Sez. S_01 strada		17,270		3,900	67,35		
	Sez. S_05 strada		31,200		0,550	17,16		
	Sez. S_06 strada		29,140		1,500	43,71		
	Sez. S_07 strada		29,180		1,500	43,77		
	Sez. S_11 strada Sez. S_12 strada		23,930 23,130		4,200 5,000	100,51 115,65		
	Sez. S_13 strada		15,900		4,500	71,55		
	Sez. S_14 strada		14,200		2,300	32,66		
	SOMMANO m³					492,36	5,41	2′663,67
400	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato							
	di poliestere (PET), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti							
3.001.008	gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d'arte di							
	resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo.							
	Strada di servizio							
	Formazione strada Geotessile di separazione		385,000	4,400		1′694,00		
	Secressile di separazione		363,000	4,400				
	SOMMANO m ²					1′694,00	5,17	8′757,98
401	Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante							
	fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione							
_								0/027/====
	A RIPORTARE							8′927′728,33

								pag. 108
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNATION DE DE DIVON	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantitu	unitario	TOTALE
	RIPORTO							8′927′728,33
2.002.001	della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo, spessore 20 cm.							
	Strada di servizio Formazione strada							
	Banchina stradale		355,000	4,000	0,200	284,00		
	SOMMANO m³					284,00	25,49	7′239,16
402 TOS19_04.A0 5.007.001	Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli, densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Escluso il materiale.							
	Strada di servizio Rilevato strada con terre ammorsamento Sez. S_01 strada Sez. S_05 strada Sez. S_06 strada Sez. S_07 strada Sez. S_11 strada Sez. S_12 strada Sez. S_12 strada Sez. S_13 strada Sez. S_13 strada Sez. S_14 strada		17,270 31,200 29,140 29,180 23,930 23,130 15,900 14,200		3,900 0,550 1,500 1,500 4,200 5,000 4,500 2,300	67,35 17,16 43,71 43,77 100,51 115,65 71,55 32,66		
	SOMMANO m³					492,36	3,71	1′826,66
403 TOS19_04.A0 5.007.001	Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli, densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Escluso il materiale.							
	Strada di servizio Formazione rilevato strada Sez. S_01 strada Sez. S_05 strada Sez. S_06 strada Sez. S_07 strada Sez. S_09 strada Sez. S_09 strada Sez. S_11 strada Sez. S_12 strada Sez. S_12 strada Sez. S_13 strada Sez. S_14 strada		17,270 31,200 29,140 29,180 28,700 23,930 23,130 15,900 14,200		4,900 0,400 2,100 1,800 1,400 3,200 14,100 19,500 4,000	12,48 61,19 52,52 40,18 76,58 326,13		
	Formazione banchina		355,000	4,000	0,200	-284,00		
	Sommano positivi m ³ Sommano negativi m ³					1′020,55 -284,00		
	SOMMANO m³					736,55	3,71	2′732,60
404 TOS19_16.E0 3.001.008	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo.							
	Strada di servizio avandiga Formazione strada							
	A RIPORTARE							8′939′526,75

								pag. 109
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EAVON	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							8′939′526,75
	Geotessile di separazione		200,000	4,600		920,00		
	SOMMANO m²					920,00	5,17	4′756,40
405 TOS19_04.B1 2.001.001	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm							
	Strada di servizio avandiga Formazione strada							
	Banchina stradale		200,000	4,000	0,300	240,00		
	SOMMANO m³					240,00	23,70	5′688,00
406 TOS19_01.A0 4.001.001	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere. Sono compresi gli oneri per la rimozione di trovanti roccios dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.							
	Regimazione acque serbatoio							
	Formazione avandiga Scavo materiale avandiga		85,000		8,000	680,00		
	SOMMANO m³					680,00	4,45	3′026,00
407 TOS19_04.A0 7.002.001	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier rico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.							
	Regimazione acque serbatoio							
	Formazione avandiga Trasporto materiale avandiga		85,000		8,000	680,00		
	SOMMANO m³					680,00	3,37	2′291,60
408 TOS19_01.A0 5.002.001	Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Rilevati eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazi a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.							
	Regimazione acque serbatoio							
	Formazione avandiga Rilevato arginale		85,000		8,000	680,00		
	SOMMANO m³					680,00	7,53	5′120,40
409 TOS19_AT.N0 1.010.011	Motopompa da 4", portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile. I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.							
	A RIPORTARE							8′960′409,15

								pag. 110
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							8′960′409,15
	Regimazione acque serbatoio Aggottamenti Noleggio motopompe (×3) SOMMANO ora	15120,00				15´120,00 15´120,00	5,27	79′682,40
410 TOS19_04.F0 7.006.001	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro. DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3. Regimazione acque serbatoio					,		
	Aggottamenti Tubazione fessurata drenaggi per captazione acqua impianto	2,00	15,000			30,00		
411 TOS19_16.F0 7.021.001	Fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 per la formazione di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo spianamento dei materiali.					30,00	10,98	329,40
	Regimazione acque serbatoio Aggottamenti Filtro terreno SOMMANO m³		15,000	1,000	1,000	15,00	18,45	276,75
412 TOS19_16.E0 3.001.008	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo.							
	Regimazione acque serbatoio Aggottamenti Geotessile di separazione filtro terreno SOMMANO m²		15,000	5,000		75,00 75,00	5,17	387,75
413 TOS19_04.F0 6.024.005	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; compreso: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterro. Dimensioni esterne 100×100×100 sp 10							
	Regimazione acque serbatoio Aggottamenti Raccolta acqua					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	178,89	1′073,34
414 WAI0300100 3018	Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100 SIGMA 80 PN16 secondo le norme UNI EN 12201-2 con marchio di conformità di prodotto rilasciato s lo scavo, il rinfianco ed il letto di posa con sabbia fine ed asciutta, il riempimento del cavo residuo, la fondazione stradale, i conglomerati bituminosi. Diametro esterno 315							
	A RIPORTARE							9′042′158,79

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI RIPORTO mm. Regimazione acque serbatoio Aggottamenti Tubazione per approvvigionamento acqua SOMMANO m Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto, classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.	TOTALE 9'042'158,79 65'925,20
mm. Regimazione acque serbatoio Aggottamenti Tubazione per approvvigionamento acqua SOMMANO m Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto, classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.	9′042′158,79
mm. Regimazione acque serbatoio Aggottamenti Tubazione per approvvigionamento acqua SOMMANO m SOMMANO m Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 1104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto, classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.	
Regimazione acque serbatoio Aggottamenti Tubazione per approvvigionamento acqua SOMMANO m 440,00 440,00 440,00 149,83 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 1104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto, classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5.	65′925,20
consistenza S5.	
Regimazione acque serbatoio Blocchi ancoraggio tubazione 1 ogni 5 m Cls blocco SOMMANO m³ O,700 O,700 O,700 30,18 126,81	3′827,13
416 TOS19_04.80 3.001.002 stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature. Regimazione acque serbatoio Blocchi ancoraggio tubazione 1 ogni 5 m Acciaio blocco 4400,00 0,700 0,700 0,700 1'509,20	
SOMMANO kg 417 Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri, TOS19_01.80 solette, setti e muri. Compreso i sostegni, i puntelli, i cunei 2.002.002 per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli	3′350,42
sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. **Regimazione acque serbatoio** Blocchi ancoraggio tubazione 1 ogni 5 m Casseratura blocco SOMMANO m² 215,60 27,98	6′032,49
Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier ne e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento. Regimazione acque serbatoio Smaltimento blocchi ancoraggio Vedi voce n° 415 [m³ 30.18] 30,18	
SOMMANO m ³ 30,18 15,96	481,67
A RIPORTARE	

								pag. 112
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TANITA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							9′121′775,70
419 WAI.NP_000 0006	SOVRAPPREZZO alle voci comprensive di trasporto: c.s. supplemento per ogni km in più.							
0000	Regimazione acque serbatoio Smaltimento blocchi ancoraggio							
	Vedi voce n° 415 [m³ 30.18]				30,000	905,40		
	SOMMANO m³					905,40	1,09	986,89
420 WAI.NP_000 0007	ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL RECUPERO di materiali inerti provenienti da demolizioni (CER 170904).							
	Regimazione acque serbatoio Smaltimento blocchi ancoraggio							
	Vedi voce n° 415 [m³ 30.18]				2,000	60,36		
	SOMMANO t					60,36	14,79	892,72
421 TOS19_09.V0 1.015.002	Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto, compreso la ripulitura iniziale, senza la raccolta dei materiali di risulta.							
	Sistemazione sedimenti invaso monte diga							
	Falciatura area di contenimento Preparazione terreno				20000,000	20′000,00		
	SOMMANO m ²					20′000,00	0,13	2′600,00
							3,23	_ 555,55
422 TOS19_01.A0 4.001.001	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere. Sono compresi gli oneri per la rimozione di trovanti roccios dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.							
	Sistemazione sedimenti invaso monte diga e recupero terre							
	Scavo materiale area 2 interna serbatoio Sez. IN_12		20,000		74,800	1′496,00		
	Sez. IN_13 Sez. IN_14		14,750 14,750		78,900 85,000	1′163,78 1′253,75		
	Sez. IN_15		14,750		129,100	1′904,23		
	Sez. IN_16 Sez. IN_17		14,750 14,750		117,800 135,700	1′737,55 2′001,58		
	Sez. IN_18		14,750		205,000	3′023,75		
	Sez. IN_19 Sez. IN_20		14,750 14,750		202,600 216,800	2′988,35 3′197,80		
	Sez. IN_21 Sez. IN_22		14,750 20,000		225,750 195,300	3′329,81 3′906,00		
	– SOMMANO m³		,		,	26′002,60	4,45	115′711,57
423 TOS19_01.A0 4.003.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine fino alla profondità di m 1, dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.							
	Sistemazione sedimenti invaso monte diga e recupero terre Scavo materiale aree 4/5 interna serbatoio							
	A RIPORTARE							9′241′966,88

Set. IN. 25 Set. IN. 25 Set. IN. 26 Set. IN. 27 Set. IN. 28 Set. IN. 29		I							pag. 113
RAID-94 Series		DESIGNAZIONE DELLAVORI		DIMEN	NSIONI		Quantità	IMF	ORTI
Set. IN. 25 Set. IN. 25 Set. IN. 26 Set. IN. 27 Set. IN. 28 Set. IN. 29	TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quarrenta	unitario	TOTALE
Sec. IN_24 20,000 284,840 359,880 548,500 266,500 549,500 268,520 549,500 268,520 549,500 268,520 559,500 268,520 549,500 268,520 549,500 268,520 549,500 268,520 549,500 268,520 549,500 268,520 549,500 268,520 549,500 268,520 549,500 268,520 26		RIPORTO							9′241′966,88
242 Sovrapprezi da applicaria ille voci scavi; per presenza di 170519_01.A0 acqua sorgiva negli scavi a larga sectione obbligata con batterite acqua maggiore cm 20.		Sez. IN_24 Sez. IN_25 Sez. IN_26 Sez. IN_27 Sez. IN_28		20,000 20,000 20,000 20,000 20,000		184,840 270,300 284,520 214,860 133,040	3'696,80 5'406,00 5'690,40 4'297,20 2'660,80		
TOS19 0.1.40 acqua sorgiva negliscava largas actione obbligata con		SOMMANO m ³					24′779,55	8,30	205′670,27
Scan materials area 1 Interna serbatolo Ser. In. 12 Ser. In. 13 Ser. In. 13 Ser. In. 13 Ser. In. 14,750 78,900 1146,750 78,900 1126,378 78,900 1126,378 78,900 1126,378 78,900 1126,378 78,900 1126,378 78,900 1126,378 78,900 1126,378 78,900 1126,378 78,900 1126,378 78,900 79,978 78,900 78,978	424 TOS19_01.A0 4.028.001	acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con							
SOMMANO m ³ A5'969,55 3,76 172'845,55 3,76 3,7		Scavo materiale area 1 interna serbatoio Sez. IN_12 Sez. IN_13 Sez. IN_14 Sez. IN_15 Sez. IN_16 Sez. IN_17 Sez. IN_18 Sez. IN_19 Sez. IN_20 Sez. IN_21 Sez. IN_21 Sez. IN_21 Sez. IN_22 Scavo materiale area 2 interna serbatoio Sez. IN_23 Sez. IN_24 Sez. IN_25 Sez. IN_25 Sez. IN_26 Sez. IN_27 Sez. IN_27 Sez. IN_27 Sez. IN_27		14,750 14,750 14,750 14,750 14,750 14,750 14,750 14,750 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000		78,900 85,000 129,100 117,800 205,000 202,600 216,800 225,750 195,300 57,570 147,820 233,280 247,500 177,840 96,020	1′163,78 1′253,75 1′904,23 1′737,55 2′001,58 3′023,75 2′988,35 3′197,80 3′329,81 3′906,00 863,55 2′956,40 4′665,60 4′950,00 3′556,80 1′920,40		
TOS19_01.A0 materiale proveniente da scavi. Rilevati eseguiti con materiali 5.002.001 privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazi a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sistemazione sedimenti invaso monte diga Formazione agine contenimento Sez. IN, 12 argine 20,000 60,000 1'200,00				15,000		70,280		3,76	172′845,51
Sez. IN_20 argine Sez. IN_21 argine Sez. IN_21 argine Sez. IN_22 argine SOMMANO m³ SOMMANO m³ Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi TOS19_04.F0 Tubo in p.v.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi TOS19_04.F0 Sez. IN_20 argine 14,750 20,000 295,00 20,000 15,000 6'072,50 7,53 45'725,93	425 TOS19_01.A0 5.002.001	materiale proveniente da scavi. Rilevati eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazi a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sistemazione sedimenti invaso monte diga Formazione argine contenimento Sez. IN_12 argine Sez. IN_13 argine Sez. IN_14 argine Sez. IN_15 argine Sez. IN_16 argine Sez. IN_17 argine Sez. IN_18 argine		14,750 14,750 14,750 14,750 14,750 14,750		50,000 45,000 45,000 40,000 35,000 30,000	737,50 663,75 663,75 590,00 516,25 442,50		
426 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi TOS19_04.F0 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m;		Sez. IN_20 argine Sez. IN_21 argine Sez. IN_22 argine		14,750 14,750		20,000 20,000	295,00 295,00 300,00	7 53	45′725 9 °
	426 TOS 10, 04 F0	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi						7,55	43 /23,33
	10319_04.F0	1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; A RIPORTARE							9′666′208,59

								pag. 114
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	NSIONI		Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNALIONE DEL ENVON	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							9′666′208,59
7.006.001	in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro. DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3.							
	Sistemazione sedimenti invaso monte diga Formazione argine contenimento Tubazione fessurata drenaggio sedimenti		160,000			160,00		
	SOMMANO m					160,00	10,98	1′756,80
427 TOS19_16.F0 7.021.001	Fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 per la formazione di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo spianamento dei materiali.							
	Sistemazione sedimenti invaso monte diga Formazione argine contenimento Filtro terreno		160,000		1,850	296,00		
	SOMMANO m³		,			296,00	18,45	5′461,20
428 TOS19_16.E0 3.001.008	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo.							
	Sistemazione sedimenti invaso monte diga Formazione argine contenimento Geotessile di separazione filtro terreno		160,000	8,300		1′328,00		
	SOMMANO m²					1′328,00	5,17	6′865,76
429 TOS19_01.F0 6.002.022	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastome chiusure. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm.							
	Sistemazione sedimenti invaso monte diga Formazione argine contenimento							
	Tubazione di scarico	8,00	25,000			200,00		
	SOMMANO m					200,00	20,17	4′034,00
430 TOS19_04.A0 7.002.001	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier rico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.							
	Sistemazione sedimenti invaso monte diga Trasporto materiale per copertura sedimenti Sez. IN_12 strato di copertura Sez. IN_13 strato di copertura Sez. IN_14 strato di copertura Sez. IN_15 strato di copertura		20,000 14,750 14,750 14,750		20,000 20,000 20,000 25,000	400,00 295,00 295,00 368,75		
	Sez. IN_16 strato di copertura Sez. IN_17 strato di copertura		14,750 14,750		25,000 25,000	368,75 368,75		
	A RIPORTARE					2′096,25		9′684′326,35

			DIME	N S I O N I			1.04.0	pag. 115
Num.Ord. TARIFFA	designazione dei lavori			NSIONI		Quantità		PORTI
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2′096,25		9′684′326,3
	Sez. IN_18 strato di copertura		14,750		35,000	516,25		
	Sez. IN_19 strato di copertura		14,750		35,000	516,25		
	Sez. IN_20 strato di copertura		14,750		30,000	442,50		
	Sez. IN_21 strato di copertura		14,750		30,000	442,50		
	Sez. IN_22 strato di copertura		20,000		25,000	500,00		
	SOMMANO m³					4′513,75	3,37	15´211,3₄
431	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici							
5.001.001	con materiale proveniente da scavi. Rinterri eseguiti con							
5.001.001	materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, cos a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione							
	di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il							
	tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.							
	Sistemazione sedimenti invaso monte diga							
	Stendimento materiale per copertura sedimenti							
	Sez. IN_12 strato di copertura		20,000		20,000	400,00		
	Sez. IN_13 strato di copertura		14,750		20,000	295,00		
	Sez. IN_14 strato di copertura		14,750		20,000	295,00		
	Sez. IN_15 strato di copertura		14,750		25,000	368,75		
	Sez. IN_16 strato di copertura		14,750		25,000	368,75		
	Sez. IN_17 strato di copertura		14,750		25,000	368,75		
	Sez. IN_18 strato di copertura		14,750		35,000	516,25		
	Sez. IN_19 strato di copertura Sez. IN_20 strato di copertura		14,750 14,750		35,000 30,000	516,25 442,50		
	Sez. IN_21 strato di copertura		14,750		30,000	442,50		
	Sez. IN_22 strato di copertura		20,000		25,000	500,00		
			20,000		23,000			
	SOMMANO m ³					4′513,75	3,21	14′489,14
432	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici							
TOS19_01.A0	con materiale proveniente da scavi. Rinterri eseguiti con							
5.001.001	materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,							
	cos a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione							
	di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il							
	tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.							
	Sistemazione sedimenti invaso monte diga							
	Stendimento materiale per copertura sedimenti							
	Materiale in eccesso da movimenti terra canale fugatore sinistro					6′753,00		
	Materiale in eccesso da movimenti terra canale fugatore							
	destro Materiale in eccesso da movimenti terra vasca di dissipazione					2′853,33 4′231,00		
	SOMMANO m³					13′837,33	3,21	44′417,83
433	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in							
	terreni sciolti compreso accatastamento nell'ambito del							
4.001.001	cantiere. Sono compresi gli oneri per la rimozione di trovanti							
	roccios dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a							
	1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.							
	Ripristino invaso monte diga							
	Scavo materiale sedimentato							
	Sez. IN_01 invaso (+20%)	1,20	7,000		112,650	946,26		
	Sez. IN_02 invaso (+20%)	1,20	10,000		294,960	3′539,52		
	Sez. IN_03 invaso (+20%)	1,20	10,000		428,400	-		
	Sez. IN_04 invaso (+20%)	1,20	10,000		506,000	6′072,00		
	Sez. IN_05 invaso (+20%)	1,20	10,000		234,140	2′809,68		
	Sez. IN_06 invaso (+20%)	1,20	10,000		180,970	2′171,64		
	A RIPORTARE					20′679,90		9′758′444,66
						- ,		,

Num.Ord.			DIMEN	N S I O N I			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					20′679,90		9′758′444,60
	Sez. IN_07 invaso (+20%) Sez. IN_08 invaso (+20%) Sez. IN_09 invaso (+20%) Sez. IN_10 invaso (+20%) Sez. IN_11 invaso (+20%)	1,20 1,20 1,20 1,20 1,20	10,000 10,000 10,000 10,000 7,000		178,680 155,950 123,970 91,700 19,230	2′144,16 1′871,40 1′487,64 1′100,40 161,53		
	SOMMANO m³	1,20	7,000		13,230	27′445,03	4,45	122′130,38
434 TOS19_01.A0 4.028.001	Sovrapprezzi da applicarsi alle voci scavi: per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua maggiore cm 20.							
	Ripristino invaso monte diga Scavo materiale sedimentato Sez. IN_01 invaso (+20%) Sez. IN_02 invaso (+20%) Sez. IN_03 invaso (+20%) Sez. IN_04 invaso (+20%) Sez. IN_05 invaso (+20%) Sez. IN_06 invaso (+20%) Sez. IN_07 invaso (+20%) Sez. IN_08 invaso (+20%) Sez. IN_09 invaso (+20%)	1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20	7,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000		112,650 294,960 428,400 506,000 234,140 180,970 178,680 155,950 123,970	946,26 3′539,52 5′140,80 6′072,00 2′809,68 2′171,64 2′144,16 1′871,40 1′487,64		
	Sez. IN_10 invaso (+20%) Sez. IN_11 invaso (+20%) SOMMANO m³	1,20 1,20	10,000 7,000		91,700 19,230	1′100,40 161,53 ————————————————————————————————————	3,76	103′193,33
435 TOS19_04.A0 7.002.001	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier rico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.							
	Ripristino invaso monte diga Trasporto materiale sedimentato Sez. IN_01 invaso Sez. IN_02 invaso Sez. IN_03 invaso Sez. IN_04 invaso Sez. IN_05 invaso Sez. IN_06 invaso Sez. IN_07 invaso Sez. IN_08 invaso Sez. IN_09 invaso Sez. IN_09 invaso Sez. IN_10 invaso Sez. IN_11 invaso		7,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 7,000		112,650 294,960 428,400 506,000 234,140 180,970 178,680 155,950 123,970 91,700 19,230	788,55 2'949,60 4'284,00 5'060,00 2'341,40 1'809,70 1'786,80 1'559,50 1'239,70 917,00 134,61		
	SOMMANO m ³					22′870,86	3,37	77′074,80
436 TOS19_01.A0 4.004.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine fino alla profondità di m dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.							
	Ripristino invaso monte diga Scavo materiale roccioso piede monte diga Sez. IN_01 invaso Sez. IN_02 invaso Sez. IN_03 invaso		7,000 10,000 10,000		2,770 1,570 1,200	19,39 15,70 12,00		
	A RIPORTARE		10,000		1,200	47,09		10′060′843,15

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					47,09		10′060′843,15
	Sez. IN_04 invaso Sez. IN_05 invaso Sez. IN_06 invaso Sez. IN_07 invaso Sez. IN_08 invaso Sez. IN_09 invaso Sez. IN_10 invaso Sez. IN_11 invaso		10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 7,000		25,590 227,300 204,720 92,270 32,780 10,250 3,510 3,970	255,90 2´273,00 2´047,20 922,70 327,80 102,50 35,10 27,79		
	SOMMANO m³					6′039,08	14,07	84′969,86
437 TOS19_01.A0 4.028.001	Sovrapprezzi da applicarsi alle voci scavi: per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua maggiore cm 20. Ripristino invaso monte diga							
	Scavo materiale roccioso piede monte diga Sez. IN_01 invaso Sez. IN_02 invaso Sez. IN_03 invaso Sez. IN_04 invaso Sez. IN_05 invaso Sez. IN_06 invaso Sez. IN_07 invaso Sez. IN_08 invaso Sez. IN_09 invaso Sez. IN_09 invaso Sez. IN_10 invaso Sez. IN_11 invaso		7,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 7,000		2,770 1,570 1,200 25,590 227,300 204,720 92,270 32,780 10,250 3,510 3,970	19,39 15,70 12,00 255,90 2´273,00 2´047,20 922,70 327,80 102,50 35,10 27,79		
	SOMMANO m³					6′039,08	3,76	22′706,94
438 TOS19_04.A0 7.002.001	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier rico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere. Ripristino invaso monte diga							
	Trasporto materiale roccioso piede monte diga Sez. IN_01 invaso Sez. IN_02 invaso Sez. IN_03 invaso Sez. IN_04 invaso Sez. IN_05 invaso Sez. IN_06 invaso Sez. IN_07 invaso Sez. IN_08 invaso Sez. IN_09 invaso Sez. IN_10 invaso Sez. IN_11 invaso		7,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 7,000		2,770 1,570 1,200 25,590 227,300 204,720 92,270 32,780 10,250 3,510 3,970	19,39 15,70 12,00 255,90 2'273,00 2'047,20 922,70 327,80 102,50 35,10 27,79		
	SOMMANO m³					6′039,08	3,37	20′351,70
439 TOS19_01.A0 5.001.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Rinterri eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, cos a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Ripristino invaso monte diga							
	Ripristino invaso monte aiga Rinterro materiale roccioso piede monte diga							
	A RIPORTARE							10′188′871,65

			DIMEN	N S I O N I			IM	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	parrag.	.48.		1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			10′188′871,65
440 TOS19_01.A0 4.001.001	Sez. IN_01 invaso Sez. IN_02 invaso Sez. IN_03 invaso Sez. IN_04 invaso Sez. IN_05 invaso Sez. IN_06 invaso Sez. IN_06 invaso Sez. IN_07 invaso Sez. IN_08 invaso Sez. IN_09 invaso Sez. IN_10 invaso Sez. IN_11 i		7,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 7,000		2,770 1,570 1,200 25,590 227,300 204,720 92,270 32,780 10,250 3,510 3,970	19,39 15,70 12,00 255,90 2'273,00 2'047,20 922,70 327,80 102,50 35,10 27,79	3,21	19′385,45
	Ripristino invaso monte diga Scavo materiale per rimodellamento piede diga Sez. IN_01 invaso Sez. IN_02 invaso Sez. IN_03 invaso Sez. IN_04 invaso Sez. IN_05 invaso Sez. IN_06 invaso Sez. IN_07 invaso Sez. IN_07 invaso Sez. IN_09 invaso Sez. IN_10 invaso Riutilizzo materiale roccioso piede monte diga Vedi voce n° 439 [m³ 6 039.08] Sommano positivi m³ Sommano negativi m³		7,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000		191,230 214,080 178,420 90,910 24,480 12,550 0,960 3,560 6,071	1'338,61 2'140,80 1'784,20 909,10 244,80 125,50 9,60 35,60 60,71 -6'039,08		
441 TOS19_04.A0 7.002.001	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier rico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.					609,84	4,45	2′713,79
	Ripristino invaso monte diga Trasporto materiale per rimodellamento piede diga Vedi voce n° 440 [m³ 609.84] SOMMANO m³					609,84	3,37	2′055,16
442 TOS19_01.A0 5.001.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Rinterri eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, cos a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.							
	Ripristino invaso monte diga Rinterro materiale per rimodellamento piede diga							40/212/22
	A RIPORTARE							10′213′026,0

								pag. 119
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEI	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EAVON	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							10′213′026,05
	Vedi voce n° 440 [m³ 609.84]					609,84		
	SOMMANO m³					609,84	3,21	1′957,59
443 TOS19_AT.N0 9.065.002	Macchina cingolata per la frantumazione mobile di rocce e inerti di media durezza o per il riciclaggio di asfalto, calcestruzzo o mattoni. Dotata di frantoio ad urto , vaglio e pia zazione dell'acqua per incapsulamento polveri e rivestimenti interni per la riduzione delle emissioni sonore, di capacità di frantumazione fino a 200 Ton/h (nolo a freddo) - 1 mese							
	Ripristino volume di invaso Selezione materiale scavato							
	Noleggio mensile	4320,00				4′320,00		
	SOMMANO ora					4′320,00	72,61	313′675,20
444 TOS19_RU.M 10.001.004	Operaio edile comune. Prezzi orari del settore edile, desunti dalle analisi di costo minimo medio orario delle Tabelle Ministeriali per i dipendenti a tempo indeterminato. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.							
	Selezione materiale scavato Vedi voce n° 422 [m³ 26 002.60]				0,010	260,03		
	Vedi voce n° 423 [m³ 24 779.55]				0,010	247,80		
	SOMMANO ora					507,83	30,07	15´270,45
445 TOS19_04.A0 7.002.001	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier rico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.							
	Ripristino volume di invaso Trasporto materiale allo sbarramento							
	Sez. CO00 paramento monte Sez. CO01 paramento monte Sez. CO02 paramento monte Sez. CO03 paramento monte Sez. CO04 paramento monte Sez. CO05 paramento monte Sez. CO06 paramento monte Sez. CO07 paramento monte Sez. CO08 paramento monte Sez. CO09 paramento monte Sez. CO09 paramento monte		7,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000		164,550 243,540 290,180 370,470 432,770 427,230 375,760 244,310 134,070 103,810	1'217,70 1'450,90 1'852,35 2'163,85 2'136,15 1'878,80 1'221,55 670,35 519,05 936,55		
	Sez. CO11 paramento monte Sez. CO12 paramento monte		5,000 5,000		59,310 18,030			
	SOMMANO m³					15′668,08	3,37	52′801,43
446 TOS19_04.A0 7.002.001	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier rico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito							
	A RIPORTARE							10′596′730,72

		Ī					pag. 120	
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							10′596′730,72
	KIFOKIO							10 390 730,72
	con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere.							
	Ripristino volume di invaso							
	Trasporto materiale allo sbarramento							
	Sez. CO00 paramento valle Sez. CO01 paramento valle		7,500 5,000		0,560 61,670			
	Sez. CO02 paramento valle		5,000		114,250			
	Sez. CO03 paramento valle		5,000		245,730	1′228,65		
	Sez. CO04 paramento valle		5,000		381,900			
	Sez. CO05 paramento valle Sez. CO06 paramento valle		5,000 5,000		451,570 426,230			
	Sez. CO07 paramento valle		5,000		345,780			
	Sez. CO08 paramento valle		5,000		243,070	1′215,35		
	Sez. CO09 paramento valle		5,000		154,530			
	Sez. CO10 paramento valle		5,000		88,940			
	Sez. CO11 paramento valle Sez. CO12 paramento valle		5,000 5,000		50,830 25,950			
			3,000		25,550			
	SOMMANO m³					12′956,45	3,37	43′663,24
	A RIPORTARE							10′640′393,96
	<u> </u>	1			1			

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							10′640′393,96
447 TOS19_16.B1 1.020.001	CORPO DIGA (SpCat 7) Rimozione e successiva posa in opera di scogliera per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali sotto e sopra il pelo dell'acqua, intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo. Rinfianco corpo diga Rimozione scogliera paramento monte Sez. C000 sbarramento Sez. C001 sbarramento Sez. C003 sbarramento Sez. C004 sbarramento Sez. C005 sbarramento Sez. C005 sbarramento Sez. C006 sbarramento		7,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000		11,620 17,220 29,300 37,670 43,800 46,340 44,770	87,15 86,10 146,50 188,35 219,00 231,70 223,85		10′640′393,96
448 TOS19_01.A0	Sez. CO07 sbarramento Sez. CO08 sbarramento Sez. CO09 sbarramento Sez. CO10 sbarramento Sez. CO11 sbarramento Sez. CO12 sbarramento Sez. CO12 sbarramento SOMMANO m³ Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni		5,000 5,000 5,000 5,000 5,000		30,200 25,600 22,710 22,890 16,350 12,870	151,00 128,00 113,55 114,45 81,75 64,35 ————————————————————————————————————	15,46	28′380,70
4.002.001	sciolti fino alla profondità di m 1,50. Sono compresi gli dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Rinfianco corpo diga Scavo ammorsamento paramento monte Sez. C000 sbarramento Sez. C001 sbarramento Sez. C002 sbarramento Sez. C003 sbarramento Sez. C004 sbarramento Sez. C005 sbarramento Sez. C005 sbarramento Sez. C006 sbarramento Sez. C007 sbarramento Sez. C009 sbarramento Sez. C010 sbarramento Sez. C010 sbarramento Sez. C011 sbarramento Sez. C011 sbarramento Sez. C012 sbarramento Sez. C012 sbarramento		7,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000		108,630 95,040 74,160 75,570 80,050 81,580 74,730 61,360 67,040 30,260 26,650 23,750 20,000	814,73 475,20 370,80 377,85 400,25 407,90 373,65 306,80 335,20 151,30 133,25 118,75 100,00	5,41	23′618,33
449 TOS19_16.A0 4.005.001	Scavo a gradoni continui per la preparazione del piano di posa delle scarpate di ammorsamento dei nuovi rilevati o dei ringrossi arginali compreso ogni onere per la creazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato e a spigoli netti, per una profondità di m 0,8 misurata ortogonalmente alla scarpata. Rinfianco corpo diga Scavo a gradoni paramento monte Sez. CO00 sbarramento Sez. CO01 sbarramento Sez. CO02 sbarramento		7,500 5,000 5,000	94,210 93,930 94,000		706,58 469,65 470,00		

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			ΙM	PORTI
TARIFFA	designazione dei Lavori	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1′646,23		10′692′392,99
	Sez. CO03 sbarramento Sez. CO04 sbarramento Sez. CO05 sbarramento Sez. CO06 sbarramento Sez. CO07 sbarramento Sez. CO08 sbarramento Sez. CO09 sbarramento Sez. CO10 sbarramento Sez. CO11 sbarramento Sez. CO12 sbarramento Sez. CO12 sbarramento		5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000	95,430 96,760 96,800 95,850 88,950 72,490 49,000 42,430 31,240 21,020		477,15 483,80 484,00 479,25 444,75 362,45 245,00 212,15 156,20 105,10	4,81	24′512,14
450 TOS19_04.A0 5.005.002	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione. **Rinfianco corpo diga** Compattazione fondazione paramento monte Sez. C000 sbarramento Sez. C001 sbarramento Sez. C002 sbarramento Sez. C003 sbarramento Sez. C004 sbarramento Sez. C005 sbarramento Sez. C006 sbarramento Sez. C007 sbarramento Sez. C009 sbarramento Sez. C009 sbarramento Sez. C010 sbarramento Sez. C011 sbarramento Sez. C011 sbarramento Sez. C012 sbarramento		7,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000	94,210 93,930 94,000 95,430 96,760 96,800 95,850 88,950 72,490 49,000 42,430 31,240 21,020		706,58 469,65 470,00 477,15 483,80 484,00 479,25 444,75 362,45 245,00 212,15 156,20 105,10		
451 TOS19_01.A0 5.002.001	Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Rilevati eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazi a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Rinfianco corpo diga Ripristino ammorsamenti paramento monte Sez. C000 sbarramento Sez. C001 sbarramento Sez. C002 sbarramento Sez. C003 sbarramento Sez. C004 sbarramento Sez. C005 sbarramento Sez. C006 sbarramento Sez. C007 sbarramento Sez. C008 sbarramento Sez. C009 sbarramento Sez. C010 sbarramento Sez. C010 sbarramento Sez. C011 sbarramento Sez. C011 sbarramento Sez. C012 sbarramento		7,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000		108,630 95,040 74,160 75,570 80,050 81,580 74,730 61,360 67,040 30,260 26,650 23,750 20,000	475,20 370,80 377,85 400,25 407,90 373,65 306,80 335,20 151,30 133,25 118,75	0,78 7,53	3′974,94 32′873,57
452 TOS19_01.A0	Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Rilevati eseguiti con materiali							
	A RIPORTARE							10′753′753,64

			DIMEN	ISIONI			1 1/4	P O R T I
Num.Ord. TARIFFA	designazione dei lavori					Quantità		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10′753′753,6
5.002.001	privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazi a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Rinfianco corpo diga Rinterro paramento monte Sez. C000 sbarramento Sez. C001 sbarramento Sez. C002 sbarramento Sez. C003 sbarramento Sez. C004 sbarramento Sez. C005 sbarramento Sez. C006 sbarramento		7,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000		164,550 243,540 290,180 370,470 432,770 427,230 375,760	1'234,13 1'217,70 1'450,90 1'852,35 2'163,85 2'136,15 1'878,80		
	Sez. CO07 sbarramento		5,000		244,310	1′221,55		
	Sez. CO08 sbarramento Sez. CO09 sbarramento		5,000 5,000		134,070 103,810	670,35 519,05		
	Sez. CO10 sbarramento		5,000		187,310	936,55		
	Sez. CO11 sbarramento Sez. CO12 sbarramento		5,000 5,000		59,310 18,030	296,55 90,15		
	SOMMANO m³					15′668,08	7,53	117´980,64
453 TOS19_16.E0 3.001.008	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo.							
	Rinfianco corpo diga							
	Geotessile scogliera protezione paramento monte Sez. CO00 sbarramento		7,500	74,470		558,53		
	Sez. CO01 sbarramento		5,000	89,930		449,65		
	Sez. CO02 sbarramento Sez. CO03 sbarramento		5,000 5,000	89,930 89,930		449,65 449,65		
	Sez. CO04 sbarramento		5,000	89,920		449,60		
	Sez. CO05 sbarramento		5,000	89,930		449,65		
	Sez. CO06 sbarramento Sez. CO07 sbarramento		5,000 5,000	89,930 84,570		449,65 422,85		
	Sez. CO08 sbarramento		5,000	69,180		345,90		
	Sez. CO09 sbarramento		5,000	46,250		231,25		
	Sez. CO10 sbarramento Sez. CO11 sbarramento		5,000 5,000	32,700 30,100		163,50 150,50		
	Sez. CO12 sbarramento		5,000	19,640		98,20		
	SOMMANO m²					4′668,58	5,17	24′136,56
454 TOS19_16.F0 7.021.001	Fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 per la formazione di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo spianamento dei materiali.							
	Rinfianco corpo diga Filtro base scogliera protezione paramento monte							
	Sez. CO00 sbarramento		7,500	74,470	0,300	167,56		
	Sez. CO01 sbarramento		5,000	89,930	0,300	134,90		
	Sez. CO02 sbarramento Sez. CO03 sbarramento		5,000 5,000	89,930 89,930	0,300 0,300	134,90 134,90		
	Sez. CO03 Sbarramento Sez. CO04 sbarramento		5,000	89,930	0,300	134,88		
	Sez. CO05 sbarramento		5,000	89,930	0,300	134,90		
	Sez. COO6 sbarramento		5,000	89,930	0,300	134,90		
	Sez. CO07 sbarramento Sez. CO08 sbarramento		5,000 5,000	84,570 69,180	0,300 0,300	126,86 103,77		
	Sez. CO09 sbarramento		5,000	46,250	0,300	69,38		
	Sez. CO10 sbarramento		5,000	32,700	0,300	49,05		
	A RIPORTARE					1′326,00		10′895′870,84

								pag. 124
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			NSIONI		Quantità		PORTI
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1′326,00		10′895′870,84
	Sez. CO11 sbarramento Sez. CO12 sbarramento		5,000 5,000	30,100 19,640	0,300 0,300			
	SOMMANO m³					1′400,61	18,45	25′841,25
455 TOS19_16.B1 1.015.002	Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di lineamenti o livellette di progetto, opportunamente intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo. Con massi del peso da 1 a 3 t. Rinfianco corpo diga Scogliera protezione paramento monte Sez. C000 sbarramento Sez. C001 sbarramento Sez. C002 sbarramento Sez. C004 sbarramento Sez. C005 sbarramento Sez. C006 sbarramento Sez. C007 sbarramento Sez. C008 sbarramento		7,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000		58,380 70,750 70,750 70,750 70,750 70,750 66,460 54,160	353,75 353,75 353,75 353,75 353,75 353,75 353,75 332,30 270,80		
	Sez. CO09 sbarramento Sez. CO10 sbarramento Sez. CO11 sbarramento Sez. CO12 sbarramento Sez. CO12 sbarramento		5,000 5,000 5,000 5,000		35,810 24,970 22,890 12,760	124,85 114,45	40,82	148′813,39
456 TOS19_01.B0 4.007.003	Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M se di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto, classe di resistenza caratteristica C32/40 consistenza S5.							
	Rinfianco corpo diga Gradini su paramento di monte Cls scale accesso serbatoio		52,500	1,000	0,400	21,00		
	SOMMANO m³					21,00	126,81	2′663,01
457 TOS19_04.B0 3.001.002	Acciaio per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M a d'arte. Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature.							
	Rinfianco corpo diga Gradini su paramento di monte Acciaio per scale accesso serbatoio	80,00	52,500	1,000	0,400	1′680,00		
	SOMMANO kg					1′680,00	2,22	3′729,60
458 TOS19_01.B0 3.004.001	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la							
	A RIPORTARE							11′076′918,09

Num.Ord.			DIMEI	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							11′076′918,09
	realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm.							
	Ripristino scarico di fondo Ringhiera gradini paramento di monte Parapetto in acciaio SOMMANO kg	2,00	52,500	1,100	30,000	3′465,00 3′465,00	3,37	11′677,05
459 TOS19_01.A0 4.002.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50. Sono compresi gli dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.							
	Rinfianco corpo diga Scavo di ammorsamento paramento valle Sez. C000 sbarramento Sez. C001 sbarramento Sez. C002 sbarramento Sez. C003 sbarramento Sez. C004 sbarramento Sez. C005 sbarramento Sez. C006 sbarramento Sez. C007 sbarramento Sez. C008 sbarramento Sez. C009 sbarramento Sez. C010 sbarramento Sez. C011 sbarramento Sez. C012 sbarramento		7,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000		2,250 18,830 14,600 42,540 68,530 55,830 64,620 47,840 35,880 28,700 16,880 8,600 6,000	16,88 94,15 73,00 212,70 342,65 279,15 323,10 239,20 179,40 143,50 84,40 43,00 30,00		
	SOMMANO m³					2′061,13	5,41	11′150,71
460 TOS19_16.A0 4.005.001	Scavo a gradoni continui per la preparazione del piano di posa delle scarpate di ammorsamento dei nuovi rilevati o dei ringrossi arginali compreso ogni onere per la creazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato e a spigoli netti, per una profondità di m 0,8 misurata ortogonalmente alla scarpata.							
	Rinfianco corpo diga Scavo a gradoni paramento valle Sez. CO00 sbarramento Sez. CO01 sbarramento Sez. CO02 sbarramento Sez. CO03 sbarramento Sez. CO04 sbarramento Sez. CO05 sbarramento Sez. CO06 sbarramento Sez. CO07 sbarramento Sez. CO07 sbarramento Sez. CO09 sbarramento Sez. CO09 sbarramento Sez. CO10 sbarramento Sez. CO10 sbarramento Sez. CO11 sbarramento Sez. CO12 sbarramento Sez. CO12 sbarramento		7,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000	94,210 93,930 94,000 95,430 96,760 96,800 95,850 88,950 72,490 49,000 42,430 31,240 21,020		706,58 469,65 470,00 477,15 483,80 484,00 479,25 444,75 362,45 245,00 212,15 156,20 105,10		
	SOMMANO m²					5′096,08	4,81	24′512,14
461 TOS19_04.A0 5.005.002	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione.							
	A RIPORTARE							11′124′257,99

					1	<u> </u>		pag. 120
Num.Ord. TARIFFA	designazione dei lavori		DIMEN	ISIONI		Quantità	I M I	PORTI
TAMITA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							11′124′257,99
	Rinfianco corpo diga Compattazione fondazione paramento valle Sez. C000 sbarramento Sez. C001 sbarramento Sez. C002 sbarramento Sez. C003 sbarramento Sez. C004 sbarramento Sez. C005 sbarramento Sez. C006 sbarramento Sez. C007 sbarramento Sez. C008 sbarramento Sez. C009 sbarramento Sez. C010 sbarramento Sez. C011 sbarramento Sez. C012 sbarramento		7,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000	94,210 93,930 94,000 95,430 96,760 95,850 88,950 72,490 49,000 42,430 31,240 21,020		706,58 469,65 470,00 477,15 483,80 484,00 479,25 444,75 362,45 245,00 212,15 156,20 105,10		
	SOMMANO m²					5′096,08	0,78	3′974,94
5.002.001	Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Rilevati eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazi a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Rinfianco corpo diga Ripristino ammorsamenti paramento valle Sez. C000 sbarramento Sez. C001 sbarramento Sez. C002 sbarramento Sez. C003 sbarramento Sez. C004 sbarramento Sez. C005 sbarramento Sez. C006 sbarramento Sez. C007 sbarramento Sez. C009 sbarramento Sez. C009 sbarramento Sez. C009 sbarramento Sez. C010 sbarramento Sez. C011 sbarramento Sez. C011 sbarramento		7,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000		2,250 18,830 14,600 42,540 68,530 55,830 64,620 47,840 35,880 28,700 16,880 8,600	16,88 94,15 73,00 212,70 342,65 279,15 323,10 239,20 179,40 143,50 84,40 43,00		
	Sez. CO12 sbarramento		5,000		6,000	30,00		
	SOMMANO m³					2′061,13	7,53	15′520,31
5.002.001	Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Rilevati eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazi a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Rinfianco corpo diga							
	Rinterro paramento valle		7.500		0.500	4.30		
	Sez. CO00 sbarramento Sez. CO01 sbarramento Sez. CO02 sbarramento Sez. CO03 sbarramento Sez. CO04 sbarramento Sez. CO05 sbarramento Sez. CO06 sbarramento Sez. CO07 sbarramento Sez. CO07 sbarramento Sez. CO09 sbarramento		7,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000		0,560 61,670 114,250 245,730 381,900 451,570 426,230 345,780 243,070 154,530	4,20 308,35 571,25 1'228,65 1'909,50 2'257,85 2'131,15 1'728,90 1'215,35 772,65		
	Sez. COU9 sbarramento Sez. CO10 sbarramento		5,000		154,530 88,940	772,65 444,70		

								pag. 127
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEL EAVON	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					12′572,55		11′143′753,24
	Sez. CO11 sbarramento Sez. CO12 sbarramento		5,000 5,000		50,830 25,950	254,15 129,75		
	SOMMANO m³					12′956,45	7,53	97′562,07
464 TOS19_04.F0 7.006.001	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro. DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3.							
	Rinfianco corpo diga Drenaggio paramento valle							
	Tubazione fessurata drenaggi		80,000			80,00		
	SOMMANO m					80,00	10,98	878,40
465 TOS19_16.F0 7.021.001	Fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 per la formazione di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo spianamento dei materiali.							
	Rinfianco corpo diga Drenaggio paramento valle Filtro terreno	255,00			1,300	331,50		
	SOMMANO m³	,			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	331,50	18,45	6′116,18
466 TOS19_16.E0 3.001.008	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo.							
	Rinfianco corpo diga Drenaggio paramento valle Geotessile di separazione filtro terreno	614,00				614,00		
	SOMMANO m ²					614,00	5,17	3′174,38
467 TOS19_04.F0 7.002.001	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno, a tegolo 47/37x17/14x55cm.							
	Rinfianco corpo diga Drenaggio paramento valle Canaletta piede sinistro Canalette scarico a lisca in sinistra Canalette scarico a lisca in destra Canaletta piede destro		64,754 103,201 122,331 67,787			64,75 103,20 122,33 67,79	15 77	E'CAG 76
	SOMMANO m					358,07	15,77	5′646,76
468 TOS19_04.F0 7.002.002	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno, imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm.							
	Rinfianco corpo diga Drenaggio paramento valle Canalette centrali					4,00		
	A RIPORTARE					4,00		11′257′131,03
	ARTIORIANE					7,00		

			DIMEN	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,00		11´257´131,03
	SOMMANO cad					4,00	16,42	65,68
469 TOS19_04.F0 7.001.003	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: normale senza coperchio 74x47x200.							
	Rinfianco corpo diga Drenaggio paramento valle Canaletta trasversale banca Canaletta trasversale piede		33,276 11,728			33,28 11,73		
	SOMMANO m					45,01	47,82	2′152,38
470 TOS19_01.F0 6.002.022	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastome chiusure. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm.							
	Rinfianco corpo diga Drenaggio paramento valle Tubazione di scarico		25,000			25,00		
	SOMMANO m					25,00	20,17	504,25
471 TOS19_01.F0 6.011.006	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a ecessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. Pozzetto dimensioni esterne 80×80×80 cm.							
	Rinfianco corpo diga Drenaggio paramento valle Pozzetti canaletta piede sinistro Pozzetti canaletta piede destro					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	213,56	854,24
472 TOS19_01.F0 6.011.008	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a ssario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. Pozzetto dimensioni esterne 100×100×100 cm.							
	Rinfianco corpo diga Drenaggio paramento valle Punti di raccolta al piede					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	319,90	639,80
473 WAI.NP_000 0001	Fornitura e posa in opera di rivestimenti con bioreti in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate, inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte. Biorete in fibre di paglia e cocco con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864).							
	A RIPORTARE							11′261′347,38

Num.Ord.	DESIGNATIONS DELLAYOR		DIMEN	ISIONI		0 - 171	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							11′261′347,3
	Rinfianco corpo diga Biorete protezione paramento valle Sez. CO00 sbarramento Sez. CO01 sbarramento Sez. CO02 sbarramento Sez. CO03 sbarramento Sez. CO04 sbarramento Sez. CO05 sbarramento Sez. CO06 sbarramento Sez. CO07 sbarramento Sez. CO08 sbarramento Sez. CO09 sbarramento Sez. CO19 sbarramento Sez. CO11 sbarramento Sez. CO12 sbarramento		7,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000	20,150 31,730 43,650 55,170 66,970 75,440 70,950 68,590 58,460 48,540 38,760 29,030 18,910		151,13 158,65 218,25 275,85 334,85 377,20 354,75 342,95 292,30 242,70 193,80 145,15 94,55		
	SOMMANO m²					3′182,13	5,58	17′756,2
474 TOS19_16.E0 9.030.001	Inerbimento degli argini, banche e scarpate mediante semina di erbe prative su superfici sia piane che inclinate 3 kg per ogni 100 mq costituite da un miscuglio di "Lolium Italicum", "Lolium Perenne", Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa".							
	Rinfianco corpo diga Inerbimento paramento valle Sez. CO00 sbarramento Sez. CO01 sbarramento Sez. CO02 sbarramento Sez. CO03 sbarramento Sez. CO04 sbarramento Sez. CO05 sbarramento Sez. CO06 sbarramento Sez. CO07 sbarramento Sez. CO07 sbarramento Sez. CO09 sbarramento Sez. CO09 sbarramento Sez. CO10 sbarramento Sez. CO10 sbarramento Sez. CO11 sbarramento Sez. CO11 sbarramento Sez. CO12 sbarramento		7,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000	20,150 31,730 43,650 55,170 66,970 75,440 70,950 68,590 58,460 48,540 38,760 29,030 18,910		151,13 158,65 218,25 275,85 334,85 377,20 354,75 342,95 292,30 242,70 193,80 145,15 94,55		
	SOMMANO m²					3′182,13	0,54	1′718,3
475 TOS19_01.A0 5.002.001	Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Rilevati eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazi a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Rinfianco corpo diga Movimenti terra Rinfianco versante sinistro Chiusura idraulica vasca dissipazione		70,000 46,000 30,000	15,200	12,500 6,400	875,00 4´474,88		
	Rampa pista di servizio coronamento Rampe salita e discesa canale scolmatore	2,00	30,000 25,000		15,000 11,000	450,00 550,00		
	SOMMANO m³					6′349,88	7,53	47′814,60
476 TOS19_01.A0 4.002.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50. Sono compresi gli dacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.							
	A RIPORTARE							11′328′636,62

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI			IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							11′328′636,62
	Rinfianco corpo diga Movimenti terra Rinfianco versante sinistro Chiusura idraulica vasca dissipazione Rampa pista di servizio coronamento Rampe salita e discesa canale scolmatore SOMMANO m³	2,00	70,000 46,000 30,000 25,000	15,200	12,500 6,400 15,000 11,000	875,00 4'474,88 450,00 550,00 6'349,88	5,41	34′352,85
477 TOS19_04.A0 7.002.001	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantier rico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere. Rinfianco corpo diga Movimenti terra Rinfianco versante sinistro Chiusura idraulica vasca dissipazione		70,000 46,000 30,000	15,200	12,500 6,400	875,00 4´474,88		
	Rampa pista di servizio coronamento Rampe salita e discesa canale scolmatore SOMMANO m³	2,00	25,000		15,000 11,000	450,00 550,00 6′349,88	3,37	21′399,10
478 TOS19_01.A0 5.001.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Rinterri eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, cos a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.							
	Rinfianco corpo diga Movimenti terra Rinfianco versante sinistro Chiusura idraulica vasca dissipazione Rampa pista di servizio coronamento Rampe salita e discesa canale scolmatore SOMMANO m³	2,00	70,000 46,000 30,000 25,000	15,200	12,500 6,400 15,000 11,000	875,00 4´474,88 450,00 550,00 6´349,88	3,21	20′383,11
479 TOS19_18.W 01.008.001	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei ma anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.							
	Corpo diga Piezometri Installazione piezometri Casagrande banca di valle SOMMANO ml	1,00	15,000			15,00	52,02	780,30
480 TOS19_18.W 01.008.002	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei ma anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro per profondità comprese tra m 20 e m 40							
	A RIPORTARE							11´405´551,98

								pag. 131
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	NSIONI		Quantità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEL ENVOIN	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							11′405′551,98
	p.c. Corpo diga							
	Piezometri Installazione piezometri Casagrande coronamento	2,00	25,000			50,00		
	SOMMANO ml					50,00	61,47	3′073,50
481 TOS19_18.W 03.002.002	Installazione di piezometri tipo Casagrande a doppio tubo, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, la formazione del manto drenante e l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo: per ogni metro lineare di doppio tubo installato							
	Corpo diga Piezometri Installazione piezometri Casagrande banca di valle Installazione piezometri Casagrande coronamento	1,00 2,00	15,000 25,000			15,00 50,00		
	SOMMANO ml					65,00	18,12	1′177,80
482 TOS19_01.F0 6.011.001	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm							
	Corpo diga Piezometri Pozzetti protettivi piezometri					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	69,84	209,52
	A RIPORTARE							11′410′012,80

								pag. 132
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Ougatità	PORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							11′410′012,80
	CANALE FUGATORE SINISTRO (SpCat 1)							
483 TOS19_01.B0 4.003.002	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4 Canale fugatore sinisto							
	Magrone	1700,00			0,100	170,00		
	SOMMANO m³					170,00	98,57	16′756,90
	A RIPORTARE							11′426′769,70
	A KIPOKIAKE							11 420 /05,/0

						-		pag. 153
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMENSIONI				IMPORTI	
TARIFFA			lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							11′426′769,70
TOS19_01.B0 4.003.002	CANALE FUGATORE DESTRO (SpCat 2) getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4 Canale fugatore destro Magrone	1300,00			0,100	130,00		
	SOMMANO m³						09 57	12/01/11
	SUMMANUTIF					130,00	98,57	12′814,10
	A RIPORTARE							11′439′583,8

POZZETTO PEROTE (SpCat 5) pet to in open of it calcetorizes per open non struttural classe and extensions and extensions of the continuous of the continuou									pag. 154
Name	Num.Ord.			DIMENSIONI				IMPORTI	
POZZETTO PEROTE (SpCat 5) pet to in open of it calcetorizes per open non struttural classe and extensions and extensions of the continuous of the continuou				lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
POZZETTO PEROTE (SpCat 5) pet to in open of it calcetorizes per open non struttural classe and extensions and extensions of the continuous of the continuou		RIPORTO							11′439′583,80
SOMMANO m²		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4 Pozzetto perdite	25,00			0,100	2,50		
		SOMMANO m³						98 57	246.4
								96,57	240,4.
									11′439′830,2

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							11′439′830,2
	SCARICO DI FONDO (SpCat 4)							
TOS19_01.B0 4.003.002	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4 Scarico di fondo							
	Magrone	300,00			0,100	30,00		
	SOMMANO m³					30,00	98,57	2′957,1
	30MMANO III						30,37	2 337,1
								11′442′787,3

pag. 136								
Num.Ord.	DESIGNATIONS DELLAYON		DIME	NSIONI		0	Quantità IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							11′442′787,33
	VASCA DI DISSIPAZIONE (SpCat 3)							
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4 Vasca di dissipazione							
	Magrone	1500,00			0,100	150,00		
	SOMMANO m³					150,00	98,57	14′785,50
	Parziale LAVORI A CORPO euro							11′457′572,83
	TOTALE euro							11′457′572,83
	A RIPORTARE							

RIPORTO Riepilogo SUPER CATEGORIE	Num.Ord.		DESIGNAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI
CANALE PLIGATORE SINSTRO 2101/48	TARIFFA				TOTALE
001 CANALE FUGATORE SINISTRO 002 CANALE FUGATORE DESTRAD 003 VASCAD DISSIRAZONE 005 SERRATION 005 SERRATION 007 CORPO DIGA Totale SUPER CATEGORIE euro 11/27/35 7/86 fd				RIPORTO	
	002 003 004 005 006	CANALE FUGATORE DESTRO VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO POZZETTO PERDITE SERBATOIO	Riepilogo SUPER CATEGORIE		2'101'486,23 1'965'518,04 2'215'873,36 2'515'570,25 162'141,18 1'727'364,93 769'618,84
				Totale SUPER CATEGORIE euro	11′457′572,83
					11 437 372,83
A RIPORTARE				· · · ·	

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI					
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		TOTALE			
		RIPORTO				
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016	Riepilogo SUB CATEGORIE DEMOLIZIONI SCAVI RINTERRI E RILEVATI OPERE IN C.A. OPERE STRUTTURALI SPECIALI OPERE DI SPINTA OPERE IN ACCIAIO RIVESTIMENTI OPERE INGEGNERIA NATURALISTICA OPERE IDRAULICHE OPERE DI DRENAGGIO OPERE STRADALI OPERE ELETTRO-MECCANICHE OPERE ELETTRICHE FINITURE TRASPORTI E CONFERIMENTI Firenze, 30/10/2020	Totale SUB CATEGORIE euro	130'951,20 1'476'895,90 505'186,27 2'915'842,95 2'731'818,08 1'246'368,82 528'436,51 20'574,58 286'400,87 151'311,92 137'195,99 119'164,00 188'373,70 106'331,30 4'213,85 908'506,89			
		A RIPORTARE				

DESIGNAZIONE DEI LAVORI		TOTALE			
	RIPORTO				
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI					
a) Lavori a base d'asta: a.1) Importo totale lavori a corpo e a misura euro		11′457′572,83			
a.2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza euro		572′878,64			
Importo lavori a base di appalto euro		12´030´451,47			
 b) Somme a disposizione della stazione appaltante per: b.1) Spese di progettazione, sicurezza, direzioni lavori, per accertamenti di laboratorio e indagini, attività espropriativ b.2) Spese di collaudo euro b.3) Oneri per spostamento sottoservizi euro b.4) Indennizi di esproprio e servitù euro 	ve euro	1′384′474,15 250′233,39 0,00 31′098,00			
b.5) Imprevisti ed arrotondamenti euro		603′742,99			
Sommano euro		2′269′548,53			
TOTALE euro		14′300′000,00			
	,				
Firenze, 30/10/2020					
II Tecnico					
	A RIPORTARE				