



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Roma (vedi intestazione digitale)

All **Ministero della Transizione Ecologica**
Direzione Generale per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali
Div. V – Sistemi di valutazione ambientale
cress@pec.minambiente.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class GIADA: 34.43.01/20.61.9/2019

Allegati:

Oggetto: [ID_VIP:5734] Istanza per il rilascio del provvedimento unico ambientale ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs 152/2006, relativo al progetto per la realizzazione di un impianto eolico, ai sensi dell'art.27 del D. Lgs. 152/2006, costituito da 7 aerogeneratori e relative opere di connessione, per una potenza complessiva di 42,7 MW, da realizzarsi nel Comune di Venosa (PZ), con cabina di consegna da realizzarsi nel Comune di Montemilone (PZ).

Procedura riferita all'art. 27 del Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.

Proponente: Millek S.r.l.

Richiesta di valutazione della completezza della documentazione.
COMUNICAZIONE.

e.p.c.

All **Ministero della Transizione Ecologica**
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Alla **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e**
Paesaggio della Basilicata
mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it

All **Servizio II – Scavi e tutela**
del patrimonio archeologico
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

All **Servizio III – Tutela del**
patrimonio artistico, storico e architettonico
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Regione Basilicata



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

X

In riferimento al progetto in argomento, si riscontra la nota prot. n. 10282 del 02/02/2021 di codesto Ministero con la quale, ai sensi dell'art. 27 co.5 del D. Lgs. 152/2006, si chiedeva di verificare la completezza della documentazione pubblicata sulla apposita piattaforma web.

Considerato che questa Direzione generale, con nota prot. n. 3901 del 5/02/2021 ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata ed ai Servizi II e III della medesima Direzione generale di effettuare la verifica suddetta e che, con nota n. 2203 del 04/03/2021, acquisita agli atti con prot. n. 7632 del 09/03/2021, la Soprintendenza competente ha formulato una richiesta di integrazioni alla documentazione del progetto di cui trattasi ai fini dell'espressione del parere di competenza, esaminata la documentazione, si chiede di acquisire la seguente documentazione integrativa:


- *Inquadramento vincolistico e Analisi delle Aree Contermini* indicando, all'interno dell'area vasta di analisi, i beni culturali e del paesaggio ai sensi della parte II e III del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii. Suddetta ricognizione deve essere estesa a beni distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore ai sensi del D.M. 10/09/2010;
- *Valutazione, su un'unica tavola di sintesi, dell'impatto del progetto rispetto ai beni che ricadono in tutti i buffer di rispetto della L.R. della Basilicata n. 54/15 e ss.mm.ii ai sensi dell'Allegato A.* Suddetta ricognizione deve essere estesa a beni distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, ai sensi del D.M. 10/09/2010;
- *Attestazione inesistenza usi civici* sui terreni interessati dall'intervento nel suo complesso ed eventuale planimetria con rappresentazione grafica e localizzazione degli stessi rispetto all'impianto;
- *Per l'analisi degli impatti cumulativi dell'impianto di progetto con gli altri parchi eolici*, si avrà cura di produrre specifica planimetria che riporti l'indicazione di eventuali parchi eolici esistenti ed autorizzati, comprensivi di minieolico e del procedimento con codice [ID_VIP:5579] dello stesso richiedente sul comune di Montemilone e Venosa, loc. Perrillo Soprano. Suddetta ricognizione deve essere estesa a beni distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, ai sensi del D.M. 10/09/2010;
- *Aggiornamento di tutte le fotosimulazioni prodotte dai punti percettivi sensibili ai sensi degli artt. 10, 136 e 142 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii* inserendo non solo l'impianto in oggetto, ma anche gli altri impianti eolici già realizzati ed autorizzati (di cui si fornirà indicazione su modello ed altezza massima) comprensivi anche del minieolico e del procedimento con codice [ID_VIP:5579] dello stesso richiedente sul comune di Montemilone e Venosa, loc. Perrillo Soprano, indicando chiaramente con etichetta la sigla degli aerogeneratori di progetto così da distinguerli dagli altri. Le fotosimulazioni dovranno essere: (i) realizzate su immagini fotografiche reali e nitide, (ii) riprese in condizioni di piena visibilità, (iii) corredate da una planimetria che indichi i coni ottici, (iv) privilegiare i punti di maggiore visibilità dell'impianto;
- *Integrazione del reportage fotografico con ulteriori fotoinserti* (da produrre con le modalità precedentemente descritte) che utilizzino come punti di ripresa:
 - i) i punti di vista "sensibili" o di belvedere, accessibili al pubblico da cui sia percepibile l'impianto, presenti nel comune di Lavello, Venosa e Montemilone; la stazione di Venosa Maschito (F. Venosa 23; P. 176 sub. 1, 177 sub. 1, 402 sub. 1, 498, 85) vincolata con D.S.R. n. 78 del 19/09/2018; le catacombe ebraiche a Venosa; il Museo del paleolitico di Notarchirico nel comune di Venosa, inserito all'interno dell'area archeologica Loreto, nel punto di maggior visibilità dell'impianto dall'area del museo; il castello Svevo di Palazzo S.Gervasio;
 - ii) i tratturi che guardano verso l'area di impianto indicati sul portale della regione Basilicata RSDI, in particolare il nr 023 -PZ Regio tratturello Venosa-Ofanto;
 - iii) i beni paesaggistici tutelati presenti all'interno dell'area vasta di analisi da cui sia visibile



l'impianto, includendo, tra gli altri, l'invaso di Toppo di Francia (o del Lampeggiano);

- *Carta dell'intervisibilità degli aerogeneratori di progetto all'interno dell'area vasta di analisi*, corredata da legenda con indici di visibilità. Il perimetro dell'area vasta di analisi deve essere distante non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore ai sensi del D.M. 10/09/2010;
- *Carta dell'intervisibilità cumulata degli aerogeneratori in progetto, esistenti, autorizzati all'interno dell'area vasta di analisi*, che tenga conto anche del procedimento con codice [ID_VIP:5579] dello stesso richiedente sul comune di Montemilone e Venosa, loc. Perrillo Soprano, corredata da legenda con indici di visibilità. Il perimetro dell'area vasta di analisi deve essere distante non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore ai sensi del D.M. 10/09/2010.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesta autorità competente in merito alla suddetta richiesta di integrazioni.

Il Responsabile del Procedimento 
U.O.T.T. n. 9 - Arch. Gilda Di Pasqua
(tel. 06/6723.4166 – gilda.dipasqua@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Rocco R. TRAMUTOLA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it