



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

*Roma,* vedi intestazione digitale

*Prot. n.* vedi intestazione digitale

*Class* 34.43.01/20.61.14/2019

*Allegati:*

*All* **Ministero della Transizione ecologica**  
**Direzione generale per la crescita  
sostenibile e la qualità dello sviluppo**  
**Divisione V – Sistemi di  
valutazione ambientale**  
[cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

*All* **Ministero della Transizione ecologica**  
**Commissione Tecnica di verifica  
dell'impatto ambientale - VIA e VAS**  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

*Oggetto:* [ID\_VIP: 5899] Istanza di avvio della procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di un impianto eolico costituito da 12 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 5,8 MW, per una potenza complessiva di 69,6 MW, ubicati al confine tra i Comuni di Montescaglioso (MT) e Pomarico (MT), il tutto completo di relative annesse ed interconnessioni per il collegamento alla RTN mediante la realizzazione di una nuova sottostazione utente MT/AT, da realizzarsi nel Comune di Bernalda (MT).

Proponente: ITW Emme S.r.l..

**Richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 152/2006.**

*e.p.c.*

*Alla* **Soprintendenza Archeologia, Belle  
Arti e Paesaggio della Basilicata**  
[mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it)

*Alla* **Soprintendenza Nazionale per il  
Patrimonio Culturale Subacqueo**  
[mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it)

*All* **Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio  
archeologico DG ABAP**  
[mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

*All* **Servizio III - Tutela del patrimonio  
artistico, storico e architettonico**  
[mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

*A*

*Alla* **Regione Basilicata- Dipartimento  
ambiente e energia Ufficio compatibilità  
ambientale**  
[ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it)

*Alla* **Provincia di Matera**  
[provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it](mailto:provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it)

*Alla* **Comune di Montescaglioso (MT)**  
[aaggdemografici.montescaglioso@cert.ruparbasilicata.it](mailto:aaggdemografici.montescaglioso@cert.ruparbasilicata.it)

*Alla* **Comune di Pomarico (MT)**  
[comune.pomarico@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.pomarico@cert.ruparbasilicata.it)

*Alla* **Comune di Bernalda (MT)**  
[comunebernalda@pcert.postecert.it](mailto:comunebernalda@pcert.postecert.it)

*Alla* **Società ITW Emme S.r.l.**  
[itwemme@pec.it](mailto:itwemme@pec.it)

In riferimento al progetto in argomento, e alla luce di quanto disposto dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006, considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata con nota prot. n. 5234 del 07/05/2021 acquisito al protocollo n. 17657 del 21/05/2021 e la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, con nota prot. 2831 del 19/05/2021, acquisita al prot. n. 17275 del 17/05/2021, esaminata la documentazione pubblicata, hanno ritenuto necessario formulare una richiesta di integrazioni alla documentazione del progetto di cui trattasi, si chiede di acquisire la seguente documentazione integrativa:

*Sotto il profilo paesaggistico*

*per il territorio pugliese*

- segnalando che per la definizione degli impatti cumulativi degli impianti FER, la D.D. n. 162 del 6/6/2014 del Servizio Ecologia della Regione Puglia, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 83 del 26/06/2014, in tema di impatti visivi cumulativi definisce per gli impianti eolici una zona di visibilità teorica in un raggio di almeno 20 km dall'impianto, mentre i punti di osservazione vengono individuati lungo i principali itinerari visuali (*strade di interesse paesaggistico, strade panoramiche, viabilità principale, lame, corridoi ecologici e nei punti che rivestono un'importanza particolare dai punti di vista paesaggistico quali ad esempio le vie di accesso ai centri abitati, i beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, i fulcri visivi naturali e antropici*) si richiede un approfondimento dell'analisi d'intervisibilità estendendola anche al territorio del comune di Ginosa che rientra all'interno dell'area vasta;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

\*

- *ulteriore documentazione, in particolare fotoinserti con riprese fotografiche ante e post operam dai seguenti beni tutelati, ricadenti all'interno delle aree visibili, al fine di valutare al meglio lo stato dei luoghi e il possibile impatto dell'opera sul paesaggio. In particolare, all'interno del buffer dei 10 km delle WTG 08-09-10-11-12, da una ricognizione preliminare si evidenzia la presenza dei principali beni di seguito elencati:*
  - *Componenti geomorfologiche*  
Ulteriori contesti paesaggistici: *Versanti.*
  - *Componenti idrologiche*
    - Beni paesaggistici: Fiumi e torrenti, acque pubbliche (*Torrente Fiumicello, canale della Vicina ed Acqua la Cecera; fiume Bradano; Gravina Acqua fetente*);
    - Ulteriori contesti paesaggistici: Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (*V.ne presso Mass.a Strada; Vallone presso Mass.a Giancipoli*); *Vincolo idrogeologico.*
  - *Componenti botanico vegetazionali*
    - Beni paesaggistici: Boschi (tutelati per legge ai sensi dell'art.142, c.1, lett. g del D.Lgs 42/2004).
    - Ulteriori contesti paesaggistici: Aree di rispetto dei boschi; formazioni arbustive in evoluzione naturale.
  - *Componenti culturali e insediative*
    - Ulteriori contesti paesaggistici: Testimonianze della stratificazione insediativa\_Siti interessati da beni storico culturali: *Masseria Sassone; Masseria Lollo; Masseria Giannelli; Aree di rispetto delle Componenti culturali e insediative riferibili ai siti storico culturali sopra menzionati.*

per il territorio lucano

- *attestazione inesistenza usi civici sui terreni interessati dall'intervento nel suo complesso ed eventuale planimetria con rappresentazione grafica e localizzazione degli stessi rispetto all'impianto;*
- *reportage fotografico con foto-inserti che utilizzino come punti di ripresa i punti di vista "sensibili" o di belvedere, accessibili al pubblico da cui sia percepibile l'impianto, presenti nei centri abitati di Pomarico, e Montescaglioso e Bernalda.*

Le fotosimulazioni dovranno:

- (i) essere realizzate su immagini fotografiche reali, nitide e aggiornate (non saranno ritenute idonee fotosimulazioni su base fotografica estrapolata da Google Street View),
  - (ii) essere riprese in condizioni di piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, foschia, condizioni di luminosità poco favorevoli alla lettura del contesto),
  - (iii) essere corredate da una planimetria che indichi i coni ottici e le coordinate geografiche dei punti di ripresa, espresse in formato WGS 84 gradi decimali (es. 40.123456, 16.123456),
  - (iv) essere corredate da sezioni illustrative della morfologia del terreno,
  - (v) privilegiare i punti di maggiore visibilità dell'impianto;
- *mappa dell'impatto paesaggistico in area vasta considerando l'impianto in progetto, gli impianti eolici già autorizzati da installare e quelli già installati al fine di poter valutare la sussistenza di potenziali effetti cumulo;*
  - *carte dell'intervisibilità (cumulata e non) tramite l'inserimento di indici di visibilità (su una scala di almeno 05 indici) che riportino i numeri di aerogeneratori visibili dai ricettori sensibili presenti nell'area vasta di analisi. Il perimetro dell'area vasta di analisi deve essere distante non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore ai sensi del D.M. 10/09/2010;*
  - *carta dei vincoli paesaggistici (Buffer\_50\_Htot);*
  - *carta dei vincoli paesaggistici Area parco (in scala adeguata).*



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*f*

Sotto il profilo archeologico


Vista la situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento, ai fini della determinazione del rischio archeologico, in applicazione dell'art.25 del D.Lgs. 50/2016 "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" e di quanto previste nell'allegato 3 della circolare n. 1/2016 della Direzione Generale Archeologia, si ritiene fondamentale acquisire:

- *il documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico (Viarch)*, redatta da archeologi in possesso dei necessari requisiti professionali. Tale documento dovrà essere comprensiva delle risultanze della ricognizione sistematica di tutta l'area interessata dalle opere in progetto (ricognizioni di superficie e fotointerpretazioni) e loro interconnessioni; il quadro storico-archeologico dovrà essere integrato con le notizie conservate nell'archivio della competente Soprintendenza.


Al fine di verificare l'interferenza del progetto sul patrimonio archeologico dell'area si richiedono:

- *shapefile* del layout di progetto, della carta delle presenze archeologiche, della carta della visibilità e della carta del rischio archeologico.

**Si rimane in attesa di riscontro a quanto sopra richiesto.**

Il Responsabile del Procedimento   
U.O.T.T. n. 9 - Arch. Gilda Di Pasqua  
(tel. 06/6723.4166 – [gilda.dipasqua@beniculturali.it](mailto:gilda.dipasqua@beniculturali.it))

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)





MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)