

## Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

### Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto Ernst Gostner

in qualità di legale rappresentante della Società Fri-El S.p.a.

### PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato.

Progetto per l'installazione di un impianto eolico costituito da 12 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 5,8 MW per una potenza complessiva pari a 69,6 MW, ubicati al confine tra i Comuni di Montescaglioso (MT) e Pomarico (MT), il tutto completo di relative annesse ed interconnessioni per il collegamento alla RTN mediante la realizzazione di una nuova sottostazione utente MT/AT, da realizzarsi nel Comune di Bernalda (MT). Proponente: ITW Emme S.r.l

### OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro (specificare) \_\_\_\_\_

### ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) \_\_\_\_\_

## TESTO DELL' OSSERVAZIONE

La scrivente società Fri-El Spa è titolare della proposta progettuale per la realizzazione di un impianto eolico denominato "Piana dell'Imperatore", costituito da 8 aerogeneratori con relative opere di connessione, della potenza complessiva di 45 MW, sito nei Comuni di Montescaglioso (MT), Pomarico (MT), Bernalda (MT), per la quale è stata presentata in data 28/10/2020 - Codice di procedura 5640 - istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale al Ministero della Transazione Ecologica, ai sensi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006, successivamente ritenuta procedibile e quindi pubblicata sul sito web del Ministero, in data 20/11/2020, per il prosieguo dell'istruttoria.

Successivamente, in data 05/03/2021 (codice procedura n. 5899), la società ITW Emme S.r.l. ha presentato, al Ministero della Transazione Ecologica, istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 12 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 5,8 MW per una potenza complessiva pari a 69,6 MW, ubicato al confine tra i Comuni di Montescaglioso (MT) e Pomarico (MT), con relative annesse ed interconnessioni per il collegamento alla RTN mediante la realizzazione di una nuova sottostazione utente MT/AT, da realizzarsi nel Comune di Bernalda (MT).

Tutto ciò premesso la Scrivente sottopone le seguenti osservazioni:

- La proposta progettuale della società ITW Emme S.r.l. Italia non tiene in considerazione quella di Fri-El Spa presentata in data antecedente. In particolare, non è presente uno studio che tenga conto degli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza dell'impianto della Scrivente localizzato nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Pertanto, non appare adeguata la valutazione degli impatti cumulativi, che in un'area vasta, determinano un impatto sugli elementi storici, paesaggistici e naturalistici.

- La società ITW Emme S.r.l. dichiara, nella Relazione Generale (elaborato ITW\_MTS\_A1\_RELAZIONE\_GENERALE), che per l'analisi anemologica del sito, sono stati analizzati i dati afferenti ad una torre installata nel comune di Montemurro, le cui caratteristiche sono riportate nella tabella di seguito:

Codice stazione	H torre sls	Coordinate UTM WGS84 Zona 33		Altitudine slm	Periodo rilevazione		N° mesi
		Log. E	Lat. N		inizio	fine	
EmdConwx	15 m	588,333	4,466,014	876 m	10/08/2017	31/08/2019	319,9

- Al contrario, nella Relazione Anemologica (elaborato ITW\_MTS\_A5\_RELAZIONE\_ANEMOLOGICA) la società dichiara che si è avvalsa di dati anemometrici in proprio possesso dell'area in questione, aventi le seguenti caratteristiche:

- Ubicazione stazione di rilevamento nel comune di Montescaglioso (coord. UTM WGS84 Zona 33):
  - Est: 638 266
  - Nord: 4 483 429
- Periodo di osservazione: 01/10/2010 - 04/10/2011 (12.1 mesi).

Oltre alle suddette contraddizioni in merito alla collocazione dell'anemometro di riferimento, lo studio anemologico allegato alla procedura di VIA risulta non conforme a quanto stabilito dall'appendice A della L.R. 19/01/2010, n. 1 "Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - L.R. n. 9/2007" e s.m.i., al punto 1.2.1.5 "Requisiti anemologici", in quanto non rispetta i seguenti requisiti minimi:

- a) presenza di almeno una torre anemometrica nel sito con documentazione comprovante l'installazione;
- b) torre anemometrica installata seguendo le norme IEC 61400 sul posizionamento dei sensori e sulle dimensioni caratteristiche delle diverse parti che compongono la torre medesima;
- c) sensori di rilevazione della velocità del vento corredati da certificato di calibrazione non antecedente a 3 anni dalla data di fine del periodo di acquisizione;
- d) deve essere fornito un certificato di installazione della torre rilasciato dal soggetto incaricato dell'installazione, completa dei sensori e del sistema di acquisizione, memorizzazione e trasmissione dati, nonché un certificato rilasciato dal Comune che attesti l'avvenuta installazione della torre, previa comunicazione;
- e) deve essere allegata la comprova dell'avvenuto perfezionamento della procedura di autorizzazione tramite comunicazione al Comune, per l'installazione di tutti gli anemometri che effettuano le misurazioni del Parco; la data di perfezionamento deve essere precedente all'inizio delle misurazioni stesse.

Lo studio anemologico presentato risulta quindi privo dei sopracitati requisiti pertanto il progetto risulta non conforme ai requisiti minimi previsti dalla pianificazione e regolamentazione regionale (L.R. Basilicata 19/01/2010, n. 1 Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale) che assume valore cogente ancorché l'istanza di valutazione ambientale sia di competenza nazionale.

- Alcune delle turbine del layout proposto dalla società ITW Emme S.r.l. non rispettano le distanze da abitazioni e/o edifici previste dalla normativa, in particolare:

- gli aerogeneratori icq 02, icq 03 e icq 05 hanno una distanza dalle abitazioni presenti in zona inferiore a 2.5 volte l'altezza massima della turbina (500m), prescritta dai "Requisiti di sicurezza" dell'appendice A della L.R. 19/01/2010, n. 1 "Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - L.R. n. 9/2007" e s.m.i., al punto 1.2.1.4 – lettera a-bis);
- l'aerogeneratore icq 08 è posizionato ad una distanza da alcuni edifici inferiore a 300, prescritta dai "Requisiti di sicurezza" dell'appendice A della L.R. 19/01/2010, n. 1 "Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - L.R. n. 9/2007" e s.m.i., al punto 1.2.1.4 – lettera b).

Voglia, pertanto, il Ministero prendere atto di quanto osservato ai fini delle sue valutazioni e determinazioni.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

#### **ELENCO ALLEGATI**

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Luogo e data

*Bolzano, 04/06/2021*

Il dichiarante  
Ernst Gostner

**DATI PERSONALI**

**Nel caso di persona giuridica (società, ente, associazione, altro)**

Nome e Cognome ERNST GOSTNER Codice Fiscale GSTRST62A05A952B

Nato a BOLZANO (BZ) il 05/01/1962

Residente a BOLZANO (BZ)

Via EISENKELLER n° 22/A CAP 39100

Tel - fax - e-mail -

Documento di riconoscimento CARTA DI IDENTITA' rilasciato il 08/04/2013

da COMUNE DI BOLZANO

in qualità di<sup>1</sup> RAPPRESENTANTE LEGALE della Società FRI-EL S.P.A.

con sede in ROMA (RM) - PIAZZA DELLA ROTONDA n° 2 - CAP 00198

Tel: 06 6880 4163 fax 06 6821 2764 e-mail: info@fri-el.it

PEC: fri-elspa@legalmail.it

---

<sup>1</sup> A titolo indicativo: legale rappresentante, amministratore, altro.

## TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in qualità di titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti osservazioni sono presentate e per il quale la presente dichiarazione viene resa. Dichiaro inoltre che sono informato circa la natura obbligatoria del conferimento dei dati e che mi sono garantiti tutti i diritti previsti dall'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D.Lgs.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Luogo e data

*Bolzano, 04/06/2021*

Il dichiarante  
Ernst Gostner