



**Legenda**

- COMPLESSO IDROGEOLOGICO DETRITICO**  
 Depositi di frana antica, detriti caotici ed eterometrici, a luoghi pedogenizzati.  
 Permeabilità medio-alta per porosità.  
 Aerogeneratori WTG C2 - WTG C3 - Parte del tracciato del caviddoto.
- COMPLESSO IDROGEOLOGICO ELUVIO-COLLUVIALE**  
 Sabbie e limi con ciottoli calcarei, marnosi e arenacei, frammenti a depositi proclastici rimangeggiati.  
 Permeabilità medio-alta per porosità.  
 Stazione Urente - Parte del tracciato del caviddoto.
- COMPLESSO IDROGEOLOGICO CONGLOMERATICO SABBIOSO ARGILLOSO**  
 Sabbie e arenarie a grana media e grossa con intercalazioni di calcareni e areniti bioclastiche.  
 Permeabilità medio-alta per porosità e fratturazione.  
 Parte del tracciato del caviddoto.
- COMPLESSO IDROGEOLOGICO FLYSCH ROSSO - LITOFACIES PELTICA**  
 Argille, argille marnose ed argilliti grigiastre, con intercalazioni di marne, calcareni e calcareniti.  
 Permeabilità medio bassa per porosità e fratturazione.  
 Aerogeneratori WTG C1 - WTG C4 - Stazione RTN - Parte del tracciato del caviddoto.
- COMPLESSO IDROGEOLOGICO CALCAREO-PELTICO**  
 Alternanza di marne, argilliti e calcareni grigi e giallastri.  
 Permeabilità medio-alta per fratturazione e carsismo.  
 Aerogeneratori WTG C5 - WTG C6 - Parte del tracciato del caviddoto.

**Simboli:**

- Aerogeneratore
- Caviddoto MT
- Caviddoto AT
- Piazzole definitive e viabilità
- Nuova Viabilità



Regione Basilicata  
 Provincia di Potenza  
 Comuni di Cancellara e Vaglio Basilicata



**Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica avente potenza di connessione pari a 37,2 MW e relative opere connesse denominato "Vento del Carpine" sito nei Comuni di Cancellara e Vaglio Basilicata (PZ)**

CARTA IDROGEOLOGICA IN SCALA 1:5.000

Scala	Formato Stampa	Numero documento	Fase	Tipo doc.	Prog. doc.	Rev.
1:5.000	AD					
Foglio		Comune	Codice		Data	
1 di 1		214301	D D		0167 01	

Proprietario: **FRI-EL S.p.A.**  
 Piazza della Rotonda 2  
 00186 Roma (RM)  
 fri-elspa@legalmail.it  
 P. IVA 01652230218  
 Cod. Fisc. 07321020153

**PROGETTO DEFINITIVO**

Edizione: **A.16.a.10.**

Progettazione: **PROGETTO ENERGIA S.R.L.**  
 Via Roma 101 - 00186 Roma (RM)  
 Tel. 06 5200 8111 - Fax 06 5200 8112  
 www.progettoenergia.it - info@progettoenergia.it

  


Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	28.06.2021	EMISSIONE	A. PETRECCIONE	A. PETRECCIONE	M. LO RUSSO
01	15.07.2021	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	A. PETRECCIONE	A. PETRECCIONE	M. LO RUSSO