



Descrizione interferenza:
 La linea aerea di Telecom interferisce con le opere di costruzione della galleria ferroviaria denominata GA07 in comune di Desenzano all'altezza della via Serraglio.

La risoluzione prevede:

- un intervento provvisorio, mediante la costruzione di un'infrastruttura sotterranea da P.1 a P.7 (composta da tubi diam 125 e pozzetti 90x70cm), necessari all'interramento del tratto di palifica interferente con i lavori di costruzione del manufatto ferroviario.
- un intervento definitivo, mediante la costruzione di una nuova infrastruttura sotterranea da P.2 a P.6, con le stesse caratteristiche della provvisoria, atta a ricollocare in modo definitivo le infrastrutture esistenti.

Materiale utilizzato per la risoluzione:
 Tubazione composta da 1 tubo Ø 125
 Pozzetti 90x70cm con chiusini in ghisa carrabili

Cavi in tubazioni esistenti recuperati e palifica recuperata ove interferente.

LEGENDA INFRASTRUTTURE TELEFONICHE:

—	TRACCIATO INFRASTRUTTURA	□	TRONCO DI CUNICOLO	■	CONTENITORE RIGENERATORI
□	POZZETTO 90x70	◊	CAMERETTA ANGOLO	■	ARMADIO
□	POZZETTO 125x80	◊	CAMERETTA DUE VIE		
○	PALO	◊	CAMERETTA TRE VIE		
○	PALO CON TIRANTE	■	COLONNINA		
■	NUOVO TRACCIATO	■	ESISTENTE	■	DEMOLIZIONE / ABBANDONO
■	TRACCIATO PROVVISORIO				



PROGETTO ESECUTIVO

LINEA A.V./A.C. TORINO VENEZIA - Tratta Milano Verona
 Lotto Fuzionale : Brescia - Verona
 Progetto Esecutivo

PROGETTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI

SCHEDA N. SI35521 - GA 07 - LONATO EST

Comune di Desenzano (Bs)
 - nuova Galleria ferroviaria - strada Serraglio
 Progressiva: Binario Pari Km 120+972

Proprietà:
TIM

RIFERIMENTO ELABORATO	DATA	REVISIONE
-	Gennaio 2018	n. data
-	SCALA: varie	
REDATTO: FLAVIO CORNACCHIA VERIFICATO: LUCA LOCATELLI APPROVATO: ROBERTO MARCOLINI		
Rif. Tavola: GENERALE		Foglio n. 1/3

IL PRESENTE DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DI TELECOM ITALIA SPA E NON POTRÀ ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTAMENTE PUBBLICATO IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL SUO ESPRESSO CONSENSO.

SCALA 1: 750