



CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE

REALIZZAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NELLE AREE DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTISTI

CAPOGRUPPO



Dott. Ing. Nicola Pautasso

Dott. Ing. Umberto Pautasso (Direttore tecnico)

Dott. Ing. Mauro Mannoni

MANDANTI

Dott. Geol. Alessandro Melis

Dott.ssa Archeol. Laura Sedda

Dott. Ing. Dario Maccioni

ELABORATO:

ELENCO PREZZI

ALLEGATO:

20

Data: **SETTEMBRE 2020**

CUP:

CIG:

SCALA:

IL PRESIDENTE
(Rag. Massimiliano Daga)

IL DIRETTORE
(Dott. Marcello Siddu)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Agostino Pruneddu)

rev.	data	descrizione	redato	verificato	approvato
0	settembre 2020	prima emissione			

Codice Elaborato

P A I N 0 1 P D 0 1 A 0 2 0 R 0 0

Lavoro

Fase

Sub Fase

Tipo

Elaborato

Revisione

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1	NPc_OR_01_A_R	<p>INTERVENTO DI SCAVO TIPO 01-"A" SENZA CAVIDOTTO (DE <90), SU ASFALTO INTERVENTO DI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA TIPO 01-"A" (DE <90), DEMOLIZIONE, RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO, valutato per m. lineare, come da particolari di posa, costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demolizione di pavimentazione stradale bitumata previo taglio lineare eseguito con sega semovente a disco; - scavo in sezione obbligata fino alla profondità necessaria alla quota di posa del sottoservizio; - letto di sabbia per allettamento tubazione come da disegni costruttivi; - riempimento con materiale misto arido del resto dello scavo e fino alla quota indicata nei particolari costruttivi; - fornitura e posa del nastro segnalatore di presenza tubazioni gas; - a partire da -9 cm dalla quota del piano stradale riempimento con conglomerato bituminoso (binder) per uno spessore di 9 cm fino a livello della superficie stradale. <p>Lo scavo sarà eseguito con qualsiasi mezzo meccanico e /o a mano, anche in presenza d'acqua in tiranti di qualsiasi misura, compreso l'aggottamento, l'esaurimento e l'allontanamento, con qualsiasi mezzo dell'acqua dallo scavo; compreso l'onere per eventuali piste di accesso; comprese le necessarie sbadacchiature ed armature; inclusa armatura a cassa chiusa; compreso lo spianamento del fondo, la verifica delle livellette, il sollevamento del materiale di scavo, l'eventuale deposito provvisorio lateralmente allo scavo, il carico su automezzo.</p> <p>Compresi oneri di carico trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta degli scavi, delle demolizioni e delle fresature.</p> <p>Escluso la fornitura e posa della tubazione gas, la fresatura del manto stradale e successiva stesura del tappeto di usura, e ripristino della segnaletica stradale orizzontale, che verranno computati a parte.</p>	m	€ 54,51
2	NPc_OR_01_TN1_R	<p>INTERVENTO DI SCAVO TIPO 01-"TN1" (DE <90), SU TERRENO NATURALE - CON CAVIDOTTO INTERVENTO DI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA TIPO 01-"TN1" (DE <90), E RIPRISTINO SU TERRENO NATURALE, valutato per m. lineare, come da particolari di posa, costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scavo in sezione fino alla profondità necessaria alla posa del sottoservizio; - letto di sabbia per allettamento tubazione come da disegni costruttivi; - fornitura e posa del nastro segnalatore di presenza tubazioni gas e fibra ottica; - rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo. <p>Lo scavo sarà eseguito con qualsiasi mezzo meccanico e /o a mano, anche in presenza d'acqua in tiranti di</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
3	NPc_OR_01_M1_R	<p>qualsiasi misura, compreso l'aggottamento, l'esaurimento e l'allontanamento, con qualsiasi mezzo dell'acqua dallo scavo; compreso l'onere per eventuali piste di accesso; comprese le necessarie sbadacchiature ed armature; inclusa armatura a cassa chiusa; compreso lo spianamento del fondo, la verifica delle livellette, il sollevamento del materiale di scavo, l'eventuale deposito provvisorio lateralmente allo scavo, il carico su automezzo.</p> <p>Compresi oneri di carico trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta degli scavi non riutilizzati. Esclusa la fornitura e posa della tubazione gas, che verrà computata a parte.</p> <p>INTERVENTO DI SCAVO TIPO 01-"M1" (DE <90), SU MARCIAPIEDE IN PIASTRELLE DI CEMENTO - CON CAVIDOTTO INTERVENTO DI DEMOLIZIONE, SCAVO A SEZIONE RISTRETTA TIPO 01-"M1" (DE <90), E RIPRISTINO SU MARCIAPIEDE IN PIASTRELLE DI CEMENTO, valutato per m. lineare, come da particolari di posa, costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demolizione e/o disfacimento di marciapiede esistente e accessi carrai di qualsiasi tipo e natura per la lunghezza dello scavo, compreso il relativo sottofondo in cls; - scavo in sezione fino alla profondità necessaria alla posa del sottoservizio; - letto di sabbia per allettamento tubazione come da disegni costruttivi; - fornitura e posa del nastro segnalatore di presenza tubazioni gas e fibra ottica; - rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con riutilizzo del materiale di risulta proveniente dallo scavo nella misura pari all'80% fino alla quota di posa del sottofondo; - fornitura e posa di sottofondo in misto arido fino alla quota di posa del sottofondo in cls; - fornitura e posa in opera di sottofondo in calcestruzzo RCK 20 spessore minimo di 15 cm, sistemazione del fondo ben livellato e compattato; - finitura con fornitura e posa di pavimentazione con pietrini di cemento lisci o bugnati, dimensioni 20x20 o 25x25, dati in opera allettati con malta bastarda. <p>Lo scavo sarà eseguito con qualsiasi mezzo meccanico e /o a mano, anche in presenza d'acqua in tiranti di qualsiasi misura, compreso l'aggottamento, l'esaurimento e l'allontanamento, con qualsiasi mezzo dell'acqua dallo scavo; compreso l'onere per eventuali piste di accesso; comprese le necessarie sbadacchiature ed armature; inclusa armatura a cassa chiusa; compreso lo spianamento del fondo, la verifica delle livellette, il sollevamento del materiale di scavo, l'eventuale deposito provvisorio lateralmente allo scavo, il carico su automezzo.</p> <p>Compresi oneri di carico trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta degli scavi non riutilizzati. Escluso la fornitura e posa della tubazione</p>	m	€ 24,54

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
4	NPc_OR_01_MC1_R	<p>gas, che verranno computati a parte.</p> <p>INTERVENTO DI SCAVO TIPO 01-"MC1" (DE <90), SU STRADA IN MACADAM - CON CAVIDOTTO INTERVENTO DI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA TIPO 01-"MC1" (DE <90), E RIPRISTINO STRADA IN MACADAM, valutato per m. lineare, come da particolari di posa, costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scavo in sezione fino alla profondità necessaria alla posa del sottoservizio; - fornitura e posa del nastro segnalatore di presenza tubazioni gas e fibra ottica; - rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: - rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con riutilizzo del materiale di risulta proveniente dallo scavo nella misura pari all'80%; - letto di sabbia per allettamento tubazione come da disegni costruttivi; - ricostituzione del fondo stradale con breccia macinata di cava. <p>Lo scavo sarà eseguito con qualsiasi mezzo meccanico e /o a mano, anche in presenza d'acqua in tiranti di qualsiasi misura, compreso l'aggottamento, l'esaurimento e l'allontanamento, con qualsiasi mezzo dell'acqua dallo scavo; compreso l'onere per eventuali piste di accesso; comprese le necessarie sbadacchiature ed armature; inclusa armatura a cassa chiusa; compreso lo spianamento del fondo, la verifica delle livellette, il sollevamento del materiale di scavo, l'eventuale deposito provvisorio lateralmente allo scavo, il carico su automezzo.</p> <p>Compresi oneri di carico trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta degli scavi non riutilizzati. Escluso la fornitura e posa della tubazione</p>	m	€ 105,78
5	NPc_OR_01_CLS_R	<p>gas, che verranno computati a parte.</p> <p>INTERVENTO DI SCAVO TIPO 01-"CLS" SENZA CAVIDOTTO (DE <90), SU INGRESSI PAVIMENTATI IN CLS INTERVENTO DI DEMOLIZIONE, SCAVO A SEZIONE RISTRETTA TIPO 01-"CLS" (DE <90), E RIPRISTINO SU INGRESSI PAVIMENTATI IN CLS, valutato per m. lineare, come da particolari di posa, costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demolizione e/o disfacimento di accesso carrabile esistente in cls per la lunghezza dello scavo; - scavo in sezione fino alla profondità necessaria alla posa del sottoservizio; - fornitura e posa del nastro segnalatore di presenza tubazioni gas; - rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con riutilizzo del materiale di risulta proveniente dallo scavo nella misura pari all'80%; 	m	€ 31,11

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
6	NPc_OR_03_A_R	<p>- letto di sabbia per allettamento tubazione come da disegni costruttivi;</p> <p>- fornitura e posa di sottofondo in misto arido fino alla quota di posa della soletta in cls;</p> <p>- fornitura e posa in opera di calcestruzzo armato con rete elettrosaldata di spessore minimo di 20 cm, sistemazione del fondo ben livellato e compattato e finitura con spolvero superficiale al quanzo.</p> <p>Lo scavo sarà eseguito con qualsiasi mezzo meccanico e /o a mano, anche in presenza d'acqua in tiranti di qualsiasi misura, compreso l'aggettamento, l'esaurimento e l'allontanamento, con qualsiasi mezzo dell'acqua dallo scavo; compreso l'onere per eventuali piste di accesso; comprese le necessarie sbadacchiature ed armature; inclusa armatura a cassa chiusa; compreso lo spianamento del fondo, la verifica delle livellette, il sollevamento del materiale di scavo, l'eventuale deposito provvisorio lateralmente allo scavo, il carico su automezzo.</p> <p>Compresi oneri di carico trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta degli scavi non riutilizzati. Escluso la fornitura e posa della tubazione gas, che verranno computati a parte.</p> <p>INTERVENTO DI SCAVO TIPO 03-"A" SENZA CAVIDOTTO (DE 160 ÷ 225), SU ASFALTO INTERVENTO DI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA TIPO 03-"A" (DE 160 ÷ 225), DEMOLIZIONE, RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO, valutato per m. lineare, come da particolari di posa, costituito da:</p> <p>- demolizione di pavimentazione stradale bitumata previo taglio lineare eseguito con sega semovente a disco;</p> <p>- scavo in sezione obbligata fino alla profondità necessaria alla quota di posa del sottoservizio;</p> <p>- letto di sabbia per allettamento tubazione come da disegni costruttivi;</p> <p>- riempimento con materiale misto arido del resto dello scavo e fino alla quota indicata nei particolari costruttivi;</p> <p>- fornitura e posa del nastro segnalatore di presenza tubazioni gas;</p> <p>- a partire da -9 cm dalla quota del piano stradale riempimento con conglomerato bituminoso (binder) per uno spessore di 9 cm fino a livello della superficie stradale.</p> <p>Lo scavo sarà eseguito con qualsiasi mezzo meccanico e /o a mano, anche in presenza d'acqua in tiranti di qualsiasi misura, compreso l'aggettamento, l'esaurimento e l'allontanamento, con qualsiasi mezzo dell'acqua dallo scavo; compreso l'onere per eventuali piste di accesso; comprese le necessarie sbadacchiature ed armature; inclusa armatura a cassa chiusa; compreso lo spianamento del fondo, la verifica delle livellette, il sollevamento del materiale di scavo, l'eventuale deposito provvisorio lateralmente allo scavo, il carico su automezzo.</p> <p>Compresi oneri di carico trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta degli scavi, delle</p>	m	€ 36,40

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
7	NPc_OR_03_TN1_R	<p>demolizioni e delle fresature. Escluso la fornitura e posa della tubazione gas, la fresatura del manto stradale e successiva stesura del tappeto di usura, e ripristino della segnaletica stradale orizzontale, che verranno computati a parte.</p> <p>INTERVENTO DI SCAVO TIPO 03-"TN1" (DE 160 ÷ 200), SU TERRENO NATURALE - CON CAVIDOTTO INTERVENTO DI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA TIPO 03-"TN1" (DE 160 ÷ 200), E RIPRISTINO SU TERRENO NATURALE, valutato per m. lineare, come da particolari di posa, costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scavo in sezione fino alla profondità necessaria alla posa del sottoservizio; - letto di sabbia per allettamento tubazione come da disegni costruttivi; - fornitura e posa del nastro segnalatore di presenza tubazioni gas e fibra ottica; - rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo. <p>Lo scavo sarà eseguito con qualsiasi mezzo meccanico e /o a mano, anche in presenza d'acqua in tiranti di qualsiasi misura, compreso l'aggottamento, l'esaurimento e l'allontanamento, con qualsiasi mezzo dell'acqua dallo scavo; compreso l'onere per eventuali piste di accesso; comprese le necessarie sbadacchiature ed armature; inclusa armatura a cassa chiusa; compreso lo spianamento del fondo, la verifica delle livellette, il sollevamento del materiale di scavo, l'eventuale deposito provvisorio lateralmente allo scavo, il carico su automezzo.</p> <p>Compresi oneri di carico trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta degli scavi non riutilizzati. Esclusa la fornitura e posa della tubazione gas, che verrà computa a parte.</p>	m	€ 56,93
8	NPc_OR_03_M1_R	<p>INTERVENTO DI SCAVO TIPO 03-"M1" (DE 160 ÷ 200), SU MARCIAPIEDE - CON CAVIDOTTO INTERVENTO DI DEMOLIZIONE, SCAVO A SEZIONE RISTRETTA TIPO 03-"M1" (DE 160 ÷ 200), E RIPRISTINO SU MARCIAPIEDE, valutato per m. lineare, come da particolari di posa, costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demolizione e/o disfacimento di marciapiede esistente e accessi carrai di qualsiasi tipo e natura per la lunghezza dello scavo, compreso il relativo sottofondo in cls; - scavo in sezione fino alla profondità necessaria alla posa del sottoservizio; - letto di sabbia per allettamento tubazione come da disegni costruttivi; - fornitura e posa del nastro segnalatore di presenza tubazioni gas e fibra ottica; - rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con riutilizzo del materiale di 	m	€ 33,00

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
9	NPc_OR_03_MC1_R	<p>risulta proveniente dallo scavo nella misura pari all'80% fino alla quota di posa del sottofondo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornitura e posa di sottofondo in misto arido fino alla quota di posa della soletta in cls; - fornitura e posa in opera di calcestruzzo armato con rete elettrosaldata di spessore minimo di 15 cm, sistemazione del fondo ben livellato e compattato e finitura con spolvero superficiale al quanzo. <p>Lo scavo sarà eseguito con qualsiasi mezzo meccanico e /o a mano, anche in presenza d'acqua in tiranti di qualsiasi misura, compreso l'aggottamento, l'esaurimento e l'allontanamento, con qualsiasi mezzo dell'acqua dallo scavo; compreso l'onere per eventuali piste di accesso; comprese le necessarie sbadacchiature ed armature; inclusa armatura a cassa chiusa; compreso lo spianamento del fondo, la verifica delle livellette, il sollevamento del materiale di scavo, l'eventuale deposito provvisorio lateralmente allo scavo, il carico su automezzo.</p> <p>Compresi oneri di carico trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta degli scavi non riutilizzati. Escluso la fornitura e posa della tubazione gas, che verranno computati a parte.</p>	m	€ 126,24
		<p>INTERVENTO DI SCAVO TIPO 03-"MC1" (DE 160 ÷ 200), SU STRADA IN MACADAM - CON CAVIDOTTO INTERVENTO DI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA TIPO 03-"MC1" (DE 160 ÷ 200), E RIPRISTINO STRADA IN MACADAM, valutato per m. lineare, come da particolari di posa, costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scavo in sezione fino alla profondità necessaria alla posa del sottoservizio; - fornitura e posa del nastro segnalatore di presenza tubazioni gas e fibra ottica; - rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con riutilizzo del materiale di risulta proveniente dallo scavo nella misura pari all'80%; - letto di sabbia per allettamento tubazione come da disegni costruttivi; - ricostituzione del fondo stradale con breccia macinata di cava. <p>Lo scavo sarà eseguito con qualsiasi mezzo meccanico e /o a mano, anche in presenza d'acqua in tiranti di qualsiasi misura, compreso l'aggottamento, l'esaurimento e l'allontanamento, con qualsiasi mezzo dell'acqua dallo scavo; compreso l'onere per eventuali piste di accesso; comprese le necessarie sbadacchiature ed armature; inclusa armatura a cassa chiusa; compreso lo spianamento del fondo, la verifica delle livellette, il sollevamento del materiale di scavo, l'eventuale deposito provvisorio lateralmente allo scavo, il carico su automezzo.</p> <p>Compresi oneri di carico trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta degli scavi non riutilizzati. Escluso la fornitura e posa della tubazione gas, che verranno computati a parte.</p>	m	€ 43,93

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
10	NPc_OR_03_CLS_R	<p>INTERVENTO DI SCAVO TIPO 03-"CLS" SENZA CAVIDOTTO (DE 160 ÷ 200), SU INGRESSI PAVIMENTATI IN CLS INTERVENTO DI DEMOLIZIONE, SCAVO A SEZIONE RISTRETTA TIPO 03-"CLS" (DE 160 ÷ 200), E RIPRISTINO SU INGRESSI PAVIMENTATI IN CLS, valutato per m. lineare, come da particolari di posa, costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demolizione e/o disfacimento di accesso carrabile esistente in cls per la lunghezza dello scavo; - scavo in sezione fino alla profondità necessaria alla posa del sottoservizio; - fornitura e posa del nastro segnalatore di presenza tubazioni gas; - rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con riutilizzo del materiale di risulta proveniente dallo scavo nella misura pari all'80%; - letto di sabbia per allettamento tubazione come da disegni costruttivi; - fornitura e posa di sottofondo in misto arido fino alla quota di posa della soletta in cls; - fornitura e posa in opera di calcestruzzo armato con rete elettrosaldata di spessore minimo di 20 cm, sistemazione del fondo ben livellato e compattato e finitura con spolvero superficiale al quanzo. <p>Lo scavo sarà eseguito con qualsiasi mezzo meccanico e /o a mano, anche in presenza d'acqua in tiranti di qualsiasi misura, compreso l'aggottamento, l'esaurimento e l'allontanamento, con qualsiasi mezzo dell'acqua dallo scavo; compreso l'onere per eventuali piste di accesso; comprese le necessarie sbadacchiature ed armature; inclusa armatura a cassa chiusa; compreso lo spianamento del fondo, la verifica delle livellette, il sollevamento del materiale di scavo, l'eventuale deposito provvisorio lateralmente allo scavo, il carico su automezzo.</p> <p>Compresi oneri di carico trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta degli scavi non riutilizzati. Escluso la fornitura e posa della tubazione gas, che verranno computati a parte.</p>	m	€ 38,69
11	NPc_OR_03_SP-A_R	<p>INTERVENTO DI SCAVO TIPO 03-"SP-A" SENZA CAVIDOTTO (DE 160 ÷ 200), SU STRADA PROVINCIALE/BANCHINA IN ASFALTO INTERVENTO DI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA TIPO 03-"SP-A" (DE 160 ÷ 200), DEMOLIZIONE, RIPRISTINO DI STRADA PROVINCIALE /BANCHINA IN ASFALTO, valutato per m. lineare, come da particolari di posa, costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demolizione di pavimentazione stradale bitumata previo taglio lineare eseguito con sega semovente a disco; - scavo in sezione obbligata fino alla profondità necessaria alla quota di posa del sottoservizio; - riempimento con materiale misto arido del resto dello scavo e fino alla quota indicata nei particolari costruttivi;; - letto di sabbia per allettamento tubazione come da 		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
12	NPc_ASF_03	<p>disegni costruttivi; - fornitura e posa del nastro segnalatore di presenza tubazioni gas; - a partire da -21 cm dalla quota del piano stradale riempimento con conglomerato bituminoso a caldo tipo "Binder 0,20" per due strati di spessore di 8 cm ciascuno. Lo scavo sarà eseguito con qualsiasi mezzo meccanico e /o a mano, anche in presenza d'acqua in tiranti di qualsiasi misura, compreso l'aggottamento, l'esaurimento e l'allontanamento, con qualsiasi mezzo dell'acqua dallo scavo; compreso l'onere per eventuali piste di accesso; comprese le necessarie sbadacchiature ed armature; inclusa armatura a cassa chiusa; compreso lo spianamento del fondo, la verifica delle livellette, il sollevamento del materiale di scavo, l'eventuale deposito provvisorio lateralmente allo scavo, il carico su automezzo. Compresi oneri di carico trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta degli scavi, delle demolizioni e delle fresature. Escluso la fornitura e posa della tubazione gas, la fresatura del manto stradale e successiva stesura del tappeto di usura, e ripristino della segnaletica stradale orizzontale, che verranno computati a parte.</p>	m	€ 63,57
14	NPc_PE_DE 90	<p>Esecuzione di manto d'usura - Spessore finito 3 cm. Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di usura) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5.5-6.5 % in peso steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 2.5-4, previo ancoraggio con 0.400 Kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo in strato da cm 3 compresso. Compresa la fresatura a freddo eseguita ad unica passata, per i primi 3 cm., anche su impalcati di opere d'arte, compreso il carico, l'allontanamento e lo scarico dei materiali di risulta in pubbliche discariche con relativa indennità. Compreso inoltre il ripristino della segnaletica stradale orizzontale. Spessore finito 3 cm.</p>	m ²	€ 13,44
15	NPc_PE_DE160	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA di tubazione gas serie S5 - tipo RC PROTECT per reti in MEDIA PRESSIONE DE 90, compresi raccordi e pezzi speciali, trasporto e scarico delle tubazioni in aree di stoccaggio, giunzioni / elettrosaldature, curve, diramazioni, eventuali spostamenti longitudinali nei cavi per intralci di qualsiasi genere e le prove di tenuta e di carico previste dalla vigente normativa, esclusi gli scavi, il letto di posa e i rinterri; DE 90</p>	m	€ 15,07
		<p>FORNITURA E POSA IN OPERA di tubazione gas serie S5 - tipo RC PROTECT per reti in MEDIA PRESSIONE DE 160, compresi raccordi e pezzi speciali, trasporto e scarico delle tubazioni in aree di stoccaggio, giunzioni / elettrosaldature, curve, diramazioni, eventuali spostamenti longitudinali nei cavi</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
17	NPc_PE_DE180	per intralci di qualsiasi genere e le prove di tenuta e di carico previste dalla vigente normativa, esclusi gli scavi, il letto di posa e i rinterri; DE 160	m	€ 38,04
18	NPc_PE_DE200	FORNITURA E POSA IN OPERA di tubazione gas serie S5 - tipo RC PROTECT per reti in MEDIA PRESSIONE DE 180, compresi raccordi e pezzi speciali, trasporto e scarico delle tubazioni in aree di stoccaggio, giunzioni / elettrosaldature, curve, diramazioni, eventuali spostamenti longitudinali nei cavi per intralci di qualsiasi genere e le prove di tenuta e di carico previste dalla vigente normativa, esclusi gli scavi, il letto di posa e i rinterri; DE 180	m	€ 46,83
19	NPc_VALV_160	Fornitura e posa di valvola per gas con estremità a saldare in PE SDR11 - DE160	cad	€ 639,98
20	NPc_VALV_180	Fornitura e posa di valvola per gas con estremità a saldare in PE SDR11 - DE180	cad	€ 694,25
21	NPc_VALV_200	Fornitura e posa di valvola per gas con estremità a saldare in PE SDR11 - DE200	cad	€ 895,00
22	NPc_MT	<p>SCAVO in Minitrincea. Scavo e riempimento in malta cementizia autolivellante antiritiro ad indurimento rapido (Rck >15) senza ulteriori ripristini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esecuzione di indagine georadar speditiva nella tratta interessata per il rilievo della natura del terreno, dei servizi longitudinali e trasversali esistenti nel sottosuolo e della profondità di essi; • esecuzione di saggi di qualsiasi tipo; • disfacimento di pavimentazione di qualsiasi tipo per la larghezza di 5 cm e comunque secondo quanto necessario all'esecuzione ed al rispetto delle normative degli Enti; • scavo in terreno di qualsiasi natura di sezione e profondità massima di 50 cm o comunque determinata in base alle specifiche tecniche di progetto; • esecuzione di scavi in presenza di cavi, tubi, infrastrutture e altri servizi; • rinterro dello scavo in malta cementizia autolivellante antiritiro ad indurimento rapido senza ulteriori ripristini nel rispetto dei disciplinari e/o delle prescrizioni degli ENTI proprietari delle strade, delle Amministrazioni, degli Enti, dei Privati, ecc., e comunque garantendo il rifacimento della struttura preesistente; • ripristino dello strato superficiale bituminoso come da "specifiche tecniche delle operazioni di scavo e 		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
24	NPc_FO_01	ripristino per la posa di infrastrutture digitali" (GU n. 244 del 17 ottobre 2013), ad esclusione del tappeto di usura computato a parte.	m	€ 28,56
25	NPc_FO_02	FORNITURA E POSA IN OPERA CAVIDOTTO per RETE PRINCIPALE DI MICROTUBI LINEARE, idonea al passaggio di cavi in fibra ottica, composto da n°7 microtubi realizzati in HPDE DE/DI 14/10, racchiusi da pellicola esterna in materiale plastico, opportunamente etichettato e numerato. Ogni onere compreso per dare l'opera posata.	m	€ 7,10
26	NPc_FO_03	FORNITURA E POSA IN OPERA CAVIDOTTO per RETE SECONDARIA DI MICROTUBI LINEARE idonea al passaggio di cavi in fibra ottica, composto da n°7 microtubi realizzati in HPDE DE/DI 14/10, racchiusi da pellicola esterna in materiale plastico, opportunamente etichettato e numerato. Ogni onere compreso per dare l'opera posata.	m	€ 7,23
27	NPc_FO_04	REALIZZAZIONE DI ALLACCIO DELLA FIBRA OTTICA, composto da n°1 microtubo realizzato in HPDE DE/DI 14/10, quale diramazione dal cavidotto secondario, e relativo piantone/terminale all'utenza in acciaio zincato da 1" filettato superiormente e chiuso mediante tappo in acciaio zincato, fino ad una lunghezza di 10 m. Ogni onere compreso per dare l'opera posata.	cad	€ 48,26
29	NPc_ALL_P-P_32_MP_A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PER FIBRA OTTICA E TLC DIMENSIONI INTERNE 400x760x600 mm, modulare in cls rinforzato per infrastrutture di rete per telecomunicazioni, compresa fornitura e posa in opera di portachiusino e chiusino in ghisa 760x400 mm., composto da coperchi triangolari incernierati con articolazioni realizzate ghisa su ghisa, esterne alla luce del telaio, che consentono l'apertura superiore a 105° ed il bloccaggio di sicurezza con possibilità di estrazione a 90°; la manovra di apertura e chiusura dei semicoperchi avviene con sforzo dell'operatore < a 30 Kg. Il coperchio maestro è dotato di chiusura di sicurezza con serratura inox. Il tutto dato in opera a livello con la pavimentazione stradale preesistente, compresa la demolizione ed il successivo ripristino della pavimentazione preesistente, lo scavo per la posa, il letto di posa ed il rinfianco con cls del manufatto, ogni altro onere compreso per dare l'opera finita a regola d'arte.	cad	€ 788,02
		Realizzazione di diramazione stradale in PE in media pressione De 32 calcolata per la sola parte interrata, per un lunghezza mediamente pari a 10 metri, calcolati fino alla valvola di intercettazione della colonna montante posta fuori terra. Sono comprese le lavorazioni per il taglio con la sega a disco o fresa, la demolizione e il ripristino della pavimentazione stradale esistente con le stesse modalità ed oneri previsti per la condotta principale compresi anche i marciapiedi come da disegni allegati ovvero l'eventuale disfacimento della pavimentazione stradale di		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
30	NPc_ALL_P-P_32_MP_TN	<p>pregio, del marciapiede o altro, e il loro ripristino allo stato originario con le stesse modalità ed oneri previsti per la condotta principale. Sono compresi gli scavi ed i rinterri con le stesse modalità ed oneri previsti per lo scavo delle condotte principali. La tubazione in polietilene dovrà avere un'altezza di ricoprimento minima di 90 centimetri misurati perpendicolarmente dal piano di campagna all'estradosso superiore della condotta. Sono altresì compresi la fornitura, il trasporto, il montaggio, la posa e il collaudo di tubazione interrata in polietilene S5-SDR11 PE100 - PN16 del tipo 9010 RCplus DE32". Compresa fascia segnaletica di colore giallo con la scritta "ATTENZIONE TUBO GAS" con banda metallica per la rilevazione attraverso metal detector. Compreso l'organo di presa (collare o pezzo ad Y o T di presa), il giunto di transizione PE /acciaio, lo spezzone di tubazione in acciaio zincato rivestito in polietilene, la valvola a sfera di intercettazione e il tappo filettato. Compresa la fornitura, il trasporto e la posa in opera di valvola a sfera in polietilene da interrimento a saldare con asta di manovra e chiusino.</p> <p>Comprese altresì tutte le idonee protezioni della tubazione, sia meccaniche che relative alle interferenze con altri sottoservizi, che si rendessero necessarie secondo la normativa vigente. Ai fini contabili non verranno valutate quantità superiori rispetto a quelle teoriche indicate nei disegni esecutivi delle sezioni di posa che si dovessero determinare per qualsivoglia motivo. Compreso ogni onere per dare il tutto dato in opera finito e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>Realizzazione di diramazione stradale in PE in media pressione De 32 calcolata per la sola parte interrata, per un lunghezza mediamente pari a 5 metri, calcolati fino alla valvola di intercettazione della colonna montante posta fuori terra, realizzati su terreno naturale.</p> <p>Sono compresi gli scavi ed i rinterri con le stesse modalità ed oneri previsti per lo scavo delle condotte principali. La tubazione in polietilene dovrà avere un'altezza di ricoprimento minima di 90 centimetri misurati perpendicolarmente dal piano di campagna all'estradosso superiore della condotta. Sono altresì compresi la fornitura, il trasporto, il montaggio, la posa e il collaudo di tubazione interrata in polietilene S5-SDR11 PE100 - PN16 del tipo 9010 RCplus DE32". Compresa fascia segnaletica di colore giallo con la scritta "ATTENZIONE TUBO GAS" con banda metallica per la rilevazione attraverso metal detector. Compreso l'organo di presa (collare o pezzo ad Y o T di presa), il giunto di transizione PE /acciaio, lo spezzone di tubazione in acciaio zincato rivestito in polietilene, la valvola a sfera di intercettazione e il tappo filettato. Compresa la fornitura, il trasporto e la posa in opera di valvola a sfera in polietilene da interrimento a saldare con asta di manovra e chiusino.</p> <p>Comprese altresì tutte le idonee protezioni della tubazione, sia meccaniche che relative alle interferenze con altri sottoservizi, che si rendessero necessarie secondo la normativa vigente. Ai fini contabili non</p>	cad	€ 1.005,17

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
31	NPc_ALL_AER_MP	<p>verranno valutate quantità superiori rispetto a quelle teoriche indicate nei disegni esecutivi delle sezioni di posa che si dovessero determinare per qualsivoglia motivo. Compreso ogni onere per dare il tutto dato in opera finito e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>Realizzazione di derivazione d'utenza tratto aereo in media pressione per n.1 utenza Realizzazione della parte aerea dell'allaccio in media pressione per n° 1 utenza in acciaio zincato. La presente voce comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> tubazione da 1" in acciaio zincato che collega la parte interrata dell'allaccio all'utenza per una lunghezza fino a 1 mt, compresa zancatura delle tubazioni alle pareti; raccorderia necessaria per i vari collegamenti tubo /tubo e tubo /pezzi speciali, compreso il materiale per la guarnitura della filettatura; tutti i pezzi speciali necessari; valvola regolatrice-riduttrice di pressione; le cassette per l'alloggiamento del contatore gas e del riduttore di pressione delle dimensioni indicate nel particolare costruttivo allegato in lamiera zincata (mm 10/10) ad anta rimovibile con fori di aerazione e stampigliatura GAS in rilievo. Completa di serratura e chiave in lega zama, maniglietta in plastica di colore giallo o nero; l'eventuale formazione di nicchia per il contatore con sportello di dimensioni indicate nel particolare costruttivo allegato (telaio e anta mm 10/10), avente anta rimovibile con fori di aerazione e stampigliatura GAS in rilievo, telaio con zanche, completo di serratura e chiave in lega zama, maniglietta in plastica di colore giallo o nero; La tubazione in acciaio zincato è conforme alle prescrizioni dettate dalle UNI EN 10255 serie leggera, zincato a caldo in conformità alla norma UNI EN 10240 a-1 (ex 5745, estremità filettate ISO 7/1 completo con un solo manicotto zincato per barre ISO/50, elettrosaldato longitudinalmente e sottoposto in fabbrica ad una prova idraulica conforme alle norme vigenti, grezza internamente. <p>Ai fini contabili non verranno valutate quantità superiori rispetto a quelle teoriche indicate nei disegni esecutivi che si dovessero determinare per qualsivoglia motivo. Il tutto come da disegni allegati e compresi tutti gli oneri e i magisteri per dare l'opera perfettamente finita e funzionante a perfetta regola d'arte. Esclusa la fornitura del contatore.</p>	cad	€ 594,11
33	NPc_ATT_TOC_FO	<p>Trivellazione Orizzontale Controllata, mediante sistema di guida di tipo "radio" per la posa in opera di nuove condotte in acciaio o HPDE DE90, realizzazione di foro pilota con controllo altimetrico della perforazione, alesaggio del foro pilota almeno + 25%, saldatura a caldo mediante "testa / testa" delle canne di tubo in PEAD PE100 PN16, in barre da 6,00 o 12,00 metri, compensati a parte. Il varo dei tubi camicia avverrà mediante tiro a ritroso. Vista l'ubicazione delle</p>	cad	€ 374,20

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
39	NPc_ATT_FS_01_TOC	<p>lavorazioni nei pressi di un area umida di pregio ambientale, per meglio proteggere l'ecosistema, è vietato l'uso di fanghi bentonitici in alternativa è permesso l'uso di polimeri biodegradabili con aggiunta di sola acqua aventi un impatto vicino allo zero. Escluso realizzazione di buche di inizio e fine perforazione, contestualmente alla realizzazione dei singoli interventi di perforazione. Eventuale smaltimento di fanghi residuali della perforazione (privi di bentonite). Esecuzione di indagine Georadar per il rilevamento della presenza di eventuali sottoservizi esistenti, soprattutto in prossimità delle buche di inizio/fine perforazione, permessi, oneri di occupazione di suolo pubblico/privato, eventuali nulla osta ad operare in prossimità di zone vincolate, etc.</p> <p>Compresa fornitura e posa del controtubo DE125 PN16</p> <p>Compenso per l'esecuzione di attraversamento ferroviario della lunghezza di circa 35 metri lineari con Trivellazione Orizzontale Controllata, mediante sistema di guida di tipo "radio" per la posa in opera di nuove condotte in PE DE90, realizzazione di foro pilota con controllo altimetrico della perforazione, alesaggio del foro pilota almeno + 25%, saldatura a caldo mediante "testa / testa" delle canne di tubo in PEAD PE100 PN16. Il varo dei tubi camicia avverrà mediante tiro a ritroso. Vista l'ubicazione delle lavorazioni nei pressi di un area umida di pregio ambientale, per meglio proteggere l'ecosistema, è vietato l'uso di fanghi bentonitici in alternativa è permesso l'uso di polimeri biodegradabili con aggiunta di sola acqua aventi un impatto vicino allo zero. Compresa realizzazione di buche di inizio e fine perforazione, contestualmente alla realizzazione dei singoli interventi di perforazione. Eventuale smaltimento di fanghi residuali della perforazione (privi di bentonite). Esecuzione di indagine Georadar per il rilevamento della presenza di eventuali sottoservizi esistenti, soprattutto in prossimità delle buche di inizio/fine perforazione. Compresa la fornitura e la posa, all'interno del controtubo in PE del DE160, della tubazione gas in PE saldato del DE90 tipo RC. Compreso il calo dei tubi, le saldature dei vari spezzoni, la rimozione ed accatastamento del materiale di risulta su aree procurate a cura e spese dell'impresa, il tutto da eseguirsi su terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia dura da mina o in terreni fortemente cementati di qualsiasi consistenza, comprese altresì eventuali opere provvisoriale.</p> <p>Compreso altresì la messa in opera di n. 2 pozzetti di testata prefabbricati in cls delle dimensioni interne pari a (100x100) cm e di n. 2 pozzetti prefabbricati in cls delle dimensioni interne pari a (80x80) cm per l'alloggiamento delle valvole di intercettazione. Comprese le medesime valvole di intercettazione a sfera in polietilene a passaggio totale del DN90 con prolunga fissa con asta telescopica con altezza da cm 60 a 90. Compresa la presa spurgo guaina. Compresi gli sfiati DN50 e i collari distanziatori. Compresi la demolizione, lo scavo, il ripristino della pavimentazione allo stato originario per la posa del tubo di sfiato del DN50 per una lunghezza</p>	m	€ 190,06

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
40	NpC_ATT_FS_02_TOC	<p>fino a 20 mt per sfiato, compresa la fornitura e posa del tubo stesso per la medesima lunghezza. Compresa fornitura e posa del controtubo DE160 PN10 e della tubazione gas in polietilene DE90 tipo RC Compresa la fornitura, trasporto e posa in opera di protezione catodica comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Punto di misura in alluminio pressocolato comprendente palo di sostegno in acciaio zincato; ● Elettrodo di riferimento Cu/CuSO4 tipo permanente; ● Anodo in lega di magnesio da 8 kg completo di backfill e cavo di collegamento; ● Cavo ed accessori per l'installazione della tubazione. <p>Il tutto dato in opera finito e funzionante a perfetta regola d'arte. Come da particolare costruttivo allegato. E' compreso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante per gli scopi prefissati.</p> <p>Compenso per l'esecuzione di attraversamento ferroviario della lunghezza di circa 36 metri lineari con Trivellazione Orizzontale Controllata, mediante sistema di guida di tipo "radio" per la posa in opera di nuove condotte in PE DE180, realizzazione di foro pilota con controllo altimetrico della perforazione, alesaggio del foro pilota almeno + 25%, saldatura a caldo mediante "testa / testa" delle canne di tubo in PEAD PE100 PN16. Il varo dei tubi camicia avverrà mediante tiro a ritroso. Vista l'ubicazione delle lavorazioni nei pressi di un area umida di pregio ambientale, per meglio proteggere l'ecosistema, è vietato l'uso di fanghi bentonitici in alternativa è permesso l'uso di polimeri biodegradabili con aggiunta di sola acqua aventi un impatto vicino allo zero. Compresa realizzazione di buche di inizio e fine perforazione, contestualmente alla realizzazione dei singoli interventi di perforazione. Eventuale smaltimento di fanghi residuali della perforazione (privi di bentonite). Esecuzione di indagine Georadar per il rilevamento della presenza di eventuali sottoservizi esistenti, soprattutto in prossimità delle buche di inizio/fine perforazione. Compresa la fornitura e la posa, all'interno del controtubo in PE del DE250, della tubazione gas in PE saldato del DE180 tipo RC. Compreso il calo dei tubi, le saldature dei vari spezzoni, la rimozione ed accatastamento del materiale di risulta su aree procurate a cura e spese dell'impresa, il tutto da eseguirsi su terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia dura da mina o in terreni fortemente cementati di qualsiasi consistenza, comprese altresì eventuali opere provvisionali. Compreso altresì la messa in opera di n. 2 pozzetti di testata prefabbricati in cls delle dimensioni interne pari a (100x100) cm e di n. 2 pozzetti prefabbricati in cls delle dimensioni interne pari a (80x80) cm per l'alloggiamento delle valvole di intercettazione. Comprese le medesime valvole di intercettazione a sfera in polietilene a passaggio totale del DN180 con prolunga fissa con asta telescopica con altezza da cm 60 a 90. Compresa la presa spurgo guaina. Compresi gli sfiati DN50 e i collari</p>	a corpo	€ 19.273,63

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
41	NPc_ATT_FS_03_TOC	<p>distanziatori. Compresi la demolizione, lo scavo, il ripristino della pavimentazione allo stato originario per la posa del tubo di sfiato del DN50 per una lunghezza fino a 20 mt per sfiato, compresa la fornitura e posa del tubo stesso per la medesima lunghezza.</p> <p>Compresa fornitura e posa del controtubo DE250 PN10 e della tubazione gas in polietilene DE180 tipo RC</p> <p>Compresa la fornitura, trasporto e posa in opera di protezione catodica comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Punto di misura in alluminio pressocolato comprendente palo di sostegno in acciaio zincato; ● Elettrodo di riferimento Cu/CuSO4 tipo permanente; ● Anodo in lega di magnesio da 8 kg completo di backfill e cavo di collegamento; ● Cavo ed accessori per l'installazione della tubazione. <p>Il tutto dato in opera finito e funzionante a perfetta regola d'arte. Come da particolare costruttivo allegato.</p> <p>E' compreso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante per gli scopi prefissati.</p> <p>Compenso per l'esecuzione di attraversamento ferroviario della lunghezza di circa 138 metri lineari con Trivellazione Orizzontale Controllata, mediante sistema di guida di tipo "radio" per la posa in opera di nuove condotte in PE DE160, realizzazione di foro pilota con controllo altimetrico della perforazione, alesaggio del foro pilota almeno + 25%, saldatura a caldo mediante "testa / testa" delle canne di tubo in PEAD PE100 PN16. Il varo dei tubi camicia avverrà mediante tiro a ritroso. Vista l'ubicazione delle lavorazioni nei pressi di un area umida di pregio ambientale, per meglio proteggere l'ecosistema, è vietato l'uso di fanghi bentonitici in alternativa è permesso l'uso di polimeri biodegradabili con aggiunta di sola acqua aventi un impatto vicino allo zero. Compresa realizzazione di buche di inizio e fine perforazione, contestualmente alla realizzazione dei singoli interventi di perforazione. Eventuale smaltimento di fanghi residui della perforazione (privi di bentonite). Esecuzione di indagine Georadar per il rilevamento della presenza di eventuali sottoservizi esistenti, soprattutto in prossimità delle buche di inizio/fine perforazione. Compresa la fornitura e la posa, all'interno del controtubo in PE del DE250, della tubazione gas in PE saldato del DE160 tipo RC. Compreso il calo dei tubi, le saldature dei vari spezzoni, la rimozione ed accatastamento del materiale di risulta su aree procurate a cura e spese dell'impresa, il tutto da eseguirsi su terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia dura da mina o in terreni fortemente cementati di qualsiasi consistenza, comprese altresì eventuali opere provvisionali.</p> <p>Compreso altresì la messa in opera di n. 2 pozzetti di testata prefabbricati in cls delle dimensioni interne pari a (100x100) cm e di n. 2 pozzetti prefabbricati in cls delle dimensioni interne pari a (80x80) cm per l'alloggiamento delle valvole di intercettazione. Comprese le medesime valvole di intercettazione a sfera in polietilene a</p>	a corpo	€ 26.873,48

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
42	NPc_ATT_FS_04_TOC	<p>passaggio totale del DN160 con prolunga fissa con asta telescopica con altezza da cm 60 a 90. Compresa la presa spurgo guaina. Compresi gli sfiati DN50 e i collari distanziatori. Compresi la demolizione, lo scavo, il ripristino della pavimentazione allo stato originario per la posa del tubo di sfiato del DN50 per una lunghezza fino a 20 mt per sfiato, compresa la fornitura e posa del tubo stesso per la medesima lunghezza.</p> <p>Compresa fornitura e posa del controtubo DE250 PN10 e della tubazione gas in polietilene DE160 tipo RC</p> <p>Compresa la fornitura, trasporto e posa in opera di protezione catodica comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Punto di misura in alluminio pressocolato comprendente palo di sostegno in acciaio zincato; ● Elettrodo di riferimento Cu/CuSO4 tipo permanente; ● Anodo in lega di magnesio da 8 kg completo di backfill e cavo di collegamento; ● Cavo ed accessori per l'installazione della tubazione. <p>Il tutto dato in opera finito e funzionante a perfetta regola d'arte. Come da particolare costruttivo allegato.</p> <p>E' compreso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante per gli scopi prefissati.</p> <p>Compenso per l'esecuzione di attraversamento ferroviario della lunghezza di circa 43 metri lineari con Trivellazione Orizzontale Controllata, mediante sistema di guida di tipo "radio" per la posa in opera di nuove condotte in PE DE160, realizzazione di foro pilota con controllo altimetrico della perforazione, alesaggio del foro pilota almeno + 25%, saldatura a caldo mediante "testa / testa" delle canne di tubo in PEAD PE100 PN16. Il varo dei tubi camicia avverrà mediante tiro a ritroso. Vista l'ubicazione delle lavorazioni nei pressi di un area umida di pregio ambientale, per meglio proteggere l'ecosistema, è vietato l'uso di fanghi bentonitici in alternativa è permesso l'uso di polimeri biodegradabili con aggiunta di sola acqua aventi un impatto vicino allo zero. Compresa realizzazione di buche di inizio e fine perforazione, contestualmente alla realizzazione dei singoli interventi di perforazione. Eventuale smaltimento di fanghi residuali della perforazione (privi di bentonite). Esecuzione di indagine Georadar per il rilevamento della presenza di eventuali sottoservizi esistenti, soprattutto in prossimità delle buche di inizio/fine perforazione. Compresa la fornitura e la posa, all'interno del controtubo in PE del DE250, della tubazione gas in PE saldato del DE160 tipo RC. Compreso il calo dei tubi, le saldature dei vari spezzoni, la rimozione ed accatastamento del materiale di risulta su aree procurate a cura e spese dell'impresa, il tutto da eseguirsi su terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia dura da mina o in terreni fortemente cementati di qualsiasi consistenza, comprese altresì eventuali opere provvisionali.</p> <p>Compreso altresì la messa in opera di n. 2 pozzetti di testata prefabbricati in cls delle dimensioni interne pari a (100x100) cm e di n. 2 pozzetti prefabbricati in cls delle</p>	a corpo	€ 51.479,10

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
43	NPc_ATT_FS_05_TOC	<p>dimensioni interne pari a (80x80) cm per l'alloggiamento delle valvole di intercettazione. Compresa le medesime valvole di intercettazione a sfera in polietilene a passaggio totale del DN160 con prolunga fissa con asta telescopica con altezza da cm 60 a 90. Compresa la presa spurgo guaina. Compresi gli sfiati DN50 e i collari distanziatori. Compresi la demolizione, lo scavo, il ripristino della pavimentazione allo stato originario per la posa del tubo di sfiato del DN50 per una lunghezza fino a 20 mt per sfiato, compresa la fornitura e posa del tubo stesso per la medesima lunghezza.</p> <p>Compresa fornitura e posa del controtubo DE250 PN10 e della tubazione gas in polietilene DE160 tipo RC</p> <p>Compresa la fornitura, trasporto e posa in opera di protezione catodica comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Punto di misura in alluminio pressocolato comprendente palo di sostegno in acciaio zincato; ● Elettrodo di riferimento Cu/CuSO4 tipo permanente; ● Anodo in lega di magnesio da 8 kg completo di backfill e cavo di collegamento; ● Cavo ed accessori per l'installazione della tubazione. <p>Il tutto dato in opera finito e funzionante a perfetta regola d'arte. Come da particolare costruttivo allegato.</p> <p>E' compreso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante per gli scopi prefissati.</p> <p>Compenso per l'esecuzione di attraversamento ferroviario della lunghezza di circa 33 metri lineari con Trivellazione Orizzontale Controllata, mediante sistema di guida di tipo "radio" per la posa in opera di nuove condotte in PE DE160, realizzazione di foro pilota con controllo altimetrico della perforazione, alesaggio del foro pilota almeno + 25%, saldatura a caldo mediante "testa / testa" delle canne di tubo in PEAD PE100 PN16. Il varo dei tubi camicia avverrà mediante tiro a ritroso. Vista l'ubicazione delle lavorazioni nei pressi di un area umida di pregio ambientale, per meglio proteggere l'ecosistema, è vietato l'uso di fanghi bentonitici in alternativa è permesso l'uso di polimeri biodegradabili con aggiunta di sola acqua aventi un impatto vicino allo zero. Compresa realizzazione di buche di inizio e fine perforazione, contestualmente alla realizzazione dei singoli interventi di perforazione. Eventuale smaltimento di fanghi residui della perforazione (privi di bentonite). Esecuzione di indagine Georadar per il rilevamento della presenza di eventuali sottoservizi esistenti, soprattutto in prossimità delle buche di inizio/fine perforazione. Compresa la fornitura e la posa, all'interno del controtubo in PE del DE250, della tubazione gas in PE saldato del DE160 tipo RC. Compreso il calo dei tubi, le saldature dei vari spezzoni, la rimozione ed accatastamento del materiale di risulta su aree procurate a cura e spese dell'impresa, il tutto da eseguirsi su terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia dura da mina o in terreni fortemente cementati di qualsiasi consistenza, comprese altresì eventuali opere provvisoriale.</p>	a corpo	€ 23.624,99

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
44	NPc_ATT_FS_06_TOC	<p>Compreso altresì la messa in opera di n. 2 pozzetti di testata prefabbricati in cls delle dimensioni interne pari a (100x100) cm e di n. 2 pozzetti prefabbricati in cls delle dimensioni interne pari a (80x80) cm per l'alloggiamento delle valvole di intercettazione. Comprese le medesime valvole di intercettazione a sfera in polietilene a passaggio totale del DN160 con prolunga fissa con asta telescopica con altezza da cm 60 a 90. Compresa la presa spurgo guaina. Compresi gli sfiati DN50 e i collari distanziatori. Compresi la demolizione, lo scavo, il ripristino della pavimentazione allo stato originario per la posa del tubo di sfiato del DN50 per una lunghezza fino a 20 mt per sfiato, compresa la fornitura e posa del tubo stesso per la medesima lunghezza.</p> <p>Compresa fornitura e posa del controtubo DE250 PN10 e della tubazione gas in polietilene DE160 tipo RC</p> <p>Compresa la fornitura, trasporto e posa in opera di protezione catodica comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Punto di misura in alluminio pressocolato comprendente palo di sostegno in acciaio zincato; ● Elettrodo di riferimento Cu/CuSO4 tipo permanente; ● Anodo in lega di magnesio da 8 kg completo di backfill e cavo di collegamento; ● Cavo ed accessori per l'installazione della tubazione. <p>Il tutto dato in opera finito e funzionante a perfetta regola d'arte. Come da particolare costruttivo allegato.</p> <p>E' compreso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante per gli scopi prefissati.</p> <p>Compenso per l'esecuzione di attraversamento ferroviario della lunghezza di circa 55 metri lineari con Trivellazione Orizzontale Controllata, mediante sistema di guida di tipo "radio" per la posa in opera di nuove condotte in PE DE160, realizzazione di foro pilota con controllo altimetrico della perforazione, alesaggio del foro pilota almeno + 25%, saldatura a caldo mediante "testa / testa" delle canne di tubo in PEAD PE100 PN16. Il varo dei tubi camicia avverrà mediante tiro a ritroso. Vista l'ubicazione delle lavorazioni nei pressi di un area umida di pregio ambientale, per meglio proteggere l'ecosistema, è vietato l'uso di fanghi bentonitici in alternativa è permesso l'uso di polimeri biodegradabili con aggiunta di sola acqua aventi un impatto vicino allo zero. Compresa realizzazione di buche di inizio e fine perforazione, contestualmente alla realizzazione dei singoli interventi di perforazione. Eventuale smaltimento di fanghi residui della perforazione (privi di bentonite). Esecuzione di indagine Georadar per il rilevamento della presenza di eventuali sottoservizi esistenti, soprattutto in prossimità delle buche di inizio/fine perforazione. Compresa la fornitura e la posa, all'interno del controtubo in PE del DE250, della tubazione gas in PE saldato del DE160 tipo RC. Compreso il calo dei tubi, le saldature dei vari spezzoni, la rimozione ed accatastamento del materiale di risulta su aree procurate a cura e spese dell'impresa, il tutto da eseguirsi su terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia dura</p>	a corpo	€ 20.702,21

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		<p>da mina o in terreni fortemente cementati di qualsiasi consistenza, comprese altresì eventuali opere provvisoriale.</p> <p>Compreso altresì la messa in opera di n. 2 pozzetti di testata prefabbricati in cls delle dimensioni interne pari a (100x100) cm e di n. 2 pozzetti prefabbricati in cls delle dimensioni interne pari a (80x80) cm per l'alloggiamento delle valvole di intercettazione. Comprese le medesime valvole di intercettazione a sfera in polietilene a passaggio totale del DN160 con prolunga fissa con asta telescopica con altezza da cm 60 a 90. Compresa la presa spurgo guaina. Compresi gli sfiati DN50 e i collari distanziatori. Compresi la demolizione, lo scavo, il ripristino della pavimentazione allo stato originario per la posa del tubo di sfiato del DN50 per una lunghezza fino a 20 mt per sfiato, compresa la fornitura e posa del tubo stesso per la medesima lunghezza.</p> <p>Compresa fornitura e posa del controtubo DE250 PN10 e della tubazione gas in polietilene DE160 tipo RC</p> <p>Compresa la fornitura, trasporto e posa in opera di protezione catodica comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Punto di misura in alluminio pressocolato comprendente palo di sostegno in acciaio zincato; ● Elettrodo di riferimento Cu/CuSO4 tipo permanente; ● Anodo in lega di magnesio da 8 kg completo di backfill e cavo di collegamento; ● Cavo ed accessori per l'installazione della tubazione. <p>Il tutto dato in opera finito e funzionante a perfetta regola d'arte. Come da particolare costruttivo allegato.</p> <p>E' compreso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante per gli scopi prefissati.</p>	a corpo	€ 27.512,29
45	NPc_ATT_FLU_01_BRI	<p>ATTRAVERSAMENTO DI CANALE IN BRIGLIA CON SCAVO IN TRINCEA. DE 180 L.tot 9 m</p> <p>Compenso per attraversamento di canale in briglia con scavo in trincea per una lunghezza complessiva di ml 9. Compresi gli oneri per lo scavo e il relativo conferimento a discarica del materiale di risulta, il sottofondo, rinfianco e compreso il rinterro con terreno naturale fino al piano di campagna. Compresi l'annegamento del tubo camicia nel getto di cls confezionato con 150 kg di cemento I 32,5 per mc. in corrispondenza dell'alveo come da particolari costruttivi e la riprofilatura del letto stesso. Compresa la fornitura, trasporto e posa in opera del tubo camicia come da particolari costruttivi; dato in opera compreso lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione della saldatura dei giunti e il ripristino del rivestimento sia interno che esterno, in corrispondenza delle giunzioni e delle parti comunque danneggiate. Il tutto dato in opera finito e funzionante a perfetta regola d'arte. E' compreso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante per gli scopi prefissati. Compresi la fornitura e la posa del tubo camicia e dei distanziatori. Compresa la fornitura e la posa del tubo camicia in acciaio DN300 e della tubazione gas in PE DE180.</p>	a corpo	€ 6.122,83

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
46	NPc_ATT_FLU_02_ZAN	<p>Compenso per l'esecuzione di attraversamento in aereo DN150 come da particolare costruttivo allegato. L'attraversamento verrà eseguito mediante posa di tubo gas in acciaio DN150 su selle d'appoggio con rulli in teflon esistenti. Compresa la fornitura e posa in opera di compensatore assiale costituito da un soffietto con terminali flangiati per assorbire solamente movimenti assiali opportunamente installato tra due punti fissi della condotta. Compresa altresì la posa di cavo elettrico inguainato in tubo di PVC per tutta la lunghezza dell'attraversamento, la posa della puntazza di messa a terra e dell'apposita treccia di rame secondo normativa; Il tutto dato in opera finito e funzionante a perfetta regola d'arte, compresa opportuna verniciatura nella parti metalliche con antiruggine e finitura e tutti i materiali di consumo necessari. Come da particolare costruttivo allegato. E' compreso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante per gli scopi prefissati.</p>	a corpo	€ 6.749,77
47	NPc_ATT_FLU_03_TOC	<p>Compenso per l'esecuzione di attraversamento fluviale della lunghezza di circa 166 metri lineari con Trivellazione Orizzontale Controllata, mediante sistema di guida di tipo "radio" per la posa in opera di nuove condotte in PE DE160, realizzazione di foro pilota con controllo altimetrico della perforazione, alesaggio del foro pilota almeno + 25%, saldatura a caldo mediante "testa / testa" delle canne di tubo in PEAD PE100 PN16. Il varo dei tubi camicia avverrà mediante tiro a ritroso. Vista l'ubicazione delle lavorazioni nei pressi di un area umida di pregio ambientale, per meglio proteggere l'ecosistema, è vietato l'uso di fanghi bentonitici in alternativa è permesso l'uso di polimeri biodegradabili con aggiunta di sola acqua aventi un impatto vicino allo zero. Compresa realizzazione di buche di inizio e fine perforazione, contestualmente alla realizzazione dei singoli interventi di perforazione. Eventuale smaltimento di fanghi residui della perforazione (privi di bentonite). Esecuzione di indagine Georadar per il rilevamento della presenza di eventuali sottoservizi esistenti, soprattutto in prossimità delle buche di inizio/fine perforazione. Compresa la fornitura e la posa, all'interno del controtubo in PE del DN 250, della tubazione gas in PE saldato del DN160 tipo RC. Compreso il calo dei tubi, le saldature dei vari spezzoni, la rimozione ed accatastamento del materiale di risulta su aree procurate a cura e spese dell'impresa, il tutto da eseguirsi su terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia dura da mina o in terreni fortemente cementati di qualsiasi consistenza, comprese altresì eventuali opere provvisoriale.</p> <p>Compresa altresì la messa in opera di n. 1 pozzetti prefabbricato in cls delle dimensioni interne pari a (80x80) cm per l'alloggiamento della valvola di sezionamento in polietilene a passaggio totale del DN160 con prolunga fissa con asta telescopica con altezza da cm 60 a 90.</p> <p>Compresi gli sfiati DN50 e i collari distanziatori. Compresi la demolizione, lo scavo, il ripristino della</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
48	NPc_ATT_FLU_04_TOC	<p>pavimentazione allo stato originario per la posa del tubo di sfiato del DN50 per una lunghezza fino a 10 mt, compresa la fornitura e posa del tubo stesso per la medesima lunghezza.</p> <p>Compresa fornitura e posa del controtubo DE250 PN10 e della tubazione gas in polietilene DE160 tipo RC</p> <p>Il tutto dato in opera finito e funzionante a perfetta regola d'arte. Come da particolare costruttivo allegato.</p> <p>E' compreso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante per gli scopi prefissati.</p> <p>Compenso per l'esecuzione di attraversamento fluviale della lunghezza di circa 120 metri lineari con Trivellazione Orizzontale Controllata, mediante sistema di guida di tipo "radio" per la posa in opera di nuove condotte in PE DE160, realizzazione di foro pilota con controllo altimetrico della perforazione, alesaggio del foro pilota almeno + 25%, saldatura a caldo mediante "testa / testa" delle canne di tubo in PEAD PE100 PN16. Il varo dei tubi camicia avverrà mediante tiro a ritroso. Vista l'ubicazione delle lavorazioni nei pressi di un area umida di pregio ambientale, per meglio proteggere l'ecosistema, è vietato l'uso di fanghi bentonitici in alternativa è permesso l'uso di polimeri biodegradabili con aggiunta di sola acqua aventi un impatto vicino allo zero. Compresa realizzazione di buche di inizio e fine perforazione, contestualmente alla realizzazione dei singoli interventi di perforazione. Eventuale smaltimento di fanghi residuali della perforazione (privi di bentonite). Esecuzione di indagine Georadar per il rilevamento della presenza di eventuali sottoservizi esistenti, soprattutto in prossimità delle buche di inizio/fine perforazione. Compresa la fornitura e la posa, all'interno del controtubo in PE del DN 250, della tubazione gas in PE saldato del DN160 tipo RC. Compreso il calo dei tubi, le saldature dei vari spezzoni, la rimozione ed accatastamento del materiale di risulta su aree procurate a cura e spese dell'impresa, il tutto da eseguirsi su terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia dura da mina o in terreni fortemente cementati di qualsiasi consistenza, comprese altresì eventuali opere provvisionali.</p> <p>Compresi gli sfiati DN50 e i collari distanziatori.</p> <p>Compresi la demolizione, lo scavo, il ripristino della pavimentazione allo stato originario per la posa del tubo di sfiato del DN50 per una lunghezza fino a 10 mt, compresa la fornitura e posa del tubo stesso per la medesima lunghezza.</p> <p>Compresa fornitura e posa del controtubo DE250 PN10 e della tubazione gas in polietilene DE160 tipo RC</p> <p>Il tutto dato in opera finito e funzionante a perfetta regola d'arte. Come da particolare costruttivo allegato.</p> <p>E' compreso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante per gli scopi prefissati.</p>	a corpo	€ 54.102,18
49	NPc_ATT_FLU_05_TOC	<p>Compenso per l'esecuzione di attraversamento fluviale della lunghezza di circa 120 metri lineari con</p>	a corpo	€ 37.553,77

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		<p>Trivellazione Orizzontale Controllata, mediante sistema di guida di tipo "radio" per la posa in opera di nuove condotte in PE DE160, realizzazione di foro pilota con controllo altimetrico della perforazione, alesaggio del foro pilota almeno + 25%, saldatura a caldo mediante "testa / testa" delle canne di tubo in PEAD PE100 PN16. Il varo dei tubi camicia avverrà mediante tiro a ritroso. Vista l'ubicazione delle lavorazioni nei pressi di un'area umida di pregio ambientale, per meglio proteggere l'ecosistema, è vietato l'uso di fanghi bentonitici in alternativa è permesso l'uso di polimeri biodegradabili con aggiunta di sola acqua aventi un impatto vicino allo zero. Compresa realizzazione di buche di inizio e fine perforazione, contestualmente alla realizzazione dei singoli interventi di perforazione. Eventuale smaltimento di fanghi residui della perforazione (privi di bentonite). Esecuzione di indagine Georadar per il rilevamento della presenza di eventuali sottoservizi esistenti, soprattutto in prossimità delle buche di inizio/fine perforazione. Compresa la fornitura e la posa, all'interno del controtubo in PE del DN 250, della tubazione gas in PE saldato del DN160 tipo RC. Compreso il calo dei tubi, le saldature dei vari spezzoni, la rimozione ed accatastamento del materiale di risulta su aree procurate a cura e spese dell'impresa, il tutto da eseguirsi su terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia dura da mina o in terreni fortemente cementati di qualsiasi consistenza, comprese altresì eventuali opere provvisorie.</p> <p>Compresi gli sfiati DN50 e i collari distanziatori. Compresi la demolizione, lo scavo, il ripristino della pavimentazione allo stato originario per la posa del tubo di sfiato del DN50 per una lunghezza fino a 10 mt, compresa la fornitura e posa del tubo stesso per la medesima lunghezza.</p> <p>Compresa fornitura e posa del controtubo DE250 PN10 e della tubazione gas in polietilene DE160 tipo RC</p> <p>Il tutto dato in opera finito e funzionante a perfetta regola d'arte. Come da particolare costruttivo allegato.</p> <p>E' compreso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante per gli scopi prefissati.</p>	a corpo	€ 37.553,77
50	NPc_ATT_CAN_01	DEMOLIZIONE CANALETTA IN CLS Compenso per demolizione di canaletta in cls eseguita con mezzi meccanici, e successiva ricostruzione, esclusa la sola fornitura e posa della tubazione gas, ogni altro onere compreso.	cad	€ 83,39
51	NPc_ATT_STR_01	ATTRAVERSAMENTO DI CANALE LATERALE IN BRIGLIA CON SCAVO IN TRINCEA. DE 90 della lunghezza di circa 3 metri lineari Compenso per attraversamento di canale in briglia con scavo in trincea per una lunghezza complessiva di ml 3. Compresi gli oneri per lo scavo e il relativo conferimento a discarica del materiale di risulta, il sottofondo, rinfianco e compreso il rinterro con terreno naturale fino al piano di campagna. Compresi l'annegamento del tubo camicia nel getto di cls confezionato con 150 kg di cemento I 32,5		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
60	NPc_TLC_RETE	<p>per mc. in corrispondenza del canale come da particolari costruttivi e la riprofilatura del letto stesso. Compresa la fornitura, trasporto e posa in opera del tubo camicia come da particolari costruttivi; dato in opera compreso lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione della saldatura dei giunti e il ripristino del rivestimento sia interno che esterno, in corrispondenza delle giunzioni e delle parti comunque danneggiate. Il tutto dato in opera finito e funzionante a perfetta regola d'arte. E' compreso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante per gli scopi prefissati. Compresi la fornitura e la posa del tubo camicia e dei distanziatori.</p> <p>Compresa fornitura e posa del tubo camicia in acciaio DN150 e della tubazione gas in polietilene DE90 tipo RC</p> <p>Il tutto dato in opera finito e funzionante a perfetta regola d'arte. Come da particolare costruttivo allegato.</p> <p>E' compreso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante per gli scopi prefissati.</p>	a corpo	€ 966,44
61	NPc_TLC_ODO	<p>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVO DI TELECONTROLLO / DATA LOGGER a batteria completo di sensore di pressione e comunicazione GPRS, inclusa l'attivazione e il rilascio di certificazione di impianto, ogni onere compreso.</p>	a corpo	€ 1.097,15
62	NPc_TLC_SW	<p>Fornitura e posa in opera della periferica del sistema di TELECONTROLLO DEL GRADO DI ODORIZZAZIONE DEL GAS , inclusa l'attivazione e il rilascio di certificazione di impianto, ogni onere compreso.</p>	a corpo	€ 2.500,00
63	NPc_GRMI_125	<p>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SOFTWARE PER CONTROLLO E GESTIONE RETI GAS comprendente software applicativo per la supervisione del processo gas, gestione allarmi, ogni onere compreso.</p>	a corpo	€ 15.382,40
		<p>Fornitura e posa in opera di Gruppo di riduzione finale per gas naturale G100 a doppia linea con pressione a monte 1,5-5 BARG, Pressione a valle 0,022 BARG, Portata 150 Smc/h, completo di armadio inox 10/10 misure 2000x1000x2000, compresa fornitura delle apparecchiature e del piping occorrenti per la realizzazione del gruppo secondo gli elaborati di progetto, dimensionato secondo quanto previsto dalla norma UNI 10619, comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • apparecchiature e strumentazione varie quali giunto dielettrico, valvole a farfalla, filtro completi di rubinetto di spurgo, manometri differenziali a membrana, regolatore di pressione, valvole; • contatore volumetrico a turbina corredato di emettitore di impulsi tipologia G100 - portata nominale 160 mc/h completo di flange e convertitore di volume tipo unigas 300; • data logger; • prefabbricazione del piping occorrente per il collegamento delle varie apparecchiature e collaudi; 		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
64	NPc_GRMI_250	<ul style="list-style-type: none"> ● skid e/o supporti; ● guarnizioni e bulloneria; ● premontaggio del gruppo e fornitura di armadio di contenimento in acciaio inox; ● avviamento e collaudo del gruppo; ● verifica della catena di misura alla presenza dell'Ufficiale Metrico di zona; <p>Compresa installazione su sito di destinazione finale, messa a terra del gruppo, montaggio dell'armadio e avviamento del gruppo.</p>	a corpo	€ 20.548,30
65	NPc_GRMI_400	<p>Fornitura e posa in opera di Gruppo di riduzione finale per gas naturale G250 a doppia linea con pressione a monte 1,5-5 BARG, Pressione a valle 0,022 BARG, Portata 380 Smc/h, completo di armadio inox 10/10 misure 2300x1200x2000, compresa fornitura delle apparecchiature e del piping occorrenti per la realizzazione del gruppo secondo gli elaborati di progetto, dimensionato secondo quanto previsto dalla norma UNI 10619, comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● apparecchiature e strumentazione varie quali giunto dielettrico, valvole a farfalla, filtro completi di rubinetto di spurgo, manometri differenziali a membrana, regolatore di pressione, valvole; ● contatore volumetrico a turbina corredato di emettitore di impulsi tipologia G250 - portata nominale 400 mc/h completo di flange e convertitore di volume tipo unigas 300; ● data logger; ● prefabbricazione del piping occorrente per il collegamento delle varie apparecchiature e collaudi; ● skid e/o supporti; ● guarnizioni e bulloneria; ● premontaggio del gruppo e fornitura di armadio di contenimento in acciaio inox; ● avviamento e collaudo del gruppo; ● verifica della catena di misura alla presenza dell'Ufficiale Metrico di zona; <p>Compresa installazione su sito di destinazione finale, messa a terra del gruppo, montaggio dell'armadio e avviamento del gruppo.</p>	a corpo	€ 26.582,35
		<p>Fornitura e posa in opera di Gruppo di riduzione finale per gas naturale G400 a doppia linea con pressione a monte 1,5-5 BARG, Pressione a valle 0,022 BARG, Portata 610 Smc/h, completo di armadio inox 10/10 misure 2300x1200x2000, compresa fornitura delle apparecchiature e del piping occorrenti per la realizzazione del gruppo secondo gli elaborati di progetto, dimensionato secondo quanto previsto dalla norma UNI 10619, comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● apparecchiature e strumentazione varie quali giunto dielettrico, valvole a farfalla, filtro completi di rubinetto di spurgo, manometri differenziali a membrana, regolatore di pressione, valvole; ● contatore volumetrico a turbina corredato di 		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
66	NPc_GRMI_650	<p>emettitore di impulsi tipologia G400 - portata nominale 650 mc/h completo di flange e convertitore di volume tipo unigas 300;</p> <ul style="list-style-type: none"> • data logger; • prefabbricazione del piping occorrente per il collegamento delle varie apparecchiature e collaudi; • skid e/o supporti; • guarnizioni e bulloneria; • premontaggio del gruppo e fornitura di armadio di contenimento in acciaio inox; • avviamento e collaudo del gruppo; • verifica della catena di misura alla presenza dell'Ufficiale Metrico di zona; <p>Compresa installazione su sito di destinazione finale, messa a terra del gruppo, montaggio dell'armadio e avviamento del gruppo.</p>	a corpo	€ 27.747,94
67	NPc_GRMI_1000	<p>Fornitura e posa in opera di Gruppo di riduzione finale per gas naturale G650 a doppia linea con pressione a monte 1,5-5 BARG, Pressione a valle 0,022 BARG, Portata 900 Smc/h, completo di armadio inox 10/10 misure 2800x1300x2000, compresa fornitura delle apparecchiature e del piping occorrenti per la realizzazione del gruppo secondo gli elaborati di progetto, dimensionato secondo quanto previsto dalla norma UNI 10619, comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • apparecchiature e strumentazione varie quali giunto dielettrico, valvole a farfalla, filtro completi di rubinetto di spurgo, manometri differenziali a membrana, regolatore di pressione, valvole; • contatore volumetrico a turbina corredato di emettitore di impulsi tipologia G650 - portata nominale 1000 mc/h completo di flange e convertitore di volume tipo unigas 300; • data logger; • prefabbricazione del piping occorrente per il collegamento delle varie apparecchiature e collaudi; • skid e/o supporti; • guarnizioni e bulloneria; • premontaggio del gruppo e fornitura di armadio di contenimento in acciaio inox; • avviamento e collaudo del gruppo; • verifica della catena di misura alla presenza dell'Ufficiale Metrico di zona; <p>Compresa installazione su sito di destinazione finale, messa a terra del gruppo, montaggio dell'armadio e avviamento del gruppo.</p>	a corpo	€ 36.246,61
		<p>Fornitura e posa di Gruppo di riduzione finale per gas naturale G1000 a doppia linea con pressione a monte 1,5 -5 - BARG, Pressione a valle 0,022 BARG, Portata 1450 Smc/h, completo di armadio inox 10/10 misure 2800x1300x2000, compresa fornitura delle apparecchiature e del piping occorrenti per la realizzazione del gruppo secondo gli elaborati di progetto, dimensionato secondo quanto previsto dalla norma UNI 10619, comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • apparecchiature e strumentazione varie quali giunto 		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
208	NP _s _GEO	<p>dieletrico, valvole a farfalla, filtro completi di rubinetto di spurgo, manometri differenziali a membrana, regolatore di pressione, valvole;</p> <ul style="list-style-type: none"> contatore volumetrico a turbina corredato di emettitore di impulsi tipologia G1000 - portata nominale 1600 mc/h completo di flange e convertitore di volume tipo unigas 300; data logger; prefabbricazione del piping occorrente per il collegamento delle varie apparecchiature e collaudi; skid e/o supporti; guarnizioni e bulloneria; premontaggio del gruppo e fornitura di armadio di contenimento in acciaio inox; avviamento e collaudo del gruppo; verifica della catena di misura alla presenza dell'Ufficiale Metrico di zona; <p>Compresa installazione su sito di destinazione finale, messa a terra del gruppo, montaggio dell'armadio e avviamento del gruppo.</p>	a corpo	€ 36.265,27
224	NP _c _REMI	<p>INDAGINI DEL SOTTOSUOLO - Georadar o GPR (Ground Penetrating Radar) indagine sempre eseguite con radar a due antenne e frequenze variabili (tecnologia HI-RES frequenze 200-700 MHz) per la ricerca di interferenze da 0,05 mt a 4,50 mt: - tipologia 1 indagine speditiva di campo sulla base del progetto con tracciatura indelebile a terra delle anomalie riscontrate (immediata), esclusa acquisizione, elaborazione e restituzione cartografica.</p> <p>Fornitura posa e montaggio delle apparecchiature per la realizzazione della cabina gas REMI per gas metano con sistema di odorizzazione e analisi qualità del gas. La stazione è altresì dimensionata secondo quanto previsto dalla UNI 10619 ed ha le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pressione in ingresso 9 - 5 barg Pressione di valle 5 - 1.5 barg Pressione di progetto tratto di monte 12 barg Pressione di progetto tratto di valle 5 barg Portata Impianto 6050 Stmc/h Portata erogata 5500 Stmc/h <p>La fornitura comprende tutte le apparecchiature ed il piping occorrenti per la realizzazione del gruppo e prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ingresso DN 150; Gruppo di filtrazione; Gruppo di riduzione e sicurezza; Gruppo di misura e by-pass dello stesso; Sistema di Odorizzazione tipo "Dosaodor" DO200; Serbatoio Odorizzante a lambimento da 240lt; Unità di analisi qualità del gas mediante Gascromatografo 370XA Uscita DN200; Prefabbricazione del piping occorrente per il collegamento delle varie apparecchiature, con 	m	€ 3,26

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
273	IG.06.020	<p>relativi CND e collaudi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guarnizioni e bulloneria; • Premontaggio dell'impianto presso lo stabilimento; • Fornitura di manufatto di contenimento in cls prefabbricato di dimensione esterna 9000x2500x2950 mm., come da particolari esecutivi; • Impianto elettrico di illuminazione e F.M. a servizio della cabina; • Avviamenti e collaudi del gruppo • Verifica della catena di misura alla presenza dell'Ufficiale Metrico di zona. • Realizzazione di apposita recinzione come da elaborati grafici. <p>Compreso trasporto, installazione sul sito di destinazione finale, maglia di terra, dispersori e relativo collegamento al terminale di terra del manufatto.</p> <p>BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE consistente nelle attività di ricerca, localizzazione e scoprimento di tutti gli ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse metalliche presenti nel terreno fino a cm. 100 di profondità dal piano campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le previste procedure. La bonifica superficiale si articolerà nelle seguenti operazioni: - suddivisione dell'area da bonificare in "campi" delle dimensioni di m. 50x50 e successivamente in "strisce" della larghezza massima di m. 0,80 - esplorazione mediante impiego di apposito apparato di ricerca, per "strisce" successive, di tutta la superficie interessata passando lentamente al di sopra di essa, a non più di cm. 5 ÷ 6 di altezza - scoprimento degli ordigni e dei corpi metallici segnalati dall'apparato fino alla profondità di cm. 100 dal piano campagna, procedendo negli scavi di avvicinamento secondo le modalità indicate al punto "F" delle NORME GENERALI del "Disciplinare Tecnico per l'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre" del Ministero della Difesa. La presente fase del servizio include le seguenti operazioni: - localizzazione degli ordigni e corpi metallici - scavo e scoprimento degli stessi entro la profondità di cm. 100 dal piano esplorato - allontanamento eventuale del materiale scavato - esplorazione del fondo dello scavo con l'apparato di ricerca - riempimento sommario degli scavi stessi - smaltimento dei materiali metallici rinvenuti (qualora non di interesse per l'A.D.) - operazioni da porre in essere in caso di rinvenimento di ordigni bellici, secondo quanto indicato al punto "G" delle NORME GENERALI del "Disciplinare Tecnico per l'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre" del Ministero della Difesa</p>	a corpo	€ 327.723,46
281	G0004	Costo di fornitura, installazione e messa in servizio del Gruppo di Misura Classe G4	m ²	€ 0,35
282	G0006	Costo di fornitura, installazione e messa in servizio del Gruppo di Misura Classe G6	cadauno	148,50
			cadauno	187,00

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
283	G0010	Costo di fornitura, installazione e messa in servizio del Gruppo di Misura Classe G10	cadauno	550,00
284	G0025	Costo di fornitura, installazione e messa in servizio del Gruppo di Misura Classe G25	cadauno	660,00
285	G0040	Costi di fornitura, installazione e messa in servizio del Gruppo di Misura Classe G40	cadauno	1.210,00

ELENCO CAPITOLI

CODICE	DESCRIZIONE
01	PREZZARIO REGIONE SARDEGNA (anno 2019)
AT	ATTREZZATURE E TRASPORTI
AT.0001	TRASPORTI
AT.0002	NOLO MACCHINARI E MATERIALE
PF	PRODOTTI FINITI
PF.0001	LAVORI STRADALI
PF.0003	INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE
PF.0004	CALCESTRUZZI
PF.0008	CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI
PF.0009	IMPIANTI ELETTRICI
PR	PRODOTTI ELEMENTARI
PR.0001	ELEMENTI VARI
PR.0002	INERTI
PR.0003	CEMENTO E GESSO
PR.0005	CALCESTRUZZO
PR.0006	ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
PR.0010	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
PR.0014	PAVIMENTAZIONI STRADALI
PR.0032	SEGNALI STRADALI
PR.0042	CONDUTTORI CAVIDOTTI ED ACCESSORI PER IMPIANTISTICA ELETTRICA
RU	RISORSE UMANE
RU.0001	MANODOPERA
RU.0002	ALTRO PERSONALE
SL	SEMILAVORATI
SL.0001	NOLO MACCHINARI E MATERIALE
SL.0002	NOLI CON ONERI
SL.0003	INERTI
SL.0004	CEMENTO E GESSO
SL.0006	ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO
SL.0010	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
SL.0014	PAVIMENTAZIONI STRADALI
02	LISTINO PREZZI ANAS 2020
IG	PROVE MATERIALI E INDAGINI GEOGNOSTICHE
03	COSTO STANDARD AEEGSI (Anno 2020)
04 - NPs	NUOVI PREZZI SEMPLICI
05 - NPc	NUOVI PREZZI COMPOSTI

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
68	01	PREZZARIO REGIONE SARDEGNA (anno 2019)					
	AT	ATTREZZATURE E TRASPORTI					
	AT.0001	TRASPORTI					
	SAR19_AT.00 01.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE /SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t					
		Prezzo per analisi				€ 1.760,00	
	Spese generali		15%		€ 264,00	11,86%	
	Utili dell'appaltatore		10%		€ 202,40	9,09%	
	Sommano				<u>€ 2.226,40</u>		
	Prezzo d'applicazione al	viaggi			€ 2.226,40		
69	SAR19_AT.00 01.0001.0003	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 ...o i 50 km con impegno di mezza giornata					
		Prezzo per analisi				€ 281,84	
		Spese generali		15%		€ 42,28	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 32,41	9,09%
		Sommano				<u>€ 356,53</u>	
	Prezzo d'applicazione al	viaggi			€ 356,53		
148	SAR19_AT.00 01.0001.0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, c...n percorrenza cava-cantiere entro 30 km					
		Prezzo per analisi				€ 132,11	
		Spese generali		15%		€ 19,82	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 15,19	9,09%
		Sommano				<u>€ 167,12</u>	
	Prezzo d'applicazione al	viaggi			€ 167,12		
232	AT.0002	NOLO MACCHINARI E MATERIALE					
	SAR19_AT.00 02.0001.0003	MACCHINARIO VARIO già esistente in can...ATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi					
		Prezzo per analisi				€ 0,24	
		Spese generali		15%		€ 0,04	12,90%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,03	9,68%
	Sommano				<u>€ 0,31</u>		
	Prezzo d'applicazione al	ora			€ 0,31		

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
99	SAR19_AT.00 02.0001.0004	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da monta...sclusi consumi ed operatore peso kg 300					
		Prezzo per analisi				€ 9,22	
		Spese generali		15%		€ 1,38	11,84%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,06	9,09%
		Sommano				€ 11,66	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 11,66	
158	SAR19_AT.00 02.0001.0005	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da monta...sclusi consumi ed operatore peso kg 500					
		Prezzo per analisi				€ 12,19	
		Spese generali		15%		€ 1,83	11,87%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,40	9,08%
		Sommano				€ 15,42	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 15,42	
250	SAR19_AT.00 02.0003.0003	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclus... con braccio fino a 22 m e portata 20 t					
		Prezzo per analisi				€ 18,41	
		Spese generali		15%		€ 2,76	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,12	9,10%
		Sommano				€ 23,29	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 23,29	
142	SAR19_AT.00 02.0016.0003	MACCHINA TRACCIALINEE SEMOVENTE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE					
		Prezzo per analisi				€ 39,93	
		Spese generali		15%		€ 5,99	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 4,59	9,09%
		Sommano				€ 50,51	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 50,51	
155	PF SAR19_PF.000 1.0001.0001	PRODOTTI FINITI TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseg...vimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO SAR19_ SEGA A DISCO,					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
240	SAR19_PF.000 1.0001.0003	SL.0002. SEMOVENTE, PER 0001.001 TAGLIO DI...nsumo 2 dischi, carburanti e lubrificanti	ora	0,0400	€ 44,67	€ 1,79	78,85%
		Prezzo per analisi				€ 1,79	
		Spese generali		15%		€ 0,27	11,89%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,21	9,25%
		Sommano				€ 2,27	
		Prezzo d'applicazione al	metri				€ 2,27
100	SAR19_PF.000 1.0001.0005	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseg...0 pavimentazioni in CALCESTRUZZO ARMATO					
		SAR19_ SEGA A DISCO, SL.0002. SEMOVENTE, PER 0001.001 TAGLIO DI...nsumo 2 dischi, carburanti e lubrificanti	ora	0,0400	€ 44,67	€ 1,79	78,85%
		Prezzo per analisi				€ 1,79	
		Spese generali		15%		€ 0,27	11,89%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,21	9,25%
		Sommano				€ 2,27	
Prezzo d'applicazione al	metri				€ 2,27		
166	SAR19_PF.000 1.0001.0012	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseg...IETRINI DI CEMENTO, compreso sottofondo					
		SAR19_ SEGA A DISCO, SL.0002. SEMOVENTE, PER 0001.001 TAGLIO DI...nsumo 2 dischi, carburanti e lubrificanti	ora	0,0382	€ 44,67	€ 1,71	78,80%
		Prezzo per analisi				€ 1,71	
		Spese generali		15%		€ 0,26	11,98%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,20	9,22%
		Sommano				€ 2,17	
Prezzo d'applicazione al	metri				€ 2,17		
166	SAR19_PF.000 1.0001.0012	DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI... Per larghezza oltre 50 cm fino a 90 cm					
		SAR19_ TAGLIO DI PF.0001. PAVIMENTAZIONI 0001.000 STRADALI					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		1 eseg...vimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO	metri	1,7304	€ 1,79	€ 3,10	27,65%
	SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00						
	03		ora	0,0271	€ 26,41	€ 0,72	6,42%
	SAR19_ CAPO-SQUADRA RU.0001 (Media Regionale) .0001.00						
	04		ora	0,0019	€ 33,08	€ 0,06	0,54%
	SAR19_ MARTELLO SL.0002. DEMOLITORE 0001.001 IDRAULICO montato ... 0 Kg.500 montato su ESCAVATORE DA 122 HP		ora	0,0232	€ 118,54	€ 2,75	24,53%
	SAR19_ ESCAVATORE SL.0002. CINGOLATO già 0013.000 esistente in ...curazione 2 (potenza HP 84) peso 125 q.li		ora	0,0272	€ 81,88	€ 2,23	19,89%
		Prezzo per analisi				€ 8,86	
		Spese generali		15%		€ 1,33	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,02	9,10%
		Sommano				€ 11,21	
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 11,21	
241	SAR19_PF.000 1.0001.0017	DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI...Per larghezza oltre 50 cm fino a 3.00m.					
	SAR19_ TAGLIO DI PF.0001. PAVIMENTAZIONI 0001.000 STRADALI eseg...0 3 pavimentazioni in CALCESTRUZZO ARMATO		metri	1,3775	€ 1,79	€ 2,47	19,98%
	SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00						
	03		ora	0,0494	€ 26,41	€ 1,30	10,52%
	SAR19_ CAPO-SQUADRA RU.0001 (Media Regionale) .0001.00						
	04		ora	0,0024	€ 33,08	€ 0,08	0,65%
	SAR19_ MARTELLO A Riportare:					€ 3,85	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 3,85	
		SL.0002. DEMOLITORE 0001.001 IDRAULICO montato ... 0 Kg.500 montato su ESCAVATORE DA 122 HP	ora	0,0329	€ 118,54	€ 3,90	31,55%
		SAR19_ ESCAVATORE SL.0002. CINGOLATO già 0013.000 esistente in ...curazione 2 (potenza HP 84) peso 125 q.li	ora	0,0247	€ 81,88	€ 2,02	16,34%
		Prezzo per analisi				€ 9,77	
		Spese generali		15%		€ 1,47	11,89%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,12	9,06%
		Sommano				€ 12,36	
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 12,36	
101	SAR19_PF.000 1.0001.0021	DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI...er larghezza oltre 50 cm fino a 3.00 m.					
		SAR19_ TAGLIO DI PF.0001. PAVIMENTAZIONI 0001.000 STRADALI 5 eseg...IETRINI DI CEMENTO, compreso sottofondo	metri	1,2872	€ 1,71	€ 2,20	24,07%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	0,0271	€ 26,41	€ 0,72	7,88%
		SAR19_ CAPO-SQUADRA RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 04	ora	0,0016	€ 33,08	€ 0,05	0,55%
		SAR19_ MARTELLO SL.0002. DEMOLITORE 0001.000 IDRAULICO montato 9 ...icurazione peso Kg.300 montato su TERNA	ora	0,0232	€ 104,31	€ 2,42	26,48%
		SAR19_ PALA GOMMATA CON SL.0002. RETROESCAVATORE 0013.001 già e... HP 100) peso 80 6 q.li benna da 1.10 mc	ora	0,0233	€ 78,96	€ 1,84	20,13%
		Prezzo per analisi				€ 7,23	
		Spese generali		15%		€ 1,08	11,82%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,83	9,08%
		A Riportare:				€ 9,14	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 9,14	
		Sommano				€ 9,14	
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 9,14	
91	SAR19_PF.000 1.0002.0008	TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asc...n percorrenza all'interno del cantiere.					
		SAR19_ PALA CARICATRICE SL.0002. GOMMATA già esistente...a HP 101) peso 3 95 q.li benna da 1.50 mc	ora	0,0101	€ 80,70	€ 0,82	23,91%
		SAR19_ AUTOCARRO SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 trilaterale, com...llo, della portata utile fino a: 30,0 t	ora	0,0199	€ 95,10	€ 1,89	55,10%
		Prezzo per analisi				€ 2,71	
		Spese generali		15%		€ 0,41	11,95%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,31	9,04%
		Sommano				€ 3,43	
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 3,43	
169	SAR19_PF.000 1.0002.0028	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA ... pietre, escluso le rocce tenere e dure					
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	0,1234	€ 26,41	€ 3,26	20,82%
		SAR19_ CAPO-SQUADRA RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 04	ora	0,0035	€ 33,08	€ 0,12	0,77%
		SAR19_ MINIESCAVATORE SL.0002. CINGOLATO già esistente...icurazione (potenza HP 54) peso 60 q.li	ora	0,1235	€ 72,88	€ 9,00	57,47%
		Prezzo per analisi				€ 12,38	
		Spese generali		15%		€ 1,86	11,88%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,42	9,07%
		Sommano				€ 15,66	
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 15,66	
92	SAR19_PF.000	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
	1.0002.0041	RISTRETTA E...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere					
		SAR19_ TRASPORTO A PF.0001. RILEVATO di materiali, 0002.000 asc...n percorrenza 8 all'interno del cantiere.	metri cubi	0,8864	€ 2,71	€ 2,40	31,29%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	0,0281	€ 26,41	€ 0,74	9,65%
		SAR19_ PALA CARICATRICE SL.0002. GOMMATA già esistente...za HP 72) peso 2 55 q.li benna da 1.00 mc	ora	0,0321	€ 74,01	€ 2,38	31,03%
		SAR19_ RULLO SL.0002. COMPRESSORE già esistente in can...ICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500	ora	0,0107	€ 50,17	€ 0,54	7,04%
		Prezzo per analisi				€ 6,06	
		Spese generali		15%		€ 0,91	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,70	9,13%
		Sommano				€ 7,67	
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 7,67	
247	SAR19_PF.000 1.0002.0042	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E...ve, compresa la fornitura dei materiali					
		SAR19_ TRASPORTO a scarica PF.0001. e/o da cava de...ti di 20 0002.004 km compreso il ritorno a vuoto	metri cubi	0,9877	€ 5,70	€ 5,63	14,38%
		SAR19_ TOUT VENANT 0/70 PR.0002. MARCATURA CE EN 0002.000 13242	metri cubi	0,9877	€ 21,00	€ 20,74	52,98%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	0,0237	€ 26,41	€ 0,63	1,61%
		SAR19_ TRATTORE SL.0002. APRIPISTA 0013.000 CINGOLATO, a lama f...P 120) peso 130 q.li, lama mm 2950x1050	ora	0,0242	€ 91,15	€ 2,21	5,64%
		SAR19_ PALA CARICATRICE SL.0002. GOMMATA già				€ 29,21	
		A Riportare:					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 29,21	
		0013.001 esistente...a HP 101) peso 3 95 q.li benna da 1.50 mc	ora	0,0141	€ 80,70	€ 1,14	2,91%
	SAR19_ RULLO SL.0002. COMPRESSORE già 0015.000 esistente in can...ICO A 1 DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500	ora	0,0119	€ 50,17	€ 0,60	1,53%	
		Prezzo per analisi				€ 30,95	
		Spese generali		15%		€ 4,64	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,56	9,09%
		Sommano				€ 39,15	
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 39,15	
172	SAR19_PF.000 1.0002.0044	TRASPORTO a scarica e/o da cava de...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto					
	SAR19_ AUTOCARRO SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 trilaterale, com...llo, della 6 portata utile fino a: 30,0 t	ora	0,0599	€ 95,10	€ 5,70	78,95%	
		Prezzo per analisi				€ 5,70	
		Spese generali		15%		€ 0,86	11,91%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,66	9,14%
		Sommano				€ 7,22	
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 7,22	
173	SAR19_PF.000 1.0003.0010	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER S...presso per strade urbane e extraurbane.					
	SAR19_ CONGLOMERATO PR.0014. BITUMINOSO PER 0003.000 STRATO DI ...FRANCO 2 CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40 KM	metri cubi	0,9295	€ 125,94	€ 117,06	61,17%	
	SAR19_ EMULSIONE PR.0014. BITUMINOSA BASICA, 0004.000 al 50%, i...FRANCO 1 CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40 KM	litri	12,3944	€ 1,27	€ 15,74	8,23%	
	SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale)					€ 132,80	
		A Riportare:				€ 132,80	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 132,80	
		01 SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0442	€ 31,54	€ 1,39	0,73%
		02 SAR19_ CAPO-SQUADRA RU.0001 (Media Regionale)	ora	0,0884	€ 29,30	€ 2,59	1,35%
		04 SAR19_ RULLO SL.0002. COMPRESSORE già 0015.000 esistente in can... A 3 DOPPIA TRAZIONE, HP 44, peso Kg.5000	ora	0,0443	€ 33,08	€ 1,47	0,77%
		SAR19_ VIBROFINITRICE SL.0002. CINGOLATA per stesa 0015.000 di ...eri di manutenzione, 6 e l'assicurazione.	ora	0,0441	€ 62,55	€ 2,76	1,44%
		SAR19_ AUTOCARRO SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 trilaterale, com...llo, della 6 portata utile fino a: 30,0 t	ora	0,0443	€ 136,38	€ 6,04	3,16%
		Prezzo per analisi				€ 151,27	
		Spese generali		15%		€ 22,69	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 17,40	9,09%
		Sommano				€ 191,36	
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 191,36	
125	SAR19_PF.000 1.0003.0020	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'US...presso per strade urbane e extraurbane.					
		SAR19_ CONGLOMERATO PR.0014. BITUMINOSO PER 0003.000 MANTO D' 4 U...FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40 KM	metri cubi	0,9303	€ 138,34	€ 128,70	61,31%
		SAR19_ EMULSIONE PR.0014. BITUMINOSA BASICA, 0004.000 al 50%, i...FRANCO 1 CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40 KM	litri	14,7676	€ 1,27	€ 18,75	8,93%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO A Riportare:				€ 147,45	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 147,45	
		.0001.00 (Media Regionale) 01	ora	0,0442	€ 31,54	€ 1,39	0,66%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora	0,0887	€ 29,30	€ 2,60	1,24%
		SAR19_ CAPO-SQUADRA RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 04	ora	0,0443	€ 33,08	€ 1,47	0,70%
		SAR19_ RULLO SL.0002. COMPRESSORE già 0015.000 esistente in can... A 3 DOPPIA TRAZIONE, HP 44, peso Kg.5000	ora	0,0443	€ 62,55	€ 2,77	1,32%
		SAR19_ VIBROFINITRICE SL.0002. CINGOLATA per stesa 0015.000 di ...eri di manutenzione, 6 e l'assicurazione.	ora	0,0443	€ 136,38	€ 6,04	2,88%
		SAR19_ AUTOCARRO SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 trilaterale, com...llo, della 6 portata utile fino a: 30,0 t	ora	0,0444	€ 95,10	€ 4,22	2,01%
		Prezzo per analisi				€ 165,94	
		Spese generali		15%		€ 24,89	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 19,08	9,09%
		Sommano				€ 209,91	
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 209,91	
126	SAR19_PF.000 1.0003.0025	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'US...a del fondo in strato da cm 3 compresso					
		SAR19_ CONGLOMERATO PF.0001. BITUMINOSO PER 0003.002 MANTO D'US...presso 0 per strade urbane e extraurbane.	metri cubi	0,0295	€ 165,94	€ 4,90	79,03%
		Prezzo per analisi				€ 4,90	
		Spese generali		15%		€ 0,74	11,94%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,56	9,03%
		Sommano				€ 6,20	
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 6,20	
77	SAR19_PF.000	PAVIMENTAZIONE DI SPAZI					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
	1.0003.0049	ESTERNI,VEICOL...di cemento con piastre di colore giallo					
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora	0,3000	€ 31,54	€ 9,46	17,97%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	0,1500	€ 26,41	€ 3,96	7,52%
		SAR19_ CAPO-SQUADRA RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 04	ora	0,0150	€ 33,08	€ 0,50	0,95%
		SAR19_ MALTA BASTARDA SL.0005. composta da m³ 1.00 di 0001.000 ...i cemento 32.5 e kg 200 1 di calce idrata	metri cubi	0,0350	€ 223,62	€ 7,83	14,87%
		SAR19_ PIASTRA in cls vibrato, SL.0014. per 0004.001 pavimentaz...50x25x5, 8 superficie ruvidacolore giallo	metri quadri	1,0500	€ 18,91	€ 19,86	37,73%
		Prezzo per analisi				€ 41,61	
		Spese generali		15%		€ 6,24	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 4,79	9,10%
		Sommano				€ 52,64	
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 52,64	
143	SAR19_PF.000 1.0003.0093	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE esegui...va verniciata compresa tra 150 e 500 mq					
		SAR19_ MACCHINA AT.0002 TRACCIALINEE .0016.00 SEMOVENTE PER LA 03 POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	ora	0,0083	€ 39,93	€ 0,33	10,89%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora	0,0082	€ 29,30	€ 0,24	7,92%
		SAR19_ CAPO-SQUADRA RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 04	ora	0,0005	€ 33,08	€ 0,02	0,66%
		A Riportare:				€ 0,59	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 0,59	
		SAR19_ AUTOCARRO SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 trilaterale, com...ollo, 2 della portata utile fino a: 1,5 t	ora	0,0082	€ 52,35	€ 0,43	14,19%
		SAR19_ PITTURA SL.0015. SPARTITRAFFICO 0001.000 colori bianco e giallo 1	litri	0,0617	€ 22,16	€ 1,37	45,21%
		Prezzo per analisi				€ 2,39	
		Spese generali		15%		€ 0,36	11,88%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,28	9,24%
		Sommano				€ 3,03	
		Prezzo d'applicazione al	metri			€ 3,03	
228	SAR19_PF.000 1.0009.0002	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.					
		SAR19_ CONFERIMENTO A PR.0001. DISCARICA 0005.000 AUTORIZZATA DI 2 MATERIALE COD. tonnellat CER. 17 01 01 - Cemento e		1,0000	€ 12,00	€ 12,00	79,05%
		Prezzo per analisi				€ 12,00	
		Spese generali		15%		€ 1,80	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,38	9,09%
		Sommano				€ 15,18	
		Prezzo d'applicazione al	tonnellat e			€ 15,18	
108	SAR19_PF.000 1.0009.0009	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.					
		SAR19_ CONFERIMENTO A PR.0001. DISCARICA 0005.000 AUTORIZZATA D...elle 9 di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI tonnellat e		1,0000	€ 12,00	€ 12,00	79,05%
		Prezzo per analisi				€ 12,00	
		Spese generali		15%		€ 1,80	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,38	9,09%
		Sommano				€ 15,18	
		Prezzo d'applicazione al	tonnellat e			€ 15,18	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
167	SAR19_PF.000 1.0009.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.					
		SAR19_ CONFERIMENTO A PR.0001. DISCARICA 0005.001 AUTORIZZATA D...rse					
		3 da quelle di cui alla voce 17 05 03	tonnellate	0,8937	€ 10,00	€ 8,94	79,05%
		Prezzo per analisi				€ 8,94	
		Spese generali		15%		€ 1,34	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,03	9,11%
		Sommano				€ 11,31	
		Prezzo d'applicazione al	tonnellate			€ 11,31	
230	SAR19_PF.000 4.0001.0004	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO...206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP					
		SAR19_ CALCESTRUZZO PR.0005. PRECONFEZIONATO A 0001.000 PRESTAZ...206-1 e					
		4 Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	metri cubi	0,9826	€ 119,50	€ 117,42	66,49%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media Regionale)					
		02	ora	0,2234	€ 29,30	€ 6,55	3,71%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale)					
		.0001.00					
		03	ora	0,5360	€ 26,41	€ 14,16	8,02%
		SAR19_ CAPO-SQUADRA RU.0001 (Media Regionale)					
		.0001.00					
04	ora	0,0446	€ 33,08	€ 1,48	0,84%		
		Prezzo per analisi			€ 139,61		
		Spese generali		15%	€ 20,94	11,86%	
		Utili dell'appaltatore		10%	€ 16,06	9,09%	
		Sommano			€ 176,61		
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 176,61	
109	SAR19_PF.001 2.0018.0012	Trasporto ad impianto autorizzato di m...ione dei relativi oneri di smaltimento.					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %	
278	PF.0001 SAR19_PF.000 1.0003.0032	SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	0,8999	€ 26,41	€ 23,77	26,00%	
		SAR19_ AUTOGRU' SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 TRILATERALE, 7 comp...ione, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	0,9001	€ 53,88	€ 48,50	53,05%	
		Prezzo per analisi				€ 72,27		
		Spese generali		15%		€ 10,84	11,86%	
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 8,31	9,09%	
		Sommano				€ 91,42		
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 91,42		
		LAVORI STRADALI						
		PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi ...nto con pietrini color cemento naturale						
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora	0,3000	€ 31,54	€ 9,46	23,41%	
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	0,1500	€ 26,41	€ 3,96	9,80%	
		SAR19_ CAPO-SQUADRA RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 04	ora	0,0150	€ 33,08	€ 0,50	1,24%	
		SAR19_ MALTA BASTARDA SL.0005. composta da m³ 1.00 di 0001.000 ...i cemento 32.5 e kg 200 1 di calce idrata	metri cubi	0,0400	€ 223,62	€ 8,94	22,12%	
		SAR19_ PIETRINI DI SL.0014. CEMENTO, dimensioni 0003.000 20x20 ...ature varie (da 4 1 -8 e 16) colore grigio	metri quadri	1,0500	€ 8,66	€ 9,09	22,49%	
		Prezzo per analisi				€ 31,95		
Spese generali		15%		€ 4,79	11,85%			
Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,67	9,08%			
Sommano				€ 40,41				
Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 40,41				

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
225	SAR19_PF.000 1.0010.0005	Fresatura di pavimentazione stradale e...ione completa e finita a regola d'arte.					
		SAR19_ CONFERIMENTO A PF.0001. DISCARICA 0009.000 AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	tonnellate	0,0624	€ 12,00	€ 0,75	10,81%
		SAR19_ Trasporto ad impianto PF.0012. autorizzato di m...ione dei relativi oneri di smaltimento.	metri cubi	0,0330	€ 72,27	€ 2,38	34,29%
		SAR19_ ONERI VARI, a stima PR.0001. 0011.000 1	cadauno	8,0000	€ 0,01	€ 0,08	1,15%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora	0,0080	€ 31,54	€ 0,25	3,60%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	0,0080	€ 26,41	€ 0,21	3,03%
		SAR19_ MINIPALA SL.0002. SPAZZATRICE 0013.004 GOMMATA (potenza e ...nutenzione e assicurazione peso 38 q.li	ora	0,0100	€ 71,05	€ 0,71	10,23%
		SAR19_ MACCHINA SL.0002. SCARIFICATRICE a 0013.004 freddo o cal...tatore per carico diretto sull'autocarro	ora	0,0070	€ 158,27	€ 1,11	15,99%
		Prezzo per analisi				€ 5,49	
		Spese generali		15%		€ 0,82	11,82%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,63	9,08%
		Sommano				€ 6,94	
				Prezzo d'applicazione al	metri quadri		€ 6,94
	PF.0003	INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE					
251	SAR19_PF.000 3.0015.0001	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo...sioni della copertina 40x40xHmin=4/5 cm					
		SAR19_ CALCESTRUZZO PER					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		PF.0004. OPERE NON 0001.000 STRUTTURALI...206-1 3 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	metri cubi	0,0320	€ 152,98	€ 4,90	3,31%
		SAR19_ ACCESSORI E PR.0001. MATERIALI 0014.000 COMPLEMENTARI, a 4 corpo	cadauno	0,8000	€ 1,00	€ 0,80	0,54%
		SAR19_ COPERTINA PR.0010. PREFABBRICATA 0002.000 TRAFFICO LEGGERO 1 IN CLS cm. 40x40x3.5/4	cadauno	1,0000	€ 7,50	€ 7,50	5,06%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora	0,5000	€ 31,54	€ 15,77	10,65%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora	0,5000	€ 29,30	€ 14,65	9,89%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	0,5000	€ 26,41	€ 13,21	8,92%
		SAR19_ CAPO-SQUADRA RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 04	ora	0,0500	€ 33,08	€ 1,65	1,11%
		SAR19_ AUTOGRU SL.0002. TELESCOPICA 0003.000 AUTOCARRATA 5 compre... con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,2500	€ 77,37	€ 19,34	13,06%
		SAR19_ POZZETTO SL.0010. prefabbricato SERIE 0001.000 NORMALE i...e senza 1 copertina, dim.interne 30x30x30	cadauno	1,0000	€ 39,28	€ 39,28	26,52%
		Prezzo per analisi				€ 117,10	
		Spese generali		15%		€ 17,57	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 13,47	9,09%
		Sommano				€ 148,14	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 148,14	
274	SAR19_PF.000 3.0015.0011	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo...ioni della copertina 100x100xHmin=20 cm SAR19_ CALCESTRUZZO PER					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		PF.0004. OPERE NON 0001.000 STRUTTURALI...206-1 3 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	metri cubi	0,1440	€ 152,98	€ 22,03	3,12%
	SAR19_	ACCESSORI E PR.0001. MATERIALI 0014.000 COMPLEMENTARI, a 4 corpo	cadauno	0,8000	€ 1,00	€ 0,80	0,11%
	SAR19_	COPERTINA PR.0010. PREFABBRICATA 0002.000 ARMATA IN CLS cm. 9 100*100xspessore cm 20	cadauno	1,0000	€ 150,00	€ 150,00	21,25%
	SAR19_	OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora	0,9500	€ 31,54	€ 29,96	4,24%
	SAR19_	OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora	0,9500	€ 29,30	€ 27,84	3,94%
	SAR19_	OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	1,9000	€ 26,41	€ 50,18	7,11%
	SAR19_	CAPO-SQUADRA RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 04	ora	0,0950	€ 33,08	€ 3,14	0,44%
	SAR19_	AUTOGRU SL.0002. TELESCOPICA 0003.000 AUTOCARRATA 5 compre... con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,3600	€ 77,37	€ 27,85	3,94%
	SAR19_	POZZETTO SL.0010. prefabbricato SERIE 0001.001 PESANTE i...copertina in 1 c.a., dim.interne 80*80 *80	cadauno	1,0000	€ 246,32	€ 246,32	34,89%
		Prezzo per analisi				€ 558,12	
		Spese generali		15%		€ 83,72	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 64,18	9,09%
		Sommano				€ 706,02	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 706,02	
258	SAR19_PF.000 3.0015.0012	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo...ioni della copertina 120x120xHmin=20 cm SAR19_ CALCESTRUZZO PER					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		PF.0004. OPERE NON 0001.000 STRUTTURALI...206-1 3 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	metri cubi	0,1960	€ 152,98	€ 29,98	3,35%
		SAR19_ ACCESSORI E PR.0001. MATERIALI 0014.000 COMPLEMENTARI, a 4 corpo	cadauno	0,8000	€ 1,00	€ 0,80	0,09%
		SAR19_ COPERTINA PR.0010. PREFABBRICATA 0002.001 ARMATA IN CLS cm. 0 120*120xspessore cm 20	cadauno	1,0000	€ 180,00	€ 180,00	20,13%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora	1,2000	€ 31,54	€ 37,85	4,23%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora	1,2000	€ 29,30	€ 35,16	3,93%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	2,4000	€ 26,41	€ 63,38	7,09%
		SAR19_ CAPO-SQUADRA RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 04	ora	0,1200	€ 33,08	€ 3,97	0,44%
		SAR19_ AUTOGRU SL.0002. TELESCOPICA 0003.000 AUTOCARRATA 5 compre... con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,3900	€ 77,37	€ 30,17	3,37%
		SAR19_ POZZETTO SL.0010. prefabbricato SERIE 0001.001 PESANTE i...ertina in 3 c.a., dim.interne 100*100 *100	cadauno	1,0000	€ 325,67	€ 325,67	36,41%
		Prezzo per analisi				€ 706,98	
		Spese generali		15%		€ 106,05	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 81,30	9,09%
		Sommano				€ 894,33	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 894,33	
262	SAR19_PF.000 3.0015.0014	PROLUNGA PREFABBRICATA in calcestruzzo... 100x100xh=50 cm, spessore minimo 10 cm					
		SAR19_ ACCESSORI E					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		PR.0001. MATERIALI 0014.000 COMPLEMENTARI, a 4 corpo	cadauno	0,8000	€ 1,00	€ 0,80	0,17%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora	1,1000	€ 31,54	€ 34,69	7,29%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora	1,1000	€ 29,30	€ 32,23	6,77%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	2,2000	€ 26,41	€ 58,10	12,21%
		SAR19_ CAPO-SQUADRA RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 04	ora	0,1100	€ 33,08	€ 3,64	0,77%
		SAR19_ AUTOGRU SL.0002. TELESCOPICA 0003.000 AUTOCARRATA 5 compre... con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,3700	€ 77,37	€ 28,63	6,02%
		SAR19_ PROLUNGA SL.0010. prefabbricata SERIE 0001.001 PESANTE i...pertina in 4 c.a., dim.interne 100*100 *50	cadauno	1,0000	€ 218,03	€ 218,03	45,82%
		Prezzo per analisi				€ 376,12	
		Spese generali		15%		€ 56,42	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 43,25	9,09%
		Sommano				€ 475,79	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 475,79	
	PF.0004	CALCESTRUZZI					
37	SAR19_PF.000 4.0001.0001	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI...206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP					
		SAR19_ CALCESTRUZZO PR.0005. PRECONFEZIONATO A 0001.000 PRESTAZ...206-1 e 1 Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	metri cubi	1,1000	€ 98,00	€ 107,80	64,25%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora	0,2500	€ 29,30	€ 7,33	4,37%
		A Riportare:				€ 115,13	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 115,13	
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	0,6000	€ 26,41	€ 15,85	9,45%
		SAR19_ CAPO-SQUADRA RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 04	ora	0,0500	€ 33,08	€ 1,65	0,98%
		Prezzo per analisi				€ 132,63	
		Spese generali		15%		€ 19,89	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 15,25	9,09%
		Sommano				€ 167,77	
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 167,77	
252	SAR19_PF.000 4.0001.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI...206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP					
		SAR19_ CALCESTRUZZO PR.0005. PRECONFEZIONATO A 0001.000 PRESTAZ...206-1 e 3 Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	metri cubi	1,1000	€ 116,50	€ 128,15	66,22%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora	0,2500	€ 29,30	€ 7,33	3,79%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	0,6000	€ 26,41	€ 15,85	8,19%
		SAR19_ CAPO-SQUADRA RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 04	ora	0,0500	€ 33,08	€ 1,65	0,85%
		Prezzo per analisi				€ 152,98	
		Spese generali		15%		€ 22,95	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 17,59	9,09%
		Sommano				€ 193,52	
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 193,52	
267	SAR19_PF.000 4.0001.0005	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO...206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
242	PF.0008 SAR19_PF.0008.0002.0013	SAR19_ CALCESTRUZZO PR.0005. PRECONFEZIONATO A 0001.000 PRESTAZ...206-1 e 5 Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	metri cubi	1,1000	€ 122,00	€ 134,20	66,71%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale)	ora	0,2500	€ 29,30	€ 7,33	3,64%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00	ora	0,6000	€ 26,41	€ 15,85	7,88%
		SAR19_ CAPO-SQUADRA RU.0001 (Media Regionale) .0001.00	ora	0,0500	€ 33,08	€ 1,65	0,82%
		Prezzo per analisi				€ 159,03	
		Spese generali	15%			€ 23,85	11,86%
		Utili dell'appaltatore	10%			€ 18,29	9,09%
		Sommano				€ 201,17	
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 201,17	
		CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI					
		RETE ELETTROSALDATA costituita da barr...metro delle barre FI 8, maglia cm 20x20					
		SAR19_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001. ATTREZZATURE DI 0014.000 CANTIERE a corpo 1	cadauno	1,0000	€ 0,01	€ 0,01	0,57%
		SAR19_ FILO DI FERRO PR.0006. COTTO NERO diametro 0005.000 1 mm 1	kilogram mi	0,0040	€ 2,26	€ 0,01	0,57%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale)	ora	0,0018	€ 29,30	€ 0,05	2,86%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00	ora	0,0020	€ 26,41	€ 0,05	2,86%
SAR19_ CAPO-SQUADRA RU.0001 (Media Regionale) .0001.00				€ 0,12			
		A Riportare:			€ 0,12		

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 0,12	
		04	ora	0,0003	€ 33,08	€ 0,01	0,57%
		SAR19_ GRU A TORRE ad SL.0002. azionamento elettrico, ...8 0003.000 m, sbraccio 20 m, portata 1 600/ 800 Kg	ora	0,0002	€ 47,55	€ 0,01	0,57%
		SAR19_ RETE SL.0006. ELETTROSALDATA 0002.000 B450A e B450C con... 3 standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20	kilogram mi	0,8696	€ 1,43	€ 1,24	70,86%
		Prezzo per analisi				€ 1,38	
		Spese generali		15%		€ 0,21	12,00%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,16	9,14%
		Sommano				€ 1,75	
		Prezzo d'applicazione al	kilogram mi			€ 1,75	
	PF.0009	IMPIANTI ELETTRICI					
52	SAR19_PF.000 9.0005.0001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI ...sa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.					
		SAR19_ CORDA DI RAME PR.0042. NUDA sezione 16 0011.000 mmq.Fornita a pie' 1 d'opera.	cadauno	1,0000	€ 2,23	€ 2,23	51,74%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale)	ora	0,0325	€ 29,30	€ 0,95	22,04%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00	ora	0,0042	€ 26,41	€ 0,11	2,55%
		SAR19_ AUTOCARRO SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 trilaterale, com...ollo, 4 della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0020	€ 58,02	€ 0,12	2,78%
		Prezzo per analisi				€ 3,41	
		Spese generali		15%		€ 0,51	11,83%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,39	9,05%
		Sommano				€ 4,31	
		Prezzo d'applicazione al	metri			€ 4,31	
287	SAR19_PF.000 9.0005.0004	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI ...sa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
56	SAR19_PF.000 9.0005.0009	SAR19_ CORDA DI RAME PR.0042. NUDA sezione 50 mmq. 0011.000 Fornita a pie' d'opera. 4	cadauno	1,0000	€ 5,92	€ 5,92	53,87%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora	0,0867	€ 29,30	€ 2,54	23,11%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	0,0042	€ 26,41	€ 0,11	1,00%
		SAR19_ AUTOCARRO SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 trilaterale, com...ollo, 4 della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0020	€ 58,02	€ 0,12	1,09%
		Prezzo per analisi				€ 8,69	
		Spese generali	15%			€ 1,30	11,83%
		Utili dell'appaltatore	10%			€ 1,00	9,10%
		Sommano				€ 10,99	
		Prezzo d'applicazione al	metri			€ 10,99	
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSOR...nto di posa, pozzetto e sabbia esclusi.					
		SAR19_ DISPERSORE DI PR.0042. TERRA IN ACCIAIO 0012.000 ZINCATO...altezza 1.00 1 m. Fornito a pie' d'opera.	cadauno	1,0000	€ 8,52	€ 8,52	42,09%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora	0,1517	€ 29,30	€ 4,44	21,94%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	0,1105	€ 26,41	€ 2,92	14,43%
		SAR19_ AUTOCARRO SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 trilaterale, com...ollo, 4 della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0020	€ 58,02	€ 0,12	0,59%
		Prezzo per analisi				€ 16,00	
Spese generali	15%			€ 2,40	11,86%		
Utili dell'appaltatore	10%			€ 1,84	9,09%		
A Riportare:				€ 20,24			

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 20,24	
		Sommano				€ 20,24	
		Prezzo d'applicazione al	metri			€ 20,24	
288	SAR19_PF.000 9.0005.0010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSOR...nto di posa, pozzetto e sabbia esclusi.					
		SAR19_ DISPERSORE DI PR.0042. TERRA IN ACCIAIO 0012.000 ZINCATO...altezza 1.50 2 m. Fornito a pie' d'opera.	cadauno	1,0000	€ 13,09	€ 13,09	47,38%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media Regionale) 02	ora	0,1950	€ 29,30	€ 5,71	20,67%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	0,1105	€ 26,41	€ 2,92	10,57%
		SAR19_ AUTOCARRO SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 trilaterale, com...ollo, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0020	€ 58,02	€ 0,12	0,43%
		Prezzo per analisi				€ 21,84	
		Spese generali		15%		€ 3,28	11,87%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,51	9,08%
		Sommano				€ 27,63	
		Prezzo d'applicazione al	metri			€ 27,63	
289	SAR19_PF.000 9.0005.0011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO ... se necessari escluso scavo e rinterro.					
		SAR19_ CALCESTRUZZO PER PF.0004. OPERE NON 0001.000 STRUTTURALI...206-1 3 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	metri cubi	0,0449	€ 152,98	€ 6,87	12,44%
		SAR19_ MATERIALI DI PR.0001. CONSUMO, a stima 0010.000 1	cadauno	27,0000	€ 0,01	€ 0,27	0,49%
		SAR19_ POZZETTO PR.0042. RETTANGOLARE 0013.000 TERMOPLASTICO 1 PE...so di chiusino. Fornito a pie' d'opera.	cadauno	1,0000	€ 9,81	€ 9,81	17,77%
		SAR19_ OPERAIO				€ 16,95	
		A Riportare:				€ 16,95	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 16,95	
		RU.0001 QUALIFICATO (Media Regionale) .0001.00 02	ora	0,3250	€ 29,30	€ 9,52	17,24%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	0,6500	€ 26,41	€ 17,17	31,10%
		Prezzo per analisi				€ 43,64	
		Spese generali		15%		€ 6,55	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 5,02	9,09%
		Sommano				€ 55,21	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 55,21	
290	SAR19_PF.000 9.0005.0018	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA per fondazio... pietre, escluso le rocce tenere e dure					
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	0,1486	€ 26,41	€ 3,92	23,05%
		SAR19_ CAPO-SQUADRA RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 04	ora	0,0047	€ 33,08	€ 0,16	0,94%
		SAR19_ ESCAVATORE SL.0002. CINGOLATO già 0013.000 esistente in ...curazione 2 (potenza HP 84) peso 125 q.li	ora	0,1143	€ 81,88	€ 9,36	55,03%
		Prezzo per analisi				€ 13,44	
		Spese generali		15%		€ 2,02	11,88%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,55	9,11%
		Sommano				€ 17,01	
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 17,01	
291	SAR19_PF.000 9.0006.0004	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE U..., compresi gli sfridi, sezione 1x35 mmq					
		SAR19_ CONDUTTORE PR.0042. UNIPOLARE DI RAME 0015.000 FLESSIBIL...zione 1x35 4 mmq. Fornito a pie' d'opera.	metri	1,0200	€ 6,58	€ 6,71	40,72%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media Regionale) A Riportare:				€ 6,71	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 6,71	
		.0001.00 Regionale) 02	ora	0,1083	€ 29,30	€ 3,17	19,24%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale)					
		.0001.00 03	ora	0,1192	€ 26,41	€ 3,15	19,11%
		Prezzo per analisi				€ 13,03	
		Spese generali		15%		€ 1,95	11,83%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,50	9,10%
		Sommano				€ 16,48	
		Prezzo d'applicazione al	metri			€ 16,48	
		PRODOTTI ELEMENTARI					
145	PR SAR19_PR.00 15.0001.0001	PITTURA SPARTITRAFFICO colori bianco e giallo					
		Prezzo per analisi				€ 18,88	
		Spese generali		15%		€ 2,83	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,17	9,09%
		Sommano				€ 23,88	
		Prezzo d'applicazione al	litri			€ 23,88	
73	SAR19_PR.00 23.0001.0010	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, R... m Diametro Nominale 300 - Spessore 5,9					
		Prezzo per analisi				€ 164,67	
		Spese generali		15%		€ 24,70	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 18,94	9,09%
		Sommano				€ 208,31	
		Prezzo d'applicazione al	metri			€ 208,31	
136	SAR19_PR.00 25.0001.0003	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, ...i in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"					
		Prezzo per analisi				€ 6,50	
		Spese generali		15%		€ 0,98	11,91%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,75	9,11%
		Sommano				€ 8,23	
		Prezzo d'applicazione al	metri			€ 8,23	
		ELEMENTI VARI					
78	PR.0001 SAR19_PR.00 01.0001.0001	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto					
		Prezzo per analisi				€ 1,06	
		A Riportare:				€ 1,06	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 1,06	
		Spese generali		15%		€ 0,16	11,94%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,12	8,96%
		Sommano				€ 1,34	
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 1,34	
110	SAR19_PR.00 01.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l					
		Prezzo per analisi				€ 1,29	
		Spese generali		15%		€ 0,19	11,66%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,15	9,20%
		Sommano				€ 1,63	
		Prezzo d'applicazione al	litri			€ 1,63	
111	SAR19_PR.00 01.0002.0002	GASOLIO per autotrazione, alla pompa					
		Prezzo per analisi				€ 1,29	
		Spese generali		15%		€ 0,19	11,66%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,15	9,20%
		Sommano				€ 1,63	
		Prezzo d'applicazione al	litri			€ 1,63	
233	SAR19_PR.00 01.0003.0001	ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari					
		Prezzo per analisi				€ 0,18	
		Spese generali		15%		€ 0,03	13,04%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,02	8,70%
		Sommano				€ 0,23	
		Prezzo d'applicazione al	kWh			€ 0,23	
229	SAR19_PR.00 01.0005.0002	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento					
		Prezzo per analisi				€ 12,00	
		Spese generali		15%		€ 1,80	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,38	9,09%
		Sommano				€ 15,18	
		Prezzo d'applicazione al	tonnellate			€ 15,18	
112	SAR19_PR.00	CONFERIMENTO A DISCARICA					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
	01.0005.0009	AUTORIZZATA D...elle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI					
		Prezzo per analisi				€ 12,00	
		Spese generali		15%		€ 1,80	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,38	9,09%
		Sommano				€ 15,18	
		Prezzo d'applicazione al	tonnellate			€ 15,18	
168	SAR19_PR.00 01.0005.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...rse da quelle di cui alla voce 17 05 03					
		Prezzo per analisi				€ 10,00	
		Spese generali		15%		€ 1,50	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,15	9,09%
		Sommano				€ 12,65	
		Prezzo d'applicazione al	tonnellate			€ 12,65	
246	SAR19_PR.00 01.0006.0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi					
		Prezzo per analisi				€ 2,88	
		Spese generali		15%		€ 0,43	11,81%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,33	9,07%
		Sommano				€ 3,64	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 3,64	
71	SAR19_PR.00 01.0007.0001	CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone autocarro					
		Prezzo per analisi				€ 1,60	
		Spese generali		15%		€ 0,24	11,88%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,18	8,91%
		Sommano				€ 2,02	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 2,02	
113	SAR19_PR.00 01.0008.0001	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima					
		Prezzo per analisi				€ 1,00	
		Spese generali		15%		€ 0,15	11,81%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,12	9,45%
		Sommano				€ 1,27	
		A Riportare:				€ 1,27	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 1,27	
114	SAR19_PR.00 01.0008.0002	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cadauno			€ 1,27	
		Prezzo per analisi				€ 1,00	
		Spese generali		15%		€ 0,15	11,81%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,12	9,45%
		Sommano				€ <u>1,27</u>	
159	SAR19_PR.00 01.0009.0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	cadauno			€ 1,27	
		Prezzo per analisi				€ 0,01	
		Spese generali		15%		€ 0,00	0,00%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,00	0,00%
		Sommano				€ <u>0,01</u>	
115	SAR19_PR.00 01.0009.0002	RICAMBI, a stima	cadauno			€ 0,01	
		Prezzo per analisi				€ 1,00	
		Spese generali		15%		€ 0,15	11,81%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,12	9,45%
		Sommano				€ <u>1,27</u>	
116	SAR19_PR.00 01.0009.0003	Incidenza percentuale sul costo orario...zioni obbligatorie, bolli tasse etc....	percentuale per ora			€ 1,27	
		Prezzo per analisi				€ 1,00	
		Spese generali		15%		€ 0,15	11,81%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,12	9,45%
		Sommano				€ <u>1,27</u>	
133	SAR19_PR.00 01.0010.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima				€ 0,01	
		Prezzo per analisi				€ 0,01	
		Spese generali		15%		€ 0,00	0,00%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,00	0,00%
		A Riportare:				€ 0,01	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 0,01	
		Sommano				€ 0,01	
90	SAR19_PR.00 01.0010.0002	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cadauno			€ 0,01	
		Prezzo per analisi				€ 1,00	
		Spese generali		15%		€ 0,15	11,81%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,12	9,45%
		Sommano				€ 1,27	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 1,27	
117	SAR19_PR.00 01.0011.0001	ONERI VARI, a stima					
		Prezzo per analisi				€ 0,01	
		Spese generali		15%		€ 0,00	0,00%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,00	0,00%
		Sommano				€ 0,01	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 0,01	
16	SAR19_PR.00 01.0011.0002	PEZZI SPECIALI, a stima					
		Prezzo per analisi				€ 0,01	
		Spese generali		15%		€ 0,00	0,00%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,00	0,00%
		Sommano				€ 0,01	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 0,01	
170	SAR19_PR.00 01.0013.0001	MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente... per (potenza media HP 54) peso 60 q.li					
		Prezzo per analisi				€ 19,61	
		Spese generali		15%		€ 2,94	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,26	9,11%
		Sommano				€ 24,81	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 24,81	
160	SAR19_PR.00 01.0013.0002	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in ...per (potenza media HP 84) peso 125 q.li					
		Prezzo per analisi				€ 22,50	
		Spese generali		15%		€ 3,38	11,87%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,59	9,10%
		A Riportare:				€ 28,47	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 28,47	
		Sommano				€ 28,47	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 28,47	
161	SAR19_PR.00 01.0013.0003	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in ...er (potenza media HP 122) peso 150 q.li					
		Prezzo per analisi				€ 24,89	
		Spese generali		15%		€ 3,73	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,86	9,09%
		Sommano				€ 31,48	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 31,48	
72	SAR19_PR.00 01.0013.0005	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in ...er (potenza media HP 180) peso 220 q.li					
		Prezzo per analisi				€ 29,50	
		Spese generali		15%		€ 4,43	11,87%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,39	9,08%
		Sommano				€ 37,32	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 37,32	
93	SAR19_PR.00 01.0013.0011	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente...za HP 75) peso 55 q.li benna da m³ 1.00					
		Prezzo per analisi				€ 17,41	
		Spese generali		15%		€ 2,61	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,00	9,08%
		Sommano				€ 22,02	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 22,02	
94	SAR19_PR.00 01.0013.0012	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente...a HP 101) peso 95 q.li benna da m³ 1.50					
		Prezzo per analisi				€ 18,69	
		Spese generali		15%		€ 2,80	11,84%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,15	9,09%
		Sommano				€ 23,64	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 23,64	
102	SAR19_PR.00 01.0013.0016	PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già e...a HP 100) peso 80 q.li benna da m³ 1.10					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Prezzo per analisi				€ 17,71	
		Spese generali		15%		€ 2,66	11,87%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,04	9,10%
		Sommano				€ 22,41	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 22,41	
103	SAR19_PR.00 01.0013.0017	PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già e...a HP 115) peso 90 q.li benna da m ³ 1.20					
		Prezzo per analisi				€ 18,00	
		Spese generali		15%		€ 2,70	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,07	9,09%
		Sommano				€ 22,77	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 22,77	
144	SAR19_PR.00 01.0013.0018	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esc...ollo, della portata utile fino a: 1,5 t					
		Prezzo per analisi				€ 3,68	
		Spese generali		15%		€ 0,55	11,83%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,42	9,03%
		Sommano				€ 4,65	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 4,65	
134	SAR19_PR.00 01.0013.0019	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esc...ollo, della portata utile fino a: 3,0 t					
		Prezzo per analisi				€ 7,39	
		Spese generali		15%		€ 1,11	11,87%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,85	9,09%
		Sommano				€ 9,35	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 9,35	
53	SAR19_PR.00 01.0013.0020	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esc...ollo, della portata utile fino a: 8,0 t					
		Prezzo per analisi				€ 7,56	
		Spese generali		15%		€ 1,13	11,82%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,87	9,10%
		Sommano				€ 9,56	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 9,56	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %	
127	SAR19_PR.00 01.0013.0022	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esc...llo, della portata utile fino a: 30,0 t						
		Prezzo per analisi			€	18,29		
		Spese generali		15%		€	2,74	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€	2,10	9,08%
		Sommano				€	23,13	
		Prezzo d'applicazione al	ora		€	23,13		
118	SAR19_PR.00 01.0013.0023	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, comp...ione, della portata utile fino a: 1,5 t						
		Prezzo per analisi			€	5,00		
		Spese generali		15%		€	0,75	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€	0,58	9,16%
		Sommano				€	6,33	
		Prezzo d'applicazione al	ora		€	6,33		
234	SAR19_PR.00 01.0013.0025	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, comp...ione, della portata utile fino a: 8,0 t						
		Prezzo per analisi			€	11,50		
		Spese generali		15%		€	1,73	11,89%
		Utili dell'appaltatore		10%		€	1,32	9,07%
		Sommano				€	14,55	
		Prezzo d'applicazione al	ora		€	14,55		
248	SAR19_PR.00 01.0013.0034	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama f...P 120) peso 130 q.li, lama mm 2950x1050						
		Prezzo per analisi			€	20,07		
		Spese generali		15%		€	3,01	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€	2,31	9,10%
		Sommano				€	25,39	
		Prezzo d'applicazione al	ora		€	25,39		
95	SAR19_PR.00 01.0013.0052	RULLO COMPRESSORE già esistente in can...ICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg 500						
		Prezzo per analisi			€	9,38		
		Spese generali		15%		€	1,41	11,88%
		Utili dell'appaltatore		10%		€	1,08	9,10%
		A Riportare:				€	11,87	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 11,87	
		Sommano				€ 11,87	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 11,87	
128	SAR19_PR.00 01.0013.0054	RULLO COMPRESSORE già esistente in can... A DOPPIA TRAZIONE, HP 44, peso Kg 5000					
		Prezzo per analisi				€ 16,15	
		Spese generali		15%		€ 2,42	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,86	9,10%
		Sommano				€ 20,43	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 20,43	
129	SAR19_PR.00 01.0013.0062	VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di ...neri di manutenzione e di assicurazione					
		Prezzo per analisi				€ 37,21	
		Spese generali		15%		€ 5,58	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 4,28	9,09%
		Sommano				€ 47,07	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 47,07	
79	SAR19_PR.00 01.0013.0072	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico... da litri 500, peso macine Kg 250, kW 4					
		Prezzo per analisi				€ 29,87	
		Spese generali		15%		€ 4,48	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,44	9,10%
		Sommano				€ 37,79	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 37,79	
270	SAR19_PR.00 01.0013.0073	GRUPPO ELETTOGENO carrellato, con mot...re potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34					
		Prezzo per analisi				€ 3,10	
		Spese generali		15%		€ 0,47	11,96%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,36	9,16%
		Sommano				€ 3,93	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 3,93	
156	SAR19_PR.00 01.0013.0077	SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI..., con profondità di taglio fino a 18 cm					
		Prezzo per analisi				€ 6,40	
		A Riportare:				€ 6,40	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 6,40	
		Spese generali		15%		€ 0,96	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,74	9,14%
		Sommano				€ 8,10	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 8,10	
235	SAR19_PR.00 01.0013.0078	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, ...18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg					
		Prezzo per analisi				€ 4,88	
		Spese generali		15%		€ 0,73	11,83%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,56	9,08%
		Sommano				€ 6,17	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 6,17	
119	SAR19_PR.00 01.0013.0094	MINIPALA SPAZZATRICE GOMMATA peso 38 q...cambi e manutenzione e l'assicurazione.					
		Prezzo per analisi				€ 20,00	
		Spese generali		15%		€ 3,00	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,30	9,09%
		Sommano				€ 25,30	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 25,30	
226	SAR19_PR.00 01.0013.0095	Macchina Scarificatrice a freddo o cal...atore per carico diretto sull'autocarro					
		Prezzo per analisi				€ 65,00	
		Spese generali		15%		€ 9,75	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 7,48	9,10%
		Sommano				€ 82,23	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 82,23	
135	SAR19_PR.00 01.0014.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo					
		Prezzo per analisi				€ 0,01	
		Spese generali		15%		€ 0,00	0,00%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,00	0,00%
		Sommano				€ 0,01	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 0,01	
269	SAR19_PR.00 01.0014.0004	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
80	PR.0002 SAR19_PR.00 02.0001.0001	Prezzo per analisi				€ 1,00	
		Spese generali		15%		€ 0,15	11,81%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,12	9,45%
		Sommano				€ 1,27	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 1,27	
		INERTI					
149	SAR19_PR.00 02.0001.0003	SABBIA FINE LAVATA (0-3) CE UNI EN 13043					
		Prezzo per analisi				€ 26,14	
		Spese generali		15%		€ 3,92	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,01	9,10%
		Sommano				€ 33,07	
Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 33,07			
239	SAR19_PR.00 02.0001.0003	SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12)					
		Prezzo per analisi				€ 14,44	
		Spese generali		15%		€ 2,17	11,88%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,66	9,09%
		Sommano				€ 18,27	
Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 18,27			
239	SAR19_PR.00 02.0002.0005	TOUT VENANT 0/70 MARCATURA CE EN 13242					
		Prezzo per analisi				€ 21,00	
		Spese generali		15%		€ 3,15	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,42	9,11%
		Sommano				€ 26,57	
Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 26,57			
81	PR.0003 SAR19_PR.00 03.0001.0001	CEMENTO E GESSO CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets					
		Prezzo per analisi				€ 167,13	
		Spese generali		15%		€ 25,07	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 19,22	9,09%
		Sommano				€ 211,42	
Prezzo d'applicazione al	tonnellat			€ 211,42			
		A Riportare:				€ 211,42	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 211,42	
			e			€ 211,42	
82	SAR19_PR.00 03.0002.0001	CALCE IDRATA sfusa					
		Prezzo per analisi				€ 153,57	
		Spese generali		15%		€ 23,04	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 17,66	9,09%
		Sommano				€ 194,27	
		Prezzo d'applicazione al	tonnellat				
			e			€ 194,27	
	PR.0005	CALCESTRUZZO					
38	SAR19_PR.00 05.0001.0001	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZ...206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP					
		Prezzo per analisi				€ 98,00	
		Spese generali		15%		€ 14,70	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 11,27	9,09%
		Sommano				€ 123,97	
		Prezzo d'applicazione al	metri				
			cubi			€ 123,97	
253	SAR19_PR.00 05.0001.0003	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZ...206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP					
		Prezzo per analisi				€ 116,50	
		Spese generali		15%		€ 17,48	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 13,40	9,09%
		Sommano				€ 147,38	
		Prezzo d'applicazione al	metri				
			cubi			€ 147,38	
231	SAR19_PR.00 05.0001.0004	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZ...206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP					
		Prezzo per analisi				€ 119,50	
		Spese generali		15%		€ 17,93	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 13,74	9,09%
		Sommano				€ 151,17	
		Prezzo d'applicazione al	metri				
			cubi			€ 151,17	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
268	SAR19_PR.00 05.0001.0005	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZ...206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP					
		Prezzo per analisi			€	122,00	
		Spese generali		15%	€	18,30	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%	€	14,03	9,09%
		Sommano			€	<u>154,33</u>	
	PR.0006	ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO	metri cubi			€	154,33
243	SAR19_PR.00 06.0002.0003	RETE ELETTRICALDATA B450A o B450C con ... standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20					
		Prezzo per analisi			€	1,20	
		Spese generali		15%	€	0,18	11,84%
		Utili dell'appaltatore		10%	€	0,14	9,21%
		Sommano			€	<u>1,52</u>	
		Prezzo d'applicazione al	kilogram mi			€	1,52
244	SAR19_PR.00 06.0005.0001	FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 1 mm					
		Prezzo per analisi			€	2,26	
		Spese generali		15%	€	0,34	11,89%
		Utili dell'appaltatore		10%	€	0,26	9,09%
		Sommano			€	<u>2,86</u>	
		Prezzo d'applicazione al	kilogram mi			€	2,86
265	SAR19_PR.00 06.0007.0005	CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 ...adrato 850*850 e botola circolare ø 600					
		Prezzo per analisi			€	195,00	
		Spese generali		15%	€	29,25	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%	€	22,43	9,09%
		Sommano			€	<u>246,68</u>	
	PR.0010	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS	cadauno			€	246,68

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
254	SAR19_PR.00 10.0001.0001	POZZETTO prefabbricato in cls. vibrato...e senza copertina, dim.interne 30*30*30				€ 12,50	
						€ 1,88	11,88%
						€ 1,44	9,10%
						€ 15,82	
					Prezzo d'applicazione al	€ 15,82	
275	SAR19_PR.00 10.0001.0011	POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato,...ttina e copertina, dim.interne 80*80*80				€ 175,00	
						€ 26,25	11,86%
						€ 20,13	9,09%
						€ 221,38	
					Prezzo d'applicazione al	€ 221,38	
259	SAR19_PR.00 10.0001.0012	POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato,...na e copertina, dim.interne 100*100*100				€ 220,00	
						€ 33,00	11,86%
						€ 25,30	9,09%
						€ 278,30	
					Prezzo d'applicazione al	€ 278,30	
263	SAR19_PR.00 10.0001.0014	PROLUNGA prefabbricata in cls.vibrato, SERIE PESANTE, dim.interne 100*100*50				€ 120,00	
						€ 18,00	11,86%
						€ 13,80	9,09%
						€ 151,80	
					Prezzo d'applicazione al	€ 151,80	
255	SAR19_PR.00 10.0002.0001	COPERTINA PREFABBRICATA TRAFFICO LEGGERO IN CLS cm. 40x40x3.5/4				€ 7,50	
						€ 1,13	11,91%
						€ 0,86	9,06%
						€ 9,49	
					A Riportare:	€ 9,49	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 9,49	
		Sommano				€ 9,49	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 9,49	
276	SAR19_PR.00 10.0002.0009	COPERTINA PREFABBRICATA ARMATA IN CLS cm. 100 *100xspessore cm 20					
		Prezzo per analisi				€ 150,00	
		Spese generali		15%		€ 22,50	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 17,25	9,09%
		Sommano				€ 189,75	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 189,75	
260	SAR19_PR.00 10.0002.0010	COPERTINA PREFABBRICATA ARMATA IN CLS cm. 120 *120xspessore cm 20					
		Prezzo per analisi				€ 180,00	
		Spese generali		15%		€ 27,00	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 20,70	9,09%
		Sommano				€ 227,70	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 227,70	
	PR.0014	PAVIMENTAZIONI STRADALI					
174	SAR19_PR.00 14.0003.0002	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI ...FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40 KM					
		Prezzo per analisi				€ 125,94	
		Spese generali		15%		€ 18,89	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 14,48	9,09%
		Sommano				€ 159,31	
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 159,31	
130	SAR19_PR.00 14.0003.0004	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D' U...FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40 KM					
		Prezzo per analisi				€ 138,34	
		Spese generali		15%		€ 20,75	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 15,91	9,09%
		Sommano				€ 175,00	
		Prezzo d'applicazione al	metri				
		A Riportare:				€ 175,00	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 175,00	
			cubi			€ 175,00	
131	SAR19_PR.00 14.0004.0001	EMULSIONE BITUMINOSA BASICA, al 50%, i...FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40 KM					
		Prezzo per analisi				€ 1,27	
		Spese generali		15%		€ 0,19	11,80%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,15	9,32%
		Sommano				<u>€ 1,61</u>	
		Prezzo d'applicazione al	litri			€ 1,61	
279	SAR19_PR.00 14.0005.0001	PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 ...ature varie (da 4 -8 e 16) colore grigio					
		Prezzo per analisi				€ 6,59	
		Spese generali		15%		€ 0,99	11,87%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,76	9,11%
		Sommano				<u>€ 8,34</u>	
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 8,34	
83	SAR19_PR.00 14.0006.0019	PIASTRA in cls vibrato, per pavimentaz...0x25x5, superficie ruvida colore giallo					
		Prezzo per analisi				€ 12,86	
		Spese generali		15%		€ 1,93	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,48	9,10%
		Sommano				<u>€ 16,27</u>	
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 16,27	
211	PR.0032 SAR19_PR.00 32.0002.0001	SEGNALI STRADALI PALO IN FERRO ZINCATO, diametro mm.60,...otazione per ml. di lunghezza effettivo					
		Prezzo per analisi				€ 10,96	
		Spese generali		15%		€ 1,64	11,83%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,26	9,09%
		Sommano				<u>€ 13,86</u>	
	PR.0042	CONDUTTORI CAVIDOTTI ED ACCESSORI PER	cadauno			€ 13,86	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
54	SAR19_PR.00 42.0011.0001	IMPIANTISTICA ELETTRICA					
		CORDA DI RAME NUDA sezione 16 mmq.Fornita a pie' d'opera.					
		Prezzo per analisi				€ 2,23	
		Spese generali		15%		€ 0,33	11,70%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,26	9,22%
		Sommano			€ 2,82		
		Prezzo d'applicazione al	cadauno		€ 2,82		
292	SAR19_PR.00 42.0011.0004	CORDA DI RAME NUDA sezione 50 mmq. Fornita a pie' d'opera.					
		Prezzo per analisi			€ 5,92		
		Spese generali		15%		€ 0,89	11,88%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,68	9,08%
		Sommano				€ 7,49	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno		€ 7,49		
57	SAR19_PR.00 42.0012.0001	DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO ZINCATO...altezza 1.00 m. Fornito a pie' d'opera.					
		Prezzo per analisi			€ 8,52		
		Spese generali		15%		€ 1,28	11,87%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,98	9,09%
		Sommano				€ 10,78	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno		€ 10,78		
293	SAR19_PR.00 42.0012.0002	DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO ZINCATO...altezza 1.50 m. Fornito a pie' d'opera.					
		Prezzo per analisi			€ 13,09		
		Spese generali		15%		€ 1,96	11,84%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,51	9,12%
		Sommano				€ 16,56	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno		€ 16,56		
294	SAR19_PR.00 42.0013.0001	POZZETTO RETTANGOLARE TERMOPLASTICO PE...so di chiusino. Fornito a pie' d'opera.					
		Prezzo per analisi			€ 9,81		
		Spese generali		15%		€ 1,47	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,13	9,11%
		A Riportare:				€ 12,41	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 12,41	
		Sommano				€ 12,41	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 12,41	
295	SAR19_PR.00 42.0014.0001	SEZIONATORE DI TERRA completo di barra equipotenziale, fornito a pie' d'opera					
		Prezzo per analisi				€ 58,80	
		Spese generali		15%		€ 8,82	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 6,76	9,09%
		Sommano				€ 74,38	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 74,38	
296	SAR19_PR.00 42.0015.0004	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBIL...zione 1x35 mmq. Fornito a pie' d'opera.					
		Prezzo per analisi				€ 6,58	
		Spese generali		15%		€ 0,99	11,88%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,76	9,12%
		Sommano				€ 8,33	
		Prezzo d'applicazione al	metri			€ 8,33	
58	SAR19_PR.00 42.0028.0001	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7R...one 1X10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.					
		Prezzo per analisi				€ 5,89	
		Spese generali		15%		€ 0,88	11,81%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,68	9,13%
		Sommano				€ 7,45	
		Prezzo d'applicazione al	metri			€ 7,45	
59	SAR19_PR.00 42.0028.0002	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7R...one 1X16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.					
		Prezzo per analisi				€ 8,17	
		Spese generali		15%		€ 1,23	11,90%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,94	9,09%
		Sommano				€ 10,34	
		Prezzo d'applicazione al	metri			€ 10,34	
120	RU RU.0001 SAR19_RU.00 01.0001.0001	RISORSE UMANE MANODOPERA OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Prezzo per analisi				€ 31,54	
		Spese generali		15%		€ 4,73	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,63	9,10%
		Sommano				<u>€ 39,90</u>	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 39,90	
121	SAR19_RU.00 01.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)					
		Prezzo per analisi				€ 29,30	
		Spese generali		15%		€ 4,40	11,87%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,37	9,09%
		Sommano				<u>€ 37,07</u>	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 37,07	
122	SAR19_RU.00 01.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)					
		Prezzo per analisi				€ 26,41	
		Spese generali		15%		€ 3,96	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,04	9,10%
		Sommano				<u>€ 33,41</u>	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 33,41	
132	SAR19_RU.00 01.0001.0004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)					
		Prezzo per analisi				€ 33,08	
		Spese generali		15%		€ 4,96	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,80	9,08%
		Sommano				<u>€ 41,84</u>	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 41,84	
	RU.0002	ALTRO PERSONALE					
286	SAR19_RU.00 02.0001.0001	Tecnico informatico.					
		Prezzo per analisi				€ 40,00	
		Spese generali		15%		€ 6,00	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 4,60	9,09%
		Sommano				<u>€ 50,60</u>	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 50,60	
	SL	SEMILAVORATI					
88	SAR19_SL.000 5.0001.0001	MALTA BASTARDA composta da m³ 1.00 di ...i cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		SAR19_ ACQUA POTABILE PR.0001. approvvigionata da 0001.000 acquedotto	metri cubi	0,1698	€ 1,06	€ 0,18	0,07%
		SAR19_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001. ATTREZZATURE DI 0014.000 CANTIERE a corpo	cadauno	1,0000	€ 0,01	€ 0,01	0,00%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale)	ora	0,7461	€ 29,30	€ 21,86	8,65%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale)	ora	0,7463	€ 26,41	€ 19,71	7,80%
		SAR19_ CAPO-SQUADRA RU.0001 (Media Regionale)	ora	0,0281	€ 33,08	€ 0,93	0,37%
		SAR19_ MOLAZZA PER SL.0002. MALTE con motore 0019.000 elettrico... vasca da 1.500 1 peso macine Kg.250 Kw 4	ora	0,7463	€ 38,22	€ 28,52	11,29%
		SAR19_ SABBIA FINE LAVATA SL.0003. (0-3)	metri cubi	1,1194	€ 36,66	€ 41,04	16,24%
		SAR19_ CEMENTO R.32.5 reso SL.0004. entro 100 km 0001.000 dalla...ortato con 1 autocarro da 8 t con gruetta	tonnellat e	0,2239	€ 257,71	€ 57,70	22,83%
		SAR19_ CALCE IDRATA sfusa SL.0004.	tonnellat e	0,2239	€ 239,69	€ 53,67	21,24%
		Prezzo per analisi				€ 223,62	
		Spese generali		13%		€ 29,07	11,50%
		Sommano				€ 252,69	
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 252,69	
147	SAR19_SL.001 5.0001.0001	PITTURA SPARTITRAFFICO colori bianco e giallo					
		SAR19_ PITTURA PR.0015. SPARTITRAFFICO					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %	
76	SAR19_SL.002 2.0001.0010	0001.000 colori bianco e giallo 1	litri	1,1197	€ 18,88	€ 21,14	84,42%	
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	0,0057	€ 26,41	€ 0,15	0,60%	
		SAR19_ AUTOCARRO SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 trilaterale, com...ollo, 2 della portata utile fino a: 1,5 t	ora	0,0167	€ 52,35	€ 0,87	3,47%	
		Prezzo per analisi				€ 22,16		
		Spese generali		13%		€ 2,88	11,50%	
		Sommano				€ 25,04		
		Prezzo d'applicazione al	litri			€ 25,04		
		TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, R... m Diametro Nominale 300 - Spessore 5,9						
		SAR19_ TRASPORTO AT.0001 CONTINENTE .0001.00 /SARDEGNA con 02 autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0023	€ 1.760,00	€ 4,05	1,88%	
		SAR19_ TUBO ACQUA IN PR.0023. ACCIAIO Fe360 0001.001 SALDATO, R... m 0 Diametro Nominale 300 - Spessore 5,9	metri	1,0000	€ 164,67	€ 164,67	76,57%	
SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	0,0279	€ 26,41	€ 0,74	0,34%			
SAR19_ AUTOGRU SL.0002. TELESCOPICA 0003.000 AUTOCARRATA 5 compre... con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0070	€ 77,37	€ 0,54	0,25%			
Prezzo per analisi				€ 170,00				
Spese generali		15%		€ 25,50	11,86%			
Utili dell'appaltatore		10%		€ 19,55	9,09%			
Sommano				€ 215,05				
Prezzo d'applicazione al	metri			€ 215,05				
138	SAR19_SL.002 4.0001.0003	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, ...i in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"						

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %	
236	SL.0001	SAR19_ TUBO ACCIAIO PR.0025. ZINCATO SENZA 0001.000 SALDATURE, ...i in 3 barre da 6 m. Diametro Nominale 1"	metri	1,1200	€ 6,50	€ 7,28	84,65%	
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	0,0023	€ 26,41	€ 0,06	0,70%	
		SAR19_ AUTOCARRO SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 trilaterale, com...ollo, 3 della portata utile fino a: 3,0 t	ora	0,0034	€ 59,35	€ 0,20	2,33%	
		SAR19_ AUTOCARRO SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 trilaterale, com...ollo, 3 della portata utile fino a: 3,0 t	ora	0,0011	€ 59,35	€ 0,07	0,81%	
		Prezzo per analisi				€ 7,61		
		Spese generali	13%			€ 0,99	11,51%	
		Sommano				€ 8,60		
		Prezzo d'applicazione al	metri			€ 8,60		
		NOLO MACCHINARI E MATERIALE						
		271	SL.0002	SAR19_SL.000 1.0002.0001 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, ...18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg				
SAR19_ Incidenza percentuale sul PR.0001. costo orario...zioni 0009.000 obbligatorie, bolli tasse 3 etc....	percentu ale per ora			0,1900	€ 1,00	€ 0,19	2,98%	
SAR19_ GRU A TORRE ad PR.0001. azionamento elettrico, 0013.007 ...18 m, sbraccio 20 m, 8 portata 600/800 Kg	ora			1,1189	€ 4,88	€ 5,46	85,58%	
Prezzo per analisi						€ 5,65		
Spese generali	13%					€ 0,73	11,44%	
Sommano				€ 6,38				
Prezzo d'applicazione al	ora			€ 6,38				
NOLI CON ONERI								
SAR19_SL.000 2.0001.0004	MACCHINARIO VARIO già esistente in can...ATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi							
SAR19_ MACCHINARIO								

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		AT.0002 VARIO già esistente in .0001.00 can...ATRICHE elettrica, 03 esclusi gli elettrodi	ora	1,0000	€ 0,24	€ 0,24	6,06%
		SAR19_ RICAMBI, CONSUMI E PR.0001. ASSICURAZIONI, a 0009.000 stima	1	289,0000	€ 0,01	€ 2,89	72,98%
		Prezzo per analisi				€ 3,13	
		Spese generali		15%		€ 0,47	11,87%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,36	9,09%
		Sommano				€ 3,96	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 3,96	
104	SAR19_SL.000 2.0001.0006	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato ... compresi ricambi e consumi peso kg 300					
		SAR19_ MARTELLO AT.0002 DEMOLITORE .0001.00 IDRAULICO da 04 monta...sclusi consumi ed operatore peso kg 300	ora	1,1204	€ 9,22	€ 10,33	87,77%
		SAR19_ RICAMBI, CONSUMI E PR.0001. ASSICURAZIONI, a 0009.000 stima	1	9,0000	€ 0,01	€ 0,09	0,76%
		Prezzo per analisi				€ 10,42	
		Spese generali		13%		€ 1,35	11,47%
		Sommano				€ 11,77	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 11,77	
162	SAR19_SL.000 2.0001.0007	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato ... compresi ricambi e consumi peso kg 500					
		SAR19_ MARTELLO AT.0002 DEMOLITORE .0001.00 IDRAULICO da 05 monta...sclusi consumi ed operatore peso kg 500	ora	1,1189	€ 12,19	€ 13,64	87,83%
		SAR19_ RICAMBI, CONSUMI E PR.0001. ASSICURAZIONI, a 0009.000 stima	1	10,0000	€ 0,01	€ 0,10	0,64%
		Prezzo per analisi				€ 13,74	
		Spese generali		13%		€ 1,79	11,53%
		Sommano				€ 15,53	
		A Riportare:				€ 15,53	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 15,53	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 15,53	
105	SAR19_SL.000 2.0001.0009	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato ...icurazione peso Kg.300 montato su TERNA					
		SAR19_ MARTELLO SL.0002. DEMOLITORE 0001.000 IDRAULICO montato ... 6 compresi ricambi e consumi peso kg 300	ora	1,1194	€ 10,42	€ 11,66	9,89%
		SAR19_ PALA GOMMATA CON SL.0002. RETROESCAVATORE 0013.001 già e...a HP 115) peso 90 7 q.li benna da 1.20 mc	ora	1,1194	€ 82,77	€ 92,65	78,60%
		Prezzo per analisi				€ 104,31	
		Spese generali		13%		€ 13,56	11,50%
		Sommano				€ 117,87	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 117,87	
163	SAR19_SL.000 2.0001.0010	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato ... Kg.500 montato su ESCAVATORE DA 122 HP					
		SAR19_ MARTELLO SL.0002. DEMOLITORE 0001.000 IDRAULICO montato ... 7 compresi ricambi e consumi peso kg 500	ora	1,1197	€ 13,74	€ 15,38	11,48%
		SAR19_ ESCAVATORE SL.0002. CINGOLATO già 0013.000 esistente in ...urazione 3 (potenza HP 122) peso 150 q.li	ora	1,1194	€ 92,16	€ 103,16	77,01%
		Prezzo per analisi				€ 118,54	
		Spese generali		13%		€ 15,41	11,50%
		Sommano				€ 133,95	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 133,95	
157	SAR19_SL.000 2.0001.0012	SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI...nsumo dischi, carburanti e lubrificanti					
		SAR19_ GASOLIO per PR.0001. autotrazione, 0002.000 approvvigionato in 1 cantiere, in partite da 2000 l	litri	2,2093	€ 1,29	€ 2,85	5,65%
		SAR19_ LUBRIFICANTI E A Riportare:				€ 2,85	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 2,85	
		PR.0001. FILTRI, a stima 0008.000 1	cadauno	0,2900	€ 1,00	€ 0,29	0,57%
		SAR19_ RICAMBI, a stima PR.0001. 0009.000 2	cadauno	0,0100	€ 1,00	€ 0,01	0,02%
		SAR19_ MATERIALI DI PR.0001. CONSUMO, a stima 0010.000 1	cadauno	18,0000	€ 0,01	€ 0,18	0,36%
		SAR19_ SEGA A DISCO, PR.0001. SEMOVENTE, PER 0013.007 TAGLIO DI..., con 7 profondità di taglio fino a 18 cm	ora	1,1203	€ 6,40	€ 7,17	14,20%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora	0,0225	€ 31,54	€ 0,71	1,41%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora	0,0225	€ 29,30	€ 0,66	1,31%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora	1,1195	€ 29,30	€ 32,80	64,98%
		Prezzo per analisi				€ 44,67	
		Spese generali		13%		€ 5,81	11,51%
		Sommano				€ 50,48	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 50,48	
237	SAR19_SL.000 2.0003.0001	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, ...8 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg					
		SAR19_ ENERGIA ELETTRICA PR.0001. già installata in cantiere, 0003.000 per azionamento 1 macchinari	kWh	12,6111	€ 0,18	€ 2,27	4,22%
		SAR19_ LUBRIFICANTI E PR.0001. FILTRI, a stima 0008.000 1	cadauno	0,2400	€ 1,00	€ 0,24	0,45%
		SAR19_ RICAMBI, a stima PR.0001. 0009.000 2	cadauno	0,6900	€ 1,00	€ 0,69	1,28%
		A Riportare:				€ 3,20	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 3,20	
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora	1,1195	€ 31,54	€ 35,31	65,72%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora	0,0447	€ 31,54	€ 1,41	2,62%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora	0,0447	€ 29,30	€ 1,31	2,44%
		SAR19_ GRU A TORRE ad SL.0001. azionamento elettrico, 0002.000 ...18 m, sbraccio 20 m, 1 portata 600/800 Kg	ora	1,1188	€ 5,65	€ 6,32	11,76%
		Prezzo per analisi				€ 47,55	
		Spese generali		13%		€ 6,18	11,50%
		Sommano				€ 53,73	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 53,73	
256	SAR19_SL.000 2.0003.0005	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compre... con braccio fino a 22 m e portata 20 t					
		SAR19_ AUTOGRU AT.0002 TELESCOPICA .0003.00 AUTOCARRATA 03 esclus... con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	1,0000	€ 18,41	€ 18,41	18,81%
		SAR19_ GASOLIO per PR.0001. autotrazione, 0002.000 approvvigionato in 1 cantiere, in partite da 2000 l	litri	17,0800	€ 1,29	€ 22,03	22,51%
		SAR19_ LUBRIFICANTI E PR.0001. PNEUMATICI, a stima 0008.000	cadauno	2,5800	€ 1,00	€ 2,58	2,64%
		SAR19_ RICAMBI, a stima PR.0001. 0009.000	cadauno	1,2900	€ 1,00	€ 1,29	1,32%
		SAR19_ Incidenza percentuale sul PR.0001. costo orario...zioni 0009.000 obbligatorie, bolli tasse 3 etc....	percentu ale per ora	0,6400	€ 1,00	€ 0,64	0,65%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO A Riportare:				€ 44,95	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 44,95	
		.0001.00 (Media Regionale) 01	ora	1,0000	€ 31,54	€ 31,54	32,22%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale)					
		02	ora	0,0300	€ 29,30	€ 0,88	0,90%
		Prezzo per analisi				€ 77,37	
		Spese generali		15%		€ 11,61	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 8,90	9,09%
		Sommano				€ 97,88	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 97,88	
171	SAR19_SL.000 2.0013.0001	MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente...icurazione (potenza HP 54) peso 60 q.li					
		SAR19_ GASOLIO per PR.0001. autotrazione, 0002.000 approvvigionato in 1 cantiere, in partite da 2000 l	litri	6,6512	€ 1,29	€ 8,58	10,42%
		SAR19_ LUBRIFICANTI E PR.0001. FILTRI, a stima 0008.000					
		1	cadauno	1,2800	€ 1,00	€ 1,28	1,55%
		SAR19_ RICAMBI, a stima PR.0001. 0009.000					
		2	cadauno	1,5700	€ 1,00	€ 1,57	1,91%
		SAR19_ Incidenza percentuale sul PR.0001. costo orario...zioni 0009.000 obbligatorie, bolli tasse 3 etc....	percentu ale per ora	0,7700	€ 1,00	€ 0,77	0,94%
		SAR19_ MINIESCAVATORE PR.0001. CINGOLATO già 0013.000 esistente... per (potenza media HP 54) peso 60 q.li	ora	1,1193	€ 19,61	€ 21,95	26,65%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale)					
		01	ora	1,1195	€ 31,54	€ 35,31	42,88%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale)					
		01	ora	0,0561	€ 31,54	€ 1,77	2,15%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale)					
		A Riportare:				€ 71,23	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 71,23	
		02	ora	0,0563	€ 29,30	€ 1,65	2,00%
		Prezzo per analisi				€ 72,88	
		Spese generali		13%		€ 9,47	11,50%
		Sommano				€ 82,35	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 82,35	
164	SAR19_SL.000 2.0013.0002	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in ...curazione (potenza HP 84) peso 125 q.li					
	SAR19_ PR.0001. 0002.000 1	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	litri	10,3411	€ 1,29	€ 13,34	14,42%
	SAR19_ PR.0001. 0008.000 1	LUBRIFICANTI FILTRI, a stima	E cadauno	1,7300	€ 1,00	€ 1,73	1,87%
	SAR19_ PR.0001. 0009.000 2	RICAMBI, a stima	cadauno	2,0300	€ 1,00	€ 2,03	2,19%
	SAR19_ PR.0001. 0009.000 3	Incidenza percentuale sul costo orario...zioni obbligatorie, bolli tasse etc....	percentu ale per ora	0,8800	€ 1,00	€ 0,88	0,95%
	SAR19_ PR.0001. 0013.000 2	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in ...per (potenza media HP 84) peso 125 q.li	ora	1,1191	€ 22,50	€ 25,18	27,22%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 01	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	1,1192	€ 31,54	€ 35,30	38,15%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 01	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,0561	€ 31,54	€ 1,77	1,91%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 02	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0563	€ 29,30	€ 1,65	1,78%
		Prezzo per analisi				€ 81,88	
		Spese generali		13%		€ 10,64	11,50%
		Sommano				€ 92,52	
		A Riportare:				€ 92,52	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 92,52	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 92,52	
165	SAR19_SL.000 2.0013.0003	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in ...urazione (potenza HP 122) peso 150 q.li					
	SAR19_ GASOLIO PR.0001. autotrazione, 0002.000 approvvigionato 1 cantiere, in partite da 2000 l	per	litri	15,0233	€ 1,29	€ 19,38	18,61%
	SAR19_ LUBRIFICANTI PR.0001. FILTRI, a stima 0008.000 1	E	cadauno	2,8900	€ 1,00	€ 2,89	2,78%
	SAR19_ RICAMBI, a stima PR.0001. 0009.000 2		cadauno	2,3200	€ 1,00	€ 2,32	2,23%
	SAR19_ Incidenza percentuale sul PR.0001. costo orario...zioni 0009.000 obbligatorie, bolli tasse 3 etc....	percentu ale per ora		0,9700	€ 1,00	€ 0,97	0,93%
	SAR19_ ESCAVATORE PR.0001. CINGOLATO già 0013.000 esistente in ...er (potenza media HP 122) peso 150 q.li		ora	1,1197	€ 24,89	€ 27,87	26,76%
	SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01		ora	1,1195	€ 31,54	€ 35,31	33,91%
	SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01		ora	0,0561	€ 31,54	€ 1,77	1,70%
	SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02		ora	0,0563	€ 29,30	€ 1,65	1,58%
		Prezzo per analisi				€ 92,16	
		Spese generali		13%		€ 11,98	11,50%
		Sommano				€ 104,14	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 104,14	
74	SAR19_SL.000 2.0013.0005	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in ...urazione (potenza HP 180) peso 220 q.li					
	SAR19_ GASOLIO	per					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		PR.0001. autotrazione, 0002.000 approvvigionato in 1 cantiere, in partite da 2000 l	litri	19,8000	€ 1,29	€ 25,54	20,53%
	SAR19_ LUBRIFICANTI E PR.0001. FILTRI, a stima 0008.000		cadauno	3,8700	€ 1,00	€ 3,87	3,11%
	SAR19_ RICAMBI, a stima PR.0001. 0009.000		cadauno	2,5800	€ 1,00	€ 2,58	2,07%
	SAR19_ Incidenza percentuale sul PR.0001. costo orario...zioni 0009.000 obbligatorie, bolli tasse 3 etc....	percentuale per ora		1,0300	€ 1,00	€ 1,03	0,83%
	SAR19_ ESCAVATORE PR.0001. CINGOLATO già 0013.000 esistente in ...er (potenza 5 media HP 180) peso 220 q.li	ora		1,0000	€ 29,50	€ 29,50	23,72%
	SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora		1,0000	€ 31,54	€ 31,54	25,36%
	SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora		0,0700	€ 31,54	€ 2,21	1,78%
	SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora		0,0700	€ 29,30	€ 2,05	1,65%
		Prezzo per analisi				€ 98,32	
		Spese generali		15%		€ 14,75	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 11,31	9,09%
		Sommano				€ 124,38	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 124,38	
249	SAR19_SL.000 2.0013.0007	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama f...P 120) peso 130 q.li, lama mm 2950x1050					
	SAR19_ GASOLIO per PR.0001. autotrazione, 0002.000 approvvigionato in 1 cantiere, in partite da 2000 l	litri		20,1473	€ 1,29	€ 25,99	25,23%
	SAR19_ LUBRIFICANTI E A Riportare:					€ 25,99	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 25,99	
		PR.0001. FILTRI, a stima 0008.000 1	cadauno	1,2800	€ 1,00	€ 1,28	1,24%
		SAR19_ RICAMBI, a stima PR.0001. 0009.000 2	cadauno	2,6000	€ 1,00	€ 2,60	2,52%
		SAR19_ Incidenza percentuale sul PR.0001. costo orario...zioni 0009.000 obbligatorie, bolli tasse etc.... 3	percentuale per ora	0,7800	€ 1,00	€ 0,78	0,76%
		SAR19_ TRATTORE PR.0001. APRIPISTA 0013.003 CINGOLATO, a lama 4 f...P 120) peso 130 q.li, lama mm 2950x1050	ora	1,1196	€ 20,07	€ 22,47	21,82%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora	1,1195	€ 31,54	€ 35,31	34,28%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora	0,0447	€ 31,54	€ 1,41	1,37%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora	0,0447	€ 29,30	€ 1,31	1,27%
		Prezzo per analisi				€ 91,15	
		Spese generali		13%		€ 11,85	11,50%
		Sommano				€ 103,00	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 103,00	
96	SAR19_SL.000 2.0013.0012	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente...za HP 72) peso 55 q.li benna da 1.00 mc					
		SAR19_ GASOLIO per PR.0001. autotrazione, 0002.000 approvvigionato in 1 cantiere, in partite da 2000 l	litri	8,8682	€ 1,29	€ 11,44	13,68%
		SAR19_ LUBRIFICANTI E PR.0001. FILTRI, a stima 0008.000 1	cadauno	2,6600	€ 1,00	€ 2,66	3,18%
		SAR19_ RICAMBI, a stima PR.0001. 0009.000					
		A Riportare:				€ 14,10	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 14,10	
		2	cadauno	0,5800	€ 1,00	€ 0,58	0,69%
	SAR19_ PR.0001.0009.000	Incidenza percentuale sul costo orario...zioni obbligatorie, bolli tasse etc....	percentuale per ora	3	€ 1,00	€ 0,68	0,81%
	SAR19_ PR.0001.0009.000	Incidenza percentuale sul costo orario...zioni obbligatorie, bolli tasse etc....	percentuale per ora	3	€ 1,00	€ 0,43	0,51%
	SAR19_ PR.0001.0013.001	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente...za HP 75) peso 55 q.li benna da m³ 1.00	ora	1,1195	€ 17,41	€ 19,49	23,31%
	SAR19_ RU.0001.0001.00	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,0561	€ 31,54	€ 1,77	2,12%
	SAR19_ RU.0001.0001.00	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	1,1195	€ 31,54	€ 35,31	42,22%
	SAR19_ RU.0001.0001.00	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0563	€ 29,30	€ 1,65	1,97%
		Prezzo per analisi				€ 74,01	
		Spese generali		13%		€ 9,62	11,50%
		Sommano				€ 83,63	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 83,63	
97	SAR19_SL.0002.0013.0013	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente...a HP 101) peso 95 q.li benna da 1.50 mc					
	SAR19_ PR.0001.0002.000	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	litri	12,4341	€ 1,29	€ 16,04	17,59%
	SAR19_ PR.0001.0008.000	LUBRIFICANTI FILTRI, a stima	E	1	€ 1,00	€ 3,47	3,81%
	SAR19_ PR.0001.0009.000	RICAMBI, a stima		2	€ 1,00	€ 0,81	0,89%
	SAR19_ PR.0001.	Incidenza percentuale sul costo orario...zioni	percentuale			€ 20,32	
		A Riportare:					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 20,32	
		0009.000 obbligatorie, bolli tasse etc....	ale per ora	0,7300	€ 1,00	€ 0,73	0,80%
	SAR19_ PALA CARICATRICE PR.0001. GOMMATA già esistente...a HP 101) peso 2	95 q.li benna da m³ 1.50	ora	1,1193	€ 18,69	€ 20,92	22,94%
	SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01		ora	1,1195	€ 31,54	€ 35,31	38,72%
	SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01		ora	0,0561	€ 31,54	€ 1,77	1,94%
	SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media Regionale) 02		ora	0,0563	€ 29,30	€ 1,65	1,81%
		Prezzo per analisi				€ 80,70	
		Spese generali		13%		€ 10,49	11,50%
		Sommano				€ 91,19	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 91,19	
106	SAR19_SL.000 2.0013.0016	PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già e... HP 100) peso 80 q.li benna da 1.10 mc					
	SAR19_ GASOLIO per PR.0001. autotrazione, 0002.000 approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l		litri	12,3178	€ 1,29	€ 15,89	17,81%
	SAR19_ LUBRIFICANTI E PR.0001. PNEUMATICI, a stima 0008.000 2		cadauno	2,8900	€ 1,00	€ 2,89	3,24%
	SAR19_ RICAMBI, a stima PR.0001. 0009.000 2		cadauno	0,9300	€ 1,00	€ 0,93	1,04%
	SAR19_ Incidenza percentuale sul PR.0001. costo orario...zioni 0009.000 obbligatorie, bolli tasse etc....		percentuale per ora	0,6900	€ 1,00	€ 0,69	0,77%
	SAR19_ PALA GOMMATA CON PR.0001. RETROESCAVATORE 0013.001 già e...a HP 100) peso 80 q.li benna da m³ 1.10		ora	1,1197	€ 17,71	€ 19,83	22,23%
	SAR19_ OPERAIO					€ 40,23	
		A Riportare:				€ 40,23	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 40,23	
		RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora	1,1195	€ 31,54	€ 35,31	39,58%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora	0,0561	€ 31,54	€ 1,77	1,98%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora	0,0563	€ 29,30	€ 1,65	1,85%
		Prezzo per analisi				€ 78,96	
		Spese generali		13%		€ 10,26	11,50%
		Sommano				€ 89,22	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 89,22	
107	SAR19_SL.000 2.0013.0017	PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già e...a HP 115) peso 90 q.li benna da 1.20 mc					
		SAR19_ GASOLIO per PR.0001. autotrazione, 0002.000 approvvigionato in 1 cantiere, in partite da 2000 l	litri	14,1628	€ 1,29	€ 18,27	19,53%
		SAR19_ LUBRIFICANTI E PR.0001. PNEUMATICI, a stima 0008.000 2	cadauno	4,0500	€ 1,00	€ 4,05	4,33%
		SAR19_ RICAMBI, a stima PR.0001. 0009.000 2	cadauno	0,8600	€ 1,00	€ 0,86	0,92%
		SAR19_ Incidenza percentuale sul PR.0001. costo orario...zioni 0009.000 obbligatorie, bolli tasse 3 etc....	percentu ale per ora	0,7100	€ 1,00	€ 0,71	0,76%
		SAR19_ PALA GOMMATA CON PR.0001. RETROESCAVATORE 0013.001 già e...a HP 115) peso 90 7 q.li benna da m³ 1.20	ora	1,1194	€ 18,00	€ 20,15	21,54%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora	1,1195	€ 31,54	€ 35,31	37,75%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) A Riportare:				€ 79,35	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 79,35	
		01	ora	0,0561	€ 31,54	€ 1,77	1,89%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale)					
		02	ora	0,0563	€ 29,30	€ 1,65	1,76%
		Prezzo per analisi				€ 82,77	
		Spese generali		13%		€ 10,76	11,50%
		Sommano				€ 93,53	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 93,53	
123	SAR19_SL.000 2.0013.0041	MINIPALA SPAZZATRICE GOMMATA (potenza ...nutenzione e assicurazione peso 38 q.li					
		SAR19_ GASOLIO per PR.0001. autotrazione, 0002.000 approvvigionato in 1 cantiere, in partite da 2000 l	litri	5,9070	€ 1,29	€ 7,62	9,49%
		SAR19_ LUBRIFICANTI E PR.0001. FILTRI, a stima 0008.000	cadauno	1,7400	€ 1,00	€ 1,74	2,17%
		SAR19_ RICAMBI, a stima PR.0001. 0009.000	cadauno	1,3400	€ 1,00	€ 1,34	1,67%
		SAR19_ Incidenza percentuale sul PR.0001. costo orario...zioni 0009.000 obbligatorie, bolli tasse 3 etc....	percentu ale per ora	0,6000	€ 1,00	€ 0,60	0,75%
		SAR19_ MINIPALA PR.0001. SPAZZATRICE 0013.009 GOMMATA peso 38 4 q...cambi e manutenzione e l'assicurazione.	ora	1,1195	€ 20,00	€ 22,39	27,89%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale)					
		01	ora	1,1195	€ 31,54	€ 35,31	43,98%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale)					
		01	ora	0,0336	€ 31,54	€ 1,06	1,32%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale)					
		02	ora	0,0338	€ 29,30	€ 0,99	1,23%
		Prezzo per analisi				€ 71,05	
		A Riportare:				€ 71,05	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 71,05	
		Spese generali		13%		€ 9,24	11,51%
		Sommano				€ 80,29	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 80,29	
227	SAR19_SL.000 2.0013.0042	MACCHINA SCARIFICATRICE a freddo o cal...tatore per carico diretto sull'autocarro					
	SAR19_ PR.0001. 0002.000 1	GASOLIO autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	litri	30,0000	€ 1,29	€ 38,70	19,33%
	SAR19_ PR.0001. 0008.000 1	LUBRIFICANTI FILTRI, a stima	E cadauno	5,0000	€ 1,00	€ 5,00	2,50%
	SAR19_ PR.0001. 0009.000 2	RICAMBI, a stima	cadauno	15,0000	€ 1,00	€ 15,00	7,49%
	SAR19_ PR.0001. 0009.000 3	Incidenza percentuale sul costo orario...zioni obbligatorie, bolli tasse etc....	percentu ale per ora	1,2000	€ 1,00	€ 1,20	0,60%
	SAR19_ PR.0001. 0013.009 5	Macchina Scarificatrice a freddo o cal...tatore per carico diretto sull'autocarro	ora	1,0000	€ 65,00	€ 65,00	32,47%
	SAR19_ RU.0001. .0001.00 01	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,0300	€ 31,54	€ 0,95	0,47%
	SAR19_ RU.0001. .0001.00 01	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	1,0000	€ 31,54	€ 31,54	15,75%
	SAR19_ RU.0001. .0001.00 02	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0300	€ 29,30	€ 0,88	0,44%
		Prezzo per analisi				€ 158,27	
		Spese generali		15%		€ 23,74	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 18,20	9,09%
		Sommano				€ 200,21	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 200,21	
98	SAR19_SL.000	RULLO COMPRESSORE già					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
	2.0015.0001	esistente in can...ICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500					
		SAR19_ GASOLIO per PR.0001. autotrazione, 0002.000 approvvigionato in 1 cantiere, in partite da 2000 l	litri	0,7829	€ 1,29	€ 1,01	1,78%
		SAR19_ LUBRIFICANTI E PR.0001. FILTRI, a stima 0008.000 1	cadauno	0,1500	€ 1,00	€ 0,15	0,26%
		SAR19_ RICAMBI, a stima PR.0001. 0009.000 2	cadauno	0,1100	€ 1,00	€ 0,11	0,19%
		SAR19_ Incidenza percentuale sul PR.0001. costo orario...zioni 0009.000 obbligatorie, bolli tasse 3 etc....	percentuale per ora	0,3700	€ 1,00	€ 0,37	0,65%
		SAR19_ RULLO PR.0001. COMPRESSORE già 0013.005 esistente in can...ICO A 2 DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg 500	ora	1,1194	€ 9,38	€ 10,50	18,52%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora	1,1195	€ 31,54	€ 35,31	62,29%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora	0,0447	€ 31,54	€ 1,41	2,49%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora	0,0447	€ 29,30	€ 1,31	2,31%
		Prezzo per analisi				€ 50,17	
		Spese generali		13%		€ 6,52	11,50%
		Somma				€ 56,69	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 56,69	
139	SAR19_SL.000 2.0015.0003	RULLO COMPRESSORE già esistente in can... A DOPPIA TRAZIONE, HP 44, peso Kg.5000					
		SAR19_ GASOLIO per PR.0001. autotrazione, 0002.000 approvvigionato in 1 cantiere, in partite da					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		2000 1	litri	3,6977	€ 1,29	€ 4,77	6,75%
		SAR19_ LUBRIFICANTI E PR.0001. FILTRI, a stima 0008.000					
		1	cadauno	0,4600	€ 1,00	€ 0,46	0,65%
		SAR19_ RICAMBI, a stima PR.0001. 0009.000					
		2	cadauno	0,5800	€ 1,00	€ 0,58	0,82%
		SAR19_ Incidenza percentuale sul PR.0001. costo orario...zioni 0009.000 obbligatorie, bolli tasse etc....	percentu ale per ora				
		3		0,6300	€ 1,00	€ 0,63	0,89%
		SAR19_ RULLO PR.0001. COMPRESSORE già 0013.005 esistente in can... A					
		4	ora	1,1195	€ 16,15	€ 18,08	25,58%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale)					
		01	ora	1,1195	€ 31,54	€ 35,31	49,96%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale)					
		01	ora	0,0447	€ 31,54	€ 1,41	1,99%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale)					
		02	ora	0,0447	€ 29,30	€ 1,31	1,85%
		Prezzo per analisi				€ 62,55	
		Spese generali		13%		€ 8,13	11,50%
		Sommano				€ 70,68	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 70,68	
140	SAR19_SL.000 2.0015.0006	VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di ...eri di manutenzione, e l'assicurazione.					
		SAR19_ GASOLIO per PR.0001. autotrazione, 0002.000 approvvigionato in 1 cantiere, in partite da					
		2000 1	litri	11,4574	€ 1,29	€ 14,78	9,59%
		SAR19_ LUBRIFICANTI E PR.0001. FILTRI, a stima 0008.000					
		1	cadauno	1,7400	€ 1,00	€ 1,74	1,13%
		SAR19_ RICAMBI, a stima A Riportare:				€ 16,52	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 16,52	
		PR.0001.0009.000 2	cadauno	5,2100	€ 1,00	€ 5,21	3,38%
		SAR19_ Incidenza percentuale sul PR.0001. costo orario...zioni obbligatorie, bolli tasse etc....	percentuale per ora	1,4600	€ 1,00	€ 1,46	0,95%
		SAR19_ VIBROFINITRICE PR.0001. CINGOLATA per stesa di ...neri di manutenzione e di assicurazione	ora	1,1196	€ 37,21	€ 41,66	27,03%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale)	ora	1,1195	€ 31,54	€ 35,31	22,91%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale)	ora	0,0561	€ 31,54	€ 1,77	1,15%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale)	ora	0,0563	€ 29,30	€ 1,65	1,07%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale)	ora	1,1195	€ 29,30	€ 32,80	21,28%
		Prezzo per analisi				€ 136,38	
		Spese generali		13%		€ 17,73	11,50%
		Sommano				€ 154,11	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 154,11	
146	SAR19_SL.0002.0016.0002	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, com...ollo, della portata utile fino a: 1,5 t					
		SAR19_ GASOLIO per PR.0001. autotrazione, alla pompa	litri	6,7442	€ 1,29	€ 8,70	14,71%
		SAR19_ LUBRIFICANTI E PR.0001. PNEUMATICI, a stima	cadauno	1,4400	€ 1,00	€ 1,44	2,43%
		SAR19_ RICAMBI, a stima PR.0001.0009.0002	cadauno	0,5800	€ 1,00	€ 0,58	0,98%
		SAR19_ Incidenza percentuale sul A Riportare:				€ 10,72	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 10,72	
		PR.0001. costo orario...zioni 0009.000 obbligatorie, bolli tasse 3 etc....	percentuale per ora	0,1500	€ 1,00	€ 0,15	0,25%
	SAR19_ AUTOCARRO PR.0001. RIBALTABILE 0013.001 trilaterale, esc...ollo, della 8 portata utile fino a: 1,5 t		ora	1,1196	€ 3,68	€ 4,12	6,96%
	SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01		ora	1,1195	€ 31,54	€ 35,31	59,69%
	SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01		ora	0,0336	€ 31,54	€ 1,06	1,79%
	SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02		ora	0,0338	€ 29,30	€ 0,99	1,67%
		Prezzo per analisi				€ 52,35	
		Spese generali		13%		€ 6,81	11,51%
		Sommano				€ 59,16	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 59,16	
137	SAR19_SL.000 2.0016.0003	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, com...ollo, della portata utile fino a: 3,0 t					
	SAR19_ GASOLIO per PR.0001. autotrazione, alla pompa 0002.000 2		litri	8,5349	€ 1,29	€ 11,01	16,42%
	SAR19_ LUBRIFICANTI E PR.0001. PNEUMATICI, a stima 0008.000 2		cadauno	1,7400	€ 1,00	€ 1,74	2,59%
	SAR19_ RICAMBI, a stima PR.0001. 0009.000 2		cadauno	0,6900	€ 1,00	€ 0,69	1,03%
	SAR19_ Incidenza percentuale sul PR.0001. costo orario...zioni 0009.000 obbligatorie, bolli tasse 3 etc....		percentuale per ora	0,2900	€ 1,00	€ 0,29	0,43%
	SAR19_ AUTOCARRO PR.0001. RIBALTABILE 0013.001 trilaterale, esc...ollo, della 9 portata utile fino a: 3,0 t		ora	1,1191	€ 7,39	€ 8,27	12,33%
	SAR19_ OPERAIO					€ 22,00	
		A Riportare:				€ 22,00	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 22,00	
		RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora	1,1192	€ 31,54	€ 35,30	52,63%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora	0,0336	€ 31,54	€ 1,06	1,58%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media Regionale) .0001.00 02	ora	0,0338	€ 29,30	€ 0,99	1,48%
		Prezzo per analisi				€ 59,35	
		Spese generali		13%		€ 7,72	11,51%
		Sommano				€ 67,07	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 67,07	
55	SAR19_SL.000 2.0016.0004	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, com...ollo, della portata utile fino a: 8,0 t					
		SAR19_ GASOLIO per PR.0001. autotrazione, alla pompa 0002.000 2	litri	10,9200	€ 1,29	€ 14,09	19,20%
		SAR19_ LUBRIFICANTI E PR.0001. PNEUMATICI, a stima 0008.000 2	cadauno	1,8100	€ 1,00	€ 1,81	2,47%
		SAR19_ RICAMBI, a stima PR.0001. 0009.000 2	cadauno	0,9300	€ 1,00	€ 0,93	1,27%
		SAR19_ Incidenza percentuale sul PR.0001. costo orario...zioni 0009.000 obbligatorie, bolli tasse etc.... 3	percentu ale per ora	0,2600	€ 1,00	€ 0,26	0,35%
		SAR19_ AUTOCARRO PR.0001. RIBALTABILE 0013.002 trilaterale, esc...ollo, della 0 portata utile fino a: 8,0 t	ora	1,0000	€ 7,56	€ 7,56	10,30%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora	1,0000	€ 31,54	€ 31,54	42,98%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora	0,0300	€ 31,54	€ 0,95	1,29%
		A Riportare:				€ 57,14	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 57,14	
		RU.0001 QUALIFICATO (Media Regionale)					
		.0001.00					
		02	ora	0,0300	€ 29,30	€ 0,88	1,20%
		Prezzo per analisi				€ 58,02	
		Spese generali		15%		€ 8,70	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 6,67	9,09%
		Sommano				€ 73,39	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 73,39	
141	SAR19_SL.000 2.0016.0006	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, com...llo, della portata utile fino a: 30,0 t					
		SAR19_ GASOLIO per					
		PR.0001. autotrazione, alla pompa					
		0002.000					
		2	litri	24,2868	€ 1,29	€ 31,33	29,16%
		SAR19_ LUBRIFICANTI E					
		PR.0001. PNEUMATICI, a stima					
		0008.000					
		2	cadauno	3,4700	€ 1,00	€ 3,47	3,23%
		SAR19_ RICAMBI, a stima					
		PR.0001.					
		0009.000					
		2	cadauno	1,7400	€ 1,00	€ 1,74	1,62%
		SAR19_ Incidenza percentuale sul					
		PR.0001. costo orario...zioni					
		0009.000 obbligatorie, bolli tasse	percentu				
		3 etc....	ale per				
			ora	0,7200	€ 1,00	€ 0,72	0,67%
		SAR19_ AUTOCARRO					
		PR.0001. RIBALTABILE					
		0013.002 trilaterale, esc...llo, della					
		2 portata utile fino a: 30,0 t	ora	1,1197	€ 18,29	€ 20,48	19,06%
		SAR19_ OPERAIO					
		RU.0001 SPECIALIZZATO					
		.0001.00 (Media Regionale)					
		01	ora	1,1195	€ 31,54	€ 35,31	32,86%
		SAR19_ OPERAIO					
		RU.0001 SPECIALIZZATO					
		.0001.00 (Media Regionale)					
		01	ora	0,0336	€ 31,54	€ 1,06	0,99%
		SAR19_ OPERAIO					
		RU.0001 QUALIFICATO (Media					
		.0001.00 Regionale)					
		02	ora	0,0338	€ 29,30	€ 0,99	0,92%
		Prezzo per analisi				€ 95,10	
		Spese generali		13%		€ 12,36	11,50%
		Sommano				€ 107,46	
		A Riportare:				€ 107,46	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 107,46	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 107,46	
124	SAR19_SL.000 2.0016.0007	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, comp...ione, della portata utile fino a: 1,5 t					
		SAR19_ GASOLIO per PR.0001. autotrazione, alla pompa 0002.000					
		2	litri	6,7442	€ 1,29	€ 8,70	14,29%
		SAR19_ LUBRIFICANTI E PR.0001. PNEUMATICI, a stima 0008.000					
		2	cadauno	1,4400	€ 1,00	€ 1,44	2,37%
		SAR19_ RICAMBI, a stima PR.0001. 0009.000					
		2	cadauno	0,5800	€ 1,00	€ 0,58	0,95%
		SAR19_ Incidenza percentuale sul PR.0001. costo orario...zioni 0009.000 obbligatorie, bolli tasse etc....	percentu ale per ora				
		3		0,2000	€ 1,00	€ 0,20	0,33%
		SAR19_ AUTOGRU' PR.0001. RIBALTABILE 0013.002 TRILATERALE, comp...ione, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	1,1200	€ 5,00	€ 5,60	9,20%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora	1,1195	€ 31,54	€ 35,31	58,00%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora	0,0336	€ 31,54	€ 1,06	1,74%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora	0,0338	€ 29,30	€ 0,99	1,63%
		Prezzo per analisi				€ 53,88	
		Spese generali		13%		€ 7,00	11,50%
		Sommano				€ 60,88	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 60,88	
238	SAR19_SL.000 2.0016.0009	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, comp...ione, della portata utile fino a: 8,0 t					
		SAR19_ GASOLIO per PR.0001. autotrazione, alla pompa					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		0002.000 2	litri	12,2248	€ 1,29	€ 15,77	20,07%
		SAR19_ LUBRIFICANTI E PR.0001. PNEUMATICI, a stima 0008.000 2	cadauno	2,0300	€ 1,00	€ 2,03	2,58%
		SAR19_ RICAMBI, a stima PR.0001. 0009.000 2	cadauno	1,0400	€ 1,00	€ 1,04	1,32%
		SAR19_ Incidenza percentuale sul PR.0001. costo orario...zioni 0009.000 obbligatorie, bolli tasse 3 etc....	percentuale per ora	0,4500	€ 1,00	€ 0,45	0,57%
		SAR19_ AUTOGRU' PR.0001. RIBALTABILE 0013.002 TRILATERALE, 5 comp...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	1,1191	€ 11,50	€ 12,87	16,38%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora	1,1195	€ 31,54	€ 35,31	44,95%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora	0,0336	€ 31,54	€ 1,06	1,35%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora	0,0338	€ 29,30	€ 0,99	1,26%
		Prezzo per analisi				€ 69,52	
		Spese generali		13%		€ 9,04	11,51%
		Sommano				€ 78,56	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 78,56	
75	SAR19_SL.000 2.0016.0012	AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata u...mi, manutenzione, assicurazione e bollo					
		SAR19_ CISTERNA ACCIAIO PR.0001. DA LITRI 6000 da 0007.000 posizionare su cassone autocarro 1	ora	1,0000	€ 1,60	€ 1,60	2,12%
		SAR19_ AUTOCARRO SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 trilaterale, com...ollo, 4 della portata utile fino a: 8,0 t	ora	1,0000	€ 58,02	€ 58,02	76,93%
		A Riportare:				€ 59,62	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 59,62	
		Prezzo per analisi				€ 59,62	
		Spese generali		15%		€ 8,94	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 6,86	9,10%
		Sommano				€ 75,42	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 75,42	
84	SAR19_SL.000 2.0019.0001	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico... vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4					
		SAR19_ ENERGIA ELETTRICA PR.0001. già installata in cantiere, 0003.000 per azionamento	kWh	4,5000	€ 0,18	€ 0,81	1,88%
		1 macchinari					
		SAR19_ LUBRIFICANTI PR.0001. FILTRI, a stima 0008.000	E				
		1	cadauno	0,0300	€ 1,00	€ 0,03	0,07%
		SAR19_ RICAMBI, a stima PR.0001. 0009.000					
		2	cadauno	0,0400	€ 1,00	€ 0,04	0,09%
		SAR19_ Incidenza percentuale sul PR.0001. costo orario...zioni 0009.000 obbligatorie, bolli tasse etc....	percentuale per ora	1,1800	€ 1,00	€ 1,18	2,73%
		SAR19_ MOLAZZA PER PR.0001. MALTE con motore elettrico... da litri 500, peso macine Kg 250, kW 4	ora	1,1195	€ 29,87	€ 33,44	77,43%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale)	ora	0,0447	€ 31,54	€ 1,41	3,26%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0447	€ 29,30	€ 1,31	3,03%
		02					
		Prezzo per analisi				€ 38,22	
		Spese generali		13%		€ 4,97	11,51%
		Sommano				€ 43,19	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 43,19	
272	SAR19_SL.000 2.0020.0001	GRUPPO ELETTOGENO carrellato, con mot...re potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		SAR19_ GASOLIO per PR.0001. autotrazione, 0002.000 approvvigionato in 1 cantiere, in partite da 2000 l	litri	3,7400	€ 1,29	€ 4,82	26,79%
		SAR19_ LUBRIFICANTI E PR.0001. FILTRI, a stima 0008.000	cadauno	0,3100	€ 1,00	€ 0,31	1,72%
		SAR19_ RICAMBI, a stima PR.0001. 0009.000	cadauno	0,2100	€ 1,00	€ 0,21	1,17%
		SAR19_ Incidenza percentuale sul PR.0001. costo orario...zioni 0009.000 obbligatorie, bolli tasse 3 etc....	percentuale per ora	0,1100	€ 1,00	€ 0,11	0,61%
		SAR19_ GRUPPO PR.0001. ELETTROGENO 0013.007 carrellato, con mot...re 3 potenza 32 KVA a 230 /400 V con HP 34	ora	1,0000	€ 3,10	€ 3,10	17,23%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora	0,0830	€ 31,54	€ 2,62	14,56%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora	0,0500	€ 31,54	€ 1,58	8,78%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora	0,0500	€ 29,30	€ 1,47	8,17%
		Prezzo per analisi				€ 14,22	
		Spese generali		15%		€ 2,13	11,84%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,64	9,12%
		Somma				€ 17,99	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 17,99	
85	SL.0003 SAR19_SL.000 3.0001.0001	INERTI SABBIA FINE LAVATA (0-3)					
		SAR19_ TRASPORTO DI AT.0001 MATERIALE SFUSO .0001.00 inerte, c...n percorrenza 05 cava-cantiere entro 30 km	viaggi	0,0560	€ 132,11	€ 7,40	17,86%
		SAR19_ SABBIA FINE LAVATA A Riportare:				€ 7,40	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 7,40	
		PR.0002. (0-3) CE UNI EN 13043 0001.000	metri cubi	1,1194	€ 26,14	€ 29,26	70,63%
		1				€ 36,66	
		Prezzo per analisi				€ 4,77	11,51%
		Spese generali		13%		€ 41,43	
		Sommano					
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 41,43	
150	SAR19_SL.000 3.0001.0003	SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12)					
		SAR19_ TRASPORTO DI AT.0001 MATERIALE SFUSO .0001.00 inerte, c...n percorrenza 05 cava-cantiere entro 30 km	viaggi	0,0560	€ 132,11	€ 7,40	27,79%
		SAR19_ SABBIA DI CAVA NON PR.0002. LAVATA (0-12) 0001.000	metri cubi	1,1198	€ 14,44	€ 16,17	60,72%
		3				€ 23,57	
		Prezzo per analisi				€ 3,06	11,49%
		Spese generali		13%		€ 26,63	
		Sommano					
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 26,63	
86	SL.0004 SAR19_SL.000 4.0001.0001	CEMENTO E GESSO CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla...ortato con autocarro da 8 t con gruetta					
		SAR19_ CEMENTO R.32,5 in PR.0003. sacchi + pallets 0001.000	tonnellat e	1,1194	€ 167,13	€ 187,09	64,25%
		1					
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00	ora	0,2798	€ 26,41	€ 7,39	2,54%
		03					
		SAR19_ AUTOGRU' SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 TRILATERALE, 9 comp...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,7696	€ 69,52	€ 53,50	18,37%
		SAR19_ AUTOGRU' SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 TRILATERALE, 9 comp...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,1399	€ 69,52	€ 9,73	3,34%
		A Riportare:				€ 257,71	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 257,71	
		Prezzo per analisi				€ 257,71	
		Spese generali		13%		€ 33,50	11,50%
		Sommano				€ 291,21	
		Prezzo d'applicazione al	tonnellat			€ 291,21	
87	SAR19_SL.000 4.0002.0001	CALCE IDRATA sfusa					
		SAR19_ PALLETS PER MERCI PR.0001. VARIE incidenza 5 0006.000 reimpieghi 2	cadauno	0,7014	€ 2,88	€ 2,02	0,75%
		SAR19_ CALCE IDRATA sfusa PR.0003. 0002.000	tonnellat	1,1194	€ 153,57	€ 171,91	63,47%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	0,2798	€ 26,41	€ 7,39	2,73%
		SAR19_ AUTOGRU' SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 TRILATERALE, 9 comp...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,6997	€ 69,52	€ 48,64	17,96%
		SAR19_ AUTOGRU' SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 TRILATERALE, 9 comp...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,1399	€ 69,52	€ 9,73	3,59%
		Prezzo per analisi				€ 239,69	
		Spese generali		13%		€ 31,16	11,50%
		Sommano				€ 270,85	
		Prezzo d'applicazione al	tonnellat			€ 270,85	
	SL.0006	ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO					
245	SAR19_SL.000 6.0002.0003	RETE ELETTRICALDATA B450A e B450C con... standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20					
		SAR19_ RETE PR.0006. ELETTRICALDATA 0002.000 B450A o B450C con ... 3 standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20	kilogram	1,1250	€ 1,20	€ 1,35	83,33%
		A Riportare:				€ 1,35	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 1,35	
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	0,0004	€ 26,41	€ 0,01	0,62%
		SAR19_ AUTOGRU' SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 TRILATERALE, 9 comp...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0008	€ 69,52	€ 0,06	3,70%
		SAR19_ AUTOGRU' SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 TRILATERALE, 9 comp...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0002	€ 69,52	€ 0,01	0,62%
		Prezzo per analisi				€ 1,43	
		Spese generali		13%		€ 0,19	11,73%
		Sommano				€ 1,62	
		Prezzo d'applicazione al	kilogram mi			€ 1,62	
266	SAR19_SL.000 6.0005.0005	CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 ...adrato 850*850 e botola circolare ø 600					
		SAR19_ CHIUSINO GHISA PR.0006. SFEROIDALE classe 0007.000 D400 ...adrato 850*850 e 5 botola circolare ø 600	cadauno	1,0000	€ 195,00	€ 195,00	76,77%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	0,0400	€ 26,41	€ 1,06	0,42%
		SAR19_ AUTOCARRO SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 trilaterale, com...ollo, 3 della portata utile fino a: 3,0 t	ora	0,0600	€ 59,35	€ 3,56	1,40%
		SAR19_ AUTOCARRO SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 trilaterale, com...ollo, 3 della portata utile fino a: 3,0 t	ora	0,0200	€ 59,35	€ 1,19	0,47%
		Prezzo per analisi				€ 200,81	
		Spese generali		15%		€ 30,12	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 23,09	9,09%
		Sommano				€ 254,02	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 254,02	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
257	SL.0010	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS					
	SAR19_SL.0010.0001.0001	POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE i...e senza copertina, dim.interne 30x30x30					
		SAR19_ POZZETTO PR.0010. prefabbricato in cls. 0001.000 vibrato...e senza copertina, dim.interne 30*30*30	cadauno	1,0000	€ 12,50	€ 12,50	25,16%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.0003	ora	0,0400	€ 26,41	€ 1,06	2,13%
		SAR19_ AUTOGRU' SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 TRILATERALE, comp...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,3500	€ 69,52	€ 24,33	48,96%
		SAR19_ AUTOGRU' SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 TRILATERALE, comp...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0200	€ 69,52	€ 1,39	2,80%
		Prezzo per analisi				€ 39,28	
		Spese generali		15%		€ 5,89	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 4,52	9,10%
		Sommano				€ 49,69	
	Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 49,69		
277	SAR19_SL.0010.0001.0011	POZZETTO prefabbricato SERIE PESANTE i...copertina in c.a., dim.interne 80*80*80					
		SAR19_ POZZETTO PR.0010. prefabbricato in cls.vibrato,...ttina e copertina, dim.interne 80*80*80	cadauno	1,0000	€ 175,00	€ 175,00	56,16%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.0003	ora	0,2000	€ 26,41	€ 5,28	1,69%
		SAR19_ AUTOGRU' SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 TRILATERALE, comp...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,8500	€ 69,52	€ 59,09	18,96%
		A Riportare:				€ 239,37	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 239,37	
		SAR19_ AUTOGRU' SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 TRILATERALE, 9 comp...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,1000	€ 69,52	€ 6,95	2,23%
		Prezzo per analisi				€ 246,32	
		Spese generali		15%		€ 36,95	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 28,33	9,09%
		Sommano				€ 311,60	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 311,60	
261	SAR19_SL.001 0.0001.0013	POZZETTO prefabbricato SERIE PESANTE i...ertina in c.a., dim.interne 100*100*100					
		SAR19_ POZZETTO PR.0010. prefabbricato in 0001.001 cls.vibrato,...na e 2 copertina, dim.interne 100*100*100	cadauno	1,0000	€ 220,00	€ 220,00	53,40%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	0,2500	€ 26,41	€ 6,60	1,60%
		SAR19_ AUTOGRU' SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 TRILATERALE, 9 comp...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	1,3000	€ 69,52	€ 90,38	21,94%
		SAR19_ AUTOGRU' SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 TRILATERALE, 9 comp...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,1250	€ 69,52	€ 8,69	2,11%
		Prezzo per analisi				€ 325,67	
		Spese generali		15%		€ 48,85	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 37,45	9,09%
		Sommano				€ 411,97	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 411,97	
264	SAR19_SL.001 0.0001.0014	PROLUNGA prefabbricata SERIE PESANTE i...pertina in c.a., dim.interne 100*100*50					
		SAR19_ PROLUNGA PR.0010. prefabbricata in 0001.001 cls.vibrato, SERIE 4 PESANTE, dim.interne 100*100*50	cadauno	1,0000	€ 120,00	€ 120,00	43,51%
		A Riportare:				€ 120,00	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 120,00	
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	0,1250	€ 26,41	€ 3,30	1,20%
		SAR19_ AUTOGRU' SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 TRILATERALE, 9 comp...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	1,3000	€ 69,52	€ 90,38	32,77%
		SAR19_ AUTOGRU' SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 TRILATERALE, 9 comp...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0625	€ 69,52	€ 4,35	1,58%
		Prezzo per analisi				€ 218,03	
		Spese generali		15%		€ 32,70	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 25,07	9,09%
		Sommano				€ 275,80	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 275,80	
	SL.0014	PAVIMENTAZIONI STRADALI					
280	SAR19_SL.0014.0003.0001	PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 ...ature varie (da 4 -8 e 16) colore grigio					
		SAR19_ PALLETS PER MERCI PR.0001. VARIE incidenza 5 0006.000 reimpieghi 2	cadauno	0,0714	€ 2,88	€ 0,21	1,92%
		SAR19_ PIETRINI DI PR.0014. CEMENTO, dimensioni 0005.000 20x20 ...ature varie (da 4 1 -8 e 16) colore grigio	metri quadri	1,0000	€ 6,59	€ 6,59	60,13%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	0,0143	€ 26,41	€ 0,38	3,47%
		SAR19_ AUTOGRU' SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 TRILATERALE, 9 comp...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0143	€ 69,52	€ 0,99	9,03%
		SAR19_ AUTOGRU' SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 TRILATERALE, 9 comp...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0071	€ 69,52	€ 0,49	4,47%
		Prezzo per analisi				€ 8,66	
		A Riportare:				€ 8,66	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 8,66	
		Spese generali		15%		€ 1,30	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,00	9,12%
		Sommano				€ 10,96	
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 10,96	
89	SAR19_SL.001 4.0004.0018	PIASTRA in cls vibrato, per pavimentaz...50x25x5, superficie ruvidacoloro giallo					
		SAR19_ PALLETS PER MERCI PR.0001. VARIE incidenza 5 0006.000 reimpieghi 2	cadauno	0,1111	€ 2,88	€ 0,32	1,50%
		SAR19_ PIASTRA in cls vibrato, PR.0014. per pavimentaz...0x25x5, 0006.001 superficie ruvida colore 9 giallo	metri quadri	1,1198	€ 12,86	€ 14,40	67,38%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	0,0322	€ 26,41	€ 0,85	3,98%
		SAR19_ AUTOGRU' SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 TRILATERALE, 9 comp...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0320	€ 69,52	€ 2,22	10,39%
		SAR19_ AUTOGRU' SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 TRILATERALE, 9 comp...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0161	€ 69,52	€ 1,12	5,24%
		Prezzo per analisi				€ 18,91	
		Spese generali		13%		€ 2,46	11,51%
		Sommano				€ 21,37	
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 21,37	
	02 IG	LISTINO PREZZI ANAS 2020 PROVE MATERIALI E INDAGINI GEOGNOSTICHE					
273	IG.06.020	BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE					
		Prezzo per analisi				€ 0,28	
		Spese generali		13%		€ 0,04	11,43%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,03	8,57%
		Sommano				€ 0,35	
		A Riportare:				€ 0,35	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 0,35	
		Prezzo d'applicazione al	m ²			€ 0,35	
	03	COSTO STANDARD AEEGSI (Anno 2020)					
281	G0004	Costo di fornitura, installazione e messa in servizio del Gruppo di Misura Classe G4					
		Prezzo per analisi				119,47	
		Spese generali		13%		15,53	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		13,50	9,09%
		Sommano				<u>148,50</u>	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			148,50	
282	G0006	Costo di fornitura, installazione e messa in servizio del Gruppo di Misura Classe G6					
		Prezzo per analisi				150,44	
		Spese generali		13%		19,56	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		17,00	9,09%
		Sommano				<u>187,00</u>	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			187,00	
283	G0010	Costo di fornitura, installazione e messa in servizio del Gruppo di Misura Classe G10					
		Prezzo per analisi				442,48	
		Spese generali		13%		57,52	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		50,00	9,09%
		Sommano				<u>550,00</u>	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			550,00	
284	G0025	Costo di fornitura, installazione e messa in servizio del Gruppo di Misura Classe G25					
		Prezzo per analisi				530,97	
		Spese generali		13%		69,03	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		60,00	9,09%
		Sommano				<u>660,00</u>	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			660,00	
285	G0040	Costi di fornitura, installazione e messa in servizio del Gruppo di Misura Classe G40					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Prezzo per analisi				973,45	
		Spese generali		13%		126,55	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		110,00	9,09%
		Sommano				<u>1.210,00</u>	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			1.210,00	
191	04 - NPs NPs_ACC_PE _DN150	NUOVI PREZZI SEMPLICI FORNITURA di tubazione gas in acciaio saldato longitudinalmente - per reti in BASSA/MEDIA PRESSIONE DN 150					
		Prezzo per analisi				€ 28,00	
		Spese generali		15%		€ 4,20	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,22	9,09%
		Sommano				<u>€ 35,42</u>	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 35,42	
192	NPs_ACC_PE _DN300	FORNITURA di tubazione gas in acciaio saldato longitudinalmente - per reti in BASSA/MEDIA PRESSIONE DN 300					
		Prezzo per analisi				€ 94,40	
		Spese generali		15%		€ 14,16	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 10,86	9,09%
		Sommano				<u>€ 119,42</u>	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 119,42	
190	NPs_ACC_PE _DN50	FORNITURA di tubazione gas in acciaio saldato longitudinalmente - per reti in BASSA/MEDIA PRESSIONE DN 50 (1" 1/2)					
		Prezzo per analisi				€ 11,50	
		Spese generali		15%		€ 1,73	11,89%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,32	9,07%
		Sommano				<u>€ 14,55</u>	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 14,55	
181	NPs_AST	ASTA DI MANOVRA TELESCOPICA PER VALVOL... IN PE 0,6-0,9 m					
		Prezzo per analisi				€ 79,09	
		Spese generali		15%		€ 11,86	11,85%
		A Riportare:				€ 90,95	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
189	NPs_CASS_1	Riporto:				€ 90,95	
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 9,10	9,10%
		Sommano				€ 100,05	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 100,05	
		CASSETTA PER ALLOGGIAMENTO CONTATORE G... chiave universale.					
210	NPs_CASS_C AT	Prezzo per analisi				€ 56,50	
		Spese generali		15%		€ 8,48	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 6,50	9,09%
		Sommano				€ 71,48	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 71,48	
178	NPs_CV_32_4 5	Fornitura cassetta in vetroresina per ...00mm Specifiche tipo morsettiera: NM/416					
		Prezzo per analisi				€ 70,00	
		Spese generali		15%		€ 10,50	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 8,05	9,09%
		Sommano				€ 88,55	
Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 88,55			
179	NPs_CV_32_9 0	CURVA A GOMITO 45° elettrosaldabile DE 32					
		Prezzo per analisi				€ 18,20	
		Spese generali		15%		€ 2,73	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,09	9,08%
		Sommano				€ 23,02	
Prezzo d'applicazione al	cad			€ 23,02			
207	NPs_DIL	CURVA A GOMITO 90° elettrosaldabile DE 32					
		Prezzo per analisi				€ 17,00	
		Spese generali		15%		€ 2,55	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,96	9,11%
		Sommano				€ 21,51	
Prezzo d'applicazione al	cad			€ 21,51			
		Fornitura di compensatore di					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %	
209	NPs_ESAL	dilatazione flangiato PN16 - DN150						
		Prezzo per analisi				€ 169,50		
		Spese generali		15%		€ 25,43	11,86%	
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 19,49	9,09%	
		Sommano				€ 214,42		
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 214,42		
		Fornitura tubo esalatore per condotte ...i per linee in media e bassa pressione.						
		Prezzo per analisi				€ 217,60		
		Spese generali		15%		€ 32,64	11,86%	
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 25,02	9,09%	
Sommano				€ 275,26				
Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 275,26				
151	NPs_FO_01	FORNITURA DI 1 MICROTUBO, per allaccio finale (DROP) della FIBRA OTTICA						
		MINITUBO IN PE AD - 10/14 mm	m	1,13	€ 0,46	€ 0,52	31,33%	
		TAPPO MINITUBO 10 /14 mm	cad	0,11	€ 4,80	€ 0,53	31,93%	
		GIUNTO/RACCORDO 10/14 mm.	cad	0,11	€ 2,40	€ 0,26	15,66%	
		Prezzo per analisi				€ 1,31		
		Spese generali		15%		€ 0,20	12,05%	
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,15	9,04%	
		Sommano				€ 1,66		
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 1,66		
		152	NPs_FO_02	FORNITURA DI POZZETTO PER FIBRA OTTICA E TLC				
ELEMENTO BASE 30 cm	cad			1,00	€ 135,00	€ 135,00	39,53%	
PORTA CHIUSINO cm 30	cad			1,00	€ 135,00	€ 135,00	39,53%	
Prezzo per analisi						€ 270,00		
Spese generali				15%		€ 40,50	11,86%	
Utili dell'appaltatore				10%		€ 31,05	9,09%	
Sommano						€ 341,55		
Prezzo d'applicazione al	cad					€ 341,55		

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
153	NPs_FO_03	FORNITURA DI CHIUSINO IN GHISA 760x400 mm.					
		Prezzo per analisi				€ 255,00	
		Spese generali		15%		€ 38,25	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 29,33	9,09%
		Sommano				€ 322,58	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 322,58	
154	NPs_FO_04	FORNITURA DI CAVIDOTTO INTERRATO LINEARE DI MICROTUBI, per RETE PRINCIPALE e SECONDARIA					
		Prezzo per analisi				€ 4,30	
		Spese generali		15%		€ 0,65	11,93%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,50	9,17%
		Sommano				€ 5,45	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 5,45	
208	NPs_GEO	INDAGINI DEL SOTTOSUOLO - Georadar o GPR (Ground Penetrating Radar)					
		Prezzo per analisi				€ 2,57	
		Spese generali		15%		€ 0,39	11,96%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,30	9,20%
		Sommano				€ 3,26	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 3,26	
222	NPs_GRMI_1000	Fornitura di Gruppo di riduzione finale per gas naturale G1000					
		Prezzo per analisi				€ 26.740,00	
		Spese generali		15%		€ 4.011,00	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3.075,10	9,09%
		Sommano				€ 33.826,10	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 33.826,10	
218	NPs_GRMI_125	Fornitura di Gruppo di riduzione finale per gas naturale G100					
		Prezzo per analisi				€ 14.680,00	
		Spese generali		15%		€ 2.202,00	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1.688,20	9,09%
		Sommano				€ 18.570,20	
		A Riportare:				€ 18.570,20	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 18.570,20	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 18.570,20	
219	NPs_GRMI_250	Fornitura di Gruppo di riduzione finale per gas naturale G250					
		Prezzo per analisi				€ 19.450,00	
		Spese generali		15%		€ 2.917,50	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2.236,75	9,09%
		Sommano				<u>€ 24.604,25</u>	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 24.604,25	
220	NPs_GRMI_400	Fornitura di Gruppo di riduzione finale per gas naturale G400					
		Prezzo per analisi				€ 20.260,00	
		Spese generali		15%		€ 3.039,00	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2.329,90	9,09%
		Sommano				<u>€ 25.628,90</u>	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 25.628,90	
221	NPs_GRMI_650	Fornitura di Gruppo di riduzione finale per gas naturale G650					
		Prezzo per analisi				€ 26.850,00	
		Spese generali		15%		€ 4.027,50	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3.087,75	9,09%
		Sommano				<u>€ 33.965,25</u>	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 33.965,25	
188	NPs_MEN_1	MENSOLA PER CONTATORE GAS SPECIFICA UN...i pressione PCP					
		Prezzo per analisi				€ 21,42	
		Spese generali		15%		€ 3,21	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,46	9,08%
		Sommano				<u>€ 27,09</u>	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 27,09	
23	NPs_MT	SCAVO in Minitrincea. Scavo e riempimento in malta cementizia autolivellante antiritiro ad indurimento rapido (Rck >15) senza ulteriori ripristini					
		Prezzo per analisi				€ 20,00	
		Spese generali		15%		€ 3,00	11,86%
		A Riportare:				€ 23,00	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 23,00	
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,30	9,09%
		Sommano				€ 25,30	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 25,30	
176	NPs_NS_FO	FORNITURA E POSA DEL NASTRO SEGNALATORE DI PRESENZA FIBRE OTTICHE					
		Prezzo per analisi				€ 0,10	
		Spese generali		15%		€ 0,02	15,38%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,01	7,69%
		Sommano				€ 0,13	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 0,13	
175	NPs_NS_GAS	FORNITURA DEL NASTRO SEGNALATORE DI PRESENZA TUBAZIONI GAS					
		Prezzo per analisi				€ 0,40	
		Spese generali		15%		€ 0,06	11,76%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,05	9,80%
		Sommano				€ 0,51	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 0,51	
193	NPs_PE_DE 32rc	FORNITURA di tubazione gas serie S5 - tipo RC PROTECT per reti in BASSA/MEDIA PRESSIONE DE 32					
		Prezzo per analisi				€ 0,99	
		Spese generali		15%		€ 0,15	12,00%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,11	8,80%
		Sommano				€ 1,25	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 1,25	
194	NPs_PE_DE 90rc	FORNITURA di tubazione gas serie S5 - tipo RC PROTECT per reti in BASSA/MEDIA PRESSIONE DE 90					
		Prezzo per analisi				€ 7,35	
		Spese generali		15%		€ 1,10	11,83%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,85	9,14%
		Sommano				€ 9,30	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 9,30	
195	NPs_PE_DE12	FORNITURA di tubazione gas serie					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
	5	S8 PE100 - PN16 - per reti in BASSA/MEDIA PRESSIONE DE 125					
		Prezzo per analisi				€ 8,44	
		Spese generali		15%		€ 1,27	11,89%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,97	9,08%
		Sommano				€ 10,68	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 10,68	
197	NPs_PE_DE160	FORNITURA di tubazione gas serie S8 PE100 - PN16 - per reti in BASSA/MEDIA PRESSIONE DE 160					
		Prezzo per analisi				€ 13,45	
		Spese generali		15%		€ 2,02	11,87%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,55	9,11%
		Sommano				€ 17,02	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 17,02	
196	NPs_PE_DE160rc	FORNITURA di tubazione gas serie S5 - tipo RC PROTECT per reti in BASSA/MEDIA PRESSIONE DE 160					
		Prezzo per analisi				€ 23,14	
		Spese generali		15%		€ 3,47	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,66	9,09%
		Sommano				€ 29,27	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 29,27	
198	NPs_PE_DE180rc	FORNITURA di tubazione gas serie S5 - tipo RC PROTECT per reti in BASSA/MEDIA PRESSIONE DE 180					
		Prezzo per analisi				€ 29,22	
		Spese generali		15%		€ 4,38	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,36	9,09%
		Sommano				€ 36,96	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 36,96	
199	NPs_PE_DE200rc	FORNITURA di tubazione gas serie S5 - tipo RC PROTECT per reti in BASSA/MEDIA PRESSIONE DE 200					
		Prezzo per analisi				€ 36,05	
		A Riportare:				€ 36,05	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 36,05	
		Spese generali		15%		€ 5,41	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 4,15	9,10%
		Sommano				€ 45,61	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 45,61	
200	NP _s _PE_DE250	FORNITURA di tubazione gas serie S8 PE100 - PN10 - per reti in BASSA/MEDIA PRESSIONE DE 250					
		Prezzo per analisi				€ 30,44	
		Spese generali		15%		€ 4,57	11,87%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,50	9,09%
		Sommano				€ 38,51	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 38,51	
186	NP _s _POZ_1	CHIUSINO PER SARACINESCHE Ø sup. 190 mm h 270 mm					
		Prezzo per analisi				€ 38,11	
		Spese generali		15%		€ 5,72	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 4,38	9,09%
		Sommano				€ 48,21	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 48,21	
223	NP _s _REMI	Fornitura delle apparecchiature per la realizzazione della cabina gas REMI per gas metano con sistema di odorizzazione e analisi qualità del gas					
		impianto su skid con contatori a turbina	cad	1,00	€ 24.870,00	€ 24.870,00	39,21%
		stabile	a corpo	1,00	€ 61.700,00	€ 61.700,00	19,37%
		GC analisi	a corpo	1,00	€ 55.500,00	€ 55.500,00	17,43%
		opzione sicurezza blocco	a corpo	1,00	€ 9.700,00	€ 9.700,00	3,05%
		Prezzo per analisi				€ 251.770,00	
		Spese generali		15%		€ 37.765,50	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 28.953,55	9,09%
		Sommano				€ 318.489,05	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 318.489,05	
187	NP _s _RID_1	RIDUTTORE DI PRESSIONE DOPPIO STADIO p...contatori G4-G6					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 3.162,50	
		Sommano				€ 3.162,50	
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€ 3.162,50	
202	NPs_TOC_02	Trasferimento dei mezzi, macchinari per la Trivellazione Orizzontale Controllata					
		Prezzo per analisi				€ 750,00	
		Spese generali		15%		€ 112,50	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 86,25	9,09%
		Sommano				€ 948,75	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 948,75	
204	NPs_TOC_160	Trivellazione Orizzontale Controllata,...A DN 250 PN10 - per tubazione gas DE160					
		Prezzo per analisi				€ 170,00	
		Spese generali		15%		€ 25,50	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 19,55	9,09%
		Sommano				€ 215,05	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 215,05	
203	NPs_TOC_180	Trivellazione Orizzontale Controllata,...A DN 250 PN10 - per tubazione gas DE180					
		Prezzo per analisi				€ 275,00	
		Spese generali		15%		€ 41,25	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 31,63	9,09%
		Sommano				€ 347,88	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 347,88	
205	NPs_TOC_90	Trivellazione Orizzontale Controllata,...IA DN 160 PN16 - per tubazione gas DE90					
		Prezzo per analisi				€ 170,00	
		Spese generali		15%		€ 25,50	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 19,55	9,09%
		Sommano				€ 215,05	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 215,05	
206	NPs_TOC_FO	Trivellazione Orizzontale Controllata per la posa di cavidotto per la fibra ottica, mediante sistema di guida di tipo "radio"					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %	
184	NPs_TU_1_SL	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO 1" con estremi...A EN 10240:1997	m		Prezzo per analisi	€ 130,00		
					Spese generali	15%	€ 19,50	11,86%
					Utili dell'appaltatore	10%	€ 14,95	9,09%
					Sommano		€ 164,45	
					Prezzo d'applicazione al		€ 164,45	
185	NPs_TU_1_S M	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO 1" con estremi...A EN 10240:1997	m		Prezzo per analisi	€ 3,38		
					Spese generali	15%	€ 0,51	11,92%
					Utili dell'appaltatore	10%	€ 0,39	9,11%
					Sommano		€ 4,28	
					Prezzo d'applicazione al		€ 4,28	
212	NPs_VALV_0 90	Valvola per gas con estremità a saldare in PE SDR11 - DE90	m		Prezzo per analisi	€ 5,26		
					Spese generali	15%	€ 0,79	11,86%
					Utili dell'appaltatore	10%	€ 0,61	9,16%
					Sommano		€ 6,66	
					Prezzo d'applicazione al		€ 6,66	
182	NPs_VALV_1	VALVOLA A SFERA PER COLONNA MONTANTE G...iaio - D. 1"x32	cad		Prezzo per analisi	€ 166,25		
					Spese generali	15%	€ 24,94	11,86%
					Utili dell'appaltatore	10%	€ 19,12	9,09%
					Sommano		€ 210,31	
					Prezzo d'applicazione al		€ 210,31	
183	NPs_VALV_1	VALVOLA A SFERA PER COLONNA MONTANTE G...iaio - D. 1"x32	cad		Prezzo per analisi	€ 28,84		
					Spese generali	15%	€ 4,33	11,87%
					Utili dell'appaltatore	10%	€ 3,32	9,10%
					Sommano		€ 36,49	
					Prezzo d'applicazione al		€ 36,49	
213	NPs_VALV_1	Valvola per gas con estremità a						

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
	60	saldare in PE SDR11 - DE160					
		Prezzo per analisi				€ 360,85	
		Spese generali		15%		€ 54,13	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 41,50	9,09%
		Sommano				€ 456,48	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 456,48	
214	NPs_VALV_180	Valvola per gas con estremità a saldare in PE SDR11 - DE180					
		Prezzo per analisi				€ 403,76	
		Spese generali		15%		€ 60,56	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 46,43	9,09%
		Sommano				€ 510,75	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 510,75	
183	NPs_VALV_2	VALVOLA A SFERA PER GAS, con cappuccio...femmina - D. 2"					
		Prezzo per analisi				€ 51,13	
		Spese generali		15%		€ 7,67	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 5,88	9,09%
		Sommano				€ 64,68	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 64,68	
215	NPs_VALV_200	Valvola per gas con estremità a saldare in PE SDR11 - DE200					
		Prezzo per analisi				€ 562,45	
		Spese generali		15%		€ 84,37	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 64,68	9,09%
		Sommano				€ 711,50	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 711,50	
180	NPs_VALV_INT_32	VALVOLA A SARACINESCA A PASSAGGIO TOTA...E interrata DE 32					
		Prezzo per analisi				€ 105,25	
		Spese generali		15%		€ 15,79	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 12,10	9,09%
		Sommano				€ 133,14	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 133,14	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
31	05 - NPc	NUOVI PREZZI COMPOSTI					
	NPc_ALL_AE R_MP	Realizzazione di derivazione d'utenza tratto aereo in media pressione per n.1 utenza					
		Tubazione aerea					
	NPs_TU _1_SM	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO 1" con estremi...A EN 10240:1997	m	1,00	€ 5,26	€ 5,26	1,41%
	NPs_RI D_1	RIDUTTORE DI PRESSIONE DOPPIO STADIO p...contatori G4-G6	cad	1,00	€ 135,00	€ 135,00	36,08%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 03	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,50	€ 26,41	€ 13,21	3,53%
		Componenti meccanici per PDR					
	NPs_ME N_1	MENSOLA PER CONTATORE GAS SPECIFICA UN...i pressione PCP	cad	1,00	€ 21,42	€ 21,42	5,72%
	NPs_CA SS_1	CASSETTA PER ALLOGGIAMENTO CONTATORE G... chiave universale.	cad	2,00	€ 56,50	€ 113,00	30,20%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 03	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,30	€ 26,41	€ 7,92	2,12%
		Prezzo per analisi				€ 295,81	
		Spese generali		15%		€ 44,37	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 34,02	9,09%
	Sommano				€ 374,20		
	Prezzo d'applicazione al	cad			€ 374,20		
29	NPc_ALL_P -P_32_MP_A	Realizzazione di diramazione stradale in PE in media pressione De 32					
		Opere edili					
	NPc_OR _01_A_	INTERVENTO DI SCAVO TIPO 01-"A"					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
	R	SENZA CAVIDOTTO (DE <90), SU ASFALTO	m	5,00	€ 43,09	€ 215,45	21,43%
	NPc_OR_01_TN_1_R	INTERVENTO DI SCAVO TIPO 01-"TN1" (DE <90), SU TERRENO NATURALE - CON CAVIDOTTO	m	3,40	€ 19,40	€ 65,96	6,56%
	NPc_SA_01	RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIA DI CAVA A PROTEZIONE DI TUBAZIONI ≤ DE90	m	8,40	€ 5,19	€ 43,60	4,34%
	NPc_AS_F_03	Esecuzione di manto d'usura - Spessore finito 3 cm. Opere elettromeccaniche ed accessori	m²	5,00	€ 10,63	€ 53,15	5,29%
	NPc_PE_DE_32	FORNITURA E POSA IN OPERA di tubazione gas serie S5 - tipo RC PROTECT per reti in MEDIA PRESSIONE DE 32	m	10,00	€ 6,08	€ 60,80	6,05%
	NPs_TI_180_32	COLLARE DI PRESA A TRONCHETTO elettros...vazioni di utenza	cad	1,00	€ 65,77	€ 65,77	6,54%
	NPs_CV_32_45	CURVA A GOMITO 45° elettrosaldabile DE 32	cad	1,00	€ 18,20	€ 18,20	1,81%
	NPs_CV_32_90	CURVA A GOMITO 90° elettrosaldabile DE 32	cad	1,00	€ 17,00	€ 17,00	1,69%
	NPs_VA_LV_INT_32	VALVOLA A SARACINESCA A PASSAGGIO TOTA...E interrata DE 32	cad	1,00	€ 105,25	€ 105,25	10,47%
	NPs_AS_T	ASTA DI MANOVRA TELESCOPICA PER VALVOL... IN PE 0,6 -0,9 m	cad	1,00	€ 79,09	€ 79,09	7,87%
	NPs_VA_LV_1	VALVOLA A SFERA PER COLONNA MONTANTE G...iaio - D. 1"x32	cad	1,00	€ 28,84	€ 28,84	2,87%
	NPs_TU_1_SL	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO 1" con estremi...A EN					
		A Riportare:				€ 753,11	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 753,11	
		10240:1997	m	1,00	€ 3,38	€ 3,38	0,34%
	NPs_PO Z_1	CHIUSINO PER SARACINESCHE Ø sup. 190 mm h 270 mm	cad	1,00	€ 38,11	€ 38,11	3,79%
		Prezzo per analisi				€ 794,60	
		Spese generali		15%		€ 119,19	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 91,38	9,09%
		Sommano				€ 1.005,17	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 1.005,17	
30	NPc_ALL_P -P_32_MP_TN	Realizzazione di diramazione stradale in PE in media pressione De 32					
		Opere edili					
	NPc_OR_01_TN 1_R	INTERVENTO DI SCAVO TIPO 01-"TN1" (DE <90), SU TERRENO NATURALE - CON CAVIDOTTO	m	3,40	€ 19,40	€ 65,96	11,10%
	NPc_SA_01	RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIA DI CAVA A PROTEZIONE DI TUBAZIONI ≤ DE90	m	3,40	€ 5,19	€ 17,65	2,97%
		Opere elettromeccaniche ed accessori					
	NPc_PE_DE 32	FORNITURA E POSA IN OPERA di tubazione gas serie S5 - tipo RC PROTECT per reti in MEDIA PRESSIONE DE 32	m	5,00	€ 6,08	€ 30,40	5,12%
	NPs_TI_180_32	COLLARE DI PRESA A TRONCHETTO elettros...vazioni di utenza	cad	1,00	€ 65,77	€ 65,77	11,07%
	NPs_CV_32_45	CURVA A GOMITO 45° elettrosaldabile DE 32	cad	1,00	€ 18,20	€ 18,20	3,06%
	NPs_CV_32_90	CURVA A GOMITO 90° elettrosaldabile DE 32	cad	1,00	€ 17,00	€ 17,00	2,86%
	NPs_VA LV_INT	VALVOLA A SARACINESCA A					
		A Riportare:				€ 214,98	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 214,98	
		_32 PASSAGGIO TOTALE interrata DE 32	cad	1,00	€ 105,25	€ 105,25	17,72%
		NPs_AST T ASTA DI MANOVRA TELESCOPICA PER VALVOL... IN PE 0,6 -0,9 m	cad	1,00	€ 79,09	€ 79,09	13,31%
		NPs_VA LV_1 VALVOLA A SFERA PER COLONNA MONTANTE G...iaio - D. 1"x32	cad	1,00	€ 28,84	€ 28,84	4,85%
		NPs_TU _1_SL TUBO IN ACCIAIO ZINCATO 1" con estremi...A EN 10240:1997	m	1,00	€ 3,38	€ 3,38	0,57%
		NPs_PO Z_1 CHIUSINO PER SARACINESCHE Ø sup. 190 mm h 270 mm	cad	1,00	€ 38,11	€ 38,11	6,41%
		Prezzo per analisi				€ 469,65	
		Spese generali		15%		€ 70,45	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 54,01	9,09%
		Sommano				€ 594,11	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 594,11	
12	NPc_ASF_03	Esecuzione di manto d'usura - Spessore finito 3 cm.					
		SAR19_ PF.0001.0010.0005 Fresatura di pavimentazione stradale e...ione completa e finita a regola d'arte.	metri quadri	1,00	€ 5,49	€ 5,49	40,85%
		SAR19_ PF.0001.0003.0025 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'US...a del fondo in strato da cm 3 compresso	metri quadri	1,00	€ 4,90	€ 4,90	36,46%
		SAR19_ PF.0001.0003.0093 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE esegu...va verniciata compresa tra 150 e 500 mq	metri	0,10	€ 2,39	€ 0,24	1,79%
		Prezzo per analisi				€ 10,63	
		Spese generali		15%		€ 1,59	11,83%
		A Riportare:				€ 12,22	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 12,22	
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,22	9,08%
		Sommano				€ 13,44	
		Prezzo d'applicazione al	m ²			€ 13,44	
50	NPc_ATT_CAN_01	DEMOLIZIONE CANALETTA IN CLS					
		Demolizione canaletta a V					
		SAR19_ DEMOLIZIONE E PF.0001. ASPORTAZIONE 0001.001 PARZIALE DI...Per 7 larghezza oltre 50 cm fino a 3.00m.	metri quadri	1,50	€ 9,77	€ 14,66	17,58%
		SAR19_ TRASPORTO a discarica PF.0001. e/o da cava de...ti di 20 0002.004 km compreso il ritorno a vuoto	metri cubi	0,23	€ 5,70	€ 1,31	1,57%
		SAR19_ CONFERIMENTO A PF.0001. DISCARICA 0009.000 AUTORIZZATA D...e 2 dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	tonnellat e	0,41	€ 12,00	€ 4,92	5,90%
		Ricostruzione canaletta a V					
		SAR19_ CALCESTRUZZO PF.0004. PRECONFEZIONATO 0001.000 ORDINARIO...206-1 e 5 Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	metri cubi	0,23	€ 159,03	€ 36,58	43,87%
		SAR19_ RETE PF.0008. ELETTRICALDATA 0002.001 costituita da barr...metro delle barre FI 8, maglia cm 20x20	kilogram mi	6,12	€ 1,38	€ 8,45	10,13%
		Prezzo per analisi				€ 65,92	
		Spese generali		15%		€ 9,89	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 7,58	9,09%
		Sommano				€ 83,39	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 83,39	
45	NPc_ATT_FLU_01_BRI	ATTRAVERSAMENTO DI CANALE IN BRIGLIA CON SCAVO IN TRINCEA. DE 180 L.tot 9 m					
		ATTRAVERSAMENTO IN BRIGLIA (picch. 42					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		-44)					
		Scavi - L(a)					
	SAR19_ PF.0001.0002.002	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA ... pietre, escluso le rocce tenere e dure	metri cubi	9,24	€ 12,38	€ 114,39	1,87%
	SAR19_ PF.0001.0002.004	TRASPORTO a discarica e/o da cava de...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto	metri cubi	9,24	€ 5,70	€ 52,67	0,86%
	SAR19_ PF.0001.0009.001	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	tonnellate	16,64	€ 8,94	€ 148,76	2,43%
		Riempimenti scavo - L(a)					
	SAR19_ PF.0001.0002.004	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere	metri cubi	7,11	€ 6,06	€ 43,09	0,70%
	SAR19_ PF.0004.0001.000	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI...206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	metri cubi	1,74	€ 132,63	€ 230,78	3,77%
		Scavi - L(b)					
	SAR19_ PF.0001.0002.002	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA ... pietre, escluso le rocce tenere e dure	metri cubi	17,51	€ 12,38	€ 216,77	3,54%
	SAR19_ PF.0001.0002.004	TRASPORTO a discarica e/o da cava de...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto	metri cubi	17,51	€ 5,70	€ 99,81	1,63%
	SAR19_ PF.0001.0009.001	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	tonnellate	31,51	€ 8,94	€ 281,70	4,60%
		Riempimenti scavo - L(b)					
	SAR19_ PF.0001.0002.004	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere	metri cubi	14,40	€ 6,06	€ 87,26	1,43%
		A Riportare:				€ 1.275,23	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 1.275,23	
	SAR19_ PF.0004. 0001.000	CALCESTRUZZO PER OPERE STRUTTURALI...206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	metri cubi	0,61	€ 132,63	€ 80,90	1,32%
		Letto di posa e ricoprimento - L(b)					
	SAR19_ SL.0003. 0001.000	SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12)	metri cubi	1,38	€ 23,57	€ 32,53	0,53%
		Scavi - L(c)					
	SAR19_ PF.0001. 0002.002	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA ... pietre, escluso le rocce tenere e dure	metri cubi	5,52	€ 12,38	€ 68,34	1,12%
	SAR19_ PF.0001. 0002.004	TRASPORTO a discarica e/o da cava de...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto	metri cubi	5,52	€ 5,70	€ 31,46	0,51%
	SAR19_ PF.0001. 0009.001	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	tonnellate	9,93	€ 8,94	€ 88,77	1,45%
		Riempimenti scavo - L(c)					
	SAR19_ PF.0001. 0002.004	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere	metri cubi	4,44	€ 6,06	€ 26,91	0,44%
		Letto di posa e ricoprimento - L(c)					
	SAR19_ SL.0003. 0001.000	SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12)	metri cubi	1,08	€ 23,57	€ 25,46	0,42%
		Tubo camicia					
	NPc_CO NTR_D N300	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CAMICIA IN ACCIAIO DN300	metri	7,70	€ 128,16	€ 986,83	16,12%
		Tubazione gas					
	NPs_NS _GAS	FORNITURA DEL NASTRO SEGNALATORE DI PRESENZA TUBAZIONI GAS	m	10,70	€ 0,40	€ 4,28	0,07%
	NPc_PE	FORNITURA E POSA					
		A Riportare:				€ 2.620,71	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 2.620,71	
	_DE180	IN OPERA di tubazione gas serie S5 - tipo RC PROTECT per reti in MEDIA PRESSIONE DE 180	m	18,45	€ 37,02	€ 683,02	11,16%
		Sfiato tubo camicia					
	NPc_OR_03_TN1_R	INTERVENTO DI SCAVO TIPO 03-"TN1" (DE 160 ÷ 200), SU TERRENO NATURALE - CON CAVIDOTTO	m	2,00	€ 26,09	€ 52,18	0,85%
	NPs_PE_DE_32rc	FORNITURA di tubazione gas serie S5 - tipo RC PROTECT per reti in BASSA/MEDIA PRESSIONE DE 32	m	10,00	€ 0,99	€ 9,90	0,16%
	NPs_AC_C_PE_D_N50	FORNITURA di tubazione gas in acciaio saldato longitudinalmente - per reti in BASSA /MEDIA PRESSIONE DN 50 (1" 1/2)	m	2,50	€ 11,50	€ 28,75	0,47%
	NPs_ES_AL	Fornitura tubo esalatore per condotte ...i per linee in media e bassa pressione.	cadauno	1,00	€ 217,60	€ 217,60	3,55%
	SAR19_RU.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	1,00	€ 29,30	€ 29,30	0,48%
	SAR19_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,00	€ 26,41	€ 26,41	0,43%
	SAR19_PF.0003.0015.0001	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo...sioni della copertina 40x40xHmin=4 /5 cm	cadauno	1,00	€ 117,10	€ 117,10	1,91%
	NPs_PE_DE_32rc	FORNITURA di tubazione gas serie S5 - tipo RC PROTECT per reti in BASSA/MEDIA PRESSIONE DE 32	m	6,00	€ 0,99	€ 5,94	0,10%
	SAR19_RU.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	1,00	€ 29,30	€ 29,30	0,48%
	SAR19_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)					
		A Riportare:				€ 3.820,21	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 3.820,21	
		03 Valvola di sezionamento	ora	1,00	€ 26,41	€ 26,41	0,43%
		NPs_VA Valvola per gas con LV_180 estremità a saldare in PE SDR11 - DE180	cad	2,00	€ 403,76	€ 807,52	13,19%
		NPs_AS ASTA DI MANOVRA T TELESCOPICA PER VALVOL... IN PE 0,6 -0,9 m	cad	2,00	€ 79,09	€ 158,18	2,58%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale)					
		02	ora	0,50	€ 29,30	€ 14,65	0,24%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00					
		03	ora	0,50	€ 26,41	€ 13,21	0,22%
		Prezzo per analisi				€ 4.840,18	
		Spese generali		15%		€ 726,03	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 556,62	9,09%
		Sommano				€ 6.122,83	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 6.122,83	
46	NPc_ATT_FL U_02_ZAN	Compenso per l'esecuzione di attraversamento in aereo DN150					
		ATTRAVERSAMENTO ZANCATO (picch. 47 -48)					
		FORNITURA E POSA TUBAZIONE IN ACCIAIO					
		NPs_AC FORNITURA di C_PE_D tubazione gas in acciaio N150 saldato longitudinalmente - per reti in BASSA /MEDIA PRESSIONE DN 150	m	85,00	€ 28,00	€ 2.380,00	35,26%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale)					
		02	ora	16,0000	€ 29,30	€ 468,80	6,95%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00					
		03	ora	16,0000	€ 26,41	€ 422,56	6,26%
		A Riportare:				€ 3.271,36	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 3.271,36	
	SAR19_ SL.0002. 0016.000 9	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, comp...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	16,0000	€ 69,52	€ 1.112,32	16,48%
	SAR19_ PR.0001. 0011.000 2	PEZZI SPECIALI, a stima	cadauno	40.460,00	€ 0,01	€ 404,60	5,99%
	SAR19_ PR.0001. 0014.000 1	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	1.500,0000	€ 0,01	€ 15,00	0,22%
	SAR19_ PR.0001. 0014.000 4	ACCESSORI MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cadauno	10,0000	€ 1,00	€ 10,00	0,15%
	SAR19_ SL.0002. 0001.000 4	MACCHINARIO VARIO già esistente in can...ATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi	ora	1,0000	€ 3,13	€ 3,13	0,05%
	SAR19_ SL.0002. 0020.000 1	GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con mot...re potenza 32 KVA a 230 /400 V con HP 34	ora	1,0000	€ 14,22	€ 14,22	0,21%
	NPs_DIL	Fornitura di compensatore di dilatazione flangiato PN16 - DN150	cadauno	2,0000	€ 169,50	€ 339,00	5,02%
	SAR19_ PF.0009. 0005.000 1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI ...sa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.	metri	5,0000	€ 3,41	€ 17,05	0,25%
	SAR19_ PF.0009. 0005.000 9	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSOR...nto di posa, pozzetto e sabbia esclusi.	metri	2,0000	€ 16,00	€ 32,00	0,47%
	SAR19_ PF.0003. 0015.000 1	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo...sioni della copertina 40x40xHmin=4 /5 cm	cadauno	1,0000	€ 117,10	€ 117,10	1,73%
		Prezzo per analisi				€ 5.335,78	
		Spese generali		15%		€ 800,37	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 613,62	9,09%
		Sommano				€ 6.749,77	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 6.749,77	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
47	NPc_ATT_FL U_03_TOC	Compenso per l'esecuzione di attraversamento fluviale della lunghezza di circa 166 metri lineari con Trivellazione Orizzontale Controllata, mediante sistema di guida di tipo "radio"per la posa in opera di nuove condotte in PE DE160					
		ATTRAVERSAMENTO IN TOC (picch. 79A -79B)					
		NPc_TO Trasferimento A/R dei mezzi, macchinari per la Trivellazione Orizzontale Controllata	corpo	0,11	€ 2.500,00	€ 275,00	0,51%
		NPc_TO Trasferimento dei mezzi, macchinari per la Trivellazione Orizzontale Controllata	cadauno	1,00	€ 750,00	€ 750,00	1,39%
		NPc_AT Trivellazione Orizzontale T_TOC_ Controllata, mediante sistema di guida di tipo "radio"per la posa in opera di nuove condotte in acciaio o HPDE DE160	m	166,00	€ 231,05	€ 38.354,30	70,89%
		SFIATI CONTROTUBO					
		NPc_OR INTERVENTO DI _01_A_ SCAVO TIPO 01-"A" R SENZA CAVIDOTTO (DE <90), SU ASFALTO	m	5,00	€ 43,09	€ 215,45	0,40%
		NPc_AS Esecuzione di manto F_03 d'usura - Spessore finito 3 cm.	m ²	10,00	€ 10,63	€ 106,30	0,20%
		NPc_PE FORNITURA di _DE tubazione gas serie S5 32rc - tipo RC PROTECT per reti in BASSA/MEDIA PRESSIONE DE 32	m	10,00	€ 0,99	€ 9,90	0,02%
		NPc_AC FORNITURA di C_PE_D tubazione gas in acciaio N50 saldato longitudinalmente - per reti in BASSA /MEDIA PRESSIONE DN 50 (1" 1/2)	m	5,00	€ 11,50	€ 57,50	0,11%
NPc_ES Fornitura tubo esalatore AL per condotte ...i per linee in media e bassa							
		A Riportare:				€ 39.768,45	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 39.768,45	
		pressione.	cadauno	2,00	€ 217,60	€ 435,20	0,80%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)					
	02		ora	2,00	€ 29,30	€ 58,60	0,11%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)					
	03		ora	2,00	€ 26,41	€ 52,82	0,10%
		POZZETTI PREFABBRICATI PER VALVOLA DI INTERCETTAZIONE					
	SAR19_ PF.0003. 0015.001	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo...ioni della copertina					
	1	100x100xHmin=20 cm	cadauno	2,00	€ 558,12	€ 1.116,24	2,06%
	SAR19_ SL.0006. 0005.000	CHIUSINO SFEROIDALE classe D400 ...adrato 850*850 e botola circolare ø 600					
	5		cadauno	2,00	€ 200,81	€ 401,62	0,74%
		VALVOLE					
	NPs_VA LV_160	Valvola per gas con estremità a saldare in PE SDR11 - DE160					
			cad	2,00	€ 360,85	€ 721,70	1,33%
	NPs_AS T	ASTA DI MANOVRA TELESCOPICA PER VALVOL... IN PE 0,6 -0,9 m					
			cad	2,00	€ 79,09	€ 158,18	0,29%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)					
	02		ora	1,00	€ 29,30	€ 29,30	0,05%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)					
	03		ora	1,00	€ 26,41	€ 26,41	0,05%
		Prezzo per analisi				€ 42.768,52	
		Spese generali		15%		€ 6.415,28	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 4.918,38	9,09%
		Sommano				€ 54.102,18	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 54.102,18	
48	NPc_ATT_FL U_04_TOC	Compenso per l'esecuzione di attraversamento fluviale della lunghezza di circa 120 metri lineari					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		con Trivellazione Orizzontale Controllata, mediante sistema di guida di tipo "radio" per la posa in opera di nuove condotte in PE DE160					
		ATTRAVERSAMENTO IN TOC (picch. 82-83)					
	NPc_TO C_01	Trasferimento A/R dei mezzi, macchinari per la Trivellazione Orizzontale Controllata	corpo	0,11	€ 2.500,00	€ 275,00	0,73%
	NPc_TO C_02	Trasferimento dei mezzi, macchinari per la Trivellazione Orizzontale Controllata	cadauno	1,00	€ 750,00	€ 750,00	2,00%
	NPc_AT T_TOC_ PE_160	Trivellazione Orizzontale Controllata, mediante sistema di guida di tipo "radio" per la posa in opera di nuove condotte in acciaio o HPDE DE160	m	120,00	€ 231,05	€ 27.726,00	73,83%
		SFIATI CONTROTUBO					
	NPc_OR_01_A_R	INTERVENTO DI SCAVO TIPO 01-"A" SENZA CAVIDOTTO (DE <90), SU ASFALTO	m	5,00	€ 43,09	€ 215,45	0,57%
	NPc_AS F_03	Esecuzione di manto d'usura - Spessore finito 3 cm.	m ²	10,00	€ 10,63	€ 106,30	0,28%
	NPc_PE_DE_32rc	FORNITURA di tubazione gas serie S5 - tipo RC PROTECT per reti in BASSA/MEDIA PRESSIONE DE 32	m	10,00	€ 0,99	€ 9,90	0,03%
	NPc_AC C_PE_D N50	FORNITURA di tubazione gas in acciaio saldato longitudinalmente - per reti in BASSA /MEDIA PRESSIONE DN 50 (1" 1/2)	m	5,00	€ 11,50	€ 57,50	0,15%
	NPc_ES AL	Fornitura tubo esalatore per condotte ...i per linee in media e bassa pressione.	cadauno	2,00	€ 217,60	€ 435,20	1,16%
	SAR19_RU.0001 .0001.00	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)					
		A Riportare:				€ 29.575,35	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 29.575,35	
		02	ora	2,00	€ 29,30	€ 58,60	0,16%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00					
		03	ora	2,00	€ 26,41	€ 52,82	0,14%
		Prezzo per analisi				€ 29.686,77	
		Spese generali		15%		€ 4.453,02	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3.413,98	9,09%
		Sommano				€ 37.553,77	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 37.553,77	
49	NPc_ATT_FL U_05_TOC	Compenso per l'esecuzione di attraversamento fluviale della lunghezza di circa 120 metri lineari con Trivellazione Orizzontale Controllata, mediante sistema di guida di tipo "radio"per la posa in opera di nuove condotte in PE DE160					
		ATTRAVERSAMENTO IN TOC (picch. 84-85)					
		NPc_TO Trasferimento A/R dei C_01 mezzi, macchinari per la Trivellazione Orizzontale Controllata	corpo	0,11	€ 2.500,00	€ 275,00	0,73%
		NPc_TO Trasferimento dei mezzi, C_02 macchinari per la Trivellazione Orizzontale Controllata	cadauno	1,00	€ 750,00	€ 750,00	2,00%
		NPc_AT Trivellazione Orizzontale T_TOC_ Controllata, mediante PE_160 sistema di guida di tipo "radio"per la posa in opera di nuove condotte in acciaio o HPDE DE160	m	120,00	€ 231,05	€ 27.726,00	73,83%
		SFIATI CONTROTUBO					
		NPc_OR INTERVENTO DI _01_A_ SCAVO TIPO 01-"A" R SENZA CAVIDOTTO (DE <90), SU ASFALTO	m	5,00	€ 43,09	€ 215,45	0,57%
		NPc_AS Esecuzione di manto F_03 d'usura - Spessore finito 3 cm.	m ²	10,00	€ 10,63	€ 106,30	0,28%
		NPc_PE FORNITURA di _DE tubazione gas serie S5 32rc - tipo RC PROTECT per A Riportare:				€ 29.072,75	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 29.072,75	
		reti in BASSA/MEDIA PRESSIONE DE 32	m	10,00	€ 0,99	€ 9,90	0,03%
	NPs_AC C_PE_D N50	FORNITURA di tubazione gas in acciaio saldato longitudinalmente - per reti in BASSA /MEDIA PRESSIONE DN 50 (1" 1/2)	m	5,00	€ 11,50	€ 57,50	0,15%
	NPs_ES AL	Fornitura tubo esalatore per condotte ...i per linee in media e bassa pressione.	cadauno	2,00	€ 217,60	€ 435,20	1,16%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 02	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	2,00	€ 29,30	€ 58,60	0,16%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 03	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	2,00	€ 26,41	€ 52,82	0,14%
		Prezzo per analisi				€ 29.686,77	
		Spese generali		15%		€ 4.453,02	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3.413,98	9,09%
		Sommano				€ 37.553,77	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 37.553,77	
39	NPc_ATT_FS_ 01_TOC	Compenso per l'esecuzione di attraversamento ferroviario della lunghezza di circa 35 metri lineari con Trivellazione Orizzontale Controllata, mediante sistema di guida di tipo "radio"per la posa in opera di nuove condotte in PE DE90					
		ATTRAVERSAMENTO IN TOC (picch. 66-67)					
	NPs_TO C_01	Trasferimento A/R dei mezzi, macchinari per la Trivellazione Orizzontale Controllata	corpo	0,11	€ 2.500,00	€ 275,00	1,43%
	NPs_TO C_02	Trasferimento dei mezzi, macchinari per la Trivellazione Orizzontale Controllata	cadauno	1,00	€ 750,00	€ 750,00	3,89%
	NPc_AT T_TOC_ PE_090	Trivellazione Orizzontale Controllata, mediante sistema di guida di tipo "radio"per la posa in					
		A Riportare:				€ 1.025,00	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 1.025,00	
		opera di nuove condotte in acciaio o HPDE DE90	m	34,80	€ 195,84	€ 6.815,23	35,36%
		POZZETTI PREFABBRICATI PER MANOVRA E ISPEZIONE					
	SAR19_ PF.0001. 0002.002	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA ... pietre, escluso le rocce tenere e dure	metri cubi	8	€ 12,38	€ 235,84	1,22%
	SAR19_ PF.0001. 0002.004	TRASPORTO a discarica e/o da cava de...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto	metri cubi	4	€ 5,70	€ 108,59	0,56%
	SAR19_ PF.0001. 0009.001	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	tonnellate	3	€ 8,94	€ 306,55	1,59%
	SAR19_ PF.0001. 0002.004	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere	metri cubi	1	€ 6,06	€ 84,05	0,44%
	SAR19_ PF.0003. 0015.001	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo...ioni della copertina 120x120xHmin=20 cm	cadauno	2	€ 706,98	€ 1.413,96	7,34%
	SAR19_ PF.0003. 0015.001	PROLUNGA PREFABBRICATA in calcestruzzo... 100x100xh=50 cm, spessore minimo 10 cm	cadauno	4	€ 376,12	€ 752,24	3,90%
	SAR19_ SL.0006. 0005.000	CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 ...adrato 850*850 e botola circolare ø 600	cadauno	5	€ 200,81	€ 401,62	2,08%
		POZZETTI PREFABBRICATI PER VALVOLA DI INTERCETTAZIONE					
	SAR19_ PF.0003. 0015.001	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo...ioni della copertina 100x100xHmin=20 cm	cadauno	1	€ 558,12	€ 1.116,24	5,79%
	SAR19_ SL.0006. 0005.000	CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 ...adrato 850*850 e botola circolare ø 600	cadauno	5	€ 200,81	€ 401,62	2,08%
		A Riportare:				€ 12.660,94	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 12.660,94	
		VALVOLE					
	NPs_VA LV_090	Valvola per gas con estremità a saldare in PE SDR11 - DE90	cad	2,00	€ 166,25	€ 332,50	1,73%
	NPs_AS T	ASTA DI MANOVRA TELESCOPICA PER VALVOL... IN PE 0,6 -0,9 m	cad	2,00	€ 79,09	€ 158,18	0,82%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 02	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,50	€ 29,30	€ 14,65	0,08%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 03	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,50	€ 26,41	€ 13,21	0,07%
		SFIATI					
	NPs_AC C_PE_D N50	FORNITURA di tubazione gas in acciaio saldato longitudinalmente - per reti in BASSA /MEDIA PRESSIONE DN 50 (1" 1/2)	m	1,20	€ 11,50	€ 13,80	0,07%
	NPs_VA LV_2	VALVOLA A SFERA PER GAS, con cappuccio...femmina - D. 2"	cad	2,00	€ 51,13	€ 102,26	0,53%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 02	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,50	€ 29,30	€ 14,65	0,08%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 03	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,50	€ 26,41	€ 13,21	0,07%
		SFIATI CONTROTUBO					
	NPc_OR _01_A_ R	INTERVENTO DI SCAVO TIPO 01-"A" SENZA CAVIDOTTO (DE <90), SU ASFALTO	m	5,00	€ 43,09	€ 215,45	1,12%
	NPc_AS F_03	Esecuzione di manto d'usura - Spessore finito 3 cm.	m ²	10,00	€ 10,63	€ 106,30	0,55%
	NPs_PE _DE 32rc	FORNITURA di tubazione gas serie S5 - tipo RC PROTECT per reti in BASSA/MEDIA PRESSIONE DE 32	m	30,00	€ 0,99	€ 29,70	0,15%
	NPs_AC	FORNITURA di A Riportare:				€ 13.674,85	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 13.674,85	
	C_PE_D N50	tubazione gas in acciaio saldato longitudinalmente - per reti in BASSA /MEDIA PRESSIONE DN 50 (1" 1/2)	m	10,00	€ 11,50	€ 115,00	0,60%
	NPs_ES AL	Fornitura tubo esalatore per condotte ...i per linee in media e bassa pressione.	cadauno	4,00	€ 217,60	€ 870,40	4,52%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 02	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	4,00	€ 29,30	€ 117,20	0,61%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 03	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	4,00	€ 26,41	€ 105,64	0,55%
		POSTO DI MISURA DELLA PROTEZIONE CATODICA					
	NPs_CA SS_CAT	Fornitura cassetta in vetroresina per ...00mm Specifiche tipo morsettiera: NM/416	cadauno	1,00	€ 70,00	€ 70,00	0,36%
	SAR19_ PR.0032. 0002.000 1	PALO IN FERRO ZINCATO, diametro mm.60,...otazione per ml. di lunghezza effettivo	cadauno	1,00	€ 10,96	€ 10,96	0,06%
	SAR19_ PR.0042. 0028.000 1	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7R...one 1X10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	metri	10,00	€ 5,89	€ 58,90	0,31%
	SAR19_ PR.0042. 0028.000 2	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7R...one 1X16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	metri	10,00	€ 8,17	€ 81,70	0,42%
	SAR19_ PR.0001. 0014.000 4	ACCESSORI MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cadauno	20,00	€ 1,00	€ 20,00	0,10%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 02	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	2,00	€ 29,30	€ 58,60	0,30%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 03	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	2,00	€ 26,41	€ 52,82	0,27%
		Prezzo per analisi				€ 15.236,07	
		A Riportare:				€ 15.236,07	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 15.236,07	
		Spese generali		15%		€ 2.285,41	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1.752,15	9,09%
		Sommano				€ 19.273,63	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 19.273,63	
40	NPc_ATT_FS_02_TOC	Compenso per l'esecuzione di attraversamento ferroviario della lunghezza di circa 36 metri lineari con Trivellazione Orizzontale Controllata, mediante sistema di guida di tipo "radio"per la posa in opera di nuove condotte in PE DE180					
		ATTRAVERSAMENTO IN TOC (picch. 75-76)					
	NPc_TO C_01	Trasferimento A/R dei mezzi, macchinari per la Trivellazione Orizzontale Controllata	corpo	0,11	€ 2.500,00	€ 275,00	1,02%
	NPc_TO C_02	Trasferimento dei mezzi, macchinari per la Trivellazione Orizzontale Controllata	cadauno	1,00	€ 750,00	€ 750,00	2,79%
	NPc_ATT_TOC_180	Trivellazione Orizzontale Controllata, mediante sistema di guida di tipo "radio"per la posa in opera di nuove condotte in acciaio o HPDE DE180	m	36,00	€ 343,00	€ 12.348,00	45,95%
		POZZETTI PREFABBRICATI PER MANOVRA E ISPEZIONE					
	SAR19_PF.0001.0002.002	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA ... pietre, escluso le rocce tenere e dure	metri cubi	19,05	€ 12,38	€ 235,84	0,88%
	SAR19_PF.0001.0002.004	TRASPORTO a scarica e/o da cava de...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto	metri cubi	19,05	€ 5,70	€ 108,59	0,40%
	SAR19_PF.0001.0009.001	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei	tonnellat				
		A Riportare:				€ 13.717,43	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 13.717,43	
		Lavori.	e	34,29	€ 8,94	€ 306,55	1,14%
SAR19_	PF.0001.	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA					
0002.004		E...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere	metri cubi	13,87	€ 6,06	€ 84,05	0,31%
SAR19_	PF.0003.	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo...ioni della copertina					
0015.001		120x120xHmin=20 cm	cadauno	2,00	€ 706,98	€ 1.413,96	5,26%
SAR19_	PF.0003.	PROLUNGA PREFABBRICATA in calcestruzzo...					
0015.001		4 100x100xh=50 cm, spessore minimo 10 cm	cadauno	2,00	€ 376,12	€ 752,24	2,80%
SAR19_	SL.0006.	CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 ...adrato 850*850 e botola circolare ø 600					
0005.000			cadauno	2,00	€ 200,81	€ 401,62	1,49%
		POZZETTI PREFABBRICATI PER VALVOLA DI INTERCETTAZIONE					
SAR19_	PF.0003.	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo...ioni della copertina					
0015.001		1 100x100xHmin=20 cm	cadauno	2,00	€ 558,12	€ 1.116,24	4,15%
SAR19_	SL.0006.	CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 ...adrato 850*850 e botola circolare ø 600					
0005.000			cadauno	2,00	€ 200,81	€ 401,62	1,49%
		VALVOLE					
NPs_VA	LV_180	Valvola per gas con estremità a saldare in PE SDR11 - DE180	cad	2,00	€ 403,76	€ 807,52	3,00%
NPs_AS	T	ASTA DI MANOVRA TELESCOPICA PER VALVOL... IN PE 0,6 -0,9 m	cad	2,00	€ 79,09	€ 158,18	0,59%
SAR19_	RU.0001	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)					
.0001.00		02	ora	0,50	€ 29,30	€ 14,65	0,05%
SAR19_	RU.0001	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)					
.0001.00		03	ora	0,50	€ 26,41	€ 13,21	0,05%
		SFIATI					
NPs_AC		FORNITURA di					
		A Riportare:				€ 19.187,27	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 19.187,27	
	C_PE_D N50	tubazione gas in acciaio saldato longitudinalmente - per reti in BASSA /MEDIA PRESSIONE DN 50 (1" 1/2)	m	1,20	€ 11,50	€ 13,80	0,05%
	NPs_VA LV_2	VALVOLA A SFERA PER GAS, con cappuccio...femmina - D. 2"	cad	2,00	€ 51,13	€ 102,26	0,38%
	SAR19_RU.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,50	€ 29,30	€ 14,65	0,05%
	SAR19_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,50	€ 26,41	€ 13,21	0,05%
	NPc_OR_01_A_R	SFIATI CONTROTUBO INTERVENTO DI SCAVO TIPO 01-"A" SENZA CAVIDOTTO (DE <90), SU ASFALTO	m	5,00	€ 43,09	€ 215,45	0,80%
	NPc_AS F_03	Esecuzione di manto d'usura - Spessore finito 3 cm.	m²	10,00	€ 10,63	€ 106,30	0,40%
	NPs_PE_DE 32rc	FORNITURA di tubazione gas serie S5 - tipo RC PROTECT per reti in BASSA/MEDIA PRESSIONE DE 32	m	30,00	€ 0,99	€ 29,70	0,11%
	NPs_AC C_PE_D N50	FORNITURA di tubazione gas in acciaio saldato longitudinalmente - per reti in BASSA /MEDIA PRESSIONE DN 50 (1" 1/2)	m	10,00	€ 11,50	€ 115,00	0,43%
	NPs_ES AL	Fornitura tubo esalatore per condotte ...i per linee in media e bassa pressione.	cadauno	4,00	€ 217,60	€ 870,40	3,24%
	SAR19_RU.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	4,00	€ 29,30	€ 117,20	0,44%
	SAR19_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	4,00	€ 26,41	€ 105,64	0,39%
		POSTO DI MISURA DELLA PROTEZIONE CATODICA					
		A Riportare:				€ 20.890,88	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 20.890,88	
		NPs_CA Fornitura cassetta in SS_CAT vetroresina per ...00mm Specifiche tipo morsettiera: NM/416	cadauno	1,00	€ 70,00	€ 70,00	0,26%
		SAR19_ PALO IN FERRO PR.0032. ZINCATO, diametro 0002.000 mm.60,...otazione per ml. 1 di lunghezza effettivo	cadauno	1,00	€ 10,96	€ 10,96	0,04%
		SAR19_ CONDUTTORE PR.0042. UNIPOLARE DI RAME 0028.000 tipo FG7R...one 1X10,0 1 mmq. Fornito a pie' d'opera.	metri	10,00	€ 5,89	€ 58,90	0,22%
		SAR19_ CONDUTTORE PR.0042. UNIPOLARE DI RAME 0028.000 tipo FG7R...one 1X16,0 2 mmq. Fornito a pie' d'opera.	metri	10,00	€ 8,17	€ 81,70	0,30%
		SAR19_ ACCESSORI E PR.0001. MATERIALI 0014.000 COMPLEMENTARI, a 4 corpo	cadauno	20,00	€ 1,00	€ 20,00	0,07%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora	2,00	€ 29,30	€ 58,60	0,22%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	2,00	€ 26,41	€ 52,82	0,20%
		Prezzo per analisi				€ 21.243,86	
		Spese generali		15%		€ 3.186,58	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2.443,04	9,09%
		Sommano				€ 26.873,48	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 26.873,48	
41	NPc_ATT_FS_03_TOC	Compenso per l'esecuzione di attraversamento ferroviario della lunghezza di circa 138 metri lineari con Trivellazione Orizzontale Controllata, mediante sistema di guida di tipo "radio"per la posa in opera di nuove condotte in PE DE160 ATTRAVERSAMENTO IN TOC (picch. 79C-80) NPs_TO Trasferimento A/R dei					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
	C_01	mezzi, macchinari per la Trivellazione Orizzontale Controllata	corpo	0,11	€ 2.500,00	€ 275,00	0,53%
	NPs_TO C_02	Trasferimento dei mezzi, macchinari per la Trivellazione Orizzontale Controllata	cadauno	1,00	€ 750,00	€ 750,00	1,46%
	NPc_AT T_TOC_ PE_160	Trivellazione Orizzontale Controllata, mediante sistema di guida di tipo "radio" per la posa in opera di nuove condotte in acciaio o HPDE DE160	m	138,00	€ 231,05	€ 31.884,90	61,94%
		POZZETTI PREFABBRICATI PER MANOVRA E ISPEZIONE					
	SAR19_ PF.0001. 0002.002 8	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA ... pietre, escluso le rocce tenere e dure	metri cubi	19,05	€ 12,38	€ 235,84	0,46%
	SAR19_ PF.0001. 0002.004 4	TRASPORTO a scarica e/o da cava de...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto	metri cubi	19,05	€ 5,70	€ 108,59	0,21%
	SAR19_ PF.0001. 0009.001 3	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	tonnellate	34,29	€ 8,94	€ 306,55	0,60%
	SAR19_ PF.0001. 0002.004 1	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere	metri cubi	13,87	€ 6,06	€ 84,05	0,16%
	SAR19_ PF.0003. 0015.001 2	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo...ioni della copertina 120x120xHmin=20 cm	cadauno	2,00	€ 706,98	€ 1.413,96	2,75%
	SAR19_ PF.0003. 0015.001 4	PROLUNGA PREFABBRICATA in calcestruzzo... 100x100xh=50 cm, spessore minimo 10 cm	cadauno	2,00	€ 376,12	€ 752,24	1,46%
	SAR19_ SL.0006. 0005.000 5	CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 ...adrato 850*850 e botola circolare ø 600	cadauno	2,00	€ 200,81	€ 401,62	0,78%
		POZZETTI					
		A Riportare:				€ 36.212,75	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 36.212,75	
		PREFABBRICATI PER VALVOLA DI INTERCETTAZIONE					
	SAR19_ POZZETTO PF.0003. 0015.001	PREFABBRICATO in calcestruzzo...ioni della copertina 100x100xHmin=20 cm	cadauno	2,00	€ 558,12	€ 1.116,24	2,17%
	SAR19_ CHIUSINO GHISA SL.0006. 0005.000	SFEROIDALE classe D400 ...adrato 850*850 e botola circolare ø 600	cadauno	2,00	€ 200,81	€ 401,62	0,78%
		VALVOLE					
	NPs_VA LV_160	Valvola per gas con estremità a saldare in PE SDR11 - DE160	cad	2,00	€ 360,85	€ 721,70	1,40%
	NPs_AS T	ASTA DI MANOVRA TELESCOPICA PER VALVOL... IN PE 0,6 -0,9 m	cad	2,00	€ 79,09	€ 158,18	0,31%
	SAR19_ OPERAIO RU.0001 .0001.00	QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,50	€ 29,30	€ 14,65	0,03%
	SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 .0001.00	(Media Regionale)	ora	0,50	€ 26,41	€ 13,21	0,03%
		SFIATI					
	NPs_AC C_PE_D N50	FORNITURA di tubazione gas in acciaio saldato longitudinalmente - per reti in BASSA /MEDIA PRESSIONE DN 50 (1" 1/2)	m	1,20	€ 11,50	€ 13,80	0,03%
	NPs_VA LV_2	VALVOLA A SFERA PER GAS, con cappuccio...femmina - D. 2"	cad	2,00	€ 51,13	€ 102,26	0,20%
	SAR19_ OPERAIO RU.0001 .0001.00	QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,50	€ 29,30	€ 14,65	0,03%
	SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 .0001.00	(Media Regionale)	ora	0,50	€ 26,41	€ 13,21	0,03%
		SFIATI CONTROTUBO					
	NPc_OR	INTERVENTO DI					
		A Riportare:				€ 38.782,27	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 38.782,27	
	_01_A_ R	SCAVO TIPO 01-"A" SENZA CAVIDOTTO (DE <90), SU ASFALTO	m	5,00	€ 43,09	€ 215,45	0,42%
	NPc_AS F_03	Esecuzione di manto d'usura - Spessore finito 3 cm.	m²	10,00	€ 10,63	€ 106,30	0,21%
	NPs_PE _DE 32rc	FORNITURA di tubazione gas serie S5 - tipo RC PROTECT per reti in BASSA/MEDIA PRESSIONE DE 32	m	30,00	€ 0,99	€ 29,70	0,06%
	NPs_AC C_PE_D N50	FORNITURA di tubazione gas in acciaio saldato longitudinalmente - per reti in BASSA /MEDIA PRESSIONE DN 50 (1" 1/2)	m	10,00	€ 11,50	€ 115,00	0,22%
	NPs_ES AL	Fornitura tubo esalatore per condotte ...i per linee in media e bassa pressione.	cadauno	4,00	€ 217,60	€ 870,40	1,69%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 02	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	4,00	€ 29,30	€ 117,20	0,23%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 03	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	4,00	€ 26,41	€ 105,64	0,21%
		POSTO DI MISURA DELLA PROTEZIONE CATODICA					
	NPs_CA SS_CAT	Fornitura cassetta in vetroresina per ...00mm Specifiche tipo morsettiera: NM/416	cadauno	1,00	€ 70,00	€ 70,00	0,14%
	SAR19_ PR.0032. 0002.000 1	PALO IN FERRO ZINCATO, diametro mm.60,...otazione per ml. di lunghezza effettivo	cadauno	1,00	€ 10,96	€ 10,96	0,02%
	SAR19_ PR.0042. 0028.000 1	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7R...one 1X10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	metri	10,00	€ 5,89	€ 58,90	0,11%
	SAR19_ PR.0042. 0028.000 2	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7R...one 1X16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	metri	10,00	€ 8,17	€ 81,70	0,16%
	SAR19_ PR.0001.	ACCESSORI MATERIALI E					
		A Riportare:				€ 40.563,52	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 40.563,52	
		0014.000 COMPLEMENTARI, a 4 corpo	cadauno	20,00	€ 1,00	€ 20,00	0,04%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora	2,00	€ 29,30	€ 58,60	0,11%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	2,00	€ 26,41	€ 52,82	0,10%
		Prezzo per analisi				€ 40.694,94	
		Spese generali		15%		€ 6.104,24	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 4.679,92	9,09%
		Sommano				€ 51.479,10	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 51.479,10	
42	NPc_ATT_FS_04_TOC	Compenso per l'esecuzione di attraversamento ferroviario della lunghezza di circa 43 metri lineari con Trivellazione Orizzontale Controllata, mediante sistema di guida di tipo "radio"per la posa in opera di nuove condotte in PE DE160					
		ATTRAVERSAMENTO IN TOC (picch. 89-90)					
		NPs_TO Trasferimento A/R dei C_01 mezzi, macchinari per la Trivellazione Orizzontale Controllata	corpo	0,11	€ 2.500,00	€ 275,00	1,16%
		NPs_TO Trasferimento dei mezzi, C_02 macchinari per la Trivellazione Orizzontale Controllata	cadauno	1,00	€ 750,00	€ 750,00	3,17%
		NPc_AT Trivellazione Orizzontale T_TOC_ Controllata, mediante PE_160 sistema di guida di tipo "radio"per la posa in opera di nuove condotte in acciaio o HPDE DE160	m	42,70	€ 231,05	€ 9.865,84	41,76%
		POZZETTI PREFABBRICATI PER MANOVRA E ISPEZIONE					
		SAR19_ SCAVO A SEZIONE PF.0001. RISTRETTA E					
		A Riportare:				€ 10.890,84	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 10.890,84	
	0002.002 8	OBBLIGATA ... pietre, escluso le rocce tenere e dure	metri cubi	19,05	€ 12,38	€ 235,84	1,00%
	SAR19_ PF.0001. 0002.004 4	TRASPORTO a discarica e/o da cava de...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto	metri cubi	19,05	€ 5,70	€ 108,59	0,46%
	SAR19_ PF.0001. 0009.001 3	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	tonnellat e	34,29	€ 8,94	€ 306,55	1,30%
	SAR19_ PF.0001. 0002.004 1	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere	metri cubi	13,87	€ 6,06	€ 84,05	0,36%
	SAR19_ PF.0003. 0015.001 2	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo...ioni della copertina 120x120xHmin=20 cm	cadauno	2,00	€ 706,98	€ 1.413,96	5,99%
	SAR19_ PF.0003. 0015.001 4	PROLUNGA PREFABBRICATA in calcestruzzo... 100x100xh=50 cm, spessore minimo 10 cm	cadauno	2,00	€ 376,12	€ 752,24	3,18%
	SAR19_ SL.0006. 0005.000 5	CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 ...adrato 850*850 e botola circolare ø 600	cadauno	2,00	€ 200,81	€ 401,62	1,70%
		POZZETTI PREFABBRICATI PER VALVOLA DI INTERCETTAZIONE					
	SAR19_ PF.0003. 0015.001 1	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo...ioni della copertina 100x100xHmin=20 cm	cadauno	2,00	€ 558,12	€ 1.116,24	4,72%
	SAR19_ SL.0006. 0005.000 5	CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 ...adrato 850*850 e botola circolare ø 600	cadauno	2,00	€ 200,81	€ 401,62	1,70%
		VALVOLE					
	NPs_VA LV_160	Valvola per gas con estremità a saldare in PE SDR11 - DE160	cad	2,00	€ 360,85	€ 721,70	3,05%
	NPs_AS T	ASTA DI MANOVRA TELESCOPICA PER VALVOL... IN PE 0,6 -0,9 m					
		A Riportare:				€ 16.433,25	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 16.433,25	
			cad	2,00	€ 79,09	€ 158,18	0,67%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 02	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)					
			ora	0,50	€ 29,30	€ 14,65	0,06%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 03	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)					
			ora	0,50	€ 26,41	€ 13,21	0,06%
		SFIATI					
	NPs_AC C_PE_D N50	FORNITURA di tubazione gas in acciaio saldato longitudinalmente - per reti in BASSA /MEDIA PRESSIONE DN 50 (1" 1/2)					
			m	1,20	€ 11,50	€ 13,80	0,06%
	NPs_VA LV_2	VALVOLA A SFERA PER GAS, con cappuccio...femmina - D. 2"					
			cad	2,00	€ 51,13	€ 102,26	0,43%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 02	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)					
			ora	0,50	€ 29,30	€ 14,65	0,06%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 03	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)					
			ora	0,50	€ 26,41	€ 13,21	0,06%
		SFIATI CONTROTUBO					
	NPc_OR _01_A_ R	INTERVENTO DI SCAVO TIPO 01-"A" SENZA CAVIDOTTO (DE <90), SU ASFALTO					
			m	5,00	€ 43,09	€ 215,45	0,91%
	NPc_AS F_03	Esecuzione di manto d'usura - Spessore finito 3 cm.					
			m ²	10,00	€ 10,63	€ 106,30	0,45%
	NPs_PE _DE 32rc	FORNITURA di tubazione gas serie S5 - tipo RC PROTECT per reti in BASSA/MEDIA PRESSIONE DE 32					
			m	30,00	€ 0,99	€ 29,70	0,13%
	NPs_AC C_PE_D N50	FORNITURA di tubazione gas in acciaio saldato longitudinalmente - per reti in BASSA /MEDIA PRESSIONE DN 50 (1" 1/2)					
			m	10,00	€ 11,50	€ 115,00	0,49%
	NPs_ES AL	Fornitura tubo esalatore per condotte ...i per linee in media e bassa pressione.					
			cadauno	4,00	€ 217,60	€ 870,40	3,68%
		A Riportare:				€ 18.100,06	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 18.100,06	
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora	4,00	€ 29,30	€ 117,20	0,50%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	4,00	€ 26,41	€ 105,64	0,45%
		POSTO DI MISURA DELLA PROTEZIONE CATODICA					
		NPs_CA Fornitura cassetta in SS_CAT vetroresina per ...00mm Specifiche tipo morsettiera: NM/416	cadauno	1,00	€ 70,00	€ 70,00	0,30%
		SAR19_ PALO IN FERRO PR.0032. ZINCATO, diametro 0002.000 mm.60,...otazione per ml. 1 di lunghezza effettivo	cadauno	1,00	€ 10,96	€ 10,96	0,05%
		SAR19_ CONDUTTORE PR.0042. UNIPOLARE DI RAME 0028.000 tipo FG7R...one 1X10,0 1 mmq. Fornito a pie' d'opera.	metri	10,00	€ 5,89	€ 58,90	0,25%
		SAR19_ CONDUTTORE PR.0042. UNIPOLARE DI RAME 0028.000 tipo FG7R...one 1X16,0 2 mmq. Fornito a pie' d'opera.	metri	10,00	€ 8,17	€ 81,70	0,35%
		SAR19_ ACCESSORI E PR.0001. MATERIALI 0014.000 COMPLEMENTARI, a 4 corpo	cadauno	20,00	€ 1,00	€ 20,00	0,08%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora	2,00	€ 29,30	€ 58,60	0,25%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	2,00	€ 26,41	€ 52,82	0,22%
		Prezzo per analisi				€ 18.675,88	
		Spese generali		15%		€ 2.801,38	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2.147,73	9,09%
		Sommano				€ 23.624,99	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 23.624,99	
43	NPc_ATT_FS_	Compenso per l'esecuzione di					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
	05_TOC	attraversamento ferroviario della lunghezza di circa 33 metri lineari con Trivellazione Orizzontale Controllata, mediante sistema di guida di tipo "radio"per la posa in opera di nuove condotte in PE DE160					
		ATTRAVERSAMENTO IN TOC (picch. 103-104)					
	NP _s _TO C_01	Trasferimento A/R dei mezzi, macchinari per la Trivellazione Orizzontale Controllata	corpo	0,11	€ 2.500,00	€ 275,00	1,33%
	NP _s _TO C_02	Trasferimento dei mezzi, macchinari per la Trivellazione Orizzontale Controllata	cadauno	1,00	€ 750,00	€ 750,00	3,62%
	NP _c _AT T_TOC_ PE_160	Trivellazione Orizzontale Controllata, mediante sistema di guida di tipo "radio"per la posa in opera di nuove condotte in acciaio o HPDE DE160	m	32,70	€ 231,05	€ 7.555,34	36,50%
		POZZETTI PREFABBRICATI PER MANOVRA E ISPEZIONE					
	SAR19_ PF.0001. 0002.002 8	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA ... pietre, escluso le rocce tenere e dure	metri cubi	19,05	€ 12,38	€ 235,84	1,14%
	SAR19_ PF.0001. 0002.004 4	TRASPORTO a discarica e/o da cava de...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto	metri cubi	19,05	€ 5,70	€ 108,59	0,52%
	SAR19_ PF.0001. 0009.001 3	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	tonnellat e	34,29	€ 8,94	€ 306,55	1,48%
	SAR19_ PF.0001. 0002.004 1	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere	metri cubi	13,87	€ 6,06	€ 84,05	0,41%
	SAR19_ PF.0003.	POZZETTO PREFABBRICATO in A Riportare:				€ 9.315,37	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 9.315,37	
	0015.001 2	calcestruzzo...ioni della copertina 120x120xHmin=20 cm	cadauno	2,00	€ 706,98	€ 1.413,96	6,83%
	SAR19_ PF.0003. 0015.001 4	PROLUNGA PREFABBRICATA in calcestruzzo... 100x100xh=50 cm, spessore minimo 10 cm	cadauno	2,00	€ 376,12	€ 752,24	3,63%
	SAR19_ SL.0006. 0005.000 5	CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 ...adrato 850*850 e botola circolare ø 600	cadauno	2,00	€ 200,81	€ 401,62	1,94%
		POZZETTI PREFABBRICATI PER VALVOLA DI INTERCETTAZIONE					
	SAR19_ PF.0003. 0015.001 1	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo...ioni della copertina 100x100xHmin=20 cm	cadauno	2,00	€ 558,12	€ 1.116,24	5,39%
	SAR19_ SL.0006. 0005.000 5	CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 ...adrato 850*850 e botola circolare ø 600	cadauno	2,00	€ 200,81	€ 401,62	1,94%
		VALVOLE					
	NPs_VA LV_160	Valvola per gas con estremità a saldare in PE SDR11 - DE160	cad	2,00	€ 360,85	€ 721,70	3,49%
	NPs_AS T	ASTA DI MANOVRA TELESCOPICA PER VALVOL... IN PE 0,6 -0,9 m	cad	2,00	€ 79,09	€ 158,18	0,76%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 02	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,50	€ 29,30	€ 14,65	0,07%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 03	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,50	€ 26,41	€ 13,21	0,06%
		SFIATI					
	NPs_AC C_PE_D N50	FORNITURA di tubazione gas in acciaio saldato longitudinalmente - per reti in BASSA /MEDIA PRESSIONE DN 50 (1" 1/2)	m	1,20	€ 11,50	€ 13,80	0,07%
	NPs_VA LV_2	VALVOLA A SFERA PER GAS, con cappuccio...femmina - D.					
		A Riportare:				€ 14.322,59	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 14.322,59	
		2"	cad	2,00	€ 51,13	€ 102,26	0,49%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 02	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,50	€ 29,30	€ 14,65	0,07%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 03	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,50	€ 26,41	€ 13,21	0,06%
		SFIATI CONTROTUBO					
	NPc_OR_01_A_R	INTERVENTO DI SCAVO TIPO 01-"A" SENZA CAVIDOTTO (DE <90), SU ASFALTO	m	5,00	€ 43,09	€ 215,45	1,04%
	NPc_AS F_03	Esecuzione di manto d'usura - Spessore finito 3 cm.	m²	10,00	€ 10,63	€ 106,30	0,51%
	NPs_PE_DE 32rc	FORNITURA di tubazione gas serie S5 - tipo RC PROTECT per reti in BASSA/MEDIA PRESSIONE DE 32	m	30,00	€ 0,99	€ 29,70	0,14%
	NPs_AC C_PE_D N50	FORNITURA di tubazione gas in acciaio saldato longitudinalmente - per reti in BASSA /MEDIA PRESSIONE DN 50 (1" 1/2)	m	10,00	€ 11,50	€ 115,00	0,56%
	NPs_ES AL	Fornitura tubo esalatore per condotte ...i per linee in media e bassa pressione.	cadauno	4,00	€ 217,60	€ 870,40	4,20%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 02	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	4,00	€ 29,30	€ 117,20	0,57%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 03	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	4,00	€ 26,41	€ 105,64	0,51%
		POSTO DI MISURA DELLA PROTEZIONE CATODICA					
	NPs_CA SS_CAT	Fornitura cassetta in vetroresina per ...00mm Specifiche tipo morsettiera: NM/416	cadauno	1,00	€ 70,00	€ 70,00	0,34%
	SAR19_ PR.0032.0002.000 1	PALO IN FERRO ZINCATO, diametro mm.60,...otazione per ml. di lunghezza effettivo	cadauno	1,00	€ 10,96	€ 10,96	0,05%
		A Riportare:				€ 16.093,36	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 16.093,36	
		SAR19_ CONDUTTORE PR.0042. UNIPOLARE DI RAME 0028.000 tipo FG7R...one 1X10,0 1 mmq. Fornito a pie' d'opera.	metri	10,00	€ 5,89	€ 58,90	0,28%
		SAR19_ CONDUTTORE PR.0042. UNIPOLARE DI RAME 0028.000 tipo FG7R...one 1X16,0 2 mmq. Fornito a pie' d'opera.	metri	10,00	€ 8,17	€ 81,70	0,39%
		SAR19_ ACCESSORI E PR.0001. MATERIALI 0014.000 COMPLEMENTARI, a 4 corpo	cadauno	20,00	€ 1,00	€ 20,00	0,10%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora	2,00	€ 29,30	€ 58,60	0,28%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	2,00	€ 26,41	€ 52,82	0,26%
		Prezzo per analisi				€ 16.365,38	
		Spese generali		15%		€ 2.454,81	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1.882,02	9,09%
		Sommano				€ 20.702,21	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 20.702,21	
44	NPc_ATT_FS_06_TOC	Compenso per l'esecuzione di attraversamento ferroviario della lunghezza di circa 55 metri lineari con Trivellazione Orizzontale Controllata, mediante sistema di guida di tipo "radio" per la posa in opera di nuove condotte in PE DE160					
		ATTRAVERSAMENTO IN TOC (picch. 123-124)					
		NPs_TO Trasferimento A/R dei C_01 mezzi, macchinari per la Trivellazione Orizzontale Controllata	corpo	0,11	€ 2.500,00	€ 275,00	1,00%
		NPs_TO Trasferimento dei mezzi, C_02 macchinari per la Trivellazione Orizzontale Controllata	cadauno	1,00	€ 750,00	€ 750,00	2,73%
		NPc_AT Trivellazione Orizzontale T_TOC_ Controllata, mediante A Riportare:				€ 1.025,00	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 1.025,00	
	PE_160	sistema di guida di tipo "radio" per la posa in opera di nuove condotte in acciaio o HPDE DE160	m	56,00	€ 231,05	€ 12.938,80	47,03%
		POZZETTI PREFABBRICATI PER MANOVRA E ISPEZIONE					
	SAR19_ PF.0001. 0002.002	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA ... pietre, escluso le rocce tenere e dure	metri cubi	19,05	€ 12,38	€ 235,84	0,86%
	SAR19_ PF.0001. 0002.004	TRASPORTO a discarica e/o da cava de...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto	metri cubi	19,05	€ 5,70	€ 108,59	0,39%
	SAR19_ PF.0001. 0009.001	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	tonnellate	34,29	€ 8,94	€ 306,55	1,11%
	SAR19_ PF.0001. 0002.004	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere	metri cubi	13,87	€ 6,06	€ 84,05	0,31%
	SAR19_ PF.0003. 0015.001	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo...ioni della copertina 120x120xHmin=20 cm	cadauno	2,00	€ 706,98	€ 1.413,96	5,14%
	SAR19_ PF.0003. 0015.001	PROLUNGA PREFABBRICATA in calcestruzzo... 100x100xh=50 cm, spessore minimo 10 cm	cadauno	2,00	€ 376,12	€ 752,24	2,73%
	SAR19_ SL.0006. 0005.000	CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 ...adrato 850*850 e botola circolare ø 600	cadauno	2,00	€ 200,81	€ 401,62	1,46%
		POZZETTI PREFABBRICATI PER VALVOLA DI INTERCETTAZIONE					
	SAR19_ PF.0003. 0015.001	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo...ioni della copertina 100x100xHmin=20 cm	cadauno	2,00	€ 558,12	€ 1.116,24	4,06%
	SAR19_ SL.0006. 0005.000	CHIUSINO GHISA A Riportare:				€ 18.382,89	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 18.382,89	
	SL.0006.0005.0005	SFEROIDALE classe D400 ...adrato 850*850 e botola circolare ø 600 VALVOLE	cadauno	2,00	€ 200,81	€ 401,62	1,46%
	NPs_VA LV_160	Valvola per gas con estremità a saldare in PE SDR11 - DE160	cad	2,00	€ 360,85	€ 721,70	2,62%
	NPs_AS T	ASTA DI MANOVRA TELESCOPICA PER VALVOL... IN PE 0,6 -0,9 m	cad	2,00	€ 79,09	€ 158,18	0,57%
	SAR19_RU.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,50	€ 29,30	€ 14,65	0,05%
	SAR19_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,50	€ 26,41	€ 13,21	0,05%
	NPs_AC C_PE_D N50	SFIATI FORNITURA di tubazione gas in acciaio saldato longitudinalmente - per reti in BASSA /MEDIA PRESSIONE DN 50 (1" 1/2)	m	1,20	€ 11,50	€ 13,80	0,05%
	NPs_VA LV_2	VALVOLA A SFERA PER GAS, con cappuccio...femmina - D. 2"	cad	2,00	€ 51,13	€ 102,26	0,37%
	SAR19_RU.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,50	€ 29,30	€ 14,65	0,05%
	SAR19_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,50	€ 26,41	€ 13,21	0,05%
	NPc_OR _01_A_R	SFIATI CONTROTUBO INTERVENTO DI SCAVO TIPO 01-"A" SENZA CAVIDOTTO (DE <90), SU ASFALTO	m	5,00	€ 43,09	€ 215,45	0,78%
	NPc_AS F_03	Esecuzione di manto d'usura - Spessore finito 3 cm.	m²	10,00	€ 10,63	€ 106,30	0,39%
	NPs_PE _DE 32rc	FORNITURA di tubazione gas serie S5 - tipo RC PROTECT per					
		A Riportare:				€ 20.157,92	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 20.157,92	
		reti in BASSA/MEDIA PRESSIONE DE 32	m	30,00	€ 0,99	€ 29,70	0,11%
	NPs_AC C_PE_D N50	FORNITURA di tubazione gas in acciaio saldato longitudinalmente - per reti in BASSA /MEDIA PRESSIONE DN 50 (1" 1/2)	m	10,00	€ 11,50	€ 115,00	0,42%
	NPs_ES AL	Fornitura tubo esalatore per condotte ...i per linee in media e bassa pressione.	cadauno	4,00	€ 217,60	€ 870,40	3,16%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 02	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	4,00	€ 29,30	€ 117,20	0,43%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 03	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	4,00	€ 26,41	€ 105,64	0,38%
		POSTO DI MISURA DELLA PROTEZIONE CATODICA					
	NPs_CA SS_CAT	Fornitura cassetta in vetroresina per ...00mm Specifiche tipo morsettiera: NM/416	cadauno	1,00	€ 70,00	€ 70,00	0,25%
	SAR19_ PR.0032. 0002.000 1	PALO IN FERRO ZINCATO, diametro mm.60,...otazione per ml. di lunghezza effettivo	cadauno	1,00	€ 10,96	€ 10,96	0,04%
	SAR19_ PR.0042. 0028.000 1	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7R...one 1X10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	metri	10,00	€ 5,89	€ 58,90	0,21%
	SAR19_ PR.0042. 0028.000 2	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7R...one 1X16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	metri	10,00	€ 8,17	€ 81,70	0,30%
	SAR19_ PR.0001. 0014.000 4	ACCESSORI MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cadauno	20,00	€ 1,00	€ 20,00	0,07%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 02	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	2,00	€ 29,30	€ 58,60	0,21%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)					
		A Riportare:				€ 21.696,02	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 21.696,02	
		03	ora	2,00	€ 26,41	€ 52,82	0,19%
		Prezzo per analisi				€ 21.748,84	
		Spese generali		15%		€ 3.262,33	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2.501,12	9,09%
		Sommano				€ 27.512,29	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 27.512,29	
51	NpC_ATT_ST R_01	ATTRAVERSAMENTO DI CANALE LATERALE IN BRIGLIA CON SCAVO IN TRINCEA. DE 90 della lunghezza di circa 3 metri lineari					
		ATTRAVERSAMENTO IN BRIGLIA (picch. 3-4)					
		Scavi					
		SAR19_ SCAVO A SEZIONE PF.0001. RISTRETTA E 0002.002 OBBLIGATA ... pietre, 8 escluso le rocce tenere e dure	metri cubi	3,15	€ 12,38	€ 39,00	4,04%
		SAR19_ TRASPORTO a discarica PF.0001. e/o da cava de...ti di 20 0002.004 km compreso il ritorno a 4 vuoto	metri cubi	3,15	€ 5,70	€ 17,96	1,86%
		SAR19_ CONFERIMENTO A PF.0001. DISCARICA 0009.001 AUTORIZZATA D...e 3 dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	tonnellat e	5,67	€ 8,94	€ 50,69	5,25%
		Riempimenti					
		SAR19_ RINTERRO DI CAVI A PF.0001. SEZIONE RISTRETTA 0002.004 E...scavi eseguiti 1 nell'ambito del cantiere	metri cubi	1,80	€ 6,06	€ 10,91	1,13%
		SAR19_ CALCESTRUZZO PER PF.0004. OPERE NON 0001.000 STRUTTURALI...206-1 1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	metri cubi	0,66	€ 132,63	€ 87,54	9,06%
		Tubo camicia					
		NpC_CO FORNITURA E POSA NTR_D IN OPERA DI TUBO N150 CAMICIA IN ACCIAIO DN150	m	3,00	€ 59,77	€ 179,31	18,55%
		Tubazione gas					
		A Riportare:				€ 385,41	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 385,41	
		NPc_PE FORNITURA E POSA _DE 90 IN OPERA di tubazione gas serie S5 - tipo RC PROTECT per reti in MEDIA PRESSIONE DE 90	m	3,00	€ 11,91	€ 35,73	3,70%
		Sfiato tubo camicia					
		NPc_OR INTERVENTO DI _01_TN SCAVO TIPO 01-"TN1" 1_R (DE <90), SU TERRENO NATURALE - CON CAVIDOTTO	m	2,00	€ 19,40	€ 38,80	4,01%
		NPs_PE FORNITURA di _DE tubazione gas serie S5 32rc - tipo RC PROTECT per reti in BASSA/MEDIA PRESSIONE DE 32	m	2,00	€ 0,99	€ 1,98	0,20%
		NPs_AC FORNITURA di C_PE_D tubazione gas in acciaio N50 saldato longitudinalmente - per reti in BASSA /MEDIA PRESSIONE DN 50 (1" 1/2)	m	2,50	€ 11,50	€ 28,75	2,97%
		NPs_ES Fornitura tubo esalatore AL per condotte ...i per linee in media e bassa pressione.	cadauno	1,00	€ 217,60	€ 217,60	22,52%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale)	ora	1,00	€ 29,30	€ 29,30	3,03%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale)	ora	1,00	€ 26,41	€ 26,41	2,73%
		Prezzo per analisi				€ 763,98	
		Spese generali		15%		€ 114,60	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 87,86	9,09%
		Sommano				€ 966,44	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 966,44	
33	NPc_ATT_TO C_FO	Trivellazione Orizzontale Controllata, mediante sistema di guida di tipo "radio"per la posa in opera di nuove condotte in acciaio o HPDE DE90					
		NPs_TO Trivellazione Orizzontale C_FO Controllata per la posa di					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		cavidotto per la fibra ottica, mediante sistema di guida di tipo "radio"	m	1,00	€ 130,00	€ 130,00	68,40%
		Tubo Camicia					
	NPs_PE_DE125	FORNITURA di tubazione gas serie S8 PE100 - PN16 - per reti in BASSA/MEDIA PRESSIONE DE 125	m	1,00	€ 8,44	€ 8,44	4,44%
		CAVIDOTTO FIBRA OTTICA					
	NPs_FO_04	FORNITURA DI CAVIDOTTO INTERRATO LINEARE DI MICROTUBI, per RETE PRINCIPALE e SECONDARIA	m	2,00	€ 4,30	€ 8,60	4,52%
	SAR19_RU.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0500	€ 29,30	€ 1,47	0,77%
	SAR19_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0500	€ 26,41	€ 1,32	0,69%
	SAR19_SL.0002.0013.0017	PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già e...a HP 115) peso 90 q.li benna da 1.20 mc	ora	0,0050	€ 82,77	€ 0,41	0,22%
		Prezzo per analisi				€ 150,24	
		Spese generali		15%		€ 22,54	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 17,28	9,09%
		Sommano				€ 190,06	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 190,06	
34	NPc_ATT_TO_C_PE_090	Trivellazione Orizzontale Controllata, mediante sistema di guida di tipo "radio" per la posa in opera di nuove condotte in acciaio o HPDE DE90					
	NPs_TO_C_90	Trivellazione Orizzontale Controllata,...IA DN 160 PN16 - per tubazione gas DE90	m	1,00	€ 170,00	€ 170,00	68,62%
		Tubo Camicia					
	NPs_PE_DE160	FORNITURA di tubazione gas serie S8 PE100 - PN16 - per reti					
		A Riportare:				€ 170,00	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 170,00	
		in BASSA/MEDIA PRESSIONE DE 160 POSA IN OPERA TUBAZIONE	m	1,00	€ 13,45	€ 13,45	5,43%
	NP _s _PE _DE 90rc	FORNITURA di tubazione gas serie S5 - tipo RC PROTECT per reti in BASSA/MEDIA PRESSIONE DE 90	m	1,00	€ 7,35	€ 7,35	2,97%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 02	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0500	€ 29,30	€ 1,47	0,59%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 03	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0500	€ 26,41	€ 1,32	0,53%
	SAR19_ SL.0002. 0013.001 7	PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già e...a HP 115) peso 90 q.li benna da 1.20 mc	ora	0,0100	€ 82,77	€ 0,83	0,34%
	SAR19_ PR.0001. 0011.000 2	PEZZI SPECIALI, a stima	cadauno	120,00	€ 0,01	€ 1,20	0,48%
	SAR19_ PR.0001. 0014.000 1	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	20,0000	€ 0,01	€ 0,20	0,08%
	SAR19_ PR.0001. 0014.000 4	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cadauno	0,0200	€ 1,00	€ 0,02	0,01%
		Prezzo per analisi				€ 195,84	
		Spese generali		15%		€ 29,38	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 22,52	9,09%
		Sommano				€ 247,74	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 247,74	
35	NPc_ATT_TO C_PE_160	Trivellazione Orizzontale Controllata, mediante sistema di guida di tipo "radio"per la posa in opera di nuove condotte in acciaio o HPDE DE160					
	NP _s _TO C_160	Trivellazione Orizzontale Controllata,...A DN 250 PN10 - per tubazione gas DE160	m	1,00	€ 170,00	€ 170,00	58,16%
		A Riportare:				€ 170,00	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 170,00	
		Tubo Camicia					
		NPs_PE FORNITURA di _DE250 tubazione gas serie S8 PE100 - PN10 - per reti in BASSA/MEDIA PRESSIONE DE 250	m	1,00	€ 30,44	€ 30,44	10,41%
		POSA IN OPERA TUBAZIONE					
		NPs_PE FORNITURA di _DE160r tubazione gas serie S5 c - tipo RC PROTECT per reti in BASSA/MEDIA PRESSIONE DE 160	m	1,00	€ 23,14	€ 23,14	7,92%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora	0,0600	€ 29,30	€ 1,76	0,60%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	0,0600	€ 26,41	€ 1,58	0,54%
		SAR19_ PALA GOMMATA CON SL.0002. RETROESCAVATORE 0013.001 già e...a HP 115) peso 90 7 q.li benna da 1.20 mc	ora	0,0150	€ 82,77	€ 1,24	0,42%
		SAR19_ PEZZI SPECIALI, a PR.0001. stima 0011.000 2	cadauno	267,00	€ 0,01	€ 2,67	0,91%
		SAR19_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001. ATTREZZATURE DI 0014.000 CANTIERE a corpo 1	cadauno	20,0000	€ 0,01	€ 0,20	0,07%
		SAR19_ ACCESSORI E PR.0001. MATERIALI 0014.000 COMPLEMENTARI, a 4 corpo	cadauno	0,0200	€ 1,00	€ 0,02	0,01%
		Prezzo per analisi				€ 231,05	
		Spese generali		15%		€ 34,66	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 26,57	9,09%
		Sommano				€ 292,28	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 292,28	
36	NPc_ATT_TO C_PE_180	Trivellazione Orizzontale Controllata, mediante sistema di guida di tipo "radio"per la posa in opera di nuove condotte in acciaio o HPDE DE180					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		NPs_TO Trivellazione Orizzontale C_180 Controllata,...A DN 250 PN10 - per tubazione gas DE180 Tubo Camicia	m	1,00	€ 275,00	€ 275,00	63,38%
		NPs_PE FORNITURA di _DE250 tubazione gas serie S8 PE100 - PN10 - per reti in BASSA/MEDIA PRESSIONE DE 250 POSA IN OPERA TUBAZIONE	m	1,00	€ 30,44	€ 30,44	7,02%
		NPs_PE FORNITURA di _DE180r tubazione gas serie S5 c - tipo RC PROTECT per reti in BASSA/MEDIA PRESSIONE DE 180	m	1,00	€ 29,22	€ 29,22	6,73%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora	0,0600	€ 29,30	€ 1,76	0,41%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	0,0600	€ 26,41	€ 1,58	0,36%
		SAR19_ PALA GOMMATA CON SL.0002. RETROESCAVATORE 0013.001 già e...a HP 115) peso 90 7 q.li benna da 1.20 mc	ora	0,0150	€ 82,77	€ 1,24	0,29%
		SAR19_ PEZZI SPECIALI, a PR.0001. stima 0011.000 2	cadauno	354,00	€ 0,01	€ 3,54	0,82%
		SAR19_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001. ATTREZZATURE DI 0014.000 CANTIERE a corpo 1	cadauno	20,0000	€ 0,01	€ 0,20	0,05%
		SAR19_ ACCESSORI E PR.0001. MATERIALI 0014.000 COMPLEMENTARI, a 4 corpo	cadauno	0,0200	€ 1,00	€ 0,02	0,00%
		Prezzo per analisi				€ 343,00	
		Spese generali		15%		€ 51,45	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 39,45	9,09%
		Sommano				€ 433,90	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 433,90	
32	NPc_CONTR_	FORNITURA E POSA IN OPERA					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
	DN150	DI TUBO CAMICIA IN ACCIAIO DN150					
		SAR19_ TRASPORTO CON AT.0001 AUTOARTICOLATO da .0001.00 28-30 ...o i 50 km con 03 impegno di mezza giornata	viaggi	0,0046	€ 281,84	€ 1,30	1,72%
		SAR19_ MATERIALI DI PR.0001. CONSUMO, a stima 0010.000 1	cadauno	550,0000	€ 0,01	€ 5,50	7,27%
		SAR19_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001. ATTREZZATURE DI 0014.000 CANTIERE a corpo 1	cadauno	119,0000	€ 0,01	€ 1,19	1,57%
		SAR19_ ACCESSORI E PR.0001. MATERIALI 0014.000 COMPLEMENTARI, a 4 corpo	cadauno	0,0200	€ 1,00	€ 0,02	0,03%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora	0,0673	€ 31,54	€ 2,12	2,80%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora	0,0200	€ 31,54	€ 0,63	0,83%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora	0,0182	€ 29,30	€ 0,53	0,70%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora	0,2000	€ 29,30	€ 5,86	7,75%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	0,0673	€ 26,41	€ 1,78	2,35%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	0,4000	€ 26,41	€ 10,56	13,97%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	0,0546	€ 26,41	€ 1,44	1,90%
		NPs_AC FORNITURA di C_PE_D tubazione gas in acciaio A Riportare:				€ 30,93	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 30,93	
		N150 saldato longitudinalmente - per reti in BASSA /MEDIA PRESSIONE DN 150	m	1,0300	€ 28,00	€ 28,84	38,14%
		Prezzo per analisi				€ 59,77	
		Spese generali		15%		€ 8,97	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 6,87	9,09%
		Sommano				€ 75,61	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 75,61	
70	NPc_CONTR_ DN300	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CAMICIA IN ACCIAIO DN300					
		SAR19_ TRASPORTO CON AT.0001 AUTOARTICOLATO da .0001.00 28-30 ...o i 50 km con 03 impegno di mezza giornata	viaggi	0,0046	€ 281,84	€ 1,30	0,80%
		SAR19_ MATERIALI DI PR.0001. CONSUMO, a stima 0010.000 1	cadauno	550,0000	€ 0,01	€ 5,50	3,39%
		SAR19_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001. ATTREZZATURE DI 0014.000 CANTIERE a corpo 1	cadauno	119,0000	€ 0,01	€ 1,19	0,73%
		SAR19_ ACCESSORI E PR.0001. MATERIALI 0014.000 COMPLEMENTARI, a 4 corpo	cadauno	0,0200	€ 1,00	€ 0,02	0,01%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora	0,0673	€ 31,54	€ 2,12	1,31%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora	0,0200	€ 31,54	€ 0,63	0,39%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora	0,0182	€ 29,30	€ 0,53	0,33%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora	0,2000	€ 29,30	€ 5,86	3,61%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale)				€ 17,15	
		A Riportare:				€ 17,15	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 17,15	
		.0001.00 03	ora	0,0673	€ 26,41	€ 1,78	1,10%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale)					
		.0001.00 03	ora	0,4000	€ 26,41	€ 10,56	6,51%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale)					
		.0001.00 03	ora	0,0546	€ 26,41	€ 1,44	0,89%
		NPs_AC FORNITURA di C_PE_D tubazione gas in acciaio N300 saldato longitudinalmente - per reti in BASSA /MEDIA PRESSIONE DN 300	m	1,0300	€ 94,40	€ 97,23	59,97%
		Prezzo per analisi				€ 128,16	
		Spese generali		15%		€ 19,22	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 14,74	9,09%
		Sommano				€ 162,12	
		Prezzo d'applicazione al	metri			€ 162,12	
24	NpC_FO_01	FORNITURA E POSA IN OPERA CAVIDOTTO per RETE PRINCIPALE DI MICROTUBI LINEARE					
		Fornitura materiale					
		NPs_FO FORNITURA DI _04 CAVIDOTTO INTERRATO LINEARE DI MICROTUBI, per RETE PRINCIPALE e SECONDARIA	m	1,00	€ 4,30	€ 4,30	60,56%
		Posa in opera					
		SAR19_ AUTOCARRO SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 trilaterale, com...ollo, 2 della portata utile fino a: 1,5 t	ora	0,002	€ 52,35	€ 0,10	1,41%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale)					
		01	ora	0,010	€ 31,54	€ 0,32	4,51%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale)					
		.0001.00 03	ora	0,010	€ 26,41	€ 0,26	3,66%
		SAR19_ CAPO-SQUADRA					
		A Riportare:				€ 4,98	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 4,98	
		RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 04	ora	0,010	€ 33,08	€ 0,33	4,65%
		SAR19_ MATERIALI DI PR.0001. CONSUMO, a stima 0010.000 2	cadauno	0,30	€ 1,00	€ 0,30	4,23%
		Prezzo per analisi				€ 5,61	
		Spese generali		15%		€ 0,84	11,83%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,65	9,15%
		Sommano				€ 7,10	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 7,10	
25	NPc_FO_02	FORNITURA E POSA IN OPERA CAVIDOTTO per RETE SECONDARIA DI MICROTUBI LINEARE					
		Fornitura materiale					
		NPs_FO FORNITURA DI _04 CAVIDOTTO INTERRATO LINEARE DI MICROTUBI, per RETE PRINCIPALE e SECONDARIA	m	1,00	€ 4,30	€ 4,30	59,47%
		Posa in opera					
		SAR19_ AUTOCARRO SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 trilaterale, com...ollo, 2 della portata utile fino a: 1,5 t	ora	0,002	€ 52,35	€ 0,10	1,38%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora	0,010	€ 31,54	€ 0,32	4,43%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	0,010	€ 26,41	€ 0,26	3,60%
		SAR19_ CAPO-SQUADRA RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 04	ora	0,010	€ 33,08	€ 0,33	4,56%
		SAR19_ MATERIALI DI PR.0001. CONSUMO, a stima 0010.000 2	cadauno	0,40	€ 1,00	€ 0,40	5,53%
		Prezzo per analisi				€ 5,71	
		A Riportare:				€ 5,71	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 5,71	
		Spese generali		15%		€ 0,86	11,89%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,66	9,13%
		Sommano				€ 7,23	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 7,23	
26	NPc_FO_03	REALIZZAZIONE DI ALLACCIO DELLA FIBRA OTTICA, composto da n°1 microtubo realizzato in HPDE DE/DI 14/10					
		NPc_FO FORNITURA DI 1 _01 MICROTUBO, per allaccio finale (DROP) della FIBRA OTTICA	m	10,00	€ 1,31	€ 13,10	27,14%
		SAR19_ TUBO ACCIAIO SL.0024. ZINCATO SENZA 0001.000 SALDATURE, ...i in 3 barre da 6 m. Diametro Nominale 1"	metri	0,80	€ 7,61	€ 6,09	12,62%
		SAR19_ MATERIALI DI PR.0001. CONSUMO, a stima 0010.000	cadauno	50,00	€ 0,01	€ 0,50	1,04%
		SAR19_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001. ATTREZZATURE DI 0014.000 CANTIERE a corpo	cadauno	50,00	€ 0,01	€ 0,50	1,04%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale)	ora	0,50	€ 29,30	€ 14,65	30,36%
		SAR19_ CAPO-SQUADRA RU.0001 (Media Regionale) .0001.00	ora	0,10	€ 33,08	€ 3,31	6,86%
		Prezzo per analisi				€ 38,15	
		Spese generali		15%		€ 5,72	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 4,39	9,10%
		Sommano				€ 48,26	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 48,26	
27	NPc_FO_04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PER FIBRA OTTICA E TLC					
		Demolizione e ripristino sede stradale					
		SAR19_ DEMOLIZIONE E	E				

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		PF.0001. ASPORTAZIONE 0001.001 PARZIALE DI... Per 2 larghezza oltre 50 cm fino a 90 cm	metri quadri	1,00	€ 8,86	€ 8,86	1,12%
	SAR19_	Trasporto ad impianto PF.0012. autorizzato di m...ione dei 0018.001 relativi oneri di 2 smaltimento.	metri cubi	0,20	€ 72,27	€ 14,45	1,83%
	SAR19_	CONFERIMENTO A PF.0001. DISCARICA 0009.000 AUTORIZZATA D...e 9 dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Scavi	tonnellat e	0,36	€ 12,00	€ 4,32	0,55%
	SAR19_	SCAVO A SEZIONE PF.0001. RISTRETTA E 0002.002 OBBLIGATA ... pietre, 8 escluso le rocce tenere e dure	metri cubi	0,57	€ 12,38	€ 7,06	0,90%
	SAR19_	TRASPORTO a discarica PF.0001. e/o da cava de...ti di 20 0002.004 km compreso il ritorno a 4 vuoto	metri cubi	0,57	€ 5,70	€ 3,25	0,41%
	SAR19_	CONFERIMENTO A PF.0001. DISCARICA 0009.001 AUTORIZZATA D...e 3 dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Riempimenti scavo	tonnellat e	1,03	€ 8,94	€ 9,21	1,17%
	SAR19_	SABBIA DI CAVA NON SL.0003. LAVATA (0-12) 0001.000	metri cubi	0,11	€ 23,57	€ 2,59	0,33%
	SAR19_	RINTERRO DI CAVI A PF.0001. SEZIONE RISTRETTA 0002.004 E...ve, compresa la 2 fornitura dei materiali	metri cubi	0,15	€ 30,95	€ 4,64	0,59%
	SAR19_	CONGLOMERATO PF.0001. BITUMINOSO 0003.001 (BINDER) PER 0 S...presso per strade urbane e extraurbane. Fornitura e posa pozzetto	metri cubi	0,13	€ 151,27	€ 19,67	2,50%
	NPs_FO	FORNITURA DI _02 POZZETTO PER FIBRA OTTICA E TLC	cad	1,00	€ 270,00	€ 270,00	34,26%
	NPs_FO	FORNITURA DI _03 CHIUSINO IN GHISA 760x400 mm.	cad	1,00	€ 255,00	€ 255,00	32,36%
		A Riportare:				€ 599,05	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 599,05	
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora	0,25	€ 31,54	€ 7,89	1,00%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	0,30	€ 26,41	€ 7,92	1,01%
		SAR19_ AUTOGRU' SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 TRILATERALE, 7 comp...ione, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	0,15	€ 53,88	€ 8,08	1,03%
		Prezzo per analisi				€ 622,94	
		Spese generali		15%		€ 93,44	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 71,64	9,09%
		Sommano				€ 788,02	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 788,02	
67	NPc_GRMI_1000	Fornitura e posa di Gruppo di riduzione finale per gas naturale G1000					
		FORNITURA GRM E ARMADIO					
	NPp_GR MI_1000	Fornitura di Gruppo di riduzione finale per gas naturale G1000	a corpo	1,00	€ 26.740,00	€ 26.740,00	73,73%
		POSA IN OPERA GRM E ARMADIO					
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora	10,00	€ 29,30	€ 293,00	0,81%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	10,00	€ 26,41	€ 264,10	0,73%
		SAR19_ AUTOGRU' SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 TRILATERALE, 9 comp...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	4,0000	€ 69,52	€ 278,08	0,77%
		SAR19_ PEZZI SPECIALI, a PR.0001. stima 0011.000 2	cadauno	2.000,00	€ 0,01	€ 20,00	0,06%
		SAR19_ IMPIEGO DI PICCOLE A Riportare:				€ 27.595,18	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 27.595,18	
		PR.0001. ATTREZZATURE DI 0014.000 CANTIERE a corpo 1	cadauno	500,0000	€ 0,01	€ 5,00	0,01%
		SAR19_ ACCESSORI E PR.0001. MATERIALI 0014.000 COMPLEMENTARI, a 4 corpo	cadauno	1.000,0000	€ 1,00	€ 1.000,00	2,76%
		SAR19_ CALCESTRUZZO PER PF.0004. OPERE NON 0001.000 STRUTTURALI...206-1 1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	metri cubi	0,36	€ 132,63	€ 47,75	0,13%
		SAR19_ RETE PF.0008. ELETTRICALI 0002.001 costituita da barr...metro 3 delle barre FI 8, maglia cm 20x20	kilogram mi	14,69	€ 1,38	€ 20,27	0,06%
		Prezzo per analisi				€ 28.668,20	
		Spese generali		15%		€ 4.300,23	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3.296,84	9,09%
		Sommano				€ 36.265,27	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 36.265,27	
63	NpC_GRMI_12 5	Fornitura e posa in opera di Gruppo di riduzione finale per gas naturale G100					
		FORNITURA GRM E ARMADIO					
		NPs_GR Fornitura di Gruppo di MI_125 riduzione finale per gas naturale G100	a corpo	1,00	€ 14.680,00	€ 14.680,00	71,44%
		POSA IN OPERA GRM E ARMADIO					
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora	4,00	€ 29,30	€ 117,20	0,57%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	4,00	€ 26,41	€ 105,64	0,51%
		SAR19_ AUTOGRU' SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 TRILATERALE, 9 comp...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	4,0000	€ 69,52	€ 278,08	1,35%
		SAR19_ PEZZI SPECIALI, a PR.0001. stima					
		A Riportare:				€ 15.180,92	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 15.180,92	
		0011.000 2	cadauno	2.000,00	€ 0,01	€ 20,00	0,10%
		SAR19_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001. ATTREZZATURE DI 0014.000 CANTIERE a corpo					
		1	cadauno	500,0000	€ 0,01	€ 5,00	0,02%
		SAR19_ ACCESSORI E PR.0001. MATERIALI 0014.000 COMPLEMENTARI, a					
		4 corpo	cadauno	1.000,0000	€ 1,00	€ 1.000,00	4,87%
		SAR19_ CALCESTRUZZO PER PF.0004. OPERE NON 0001.000 STRUTTURALI...206-1					
		1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	metri cubi	0,20	€ 132,63	€ 26,53	0,13%
		SAR19_ RETE PF.0008. ELETTRICALI 0002.001 costituita da barr...metro					
		3 delle barre FI 8, maglia cm 20x20	kilogram mi	8,16	€ 1,38	€ 11,26	0,05%
		Prezzo per analisi				€ 16.243,71	
		Spese generali		15%		€ 2.436,56	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1.868,03	9,09%
		Sommano				€ 20.548,30	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 20.548,30	
64	NPc_GRMI_250	Fornitura e posa in opera di Gruppo di riduzione finale per gas naturale G250					
		FORNITURA GRM E ARMADIO					
		NPs_GRMI_250 Fornitura di Gruppo di riduzione finale per gas naturale G250	a corpo	1,00	€ 19.450,00	€ 19.450,00	73,17%
		POSA IN OPERA GRM E ARMADIO					
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale)					
		02	ora	4,00	€ 29,30	€ 117,20	0,44%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale)					
		.0001.00					
		03	ora	4,00	€ 26,41	€ 105,64	0,40%
		SAR19_ AUTOGRU' SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 TRILATERALE, 9 comp...ione, della portata					
		A Riportare:				€ 19.672,84	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 19.672,84	
		utile fino a: 8,0 t	ora	4,0000	€ 69,52	€ 278,08	1,05%
	SAR19_ PR.0001.0011.0002	PEZZI SPECIALI, a stima					
			cadauno	2.000,00	€ 0,01	€ 20,00	0,08%
	SAR19_ PR.0001.0014.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo					
			cadauno	500,0000	€ 0,01	€ 5,00	0,02%
	SAR19_ PR.0001.0014.0004	ACCESSORI MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo					
			cadauno	1.000,0000	€ 1,00	€ 1.000,00	3,76%
	SAR19_ PF.0004.0001.0001	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI...206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	metri cubi	0,20	€ 132,63	€ 26,53	0,10%
	SAR19_ PF.0008.0002.0001	RETE ELETTRICALI costituita da barr...metro delle barre FI 8, maglia cm 20x20	kilogrammi	8,16	€ 1,38	€ 11,26	0,04%
		Prezzo per analisi				€ 21.013,71	
		Spese generali		15%		€ 3.152,06	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2.416,58	9,09%
		Sommano				€ 26.582,35	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 26.582,35	
65	NPc_GRMI_400	Fornitura e posa in opera di Gruppo di riduzione finale per gas naturale G400					
		FORNITURA GRM E ARMADIO					
	NPs_GR MI_400	Fornitura di Gruppo di riduzione finale per gas naturale G400	a corpo	1,00	€ 20.260,00	€ 20.260,00	73,01%
		POSA IN OPERA GRM E ARMADIO					
	SAR19_ RU.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	6,00	€ 29,30	€ 175,80	0,63%
	SAR19_ RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	6,00	€ 26,41	€ 158,46	0,57%
		A Riportare:				€ 20.594,26	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 20.594,26	
		SAR19_ AUTOGRU' SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 TRILATERALE, 9 comp...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	4,0000	€ 69,52	€ 278,08	1,00%
		SAR19_ PEZZI SPECIALI, a PR.0001. stima 0011.000	cadauno	2.000,00	€ 0,01	€ 20,00	0,07%
		SAR19_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001. ATTREZZATURE DI 0014.000 CANTIERE a corpo 1	cadauno	500,0000	€ 0,01	€ 5,00	0,02%
		SAR19_ ACCESSORI E PR.0001. MATERIALI 0014.000 COMPLEMENTARI, a 4 corpo	cadauno	1.000,0000	€ 1,00	€ 1.000,00	3,60%
		SAR19_ CALCESTRUZZO PER PF.0004. OPERE NON 0001.000 STRUTTURALI...206-1 1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	metri cubi	0,20	€ 132,63	€ 26,53	0,10%
		SAR19_ RETE PF.0008. ELETTROSALDATA 0002.001 costituita da barr...metro delle barre FI 8, maglia cm 20x20	kilogram mi	8,16	€ 1,38	€ 11,26	0,04%
		Prezzo per analisi				€ 21.935,13	
		Spese generali		15%		€ 3.290,27	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2.522,54	9,09%
		Sommano				€ 27.747,94	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 27.747,94	
66	NPc_GRMI_650	Fornitura e posa in opera di Gruppo di riduzione finale per gas naturale G650					
		FORNITURA GRM E ARMADIO					
		NPs_GR Fornitura di Gruppo di MI_650 riduzione finale per gas naturale G650	a corpo	1,00	€ 26.850,00	€ 26.850,00	74,08%
		POSA IN OPERA GRM E ARMADIO					
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora	8,00	€ 29,30	€ 234,40	0,65%
		A Riportare:				€ 27.084,40	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 27.084,40	
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	8,00	€ 26,41	€ 211,28	0,58%
		SAR19_ AUTOGRU' SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 TRILATERALE, 9 comp...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	4,0000	€ 69,52	€ 278,08	0,77%
		SAR19_ PEZZI SPECIALI, a PR.0001. stima 0011.000 2	cadauno	2.000,00	€ 0,01	€ 20,00	0,06%
		SAR19_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001. ATTREZZATURE DI 0014.000 CANTIERE a corpo 1	cadauno	500,0000	€ 0,01	€ 5,00	0,01%
		SAR19_ ACCESSORI E PR.0001. MATERIALI 0014.000 COMPLEMENTARI, a 4 corpo	cadauno	1.000,0000	€ 1,00	€ 1.000,00	2,76%
		SAR19_ CALCESTRUZZO PER PF.0004. OPERE NON 0001.000 STRUTTURALI...206-1 1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	metri cubi	0,29	€ 132,63	€ 38,46	0,11%
		SAR19_ RETE PF.0008. ELETTRICALI 0002.001 costituita da barr...metro delle barre FI 8, maglia cm 20x20	kilogram mi	11,75	€ 1,38	€ 16,22	0,04%
		Prezzo per analisi				€ 28.653,44	
		Spese generali		15%		€ 4.298,02	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3.295,15	9,09%
		Sommano				€ 36.246,61	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 36.246,61	
22	NPc_MT	SCAVO in Minitrincea. Scavo e riempimento in malta cementizia autolivellante antiritiro ad indurimento rapido (Rck >15) senza ulteriori ripristini					
		NPs_GE INDAGINI DEL O SOTTOSUOLO - Georadar o GPR (Ground Penetrating Radar)	m	1,00	€ 2,57	€ 2,57	9,00%
		NPs_MT SCAVO in Minitrincea. A Riportare:				€ 2,57	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 2,57	
		Scavo e riempimento in malta cementizia autolivellante antiritiro ad indurimento rapido (Rck >15) senza ulteriori ripristini	m	1,00	€ 20,00	€ 20,00	70,03%
		Prezzo per analisi				€ 22,57	
		Spese generali		15%		€ 3,39	11,87%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,60	9,10%
		Sommano				€ 28,56	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 28,56	
1	NPc_OR_01_A _R	INTERVENTO DI SCAVO TIPO 01-"A" SENZA CAVIDOTTO (DE <90), SU ASFALTO					
		Demolizioni					
		SAR19_ DEMOLIZIONE E PF.0001. ASPORTAZIONE 0001.001 PARZIALE DI... Per 2 larghezza oltre 50 cm fino a 90 cm	metri quadri	0,40	€ 8,86	€ 3,54	6,49%
		SAR19_ SCAVO A SEZIONE PF.0001. RISTRETTA E 0002.002 OBBLIGATA ... pietre, 8 escluso le rocce tenere e dure	metri cubi	0,03	€ 12,38	€ 0,37	0,68%
		SAR19_ Trasporto ad impianto PF.0012. autorizzato di m...ione dei 0018.001 relativi oneri di 2 smaltimento.	metri cubi	0,11	€ 72,27	€ 7,95	14,58%
		SAR19_ CONFERIMENTO A PF.0001. DISCARICA 0009.000 AUTORIZZATA D...e 9 dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	tonnellat e	0,19	€ 12,00	€ 2,28	4,18%
		Scavi					
		SAR19_ SCAVO A SEZIONE PF.0001. RISTRETTA E 0002.002 OBBLIGATA ... pietre, 8 escluso le rocce tenere e dure	metri cubi	0,33	€ 12,38	€ 4,09	7,50%
		SAR19_ TRASPORTO a discarica PF.0001. e/o da cava de...ti di 20 0002.004 km compreso il ritorno a 4 vuoto	metri cubi	0,33	€ 5,70	€ 1,88	3,45%
		SAR19_ CONFERIMENTO A PF.0001. DISCARICA					
		A Riportare:				€ 20,11	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 20,11	
		0009.001 AUTORIZZATA D...e 3 dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	tonnellat e	0,59	€ 8,94	€ 5,27	9,67%
		Riempimenti scavo					
	SAR19_ PF.0001.	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA					
	0002.004	E...ve, compresa la fornitura dei materiali	metri cubi	0,28	€ 30,95	€ 8,67	15,91%
	NPs_NS _GAS	FORNITURA DEL NASTRO SEGNALATORE DI PRESENZA TUBAZIONI GAS	m	1,00	€ 0,40	€ 0,40	0,73%
		Letto di posa e ricoprimento					
	SAR19_ SL.0003.	SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12)					
	0001.000		metri cubi	0,11	€ 23,57	€ 2,59	4,75%
		Fondazione stradale					
	SAR19_ PF.0001.	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER					
	0003.001	S...presso per strade urbane e extraurbane.	metri cubi	0,04	€ 151,27	€ 6,05	11,10%
		Prezzo per analisi				€ 43,09	
		Spese generali		15%		€ 6,46	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 4,96	9,10%
		Sommano				€ 54,51	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 54,51	
5	NpC_OR_01_C LS_R	INTERVENTO DI SCAVO TIPO 01-"CLS" SENZA CAVIDOTTO (DE <90), SU INGRESSI PAVIMENTATI IN CLS					
		Demolizioni					
	SAR19_ PF.0001.	DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE					
	0001.001	PARZIALE DI...Per larghezza oltre 50 cm fino a 3.00m.	metri quadri	0,40	€ 9,77	€ 3,91	10,74%
	SAR19_ PF.0001.	TRASPORTO a scarica e/o da cava de...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto	metri cubi	0,08	€ 5,70	€ 0,46	1,26%
	SAR19_	CONFERIMENTO A A Riportare:				€ 4,37	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 4,37	
	PF.0001. 0009.000 2	DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Scavi	tonnellat e	0,14	€ 12,00	€ 1,68	4,62%
	SAR19_ PF.0001. 0002.002 8	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA ... pietre, escluso le rocce tenere e dure	metri cubi	0,36	€ 12,38	€ 4,46	12,25%
	SAR19_ PF.0001. 0002.004 4	TRASPORTO a discarica e/o da cava de...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto	metri cubi	0,12	€ 5,70	€ 0,68	1,87%
	SAR19_ PF.0001. 0009.001 3	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Letto di posa e ricoprimento	tonnellat e	0,22	€ 8,94	€ 1,97	5,41%
	SAR19_ SL.0003. 0001.000 3	SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12) Riempimenti scavo con riutilizzo materiali di scavo	metri cubi	0,11	€ 23,57	€ 2,59	7,12%
	SAR19_ PF.0001. 0002.004 1	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere	metri cubi	0,24	€ 6,06	€ 1,45	3,98%
	SAR19_ PF.0004. 0001.000 4	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO...206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	metri cubi	0,08	€ 139,61	€ 11,17	30,69%
	NPs_NS _GAS	FORNITURA DEL NASTRO SEGNALATORE DI PRESENZA TUBAZIONI GAS	m	1,00	€ 0,40	€ 0,40	1,10%
		Prezzo per analisi				€ 28,77	
		Spese generali		15%		€ 4,32	11,87%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,31	9,09%
		Sommano				€ 36,40	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 36,40	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
3	NPc_OR_01_M1_R	INTERVENTO DI SCAVO TIPO 01-"M1" (DE <90), SU MARCIAPIEDE IN PIASTRELLE DI CEMENTO - CON CAVIDOTTO					
		Demolizioni					
		SAR19_ DEMOLIZIONE E PF.0001. ASPORTAZIONE 0001.002 PARZIALE DI...er	metri quadri	0,75	€ 7,23	€ 5,42	5,12%
		1 larghezza oltre 50 cm fino a 3.00 m.					
		SAR19_ TRASPORTO a scarica PF.0001. e/o da cava de...ti di 20 0002.004 km compreso il ritorno a vuoto	metri cubi	0,15	€ 5,70	€ 0,86	0,81%
		4					
		SAR19_ CONFERIMENTO A PF.0001. DISCARICA 0009.000 AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	tonnellate	1,35	€ 12,00	€ 16,20	15,31%
		2					
		Scavi					
		SAR19_ SCAVO A SEZIONE PF.0001. RISTRETTA E 0002.002 OBBLIGATA ... pietre, escluso le rocce tenere e dure	metri cubi	0,68	€ 12,38	€ 8,42	7,96%
		8					
		SAR19_ TRASPORTO a scarica PF.0001. e/o da cava de...ti di 20 0002.004 km compreso il ritorno a vuoto	metri cubi	0,23	€ 5,70	€ 1,31	1,24%
		4					
		SAR19_ CONFERIMENTO A PF.0001. DISCARICA 0009.001 AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	tonnellate	0,41	€ 8,94	€ 3,67	3,47%
		3					
		Letto di posa e ricoprimento					
		SAR19_ SABBIA DI CAVA NON SL.0003. LAVATA (0-12) 0001.000	metri cubi	0,22	€ 23,57	€ 5,19	4,91%
		3					
		Riempimenti scavo con riutilizzo materiali di scavo					
		SAR19_ RINTERRO DI CAVI A PF.0001. SEZIONE RISTRETTA				€ 41,07	
		A Riportare:					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 41,07	
		0002.004 E...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere	metri cubi	0,45	€ 6,06	€ 2,73	2,58%
	NPs_NS_GAS	FORNITURA DEL NASTRO SEGNALATORE DI PRESENZA TUBAZIONI GAS	m	1,00	€ 0,40	€ 0,40	0,38%
	NPs_NS_FO	FORNITURA E POSA DEL NASTRO SEGNALATORE DI PRESENZA FIBRE OTTICHE	m	1,00	€ 0,10	€ 0,10	0,09%
	SAR19_Pf.0004.0001.000	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO...206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	metri cubi	0,11	€ 139,61	€ 15,36	14,52%
	SAR19_Pf.0001.0003.003	PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi ...nto con pietrini color cemento naturale	metri quadri	0,75	€ 31,95	€ 23,96	22,65%
		Prezzo per analisi				€ 83,62	
		Spese generali		15%		€ 12,54	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 9,62	9,09%
		Sommano				€ 105,78	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 105,78	
4	NPc_OR_01_MC1_R	INTERVENTO DI SCAVO TIPO 01-"MC1" (DE <90), SU STRADA IN MACADAM - CON CAVIDOTTO					
		Demolizioni e scavi					
	SAR19_Pf.0001.0002.002	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA ... pietre, escluso le rocce tenere e dure	metri cubi	0,83	€ 12,38	€ 10,28	33,04%
	SAR19_Pf.0001.0002.004	TRASPORTO a discarica e/o da cava de...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto	metri cubi	0,23	€ 5,70	€ 1,31	4,21%
	SAR19_Pf.0001.0009.001	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	tonnellate	0,41	€ 8,94	€ 3,67	11,80%
		Letto di posa e				€ 15,26	
		A Riportare:				€ 15,26	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 15,26	
		ricoprimento					
	SAR19_ SL.0003.	SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12)					
	0001.000		metri cubi	0,22	€ 23,57	€ 5,19	16,68%
	3						
		Riempimenti scavo con riutilizzo materiali di scavo					
	SAR19_ PF.0001.	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA					
	0002.004	E...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere	metri cubi	0,60	€ 6,06	€ 3,64	11,70%
	1						
	NPs_NS _GAS	FORNITURA DEL NASTRO SEGNALATORE DI PRESENZA TUBAZIONI GAS	m	1,00	€ 0,40	€ 0,40	1,29%
	NPs_NS _FO	FORNITURA E POSA DEL NASTRO SEGNALATORE DI PRESENZA FIBRE OTTICHE	m	1,00	€ 0,10	€ 0,10	0,32%
		Prezzo per analisi				€ 24,59	
		Spese generali		15%		€ 3,69	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,83	9,10%
		Sommano				€ 31,11	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 31,11	
2	NPc_OR_01_T N1_R	INTERVENTO DI SCAVO TIPO 01-"TN1" (DE <90), SU TERRENO NATURALE - CON CAVIDOTTO					
		Demolizioni e scavi					
	SAR19_ PF.0001.	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA ... pietre, escluso le rocce tenere e dure	metri cubi	0,83	€ 12,38	€ 10,28	41,89%
	0002.002						
	8						
	SAR19_ PF.0001.	TRASPORTO a discarica e/o da cava de...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto	metri cubi	0,23	€ 5,70	€ 1,31	5,34%
	0002.004						
	4						
	SAR19_ PF.0001.	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	tonnellate	0,41	€ 8,94	€ 3,67	14,96%
	0009.001						
	3						
		Riempimenti scavo con					
		A Riportare:				€ 15,26	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 15,26	
		riutilizzo materiali di scavo					
	SAR19_ PF.0001. 0002.004	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere	metri cubi	0,60	€ 6,06	€ 3,64	14,83%
	NPs_NS _GAS	FORNITURA DEL NASTRO SEGNALATORE DI PRESENZA TUBAZIONI GAS	m	1,00	€ 0,40	€ 0,40	1,63%
	NPs_NS _FO	FORNITURA E POSA DEL NASTRO SEGNALATORE DI PRESENZA FIBRE OTTICHE	m	1,00	€ 0,10	€ 0,10	0,41%
		Prezzo per analisi				€ 19,40	
		Spese generali		15%		€ 2,91	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,23	9,09%
		Sommano				€ 24,54	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 24,54	
6	NPc_OR_03_A _R	INTERVENTO DI SCAVO TIPO 03-"A" SENZA CAVIDOTTO (DE 160 ÷ 225), SU ASFALTO					
		Demolizioni					
	SAR19_ PF.0001. 0001.001	DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI... Per larghezza oltre 50 cm fino a 90 cm	metri quadri	0,40	€ 8,86	€ 3,54	6,22%
	SAR19_ PF.0001. 0002.002	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA ... pietre, escluso le rocce tenere e dure	metri cubi	0,03	€ 12,38	€ 0,37	0,65%
	SAR19_ PF.0012. 0018.001	Trasporto ad impianto autorizzato di m...ione dei relativi oneri di smaltimento.	metri cubi	0,11	€ 72,27	€ 7,95	13,96%
	SAR19_ PF.0001. 0009.000	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Scavi	tonnellate	0,19	€ 12,00	€ 2,28	4,00%
		A Riportare:				€ 14,14	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 14,14	
		SAR19_ SCAVO A SEZIONE PF.0001. RISTRETTA E 0002.002 OBBLIGATA ... pietre, 8 escluso le rocce tenere e dure	metri cubi	0,37	€ 12,38	€ 4,58	8,04%
		SAR19_ TRASPORTO a discarica PF.0001. e/o da cava de...ti di 20 0002.004 km compreso il ritorno a vuoto	metri cubi	0,37	€ 5,70	€ 2,11	3,71%
		SAR19_ CONFERIMENTO A PF.0001. DISCARICA 0009.001 AUTORIZZATA D...e 3 dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	tonnellat e	0,67	€ 8,94	€ 5,99	10,52%
		Riempimenti scavo					
		SAR19_ RINTERRO DI CAVI A PF.0001. SEZIONE RISTRETTA 0002.004 E...ve, compresa la 2 fornitura dei materiali	metri cubi	0,28	€ 30,95	€ 8,67	15,23%
		NPs_NS FORNITURA DEL _GAS NASTRO SEGNALE DI PRESENZA TUBAZIONI GAS	m	1,00	€ 0,40	€ 0,40	0,70%
		Letto di posa e ricoprimento					
		SAR19_ SABBIA DI CAVA NON SL.0003. LAVATA (0-12) 0001.000	metri cubi	0,13	€ 23,57	€ 3,06	5,38%
		Fondazione stradale					
		SAR19_ CONGLOMERATO PF.0001. BITUMINOSO 0003.001 (BINDER) PER 0 S...presso per strade urbane e extraurbane.	metri cubi	0,04	€ 151,27	€ 6,05	10,63%
		Prezzo per analisi				€ 45,00	
		Spese generali		15%		€ 6,75	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 5,18	9,10%
		Sommano				€ 56,93	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 56,93	
10	NPc_OR_03_C LS_R	INTERVENTO DI SCAVO TIPO 03-"CLS" SENZA CAVIDOTTO (DE 160 ÷ 200), SU INGRESSI PAVIMENTATI IN CLS					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Demolizioni					
	SAR19_ PF.0001. 0001.001	DEMOLIZIONE ASPORTAZIONE PARZIALE DI...Per larghezza oltre 50 cm fino a 3.00m.	E	metri quadri	0,40 €	9,77 €	3,91 € 10,11%
	SAR19_ PF.0001. 0002.004	TRASPORTO a discarica e/o da cava de...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto	E	metri cubi	0,08 €	5,70 €	0,46 € 1,19%
	SAR19_ PF.0001. 0009.000	CONFERIMENTO DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	A	tonnellate	0,14 €	12,00 €	1,68 € 4,34%
		Scavi					
	SAR19_ PF.0001. 0002.002	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA ... pietre, escluso le rocce tenere e dure	E	metri cubi	0,40 €	12,38 €	4,95 € 12,79%
	SAR19_ PF.0001. 0002.004	TRASPORTO a discarica e/o da cava de...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto	E	metri cubi	0,16 €	5,70 €	0,91 € 2,35%
	SAR19_ PF.0001. 0009.001	CONFERIMENTO DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	A	tonnellate	0,29 €	8,94 €	2,59 € 6,69%
		Letto di posa e ricoprimento					
	SAR19_ SL.0003. 0001.000	SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12)		metri cubi	0,13 €	23,57 €	3,06 € 7,91%
		Riempimenti scavo con riutilizzo materiali di scavo					
	SAR19_ PF.0001. 0002.004	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere	E	metri cubi	0,24 €	6,06 €	1,45 € 3,75%
	SAR19_ PF.0004. 0001.000	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO...206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	E	metri cubi	0,08 €	139,61 €	11,17 € 28,87%
	NPs_NS	FORNITURA DEL A Riportare:				€ 30,18	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 30,18	
		_GAS NASTRO SEGNALATORE DI PRESENZA TUBAZIONI GAS	m	1,00	€ 0,40	€ 0,40	1,03%
		Prezzo per analisi				€ 30,58	
		Spese generali		15%		€ 4,59	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,52	9,10%
		Sommano				€ 38,69	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 38,69	
8	NPc_OR_03_ M1_R	INTERVENTO DI SCAVO TIPO 03-"M1" (DE 160 ÷ 200), SU MARCIAPIEDE - CON CAVIDOTTO					
		Demolizioni					
		SAR19_ DEMOLIZIONE E PF.0001. ASPORTAZIONE 0001.002 PARZIALE DI...er	metri quadri	0,90	€ 7,23	€ 6,51	5,16%
		1 larghezza oltre 50 cm fino a 3.00 m.					
		SAR19_ TRASPORTO a discarica PF.0001. e/o da cava de...ti di 20 0002.004 km compreso il ritorno a vuoto	metri cubi	0,18	€ 5,70	€ 1,03	0,82%
		4					
		SAR19_ CONFERIMENTO A PF.0001. DISCARICA 0009.000 AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	tonnellat e	0,32	€ 12,00	€ 3,84	3,04%
		2					
		Scavi					
		SAR19_ SCAVO A SEZIONE PF.0001. RISTRETTA E 0002.002 OBBLIGATA ... pietre, escluso le rocce tenere e dure	metri cubi	0,90	€ 12,38	€ 11,14	8,82%
		8					
		SAR19_ TRASPORTO a discarica PF.0001. e/o da cava de...ti di 20 0002.004 km compreso il ritorno a vuoto	metri cubi	0,40	€ 5,70	€ 2,28	1,81%
		4					
		SAR19_ CONFERIMENTO A PF.0001. DISCARICA 0009.001 AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	tonnellat e	0,72	€ 8,94	€ 6,44	5,10%
		3					
		Letto di posa e ricoprimento					
		A Riportare:				€ 31,24	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 31,24	
		SAR19_ SABBIA DI CAVA NON SL.0003. LAVATA (0-12) 0001.000 3	metri cubi	0,33	€ 23,57	€ 7,78	6,16%
		Riempimenti scavo con riutilizzo materiali di scavo					
		SAR19_ RINTERRO DI CAVI A PF.0001. SEZIONE RISTRETTA 0002.004 E...scavi eseguiti 1 nell'ambito del cantiere	metri cubi	0,54	€ 6,06	€ 3,27	2,59%
		NPs_NS FORNITURA DEL _GAS NASTRO SEGNALE DI PRESENZA TUBAZIONI GAS	m	1,00	€ 0,40	€ 0,40	0,32%
		NPs_NS FORNITURA E POSA _FO DEL NASTRO SEGNALE DI PRESENZA FIBRE OTTICHE	m	1,00	€ 0,10	€ 0,10	0,08%
		SAR19_ CALCESTRUZZO PF.0004. PRECONFEZIONATO 0001.000 ORDINARIO...206-1 e 4 Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	metri cubi	0,14	€ 139,61	€ 19,55	15,49%
		SAR19_ PAVIMENTAZIONE DI PF.0001. SPAZI 0003.004 ESTERNI,VEICOL...di 9 cemento con piastre di colore giallo	metri quadri	0,90	€ 41,61	€ 37,45	29,67%
		Prezzo per analisi				€ 99,79	
		Spese generali		15%		€ 14,97	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 11,48	9,09%
		Sommano				€ 126,24	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 126,24	
9	NPc_OR_03_ MC1_R	INTERVENTO DI SCAVO TIPO 03-"MC1" (DE 160 ÷ 200), SU STRADA IN MACADAM - CON CAVIDOTTO					
		Demolizioni e scavi					
		SAR19_ SCAVO A SEZIONE PF.0001. RISTRETTA E 0002.002 OBBLIGATA ... pietre, 8 escluso le rocce tenere e dure	metri cubi	1,08	€ 12,38	€ 13,37	30,43%
		A Riportare:				€ 13,37	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 13,37	
		SAR19_ TRASPORTO a discarica PF.0001. e/o da cava de...ti di 20 0002.004 km compreso il ritorno a 4 vuoto	metri cubi	0,40	€ 5,70	€ 2,28	5,19%
		SAR19_ CONFERIMENTO A PF.0001. DISCARICA 0009.001 AUTORIZZATA D...e 3 dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	tonnellat e	0,72	€ 8,94	€ 6,44	14,66%
		Letto di posa e ricoprimento					
		SAR19_ SABBIA DI CAVA NON SL.0003. LAVATA (0-12) 0001.000	metri cubi	0,33	€ 23,57	€ 7,78	17,71%
		Riempimenti scavo con riutilizzo materiali di scavo					
		SAR19_ RINTERRO DI CAVI A PF.0001. SEZIONE RISTRETTA 0002.004 E...scavi eseguiti 1 nell'ambito del cantiere	metri cubi	0,72	€ 6,06	€ 4,36	9,92%
		NPs_NS FORNITURA DEL _GAS NASTRO SEGNALATORE DI PRESENZA TUBAZIONI GAS	m	1,00	€ 0,40	€ 0,40	0,91%
		NPs_NS FORNITURA E POSA _FO DEL NASTRO SEGNALATORE DI PRESENZA FIBRE OTTICHE	m	1,00	€ 0,10	€ 0,10	0,23%
		Prezzo per analisi				€ 34,73	
		Spese generali		15%		€ 5,21	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,99	9,08%
		Sommano				€ 43,93	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 43,93	
11	NPc_OR_03_S P-A_R	INTERVENTO DI SCAVO TIPO 03-"SP-A" SENZA CAVIDOTTO (DE 160 ÷ 200), SU STRADA PROVINCIALE/BANCHINA IN ASFALTO					
		Demolizioni					
		SAR19_ DEMOLIZIONE E PF.0001. ASPORTAZIONE					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		0001.001 PARZIALE DI... Per 2 larghezza oltre 50 cm fino a 90 cm	metri quadri	0,40	€ 8,86	€ 3,54	5,57%
		SAR19_ Trasporto ad impianto PF.0012. autorizzato di m...ione dei 0018.001 relativi oneri di 2 smaltimento.	metri cubi	0,08	€ 72,27	€ 5,78	9,09%
		SAR19_ CONFERIMENTO A PF.0001. DISCARICA 0009.000 AUTORIZZATA D...e 9 dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Scavi	tonnellat e	0,14	€ 12,00	€ 1,68	2,64%
		SAR19_ SCAVO A SEZIONE PF.0001. RISTRETTA E 0002.002 OBBLIGATA ... pietre, 8 escluso le rocce tenere e dure	metri cubi	0,44	€ 12,38	€ 5,45	8,57%
		SAR19_ TRASPORTO a discarica PF.0001. e/o da cava de...ti di 20 0002.004 km compreso il ritorno a 4 vuoto	metri cubi	0,44	€ 5,70	€ 2,51	3,95%
		SAR19_ CONFERIMENTO A PF.0001. DISCARICA 0009.001 AUTORIZZATA D...e 3 dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Letto di posa e ricoprimento	tonnellat e	0,79	€ 8,94	€ 7,06	11,11%
		SAR19_ SABBIA DI CAVA NON SL.0003. LAVATA (0-12) 0001.000 3 Riempimenti scavo	metri cubi	0,13	€ 23,57	€ 3,06	4,81%
		SAR19_ RINTERRO DI CAVI A PF.0001. SEZIONE RISTRETTA 0002.004 E...ve, compresa la 2 fornitura dei materiali	metri cubi	0,28	€ 30,95	€ 8,67	13,64%
		NPs_NS FORNITURA DEL _GAS NASTRO SEGNALATORE DI PRESENZA TUBAZIONI GAS Fondazione stradale	m	1,00	€ 0,40	€ 0,40	0,63%
		SAR19_ CONGLOMERATO PF.0001. BITUMINOSO 0003.001 (BINDER) PER 0 S...presso per strade urbane e extraurbane. A Riportare:	metri cubi	0,08	€ 151,27	€ 12,10 € 50,25	19,03%

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 50,25	
		Prezzo per analisi				€ 50,25	
		Spese generali		15%		€ 7,54	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 5,78	9,09%
		Sommano				€ 63,57	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 63,57	
7	NPc_OR_03_T N1_R	INTERVENTO DI SCAVO TIPO 03-"TN1" (DE 160 ÷ 200), SU TERRENO NATURALE - CON CAVIDOTTO					
		Demolizioni e scavi					
		SAR19_ SCAVO A SEZIONE PF.0001. RISTRETTA E 0002.002 OBBLIGATA ... pietre, 8 escluso le rocce tenere e dure	metri cubi	1,08	€ 12,38	€ 13,37	40,52%
		SAR19_ TRASPORTO a discarica PF.0001. e/o da cava de...ti di 20 0002.004 km compreso il ritorno a 4 vuoto	metri cubi	0,36	€ 5,70	€ 2,05	6,21%
		SAR19_ CONFERIMENTO A PF.0001. DISCARICA 0009.001 AUTORIZZATA D...e 3 dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	tonnellat e	0,65	€ 8,94	€ 5,81	17,61%
		Riempimenti scavo con riutilizzo materiali di scavo					
		SAR19_ RINTERRO DI CAVI A PF.0001. SEZIONE RISTRETTA 0002.004 E...scavi eseguiti 1 nell'ambito del cantiere	metri cubi	0,72	€ 6,06	€ 4,36	13,21%
		NPs_NS FORNITURA DEL _GAS NASTRO SEGNALATORE DI PRESENZA TUBAZIONI GAS	m	1,00	€ 0,40	€ 0,40	1,21%
		NPs_NS FORNITURA E POSA _FO DEL NASTRO SEGNALATORE DI PRESENZA FIBRE OTTICHE	m	1,00	€ 0,10	€ 0,10	0,30%
		Prezzo per analisi				€ 26,09	
		Spese generali		15%		€ 3,91	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,00	9,09%
		A Riportare:				€ 33,00	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 33,00	
		Sommano				€ 33,00	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 33,00	
13	NPc_PE_DE 32	FORNITURA E POSA IN OPERA di tubazione gas serie S5 - tipo RC PROTECT per reti in MEDIA PRESSIONE DE 32					
		POSA IN OPERA TUBAZIONE					
	NPs_PE _DE 32rc	FORNITURA di tubazione gas serie S5 - tipo RC PROTECT per reti in BASSA/MEDIA PRESSIONE DE 32	m	1,00	€ 0,99	€ 0,99	12,87%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 02	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0700	€ 29,30	€ 2,05	26,66%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 03	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0700	€ 26,41	€ 1,85	24,06%
	SAR19_ SL.0002. 0016.000 9	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, comp...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0025	€ 69,52	€ 0,17	2,21%
	SAR19_ PR.0001. 0011.000 2	PEZZI SPECIALI, a stima	cadauno	80,00	€ 0,01	€ 0,80	10,40%
	SAR19_ PR.0001. 0014.000 1	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	20,0000	€ 0,01	€ 0,20	2,60%
	SAR19_ PR.0001. 0014.000 4	ACCESSORI MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cadauno	0,0200	€ 1,00	€ 0,02	0,26%
		Prezzo per analisi				€ 6,08	
		Spese generali		15%		€ 0,91	11,83%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,70	9,10%
		Sommano				€ 7,69	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 7,69	
14	NPc_PE_DE 90	FORNITURA E POSA IN OPERA di tubazione gas serie S5 - tipo RC PROTECT per reti in MEDIA					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		PRESSIONE DE 90					
		POSA IN OPERA TUBAZIONE NPs_PE FORNITURA di _DE tubazione gas serie S5 90rc - tipo RC PROTECT per reti in BASSA/MEDIA PRESSIONE DE 90	m	1,00	€ 7,35	€ 7,35	48,77%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale) 02	ora	0,0500	€ 29,30	€ 1,47	9,75%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00 03	ora	0,0500	€ 26,41	€ 1,32	8,76%
		SAR19_ AUTOGRU' SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 TRILATERALE, 9 comp...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0050	€ 69,52	€ 0,35	2,32%
		SAR19_ PEZZI SPECIALI, a PR.0001. stima 0011.000 2	cadauno	120,00	€ 0,01	€ 1,20	7,96%
		SAR19_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001. ATTREZZATURE DI 0014.000 CANTIERE a corpo 1	cadauno	20,0000	€ 0,01	€ 0,20	1,33%
		SAR19_ ACCESSORI E PR.0001. MATERIALI 0014.000 COMPLEMENTARI, a 4 corpo	cadauno	0,0200	€ 1,00	€ 0,02	0,13%
		Prezzo per analisi				€ 11,91	
		Spese generali		15%		€ 1,79	11,88%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,37	9,09%
		Sommano				€ 15,07	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 15,07	
15	NpC_PE_DE160	FORNITURA E POSA IN OPERA di tubazione gas serie S5 - tipo RC PROTECT per reti in MEDIA PRESSIONE DE 160 POSA IN OPERA TUBAZIONE NPs_PE FORNITURA di _DE160r tubazione gas serie S5					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		c - tipo RC PROTECT per reti in BASSA/MEDIA PRESSIONE DE 160	m	1,00	€ 23,14	€ 23,14	60,83%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media Regionale)					
		.0001.00 02	ora	0,0600	€ 29,30	€ 1,76	4,63%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale)					
		.0001.00 03	ora	0,0600	€ 26,41	€ 1,58	4,15%
		SAR19_ AUTOGRU' SL.0002. RIBALTABILE					
		0016.000 TRILATERALE, 9 comp...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0100	€ 69,52	€ 0,70	1,84%
		SAR19_ PEZZI SPECIALI, a PR.0001. stima					
		0011.000 2	cadauno	267,00	€ 0,01	€ 2,67	7,02%
		SAR19_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001. ATTREZZATURE DI					
		0014.000 CANTIERE a corpo	cadauno	20,0000	€ 0,01	€ 0,20	0,53%
		SAR19_ ACCESSORI E PR.0001. MATERIALI					
		0014.000 COMPLEMENTARI, a					
		4 corpo	cadauno	0,0200	€ 1,00	€ 0,02	0,05%
		Prezzo per analisi				€ 30,07	
		Spese generali		15%		€ 4,51	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,46	9,10%
		Sommano				€ 38,04	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 38,04	
17	NPc_PE_DE180	FORNITURA E POSA IN OPERA di tubazione gas serie S5 - tipo RC PROTECT per reti in MEDIA PRESSIONE DE 180					
		POSA IN OPERA TUBAZIONE					
		NPs_PE FORNITURA di _DE180r tubazione gas serie S5					
		c - tipo RC PROTECT per reti in BASSA/MEDIA PRESSIONE DE 180	m	1,00	€ 29,22	€ 29,22	62,40%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media Regionale)					
		.0001.00 A Riportare:				€ 29,22	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 29,22	
		02	ora	0,0600	€ 29,30	€ 1,76	3,76%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00					
		03	ora	0,0600	€ 26,41	€ 1,58	3,37%
		SAR19_ AUTOGRU' SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 TRILATERALE, 9 comp...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0100	€ 69,52	€ 0,70	1,49%
		SAR19_ PEZZI SPECIALI, a PR.0001. stima					
		0011.000 2	cadauno	354,00	€ 0,01	€ 3,54	7,56%
		SAR19_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001. ATTREZZATURE DI 0014.000 CANTIERE a corpo					
		1	cadauno	20,0000	€ 0,01	€ 0,20	0,43%
		SAR19_ ACCESSORI E PR.0001. MATERIALI					
		0014.000 COMPLEMENTARI, a 4 corpo	cadauno	0,0200	€ 1,00	€ 0,02	0,04%
		Prezzo per analisi				€ 37,02	
		Spese generali		15%		€ 5,55	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 4,26	9,10%
		Sommano				€ 46,83	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 46,83	
18	NPc_PE_DE200	FORNITURA E POSA IN OPERA di tubazione gas serie S5 - tipo RC PROTECT per reti in MEDIA PRESSIONE DE 200					
		POSA IN OPERA TUBAZIONE					
		NPc_PE FORNITURA di _DE200r tubazione gas serie S5 c - tipo RC PROTECT per reti in BASSA/MEDIA PRESSIONE DE 200	m	1,00	€ 36,05	€ 36,05	62,94%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale)					
		02	ora	0,0700	€ 29,30	€ 2,05	3,58%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00					
		03	ora	0,0700	€ 26,41	€ 1,85	3,23%
		SAR19_ AUTOGRU'					
		A Riportare:				€ 39,95	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 39,95	
		SL.0002. RIBALTABILE 0016.000 TRILATERALE, 9 comp...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0050	€ 69,52	€ 0,35	0,61%
		SAR19_ PEZZI SPECIALI, a PR.0001. stima					
		0011.000 2	cadauno	476,00	€ 0,01	€ 4,76	8,31%
		SAR19_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001. ATTREZZATURE DI					
		0014.000 CANTIERE a corpo	cadauno	20,0000	€ 0,01	€ 0,20	0,35%
		SAR19_ ACCESSORI E PR.0001. MATERIALI					
		0014.000 COMPLEMENTARI, a	cadauno	0,0200	€ 1,00	€ 0,02	0,03%
		4 corpo					
		Prezzo per analisi				€ 45,28	
		Spese generali		15%		€ 6,79	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 5,21	9,10%
		Sommano				€ 57,28	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 57,28	
224	NPc_REMI	Fornitura posa e montaggio delle apparecchiature per la realizzazione della cabina gas REMI per gas metano con sistema di odorizzazione e analisi qualità del gas					
		Fornitura Gruppo e cabina					
		NPs_RE MI Fornitura delle apparecchiature per la realizzazione della cabina gas REMI per gas metano con sistema di odorizzazione e analisi qualità del gas	a corpo	1,00	€251.770,00	€251.770,00	76,82%
		Posa in opera gruppo e cabina					
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale)	ora	48,0000	€ 31,54	€ 1.513,92	0,46%
		01					
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale)	ora	48,0000	€ 29,30	€ 1.406,40	0,43%
		02					
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale)					
		A Riportare:				€254.690,32	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€254.690,32	
	.0001.00 03		ora	48,0000	€ 26,41	€ 1.267,68	0,39%
	SAR19_ SL.0002. 0016.000	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, comp...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	24,0000	€ 69,52	€ 1.668,48	0,51%
	SAR19_ PF.0004. 0001.000	CALCESTRUZZO PER OPERE STRUTTURALI...206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	metri cubi	3,50	€ 132,63	€ 464,21	0,14%
	SAR19_ PF.0008. 0002.001	RETE ELETTROSALDATA costituita da barr...metro delle barre FI 8, maglia cm 20x20 Impianto di messa a terra	kilogrammi	14,28	€ 1,38	€ 19,71	0,01%
	SAR19_ PF.0009. 0005.000	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI ...sa, rin fianchi ed al rinterro del cavo.	metri	20,0000	€ 8,69	€ 173,80	0,05%
	SAR19_ PF.0009. 0005.001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSOR...nto di posa, pozzetto e sabbia esclusi.	metri	2,0000	€ 21,84	€ 43,68	0,01%
	SAR19_ PF.0009. 0005.001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO ... se necessari escluso scavo e rinterro.	cadauno	2,0000	€ 43,64	€ 87,28	0,03%
	SAR19_ PF.0009. 0005.001	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA per fondazio... pietre, escluso le rocce tenere e dure	metri cubi	5,0000	€ 13,44	€ 67,20	0,02%
	SAR19_ PF.0009. 0006.000	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE U..., compresi gli sfridi, sezione 1x35 mmq	metri	5,0000	€ 13,03	€ 65,15	0,02%
	SAR19_ PR.0001. 0011.000	ONERI VARI, a stima	cadauno	2,0000	€ 0,01	€ 0,02	0,00%
	SAR19_ PR.0042. 0014.000	SEZIONATORE DI TERRA completo di barra equipotenziale, fornito a pie' d'opera	cadauno	1,0000	€ 58,80	€ 58,80	0,02%
	SAR19_ RU.0001. .0001.00	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)					
		A Riportare:				€258.606,33	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€258.606,33	
		01	ora	8,0000	€ 31,54	€ 252,32	0,08%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale) .0001.00					
		03	ora	8,0000	€ 26,41	€ 211,28	0,06%
		Prezzo per analisi				€259.069,93	
		Spese generali		15%		€ 38.860,49	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 29.793,04	9,09%
		Sommano				€327.723,46	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€327.723,46	
28	NPc_SA_01	RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIA DI CAVA A PROTEZIONE DI TUBAZIONI ≤ DE90					
		Letto di posa e ricoprimento < DE90					
		SAR19_ SABBIA DI CAVA NON SL.0003. LAVATA (0-12) 0001.000	metri cubi	0,22	€ 23,57	€ 5,19	79,00%
		3					
		Prezzo per analisi				€ 5,19	
		Spese generali		15%		€ 0,78	11,87%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,60	9,13%
		Sommano				€ 6,57	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 6,57	
61	NPc_TLC_OD O	Fornitura e posa in opera della periferica del sistema di TELECONTROLLO DEL GRADO DI ODORIZZAZIONE DEL GAS					
		Prezzo per analisi				€ 1.976,29	
		Spese generali		15%		€ 296,44	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 227,27	9,09%
		Sommano				€ 2.500,00	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 2.500,00	
60	NPc_TLC_RE TE	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVO DI TELECONTROLLO / DATA LOGGER a batteria completo di sensore di pressione e comunicazione GPRS					
		NP _s _TL FORNITURA DI C_P DISPOSITIVO DI					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
62	NPc_TLC_SW	TELECONTROLLO / DATA LOGGER a batteria completo di sensore di pressione e comunicazione GPRS	cad	1,00	€ 820,00	€ 820,00	74,74%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 SPECIALIZZATO .0001.00 (Media Regionale) 01	ora	1,50	€ 31,54	€ 47,31	4,31%
		Prezzo per analisi				€ 867,31	
		Spese generali		15%		€ 130,10	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 99,74	9,09%
		Sommano				€ 1.097,15	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 1.097,15	
		FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SOFTWARE PER CONTROLLO E GESTIONE RETI GAS					
		NPs_TL FORNITURA DI C_SW SOFTWARE PER CONTROLLO E GESTIONE RETI GAS	a corpo	1,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	78,01%
		SAR19_ Tecnico informatico. RU.0002 .0001.00 01	ora	4,00	€ 40,00	€ 160,00	1,04%
Prezzo per analisi				€ 12.160,00			
Spese generali		15%		€ 1.824,00	11,86%		
Utili dell'appaltatore		10%		€ 1.398,40	9,09%		
Sommano				€ 15.382,40			
Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 15.382,40			
19	NPc_VALV_1 60	Fornitura e posa di valvola per gas con estremità a saldare in PE SDR11 - DE160					
		NPs_VA Valvola per gas con LV_160 estremità a saldare in PE SDR11 - DE160	cad	1,00	€ 360,85	€ 360,85	56,38%
		NPs_AS ASTA DI MANOVRA T TELESCOPICA PER VALVOL... IN PE 0,6 -0,9 m	cad	1,00	€ 79,09	€ 79,09	12,36%
		NPs_PO CHIUSINO PER Z_1 SARACINESCHE Ø sup. A Riportare:				€ 439,94	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 439,94	
		190 mm h 270 mm	cad	1,00	€ 38,11	€ 38,11	5,95%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 02	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,50	€ 29,30	€ 14,65	2,29%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 03	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,50	€ 26,41	€ 13,21	2,06%
		Prezzo per analisi				€ 505,91	
		Spese generali		15%		€ 75,89	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 58,18	9,09%
		Sommano				€ 639,98	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 639,98	
20	NPc_VALV_1 80	Fornitura e posa di valvola per gas con estremità a saldare in PE SDR11 - DE180					
	NPs_VA LV_180	Valvola per gas con estremità a saldare in PE SDR11 - DE180	cad	1,00	€ 403,76	€ 403,76	58,16%
	NPs_AS T	ASTA DI MANOVRA TELESCOPICA PER VALVOL... IN PE 0,6 -0,9 m	cad	1,00	€ 79,09	€ 79,09	11,39%
	NPs_PO Z_1	CHIUSINO PER SARACINESCHE Ø sup. 190 mm h 270 mm	cad	1,00	€ 38,11	€ 38,11	5,49%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 02	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,50	€ 29,30	€ 14,65	2,11%
	SAR19_ RU.0001 .0001.00 03	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,50	€ 26,41	€ 13,21	1,90%
		Prezzo per analisi				€ 548,82	
		Spese generali		15%		€ 82,32	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 63,11	9,09%
		Sommano				€ 694,25	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 694,25	
21	NPc_VALV_2	Fornitura e posa di valvola per gas					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
	00	con estremità a saldare in PE SDR11 - DE200					
		NPs_VA Valvola per gas con LV_200 estremità a saldare in PE SDR11 - DE200	cad	1,00	€ 562,45	€ 562,45	62,84%
		NPs_AS ASTA DI MANOVRA T TELESCOPICA PER VALVOL... IN PE 0,6 -0,9 m	cad	1,00	€ 79,09	€ 79,09	8,84%
		NPs_PO CHIUSINO PER Z_1 SARACINESCHE Ø sup. 190 mm h 270 mm	cad	1,00	€ 38,11	€ 38,11	4,26%
		SAR19_ OPERAIO RU.0001 QUALIFICATO (Media .0001.00 Regionale)	ora	0,50	€ 29,30	€ 14,65	1,64%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.0001 (Media Regionale)	ora	0,50	€ 26,41	€ 13,21	1,48%
		03					
		Prezzo per analisi				€ 707,51	
		Spese generali		15%		€ 106,13	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 81,36	9,09%
		Sommano				€ 895,00	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 895,00	