



CRITERI AMBIENTALI MINIMI Stazioni Pa-Ct ai sensi del DM.11 gennaio 2017
Lotto 5_ Stazione di Catenanuova

Rif.	Norma	Richiesta CAM	Verifica	Requisito minimo
2.2	SPECIFICHE TECNICHE PER GRUPPI DI EDIFICI			
2.2.3	Riduzione del consumo di suolo e mantenimento della permeabilità dei suoli			
Prevedere: Superficie territoriale permeabile > 60% della superficie di progetto. Superficie a verde almeno del 40% della superficie di progetto non edificata e il 30% della superficie totale del lotto. Nelle aree a verde pubblico garantire una copertura arborea di almeno il 40% e arbustiva di almeno il 20% con specie autoctone; impiegare materiali drenanti per le superfici urbanizzate pedonali e ciclabili;....				
Lotto 5: Stazione di Catenanuova				
			%	
sup.Tot lotto			mq	14.370,00
sup.lotto edificata			mq	5.155,00
sup.lotto non edificata			mq	9.215,00
Superficie Permeabile-sup.Tot lotto			60%	9.215,00
Superficie Verde-sup.Tot lotto			30%	4.398,09
Superficie Verde-sup.lotto non edificata			40%	8.598,09
Copertura Arborea- sup. Verde			40%	1700
Copertura Arbustiva- sup. verde			20%	882
sup.parcheggio			mq	7.137,00
viabilità almeno 10% area lorda parcheggio coperta a verde con alberi			10%	2550
il perimetro cintura a verde h>1m opacità 75%				perimetro - filari di arbusti



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

U.O. ARCHITETTURA, STAZIONI E TERRITORIO

PROGETTO DEFINITIVO

TRATTA DITTAINO - CATENANUOVA
STAZIONE DI CATENANUOVA

ELABORATI ARCHITETTONICI
Planimetria generale e progetto delle aree verdi

SCALA:
1:500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RS3E	50	D	44	P8	FV0100	003	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	E.Emmi	Luglio 2021	A.Patriarca	Luglio 2021	F. Saffroni	Luglio 2021	R. Marino

PLANIMETRIA GENERALE
SCALA 1:500

Legenda delle sistemazioni a verde

MODULO A1

FASCIE D' MACCHIE ARBOREO-ARBUSIVE A STRUTTURA COMPLESSA		
ARBOREE	NOME LATINO	NOME VULGARE
	<i>Carotina biopica</i>	Sorbo
	<i>Fraxinus ornus</i>	Ornello
	<i>Amygdalus communis</i>	Mandorlo
	<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbo degli uccellatori
ARBUSIVE	NOME LATINO	NOME VULGARE
	<i>Rhamnus alaternus</i>	Alaterno
	<i>Pistacia lentiscus</i>	Lentisco
	<i>Pistacia terebinthus</i>	Terebinto
	<i>Quercus ilex</i>	Quercia
	<i>Phillyrea angustifolia</i>	Chiope
	<i>Thymus sp.</i>	Timo
	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Rosmarino

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

FASCIE ARBOREA A SESTO REGOLARE (ripristino tessitura esistente)		
ARBOREE	NOME LATINO	NOME VULGARE
	<i>Olea europaea</i>	Olivo
MACCHIE ARBOREA (sistemazioni aree libere)		
ARBOREE	NOME LATINO	NOME VULGARE
	<i>Amygdalus communis L.</i>	Mandorlo
VALLI ACCESSO E AREA PARCHEGGIO		
ARBOREE	NOME LATINO	NOME VULGARE
	<i>Morus Alba Frullenz</i>	Gelsa senza frutti
FILARI DI ARBUSIVI (perimetro aree di sosta auto - aree ferroviarie)		
SEPI	NOME LATINO	NOME VULGARE
	<i>Prunus Laurocerasus</i>	Laurocerasso