



**Wpd Altilia S.r.l.**

Corso d'Italia n. 83 - 00198 ROMA

**PROGETTO DEFINITIVO  
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO CON POTENZA  
DI 72,00 MW RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI  
ALTAMURA (BA) IN LOCALITA' "LAMA DI NEBBIA"**



**Tecnico**

ing. Danilo Pomponio

Via Napoli, 363/I - 70132 Bari - Italy  
www.bfpgroup.net - info@bfpgroup.net  
tel. (+39) 0805046361 - fax (+39) 0805619384

Azienda con Sistema di Gestione Certificato  
**UNI EN ISO 9001:2015**  
**UNI EN ISO 14001:2015**  
**UNI ISO 45001:2018**

**Collaborazioni**

ing. Milena Miglionico  
ing. Antonio Crisafulli  
ing. Tommaso Mancini  
ing. Giovanna Scuderi  
ing. Dionisio Staffieri  
ing. Giuseppe Federico Zingarelli

**Responsabile Commessa**

ing. Danilo Pomponio

ELABORATO		TITOLO	COMMESSA	TIPOLOGIA		
<b>C04</b>		<b>RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO</b>	<b>20123</b>	<b>D</b>		
			CODICE ELABORATO			
			<b>DC20123D-C04</b>			
REVISIONE		Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva della Studio Tecnico BFP S.r.l e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventiva autorizzazione scritta. All technical information contained in this document is the exclusive property of Studio Tecnico BFP S.r.l. and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. (art. 2575 c.c.)	SOSTITUISCE	SOSTITUITO DA		
<b>00</b>			-	-		
			NOME FILE	PAGINE		
				<b>DC20123D-C04.doc</b>	<b>10 + copertina</b>	
REV	DATA		MODIFICA	Elaborato	Controllato	Approvato
00	15/03/21	Emissione	Scuderi	Miglionico	Pomponio	
01						
02						
03						
04						
05						
06						

## **INDICE**

<b>1</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO.....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>INQUADRAMENTO URBANISTICO .....</b>	<b>3</b>
	<b>3.1 LO STRUMENTO URBANISTICO DI ALTAMURA .....</b>	<b>6</b>
	<b>3.2 LO STRUMENTO URBANISTICO DI MATERA .....</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>CONCLUSIONE .....</b>	<b>9</b>

## **1 PREMESSA**

La presente relazione descrive l'inserimento urbanistico del progetto per la realizzazione di un parco eolico proposto dalla società **Wpd Altilia s.r.l.** con sede in *Corso d'Italia n. 83 - 00198 ROMA*.

La proposta progettuale è finalizzata alla realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 12 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6,0 MW per una potenza complessiva di 72,00 MW, da realizzarsi nella Provincia di Bari, nel territorio comunale di Altamura, in cui ricadono gli aerogeneratori e l'elettrodotto, e le opere di connessione alla RTN.

## **2 DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO**

Il parco eolico di progetto sarà ubicato in località Lama di Nebbia, nell'area a sud-ovest dell'abitato di Altamura, ad una distanza dal centro abitato di circa 4,3 km.

I terreni sui quali si installerà il parco eolico, interessa una superficie di circa 450 ettari, anche se la quantità di suolo effettivamente occupato è significativamente inferiore e limitato alle aree di piazzole dove verranno installati gli aerogeneratori, come visibile sugli elaborati planimetrici allegati al progetto.

L'area di progetto, intesa sia come quella occupata dai 12 aerogeneratori di progetto, con annesso piazzole e relativi cavidotti di interconnessione interna, e del cavidotto esterno e la sottostazione di consegna interessa il territorio comunale di Altamura censito al NCT ai fogli di mappa nn. 236, 238, 256, 258, 259, 260, 260, e 280.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa, in cui sono indicate per ciascun aerogeneratore le relative coordinate (UTM fuso 33) e le particelle catastali, con riferimento al catasto dei terreni del Comune di Altamura.



**Tabella dati geografici e catastali degli Aerogeneratori:**


WTG	COORDINATE GEOGRAFICHE		COORDINATE PLANIMETRICHE UTM33 WGS 84		DATI CATASTALI		
	LATITUDINE	LONGITUDINE	NORD (Y)	EST (X)	Comune	foglio n.	part. n.
01	40° 46' 33.7309"	16° 31' 34.6390"	4515016	628799	Altamura	236	446/300
02	40° 46' 14.2361"	16° 31' 30.0979"	4514413	628703	Altamura	236	137
03	40° 45' 56.1586"	16° 31' 4.1358"	4513845	628104	Altamura	256	125/50
04	40° 45' 38.7083"	16° 30' 52.0528"	4513302	627830	Altamura	256	79
05	40° 45' 13.4433"	16° 30' 52.2469"	4512523	627848	Altamura	258	2
06	40° 45' 16.4986"	16° 31' 16.3683"	4512627	628412	Altamura	259	52
07	40° 45' 30.3883"	16° 31' 27.9013"	4513060	628675	Altamura	259	172
08	40° 45' 44.9397"	16° 31' 45.7632"	4513516	629086	Altamura	260	249
09	40° 46' 6.0786"	16° 32' 0.7930"	4514174	629427	Altamura	238	69
10	40° 44' 43.0468"	16° 31' 49.5468"	4511609	629208	Altamura	280	217
11	40° 45' 6.4927"	16° 31' 54.4767"	4512334	629311	Altamura	260	192-562
12	40° 45' 26.9900"	16° 32' 18.7018"	4512976	629868	Altamura	260	201

### 3 INQUADRAMENTO URBANISTICO

Il progetto dell'impianto eolico, inteso sia come quello occupato dagli aerogeneratori di progetto, con annesse piazzole e relativi cavidotti di interconnessione interna ed esterno e la sottostazione interessa il territorio comunale di Altamura. (cfr. DW20123D-C02)

L'area di progetto è a confine con il territorio di Matera. E' opportuno specificare che alcuna componente progettuale interessa il territorio di Matera. In ogni caso per completezza è stato esaminato lo strumento urbanistico di Matera, al fine di accertare l'assenza di siti da tutelare nelle aree più prossime al confine comunale.

Di seguito verranno analizzati gli strumenti dei due comuni.



**LEGENDA**

-  Aerogeneratori
-  Cavidotto interno
-  Cavidotto esterno
-  Limite Urbanizzato
-  Limite comunale
-  Aree E - Verde Agricolo

**PRG - Comune di ALTAMURA**

(stralcio Tav. 1.A - Zonizzazione-Vincoli-Segnalazioni)

 **IDROLOGIA SUPERFICIALE  
(LAME)**

PRG - Comune di ALTAMURA  
(stralcio Tav. 7 - Zonizzazione)

### ZONE RESIDENZIALI

- A<sub>1</sub> CENTRO STORICO
- A<sub>2</sub> ZONA DI RISPETTO AL CENTRO STORICO
- B<sub>1</sub> ZONA DI COMPLETAMENTO
- B<sub>2</sub> ZONA DI COMPLETAMENTO
- C<sub>1</sub> ZONA DI RECUPERO
- C<sub>1</sub> ZONA DI ESPANSIONE
- C<sub>2</sub> ZONA DI ESPANSIONE
- C<sub>3</sub> ZONA DI ESPANSIONE
- C<sub>4</sub> ZONA DI ESPANSIONE
- C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub> REALIZZATE
- R COSTRUZIONI DA CONSERVARE

### ZONE PRODUTTIVE

- D<sub>1</sub> ZONA INDUSTRIALE-ARTIGIANALE
- D<sub>1</sub> P.I.P.
- D<sub>2</sub> ZONA INDUSTRIALE-ARTIGIANALE
- D<sub>3</sub> ZONA DIREZIONALE AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE
- E<sub>1</sub> VERDE AGRICOLO
- E<sub>2</sub> VERDE AGRICOLO SPECIALE

### ZONE DI USO PUBBLICO

- S<sub>2A</sub> SERVIZI DI QUARTIERE
- S<sub>2B</sub> VERDE DI QUARTIERE
- F<sub>1</sub> AREE PER ATTREZZATURE DI SERVIZIO PUBBLICO
- F<sub>2</sub> ZONE OSPEDALIERE
- F<sub>3</sub> PARCO URBANO
- F<sub>4</sub> ZONE PER ATTREZZATURE SPORTIVE E DI SPETTACOLO
- F<sub>5</sub> ZONE PER ATTREZZATURE ANNONARIE
- \* AREE F<sub>0</sub>
- VIABILITÀ DI PROGETTO

### ZONE A VINCOLO SPECIALE

- G<sub>1</sub> ZONE FERROVIARIE
- G<sub>2</sub> ZONE CIMITERIALI E RELATIVE AREE DI RISPETTO
- G<sub>4</sub> VERDE PRIVATO
- G<sub>5</sub> ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

PRG - Comune di ALTAMURA  
(stralcio Tav. 1.A - Zonizzazione-Vincoli-Segnalazioni)

### CONFINI TERRITORIALI COMUNALI

- E<sub>1</sub> VERDE AGRICOLO
- E<sub>2</sub> RIMBOSCHIMENTO

### AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI AMBIENTALI L. 431-85

- ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO-PAESAGGISTICO (PUL)
- ZONE CON VINCOLO ARCHEOLOGICO
- ZONE OSPEDALIERA
- D<sub>1</sub> ZONA INDUSTRIALE E ARTIGIANALE

### AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

### DEMILITAZIONE TAVOLE DI ANALISI E DI PROGETTO

### VINCOLO AMBIENTALE

- ZONA S<sub>1A</sub>
- DECRETO GALASSO

### VINCOLO MILITARE

### VINCOLO ARCHITETTONICO

### SEGNALAZIONI

- BIOTOP
- IDROLOGIA SUPERFICIALE (LAME)

PRG - Comune di Matera (stralcio Tav. P.3)

### QUADRO D'INFORMAZIONE DEI RECLAMI INDIRIZZATI NELLO SPAZIO ESTRAEIBRARIO

COMPONENTI DEL PASSEGGIO, COMPONENTI DI SISTEMA, IMPANTI DELLA STRADA ESTRAEIBRARIA

COMPONENTI DEL PASSEGGIO E TAVOLE

COMPONENTI DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ

IMPANTI E RELATIVI VINCOLI

### SPAZIO ESTRAEIBRARIO

AREE CIVICHE-URBE

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI AMBIENTALI L. 431-85

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO MILITARE

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO ARCHITETTONICO

### VINCOLI DERIVANTI DA DISPOSIZIONI NAZIONALI E REGIONALI

AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE

### COMPONENTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO AMBIENTALE L. 431-85

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO MILITARE

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO ARCHITETTONICO

### SEGNALAZIONI

BIOTOP

IDROLOGIA SUPERFICIALE (LAME)

### QUADRO D'INFORMAZIONE DEI RECLAMI INDIRIZZATI NELLO SPAZIO ESTRAEIBRARIO

COMPONENTI DEL PASSEGGIO E TAVOLE

COMPONENTI DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ

IMPANTI E RELATIVI VINCOLI

### SPAZIO ESTRAEIBRARIO

AREE CIVICHE-URBE

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI AMBIENTALI L. 431-85

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO MILITARE

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO ARCHITETTONICO

### VINCOLI DERIVANTI DA DISPOSIZIONI NAZIONALI E REGIONALI

AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE

### COMPONENTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO AMBIENTALE L. 431-85

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO MILITARE

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO ARCHITETTONICO

### SEGNALAZIONI

BIOTOP

IDROLOGIA SUPERFICIALE (LAME)

Stralcio della Tavola DW20123D-C02



### **3.1 LO STRUMENTO URBANISTICO DI ALTAMURA**

L'area di progetto, intesa sia come quella occupata dagli aerogeneratori di progetto, con annesse piazzole e relativi cavidotti di interconnessione interna ed esterna e la sottostazione, interessa il territorio comunale di Altamura.

Il Comune di Altamura è dotato di un Piano Regolatore Generale del 1997, adottato con Delibera del Commissario ad Acta n.1 del 28/01/1993, approvato con Delibera del Commissario ad Acta n.1 del 05/12/1997 e approvato definitivamente con la Delibera della Giunta Regionale della Puglia n.1194 del 29.04.1998. Il Piano è stato successivamente aggiornato con Varianti normative intervenute fino al 28/02/2013.

Nel vigente PRG l'area d'intervento, stante le indicazioni e la documentazione fornite dal comune, è classificata come E1 Verde agricolo.

Ai sensi dell'Art. 21 delle N.T.A. *"le zone agricole sono destinate all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse con l'agricoltura.*

*In tali zone sono consentite:*

*a) Case rurali e/o coloniche al servizio dell'attività agricola con le caratteristiche di cui al T.U. approvato con R.D. 1165/1938 e successive modifiche ed integrazioni, fabbricati rurali quali stalle, porcili, silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole, ecc. per l'uso diretto dell'azienda;*

*b) costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli annesse ad aziende agricole che lavorano prodotti propri e costruzioni adibite all'esercizio delle macchine agricole.*

*c) edifici per allevamenti zootecnici di tipo industriale, con annessi fabbricati di servizio ed impianti necessari allo svolgimento dell'attività zootecnica;*

*d) costruzione per industrie estrattive e cave, sempre che tali interventi non alterino zone di particolare interesse panoramico;*

*e) costruzioni per le industrie nocive e/o pericolose per le quali non è consentito l'insediamento nelle zone industriali e discariche di rifiuti solidi.*

*Gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate ad attività produttive agricole, di cui ai punti a) e b), devono essere dimensionati in funzione delle necessità strettamente correlate con la conduzione dei fondi posseduti, con la lavorazione dei prodotti aziendali ( in quantità prevalente) e con l'esercizio delle macchine agricole possedute, o comunque necessarie alla conduzione della azienda agricola singola o associata.*

**1)** *La realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) si attua nel rispetto*

delle prescrizioni e degli indici fissati dalle seguenti norme.

La documentazione da allegare alla domanda di concessione per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) ed f) deve essere costituita dai seguenti elaborati:

- qualifica del richiedente e relativa documentazione ai fini della corretta determinazione degli oneri di urbanizzazioni.
- documentazione sulla proprietà e sulla forma di conduzione dell'azienda;
- elenchi e planimetrie catastali degli appezzamenti e dei fondi costituenti l'azienda e relativi certificati storici catastali;
- planimetrie dello stato di fatto e di progetto dell'azienda, con relativi indirizzi produttivi, riparto colture e infrastrutture di servizio;
- fabbricati esistenti, loro dimensioni e loro destinazione d'uso;
- relazione compilata dal tecnico progettista;
- relazione dettagliata sulla attività dell'azienda, con l'indicazione delle produzioni nonché il piano di sviluppo aziendale con la descrizione e l'analisi della situazione antecedente e successiva alle opere per cui si richiede la concessione, a firma di tecnico abilitato.
- consistenza occupazionale dell'azienda, con l'indicazione degli occupati a tempo pieno e a tempo parziale, nonché degli occupati già residenti sui fondi.

-----  
**3)** In tali zone è consentita la realizzazione d'impianti a rete dei pubblici servizi entro e fuori terra nonché la costruzione di cabine per la distribuzione dell'energia elettrica, del metano, impianti di depurazione delle acque nere, centralini SIP, impianti EAAP, Stazioni di Servizio, nel rispetto delle disposizioni vigenti e con i seguenti indici e parametri:

- $Iff$  = indice di fabbricabilità fondiaria = 0,10 mc./mq.;
- $Q$  = rapporto massimo di copertura = 10%;
- $Dc$  = distanza dai confini = 5 mt.;
- $Df$  = distacco tra fabbricati = 10 mt.;
- $Ds$  = distanza dalla strada = 20 mt., e comunque secondo il D.M. 1444/68.

La zona a vincolo speciale più prossima all'area di progetto sono due aree di interesse idrogeologico (Lame), poste: una a 600 m a nord-ovest della ATM\_2, l'altra a 900 m a est della ATM\_9. L'art. 38/C delle N.T.A. definisce che ogni intervento nelle aree segnalate come idrografia superficiale (Lame) necessita del parere delle Autorità Competenti, nello specifico l'intervento progettuale non interferisce in alcun modo con le Lame in oggetto.

Il PRG non definisce una specifica normativa per tale tipologia di impianti. Sotto il profilo urbanistico si ritiene in questa sede di dover evidenziare che non vi è comunque incompatibilità con le previsioni di utilizzazione agricola del territorio, atteso che l'installazione di un polo eolico definisce delle localizzazioni puntuali e consente l'esercizio delle normali attività agricole.

### **3.2 LO STRUMENTO URBANISTICO DI MATERA**

L'area di progetto è a confine con il territorio di Matera, ad una distanza minima di 70 m. E' opportuno specificare che alcuna componente progettuale interessa il territorio di Matera. In ogni caso per completezza è stato esaminato lo strumento urbanistico di Matera, al fine di accertare l'assenza di siti da tutelare nelle aree più prossime al confine comunale.

Il Comune di Matera è dotato di un Piano Regolatore Generale del 1999, adottato con delibera di C.C. del 23.02.2000 n. 1, che ha avuto diversi aggiornamenti in sede di controdeduzioni – Del C.C. 13.03.2003 n.10 e 23.04.2003 n.19 e in seguito alle osservazioni della Regione Basilicata Dip.to Ambiente e Territorio – Del G.R. 27.09.2004 n.214.

La Variante Generale al P.R.G è stata approvata con stralci e prescrizioni dalla Regione Basilicata con D.P.G.R. n. 269 del 20.12.2006.

Nel vigente PRG l'area di progetto confina, stante le indicazioni e la documentazione fornite dal comune, con aree extraurbane.

Al fine del conseguimento degli obiettivi del PRG '99 e della applicazione della disciplina urbanistica il territorio comunale di Matera all'art. 5 delle N.T.A. è articolato in:

- componenti del paesaggio, individuate in tutto il territorio comunale;
- componenti di sistema e impianti, estese a tutto il territorio comunale;
- spazi, comprendenti l'intero territorio comunale e distinti in: Spazio Urbano e Spazio Extraurbano.

L'art. 6 delle N.T.A. individua *tutte le componenti del paesaggio che caratterizzano il territorio comunale dal punto di vista ambientale, distinguendo l'aspetto ecologico: caratteri fisici e caratteri biologici, l'aspetto culturale: caratteri storico-artistici e storico testimoniali e caratteri percettivi.*

L'art. 7 delle N.T.A. individua *gli insiemi delle componenti della realtà fisica, naturale ed antropica il cui ciclo vitale e funzionale è legato da relazioni di tipo sistemico.*



*Le componenti di sistema sono comprese nei seguenti sistemi estesi a tutto il territorio comunale:*

- *Sistema della mobilità, individuato dalla lettera - A;*
- *Sistema degli spazi di relazione, dei servizi e delle attrezzature, individuato dalla lettera - B;*
- *Sistema del verde, individuato dalla lettera - C.*

L'art. 8 delle N.T.A. definisce spazio extraurbano tutte quelle parti di territorio prevalentemente caratterizzate da forme insediative legate a funzioni specifiche (aree industriali, impianti per attività ricreative, impianti tecnologici, etc.), che, comunque, non conformano uno spazio di tipo urbano, cioè, caratterizzato da forte artificialità e dalla presenza di complessità e densità di funzioni e relazioni.

Lo spazio extraurbano unitamente alle componenti del paesaggio, alle componenti di sistema A-B-C e agli impianti ricadenti nello spazio extraurbano, è articolato in:

- Luoghi extraurbani con trasformazioni ad attuazione diretta LEId e con trasformazioni ad attuazione indiretta LEEi e LEMi;
- Aree extraurbane con trasformazioni ad attuazione diretta AETd;
- Aree extraurbane a disciplina pregressa AEDP.

L'area direttamente a confine con l'impianto di progetto è classificata **come spazio extraurbano non soggetto** a valorizzazione diretta o indiretta (Tipo LE), a tutela particolare (Tipo AE) o a disciplina pregressa (AEDP), inoltre nelle aree prossime al confine Nelle aree sulla linea di confine non ricadono componenti del paesaggio, componenti di sistema A-B-C e impianti ricadenti nello spazio extraurbano.

Il vincolo paesaggistico più prossimo è la fascia di rispetto di 150 m del Torrente Gravina, sito ad oltre 600 dall'aerogeneratore più prossimo ATM\_12.

#### **4 CONCLUSIONE**

L'analisi degli strumenti urbanistici interessati dall'intervento progettuale, non evidenzia una diretta incompatibilità tra l'intervento e le previsioni dei piani in vigore.

Tutti gli aerogeneratori con le relative piazzole e la sottostazione elettrica di trasformazione AT/MT ricadono in Area Agricola E1 ai sensi del vigente PRG di Altamura.

L'area di progetto è a confine con il territorio di Matera. E' opportuno specificare che alcuna componente progettuale interessa il territorio di Matera. In ogni caso l'analisi dello PRG di

Matera ha confermato l'assenza di siti/aree da tutelare nelle aree più prossime al confine comunale.

Gli strumenti urbanistici non definiscono una specifica normativa per tale tipologia di impianti. Ciò si riscontra in numerosi PRG redatti negli anni Novanta. Una maggiore sensibilità sotto questo profilo comincia ad essere presente nei nuovi PUG, sebbene in misura molto limitata.

Sotto il profilo urbanistico si ritiene in questa sede di dover evidenziare che non vi è comunque incompatibilità con le previsioni di utilizzazione agricola del territorio, atteso che l'installazione di un polo eolico definisce delle localizzazioni puntuali e consente l'esercizio delle normali attività agricole.

Si richiama infine la normativa nazionale, che sancisce la compatibilità degli impianti eolici con le aree a destinazione agricola, con il D.Lgs. 387/03, che all'art. 12 comma 7 afferma che "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici".